ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-I9-20.89

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД

БАЗЫ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

23888-05
ЦЕНА 2-77

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

23888-05

807-I9-20.89

НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ СКЛАД БАЗЫ " ЗООВЕТСНАБ "
С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 5
С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	I38,I7 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	89,25 тыс.руб.
Iм3 здания	I3,79 руб.
Iм2 общей площади	62,76 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ГИПРОАГРОХИМ"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
Гипроагрохимом Госагропрома СССР
Приказ от 28.06.89г № 26-Э

Главный инженер института — Б.В.Афанасьев
Главный инженер проекта — Ю.М.Борисов
Начальник ОКП-I — В.А.Гринкевич

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I	-	Пояснительная записка	3
2	2	Объектная смета №2 к типовому проекту неотапливаемого склада базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год	6
3	2-I	Общестроительные работы	8
4	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	40
5	2-2	Водопровод противопожарный	43
6	2-3	Вентиляция	48
7	2-4	Электроосвещение	53
8	2-5	Пожарная сигнализация	59
9	2-6	Технологическое оборудование	66
I0	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	70

23888-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство неотапливаемого склада базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

I. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82", утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982г № I4I, в ценах I984 года.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "Гипроагрохим" в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП IУ-2-82.

3. Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок на строительные работы (ЕРЕР-84) для первого территориального района (подрайон I.I)

б) сборника сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

в) ценников на монтаж оборудования

г) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I января I984 года, на машины и оборудование, действующих с I января I982 года

4. Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - I6,5%
б) на сантехнические работы - I3,3%

в) на металлоконструкции - 8,6%
г) монтаж оборудования - 80%
д) электромонтажные работы - 87%

5. Плановые накопления 8%
6. На стоимость оборудования начислены:

Запчасти 2%
Тара и упаковка 2%
Транспортные расходы 3%
Заготовительно-складские расходы I,2%

7. Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП ч.IУ-2-82
8. Объемы работ в смете № 2-I подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

а) земляные работы:

- растительный грунт - I группы с γ=I200 кг/м3
- для остальных видов земляных работ - II группы с γ=I800 кг/м3

б) фундаменты - монолитные железобетонные, серия I.4I2.I-4; серия I.4I2-I/77, вып.I Фундаментные плиты - сборные железобетонные, серия 3.002.I-I вып.I. Фундаментные балки - сборные железобетонные, серия I.4I5.I-2,вып.I

в) каркас - колонны - сборные железобетонные, серия I.423-3, вып.I, серия I.030.9-2, вып.5 Балки покрытия - сборные железобетонные, серия I.462,I-I/8I, вып.I; серия 3.0I9.I-I,в.I

23888-05

г) стены - сборные железобетонные панели, серия I.432-15, вып.I

д) покрытие - сборные железобетонные плиты, ГОСТ 22701.1-77; ГОСТ 22701.2-77

е) кровля - рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия

ж) перегородки - сборные железобетонные, серия I.030.9-2, вып.I

з) окна - деревянные, шифр 218-80

и) двери - деревянные, ГОСТ 6629-88

к) лестницы - монолитные

л) полы - асфальтобетонные

м) наружная отделка - кирпичные вставки окрасить силикатной краской

н) внутренняя отделка - известковая окраска

Главный инженер проекта Борисов

Руководитель группы Черевникова

23888-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту неотапливаемого склада базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость I38,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 62,76 руб.
2. Iм3 объема здания I3,79 руб.

№ п-п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							НУЧП	Технико-экономические показатели Един. изм.	Кол.	Стоим. ед.изм. руб.
			строит. работ	монт. работ	оборуд. присп.	прочих затрат	Всего	в том числе осн. з/пл	в том числе эксп. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы	84,8I	-	-	-	84,8I	-	-	-	м3	6474	I3,I0
2.	2-2	Водопровод противопожарный	I,30	-	-	-	I,30	-	-	-	"	"	0,20
3.	2-3	Вентиляция	I,00	-	-	-	I,00	-	-	-	"	"	0,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	2-4	Электроосвещение	-	0,89	-	-	0,89	-	-	-	м3	6474	0,I4
5.	2-5	Пожарная сигнализация	-	0,84	-	-	0,84	-	-	-	"	"	0,I3
6.	2-6	Технологическое оборудование	-	0,4I	48,92	-	49,33	-	-	-	"	"	0.06
		ИТОГО	87,II	2,I4	48,92	-	I38,I7	-	-	-	"	"	I3,29

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

23888-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Неотапливаемого склада базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI-КЖII, АРI-АР4, КЖИ-I,КЖ-II, АI,2
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 84,8I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 59,64 руб.
2. Iм3 объема здания I3,I0 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость,руб всего	в том числе основн. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-I653 32-I	Предварительная планировка площади бульдозером мощностью 59 квт (80 л.с) Цена: 0,86хI,I	I000м2	2,025	0,92	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-I607 29-I I-I6I4 т.29-9	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 50 м Цена: 36,3+29,8х4	I000м3	0,32	I55,5	-	-	50	-	-	-
3.	I-I59I 22-I3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 на автомобили-самосвалы	I000м3	0,32	I44	-	-	46	-	-	-
4.	ч.I ССЦ стр.29	Транспорт грунта на расстояние I км Вес: 324,55хI,2	т	389,46	0,29	-	-	II3	-	-	-
5.	I-I603	Работа на отвале для отвозимого грунта I группы	I000м3	0,32	II,5	-	-	4	-	-	-
6.	I-I550 II-I4	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в отвал	I000м3	0,828	I45	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-960 80-2 тч 3,67 к-I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2	I00м3	0,33	89,40	-	-	29	-	-	-
8.	I-I608 I-I675	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) на расстояние 60 м Цена: 43,9x0,85+34,7x5	I000м3	0,86I	2I0,8I	-	-	I8I	-	-	-
9.	I-I608 I-I6I5 29-9 к-5	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы на расстояние 60м Цена: 43,9x0,85+34,7x5	I000м3	3,I5	2I0,8I	-	-	664	-	-	-
I0.	I-960 3I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	2,58	46,0	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-I634 3I-2 I-I645 3I-I3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60м Цена: 20,3+II,6xII	I000м3	0,603	I47,9	-	-	89	-	-	-
I2.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	6,03	9.69	-	-	58	-	-	-
I3.	I-994 25-I тчп I,2	Подсыпка разрыхленного грунта II группы под полы вручную с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	I7,38	49,0	-	-	852	-	-	-
I4.	I-968 8I-2	Разрыхление и уплотнение подсыпки под полы	I00м3	I7,38	46,0	-	-	799	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	1-1592 22-14	Разработка лишнего грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили -самосвалы	1000м3	0,248	172	-	-	43	-	-	-
16.	1-1601 23-5	Разработка песчаного недостающего грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для подсыпки под полы и рампу	1000м3	1,738	198	-	-	344	-	-	-
17.	ССЦч.1 стр.28	Транспорт грунта на расстояние 1 км Вес: 1738,39х1,6	т	2781,42	0,29	-	-	807	-	-	-
18.	1-1604 25-2	Работа на отвале для отвозимого грунта II группы при доставке автотранспортом	1000м3	0,248	14,2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	4324	-	-	-
I9.	6-2 I-2 ССЦ том I п.I-3 п.I-5	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3м3 из бетона класса BI5 (M200) Цена: 35,9+(27,7-25,8)xI,02	м3	67,56	37,53	-	-	2535	-	-	-
20.	6-3 I-3 ССЦт.I п.I-3 п.I-5	То же, объемом до 5м3 Цена: Цена:34,2+(27,4-25,8) xI,02	м3	I4,08	35,83	-	-	504	-	-	-
2I.	ССРСЦ ч.Пр.4 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,685	270	-	-	I85	-	-	-
22.	-"-п.2	То же, класса А-II	т	0,646	278	-	-	I80	-	-	-
23.	-"-п.3	То же, класса А-III	т	0,9I2	270	-	-	246	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,008	44I	-	-	3	-	-	-
25.	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,06I	355	-	-	22	-	-	-
26.	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6м	шт	I9	6,5	-	-	I23	-	-	-
27.	ССЦ том I п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона класса В-25 (М-300) марки I6Ø6-3 (I8 шт) IБØ6-I (IIшт) Цена: 67,9+0,82х2	м3	5,92	69,54	-	-	4I2	-	-	-
28.	ССЦ том I таб.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,67	250	-	-	I67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	-"-п.6	То же, класса В-I	т	0,073	3,2I	-	-	23	-	-	-
30.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала весом до 0,5т	шт	24	I,5	-	-	36	-	-	-
3I.	7-40I 36-2	То же, весом до Iт	шт	22	I,95	-	-	43	-	-	-
32.	ССЦ том 2 п.I2-I2	Стоимость бетонных блоков марки ФБС9.4.6-Т (24 шт)	м3	4,896	44,20	-	-	2I6	-	-	-
33.	-"- п.I2-5	То же, марки ФБС I2.4.6-Т (22 шт)	м3	6,028	44,2	-	-	266	-	-	-
34.	6-I3 I-I3 ССЦ том I п.I3 п.I-I4	Устройство набетонки из бетона класса В-I2,5 (М-I50) Цена: 34,4+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I0,28	35,2I6	-	-	362	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	8-I3 4-I ССЦ том I п.2-I п.2-27	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен на отм. -0,03 из цементно-песчаного раствора I:2 Цена: 86,5+(24,I-I9.8)x3,I	I00м2	0,05I2	99.83	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	5328	-	-	-
		ИТОГО по подземной части	руб.	-	-	-	-	9652	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		III. Каркас									
36.	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2т	шт	50	I0.6	-	-	530	-	-	-
37.	ССЦ том I п.9-5	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		длиной от 3 до I2м, объемом до Iм3 из бетона класса BI5 (М-200) марок К54-I (34 шт) К54-I0 (2 шт) К42-7 (7 шт) IK52-I-H (4шт) КБ3-I (3 шт) Цена: 80,6-0,82х2	м3	26,58	78,96	-	-	2099	-	-	-
38.	ССЦ том I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,4I	229	-	-	94	-	-	-
39.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	2,II32	250	-	-	528	-	-	-
40.	-"-п.6	То же, класса Вр-I	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
4I.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,47	4I3	-	-	I94	-	-	-
42.	-"-п.I3	То же, дополнительных закладных деталей	т	0,86I	4I3	-	-	356	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	-"-п.18	Металлизация закладных деталей и дополнительных деталей	т	1,33	178	-	-	237	-	-	-
44.	7-143 10-3	Установка сборных железобетонных балок пролетом до 12м, массой до 10т при длине плит покрытий до 6м и высоте здания до 25м	шт	18	13,8	-	-	248	-	-	-
45.	7-139 10-1	То же, пролетом до 6м массой до 3т, при длине плит покрытия до 6м и высоте здания до 25м	шт	12	10,2	-	-	122	-	-	-
46.	ССЦт.1 9-294	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона класса В-24 (М-350) марки: 1БСП12-2АтУА по серии 1.462.1-1/81 объемом более 1,5м3 Цена: 68,2+0,82	м3	32,4	69,02	-	-	2236	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	-"- п.9-288	То же, из бетона класса В25 (М-300) объемом до I,5м3 марки IБН6-I (I2шт) по серии 3.0I9.I-I.I	м3	I4,4	69,4	-	-	999	-	-	-
48.	ССЦт.I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,26	229	-	-	59	-	-	-
49.	-"-п.4	То же, класса А-У	т	I,70I	260	-	-	442	-	-	-
50.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	I,294	250	-	-	323	-	-	-
5I.	-"-п.6	То же, класса Вр-I	т	I,382	32I	-	-	444	-	-	-
52.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,494	4I3	-	-	204	-	-	-
53.	-"-п.I3	То же, дополнительных закладных деталей	т	0,I8	4I3	-	-	74	-	-	-
54.	-"-п.I8	Металлизация закладных и дополнительных деталей	т	0,67	I78	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	9-33 4-I0	Монтаж металлических фахверков	т	I,594	43	-	-	68	-	-	-
56.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I78I	Стоимость металлических стоек фахверка	т	I,594	250	-	-	398	-	-	-
57.	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	т	0,3I2	358	-	-	II2	-	-	-
58.	7-287 I7-3	То же, опорных стаканов	т	0,I96	293	-	-	57	-	-	-
59.	7-285 27-I	Установка соединительных элементов	т	0,6I2	362	-	-	22I	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	I0I68		-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(466)		-	-

IУ. Стены

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	8-30 5-I	Кирпичная кладка вставок из кирпича марки Кр75 на растворе М-25	м3	I0,07	34,2	-	-	344	-	-	-
6I.	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до I0м2, при высоте здания до 25 м	шт	72	I6,63	-	-	II97	-	-	-
62.	7-249 I4-2	То же, площадью более I0м2	шт	I6	I9,73	-	-	3I6	-	-	-
63.	ССЦ том I т.9-26I	Стоимость панелей стеновых плоских из тяжелого бетона длиной от 3 до I2м с расходом стали до 7 кг/м2 толщиной 7см	м2	683,4	6,I5	-	-	4203	-	-	-
64.	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей и дополнительных	т	0,70	I78	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65.	7-288 I7-4	Установка металлических консолей весом до 20 кг	т	0,I5I	328	-	-	50	-	-	-
66.	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость соединительных элементов	т	0,22	4I3	-	-	9I	-	-	-
67.	-"-п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,22	I78	-	-	39	-	-	-
68.	9-94 I2-I тчт 2 п.2	Укладка металлических балок Цена: 29,2+8,7х0,I	т	0,483	30,07	-	-	I5	-	-	-
69.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I904	Стоимость металлических балок	т	0,483	242	-	-	II7	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	6497	-	-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Перегородки									
70.	II-II I-II	Устройство бетонного основания под перегородки из бетона класса В-7,5 (М-I00)	м3	2,88	29,3	-	-	84	-	-	-
7I.	7-284 I6-6	Установка панелей перегородок устанавливаемых вертикально площадью более 2м2	шт	20	3,67	-	-	73	-	-	-
72.	ССЦ том I п.8-4I2	Стоимость панельных перегородок толщиной 8см с расходом стали до 3,5 кг/м2 длиной от 3 до I2м массой до 5т из тяжелого бетона	м2	205,82	5,82	-	-	II98	-	-	-
73.	7-70I 5I-I	Заполнение швов между верхом перегородки и покрытием гернитом	м	42	0,85	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74.	ССЦ том I т.3.I п.I3	Стоимость элементов соединительных	т	0,07	4I3	-	-	29	-	-	-
75.	-"-п.I8	Металлизация элементов соединительных	т	0,07	I78	-	-	I2	-	-	-
76.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных стыков асбестоцементными прокладками 300х50хI5	м	78	0,85	-	-	66	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб.	-	-	-	-	I498	-	-	-
		УI. Покрытие									
77.	7-I63 II-3	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до 20м2 при массе строительных конструкций до I0т и высоте здания до 25м	шт	84	8,02	-	-	674	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78.	ССЦ том I п.8-II9	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия шириной более 2м, длиной 5-7м, при расчетной нагрузке до 600 кг/м2	м2	I494,36	5,35	-	-	7995	-	-	-
79.	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей и дополнительных	т	0,847	I78	-	-	I5I	-	-	-
80.	7-209 I2-7	Установка вентиляционных стаканов	шт	6	2,43	-	-	I5	-	-	-
8I.	ССЦ том I п.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов объемом до 0,Iм3	м3	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-
82.	-"- п.6-237	То же, объемом более 0,Iм3	м3	0,06	75,9	-	-	45	-	-	-
83.	ССЦ том I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,024	229	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84.	-"-п.6	То же, класса В-I	т	0,0I5	32I	-	-	5	-	-	-
85.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,036	4I3	-	-	I5	-	-	-
86.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,036	I78	-	-	6	-	-	-
87.	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость стальных элементов	т	0,0I	4I3	-	-	4	-	-	-
88.	-"-п.I8	Металлизация стальных элементов	т	0,0I	I78	-	-	2	-	-	-
89.	7-668 47-II--I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка бортовых блоков Цена: 0,72+24,4х0,0279	шт	8	I,4	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	ССЦ том I п.8-238	Стоимость бортовых блоков марки ББНI-П (8 шт)	м3	0,63	67,2	-	-	42	-	-	-
9I.	ССЦ том I т.3-I п.6	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
92.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,004	4I3	-	-	2	-	-	-
93.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,04	I78	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб.	-	-	-	-	898I	-	-	-
		Ш. Кровля									
94.	I2-I53 2-6-I	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида марки РКМ350Б на битумной антисептированной мастике с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	I00м2	I4,44	3I9	-	-	4606	-	-	-
95.	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий парапетов свесов из оцинкованной кровельной стали	I00м2	I,30	I92	-	-	250	-	-	-
96.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 к-35	Устройство наклонного бортика цементно-песчаного раствора М-50 толщиной 50 мм Цена: 5I,6+2,53х35	"	0,06	I40,I5	-	-	8	-	-	-
97.	7-285	Элементы крепления кровли	т	0,59	362	-	-	2I3	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	5077	-	-	-
		УШ. Окна									
98.	I0-84 I4-I	Заполнение оконных проемов блоками площадью до 5м2	Iм2	40,99	2,99	-	-	I23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99.	ССРСЦ ч.2п.I6 сб.доп. вып.I п.97	Стоимость оконных блоков марки ОПАЗО-I2ВП (6шт) ОПАЗО-I2ВЛ (6шт) с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I4,I+I,68x0,37	Iм2	40,99	I4,72	-	-	603	-	-	-
I00.	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков	I00м2	0,4I	242	-	-	99	-	-	-
I0I.	ССРСЦ ч.Iр.I п.439	Стоимость оконных приборов для трехстворных окон	шт	I2	3,87	-	-	46	-	-	-
I02.	7-70I 5I-I	Уплотнение створок оконных блоков прокладками	м	I44	0,85	-	-	I22	-	-	-
I03.	9-94 I2-I тчт 2	Монтаж металлических ригелей Р1, Р2 Цена: 29,2+8,7x0,I	т	0,473	0,07	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04.	ССРСЦ ч.Iр.2 п.I924	Стоимость ригелей РI, Р2	т	0,473	2I9	-	-	I04	-	-	-
		ИТОГО по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	IIII	-	-	-
		в том числе: металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	II8	-	-	-
		IX. Двери									
I05.	I0-I06 20-2	Установка дверных блоков в наружных стенах при площади блока свыше 3м2	м2	22,2	I,I9	-	-	26	-	-	-
I06.	ССРСЦ ч.2р.2 п.223 сб.доп. вып.I т.20 п.I75	Стоимость дверных блоков марки ДГ24-I9 (5 шт) с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: Ц I3,8+I,45х0,37	"	22,2	I4,34	-	-	3I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей	м2	22,2	I,34	-	-	30	-	-	-
I08.	ССРСЦ ч.Iр.I п.449	Стоимость скобяных изделий для входных дверей	комп.	5	3,23	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу	руб.	-	-	-	-	390	-	-	-
		X. П о л ы									
I09.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I5,29	43,3	-	-	662	-	-	-
II0.	II-II I-II ССЦ т.I п.I-I2 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона класса В22,5 (М-300) толщиной I40 мм цена: 28,6+(32,I-26,3)xI,02	м3	2I4,07	34,5I6	-	-	7389	-	-	-
III.	II-83 I3-I II-84 I3-2 к-3	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40 мм цена: I2I+ I8,3x3	I00м2	I0,27	I77,4	-	-	I82I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2.	II-83 I3-I II-84 I3-2 к-5	Покрытие асфальто-бетонное толщиной 50мм (в помещении 2) Цена: I2I+I8.8x5	I00м2	5,03	2I5	-	-	I08I	-	-	-
II3.	42-53 I0-3	Устройство деформационных швов	I00м	0,83	I55	-	-	I28	-	-	-
II4.	6-84 т.9-8	Укладка сетки закладных и соединительных элементов	т	I,208	355	-	-	429	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	II5I0	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
II5.	I5-297 59-4 тчт 3 п.3.I0 к-0,9	Затирка потолков из плит под окраску при высоте более 4 Цена: 0,207-0,I85x0,I	м2	I505,9	0,I885	-	-	284	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6.	I5-509 I53-I тчт 2.27 п.3.I8 к-I,I	Известковая окраска потолков при высоте более 4 метров Объем: I,6xI6I2x8 Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x0,I	I00м2	24,06	3,375	-	-	8I	-	-	-
II7.	I5-294 59-I тчт 3 п.3.I0 к-0,9	Отделка поверхностей стен из панелей под окраску при высоте более 4 метров Цена: 9,I7-5,3xI	I00м2	9,24	7,64	-	-	7I	-	-	-
II8.	I5-508 I53-I тчт 3 п.3.I8 к=I,I	Известковая окраска стен Цена: 5,84+(4,9+0,05)x0,I	"	I0,63	6,335	-	-	67	-	-	-
II9.	8-I94 22-6	Устройство лесов для отделочных работ	"	2,9I	7I,7	-	-	209	-	-	-
I20.	I3-402 56-6	Окраска фосфатным покрытием стальных элементов перегородок	I00м2	0,02	595	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2I.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	I,04	6I0	-	-	632	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	I356	-	-	-
		XII. Наружная отделка									
I22.	I5-20I 5I-I	Штукатурка кирпичных вставок	I00м2	0,492	85,3	-	-	42	-	-	-
I23.	I5-52I I56-2	Окраска силикатной краской под цвет панелей	"	0,492	I7,8	-	-	9	-	-	-
I24.	I2-277 8-2	Устройство мелких обделок на фасаде из оцинкованной кровельной стали	"	7,86	9,43	-	-	74	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб.	-	-	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIII. Прочие работы Рампа									
I25.	II-66 I0-3	Устройство щебеночной подготовки под фундаментные плиты с проливкой цементным раствором	I00м2	3,29	I40	-	-	460	-	-	-
I26.	6-20 I-20 ССЦ т.I п.I-3 п.I-5	Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В-I5 (М-200) Цена: 3I,7+(27,4-25,8)xI,02	м3	6,52	33,33	-	-	2I7	-	-	-
I27.	7-6 I-6	Установка фундаментов плит при глубине котлована до 4м и массе конструкции до 3,5т	шт	24	4,89	-	-	II7	-	-	-
I28.	7-7 I-7	То же, при массе конструкций более 3,5т	шт	30	7,59	-	-	228	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I29.	ССЦ том I п.9-I24	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа объемом более Iм3 из бетона М-300 массой до 5т марки ПФ2-I (I0 шт) ПФIА-I (I2 шт) ПФIБ-I (I2шт) ПФ3-2 (20шт) Цена: 52,5+0,82х2	м3	7 4	54,I4	-	-	4006	-	-	-
I30.	ССЦ том I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,685	229	-	-	I57	-	-	-
I3I.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	3,744	250	-	-	936	-	-	-
I32.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,372	4I3	-	-	I54	-	-	-
I33.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,372	I78	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34.	7-340 доп.в.I 24-I	Укладка лицевых плит рампы	м3	32,4	33,65	-	-	I090	-	-	-
I35.	ССЦ том I п.9-265	Стоимость сборных железобетонных лицевых плит плоских марки ПЛ-2 (38 шт) ПЛ-I (I6 шт) по серии 3.002.I-I из бетона М-300	шт	5 4	45,4	-	-	2452	-	-	-
I36.	8-27 4-7	Внутренние поверхности стенок рампы, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза	I00м2	2,54	90	-	-	227	-	-	-
I37.	6-I3 I-I3 ССЦт.I п.I-4 п.I-3	Устройство бетонной лестницы из бетона класса ВI2,5 (М-I50) Цена: 34,4+(26,6-25,8)хI,02	м3	II,80	35,22	-	-	4I6	-	-	-
I38.	6-84 9-8	Обрамление ступеней уголком	т	0,08	355	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I39.	II-77 II-II	Железнение поверхности ступеней	I00м2	0,05	9,83	-	-	I	-	-	-
I40.	9-46 7-I	Металлическое ограждение лестницы и площадок	т	0,092	58	-	-	5	-	-	-
I4I.	ССРСЦ ч.2р.I п.I98I	Стоимость металлических ограждений лестниц	т	0,092	327	-	-	30	-	-	-
I42.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлических ограждений	м2	3	0,6I	-	-	2	-	-	-
		Отмостка									
I43.	27-I73 43-I 27-I74 43-2 к-3	Устройство щебеночной подготовки толщиной I50 мм Цена: 2,30+I6,5х3	I00м2	I,I4	279,50	-	-	3I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44.	27-I69 42-I	Устройство асфальто-бетонного покрытия отмостки толщиной 30мм	I00м2	I,I4	I56	-	-	I78	-	-	-
		ИТОГО по ХШ разделу	руб.	-	-	-	-	II089		-	-
		Итого надземной части	руб.	-	-	-	-	57802		-	-
		ИТОГО по А+Б	руб.	-	-	-	-	67454			
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	7I6	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	II0I2		-	-
		Накладные расходы 8,6%	руб.	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	78527		-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	6282	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	84809		-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Палова
Проверила рук.группы Черевникова

23888-05

С В О Д К А

объемов и стоимости к локальной смете № 2-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накоплен.% от стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	В т.числе осн. з/пл.	В т.числе экспл. машин в тч. з/пл.	Нормативная условно - чистая продукция В накл. расходах % от суммы по гр. 7	Нормативная условно - чистая продукция В план. накопл. % от стоим. по гр. I0,II	Нормативная условно - чистая продукция Всего по данным гр. I0,II, I2,I3	Удельный вес стои конструк элемента или вида работ % к общей стоимост работ по смете - стоим.ед изм.в ру
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Общестроительные работы													
А.	Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	3I67	4324	I6,5	7I3	403	5440	-	-	-	-	-	6,38/I,72
2.	Фундаменты	"	I08,76	5328	"	879	497	6704	-	-	-	-	-	7,86/6I,6
	ИТОГО по подземной части	руб.	-	9652		I592	900	I2I44	-	-	-	-	-	I4,24/

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Надземная часть здания														
3.	Каркас													
	а) строительные работы	м3	73,38	9702	I6,5	I60I	904	I2207	-	-	-	-	-	I4,3I/I66,35
	б) металлоконструкции	т	I,59	466	8,6	40	40	546	-	-	-	-	-	0,64/343,40
4.	Стены													
	а) строительные работы	м2/м3	683,4 I0,07	6365	I6,5	I050	593	8008	-	-	-	-	-	9,39/II,67
	б) металлоконструкции	т	0,48	I32	8,6	II	II	I54	-	-	-	-	-	0,I8/320,83
5.	Перегородки	м2	205,82	I498	I6,5	247	I40	I885	-	-	-	-	-	2,2I/9,I6
6.	Покрытие	м2	I494,36	898I	"	I482	837	II300	-	-	-	-	-	I2,84/7,56
7.	Кровля	м2	I444	5077	"	838	473	6388	-	-	-	-	-	7,49/4,43
8.	Окна													
	а) строительные работы	м2	40,99	993	"	I64	93	I250	-	-	-	-	-	I,46/30,50
	б) металлоконструкции	т	0,47	II8	8,6	I0	I0	I38	-	-	-	-	-	0,I6/293,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	Двери	м2	22,2	390	I6,5	64	36	490	-	-	-	-	-	0,57/22,07
I0.	Полы	м2	I529	II5I0	"	I899	I073	I4482	-	-	-	-	-	I6,97/9,47
II.	Внутренняя отделка	м2	3575	I356	I6,5	224	I26	I706	-	-	-	-	-	2,00/0,48
I2.	Наружная отделка	м2	49,2	I25	"	2I	I2	I58	-	-	-	-	-	0,I9/3,2I
I3.	Прочие работы	руб.	-	II089	"	I830	I034	I3953	-	-	-	-	-	I6,35/-
	ИТОГО по наружной надземной части	руб.	-	57802	-	948I	5382	72665	-	-	-	-	-	85,76/-
	ВСЕГО по сводке	руб.	-	67454	-	II073	6282	84809	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Павлова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

База "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На водопровод противопожарный неотапливаемого склада

Основание: спецификации ВКСО I-2, А-3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 0,92 руб.
2. Iм3 объема здания 0,20 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-3 I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диаметром I00 мм	м	I0	3,87	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные Ду-I00 мм	т	0,0I	457	-	-	5	-	-	-
3.	I6-37 7-I	Трубопроводы ду 25х2,8мм	м	0,5	I,03	-	-	I	-	-	-
4.	I6-47 7-5 ССРСЦ ч.Iп.55 п.43	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром 65х3,2 мм Цена: 2,67-I,65+I,4	м	35	2,46	-	-	86	-	-	-
5.	I6-48 7-5 ССРСЦ ч.Iп.56 п.46	То же, диаметром I00х4 мм Цена: 2,99-I,94+2,56	м	58	3,6I	-	-	209	-	-	-
6.	I6-68 8-3	То же, диаметром 80х3,5	м	30	2,62	-	-	79	-	-	-
7.	I6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения диаметром до I00мм	I00м	I,24	4,22	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I6-I84 I6-I	Вентили пожарные диаметром 65 мм	шт	8	47,7	-	-	382	-	-	-
9.	ССРСЦ сб.дв.I ч.Ш п.2323	Стоимость рукавов пожарных диаметром 66 мм	м	80	2,43	-	-	I94	-	-	-
I0.	-"- ч.Ш п.87	Стоимость вентилей I5ч8р2 диаметром 25 мм	шт	I	I,82	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I002	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I33	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II35	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	9I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	I226	-	-	-
		II. Строительные работы									
II.	I-I559 I2-5	Разработка грунта II группы экскава-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	доп.в.3	тором с ковшом емкостью 0,25м3 в отвал	I000м3	0,073	I69	-	-	I2	-	-	-
I2.	I-960 80-2 тех.ч. п.3.67 к-I,2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2	I00м3	0,02	89,4	-	-	2	-	-	-
I3.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	"	0,23	46	-	-	II	-	-	-
I4.	I-I634 3I-2 I-I645 3I-I3 доп.в.3	Обратная засыпка грунтом II группы бульдозером 80 л.с. с перемещением до 60м Цена: 20,3+II,6xII	I000м3	0,023	I47,9	-	-	3	-	-	-
I5.	I-II84 II8-4	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,23	9.69	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неоцинкованных труб за 2 раза	I00м3	0,48	60,5	-	-	29	-	-	-
I7.	6-I3 I-I3	Упоры бетонные из бетона М-I00	м3	0,02	34,4	-	-	I	-	-	-
I8.	I5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком за 2 раза	I00м2	0,05	I2,3	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I303	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Толбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

База "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На вентиляцию неотапливаемого склада

Основание: спецификации ОВ I÷2, А-3
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость I,00 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 0,70 руб.
2. Iм3 объема здания 0,I5 руб.

№ п/п	№ УСН	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	20-525 I2-I	Дефлекторы Д00 000-0I диаметром 200 мм	шт	I	8,3I	2,38	0,03 / 0,0I	8	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-526 I2-I	То же, диаметром 280 мм	шт	3	9,25	2,38	0,03 0,0I	28	7	-	-
3.	20-528 I2-2	Дефлекторы Д.00.000-03 Ду 500 мм	шт	2	I9,3	2,95	0,09 0,03	39	6	-	-
4.	20-405 7-I	Решетки штампованные пластмассовые РВпI сеч. 296х250 мм	шт	I0	4,2	0,84	0,05 0,02	42	8	I	-
5.	20-548 I3-I	Узел прохода УП2-03 диаметром 280 мм	шт	I	I7,8	I,63	0,I 0,03	I8	2	-	-
6.	20-550 I3-2	То же, УП2-05 диаметром 450 мм	шт	3	27,3	I,99	0,I6 0,05	82	6	-	-
7.	20-540 I3-2	То же, УПI-06 диаметром 500 мм	шт	2	20,9	I,99	0,I6 0,05	42	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	20-3I0 5-4 тчп 3.I к=I,06	Воздуховоды полиэтиленовые ПНД ду 500 мм на высоте до 5м Цена: I,36+0,58х0.06	м2	34,54	I,39	0,6I	0,03 0,0I	48	2I	I	-
9.	ССРСЦ ч.5 п.457	Стоимость воздуховодов ПНД ду 500мм	м	22	I9,3	-	-	425	-	-	-
I0.	20-4 I-I тчп 3,I к=I,06	То же, диаметром 3I5 мм толщиной 0.6 мм Цена: 5,2I+0,88х0.06	м2	I,48	5,26	0,93	0,04 0,0I	8	I	-	-
II.	20-5 I-2 тчп 3.I к=I,06	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,7мм диаметром 450 мм на высоте до 5м Цена: 4,69+0,67х0.06	м2	6,36	4,73	0,7I	0,04 0,0I	30	5	-	-
I2.	20-40I 7-I	Решетки штампованные СТД 5289 сеч.I50х580	шт	I4	I,48	0,84	0,05 0,02	2I	I2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	79I	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	793	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	898	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	72	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	970	-	-	-
		П. Строительные работы									
I3.	I3-I23 I5-8	Огрунтовка поверхностей воздуховодов и дефлекторов грунтовкой АК-0,69, АК-70	I00м2	0,I44	I5,4	-	-	2	-	-	-
I4.	I3-I22 I5-7	Огрунтовка поверхностей ВК-023 в I слой	I00м2	0,075	I9,7	-	-	I	-	-	-
I5.	I3-I57 I8-I0 к=2	Покрытие поверхностей эмалью ХВ-II00 в 2 слоя Цена: I2,8х2	I00м2	0,72	25,6	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I3-I2I I5-6	Покрытие воздуховодов и дефлекторов грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,I25	7,7I	-	-	I	-	-	-
I7.	I3-I59 I8-I2	Покрытие огрунтовки эмалью ХВ-24	I00м2	0,I25	I0,8	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	999	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

23888-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На приобретение и монтаж электроосвещения неотапливаемого склада

Основание: спецификация оборудования ЭССО-1-3, А-3
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,89 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. 1м2 общей площади здания 0,63 руб.
2. 1м3 объема здания 0,14 руб.

№ п/п	Шифр и № поз. пр-та УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. един.	Стоимость единицы, руб. общая	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтаж. работ всего	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. осно-вная з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. эксп. машин з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. з/плата	Трудоемкость, чел.-час. всего	Трудоемкость, чел.-час. в т.ч. осно-вная з/пл	Трудоемкость, чел.-час. в т.ч. эксп. машин з/пл	Трудоемкость, чел.-час. в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5			
I.	8-522-I	Установка выключателей пакетных на ток до 25 а	шт	3	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	8	4	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-594-I к=I,04 к з/пл тех.ч. п.4	Установка светильников на кронштейне 278+57,6х0,04 57,6хI,04	I00шт	0,I9	-	-	-	280,3	59,9	58,4 / I8,2	-	53	II	II / 3
3.	8-593-2 к=I,04 к з/пл тех.ч. п.4	То же, на крюках II6+48,8х0,04 48,8хI,04	I00шт	0,22	-	-	-	II7,95	50,75	58 / I8,2	-	26	4	I3 / 4
4.	8-400-I к=I,04 к з/пл	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0мм2 с креплением на высоте 4м скобами	I00м	3,60	-	-	-	6I,74	24,34	22,8 / 8,4	-	222	88	82 / 30
5.	8-400-I	То же, на высоте до 2м	I00м	0,6	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	36	I4	I4 / 5
6.	8-59I-3	Установка выключателей герметических	I00шт	0.06	-	-	-	49,8	38,4	I,I / 0.06	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-52I-I0	Установка ящика ЯРI-63 с рубильником и выключателем	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I / 0,02	-	4	2	-
8.	8-I70-I	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	прох.	3	-	-	-	I,66	0,24	-	-	5	I	-
9.	8-I70-2	Заделка зазоров в трубах	проход	3	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	358	I26	I20 / 42
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II0	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	468	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	505	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Материалы, не учтенные ценником												
10.	I5-I7 п.2-258	Ящик распределительный ЯРI-63 23хI,076	шт	I	-	-	-	24,75	-	-	-	25	-	-
II.	ССРСЦ ч.У разд.4 п.29	Выключатель пакетный ПВ2-I0/Iр56	шт	I	-	-	-	2,I7	-	-	-	2	-	-
I2.	-"- п.50	То же, ПВ3-25/Iр56	шт	2	-	-	-	6,2I	-	-	-	I2	-	-
I3.	-"- разд.3 п.36	Светильник подвесной НСП0-03М-60-00IУ3/ Iр54	шт	6	-	-	-	I,4	-	-	-	8	-	-
I4.	I5-07 доп.3 п.I-I75	То же, НСП2I-200/ 5,3-005 5,4хI,08	шт	35	-	-	-	5,83	-	-	-	204	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	ССРСЦ ч.У разд.3 п.284	Лампа накаливания Б220-230-I50	шт	35	-	-	-	0,I44	-	-	-	5	-	-
I6.	-"- п.265	То же, Б220-230-60	шт	6	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-
I7.	ССРСЦ ч.У разд.I п.I075	Кабель АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	м	350	-	-	-	0,I66	-	-	-	58	-	-
I8.	-"- п.I09I	То же, сеч. 3х2,5 мм2	м	30	-	-	-	0,I9I	-	-	-	6	-	-
I9.	-"- п.I09I к=I,3	То же, сеч.4х2,5мм2 0,I9IхI,3	м	40	-	-	-	0,248	-	-	-	I0	-	-
20.	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73 0,4хI,08	шт	45	-	-	-	0,43	-	-	-	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	ССРСЦ ч.У разд.3	Труба стальная водогазопроводная диаметром 32х3 мм	м	2	-	-	-	0,54	-	-	-	I	-	-
22.	092-п.464	Выключатель герметический 0I-Iр44-I7-6/220 0,75хI,08	шт	6	-	-	-	0,8I	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	356	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	384	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	889	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

23888-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На приобретение и монтаж пожарной сигнализации неотапливаемого склада

Основание: спецификация оборудования СССО I-2, А-3
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,84 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. 1м2 общей площади здания 0,59 руб.
2. 1м3 объема здания 0,13 руб.

№ п/п	Шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. ед.	Стоимость единицы, руб. общая	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтаж. работ всего	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. осно-вная з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. эксп. машин з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I0-743-2	Установка извещателя теплового магнитного	шт	94	-	-	-	0,97	0,88	-	-	9I	83	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-743-4	Установка датчика ДИМК-магнитоконтактного	шт	50	-	-	-	0,88	0,76	-	-	44	38	-
3.	I0-743-4	То же, сигнализатора СМК-I	шт	50	-	-	-	0,88	0,76	-	-	44	38	-
4.	доп. I6-02 I0-743-I2	Извещатель ручной пожарный ИПР	шт	I	-	-	I,6	3,9I	2,79	-	2	4	3	-
5.	I0-744-5	Звонок электрический МЗ-I	шт	I	-	-	-	I,I8	I,04	-	-	I	I	-
6.	I0-972--I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	4	2	I
7.	I0-605-I	Коробка телефонная ответвительная	шт	58	-	-	-	0,58	0,46	-	-	34	27	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-402-I	Прокладка провода ЛТВ открыто- по стене	I00м	6,6	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	I09	53	34 II
9.	I0-54-I2	То же, НВМ по стене	I00м	0,7	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	8	8	-
I0.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0мм2 с креплением скобами	I00м	0,I5	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	9	4	3 I
II.	I0-933-I	Прокладка кабеля ТПШБ в траншеи	км	0,005		-	-	37,2	I6,20	20,6 6,99	-	I	-	-
I2.	I-936 78-2 к-0,8 к-I,I	Разработка грунта II группы вручную I,0Ix0,88xI,I	м3	2,4	-	-	-	0,98	0,98	-	-	2	2	-
I3.	I-968 3I-2	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	2,4	-	-	-	0,46	0,46	-	-	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	352	260	38/12
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы 80% поз.I-5,9 от I7I руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I37	-	-
		Накладные расходы 77% поз.6 от 2 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Накладные расходы 87% поз.8,I0 от 57 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 84% поз.7 от 27 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Накладные расходы п.I2,I3 I6,5% от 3 руб.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	565	260	38/I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6I0	-	-
		Материалы,не учтенные ценником												
I4.	доп.I4 I6-02 п.03-0I40	Извещатель тепловой магнитный ИТМ-ИП-I05 0,8xI,08	шт	94	-	-	-	0,86	-	-	-	8I	-	-
I5.	I6-02 ч.II п.03--0065	Датчик магнитоконтактный ДИМК I,3xI,08	шт	50	-	-	-	I,4	-	-	-	70	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	I6-02 ч.II п.03-0007	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-I 0,52xI,08	шт	50	-	-	-	0,56	-	-	-	28	-	-
I7.	-"- п.05-0I20	Звонок электрический МЗ-I 3,3xI,08	шт	I	-	-	-	3,50	-	-	-	4	-	-
I8.	ССРСЦ ч.У разд.II п.50I	Провод ЛТВ-П-2х0.6	м	660	-	-	-	0,023I	-	-	-	I5	-	-
I9.	I5-09 таб. 8-002	То же, НВМ-0,35I 500 0,0072xI,II6	м	70	-	-	-	0,008	-	-	-	I	-	-
20.	-"- т.7-023	Кабель ТППБ-I0х2х х0,4 0,4IxI,098	м	5	-	-	-	0,45	-	-	-	2	-	-
2I.	ССРСЦ ч.У разд.I п.I075	Кабель АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	м	I5	-	-	-	0,I66	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	-"- разд.У	Коробка телефонная УК-2П	шт	58	-	-	-	0,I4	-	-	-	8	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2II	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	838	260	38 I2

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

23888-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн. рублей в год
На приобретение и монтаж технологического оборудования неотапливаемого склада

Основание: спецификация оборудования ТХСОI-2, А-3
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 49,33 т.р.
в том числе:
а) оборудования 48,92 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 0,29 руб.
2. Iм3 объема здания 0,06 руб.

№ п/п	Шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един.	общая	оборуд.	монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. эксп. машин з/пл	оборуд.	монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. эксп. машин з/пл
2	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Доп.I6 I9-06 п.2I-045	Электропогрузчик универсальный ЭП-205 грузоподъемностью 2,0 т	шт	I	-	-	5620	-	-	-	5620	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	24-I9-39 п.0I-003	Стеллаж сборно-разборный размер I300x825x3600	т	9,234		-	330	-	-	-	3047	-	-	
3.	3-II9-I	Монтаж стеллажей 2303:94,3xI,54 I988:94,3xI,54 257:94,3xI,54 95,2:94,3xI,54	шт	6	-	-	-	37,6I	32,46	4,20 / I,55	-	226	I95	25 / 9
4.	ССНиЗ т.8.I п.I44	Тележка грузовая ТГ-250	шт	5	-	-	27	-	-	-	I35		-	-
5.	24-04-0I п.43	Колонка маслораздаточная набар. 330x235xI390мм 397А	шт	2	0,052	0,I04	90	-	-	-	I80	-	-	-
6.	24-I8-3I п.222	Поддон плоский I-0Д/Ш	шт	368	-	-	8,5	-	-	-	3I28		-	-
7.	24-I8-3I п.I0-028	Поддон универсальный ПСМ-I,0	шт	450	-	-	73	-	-	-	32850		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	ССНиЗ 2.I п.I92	Щит пожарный открытый подвесной	шт	2	-	-	25,4	-	-	-	5I	-	-	-
9.	24-02 п.03-0I3	Огнетушитель химический ОХВП-I0	шт	I0	-	-	3,I5	-	-	-	32	-	-	-
I0.	ССНиЗ 5.3 п.34I	Лом пожарный ЛПЛ	шт	I	-	-	0,8	-	-	-	I	-	-	-
II.	ССНиЗ 5.I стр.I05	Лопата ЛКО-2	шт	I	-	-	I,44	-	-	-	I	-	-	-
I2.	-"- т.53 п.338	Багор пожарный БПМ	шт	I	-	-	I,4	-	-	-	I	-	-	-
I3.	-"- п.340	Ведро пожарное	шт	2	-	-	I,7	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	ССРСЦ ч.Ш п.58	Болт, шайба,гайка	т	0,I53		-	389	-	-	-	60	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	45I09	226	I95	25/9
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	902		-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	460II	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	920		-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4693I		-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I408		-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48339		-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	580		-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	489I9	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I56	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	382		
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4I3		
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	489I9	4I3	I95	25/9

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

23888-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту неотапливаемого склада базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

Ресурсы	
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	13335
Заработная плата, руб.	7627
Строительные машины, руб.	2746
Строительные машины, маш.ч	1297
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	306
Заработная плата, руб.	125
Строительные машины, руб.	7
Строительные машины, маш.ч.	3
Монтажные работы Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	280
Заработная плата, руб.	171
Строительные машины, руб.	78

Ресурсы

Пожарная сигнализация

Затраты труда, чел.ч.	567
Заработная плата, руб.	388
Строительные машины, руб.	93

Технологическое оборудование

Затраты труда, чел.ч.	318
Заработная плата, руб.	54
Строительные машины, руб.	96

ИТОГО:

Затраты труда, чел.ч.	14806
Заработная плата, руб.	8320
Строительные машины, руб.	2940
Нормативная трудоемкость, чел.ч.	15250

Начальник ОКП-1 Гринкевич

Составила инженер Павлова

Проверила рук.группы Черевникова

gost.e-ecolog.ru