ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-2-43.91

СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

АЛЬБОМ 4

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

25127 - 04

ЦЕНА 11-55

Отпускная цена на момент реализации

УК кладной

gost.e-ecolog.ru

25127-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-2-43.91

# СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

АЛЬБОМ 4

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

ОБЪЕДИНЕНИЕМ

"УКРНИИАГРОПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТОМ
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА УССР
ПРИКАЗ N 073-3/179 ОТ 24.10.1991 Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
"УКРНИИАГРОПРОЕКТ" МИНСЕЛЬХОЗА УССР

ПРИКАЗ N 166 ОТ 24.10.1991 Г.

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ Э.А.КОШЕВОЙ

ПО ГОЛОВНОМУ ИНСТИТУТУ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.Н.ВОЛОДИНА

25127-04

СОДЕРЖАНИЕ


| МАРКА | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР |
|---|---|---|
| | СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА | |
| ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ : | | |
| ТХ.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 4 |
| АС.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 6 |
| ВК.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 9 |
| ОВ.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 11 |
| СС.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 13 |
| ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ: | | |
| ТХ.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 15 |
| АС.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 17 |
| ВК.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 21 |
| ОВ.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 23 |
| СС.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 25 |
| АУ.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 27 |
| ЭЛ.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 29 |
| ЭО.ВМ. | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 31 |
| | СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ | 33 |

25127-04

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКСА МАРКИ ТХ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Т.П.802-2-43.91 ТХ.ВМ | |
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 32Х3 | 100 КГ 3441 | 167 | 0.1992 | |
| 2 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 1,5 | 100 КГ 3640 | 167 | 1.8140 | |
| 3 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 2 | 100 КГ 3642 | 167 | 0.2120 | |
| 4 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 | 100 КГ 3646 | 167 | 1.3246 | |
| 5 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6 | 100 КГ 3649 | 167 | 3.1341 | |
| 6 | ШВЕЛЛЕР НР12 | 100 КГ 3730 | 167 | 0.5200 | |
| 7 | АРМАТУРА А-1 Д 10ММ | 100 КГ 3904 | 167 | 1.8800 | |
| 8 | АРМАТУРА А-1 Д 12ММ | 100 КГ 3905 | 167 | 0.7153 | |
| 9 | АРМАТУРА А-1 Д 14ММ | 100 КГ 3906 | 167 | 1.2057 | |
| 10 | ВАННЫ | КОМПЛЕКТ 6553 | 671 | 1.0000 | |
| 11 | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т 10722 | 168 | 0.9553 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ АС

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 АС.ВМ | |
| Н.КОНТР | БРЫЗГАЛОВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ: 2 |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС | УКРНИИАГРОПРОЕКТ |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | Г.КИЕВ |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | РЕЛЬСЫ Р-50 | Т 3003 | 168 | 9.6830 | |
| 2 | РЕЛЬСЫ СТАРОГОДНИЕ У/К | Т 3010 | 168 | 0.3008 | |
| 3 | ЦЕМЕНТ 300 | Т 3269 | 168 | 2.7260 | |
| 4 | ЦЕМЕНТ 400 | Т 3270 | 168 | 91.7463 | |
| 5 | ЦЕМЕНТ 500 | Т 3271 | 168 | 12.3117 | |
| 6 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5 | 100 КГ 3448 | 167 | 4.3616 | |
| 7 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х5 | 100 КГ 3450 | 167 | 0.0340 | |
| 8 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 70Х6 | 100 КГ 3453 | 167 | 1.1520 | |
| 9 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75Х5 | 100 КГ 3456 | 167 | 0.0360 | |
| 10 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4 | 100 КГ 3646 | 167 | 0.0288 | |
| 11 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6 | 100 КГ 3649 | 167 | 0.3260 | |
| 12 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8 | 100 КГ 3651 | 167 | 9.5388 | |
| 13 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 14 | 100 КГ 3652 | 167 | 0.2688 | |
| 14 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 10 | 100 КГ 3658 | 167 | 6.9052 | |
| 15 | АРМАТУРА ВР-1 Д 3ММ | 100 КГ 3691 | 167 | 4.3680 | |
| 16 | АРМАТУРА ВР-1 Д 4ММ | 100 КГ 3692 | 167 | 13.0008 | |
| 17 | АРМАТУРА ВР-1 Д 5ММ | 100 КГ 3693 | 167 | 5.9114 | |
| 18 | ШВЕЛЛЕР НР8 | 100 КГ 3729 | 167 | 0.0881 | |
| 19 | АРМАТУРА А-1 Д 6ММ | 100 КГ 3900 | 167 | 3.2192 | |
| 20 | АРМАТУРА А-1 Д 8ММ | 100 КГ 3902 | 167 | 1.2786 | |
| 21 | АРМАТУРА А-1 Д 10ММ | 100 КГ 3904 | 167 | 2.9494 | |
| 22 | АРМАТУРА А-1 Д 12ММ | 100 КГ 3905 | 167 | 2.1882 | |
| 23 | АРМАТУРА А-1 Д 14ММ | 100 КГ 3906 | 167 | 0.7668 | |
| 24 | АРМАТУРА А-1 Д 16ММ | 100 КГ 3907 | 167 | 0.9700 | |
| 25 | АРМАТУРА А-1 Д 18ММ | 100 КГ 3908 | 167 | 1.0060 | |
| 26 | АРМАТУРА А-1 Д 20ММ | 100 КГ 3909 | 167 | 0.1600 | |
| 27 | АРМАТУРА А-1 Д 22ММ | 100 КГ 3910 | 167 | 3.3520 | |
| 28 | АРМАТУРА А-2 Д 14ММ | 100 КГ 3918 | 167 | 0.0320 | |
| 29 | АРМАТУРА А-2 Д 18ММ | 100 КГ 3920 | 167 | 0.3240 | |
| 30 | АРМАТУРА А-2 Д 20ММ | 100 КГ 3921 | 167 | 1.0360 | |
| 31 | АРМАТУРА А-3 Д 6ММ | 100 КГ 3928 | 167 | 16.9906 | |
| 32 | АРМАТУРА А-3 Д 8ММ | 100 КГ 3930 | 167 | 11.3128 | |
| 33 | АРМАТУРА А-3 Д 10ММ | 100 КГ 3931 | 167 | 18.2162 | |
| 34 | АРМАТУРА А-3 Д 12ММ | 100 КГ 3932 | 167 | 15.6900 | |
| 35 | АРМАТУРА А-3 Д 14ММ | 100 КГ 3933 | 167 | 4.5496 | |
| 36 | АРМАТУРА А-3 Д 16ММ | 100 КГ 3934 | 167 | 8.1720 | |
| 37 | АРМАТУРА А-3 Д 18ММ | 100 КГ 3935 | 167 | 4.7120 | |
| 38 | АРМАТУРА А-3 Д 25ММ | 100 КГ 3938 | 167 | 35.1060 | |
| 39 | АРМАТУРА А-4 Д 16ММ | 100 КГ 3946 | 167 | 7.3320 | |
| 40 | АРМАТУРА А-4 Д 18ММ | 100 КГ 3947 | 167 | 2.1420 | |
| 41 | АРМАТУРА АТ-6 Д 16ММ | 100 КГ 3978 | 167 | 0.0640 | |
| 42 | АРМАТУРА А-3 В Д 20ММ | 100 КГ 3993 | 167 | 3.0400 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | ГАЗОВАЯ ТРУБА ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ | 100 КГ 10223 | 167 | 0.7200 | |
| 44 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т 10267 | 168 | 0.8826 | |
| 45 | СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т 10268 | 168 | 0.1520 | |
| 46 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т 10269 | 168 | 0.0220 | |
| 47 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/ | Т 10271 | 168 | 0.1295 | |
| 48 | СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т 10274 | 168 | 0.0390 | |
| 49 | БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ | М3 12001 | 113 | 12.9690 | |
| 50 | ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ | М3 12002 | 113 | 19.7200 | |
| 51 | КОЛОННЫ | М3 12006 | 113 | 2.6800 | |
| 52 | БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ И СООРУЖЕНИЙ | М3 12009 | 113 | 2.6000 | |
| 53 | ЭЛЕМЕНТЫ РАМ | М3 12012 | 113 | 22.3200 | |
| 54 | ПЕРЕМЫЧКИ | М3 12013 | 113 | 1.6310 | |
| 55 | ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ | М3 12015 | 113 | 181.4300 | |
| 56 | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ | М3 12019 | 113 | 54.8600 | |
| 57 | ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ | М3 12021 | 113 | 0.3360 | |
| 58 | КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОПРОВОДОВ | М3 12028 | 113 | 4.8600 | |
| 59 | ЭЛЕМЕНТЫ КОРМУШЕК | М3 12052 | 113 | 44.0490 | |

25127-04

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКСА МАРКИ ВК

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 ВК.ВМ | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ: 1 |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК | УКРНИИАГРОПРОЕКТ |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | Г.КИЕВ |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

# В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ
## ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ | ШТ 6512 | 796 | 2.0000 | |
| 2 | РАКОВИНЫ | КОМПЛЕКТ 6976 | 671 | 2.0000 | |
| 3 | УМЫВАЛЬНИКИ | КОМПЛЕКТ 7232 | 671 | 1.0000 | |
| 4 | УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | КОМПЛЕКТ 7237 | 671 | 1.0000 | |
| 5 | ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ | ШТ 10850 | 796 | 1.0000 | |
| 6 | МУФТЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗ.ДИАМ 50ММ | ШТ 10871 | 796 | 0.0000 | |
| 7 | МУФТЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗ.ДИАМ 100ММ | ШТ 10872 | 796 | 0.0000 | |
| 8 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ | М 11070 | 006 | 5.0500 | |
| 9 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 50ММ | М 11072 | 006 | 2.0000 | |
| 10 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 100ММ | М 11073 | 006 | 2.0000 | |
| 11 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=50ММ С КРЕПЛЕНИЕМ | М 11075 | 006 | 2.9940 | |
| 12 | ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ | М 11076 | 006 | 33.9320 | |
| 13 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ | М 11078 | 006 | 36.0000 | |
| 14 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ | М 11079 | 006 | 5.0000 | |
| 15 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ | М 11080 | 006 | 80.0000 | |
| 16 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ | М 11081 | 006 | 18.0000 | |
| 17 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ | М 11083 | 006 | 6.0000 | |
| 18 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ | М 11084 | 006 | 34.0000 | |
| 19 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ | М 11085 | 006 | 18.0000 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ ОВ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 ОВ.ВМ | | | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | Р | | 1 |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ | УКРНИИАГРОПРОЕКТ | | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | Г.КИЕВ | | |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2  ОБЬЕКТ  ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОИ СТАЛИ ТОЛШ.0,6ММ | М2 6634 | 055 | 70.6500 | |
| 2 | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.0,7ММ | М2 6635 | 055 | 124.9600 | |
| 3 | КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ | М2 ЭКВ | 910 | 21.0200 | |
| 4 | КРЕПЛЕНИЯ | КГ 6861 | 166 | 367.3530 | |
| 5 | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ | ШТ 7270 | 796 | 8.0000 | |
| 6 | ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ | ШТ 10614 | 796 | 2.0000 | |
| 7 | ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ Д ПАТРУБКА 45ММ | ШТ 10656 | 796 | 2.0000 | |
| 8 | ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ | КОМПЛЕКТ 10672 | 671 | 2.0000 | |
| 9 | РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-2, РР-3 | ШТ 10778 | 796 | 23.0000 | |
| 10 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ | М 11078 | 006 | 7.0000 | |
| 11 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ | М 11079 | 006 | 2.0000 | |
| 12 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ | М 11080 | 006 | 2.0000 | |
| 13 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ | М 11081 | 006 | 1.0000 | |
| 14 | ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ | М 11082 | 006 | 1.0000 | |
| 15 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | М2 11215 | 055 | 2.8576 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ СС

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 СС.ВМ | | | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | Р | | 1 |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС | УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ | | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | | | |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т | 10269 | 168 | 0.0056 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ ТХ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 ТХ.ВМ | | | |
| Н.КОНТР. | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| НАЧ.ОТД. | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | Р | | 1 |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ | УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ | | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | | | |

RASA-SM V4.0
15-10-91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.Ч 1 | 539 | 738.3980 | |
| 2 | ЭЛЕКТРОДЫ | КГ 3387 | 166 | 66.4700 | |
| 3 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ 6237 | 371 | 21.4770 | |
| 4 | ВОДА | М3 8007 | 113 | 19.0000 | |
| 5 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | М3 8012 | 113 | 20.0000 | |
| 6 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | КВТЧ 8052 | 245 | 0.0200 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ АС

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Т.П.802-2-43.91 АС.ВМ | | | |
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | | | | |
| Н.КОНТР | БРЫЗГАЛОВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | Р | | 3 |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС | | | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ | | |

RASA-SM V4.0
15-10-91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч | 1 | 539 | 8331.6544 | |
| 2 | АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ КГ | 2009 | 166 | 56.4480 | |
| 3 | АСБЕСТ Т | 2020 | 168 | 0.6720 | |
| 4 | АЛЕБАСТР КГ | 2035 | 166 | 34.4366 | |
| 5 | БИТУМ Т | 2054 | 168 | 5.4797 | |
| 6 | БИТУМ ЖИДКИЙ Т | 2059 | 168 | 0.0898 | |
| 7 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ | 2072 | 166 | 85.1984 | |
| 8 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ КГ | 2073 | 166 | 78.8420 | |
| 9 | БРУСКИ 2С.50-60ММ М3 | 2097 | 113 | 1.2134 | |
| 10 | БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ М3 | 2098 | 113 | 3.4656 | |
| 11 | БРУСКИ 3С.50-60ММ М3 | 2103 | 113 | 0.1062 | |
| 12 | ГВОЗДИ КГ | 2195 | 166 | 32.0743 | |
| 13 | ГРУНТ ХСГ-26 ИЛИ ХС-010 КГ | 2229 | 166 | 8.7690 | |
| 14 | ДОСКИ 1С.40ММ И БОЛЕЕ М3 | 2258 | 113 | 3.6852 | |
| 15 | ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ М3 | 2262 | 113 | 0.4128 | |
| 16 | ДОСКИ 3С.25-35ММ М3 | 2265 | 113 | 1.1376 | |
| 17 | ДОСКИ 3С 40ММ М3 | 2266 | 113 | 1.2487 | |
| 18 | ДОСКИ 4С.40ММ И БОЛЕЕ М3 | 2270 | 113 | 0.3161 | |
| 19 | ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10 КГ | 2317 | 166 | 213.8500 | |
| 20 | ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ КГ | 2334 | 166 | 39.1800 | |
| 21 | ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ Т | 2353 | 168 | 0.4630 | |
| 22 | КРАСКИ СУХИЕ КГ | 2390 | 166 | 1.9414 | |
| 23 | КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 4ММ Т | 2433 | 168 | 0.3120 | |
| 24 | КЛЕИ РАЗНЫЙ КГ | 2516 | 166 | 3.5000 | |
| 25 | КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ КГ | 2545 | 166 | 222.5250 | |
| 26 | КРАСКИ ТЕРТЫЕ КГ | 2546 | 166 | 1.5834 | |
| 27 | КУПОРОС МЕДНЫЙ КГ | 2572 | 166 | 0.6852 | |
| 28 | ЛЕС КРУГЛЫЙ М3 | 2600 | 113 | 0.1275 | |
| 29 | ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ М2 | 2623 | 055 | 7.1400 | |
| 30 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ М2 | 2628 | 055 | 1297.4000 | |
| 31 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ КГ | 2653 | 166 | 1.0278 | |
| 32 | МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ Т | 2669 | 168 | 3.7455 | |
| 33 | МАСТИКА БИТУМНАЯ Т | 2670 | 168 | 0.4186 | |
| 34 | МАСТИКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ КГ | 2681 | 166 | 117.0000 | |
| 35 | МЫЛО КГ | 2705 | 166 | 0.6852 | |
| 36 | ОЛИФА КГ | 2751 | 166 | 17.4056 | |
| 37 | ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ КГ | 2777 | 166 | 109.2073 | |
| 38 | ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ КГ | 2784 | 166 | 19.0568 | |
| 39 | ПАСТА МЕЛОВАЯ КГ | 2786 | 166 | 28.5500 | |
| 40 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ М2 | 2863 | 055 | 13.3000 | |
| 41 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ М2 | 2867 | 055 | 27.1320 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 42 | ПОКОВКИ | КГ | 2897 | 166 | 237.0952 | |
| 43 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 2898 | 166 | 176.1880 | |
| 44 | ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/ | М | 2958 | 006 | 1038.1000 | |
| 45 | РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 2986 | 166 | 3.0090 | |
| 46 | РУБЕРОИД | М2 | 3019 | 055 | 52.9152 | |
| 47 | РУБЕРОИД РМ-350 | М2 | 3022 | 055 | 1213.9776 | |
| 48 | СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 3047 | 055 | 7.8250 | |
| 49 | СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 3080 | 168 | 0.4822 | |
| 50 | СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ | Т | 3083 | 168 | 0.4320 | |
| 51 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ | Т | 3089 | 168 | 0.1020 | |
| 52 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ | Т | 3094 | 168 | 0.0680 | |
| 53 | СТЕКЛО ЖИДКОЕ | КГ | 3104 | 166 | 16.0000 | |
| 54 | СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ | М2 | 3113 | 055 | 97.3100 | |
| 55 | СУЛЬФАТ АММОНИЯ | КГ | 3149 | 166 | 14.0336 | |
| 56 | ТОЛЬ | М2 | 3177 | 055 | 119.7125 | |
| 57 | ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ | КГ | 3333 | 166 | 2.3982 | |
| 58 | ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 3334 | 166 | 49.8960 | |
| 59 | ПОЛУШПАЛЫ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 3357 | 796 | 8.0000 | |
| 60 | ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 3387 | 166 | 261.5173 | |
| 61 | ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 4016 | 168 | 0.4730 | |
| 62 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | М3 | 4238 | 113 | 0.0048 | |
| 63 | ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 4369 | 055 | 58.7400 | |
| 64 | ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 4370 | 055 | 22.8862 | |
| 65 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ | М3 | 4590 | 113 | 0.0566 | |
| 66 | НАЛИДНИКИ | М | 4751 | 006 | 136.3500 | |
| 67 | ПДИНТУСЫ | М | 4801 | 006 | 7.4900 | |
| 68 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | Т | 5073 | 168 | 0.4475 | |
| 69 | МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 5102 | 168 | 0.4500 | |
| 70 | СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ | Т | 5183 | 168 | 0.2053 | |
| 71 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 5184 | 168 | 2.8410 | |
| 72 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К | Т | 5195 | 168 | 0.0012 | |
| 73 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ 12,5ММ | М2 | 6186 | 055 | 83.5000 | |
| 74 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ | М3 | 6205 | 113 | 3.5597 | |
| 75 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 6237 | 371 | 458.6975 | |
| 76 | ВОДА | М3 | 8007 | 113 | 2.2200 | |
| 77 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПЧОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 2.3 | 113 | 6.8952 | |
| 78 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 2.4 | 113 | 18.1050 | |
| 79 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 2.4 | 113 | 13.9414 | |
| 80 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 2.4 | 113 | 11.0341 | |
| 81 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 2.4 | 113 | 0.5612 | |
| 82 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 2.4 | 113 | 21.3267 | |
| 83 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 2.4 | 113 | 1.4688 | |
| 84 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 2.4 | 113 | 0.4860 | |
| 85 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 2.4 | 113 | 12.3221 | |
| 86 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДОРОЖНЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 2.4 | 113 | 0.3120 | |
| 87 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25 | М3 | 2.2 | 113 | 0.9920 | |
| 88 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50 | М3 | 2.2 | 113 | 0.7335 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 89 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75 | М3 | 2.2 | 113 | 0.6067 | |
| 90 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 2.2 | 113 | 1.4282 | |
| 91 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 2.2 | 113 | 1.1016 | |
| 92 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 2.2 | 113 | 1.1593 | |
| 93 | РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50 | М3 | 2.2 | 113 | 16.1000 | |
| 94 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 2.2 | 113 | 0.1995 | |
| 95 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1: 1:6 | М3 | 2.2 | 113 | 5.7102 | |
| 96 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 | 2.2 | 113 | 2.2360 | |
| 97 | КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ М400 | М3 | 2.4 | 113 | 0.3600 | |
| 98 | КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100 | 1000 ШТ | 3.75 | 798 | 29.2780 | |
| 99 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 1.65 | 113 | 36.0540 | |
| 100 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,100ФРАКЦИИ 10-20ММ | М3 | 1.6 | 113 | 1.1100 | |
| 101 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,100ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1.6 | 113 | 13.9860 | |
| 102 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 1.5 | 113 | 21.9802 | |
| 103 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 1.5 | 113 | 21.3221 | |
| 104 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 1.5 | 113 | 0.0069 | |
| 105 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ | М3 | 10114 | 113 | 10.1086 | |
| 106 | БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ | М2 | 10283 | 055 | 67.6800 | |
| 107 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ | М2 | 10284 | 055 | 40.9800 | |
| 108 | МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | Т | 10878 | 168 | 0.9828 | |
| 109 | МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 11509 | 168 | 5.2836 | |
| 110 | ДОСКИ СТРОГАННЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 2С 40-60ММ | М3 | 14437 | 113 | 0.1164 | |
| 111 | ГРУНТОВКА ПФ-021 | КГ | 15321 | 166 | 3.6636 | |
| 112 | ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ | Т | 15831 | 168 | 126.8130 | |
| 113 | КЕРОСИН | Т | 16031 | 168 | 1.1750 | |
| 114 | ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ | КГ | 16040 | 166 | 19.4472 | |
| 115 | КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ | КГ | 16065 | 166 | 8.3888 | |
| 116 | КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ | 16162 | 166 | 184.9452 | |
| 117 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ | М2 | 16249 | 055 | 80.6400 | |
| 118 | МАСТИКА УМС | КГ | 16400 | 166 | 180.4000 | |
| 119 | МОНТАЖНЫЕ МАРКИ | Т | 16406 | 168 | 0.2092 | |
| 120 | ТАЛЬК | КГ | 17270 | 166 | 620.1600 | |
| 121 | НАЛИЧНИКИ | М | 53030 | 006 | 42.6240 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ ВК

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 ВК.ВМ | |
| Н.КОНТР. | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ: 1 |
| НАЧ.ОТД. | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК | УКРНИИАГРОПРОЕКТ |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | Г.КИЕВ |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
## ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.Ч 1 | 539 | 179.1234 | |
| 2 | БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ | КГ 2065 | 166 | 1.3200 | |
| 3 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ 2072 | 166 | 2.1150 | |
| 4 | ВОДА | М3 2165 | 113 | 1.9700 | |
| 5 | ГРУНТ ХСГ-26 ИЛИ ХС-010 | КГ 2229 | 166 | 6.2826 | |
| 6 | РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ 2986 | 166 | 1.6980 | |
| 7 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т 5184 | 168 | 0.0940 | |
| 8 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ 6237 | 371 | 13.6942 | |
| 9 | ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ | ШТ 6561 | 796 | 7.0000 | |
| 10 | ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ | ШТ 6638 | 796 | 14.0000 | |
| 11 | ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ | ШТ 6716 | 796 | 1.0000 | |
| 12 | КРАНЫ-СМЕСИТЕЛИ | ШТ 6859 | 796 | 1.0000 | |
| 13 | ТРАПЫ | ШТ 7022 | 796 | 3.0000 | |
| 14 | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ | Т 7240 | 168 | 0.0100 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ ОВ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 ОВ.ВМ | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ | УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.Ч 1 | 539 | 1083.8465 | |
| 2 | БЕНЗИН | КГ 2050 | 166 | 143.0000 | |
| 3 | БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ | КГ 2065 | 166 | 9.9000 | |
| 4 | ВОДА | М3 2165 | 113 | 4.4000 | |
| 5 | КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ НР 2572 | КГ 2514 | 166 | 11.0000 | |
| 6 | КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ 2546 | 166 | 0.1294 | |
| 7 | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ | КГ 2599 | 166 | 3.1443 | |
| 8 | НИТЬ СТЕКЛЯННАЯ | КГ 2739 | 166 | 0.1427 | |
| 9 | ОЛИФА | КГ 2751 | 166 | 1.7509 | |
| 10 | ОТВЕРДИТЕЛЬ | КГ 2754 | 166 | 3.6384 | |
| 11 | РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ 2986 | 166 | 8.5654 | |
| 12 | ШПАКЛЕВКА ЭПОКСИДНАЯ ЭП-00-10 | КГ 3336 | 166 | 42.8270 | |
| 13 | МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ | М3 6132 | 113 | 0.0141 | |
| 14 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ | М3 6205 | 113 | 0.4841 | |
| 15 | ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ 6237 | 371 | 67.9477 | |
| 16 | ЗОНТЫ НАД ШАХТАМИ Д ДО 400ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1300ММ | ШТ 6767 | 796 | 1.0000 | |
| 17 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДО 20ММ | М 7120 | 006 | 145.0000 | |
| 18 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДО 32ММ | М 7122 | 006 | 42.0000 | |
| 19 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДО 40ММ | М 7123 | 006 | 140.0000 | |
| 20 | СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ | М3 10320 | 113 | 0.1363 | |
| 21 | КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ 16162 | 166 | 15.8084 | |
| 22 | МИТКАЛЬ | М2 16452 | 055 | 27.5000 | |
| 23 | ПОЛУЭБОНИТ | КГ 16977 | 166 | 136.4000 | |
| 24 | ЭБОНИТ | КГ 18117 | 166 | 300.8500 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ СС

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 СС.ВМ | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ: 1 |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ СС | УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА  ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
## ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч | 1 | 539 | 31.4900 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ АУ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 АУ.ВМ | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ: 1 |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АУ | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ |

Ал.4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  ПО  Г О С Т  21.109-80  НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
## ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ  АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч | 1 | 539 | 17.9000 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ ЭЛ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 ЭЛ.ВМ | | | |
| Н.КОНТР | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| НАЧ.ОТД | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | Р | | 1 |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭЛ | УКРНИИАГРОПРОЕКТ | | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | Г.КИЕВ | | |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  П О  Г О С Т  21.109-80  Н А  П Р О И З В О Д С Т В О  Р А Б О Т
## П О  К О М П Л Е К Т А М  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч | 1 | 539 | 563.3900 | |
| 2 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ Т | 3084 | 168 | 0.0220 | |

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКСА МАРКИ ЭО

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | ВОЛОДИНА | | 07.10.91 | Т.П.802-2-43.91 ЭО.ВМ | | | |
| Н.КОНТР. | КАРАТАЕВА | | 07.10.91 | | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| НАЧ.ОТД. | МАРЧЕНКО | | 07.10.91 | | Р | | 1 |
| ЗАВ.ГР. | ЛИСКИН | | 07.10.91 | ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭО | УКРНИИАГРОПРОЕКТ | | |
| ИНЖЕНЕР IIIКАТ. | КОНОПЕЛЕЦ | | 07.10.91 | | Г.КИЕВ | | |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  П О  Г О С Т  21.109-80  Н А  П Р О И З В О Д С Т В О  Р А Б О Т
## П О  К О М П Л Е К Т А М  Р А Б О Ч И Х  Ч Е Р Т Е Ж Е Й  Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч | 1 | 539 | 219.4200 | |
| 2 | СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ Т | 3084 | 168 | 0.0333 | |

25127-04

ТИПОВЫЙ ПРОЕКТ

802-2-43.91

# СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## Сводная ведомость потребности в материалах

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ПРИВЯЗАН : | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ИНВ N | | | | |
| Т.П. 802-2-43.91 | | | | ЛИСТ |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА:СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

## С В О Д Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  М А Т Е Р И А Л О В  П О  Г О С Т  21.109-80
ПО ОБЬЕКТАМ 01

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ ЛИСТ 1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | БЕНЗИН | Т | 251102051 | 168 | 0.1430 | |
| 2 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 256000000 | 168 | 7.3706 | |
| 3 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 256210000 | 168 | 0.3213 | |
| 4 | РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШИРОКОЙ КОЛЕИ | Т | 921000000 | 168 | 9.6830 | |
| 5 | РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗКОЙ КОЛЕИ | Т | 923003008 | 168 | 0.3008 | |
| | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | | 930000000 | | | |
| 6 | ИТОГО ПО КЛАССУ А-2 | Т | 930030099 | 168 | 0.1405 | |
| 7 | ИТОГО ПО КЛАССУ А-3 | Т | 930040099 | 168 | 11.5958 | |
| 8 | ИТОГО ПО КЛАССУ А-3В | Т | 930052099 | 168 | 0.3070 | |
| 9 | ИТОГО ПО КЛАССУ А-4 | Т | 930060099 | 168 | 0.9664 | |
| 10 | ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5 И АТ-6 | Т | 930070099 | 168 | 0.0068 | |
| 11 | ИТОГО ПО КЛАССУ А-1 | Т | 930090099 | 168 | 2.0163 | |
| 12 | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | Т | 930980099 | 168 | 15.0328 | |
| 13 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ | Т | 953099099 | 168 | 0.6454 | |
| 14 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ | Т | 973099090 | 168 | 2.3573 | |
| | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | 1200000000 | | | |
| 15 | ПРОВОЛОКА ВР-1 | Т | 1214000000 | 168 | 2.3746 | |
| 16 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Т | 1299990091 | 168 | 2.3746 | |
| | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | | 1299990869 | | | |
| 17 | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3 | Т | 1299990973 | 168 | 4.1763 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ Т | 1299990977 | 168 | 4.1763 | |
| 19 | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т | 1299990987 | 168 | 4.1763 | |
| 20 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т | 1299990988 | 168 | 25.9691 | |
| 21 | В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ Т | 1299990989 | 168 | 0.0614 | |
| 22 | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т | 1299990990 | 168 | 1.7635 | |
| 23 | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т | 1299990991 | 168 | 5.0132 | |
| 24 | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т | 1299990992 | 168 | 8.3235 | |
| 25 | В.Т.4.КАТАНКА Т | 1299990993 | 168 | 3.3129 | |
| 26 | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т | 1299990994 | 168 | 2.7155 | |
| 27 | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ Т | 1299990995 | 168 | 0.1112 | |
| 28 | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ Т | 1299990996 | 168 | 0.1949 | |
| 29 | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т | 1299990997 | 168 | 2.0924 | |
| 30 | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т | 1299990998 | 168 | 31.8862 | |
| 31 | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т | 1299991102 | 168 | 27.7099 | |
| 32 | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ Т | 1299991104 | 168 | 0.0143 | |
| 33 | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Т | 1299991105 | 168 | 2.3666 | |
| 34 | ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ Т | 1299991106 | 168 | 1.7954 | |
| 35 | ЭЛЕКТРОДЫ КГ | 1299991200 | 166 | 327.9873 | |
| | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ | 1299995999 | | | |
| 36 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ Т | 1299996000 | 168 | 0.9681 | |
| 37 | ВТЧ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ Т | 1299996001 | 168 | 0.0727 | |
| 38 | ВТЧ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Т | 1299996006 | 168 | 0.8954 | |
| 39 | ГВОЗДИ КГ | 1299998000 | 166 | 32.0743 | |
| 40 | БОЛТЫ,ВИНТЫ КГ | 1299998040 | 166 | 166.1554 | |
| 41 | СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ М2 | 1299998050 | 055 | 7.8250 | |
| | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | 1300000000 | | | |
| 42 | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ М | 1317000000 | 006 | 0.8200 | |
| 43 | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ Т | 1317000001 | 168 | 0.0140 | |
| 44 | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) М | 1319000000 | 006 | 4.0800 | |
| 45 | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) Т | 1319000001 | 168 | 0.0325 | |
| 46 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ М | 1385000000 | 006 | 212.5200 | |
| 47 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Т | 1385000001 | 168 | 0.4366 | |
| 48 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ Т | 1461000000 | 168 | 0.0677 | |
| 49 | ПЛАСТМАССЫ КГ | 2240000000 | 166 | 117.0000 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | 2310000000 | | | |
| 50 | ГРУНТЫ РАЗНЫЕ | КГ 2310002235 | 166 | 18.7152 | |
| 51 | ШПАТЛЕВКИ ЭПОКСИДНЫЕ | КГ 2312540000 | 166 | 42.8270 | |
| 52 | ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ | КГ 2312840000 | 166 | 52.2942 | |
| 53 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | КГ 2316000000 | 166 | 222.5250 | |
| 54 | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ 2317000000 | 166 | 19.7806 | |
| 55 | ОЛИФЫ | КГ 2318002751 | 166 | 81.3901 | |
| 56 | РАСТВОРИТЕЛИ | КГ 2319102986 | 166 | 13.2724 | |
| 57 | ПИГМЕНТЫ | КГ 2320002812 | 166 | 1.9414 | |
| 58 | БЕЛИЛА | КГ 2321200000 | 166 | 120.4522 | |
| 59 | ОТВЕРДИТЕЛИ | КГ 2332912754 | 166 | 3.6384 | |
| 60 | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ 2385100000 | 166 | 195.9278 | |
| 61 | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ | Т 4925000000 | 168 | 0.5119 | |
| 62 | КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ | М2 ЭКВ 4935200000 | 910 | 21.0200 | |
| | ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 5300000000 | | | |
| 63 | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ | М3 5314900000 | 113 | 0.1275 | |
| 64 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ | М3 5331000000 | 113 | 30.5932 | |
| 65 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО) | М2 5361100000 | 055 | 40.9800 | |
| 66 | БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО) | М2 5361300000 | 055 | 67.6800 | |
| 67 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ | М2 5536100000 | 055 | 83.5000 | |
| 68 | ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ | М3 5599990099 | 113 | 49.1507 | |
| 69 | ЩЕБЕНЬ | М3 5711100000 | 113 | 261.3489 | |
| 70 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ | М3 5711400000 | 113 | 223.7645 | |
| 71 | ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ | М3 5712000000 | 113 | 163.2870 | |
| 72 | ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ | М3 5712010001 | 113 | 90.7150 | |
| 73 | СТЕКЛО ЖИДКОЕ | КГ 5717213104 | 166 | 16.0000 | |
| 74 | АСБЕСТ | Т 5721000000 | 168 | 0.9840 | |
| | ЦЕМЕНТ | 5730000000 | | | |
| 75 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 | Т 5731120000 | 168 | 105.7676 | |
| 76 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500 | Т 5731130000 | 168 | 12.3117 | |
| 77 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300 | Т 5731510000 | 168 | 13.6849 | |
| 78 | ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 | Т 5739990099 | 168 | 131.6832 | |
| 79 | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т 5739990111 | 168 | 17.9740 | |
| 80 | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т 5739990112 | 168 | 107.7980 | |
| 81 | ВТЧ НА РАСТВОРЫ | Т 5739990113 | 168 | 5.9112 | |
| 82 | КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ) | 1000 ШТ 5741200000 | 798 | 29.2780 | |
| 83 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ | Т 5744100000 | 168 | 4.0871 | |
| 84 | ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ | КГ 5744312035 | 166 | 34.4366 | |
| 85 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ | М3 5745100010 | 113 | 86.4525 | |
| 86 | РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ | М3 5745500001 | 113 | 2.2360 | |
| 87 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ | М3 5745500002 | 113 | 6.2256 | |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 88 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ | М3 | 5745000003 | 113 | 21.8102 | |
| 89 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ | М2 | 5752100000 | 055 | 13.3000 | |
| 90 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ) | М2 | 5752400000 | 055 | 27.1320 | |
| 91 | ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | М3 | 5762000000 | 113 | 4.0438 | |
| 92 | ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ) | М2 | 5771000000 | 055 | 7.1400 | |
| 93 | РУБЕРОИД | М2 | 5774020000 | 055 | 1266.8928 | |
| 94 | ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА | М2 | 5774040000 | 055 | 119.7125 | |
| 95 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ | 1000У.П. | 5781110000 | 732 | 11.8063 | |
| 96 | БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ | М3 | 5811000000 | 113 | 12.9690 | |
| 97 | ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ | М3 | 5812000000 | 113 | 19.7200 | |
| 98 | КОЛОННЫ | М3 | 5821000000 | 113 | 2.6800 | |
| 99 | БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ.ФУНДАМЕНТНЫЕ И СООРУЖЕНИЙ | М3 | 5824000000 | 113 | 2.6000 | |
| 100 | ЭЛЕМЕНТЫ РАМ | М3 | 5827000000 | 113 | 22.3200 | |
| 101 | ПЕРЕМЫЧКИ | М3 | 5828000000 | 113 | 1.6310 | |
| 102 | ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ | М3 | 5831000000 | 113 | 181.4300 | |
| 103 | ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ | М3 | 5841000000 | 113 | 54.8600 | |
| 104 | ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ | М3 | 5846000000 | 113 | 0.3360 | |
| 105 | КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОВОДОВ | М3 | 5858000000 | 113 | 4.8600 | |
| 106 | СПЕЦЖЕЛЕЗОБЕТОН ЖАРОСТОЙКИЙ И ПРОЧИЙ | М3 | 5869000000 | 113 | 44.0490 | |
| 107 | ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 5899990099 | 113 | 347.4550 | |
| | СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ | | 5910000000 | | | |
| 108 | СТЕКЛО ОКОННОЕ | М2 | 5911200000 | 055 | 97.3100 | |
| 109 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.Ч | 9900000001 | 539 | 11165.2223 | |

gost.e-ecolog.ru