ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-2-43.91

СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК, 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА, 5 ХРЯКОВ С ПИО.

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ

25127-03

ЦЕНА 24-32

Отпускная цена
на момент реализации
УК[illegible] [illegible]акладной

gost.e-ecolog.ru

КИЕВ 1991 Г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-2-43.91

25127-03

СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК, 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА, 5 ХРЯКОВ С ПИО.

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :			
- ОБЩАЯ	-	102,25 ТЫС.РУБ.	160,81 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ :			
- СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ РАБОТ	-	89,08 ТЫС.РУБ.	141,64 ТЫС.РУБ.
- 1 М3 ЗДАНИЯ	-	20,40 РУБ.	32,44 РУБ.
- 1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	-	90,43 РУБ.	143,78 РУБ.

РАЗРАБОТАН

ОБЪЕДИНЕНИЕМ "УКРНИИАГРОПРОЕКТ"

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ — Э.А.КОШЕВОЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Л.Н.ВОЛОДИНА

УТВЕРЖДЕНО :
ПРИКАЗ ОТ 24.10.91 1991 Г. N 073-3/179

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕМ "УКРНИИАГРОПРОЕКТ"
ПРИКАЗ ОТ 24.10.91 1991 Г. N 166

25127-03

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1.	- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2. ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 01	- СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК, 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА,5 ХРЯКОВ С ПИО	4
3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001	- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
	- СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N01-001	27
4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002	- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	29
5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003	- ОТОПЛЕНИЕ	33
6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004	- ВЕНТИЛЯЦИЯ	37
7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005	- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК	4I
8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006	- ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ	44
9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007	- ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	47
10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008	- ВОДОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ	49
11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009	- КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	5I
12. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010	- ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	54
13. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011	- СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	57
14. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012	- КИП И АВТОМАТИКА	66
16. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013	- ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	69
17. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014	- РАДИОФИКАЦИЯ	7I
18. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10-001	- ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВАРИАНТ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ СЕТЕЙ СВЯЗИ)	73
19. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10-002	- РАДИОФИКАЦИЯ (ВАРИАНТ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ СЕТЕЙ СВЯЗИ)	75
20. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ		77

К СМЕТЕ НА ТИПОВЫЙ ПРЕКТ СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК, 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА,5 ХРЯКОВ С ПИО.

СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ГОССТРОЯ СССР СН 227-82 В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА,А ТАКЖЕ ПРИВЕДЕНЫ В ЦЕНАХ 1991 ГОДА.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ИСЧИСЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕРЕР ПО I ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПОДРАОЙН 1"А").

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ ЦЕН ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ИСЧИСЛЕНА ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА.
СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ ОСНОВНОГО РЕШЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 2ФС СНЕГОВОЙ НАГРУЗКОЙ I КПА

Индексы перевода сметной стоимости строительства в цены I99I г.:
строит.-монт. работы - I.59; оборудование - I,455; прочие - I,09.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ :

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,5%
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8,6%
- НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%

СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР II КАТ. С.НИЖНИК

RASA-SM V4.0
15-06-91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СМЕТА В СУММЕ 102.251 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА:

ПОДРЯДЧИК.....

"..."..... 19..Г.

СМЕТА В СУММЕ 102.251 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА:

ЗАКАЗЧИК.....

"..."..... 19..Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А NN 01

НА СТРОИТЕЛЬСТВО: СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	102.251	ТЫС.РУБ
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	11.19	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	13.425	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	9.417	ТЫС.РУБ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ	20.40	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ: СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	73.880	-	-	-	73.880	-	10.246	7.293	14.71
2	002	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	2.131	1.186	10.274	-	13.591	-	0.806	0.516	2.71
3	003	ОТОПЛЕНИЕ	0.706	-	-	-	0.706	-	0.233	0.151	0.15
4	004	ВЕНТИЛЯЦИЮ	6.099	-	1.073	-	7.172	-	0.818	0.572	1.43
5	005	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК	0.296	-	-	-	0.296	-	0.146	0.097	0.06
6	006	ВОДОПРОВД ХОЗ-ПИТЬЕВОИ	0.660	-	-	-	0.660	-	0.085	0.060	0.13
7	007	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАЬЖЕНИЕ	0.109	-	-	-	0.109	-	0.025	0.017	0.02
8	008	ВОДОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДА	0.389	-	-	-	0.389	-	0.023	0.020	0.08
9	009	КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ	0.348	-	-	-	0.348	-	0.060	0.040	0.08
10	010	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1.550	-	-	1.550	-	0.280	0.186	0.32
11	011	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1.628	1.795	-	3.423	-	0.648	0.430	0.68
12	012	КИП И АВТОМАТИКА	-	0.040	0.011	-	0.051	-	0.021	0.013	0.01
13	013	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	0.015	0.011	-	0.026	-	0.009	0.006	-
14	014	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.039	0.011	-	0.050	-	0.025	0.016	0.01
		ИТОГО:	84.618	4.458	13.175	-	102.251	-	13.425	9.417	20.40

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО:	84.618	4,458	13,175	-	102,251	-	13,425	9,417	
		ВСЕГО: в ценах 1991 г.	134,55	7,09	19,17		160,81				

ЗАМ.НАЧ.ОБЪЕДИНЕНИЯ.....Э.А.КОШЕВОЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Л.Н.ВОЛОДИНА

НАЧАЛЬНИК ОП-9.....Н.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛ.....С.И.НИЖНИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: АС1-12;КЖ1-9-20

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 73,880 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10246 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,293 ТЫС.РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 4366,20

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 0,017 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 1-29-1	СРЕЗКА РАСТЕТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000 М3	0,224	36,30 12,12	36,30 12,12	8	-	8 3	- 17,45	- 4
2	Е1-1614 1-29-9	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 10 М 1000 М3	0,224	29,80 10,00	29,80 10,00	7	-	7 2	- 14,40	- 3
3	Е1-1600 1-23-4 Т.Ч.1,17	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	0,224	160,00 9,61	150,39 53,50	36	2	34 12	19,50 77,04	4 17
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	268,000	0,29 0,06	0,29 0,06	78	-	78 16	- 0,09	- 24
5	Е1-1603 1-25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0,224	11,50 1,30	10,06 3,12	3	-	2 1	2,63 4,49	1 1
6	Е1-1559 1-12-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,512	169,00 5,42	163,58 58,60	87	3	84 30	11,00 84,38	6 43
7	Е1-960 1-80-21 П.3,67 К1= 1,200	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0,150	89,40 89,40	-	13	13	-	184,80	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1608 1-29-2 Т.Ч.П.3. К3= 0,850 К4= 0,850	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,527	37,32	37,32 12,50	20	-	20 7	- 18,00	- 9
9	Е1-1615 1-29-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000 М3	0,527	34,70	34,70 11,60	18	-	18 6	- 16,70	- 9
10	Е1-1608 1-29-2 Т.Ч.П.3. К3= 0,850 К4= 0,850	ВОЗВРАТ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000 М3	0,297	37,32	37,32 12,50	11	-	11 4	- 18,00	- 5
11	Е1-1615 1-29-9	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000 М3	0,297	34,70	34,70 11,60	10	-	10 3	- 16,70	- 5
12	Е1-1634 1-31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,208	20,30	20,30 6,82	4	-	4 1	- 9,82	- 2
13	Е1-1635 1-31-13	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 3 ГРУППЫ 1000 М3	0,208	25,00	25,00 8,38	5	-	5 2	- 12,07	- 3
14	Е1-968 1-81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,890	46,00 46,00	-	41	41	-	99,30	88
15	Е1-1184 1-118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	2,080	9,69 6,20	3,49 2,29	20	13	7 5	11,20 3,30	23 7
16	Е1-994 1-85-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ 100 М3	1,220	49,60 37,70	11,90 5,35	61	46	15 7	81,30 7,70	99 9
17	Е1-1600 1-23-4	ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 1000 М3	0,108	160,00 9,61	150,39 53,50	17	1	16 6	19,50 77,04	2 8
18	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	204,000	0,29	0,29 0,06	59	-	59 12	- 0,09	- 18
19	Е1-1603 1-25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0,120	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	1	2,63 4,49	- 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					499	119	379 117	- -	251 168
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-19					82	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	15	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					47	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					628	119	379 117	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	427
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	251	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ									
20	Е8-10 8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	19,000	9,31 0,40	0,32 0,10	177	8	6 2	0,80 0,13	15 2
21	Е6-1 6-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	6,760	27,40 0,70	0,28 0,08	185	5	2 1	1,37 0,10	9 1
22	Е7-5 7-1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	6,000	3,20 0,75	2,45 0,89	19	5	15 5	1,32 1,15	8 7
23	Е7-6 7-1-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	18,000	4,89 1,20	3,69 1,33	88	22	66 24	2,08 1,72	37 31
24	608-711 ССЦП.9-123	(БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(БЛОКИ ПОДКЛАДНЫЕ)(БЛОКИ ОПОРНЫЕ)(БЛОКИ АНКЕРНЫЕ)(ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ)(ПЛИТЫ ПОДКЛАДНЫЕ)(ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ)(ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ)(ФУНДАМЕНТЫ)(БАШМАКИ)(ПОДПЯТНИКИ)(БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ)(ЯКОРЯ) СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1 М3		19,720	59,20	-	1167	-	-	-	-
25	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	7,130	25,00	-	178	-	-	-	-
26	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	1,300	41,30	-	54	-	-	-	-
27	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1,300	17,80	-	23	-	-	-	-
28	Е7-400 7-36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	42,000	1,50 0,22	0,79 0,29	63	9	33 12	0,39 0,37	16 16
29	Е7-401 7-36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	16,000	1,96 0,30	1,09 0,40	31	5	17 6	0,53 0,52	8 8
30	Е7-402 7-36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	3,000	2,97 0,47	1,63 0,60	9	1	5 2	0,82 0,77	2 2
31	ССЦП.3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3	М3	10,980	44,20	-	485	-	-	-	-
32	ССЦП.3-3	ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 М3	М3	1,660	40,90	-	68	-	-	-	-
33	ССЦП.3-11	ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ 0,5-0,3 М3	М3	0,830	42,50	-	35	-	-	-	-
34	Е7-15 7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	5,000	6,50 2,71	2,68 0,96	33	14	13 5	4,51 1,24	23 6
35	608-7216 ССЦП.9-352	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ЦЕНА=67,5+0,82*3+1,63	М3	2,600	71,59	-	186	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е7-445 7-38-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,000	0,29 0,08	0,15 0,06	4	1	2 1	0,13 0,08	2 1
57	608-76 ССЦП,9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,320	64,40	-	21	-	-	-	-
58	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,048	32,10	-	2	-	-	-	-
59	Е6-83 6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,007	441,00 124,00	1,40 0,42	3	1	-	210,00 0,54	1
60	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,070	17,80	-	1	-	-	-	-
61	Е6-128 6-13-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М3	5,380	40,30 3,53	0,69 0,21	217	19	4 1	6,46 0,27	35 1
62	Е10-109 10-20-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ М2	1,680	1,34 0,69	0,13 0,04	2	1	-	1,29 0,05	2
63	С122-404	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 50 М2	1,680	6,31	-	11	-	-	-	-
64	Е6-73 6-8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,090	90,20 25,30	0,90 0,27	8	2	-	44,80 0,35	4
65	Е8-13 8-4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0,320	86,50 19,60	1,50 0,45	28	6	-	38,10 0,58	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3098	99	163 59	-	174 75
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 20-45					511	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	92	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					289	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					3898	99	163 59	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	296
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	250	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					4526	218	542 176	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		КАРКАС								
66	Е14-9 14-5-2	УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 18М ШТ	9,000	19,50 6,65	10,36 3,23	176	60	93 29	10,30 4,17	93 38
67	608-8167	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПОЛУРАМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 W6 М3 ЦЕНА=69+(5,98*2,5+0,8)*1,02+0,92+1,53	4,980	87,51	-	436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	608-8167	ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В27,5 И W6 ЦЕНА=69+(5,98*2,5+0,8)*1,02+0,92*2+1,53 М3	17,430	88,43	-	1541	-	-	-	-
49	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,920	22,90	-	21	-	-	-	-
50	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	35,400	25,00	-	885	-	-	-	-
51	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	2,110	41,30	-	87	-	-	-	-
52	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	1,260	41,30	-	52	-	-	-	-
53	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3,370	17,80	-	60	-	-	-	-
54	Е7-31 7-3-1	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ	2,000	8,67 2,49	3,51 1,28	17	5	7 3	4,16 1,65	8 3
55	Е7-32 7-3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	4,000	10,60 3,01	4,19 1,52	42	12	17 6	5,02 1,96	20 8
56	608-71 ССЦП.9-5	(КОЛОННЫ)(СТОЙКИ)(ОПОРЫ)(РАМЫ) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 И W6 ЦЕНА=80,6-0,82*2+0,92+1,53	2,680	81,41	-	218	-	-	-	-
57	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	1,994	24,50	-	49	-	-	-	-
58	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0,168	32,10	-	5	-	-	-	-
59	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,365	41,30	-	15	-	-	-	-
60	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 100 КГ	0,420	41,30	-	17	-	-	-	-
61	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,790	17,80	-	14	-	-	-	-
62	Е7-767 7-17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,220	489,00 27,80	6,00 1,80	108	6	1	40,50 2,32	9 1
63	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2,200	17,80	-	39	-	-	-	-
64	Е8-27 8-4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ОКРАСКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАМ И КОЛОНН 100 М2	0,600	90,00 19,50	1,50 0,45	54	12	1	33,60 0,58	20
65	Е7-290 7-17-6	УСТАНОВКА НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,450	358,00 42,50	3,30 0,99	161	19	1	66,60 1,28	30 1
66	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	4,500	17,80	-	80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4077	114	120 38	-	180 51
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 46-66					673	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	62
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	121	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					380	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС					5130	114	120 38	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	293
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	273	-	-	-
		СТЕНЫ								
67	Е7-247 7-14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	44,000	16,30 4,05	5,72 2,06	717	178	252 91	6,60 2,66	290 117
68	Е7-261 7-14-8	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО,5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	65,000	11,30 3,33	4,03 1,44	735	216	262 94	5,38 1,86	350 121
69	Е7-265 7-14-10	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	16,000	6,53 1,29	1,90 0,69	104	21	30 11	2,13 0,89	34 14
70	608-8124 ССЦП.10-117	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ ДО 3,0КГ/М2 М2	31,240	18,20	-	569	-	-	-	-
71	608-8125 ССЦП.10-118	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 М2	6,920	19,30	-	134	-	-	-	-
72	608-8133 ССЦП.10-126	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ ДО 3,0КГ/М2 М2	65,750	23,90	-	1571	-	-	-	-
73	608-8134 ССЦП.10-127	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 М2	60,570	25,00	-	1514	-	-	-	-
74	608-8136 ССЦП.10-129	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2 М2	10,200	26,50	-	270	-	-	-	-
75	608-8134 ССЦП.10-181	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 3,1-7,0КГ/М2 М2	288,260	25,60	-	7379	-	-	-	-
76	608-8135 ССЦП.10-182	(ПАНЕЛИ)(БЛОКИ) ДВУХСЛОЙНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 М2	13,880	27,90	-	387	-	-	-	-
77	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	9,920	1,78	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	6,520	41,30	-	269	-	-	-	-
79	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	6,520	17,80	-	116	-	-	-	-
80	Е7-285	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК Т	0,370	362,00	8,00	134	34	3	141,00	52
	7-17-1			92,00	2,40			1	3,10	1
81	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3,690	17,80	-	66	-	-	-	-
82	Е8-27	ПОКРЫТИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛЕЙ	3,330	90,00	1,50	300	65	5	33,60	112
	8-4-7	НЕДОПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПО НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ ГРУНТОВКЕ 100 М2		19,50	0,45			2	0,58	2
83	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ,	0,028	192,00	0,41	5	1	-	83,00	2
	12-8-5	ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100 М2		45,80	0,12				0,15	
84	Е8-37	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	2,000	39,00	0,62	78	4	1	3,78	8
	8-5-40	ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3		2,04	0,18				0,23	
85	Е8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	11,000	34,30	0,81	377	23	9	3,90	43
	8-5-9	ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3		2,10	0,24			3	0,31	3
86	Е8-37	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	35,400	39,00	0,62	1381	72	22	3,78	134
	8-5-9	ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3		2,04	0,18			6	0,23	8
87	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ	21,000	0,29	0,15	6	2	3	0,13	3
	7-38-10	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		0,08	0,06			1	0,08	2
88	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т	3,000	1,55	1,04	5	1	3	0,81	2
	7-9-1-1,8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		0,46	0,38			1	0,49	1
89	608-76	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ	1,440	64,40	-	93	-	-	-	-
	ССЦП.9,82	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3								
90	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,020	22,90	-	-	-	-	-	-
91	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,120	24,50	-	3	-	-	-	-
92	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0,130	32,10	-	4	-	-	-	-
93	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,260	40,80	-	11	-	-	-	-
94	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,280	17,30	-	5	-	-	-	-
95	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ	0,600	71,10	0,69	43	25	-	73,80	44
	7-22-60	ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2		41,00	0,21				0,27	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					16294	642	590	-	1074
								210		269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 67-95				2689	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	484	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1519	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ				20502	642	590 210	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1590
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1336	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
96	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН КЛ.В7.5 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.2Ø ДО 4ØММ М3	8,6ØØ	29,3Ø 1,62	-	252	14	-	2,9Ø	25
97	Е8-45 8-5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 1ØØ М2	1,12Ø	472,ØØ 62,ØØ	7,59 2,28	529	69	9 3	115,ØØ 2,94	129 3
98	Е8-46 8-5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 1ØØ М2	1,Ø4Ø	457,ØØ 46,5Ø	7,59 2,28	475	48	8 2	85,ØØ 2,94	88 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1256	131	17 5	-	242 6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 96-98				2Ø7	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	37	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				117	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ				1580	131	17 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	173	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ								
99	Е7-177 7-11-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ØМ2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ØТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	14,ØØØ	5,7Ø 1,2Ø	1,87 Ø,68	8Ø	17	26 1Ø	2,Ø4 Ø,88	29 12
1ØØ	Е7-183 7-11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2ØМ2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ØТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	48,ØØØ	8,Ø2 1,67	2,88 1,Ø4	385	8Ø	138 5Ø	2,85 1,34	137 64
1Ø1	6Ø8-88Ø ССЦП.1Ø-91	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 35ØКГС/М2	693,81Ø	4,62	-	3205	-	-	-	-
1Ø2	6Ø8-882 ССЦП.1Ø-92	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 481-65ØКГС/М2 ПДС	11,92Ø	5,43	-	65	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
103	608-881 ССЦП.10-10 0	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2		160.110	6,25	-	1001	-	-	-	-
104	608-1457 ССЦП.8-485	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ (ТЯЖЕЛОГО)(ЛЕГКИХ) БЕТОН	М2	45,420	9,74	-	442	-	-	-	-
105	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	5,090	17,80	-	91	-	-	-	-
106	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,850	41,30	-	35	-	-	-	-
107	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,850	17,80	-	15	-	-	-	-
108	ССЦП,3,4	ПОПРАВКА НА w6 (БЕТОН В15) ЦЕНА=0,92*2+1.53	М3	2,480	3,37	-	8	-	-	-	-
109	ССЦП,3,4	ТО ЖЕ (БЕТОН В20) ЦЕНА=0,92+1.53	М3	35,100	2,45	-	86	-	-	-	-
110	ССЦП,3,4	ТО ЖЕ (БЕТОН В25)	М3	16,020	1,53	-	25	-	-	-	-
111	Е7-209 7-12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	9,000	2,43 1,01	1,03 0,38	22	9	9 3	1,64 0,49	15 4
112	608-1359 ССЦП.8-237	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	1,260	67,20	-	85	-	-	-	-
113	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,270	22,90	-	6	-	-	-	-
114	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,310	32,10	-	10	-	-	-	-
115	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,420	41,30	-	17	-	-	-	-
116	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,420	17,80	-	7	-	-	-	-
117	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	Т	0,340	362,00 92,00	8,00 2,40	123	31	3 1	141,00 3,10	48 1
118	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	3,420	17,80	-	61	-	-	-	-
119	Е12-280 12-8-5	ФАСОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФС2	100 М2	0,400	192,00 45,80	0,41 0,12	77	18	-	83,00 0,15	33
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5846	155	176 64	-	262 81
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 99-119						965	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	174	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						545	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ						7356	155	176 64	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	432
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	393	-	-	-
		КРОВЛЯ								
120	Е12-289 12-9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	9,600	49,90 10,70	1,30 0,39	479	103	12 4	18,90 0,50	181 5
121	Е12-284 12-9-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	9,600	54,70 28,40	4,00 1,20	525	273	38 12	48,20 1,55	463 15
122	Е12-285 12-9-2	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284 100 М2	9,600	43,10 22,20	3,81 1,14	414	213	37 11	37,70 1,47	362 14
123	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	156,600	14,30	-	2239	-	-	-	-
124	Е12-269 12-6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	9,980	211,00 24,70	2,64 0,79	2106	247	26 8	42,90 1,02	428 10
125	Е13-293 13-40-2	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 100 М2	9,980	8,19 2,10	0,45 0,14	82	21	4 1	3,53 0,18	35 2
126	Е12-277 12-8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	4,700	9,43 2,30	0,01	44	11	-	4,14	19
127	Е10-70 10-11-7	УСТАНОВКА СТРОПИЛ М3	4,440	112,00 12,60	2,10 0,63	497	56	9 3	23,80 0,81	106 4
128	Е10-201 10-37-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ М3	4,400	3,82 0,46	0,13 0,04	17	2	1	0,87 0,05	4
129	Е10-28 10-4-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	3,440	110,00 12,90	1,30 0,39	378	44	4 1	24,00 0,50	83 2
130	Е10-201 10-37-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ М3	3,440	3,82 0,46	0,13 0,04	13	2	-	0,87 0,05	3
131	Е10-286 10-9-3	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ (ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ) ЛИСТОВ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ДО 6М С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩ. 100ММ 100 М2	0,384	396,00 104,00	5,40 1,62	152	40	2 1	183,00 2,09	70 1
132	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК Т	0,270	362,00 92,00	8,00 2,40	98	25	2 1	141,00 3,10	38 1
133	Е12-299 12-10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0,384	51,00 7,64	0,74 0,22	20	3	-	14,30 0,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	ССЦП.3-147	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ γ=400КГС/М2 М3	4,660	16,00	-	75	-	-	-	-
135	Е12-297 12-9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	0,384	7,71 2,34	0,19 0,06	3	1	-	4,72 0,08	2
136	Е12-160 12-2-1-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ(НИЖНИХ)СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ(ВЕРХНИМ) СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РКУ-420А 100 М2	0,384	259,00 34,90	10,40 3,14	99	13	4 1	58,40 4,05	22 2
137	Е10-45 10-8-2	КОРОБ КАБЕЛЕУКЛАДЧИКА М2	2,530	4,91 0,60	0,06 0,02	12	2	-	1,15 0,03	3
138	Е10-131 10-25-3	ОБШИВКА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ М2	60,000	3,74 0,50	0,01	224	30	1	0,96	58
139	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК Т	0,740	362,00 92,00	8,00 2,40	268	68	6 2	141,00 3,10	104 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7745	1154	146 45	-	1986 58
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 120-139				1278	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	230	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				722	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				9745	1154	146 45	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1429	-	-	-
		ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
140	Е10-84 10-14-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	64,500	2,99 0,74	0,36 0,11	193	48	23 7	1,38 0,14	89 9
141	С122-172	БЛОКИ ОКОННЫЕ С ВНУТРЕННИМ ОТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК МАРКА ОС12,15;ОС12,18 М2 ЦЕНА=15,2-0,35*1,65*1,02	59,450	14,61	-	869	-	-	-	-
142	Е10-88 10-15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	29,000	0,24 0,24	-	7	7	-	0,46	13
143	С111-395	ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2 ШТ	29,000	1,23	-	36	-	-	-	-
144	С122-176	БЛОКИ ОКОННЫЕ СОТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК ВРАЗНЫЕ СТОРНОЫ МАРКА ОР12,18 М2 ЦЕНА=9,42-0,35*1,75*1,02	5,000	8,79	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е15-707 15-201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0,595	242,00 25,20	1,50 0,45	144	15	1	46,90 0,58	28
146	Е15-705 15-201-1-3 5	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0,050	121,00 12,50	0,50 0,24	6	1	-	22,80 0,31	1
		ДВЕРНЫЕ								
147	Е10-105 10-20-7	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	14,230	1,45 0,55	0,35 0,11	21	8	5 2	0,91 0,14	13 2
148	Е10-107 10-20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	25,250	2,00 0,67	0,13 0,04	51	17	3 1	1,16 0,05	29 1
149	Е10-140 10-26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	14,230	1,34 0,20	-	19	3	-	0,36	5
150	С122-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2 ЦЕНА=15,00-0,35*2,01*1,02	1,390	14,28	-	20	-	-	-	-
151	С122-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С, ДГ24-10С,ДГ24-12С М2 ЦЕНА=13,50-0,35*2,01*1,02	18,400	12,78	-	235	-	-	-	-
152	С122-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С, ДГ24-10С,ДГ24-12С ДГ21-13 М2 ЦЕНА=13,50-0,35*2,01*1,02	8,190	12,78	-	105	-	-	-	-
153	С122-239	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ24-10 М2 ЦЕНА=18,30-0,35*2,01*1,02	11,500	17,58	-	202	-	-	-	-
154	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	5,000	6,73	-	34	-	-	-	-
155	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	14,000	2,97	-	42	-	-	-	-
		ВОРОТА								
156	Е10-144 10-27-1	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	42,480	3,76 1,53	0,49 0,15	160	65	21 6	2,56 0,19	109 8
157	С122-364	ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ,ГЛУХИЕ МАРКА ВР1,ВР2 М2	36,000	24,80	-	893	-	-	-	-
158	С122-372	ВОРОТА НЕУТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ, ГЛУХИЕ МАРКА ВР1,ВР2 М2	6,480	18,40	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С121-1969	КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7 Т	0,170	287,00	-	49	-	-	-	-
160	С111-343	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ КГ	115,000	0,30	-	35	-	-	-	-
161	Е6-127 6-13-3	ЗАДЕЛКА СТЕН М3	1,440	49,20 4,98	0,76 0,23	71	7	1	9,09 0,30	13
162	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,030	392,00	-	12	-	-	-	-
163	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК Т	0,030	362,00 92,00	8,00 2,40	11	3	-	141,00 3,10	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3378	174	54 16	-	304 20
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 140-158,160-163				549	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 159				4	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	100	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				315	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОЕМЫ				4246	174	54 16	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	290	-	-	-
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
164	Е11-6 11-1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ФРАКЦИИ СВ.20 ДО 40ММ М3	22,660	16,00 1,82	1,06 0,32	363	41	24 7	3,52 0,41	80 9
165	Е11-57 11-8-3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ (БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛ.В12,5 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.5 ДО10ММ) 100 М2	2,832	82,60 14,50	1,12 0,34	234	41	3 1	29,40 0,44	83 1
166	ЦЕНА 3-ДА Г ИПРОНИСЕЛЬХ 03	СТОИМОСТЬ ИЗВЕСТКОВО-КЕРАМЗИТОВОГО СЛОЯ М2	283,200	9,10	-	2577	-	-	-	-
		ТИП 2								
167	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ФРАКЦИИ СВ.40 ДО 70ММ 100 М2	1,153	43,30 3,57	0,99 0,30	50	4	1	7,19 0,39	8
168	Е11-67 11-11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ(БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛ.В15 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.10 ДО 20ММ ТОЛЩ.80 ММ 100 М2	1,153	123,00 20,50	1,74 0,52	142	24	2 1	40,20 0,67	46 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е11-68 11-11-2 К1=10,000	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) 100 М2	1,153	158,00 5,90	2,80 0,80	182	7	3 1	10,60 1,03	12 1
		ТИП 3								
170	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ФРАКЦИИ СВ.40 ДО 70ММ 100 М2	3,295	43,30 3,57	0,99 0,30	143	12	3 1	7,19 0,39	24 1
171	Е11-67 11-11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ(БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛ.В15 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.10 ДО 20ММ ТОЛЩ.120 ММ 100 М2	3,295	123,00 20,50	1,74 0,52	405	68	6 2	40,20 0,67	132 2
172	Е11-68 11-11-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) 100 М2 ЦЕНА=15,8*18	3,295	284,40 0,59	0,28 0,08	937	2	1	1,06 0,10	3
		ТИП 4								
173	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ФРАКЦИИ СВ.40 ДО 70ММ 100 М2	0,266	43,30 3,57	0,99 0,30	12	1	-	7,19 0,39	2
174	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН КЛ.В7,5 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.20 ДО 40ММ М3	2,130	29,30 1,62	-	62	3	-	2,90	6
175	Е11-135 11-20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 М2	0,266	417,00 61,40	4,52 1,36	111	16	1	108,00 1,75	29
		ТИП 5								
176	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ФРАКЦИИ СВ.40 ДО 70ММ 100 М2	0,070	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	-	7,19 0,39	1
177	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН КЛ.В7,5 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.20 ДО 40ММ М3	0,560	29,30 1,62	-	16	1	-	2,90	2
178	Е11-57 11-8-3	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛ.В3,5 100 М2 ЦЕНА=82,6-(30,1-29,7)*2,04	0,070	81,78 14,50	1,12 0,34	6	1	-	29,40 0,44	2
179	Е11-205 11-28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100 М2	0,070	519,00 43,60	0,75 0,22	36	3	-	75,50 0,28	5
		ТИП 6								
180	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ФРАКЦИИ СВ.40 ДО 70ММ 100 М2	0,082	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	-	7,19 0,39	1
181	Е11-11 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН КЛ.В7,5 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.20 ДО 40ММ БЕТОН КЛ.В15 М3 ЦЕНА=29,3+(27,4-25,8)*1,02	0,660	30,93 1,62	-	20	1	-	2,90	2
182	Е11-69 11-11-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ(РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М200) ТОЛЩ.30 ММ 100 М2	0,082	84,70 15,50	1,02 0,31	7	1	-	28,50 0,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е11-70 11-11-4 К1= 2,000	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 69) 100 М2	0,082	30,00 0,94	0,46 0,14	2	-	-	1,82 0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5312	226	44 13	-	440 15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 164-183				877	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	158	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				495	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ				6684	226	44 13	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	397	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
184	Е9-47 9-7-2	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	0,890	46,80 19,00	17,60 5,43	42	17	16 5	30,10 7,00	27 6
185	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	0,890	326,00	-	290	-	-	-	-
186	Е13-121 13-15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,426	7,71 2,05	0,20 0,06	3	1	-	3,10 0,08	1
187	Е13-153 13-18-6-2	2 СЛОЯ ПФ115 100 М2	0,426	10,30 1,51	0,12 0,04	4	1	-	2,30 0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				339	19	16 5	-	29 6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 186-187				1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 184-185				29	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				30	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				399	19	16 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
188	Е15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКА4ЕСТВЕННАЯ	2,230	34,64	1,10	77	39	2	30,00	67
	15-52-5	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М		17,60	0,33			1	0,43	1
189	Е15-539	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	4,700	18,40	0,16	86	56	1	20,70	97
	15-156-2	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2		12,00	0,05				0,06	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163	95	3	-	164
								1		1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 188-189				27	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				15	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				205	95	3	-	-
								1		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	101	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
190	Е15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД	12,610	20,70	0,15	261	233	2	29,80	376
	15-59-40	ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100 М2		18,50	0,04			1	0,05	1
191	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	3,700	3,13	0,05	12	9	-	4,60	17
	15-153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ 100 М2		2,40	0,02				0,03	
192	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	8,910	3,37	0,05	30	21	-	4,60	41
	15-153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М 100 М2 ЦЕНА=3,13+(2,4+0,05)*0,1		2,40	0,02				0,03	
193	Е15-294	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	7,952	8,17	0,18	65	42	1	9,70	77
	15-59-1	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100 М2		5,30	0,05				0,06	
194	Е15-256	УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,482	110,00	6,80	163	69	10	74,00	110
	15-55-5-11	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100 М2		46,40	4,03			6	5,20	8
195	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	8,200	3,13	0,05	26	20	-	4,60	38
	15-153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ 100 М2		2,40	0,02				0,03	
196	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	1,240	3,37	0,05	4	3	-	4,60	6
	15-153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М 100 М2 ЦЕНА=3,13+(2,4+0,05)*0,1		2,40	0,02				0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Е15-82 15-159-1	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100 М2	0,133	422,00 94,70	2,00 0,60	56	13	-	170,00 0,77	23
198	Е15-561 15-159-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН 100 М2	0,962	70,10 31,50	0,69 0,21	67	30	1	56,00 0,27	54
199	Е15-502 15-152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100 М2	1,142	12,90 6,80	0,07 0,02	15	8	-	12,70 0,03	15
200	Е13-293 13-40-1	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 100 М2	20,570	8,19 2,10	0,45 0,14	168	43	9 3	3,53 0,18	73 4
201	Е15-548 15-159-4	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100 М2	1,420	44,20 23,20	0,03	63	33	-	42,60	60
202	Е15-277 15-159-5	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2	0,520	215,00 107,00	8,00 2,28	112	56	4 1	179,00 2,94	93 2
203	Е15-547 15-159-5	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100 М2	0,980	39,60 18,60	0,03	39	18	-	34,20	34
204	Е15-547 15-159-5	ОКРАСКА ВОРОТ 100 М2	1,150	39,60 18,60	0,03	46	21	-	34,20	39
205	Е8-194 8-22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	6,480	71,10 41,00	0,69 0,21	461	266	4 1	73,80 0,27	478 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1588	885	31 12	-	1534 17
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 190-205					262	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	47	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					148	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					1998	885	31 12	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1575
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	944	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
206	Е27-74 27-19-1	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100 М	0,080	495,00 40,10	0,71 0,21	40	3	-	74,00 0,27	6
207	Е6-30 6-3-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	8,120	35,70 2,34	1,20 0,36	290	19	10 3	4,35 0,46	35 4
208	Е6-83 6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,324	441,00 124,00	1,40 0,42	143	40	-	210,00 0,54	68

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
209	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	3,240	17,80	-	58	-	-	-	-
		РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ									
210	Е6-222	УКЛАДКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	М	188,000	3,00	0,46	564	361	86	3,42	643
	6-25-7				1,92	0,14			26	0,18	34
211	Е6-82	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,		1,780	347,00	14,80	618	44	26	39,20	70
	6-9-6	ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	Т		24,80	4,44			8	5,73	10
212	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ФРАКЦИИ СВ.40		0,360	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	11-1-2	ДО 70ММ	100 М2		3,57	0,30				0,39	
213	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		5,800	29,30	-	170	9	-	2,90	17
	11-1-11	БЕТОН КЛ.В7.5 НА ЗАПОЛНИТЕЛЕ КРУПНОСТЬЮ СВ.20 ДО 40ММ	М3		1,62						
		ОТМОСТКА									
214	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ		0,100	74,50	-	7	7	-	154,00	15
	1-80-2	ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ОТМОСТКУ	100 М3		74,50						
215	Е27-42	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ		0,740	140,50	12,76	104	1	9	3,30	2
	27-11-1	ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 ТОЛЩ.10СМ ЦЕНА=195-10,9*5	100 М2		1,74	4,13			3	5,33	4
216	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ		0,740	156,00	-	115	6	-	14,40	11
	27-42-1	ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2		8,23						
		КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ									
217	Е11-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА ПОД ЛОТКИ		13,200	10,40	-	137	21	-	3,00	40
	11-1-3		М3		1,62						
218	Е14-62	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ С		18,750	18,50	12,60	347	44	236	3,94	74
	14-26-2	ЛОТКОВЫМ СЕЧЕНИЕМ БЛОКОВ	М3		2,33	3,94			74	5,08	95
219	608-885 ССЦП.10-10 7	ЛОТКИ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,6М3		1,710	76,70	-	131	-	-	-	-
220	608-886 ССЦП.10-10 8	ЛОТКИ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3		17,040	73,20	-	1247	-	-	-	-
221	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	6,615	25,00	-	165	-	-	-	-
222	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1,254	32,10	-	40	-	-	-	-
223	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	2,338	41,30	-	97	-	-	-	-
224	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	2,338	17,80	-	42	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е6-238 6-82-3	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-300 МЕЖДУ ЕМКОСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100ММ ЦЕНА=54,9+0,92*2+1,53	М3	12,140	58,27 8,17	0,86 0,26	707	99	10 3	14,60 0,34	177 4
226	Е14-11 ССЦП,10-10 9	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ЦЕНА=117+0,92+1,53	М3	4,220	119,45 5,00	14,80 4,60	504	21	62 19	8,70 5,93	37 25
227	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,741	25,00	-	19	-	-	-	-
228	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1,760	32,10	-	57	-	-	-	-
229	Е7-445 7-88-10	УКЛАДКА ПОДКЛАДОК ПП-1	ШТ	33,000	0,29 0,08	0,15 0,06	10	3	5 2	0,13 0,08	4 3
230	608-76 ССЦП,9-92	СТОИМОСТЬ ПОДКЛАДОК		0,066	64,40	-	4	-	-	-	-
231	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,396	25,00	-	10	-	-	-	-
232	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,066	32,10	-	2	-	-	-	-
233	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,198	41,30	-	8	-	-	-	-
234	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,198	17,80	-	4	-	-	-	-
235	Е9-47 9-7-2	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ И СТОЕК	Т	0,109	46,80 19,00	17,60 5,43	5	2	2 1	30,10 7,00	3 1
236	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,109	327,00	-	36	-	-	-	-
237	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100 М2	0,040	10,30 1,61	0,25 0,08	-	-	-	2,38 0,10	-
238	Е13-152 13-18-5 К1= 2,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ КЧ-723 КЧ-749	100 М2	0,040	35,20 3,02	0,28 0,08	1	-	-	4,60 0,10	-
239	Е9-46 9-7-1	МОНТАЖ ЦЕПИ	Т	0,004	58,00 13,80	32,10 11,80	-	-	-	22,60 15,22	-
240	С111-342	ЦЕПЬ	КГ	4,000	0,32	-	1	-	-	-	-
241	Е9-94 9-12-1	МОНТАЖ БАЛОК БМ-1	Т	0,058	29,20 8,70	14,30 5,00	2	1	1	13,50 6,45	1
242	С121-209	СТОИМОСТЬ БАЛОК	ШТ	0,058	393,00	-	23	-	-	-	-
243	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100 М2	0,030	10,30 1,61	0,25 0,08	-	-	-	2,38 0,10	-
244	Е13-152 13-18-5 К1= 2,000	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ КЧ-723 КЧ-749	100 М2	0,030	35,20 3,02	0,28 0,08	1	-	-	4,60 0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е10-318 10-67-1	ДОЩАТЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ М2	19,800	0,41 0,36	0,05 0,02	8	7	1	0,56 0,03	11 1
246	С122-403	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	19,800	5,14	-	102	-	-	-	-
247	Е15-544 15-158-1	ОКРАСКА ЩИТОВ 100 М2	0,396	46,50 14,60	0,50 0,15	18	6	-	26,80 0,19	11
248	Е13-116 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 100 М2	0,240	30,90 4,83	0,75 0,24	7	1	-	7,14 0,31	2
249	Е41-3 41-1-3	ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ СТЕН КАНАЛОВ БИТУМНО-ЛАТЕКСНОЙ КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКОЙ 100 М2	2,270	155,00 60,50	16,10 4,83	352	137	37 11	107,00 6,23	243 14
250	Е8-27	ЬОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0,165	90,00 19,50	1,50 0,45	15	3	-	33,60 0,58	6
251	Е6-13 6-1-13	УСТРОЙСТВО СТОЛБИКОВ ПОД СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ М3	0,168	34,40 2,78	0,34 0,10	6	-	-	5,07 0,13	1
		ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ И КОРМУШКИ								
252	Е14-27 14-2-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ БОКСОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ М3	10,310	8,40 2,08	2,66 0,82	87	21	27 8	3,44 1,06	35 11
253	608-8151 ССЦП.10-22 5	(ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ СТАНКОВ) (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ) СПЛОШНЫЕ, РАСХОД СТАЛИ 7,1-10,0КГ/М2 М2	135,390	8,07	-	1093	-	-	-	-
254	Е11-55 11-8-1	ПОДГОТОВКА ПОД КОРМУШКИ 100 М2	0,540	70,00 9,88	0,95 0,28	38	5	1	18,80 0,36	10
255	Е14-25 14-14-11	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	4,970	14,00 11,20	2,52 0,77	70	56	13 4	19,30 0,99	96 5
256	608-883 10-105	КОРМУШКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	4,970	85,90	-	427	-	-	-	-
257	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	1,069	22,90	-	24	-	-	-	-
258	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	3,142	32,10	-	101	-	-	-	-
259	Е7-1 7-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	90,000	1,52 0,37	1,15 0,42	137	33	104 38	0,65 0,54	59 49
260	608-78 ССЦП.9-96	СТОИМОСТЬ ФИТОВ Ф045.45-1 Ф045.45	6,300	62,70	-	395	-	-	-	-
261	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,900	22,90	-	21	-	-	-	-
262	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	2,890	25,00	-	72	-	-	-	-
263	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	6,450	41,30	-	266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	6,450	17,80	-	115	-	-	-	-
265	Е6-84 6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,142	355,00 38,00	1,30 0,39	50	5	-	64,00 0,50	9
266	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1,420	17,80	-	25	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9154	956	630 200	-	1689 260
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 206-234,237-238,240,243-266				1500	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 235-236,239,241-242				6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	271	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				853	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ				11513	956	630 200	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2088
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1427	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				69358	4551	1827 609	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				73880	4769	2369 785	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	10246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	7293	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				73356	4749	2350	-	10204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7260)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				524	20	19	-	42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(33)			

СОСТАВИЛ НИЖНИК ЗАНИНА КОНДРА

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N 01-001
НА ЗДАНИЕ СВИНАРНИКА НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК,
86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА,5 ХРЯКОВ С ПИО.

NN ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ.	ЕДИН. ИЗМ.	К-ВО ЕДИН. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ							УД. ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7,8	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
				ПРЯМЫЕ	%	СУММА			ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	751	499	16,5	82	47	628	119	379 ---- 117	0,85 ----- 0,84
2.	Ф У Н Д А М Е Н Т Ы	М3	48,25	3098	16,5	511	289	3898	99	163 ---- 59	5,28 ----- 80,79
3.	К А Р К А С	М3	25,09	4077	16,5	673	380	5130	114	120 ---- 38	6,94 ----- 204,46
4.	С Т Е Н Ы	М2	240,57	16294	16,5	2689	1519	20502	642	590 ---- 210	27,75 ----- 85,22
5.	П Е Р Е К Р Ы Т И Е И П О К Р Ы Т И Е	М2	911,26	5846	16,5	965	545	7356	155	176 ---- 64	9,96 ----- 8,07
6.	П Е Р Е Г О Р О Д К И	М2	216	1256	16,5	207	117	1580	131	17 ----- 5	2,14 ----- 7,31
7.	К Р О В Л Я	М2	998	7745	16,5	1278	722	9745	1154	146 ----- 45	13,19 ----- 9,76
8.	П Р О Е М Ы										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	146,41	3329	16,5	549	311	4189	174	54 ----- 16	5,67 ----- 28,61
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,17	49	8,6	4	57	57	-	-	0,08 ------- 335,29
9.	П О Л Ы	М2	769,8	5312	16,5	877	495	6684	226	44 ----- 13	9,05 ------ 8,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	м2	2204	1588	16,5	262	148	1998	885	31 --- 12	2,7 --- 0,91
11	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	м2	470	163	16,5	27	15	205	95	3 --- 1	0,28 ----- 0,45
12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	т	0,89	339	8,6	30	30	1153	956	630 ------ 200	15,58 ------ -
13	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	-	-	9154	16,5	1506	853	399	19	16 ------ 5	0,53 ------ 448,31
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			58749	-	9660	5475	73884	4769	2369 ----- 785	100%

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Л.Н.ВОЛОДИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛ ИНЖ.II КАТЕГОРИИ С.И.НИЖНИК

ПРОВЕРИЛА ВЕД.ИНЖЕНЕР Л.В.ЗАНИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13.591 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 10.274 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 3.317 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 806 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.516 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
1	2106-2023	РАЗДАТЧИК КОРМОВ МОБИЛЬНЫЙ КС-1,5	ШТ	2,000	1625,00	3250	-	-	-	-	-	-		
2	Ц35-41-18	МОНТАЖ	КОМПЛЕКТ	2,000	- 25,50	-	51	34	6 3	30,00 2,00	60 4	-		
3	2106-5026	КОНВЕЙЕР КСН-Ф-100 ДЛ.ЦЕПИ 97М	ШТ	2,000	927,00	1854	-	-	-	-	-	-		
4	2712-1301 КАТАЛ.УЗ ЛОВ П.131	МАТЕРИАЛЫ ИЗ К-ТА ТСН-3,0Б ЦЕНА=364,46/170*97	ШТ	-2,000	207,96	-416	-	-	-	-	-	-		
5	2712-1301 К1= 1,112	МАТЕРИАЛЫ ИЗ К-ТА ТСН-3,0Б ЦЕНА=364,46/170*97	ШТ	2,000	- 231,25	-	463	-	-	-	-	-		
6	Ц35-3-3	ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ ДЛИНА ЦЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРА 170 М НАКЛОННОГО 13,7 М ТИП ТСН-3Б (ПРИМЕНИТЕЛЬНО	КОМПЛЕКТ	2,000	- 127,00	-	254	202	33 17	178,00 10,86	356 22	-		
7	Ц35-3-17	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДЛИНЫ ЦЕПИ ТРАНСПОРТЕРА ДОБАВЛ.ИЛИ ИСКЛ.К РАСЦ.35-3-3	М	-146,000	- 0,69	-	-101	-89	-10 -6	1,00 0,05	-146 -7	-		
8	2106-7037	БЛОК СТАНКОВ ДЛЯ СВИНОМАТОК КПС108,12,00,000	ШТ	1,000	840,00	840	-	-	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц35-45-3	МОНТАЖ	ШТ	1,000	- 69,10	-	69	55	6 2	100,00 2,36	100 2	-
10	2106-5093	ТЕЛЕЖКА БЦМ-90-10	ШТ	2,000	49,00	98	-	-	-	-	-	-
11	2106-2030 К1= 1,112	АВТОПОИЛКА АС-Ф-25	ШТ	43,000	- 1,22	-	52	-	-	-	-	-
12	Ц35-44-4	МОНТАЖ	100 ШТ	0,430	- 61,90	-	27	25	-	97,00 0,05	42	-
13	1703-5307	ВЕСЫ 5024РП-1Ш13С	ШТ	1,000	1100,00	1100	-	-	-	-	-	-
14	С121-2109	М/К ОГРАЖДЕНИЙ	Т	2,890	- 455,00	-	1315	-	-	-	-	-
15	Е14-26	МОНТАЖ	Т	2,890	- 88,30	-	255	138	64 7	80,20 2,97	232 9	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6726	2385	365	99 23	-	- 644	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 11,2 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4,8,10,13					753	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4,8,10,13					90	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 14-15					-	135	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 2,6-7,9,12					-	182	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	-	29	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	57	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-	216	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					7569	2918	365	99 23	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	703	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	445	-	-	-	-	-
	ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
16	280323-268	СТАНОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕРМЫ	ШТ	1,000	610,00	610	-	-	-	-	-	-
17	280323-1720	ОБЛУЧАТЕЛЬ ОБН	ШТ	1,000	14,40	14	-	-	-	-	-	-
18	Ц34-72-1	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ, НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, НА ШТАТИВЕ, МАССА ДО 0,025Т	КОМПЛЕКТ	1,000	- 4,69	-	5	4	-	8,00 0,04	8	-
19	280323-274	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ КАРКАСНЫЙ	ШТ	1,000	- 77,00	-	77	-	-	-	-	-
20	280323-279	СТУЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ СР	ШТ	1,000	- 36,00	-	36	-	-	-	-	-
21	280323-328	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ АПТЕЧНЫЙ Ш-3	ШТ	2,000	- 26,70	-	53	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	280222-16150	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОВОЗДУШНЫЙ ТС-80М ШТ	1,000	160,00	160	-	-	-	-	-	-
23	Ц34-163-1	ТЕРМОСТАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, СУХОВОЗДУШНЫЙ, ВОДЯНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ АВТОЛАБОРАТОРИЙ, МАССА ДО 0,14 КОМПЛЕКТ	1,000	- 8,07	-	8	8	-	12,00 0,19	12	-
24	1705-6012	КОЛОРИМЕТР КФК-2 ШТ	1,000	500,00	500	-	-	-	-	-	-
25	Ц34-162-3	МОНТАЖ ШТ	1,000	- 5,37	-	5	5	-	9,00 0,04	9	-
26	280323-278	СТОЛИК ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМОТОЗОИДОВ ШТ	1,000	45,00	45	-	-	-	-	-	-
27	1705-4103	МИКРОСКОП Р-12 ШТ	1,000	93,00	93	-	-	-	-	-	-
28	1703-5361	ВЕСЫ ВЛКТ-500 ШТ	1,000	158,00	158	-	-	-	-	-	-
29	1703-5359	ВЕСЫ ВЛР-20 ШТ	1,000	200,00	200	-	-	-	-	-	-
30	6401-1041	ХОЛОДИЛЬНИК ЗИЛ (КШ-260) ШТ	1,000	145,00	145	-	-	-	-	-	-
31	Е17-5	ВАННА МОЕЧНАЯ КОМПЛЕКТ	1,000	- 66,00	-	66	2	-	3,91 0,13	4	-
32	280222-16174	ШКАФ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ШСС-80П ШТ	1,000	280,00	280	-	-	-	-	-	-
33	Ц34-165-3	ШКАФ СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ ТИПА ШСС-80П, ШСС-25П, МАССА ДО 0,12 Т ШТ	1,000	- 15,60	-	16	15	-	25,00 0,17	25	-
34	280222-15036	СТЕРИЛИЗАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВК-12 ШТ	1,000	290,00	290	-	-	-	-	-	-
35	Ц34-1-2	СТЕРИЛИЗАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ОБЪЕМ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ 30 И 75 Л, МАССА ДО 0,14 Т ШТ	1,000	- 15,00	-	15	14	-	24,00 0,25	24	-
36	280222-16003	АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4 ШТ	1,000	51,00	51	-	-	-	-	-	-
37	Ц34-11-3	АКВАДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ , Л/Ч 4 ШТ	1,000	- 9,06	-	9	8	-	13,00 0,05	13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2546	290	56	-	-	- 95	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5,0 % ПО ПУНКТАМ 16-17,22,24,26-30,32,34,36			127	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 16-17,22,24,26-30,32,34,36			32	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 19-21			-	27	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 31			-	9	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 18,23,25,33,35,37			-	43	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	14	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	30	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			2705	399	56	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	102	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	70	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			13591	-	421	-	99 23	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	806	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	516	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	209	-	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	1841	138	64	-	255	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(169)				
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			-	81	2	-	-	5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(4)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1186	281	35	-	545	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(338)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	10274	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ЛЮСТЕРНИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ОВС01-ОВС06

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,706 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 233 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,151 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	10,000	1,47	-	15	-	-	-	-		
2	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,000	1,69	-	7	-	-	-	-		
3	Е16-135 12-1	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ Д-32ММ ШТ	2,000	1,60 0,97	0,13 0,04	3	2	-	1,51 0,05	3		
4	С130-2764	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМ.32ММ ШТ	2,000	3,66	-	7	-	-	-	-		
5	С130-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	4,000	0,86	-	3	-	-	-	-		
6	Е16-135 12-1	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ Д-40ММ ШТ	2,000	1,60 0,97	0,13 0,04	3	2	-	1,51 0,05	3		
7	С130-2049	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,000	16,50	-	33	-	-	-	-		
8	С130-1792	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,000	0,95	-	4	-	-	-	-		
9	Е18-116 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ М2 ЭКВ	21,020	5,12 0,22	0,03 0,01	108	5	1	0,38 0,01	8		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е18-184 11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,000	20,60 2,39	0,25 0,08	41	5	1	3,97 0,10	8
11	Е18-179 10-1	КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д=76*2,8ММ ДЛ.2,19М ЦЕНА=28,4-2,37+0,92*2,19	ШТ	2,000	28,04 5,55	0,22 0,07	56	11	-	9,17 0,09	18
12	Ц11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2)	ШТ	2,000	0,34 0,29	0,04	1	1	-	1,00	2
13	24-18 ДОП.1 П09-029	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ТКЧ-130-67 ТКЧ3144-70 ЦЕНА=2,64*1,098	ШТ	2,000	2,89	-	6	-	-	-	-
14	Ц12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ЗКЧ-1-75	ШТ	2,000	1,16 0,52	0,10	2	1	-	1,00	2
15	Е16-135 12-1	ВОДОМЕР Д-50ММ	ШТ	1,000	1,60 0,97	0,13 0,04	2	1	-	1,51 0,05	2
16	ЦЕНА 3-ДА	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМГ-90-30/50 ЦЕНА=60*1,098	ШТ	1,000	65,88	-	66	-	-	-	-
17	Е18-196 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ А1И010,000	ШТ	2,000	7,29 1,22	0,12 0,04	15	2	-	2,00 0,05	4
18	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,000	0,86 0,21	0,01	4	1	-	0,35	2
19	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	2,000	0,91 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1
20	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	1,000	1,14 0,21	0,01	1	-	-	0,35	-
21	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	1,000	1,29 0,21	0,01	1	-	-	0,35	-
22	Е16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ ТОЛЩИНА СТЕН 2ММ	М	145,000	0,79 0,41	0,05 0,02	115	59	7 3	0,66 0,03	96 4
23	Е16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	М	30,000	1,01 0,41	0,05 0,02	30	12	2 1	0,66 0,03	20 1
24	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100 М	1,840	3,94 3,73	-	7	7	-	5,16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ КГ	12,700	0,59	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				539	109	11 4	-	178 5
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-25				2	2	-	-	4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-25				72	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	13	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				49	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				662	111	11 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	128	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,030	23,40 11,00	0,24 0,07	1	-	-	18,80 0,09	1
27	С114-147	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100 М3	0,029	16,10	-	-	-	-	-	-
28	Е26-17 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0,001	78,90 62,80	0,15 0,05	-	-	-	120,00 0,06	-
29	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 В8-Г 1000 М2	0,002	79,30	-	-	-	-	-	-
30	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,564	60,50 38,40	0,03	34	22	-	68,00	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				35	22	-	-	39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 26-30				6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				44	22	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				706	133	11 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	151	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				44	22	-	-	40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(23)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				662	111	11	-	193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(128)			

СОСТАВИЛ РЕВЕНКО

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-004

НА: ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВС01-ОВС06

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7.172 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 818 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.572 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-756 24-3	ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ТВ-18	ШТ	2.000	9.89 5.61	1.09 0.33	20	11	2 1	9.78 0.43	20 1
2	ДАННЫЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА ЦЕНА=300*1.112*1.012	ШТ	2.000	337.60	-	675	-	-	-	-
3	Е20-95 3-2	БАШНЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КПС108.21.08.000 ЦЕНА:1.1*8.25*1.05	М2	43.800	9.76 0.93	0.07 0.02	427	41	3 1	1.64 0.03	72 1
4	21-06 ДОП.П 7-146	СТОИМОСТЬ БАШНИ ЦЕНА=150*1.112*1.012	ШТ	8.000	168.80	-	1350	-	-	-	-
5	Е20-745 22-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ, ВЕСОМ ТН ДО 0,1	ШТ	8.000	7.44 6.05	0.25 0.08	60	48	2 1	10.20 0.10	82 1
6	С130-2899	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ВО-Ф НОРЕР 5.6А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АПА80-06 И АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ АЕ 2016	КОМПЛЕКТ	8.000	87.40	-	699	-	-	-	-
7	Е20-475 9-2	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р630Р	ШТ	3.000	1.71 1.22	0.05 0.02	5	4	-	2.07 0.03	6
8	С130-605	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 710	ШТ	3.000	9.03	-	27	-	-	-	-
9	Е20-403 7-1	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РВ2-2	ШТ	23.000	3.50 0.84	0.05 0.02	81	19	1	1.34 0.03	31 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 А1К151,000	ШТ	2,000	0,13	-	-	-	-	-	-
11	Е20-7 1-3 К2= 1,060	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М	М2	118,800	4,90 0,61	0,04 0,01	582	72	5 1	1,08 0,01	128 1
12	Е20-5 1-2 К2= 1,060	ТО ЖЕ Д-450ММ НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М	М2	70,650	4,73 0,71	0,04 0,01	334	50	3 1	1,26 0,01	89 1
13	Е20-14 1-4 К2= 1,060	ПАТРУБОК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ СТАЛИ С СЕЧ,600*500ММ НА СЕЧ,1450*1150 ДЛ,400ММ	М2	2,960	5,55 0,41	0,04 0,01	16	1	-	0,74 0,01	2
14	Е20-14 1-4 К2= 1,060	ТО ЖЕ С СЕЧ,800*500 НА Д-630ММ	М2	1,840	5,55 0,41	0,04 0,01	10	1	-	0,74 0,01	1
15	Е20-7 1-3 К2= 1,060	ТО ЖЕ Д-630ММ НА Д-450ММ	М2	1,360	4,90 0,61	0,04 0,01	7	1	-	1,08 0,01	1
16	Е20-496 11-1	ЗОНТ НАД ШАХТОЙ РАЗМ,200*200ММ	ШТ	1,000	4,63 1,72	0,01	5	2	-	2,89	3
17	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	0,500	3,75	-	2	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4300	250	16 5	-	435 6
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-17						14	13	1	-	22
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 3-4,7-17						380	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1,5-6						50	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	77	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						379	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						5123	263	17 5	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	503
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	345	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
18	Е14-47 10-1	ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ВВШ2-2К	Т	1,600	70,50 68,90	1,33 0,40	113	110	2 1	107,00 0,52	171 1
19	Е15-612 164-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗОНТОВ	100 М2	0,008	32,00 6,60	0,79 0,24	-	-	-	11,70 0,31	-
20	Е13-126 15-11 К1= 2,000	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БАШЕН ГРУНТОВКОЙ ЭП-0020 В 2 СЛОЯ	100 М2	1,895	55,80 3,26	0,60 0,18	106	6	1	4,80 0,23	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е13-159 18-12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100 М2	1,895	10,80 0,98	0,17 0,05	20	2	-	1,45 0,06	3
22	Е13-187 52-1	УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ М2	55,000	9,90 1,42	0,46 0,14	545	78	25 8	2,00 0,18	110 10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				784	196	28 9	-	293 11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 19-22				111	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 18				10	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	22	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				72	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				977	196	28 9	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	227	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
23	КАТАЛОГ СЕЛ ЬХОЗТЕХНИКИ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕТКА "КЛИМАТ"-45М-03 С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ ВО-Ф-5,6 С ЭЛ, ДВ,4АПА80-А06У2 ШТ	1,000	1072,97	-	1073	-	-	-	-
		ЦЕНА:1380*1,112*1,012-80*6								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1073	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ				1073	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7172	459	46 14	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	572	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				844	86	26	-	142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(114)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				133	110	2	-	173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(113)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				5122	263	18	-	503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(345)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				1073	-	-	-	-

СОСТАВИЛ РЕВЕНКО

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005

НА: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ОВС01-ОВС06

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,296 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 146 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,097 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,000	1,47	-	6	-	-	-	-	
2	Е16-134 12-1	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ Д=25ММ ШТ	4,000	1,68 0,97	0,13 0,04	7	4	1	1,51 0,05	6	
3	С130-2763	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМ.25ММ ШТ	4,000	2,86	-	11	-	-	-	-	
4	С130-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8,000	0,73	-	6	-	-	-	-	
5	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,000	0,86 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1	
6	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,000	1,03 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1	
7	Е16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	12,000	1,01 0,41	0,05 0,02	12	5	1	0,66 0,03	8	
8	Е16-234 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	140,000	1,07 0,41	0,05 0,02	150	57	7 3	0,66 0,03	92 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	2,560	3,94 3,73	-	10	10	-	5,16	13
10	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	11,100	0,59	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				213	76	9 3	-	121 4
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				2	2	-	-	3
		ПО ПУНКТАМ 1-10								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				29	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-10								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				19	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				263	78	9 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	86	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,440	23,40 11,00	0,24 0,07	10	5	-	18,80 0,09	8
12	С114-147	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100 М3	0,420	16,10	-	7	-	-	-	-
13	Е26-17 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	0,024	78,90 62,80	0,15 0,05	2	2	-	120,00 0,06	3
14	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 ВВ-Г 1000 М2	0,026	79,30	-	2	-	-	-	-
15	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,075	60,50 38,40	0,03	5	3	-	68,00	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26	10	-	-	16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				4	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11-15								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				32	10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				296	88	9 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	97	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				33	10	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(11)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				263	78	9	-	130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(86)			

СОСТАВИЛ РЕВЕНКО

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006

НА: ВОДОПРОВД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС01-ВКС04

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,660 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 85 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,060 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-117 12-1	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,000	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1	-	1,51 0,05	2
2	С130-90	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,000	3,81	-	4	-	-	-	-
3	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,000	1,82	-	11	-	-	-	-
4	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,000	1,25	-	4	-	-	-	-
5	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	7,000	2,07 0,19	0,01	14	1	-	0,31	2
6	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	142,000	2,23	-	317	-	-	-	-
7	С130-519	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	1,000	0,66	-	1	-	-	-	-
8	Е16-2 1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М	5,000	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	-	0,46 0,03	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-21 3-2	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,010	468,00 26,60	2,60 0,78	5	-	-	46,40 1,01	-
10	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	6,000	1,61 0,27	0,03 0,01	10	2	-	0,43 0,01	3
11	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	18,000	1,14 0,21	0,01	21	4	-	0,35	6
12	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	78,000	1,03 0,21	0,01	80	16	1	0,35	27
13	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	2,000	0,91 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1
14	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	18,000	0,86 0,21	0,01	15	4	-	0,35	6
15	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100 М	1,220	3,94 3,73	-	5	5	-	5,16	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					522	34	1	-	55
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-15					69	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	13	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					47	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					638	34	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	47	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
16	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,090	74,50 74,50	-	7	7	-	154,00	14
17	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0,090	46,00 46,00	-	4	4	-	99,30	9
18	Е13-116 15-1 К1= 2,000	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 В 2 СЛОЯ	100 М2	0,195	20,60 3,22	0,50 0,16	4	1	-	4,76 0,21	1
19	Е13-159 18-12	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	100 М2	0,195	10,80 0,98	0,17 0,05	2	-	-	1,45 0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					17	12	-	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 16-19				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				22	12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	13	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				660	46	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	60	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				21	12	-	-	24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(13)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				639	34	1	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(47)			

СОСТАВИЛ РЕВЕНКО

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-007

НА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВкС01-ВкС03

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,109 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,017 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	С130-2027	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,000	1,24	-	2	-	-	-	-		
2	С130-2026	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	4,000	1,03	-	4	-	-	-	-		
3	Е17-52 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ ШТ	1,000	11,90 0,51	0,01	12	1	-	0,82	1		
4	28-03-23 П3 85	ЩЕТКА-ДУШ С КАПРОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ ЦЕНА=2,05*1,05 ШТ	1,000	2,15	-	2	-	-	-	-		
5	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	18,000	1,35 0,23	0,01	24	4	-	0,37	7		
6	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	34,000	1,20 0,23	0,01	41	8	-	0,37	13		
7	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0,520	3,94 3,73	-	2	2	-	5,16	3		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				87	15	-	-	24		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-7				12	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					8	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					107	15	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	17	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	Е13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И	0,061	20,60	0,50	1	-	-	4,76	-
	15-1	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ:		3,22	0,16				0,21	
	К1= 2,000	ХС-010 В 2 СЛОЯ 100 М2								
9	Е13-159	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,061	10,80	0,17	1	-	-	1,45	-
	18-12	ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100 М2		0,98	0,05				0,06	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					2	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					109	15	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	17	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					3	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					106	15	-	-	25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(17)			

СОСТАВИЛ РЕВЕНКО

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-008

НА: ВОДОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС01ВКС03

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,389 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	6,000	1,25	-	8	-	-	-	-
2	Е17-53 3-3	ТЕРМОСМЕСТИТЕЛЬ ТСВБ-50 ШТ	2,000	0,59 0,51	0,01	1	1	-	0,82	2
3	С130-1528	ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ КОМПЛЕКТ	2,000	26,70	-	53	-	-	-	-
4	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,000	1,03 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1
5	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3,000	0,91 0,21	0,01	3	1	-	0,35	1
6	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	18,000	0,86 0,21	0,01	15	4	-	0,35	6
7	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0,230	3,94 3,73	-	1	1	-	5,16	1
8	Е9-232 38-4	ПОДВЕСКИ ПТ32-50 Т	0,094	70,10 50,10	5,90 3,74	7	5	1	84,20 4,82	8
9	С159-3877	СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ШТ	47,000	4,83	-	227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					317	12	1	-	19
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-9					42	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	8	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					29	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					388	12	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	20	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И	0,027	20,60	0,50	1	-	-	4,76	-
	15-1	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ:		3,22	0,16				0,21	
	К1= 2,000	ХС-010 В 2 СЛОЯ 100 М2								
11	Е13-159	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,027	10,80	0,17	-	-	-	1,45	-
	18-12	ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100 М2		0,98	0,05				0,06	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					1	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					389	12	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	20	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					1	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					388	12	1	-	23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(20)			

СОСТАВИЛ РЕВЕНКО

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009

НА: КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ВКС01-ВКС04

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.348 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 60 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.040 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-28 4-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	2,000	3,01 0,39	0,03 0,01	6	1	-	0,65 0,01		1	
2	Е16-27 4-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,000	1,71 0,36	0,01	3	1	-	0,60		1	
3	Е16-31 5-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	34,000	4,59 0,49	0,03 0,01	156	17	1	0,79 0,01		27	
4	Е16-30 5-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	3,000	3,21 0,45	0,02 0,01	10	1	-	0,72 0,01		2	
5	Е17-64 4-2	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛЕКТ	1,000	29,80 1,86	0,14 0,04	30	2	-	3,02 0,05		3	
6	Е17-22 1-5	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛЕКТ	1,000	18,50 1,37	0,07 0,02	19	1	-	2,19 0,03		2	
7	Е17-89 6-4	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1, РСТО-2 КОМПЛЕКТ	2,000	9,18 0,63	0,04 0,01	18	1	-	1,02 0,01		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е17-37 1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛЕКТ	2,000	14,60 1,14	0,03 0,01	29	2	-	1,85 0,01	4
9	Е17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛЕКТ	1,000	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	-	0,46 0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					277	26	1	-	42
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-9					37	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					25	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					339	26	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	33	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,056	74,50 74,50	-	4	4	-	154,00	9
11	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,056	46,00 46,00	-	3	3	-	99,30	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					7	7	-	-	15
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 10-11					1	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					9	7	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				348	33	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	40	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				9	7	-	-	15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				339	26	1	-	45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(33)			

СОСТАВИЛ РЕВЕНКО

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010

НА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: Эм СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,550 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 280 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,186 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц8-612-9	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 100 ШТ	0,010	262,00 162,00	6,00 2,13	3	2	-	271,00 2,75	3
2	Ц8-600-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0,380	319,00 83,00	69,00 21,50	121	32	26 8	145,00 27,74	55 11
3	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0,140	103,00 35,00	0,90 0,34	14	5	-	63,00 0,44	9
4	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0,010	116,00 48,80	58,00 18,20	1	-	1	81,00 23,48	1
5	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0,060	23,80 15,80	0,04 0,02	1	1	-	28,00 0,03	2
6	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100 ШТ	0,100	49,80 38,40	1,10 0,06	5	4	-	68,00 0,08	7
7	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100 ШТ	0,100	30,00 19,50	1,13 0,11	3	2	-	34,00 0,14	3
8	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100 М	1,000	86,10 12,60	21,30 6,81	86	13	21 7	22,00 8,78	22 9
9	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	2,800	60,80 23,40	22,80 8,40	170	66	64 24	41,00 10,84	115 30

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-170-2	ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	ШТ	11,000	0,19 0,14	-	2	2	-	0,30	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						406	127	112 39	-	220 50
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 1-10						110	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	20	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						41	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						557	127	112 39	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	280
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	186	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
11	15-17 ДОП.1 6 П02-491 К1= 1,076	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501	ШТ	1,000	41,96	-	42	-	-	-	-
12	1507-1147 К1= 1,082	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4	ШТ	38,000	17,85	-	678	-	-	-	-
13	1507-5132 К1= 1,082	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУ3	ШТ	14,000	1,35	-	19	-	-	-	-
14	С153-33	СВЕТИЛЬНИК НСП02-100	ШТ	1,000	3,62	-	4	-	-	-	-
15	С153-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10 ШТ	7,600	7,20	-	55	-	-	-	-
16	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220	10 ШТ	7,600	1,42	-	11	-	-	-	-
17	МТ-0,92	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОШН,100ВТ	ШТ	1,000	0,29	-	-	-	-	-	-
18	ТО ЖЕ	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОШН,60ВТ	ШТ	14,000	0,17	-	2	-	-	-	-
19	64-01-02 П1 50 К1= 1,080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	6,000	0,73	-	4	-	-	-	-
20	С154-28	ТО ЖЕ В БРЫЗГОЗАЩЕЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	10,000	1,85	-	19	-	-	-	-
21	С154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ В БРЫЗГОЗАЩЕЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	10,000	0,70	-	7	-	-	-	-
22	15-09 ТБ3-0 37 К1= 1,126	КАБЕЛЬ АПВГ СЕЧ,2*2,5ММ2	КМ	0,300	129,49	-	39	-	-	-	-
23	ТО ЖЕ ТБ3-0 38 К1= 1,126	ТО ЖЕ СЕЧ,3*2,5ММ2	КМ	0,080	174,53	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	2405-1395 К1= 1,082	КОРОБКА ТРОСОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КТО-1УЗ ШТ	38,000	0,65	-	25	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					919	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					74	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					993	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1550	127	112 39	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	280
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	186	-	-	-

СОСТАВИЛ ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-011

НА: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ЭМСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.423 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 648 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.430 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	СКЦ3-84 П2-548	ШИТ СИЛОВОЙ ШР11-73504-22У3 ШТ	1,000	30,80 12,20	1,16 0,44	31	12	1	19,52 0,57	20 1
2	Ц8-571-3	МОНТАЖ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ШУ8253-22А2 М	0,800	10,60 4,95	1,52 0,59	8	4	1	8,00 0,76	6 1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ								
3	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,000	1,14 0,78	-	1	1	-	1,00	1
4	Ц8-574-39	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 160А ШТ	2,000	1,84 0,79	-	4	2	-	1,00	2
5	Ц8-574-55	ТО ЖЕ РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	3,000	1,19 0,73	-	4	2	-	1,00	3
6	Ц8-574-56	ТО ЖЕ АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ ШТ	2,000	0,55 0,33	-	1	1	-	0,50	1
7	Ц8-574-56	ТО ЖЕ СОПРТИВЛЕНИЕ ШТ	4,000	0,55 0,33	-	2	1	-	0,50	2
8	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ДИОД ШТ	4,000	0,55 0,33	-	2	1	-	0,50	2

КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ "КЛИМАТИКА-1" ТСУ-2 КЛУ3 В СОСТАВЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А В КОМПЛЕКТЕ ШТ	8,000	2,88 1,04	0,06 0,01	23	8	-	2,00 0,01	16
10	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ В КОМПЛЕКТЕ ШТ	2,000	0,50 0,49	-	1	1	-	1,00	2
11	Ц8-572-4	МОНТАЖ БЛОКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	1,000	4,74 1,58	0,79 0,28	5	2	1	3,00 0,36	3
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ								
12	Ц8-572-4	ЩИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000х800мм ШТ	3,000	4,74 1,58	0,79 0,28	14	5	2 1	3,00 0,36	9 1
13	Ц8-572-4	МОНТАЖ БЛОКА РЕГУЛЯТОРА ШТ	1,000	4,74 1,58	0,79 0,28	5	2	1	3,00 0,36	3
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ								
		БЛОК УПРАВЛЕНИЯ								
14	Ц8-574-56	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШТ	3,000	0,55 0,33	-	2	1	-	0,50	2
15	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	1,000	0,66 0,34	-	1	-	-	0,40	-
16	Ц8-574-56	ТО ЖЕ АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ ШТ	1,000	0,55 0,33	-	1	-	-	0,50	1
17	Ц8-574-56	ТО ЖЕ РЕЗИСТОРА ШТ	9,000	0,55 0,33	-	5	3	-	0,50	5
18	Ц8-574-28	ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	3,000	0,28 0,16	-	1	-	-	0,30	1
19	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ДИОД ШТ	4,000	0,55 0,33	-	2	1	-	0,50	2
20	Ц10-1-13	УСТАНОВКА ПЛАТ ШТ	2,000	0,24 0,23	-	-	-	-	1,00	2
		БЛОК СИЛОВОЙ								
21	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОНДЕНСАТОРА ШТ	6,000	0,55 0,33	-	3	2	-	0,50	3
22	Ц8-574-56	ТО ЖЕ РЕЗИСТОРА ШТ	15,000	0,55 0,33	-	8	5	-	0,50	8
23	Ц8-574-53	ТО ЖЕ ТРАНСФОРМАТОРА ШТ	2,000	0,51 0,13	-	1	-	-	0,20	-
24	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ТИРИСТОРА ШТ	6,000	0,55 0,33	-	3	2	-	0,50	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц8-571-3	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ БАШНЯМИ ШОА-5942-3474-03У5	М	1,000	10,60 4,95	1,52 0,59	11	5	2 1	8,00 0,76	8 1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
26	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,000	0,23 0,11	-	-	-	-	0,20	-
27	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	10,000	1,14 0,78	-	11	8	-	1,00	10
28	Ц8-574-50	ТО ЖЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ-3	ЦЕПЬ	78,000	0,43 0,18	-	34	14	-	0,30	23
29	Ц8-574-47	ТО ЖЕ ТУМБЛЕР	ШТ	1,000	0,45 0,29	-	-	-	-	0,50	1
30	Ц8-574-56	ТО ЖЕ АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	ШТ	38,000	0,55 0,33	-	21	13	-	0,50	19
31	Ц8-574-56	ТО ЖЕ ПАТРОНА	ШТ	1,000	0,55 0,33	-	1	-	-	0,50	1
32	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	9,000	1,15 0,55	-	10	5	-	0,90	8
33	Ц8-574-55	ТО ЖЕ РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ	ШТ	9,000	1,19 0,73	-	11	7	-	1,00	9
34	Ц8-574-56	ТО ЖЕ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	1,000	0,55 0,33	-	1	-	-	0,50	1
35	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	1,000	0,45 0,29	-	-	-	-	0,50	1
36	Ц8-573-7	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЕНТИЯЛТОРАМИ "ПРИТОК-1"	ШТ	1,000	1,20 0,68	0,26 0,08	1	1	-	1,00 0,10	1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
37	Ц8-574-59	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	ШТ	1,000	0,55 0,33	-	1	-	-	0,50	1
38	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	2,000	0,66 0,34	-	1	1	-	0,40	1
39	Ц8-574-56	ТО ЖЕ АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	ШТ	7,000	0,55 0,33	-	4	2	-	0,50	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	10,000	0,45 0,29	-	5	3	-	0,50	5
41	Ц8-574-56	ТО ЖЕ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	1,000	0,55 0,33	-	1	-	-	0,50	1
42	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	6,000	1,15 0,55	-	7	3	-	0,90	5
43	Ц8-574-55	ТО ЖЕ РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	5,000	1,19 0,73	-	6	4	-	1,00	5
44	Ц8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	ПОЛЮС	1,000	0,53 0,20	-	1	-	-	0,30	-
45	Ц8-574-50	ТО ЖЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ-3	ЦЕПЬ	11,000	0,43 0,18	-	5	2	-	0,30	3
46	Ц8-574-48	ТО ЖЕ ТУМБЛЕР	ШТ	1,000	0,78 0,46	-	1	-	-	0,70	1
47	Ц8-572-4	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ СКЕРЬКОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ КСН-Ф-100	ШТ	2,000	4,74 1,58	0,79 0,28	9	3	2 1	3,00 0,36	6 1
		ПОДГТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
48	Ц8-574-59	УСТРОЙСТВО ВСТРОЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАЩИТЫ	ШТ	2,000	0,55 0,33	-	1	1	-	0,50	1
49	Ц8-574-56	ТО ЖЕ АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	ШТ	4,000	0,55 0,33	-	2	1	-	0,50	2
50	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	4,000	1,15 0,55	-	5	2	-	0,90	4
51	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,000	1,14 0,78	-	2	2	-	1,00	2
52	Ц8-574-49	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	ШТ	2,000	1,09 0,61	-	2	1	-	1,00	2
53	Ц8-574-50	ТО ЖЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ-2	ЦЕПЬ	6,000	0,43 0,18	-	3	1	-	0,30	2
54	Ц8-574-55	ТО ЖЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ	2,000	1,19 0,73	-	2	1	-	1,00	2
		АППАРАТУРА УСТАНОВЛЕННАЯ ПО МЕТСУ									
55	Ц8-539-3	КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	4,000	4,42 1,30	0,09 0,02	18	5	-	2,00 0,03	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц8-539-7	МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	2,000	0,86 0,37	-	2	1	-	0,60	1
57	Ц8-573-6	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОСТАТОМ	ШТ	1,000	1,08 0,66	0,16 0,03	1	1	-	1,00 0,04	1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧННИЮ АППАРАТУРЫ									
58	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	1,000	1,15 0,55	-	1	1	-	0,90	1
59	Ц8-573-6	МОНТАЖ СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ШКАФА	ШТ	1,000	1,08 0,66	0,16 0,03	1	1	-	1,00 0,04	1
		ПОДГОТВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
60	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	1,000	1,15 0,55	-	1	1	-	0,90	1
61	Ц8-574-6	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ АКВАДИСТИЛЯТОРОМ	ШТ	1,000	0,66 0,34	-	1	-	-	0,40	-
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ									
62	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	1,000	1,15 0,55	-	1	1	-	0,90	1
63	Ц8-573-6	МОНТВЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ КОРМОРАЗДАЧЕЙ КС-1,5	ШТ	2,000	1,08 0,66	0,16 0,03	2	1	-	1,00 0,04	2
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
64	Ц8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	2,000	1,15 0,55	-	2	1	-	0,90	2
65	Ц8-574-56	ТО ЖЕ АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	ШТ	4,000	0,55 0,33	-	2	1	-	0,50	2
66	Ц8-574-50	ТО ЖЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ-3	ЦЕПЬ	24,000	0,43 0,18	-	10	4	-	0,30	7
67	Ц8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,000	1,14 0,78	-	2	2	-	1,00	2
68	Ц8-505-1	ПРОКЛДКА КАБЕЛЯ КРПТ ПОДВЕСНО КОМПЛЕКТНО С КОРММОРАЗДАТЧИКОМ	10 М	12,000	18,90 3,93	0,37 0,13	227	47	4 2	7,00 0,17	84 2
69	Ц8-521-10	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯР-60М	ШТ	1,000	4,18 1,55	0,10 0,02	4	2	-	2,00 0,03	2
70	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0,010	49,80 38,40	1,10 0,06	1	-	-	68,00 0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0,650	34,80 14,40	12,20 3,85	23	9	8 3	26,00 4,97	17 3
72	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	2,000	15,90 7,65	0,22 0,08	32	15	-	14,00 0,10	28
73	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	8,000	0,83 0,32	-	7	3	-	1,00	8
74	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	2,650	4,88 2,36	2,33 0,71	13	6	6 2	4,00 0,92	11 2
75	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0,080	6,02 2,90	2,85 0,87	-	-	-	5,00 1,12	-
76	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 100 М	6,110	1,21 1,14	-	7	7	-	2,00	12
77	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 6ММ2 100 М	0,220	1,38 1,26	-	-	-	-	2,00	-
78	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100 М	3,150	48,00 18,20	12,70 4,04	151	57	40 13	31,00 5,21	98 16
79	Ц8-150-1	ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ 100 М	1,000	99,90 7,90	12,70 4,02	100	8	13 4	14,00 5,19	14 5
80	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	30,000	1,33 0,46	-	40	14	-	1,00	30
81	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	4,000	2,17 0,50	-	9	2	-	1,00	4
82	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,1Т ШТ	23,000	1,38 0,94	0,04	32	22	1	1,00	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				977	348	82 27	-	587 33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 10,20				1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 1-9,11-19,21-82				302	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	55	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						102	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						1382	348	82 27	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	648
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	43Ø	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ									
83	СКЦЭ-84 П2-548	ЩИТ СИЛОВОЙ ШР11-73504-22У3	ШТ	1,000	114,82	-	115	-	-	-	-
		ЦЕНА:114+16,3*0,05									
		СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧАНИЯ НА РЕЗЕРВ ШУ8253-22А2 В СОСТАВЕ									
84	1517-1068	М/К ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	М	0,800	105,00	-	84	-	-	-	-
85	1504-01058	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А Ø,6 Ø,8 1,Ø 1,25 1,6 2,Ø 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25 АЕ2033-10	ШТ	1.000	7,80	-	8	-	-	-	-
86	1517-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А	ШТ	1,000	2,70	-	3	-	-	-	-
87	1504-05143	КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,25ØА,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3 КТ6Ø33А-УЗ	ШТ	2,000	66,00	-	132	-	-	-	-
88	1517-1395-1	КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.63 ДО 160А,3 ПОЛЮСА	ШТ	2,000	4,20	-	8	-	-	-	-
89	1504-12123	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭВ2ØØ,ТИПА РЭ-571Т,660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,440В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,САМОВОЗВРАТ РЭВ261У3	ШТ	3,000	5,60	-	17	-	-	-	-
90	1517-1428-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ	ШТ	3,000	2,5Ø	-	8	-	-	-	-
91	1507-5047	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АС-12011У2	ШТ	2,000	Ø,33	-	1	-	-	-	-
92	1517-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	2.000	Ø,75	-	2	-	-	-	-
93	36-Ø8 П2-Ø24	ДИОД Д226Б	ШТ	4,000	Ø,Ø8	-	-	-	-	-	-
94	1517-1491-1	ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ, ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ, УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	ШТ	4,000	Ø,8Ø	-	3	-	-	-	-
95	36-Ø9 П1-Ø315	СОПРТИВЛЕНИЕ	ШТ	4,000	Ø,18	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	1517-1422-1	РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ, ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР. ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ(ОТ 10 ДО 100ВТ) И ДР. ШТ	4,000	0,65	-	3	-	-	-	-
97	15-17-47 П3-008	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМИ "ПРИТОК-1" ШТ	1,000	580,00	-	580	-	-	-	-
98	Н-РА ЛУЦКОГ О 3-ДА	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ БАШНЯМИ ШОА5942-3474-0395 ШТ	1,000	741,00	-	741	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1706	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 83-98				51	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 83-98				21	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1,0 % ПО ПУНКТАМ 83-98				17	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ				1795	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
99	15-04-02 П586 К1= 1,076	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯР-60М ШТ	2,000	14,10	-	28	-	-	-	-
100	С154-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В БРЫЗГОЗАЩЕЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	1,000	1,85	-	2	-	-	-	-
101	15-09 ТБ3-038 К1= 1,464	КАБЕЛЬ АПВГ СЕЧ.4*2.5ММ2 КМ	0,300	226,92	-	68	-	-	-	-
102	ТО ЖЕ К1= 1,351	ТО ЖЕ СЕЧ.3*4+1*2,5ММ2 КМ	0,040	245,88	-	10	-	-	-	-
103	ТО ЖЕ К1= 1,351	ТО ЖЕ СЕЧ.3*6+1*4ММ2 КМ	0,060	297,22	-	18	-	-	-	-
104	ТО ЖЕ К1= 1,351	ТО ЖЕ СЕЧ.3*50+1*25ММ2 КМ	0,015	1188,88	-	18	-	-	-	-
105	150914-5077 1-01 К1= 1,116	ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2,0ММ2 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В 1000 М	0,860	15,62	-	13	-	-	-	-
106	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2,5 1000 М	0,016	22,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
107	С152-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 4	1000 М	0,030	29,50	-	1	-	-	-	-
108	2405-1010 К1= 1,089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1080У3	ШТ	8,000	1,52	-	12	-	-	-	-
109	05-03 П8-0122 К1= 1,076	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-20ММ	М	265,000	0,22	-	58	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						228	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						18	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						246	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						3423	348	82 27	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	648
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	430	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						1628	348 (430)	82	-	648
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						1795	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Лич ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Возн ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012

НА: КИП И АВТОМАТИКА

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: АТМ СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т=2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ ВСЕГО	СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.	
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ									
1	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ	ШТ	2,000	0,21 0,21	-	-	-	-	0,50	1
2	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,000	0,80 0,77	-	2	2	-	1,00	2
3	Ц12-809-1	МОНТАЖ КРАНА КОНТРОЛЬНОГО 14М-16	ШТ	2,000	0,81 0,75	-	2	2	-	1,00	2
4	Ц12-523-6	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	М	2,000	0,22 0,19	0,02	-	-	-	0,30	1
5	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100 М	0,300	48,00 18,20	12,70 4,04	14	5	4 1	31,00 5,21	9 2
6	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	2,000	0,49 0,22	-	1	-	-	1,00	2
7	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	ШТ	1,000	0,54 0,53	-	1	1	-	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					20	10	4 1	- -	18 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1-4,7					4	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 5-6					4	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					2	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					30	10	4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	1 -	-	21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	13	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ									
8	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 4Х1 1000 М	0,030	202,00	-	6	-	-	-	-
9	С130-1039	КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16 ШТ	2,000	1,07	-	2	-	-	-	-
10	0113 Т618.1 К1= 1,028	ТРУБА ИМПУЛЬСНАЯ 14*2-10 М	2,000	0,48	-	1	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					9	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
	ОБОРУДОВАНИЕ									
11	170648 П1-2 71 П1-752	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ Т1-П С ОПРАВОЙ ЦЕНА=0,85+1,5 ШТ	2,000	2,35	-	5	-	-	-	-
12	1704-20001	МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 ШТ	2,000	2,30	-	5	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					10	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ					10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				51	10	4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	13	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				40	10	4	-	21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(13)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				11	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ТОВБАЗ

ПРОВЕРИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013

НА: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: СС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ: ЦБ ИЛИ АТС (ШТ)	1,000	0,37 0,31	-	-	-	-	0,50	1
2	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ (100 М)	0,150	11,20 10,80	-	2	2	-	19,00	3
3	Ц10-972-21	ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ (ШТ)	1,000	6,15 2,75	0,74 0,24	6	3	1	4,00 0,31	4
4	Ц10-972-13	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ (М)	2,500	0,87 0,19	0,06 0,02	2	-	-	0,40 0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10	5	1	-	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1-2				2	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 3-4				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				16	5	1	-	9
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ									
5	62-03 П4	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАМ-78	ШТ	1,000	10,30	-	10	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					10	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ					10	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
6	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000 М	0,015	13,00	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					26	5	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	6	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ					15	5	1	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(6)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					11	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Вознесенская ВОЗНЕСЕНСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014

НА: РАДИОФИКАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: СС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.050 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.016 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	2,000	2,73 2,34	-	5	5	-	4,00	8
2	Ц10-775-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	1,000	0,40 0,34	-	-	-	-	0,60	1
3	Ц8-591-7	МОНТАЖ РАДИОРОЗЕТКИ 100 ШТ	0,020	20,80 12,50	0,02 0,01	-	-	-	22,00 0,01	-
4	Ц8-402-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПТПЖ СКРЫТО ПО СТЕНЕ 100 М	0,700	12,70 7,55	3,71 1,18	9	5	3 1	13,00 1,52	9 1
5	Ц10-972-21	ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ШТ	1,000	6,15 2,75	0,74 0,24	6	3	1	4,00 0,31	4
6	Ц10-972-13	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ М	2,500	0,87 0,19	0,06 0,02	2	-	-	0,40 0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22	13	4 1	-	23 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84,0 % ПО ПУНКТАМ 1				4	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 3-6				7	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				36	13	4 1	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	16	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ									
7	МТ-084	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-III-0,15	ШТ	2,000	5,00	-	10	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						10	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ						10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
8	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	1,000	0,16	-	-	-	-	-	-
9	МТ-084 К1= 1,082	РАДИОРОЗЕТКА РПВ-2	ШТ	2,000	0,39	-	1	-	-	-	-
10	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000 М	0,070	22,90	-	2	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						3	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						50	13	4 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	16	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ						39	13	4	-	25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(16)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						11	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

RASA-SM V4,0
10-07-91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Типовой проект
Свинарник на 184 холостых и супоросных маток 86 голов ремонтного молодняка 5 хряков с ПИО (вариант с

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10-001

НА: Телефонизация

ОСНОВАНИЕ::Чертежи N: СС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,020 тыс.руб.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 чел.ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 тыс.руб.

КОМПЛЕКС 12/т-2 ОБЬЕКТ 10 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. един. руб. всего	Стоим. един. руб. экспл. машин	Общая стоимость руб. всего	Стоимость руб. основной заработной платы	Стоимость руб. экспл. машин в т.ч. заработной платы	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч. на един.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц10-127-5	Аппарат телефонный настольный системы:ЦБ или АТС / шт	1,000	0,37 0,31	-	-	-	-	0,50	1
2	Ц10-54-12	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене:бетонной / 100 м	0,180	11,20 10,80	-	2	2	-	19,00	3
3	Ц10-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба или стойки на стену / ввод	1,000	3,17 1,53	0,41 0,13	3	2	-	2,00 0,17	2
		Итого прямые затраты:				5	4	-	-	6
		Накладные расходы на монтаж оборудования 80,0 % по пунктам 1-2				2	-	-	-	-
		Накладные расходы на монтаж электрооборудования 87,0 % по пунктам 3				2	-	-	-	-
		Плановые накопления 8,0 %				1	-	-	-	-
		Всего по разделу монтаж				10	4	-	-	-
		Нормативная трудоемкость				-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата				-	5	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
4	6203 П4	Аппарат телефонный ТАН-78 / шт	1,000	10,30	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты:				10	-	-	-	-

КОМПЛЕКС 12/Т=2 ОБЪЕКТ 10 СМЕТА 001 ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ					10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
5	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000 М	0,015	13,00	-	-	-	-	-	-
6	С152-502	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ МАРКИ ЛТВ-В С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000 М	0,003	25,20	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					20	4	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	5	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ					9	4	-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(5)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					11	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Вера ВОЗНЕСЕНСКАЯ

RASA-SM V4.0
10-07-91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК 86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 5 ХРЯКОВ С ПИО (ВАРИАНТ С

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10-002

НА: РАДИОФИКАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: СС-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.018 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.006 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЬЕКТ 10 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1.000	2.73 2.34	-	3	2	-	4.00	4
2	Ц10-775-2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	1.000	0.40 0.34	-	-	-	-	0.60	1
3	Ц8-591-7	МОНТАЖ РАДИОРОЗЕТКИ 100 ШТ	0.010	20.80 12.50	0.02 0.01	-	-	-	22.00 0.01	-
4	Ц8-402-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПТПЖ СКРЫТО ПО СТЕНЕ 100 М	0.150	12.70 7.55	3.71 1.18	2	1	1	13.00 1.52	2
5	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100 М	0.030	11.20 10.80	-	-	-	-	19.00	1
6	Ц10-972-18	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ ВВОД	1.000	3.17 1.53	0.41 0.13	3	2	-	2.00 0.17	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8	5	1	-	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 % ПО ПУНКТАМ 1				2	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 3-4,6				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				14	5	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6	-	-	-

КОМПЛЕКС 12/Т-2 ОБЪЕКТ 10 СМЕТА 002 ЛИСТ 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ									
7	МТ-084	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-III-0,15	ШТ	1,000	5,00	-	5	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ						5	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
8	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	1,000	0,16	-	-	-	-	-	-
9	МТ-084 К1= 1,082	РАДИОРОЗЕТКА РПВ-2	ШТ	1,000	0,39	-	-	-	-	-	-
10	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000 М	0,015	22,90	-	-	-	-	-	-
11	С152-502	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ МАРКИ ЛТВ-В С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	1000 М	0,003	25,20	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						18	5	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	6	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ						13	5	1	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(6)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						5	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СВИНАРНИК НА 184 ХОЛОСТЫХ И СУПОРОСНЫХ МАТОК,86 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА,5 ХРЯКОВ С ПИО.

N N	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
1.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	8329
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	4769
3.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2369
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
4.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	1261
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	769
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	67
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
7.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	220
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	127
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	112
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
10.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	587
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	348
12	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	82
	К И П И А В Т О М А Т И К А		
13.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	18
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	10
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	4
	Т Е Л Е Ф О Н И З Ц И Я		
16.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	9
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	5
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1
	Р А Д И О Ф И К А Ц И Я		
19.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	23
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	13
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	4

N N	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
22.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	739
23.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	421
24.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	99
	В С Е Г О		
25.	ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	ЧЕЛ.ЧАС	11186
26.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	6462
27.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2738

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛА С.Н.НИЖНИК

ПРОВЕРИЛ Л.В.ЗАНИНА

gost.e-ecolog.ru