ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-209.13.90

ЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЗОНЫ РСФСР)

С м е т ы

Альбом 3

24731-03

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-209.13.90

24731-03

ЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100 ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЗОНЫ РСФСР)

С м е т ы

Альбом 3

Разработан институтом
"СевкавНИПИагропром"

Директор института К.М. Осипов

Главный инженер проекта А.К. Шариков

Утвержден Минсельхозпродом РСФСР
Приказ от 30.II.1990 г. № 48
Введен в действие
Приказ от 30.II.1990 г. № 48

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	3
2.	02-0I	Объектная смета	4
3.	02-0I-0I	Общестроительные работы	5
4.	02-0I-02	Холодное водоснабжение	27
5.	02-0I-03	Горячее водоснабжение	31
6.	02-0I-04	Отопление	34
7.	02-0I-05	Канализация	37
8.	02-0I-06	Теплообменная вентиляция	39
9.	02-0I-07	Электроосвещение	42
I0.	02-0I-08	Электросиловое оборудование	46
II.	02-0I-09	Молниезащита	51
I2.	02-0I-I0	Автоматизация	53
I3.	02-0I-II	Технологическое оборудование	58

Типовой проект 801-4-209.13.90 5 24731-03
альбом III

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объектной смете на строительство здания для выращивания и откорма 100 голов молодняка для Северо-Кавказской зоны РСФСР

Сметы составлены согласно "Инструкции по типовому проектированию СН 227-82", утвержденной Госстроем СССР 18 мая 1982 г. № 141.

Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I-го территориального района и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям I пояса Московской области в ценах и нормах, введенных с I января 1984 г.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы в размере 16,5 %, на внутренние сантехнические работы - 13,3 %, на металлические конструкции - 8,6 %, на монтажные работы согласно Постановления Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 1249, плановых накоплений - 8 %. Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным Госстроем СССР со сроком действия с I января 1984 г.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1982 г., а стоимость материалов, не учтенных ценником на монтаж оборудования - по сборнику № I средних районных сметных цен по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

В смете приняты следующие проектные решения:

1. Земляные работы - грунт условно принят сухой II группы.
2. Фундаменты - ленточные бутобетонные.
3. Стены - из саманных блоков и из кирпича.
   Перемычки приняты по серии I.038.I-I, вып. I.
4. Покрытие - плиты ПДА по серии I.865.5-13, фермы - серия I.063.9-2.
5. Кровля - волнистые асбестоцементные листы толщиной 7,5 мм, ГОСТ 16233-77.
6. Перегородки - кирпичные
7. Проемы:
   - окна - ГОСТ 12506-81.
   - двери - ГОСТ 14624-84.
   - ворота - ГОСТ 18853-73.
8. Полы - керамзитобетонные, гидрофобизированные плиты; бетонные; цементные.
9. Отделочные работы - штукатурка, известковая окраска.

Удельный вес прогрессивных конструкций - 28,1 %.

Составила Л.Т. Чиркова

Типовой проект 801-4-209.13.90

Смета в сумме тыс.руб.
согласована
Подрядчик
" " 19 г.

Смета в сумме тыс.руб.
утверждена.
Заказчик
" " 19 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 02-01

на строительство здания для выращивания и откорма 100 голов молодняка КРС

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 61,67 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 9,68 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата - 6,47 тыс.руб.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	02-01--01	Общестроительные работы	50,93	-	-	-	50,93	6,83	4,72	23,93
2.	02-01--02	Холодное водоснабжение	0,32	-	0,02	-	0,34	0,09	0,05	0,16
3.	02-01--03	Горячее водоснабжение	0,30	0,02	0,32	-	0,64	0,12	0,08	0,30
4.	02-01--04	Канализация	0,10	-	-	-	0,10	0,03	0,02	0,05
5.	02-01--05	Отопление	0,41	-	-	-	0,41	0,11	0,11	0,19
6.	02-01--06	Теплообменная вентиляция	2,47	-	-	-	2,47	1,25	0,75	1,16
7.	02-01--07	Электроосвещение	-	1,41	-	-	1,41	0,23	0,15	0,66
8.	02-01--08	Электросиловое оборудование	-	0,64	0,11	-	0,75	0,28	0,18	0,36
9.	02-01--09	Молниезащита	-	0,04	-	-	0,04	0,01	-	0,01
10.	02-01--10	Автоматизация	-	0,54	0,18	-	0,72	0,24	0,14	0,35
11.	02-01--11	Технологическое оборудование	-	1,78	2,08	-	3,86	0,49	0,27	1,81
		ИТОГО:	54,53	4,43	2,71	-	61,67	9,68	6,47	28,98

Главный инженер проекта А.К. Шариков
Начальник сметного отдела А.В. Мурадян
Составила В.В. Аксенова
Проверила Л.Т. Чиркова

тп.801-4-209.13.90, альб. III 4

24731-03

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
801-4-209.13.90 Альбом III

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС В ГОД

ОСНОВАНИЕ: АС1-АС12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 50,932 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6827 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,718 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2128,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 23,93 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	9,10	0,35	0,35	3	-	3	-	-
				-	0,11			1	0,16	1
		100М2								
2	Е1-1507 29-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ГРУНТ 1 ГР. (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	0,07	36,30	36,30	2	-	3	-	-
				-	12,20			1	17,57	1
		1000М3								
3	Е1-1514 29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕД.10М ПРИ ПЕРЕМЕЩ.ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦ.1607 (ДОБАВИТЬ)	0,07	29,80	29,80	2	-	2	-	-
				-	10,00			1	14,40	1
		1000М3								
4	Е1-1500 23-4	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 1ГР. (РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ)	0,07	160,00	150,39	11	1	11	19,50	1
				9,61	53,50			4	77,04	5
		1000М3								
5	С310-1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТ ДО1КМ	81,60	0,29	-	24	5	-	0,09	7
		Т		0,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-1503 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГР. 1000М3	0,07	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	- -	2,63 4,49	- -
7	Е1-1559 28-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГР. 1000М3	0,17	169,00 5,42	163,58 58,60	28	1	28 10	11,00 84,38	2 14
8	Е1-1501 23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2ГР. 1000М3	0,09	198,00 11,90	186,10 66,20	17	1	16 6	24,20 95,33	2 8
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ (ЛИШНИЙ ГРУНТ)	150,50	0,29 0,06	- -	44	9	- -	0,09 -	14 -
10	Е1-950 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ) 100М3	0,05	89,40 89,40	- -	4	4	- -	184,80 -	9 -
11	Е1-1508 29-2 К=0,85	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.ДО.59КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ГРУНТ 2ГР, (ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) 1000М3	0,17	37,31 -	37,32 12,50	6	-	6 2	- 18,00	- 3
12	Е1-1515 29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦ 1608 (ДОБАВИТЬ) 1000М3	0,17	138,80 -	138,80 46,40	24	-	24 8	- 66,82	- 11
13	Е1-1534 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН,ДО 59КВТ С ПЕРЕМЕЩ,ДО 5М ГРУНТ 2ГР, 1000М3	0,10	20,30 -	20,30 6,82	2	-	2 1	- 9,82	- 1
14	Е1-1545 31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦ.1634 1000М3	0,38	10,44 -	10,44 3,51	4	-	4 1	- 5,05	- 2
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,95	9,69 6,20	3,49 2,29	9	6	3 2	11,20 3,30	11 3
16	Е1-1508 29-2 К=0,85	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.ДО.59КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ГРУНТ 2ГР, (ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ОЛЫ)	0,08	37,31 -	37,32 12,50	3	-	3 1	- 18,00	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
17	Е1-1515	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,31	34,70	34,70	11	-	11	-	-
	29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	11,60			4	16,70	5
	К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ К РАСЦ 1608 (ДОБАВИТЬ)								
		100М3								
18	Е1-958	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,79	32,00	-	25	-	-	99,30	78
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		-	-			-	-	-
		ГРУППЫ								
		100М3								
19	Е1-995	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,45	69,30	16,70	31	24	7	113,00	51
	85-2	100М3		52,60	7,47			3	10,76	5
20	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,45	9,69	3,49	4	3	2	11,20	8
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	1
		100М3								
21	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,09	14,20	12,34	1	-	1	3,23	-
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГР.		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			256	54	126		180

			РУБ.					46		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
22	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	63,00	29,60	0,69	1865	110	43	3,14	198
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ БУТОБЕТОННЫХ								
		М3		1,74	0,21			13	0,27	17
23	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	3,24	29,30	-	95	5	-	2,90	9
	1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
24	Е8-13	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,81	144,45	1,50	117	16	1	38,10	31
	4-1	Р-РА ТОЛЩ.50ММ ОТМ0,22М								
	К=1,67	100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
25	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	0,81	8,19	0,45	7	2	-	3,57	3
	401-1	РАСТВОРОМ ГКЖ								
		100М2		2,10	0,14			-	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2084	133	44		241
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2077	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	207	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
26	Е8-30 5-1	-КЛАДКА КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ	28,15	34,20	0,81	963	62	23	4,05	114
		М3		2,21	0,24			7	0,31	9
27	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	73,85	34,20	0,81	2526	163	60	4,05	299
		М3		2,21	0,24			18	0,31	23
28	Е8-49 6-2	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТОЛБОВ	22,75	37,20	0,84	846	84	19	6,08	138
		М3		3,68	0,25			6	0,32	7
29	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	9,06	34,30	0,81	311	19	7	3,90	35
		М3		2,10	0,24			2	0,31	3
30	Е8-37 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	6,03	34,00	0,62	205	12	4	3,78	23
		М3		2,04	0,18			1	0,23	1
31	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,81	236,00	4,37	192	9	3	19,70	16
		100М2		10,00	1,31			1	1,69	1
32	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	36,00	0,29	0,15	10	3	5	0,13	5
		ШТ		0,00	0,06			2	0,08	3
33	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	1,55	1,04	9	3	6	0,81	5
				0,46	0,38			2	0,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
34	ССЗСЧ П2-4	-СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200ОБЬЕМОМ ДО0,5М3ДЛИНОЙ ДО3М	2,06	64,40	-	133	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	С147-1 ССЧ Т3-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С147-8 ССЧ Т3-1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,82	24,50	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С147-16 ССЧ Т3-1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1 100КГ	1,24	31,60	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С147-24 ССЧ Т3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	40,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С147-29 ССЧ Т3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,13	17,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАННЫЙ ШОВ Т	0,31	417,00	1,38	129	9	-	54,30	17
				27,60	0,41			-	0,53	-
41	ЕЕЛ,РАСЦЕНК А 59-1А	-КЛАДКА СТЕН ИЗ САМАННЫХ БЛОКО М3	94,10	19,05	0,53	1793	307	50	5,54	521
				3,26	0,18			17	0,23	22
42	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БРУСА М3	1,50	110,00	1,30	165	19	2	24,00	36
				12,90	0,39			1	0,50	1
43	Е6-159 15-10	-БЕТОННЫЕ ВКЛАДЫШ ИЗ БЕТОНА М200 М3	1,04	33,90	0,99	35	3	1	4,34	5
				2,62	0,30			-	0,39	-
44	С124-45	-КАРКАСЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ ДО 14ММ Т	0,03	307,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ М3	1,50	3,48	0,13	5	1	-	0,87	1
				0,46	0,04			-	0,05	-
46	Е6-84 9-8	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
				38,00	0,39			-	0,50	-
47	С147-29 ССЧ Т3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,15	17,30	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ СТЕН В ВЕНТКАМЕРЕ М3	0,25	35,50	1,22	9	3	-	21,50	5
				12,60	0,37			-	0,48	-
49	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150 М3	0,25	25,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е8-59 7-3	-ОБРАМИТЬ ОТВЕРСТИЕ В ВЕНТКАМЕРЕ РАМКАМИ ИЗ УГОЛКА	0,01	417,00	1,38	4	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		7480	702	180		1229
				руб.				57		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		7480	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		1235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	221	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		696	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		9411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		1416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	980	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		9411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		1416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	980	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
51	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,34	496,00	7,70	167	25	3	137,00	46
		100М2		74,00	2,31			1	2,98	1
52	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,03	362,00	8,00	11	3	-	141,00	4
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
53	Е8-59 7-3	-АНКЕРА А-1	0,01	417,00	1,38	4	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.		182	28	3		51
				руб.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.		230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ3,0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е7-177 11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	5,00	5,70 1,20	1,87 0,68	29	6	9 3	2,04 0,88	10 4
55	608-10490 СЭСц П.4.273 ССЦ П8-503	-СТ-ТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА Ч300П14Д-3 М3	0,60	60,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
56	С147-8 ССЦ Т3-1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,33	24,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -
57	С147-16 ССЦ Т3-1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-I 100КГ	0,03	31,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		74	6	9		10
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ КРОВЛЯ								
58	Е14-5 4-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ КЛЕЕНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 18М ШТ	19,00	17,60 6,90	6,89 2,13	334	131	130 40	12,30 2,75	234 52
59	С122-381	-СТ-ТЬ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ ФМД9-90041 М3	6,23	295,00 -	- -	1838	-	- -	- -	- -
60	ПР-НТ 07-27-01 СТ295 ПРИМ П9	-СТ-ТЬ МЕТАЛЛИЧ.ДЕТАЛЕЙ КГ	1580,80	0,00 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
61	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	2,30	110,00 12,90	1,30 0,39	253	30	3 1	24,00 0,50	55 1
62	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.	2,30	3,48	0,13	8	1	-	0,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ (СВЯЗЕЙ)		0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
63	Е7-658	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	38,00	1,40	0,13	53	22	5	1,01	38
	47-11-1.8	ШТ								
				0,59	0,05			2	0,06	2
64	608-70008	-СТ-ТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,76	62,70	-	48	-	-	-	-
	СЭЦ	БЕТОНА М200ОБЪЕМОМ								
	П,4,517	ДО0,2М3ОТ4-4		-	-			-	-	-
	ССЦ	М3								
	П9-95									
65	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,61	24,50	-	15	-	-	-	-
	ССЦ	100КГ								
	Т3-1			-	-			-	-	-
66	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,39	40,00	-	57	-	-	-	-
	ССЦ	100КГ								
	Т3-1			-	-			-	-	-
67	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,39	17,30	-	24	-	-	-	-
	ССЦ	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	Т3-1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
68	Е14-58	-ПОКРЫТИЕ ИЗ	5,33	86,30	22,70	460	82	121	26,01	139
	6	АСБЕСТОЦЕМ,ОБЛЕГЧЕНН ПЛИТ С								
	ДО1,33	УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ КАМЫШИТОВЫХ		15,30	7,06			38	9,11	49
		ПЛИТ								
		100М2								
69	ПР-НТ06-18	-СТ-ТЬ АСБЕТОЦЕМ,ПЛИТ С	113,00	81,41	-	9199	-	-	-	-
		УТЕПЛИТЕЛЕМ КАМЫШИТОВЫМИ								
	П2-002	ПЛИТАМИ Т15СМ ПДА32-15А		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА								
		(38,6-4,44,0,15,20,4+4,44,0,15,18,7),1,15								
70	ПР-НТ	-ТОЖЕ ЗПДА-3215А	6,00	54,76	-	329	-	-	-	-
	06-19	ШТ								
	2-008			-	-			-	-	-
		ЦЕНА								
		(48,6-3,87,0,15,20,4+3,87,0,15,18,7),1,15								
71	ПР-НТ06-19	-ТОЖЕ 2ПДА-325А	1,00	48,30	-	48	-	-	-	-
		ШТ								
	П2-005			-	-			-	-	-
		ЦЕНА=(43,1-4,33,0,15,20,4+4,33,0,15,18,7),1,15								
72	Е14-58	-УСТ-ВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩИТОВ С	0,09	86,30	22,70	8	1	2	26,01	2
	6	УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ КАМЫШИТОВЫХ								
	ДО1,33	ПЛИТ		15,30	7,06			1	9,11	1
		100М2								
73	ПР-НТ	-СТО-СТЬ ЩИТОВ НА ДЕРЕВЯННОМ	20,00	23,09	-	462	-	-	-	-
	06-19	КАРКАСЕ С УТЕПЛЕНИЕМ								
	2-023	КАМЫШИТОВЫМИ ПЛИТАМИ		-	-			-	-	-
		ШТ								
74	Е7-285	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-1	ЭЛЕМЕНТОВ								
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
75	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,75	17,30	-	13	-	-	-	-
	ССЦ	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	Т3-1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
76	ЕКАЛЬК	-ГЛИНОСОЛОМЕННАЯ СМАЗКА	7,56	19,59	0,95	148	75	7	16,80	127
	1	ТОЛЩ10ММ								
		100М2		9,88	-			-	-	-
77	Е10-70	-ЗАЛОЖИТЬ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ЗДАНИЯ	0,60	112,00	2,10	67	8	1	23,80	14
	11-1	БРУС100,100								
		М3		12,60	0,63			-	0,81	-
78	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,60	3,48	0,13	2	-	-	0,87	1
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ,								
		ФЕРМЫ,АРКИ,БАЛКИ,ОТРОПИЛА,МАУЭ		0,46	0,04			-	0,05	-
		РЛАТЫ								
		М3								
79	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,14	110,00	1,30	15	2	-	24,00	3
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
80	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,14	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
	37-2	КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ								
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
81	Е7-744	-УСТ-ВО ГРЕБЕНКИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ	0,37	200,00	2,30	73	15	1	70,70	26
	59-6	АСБЕСТОЦЕМ.ЛИСТОВ								
		100М2		40,90	0,69			-	0,89	-
82	Е26-50	-ПРИБИВКА СЕТКИ	6,19	1,30	-	8	-	-	0,11	1
	10-5	М2								
				0,06	-			-	-	-
83	Е12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ	5,45	211,00	2,64	1150	135	14	42,90	234
	6-3	ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ								
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		24,70	0,79			4	1,02	6
		УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ								
		ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ								
		100М2								
84	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ НАРУЖНОЙ	8,72	8,19	0,45	71	18	4	3,57	31
	40-1	СТОРОНЫ АСБЕСТОЦЕМ.ЛИСТОВ								
		РАСТВОРОМ ГКЖ		2,10	0,14			1	0,18	2
		100М2								
85	Е10-59	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	138,00	0,14	-	19	3	-	0,04	6
	10-8	М								
				0,02	-			-	-	-
86	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	6,04	28,90	0,08	174	58	-	7,90	48
	8-1	ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ								
		ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
87	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,80	192,00	0,41	346	82	1	83,00	149
		100М2								
				45,00	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		руб.			16517	670	289		1121
			руб.					87		113
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			16517	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	490	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1539	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			20780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1483
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1247	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
		ВОРОТА								
88	Е10-145 27-2	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	30,68	0,62 0,45	0,04 0,01	19	14	1 -	0,82 0,01	25 -
89	ССЦ Ч2 ДОП.34 П887	-СТ-ТЬ ВОРОТ ВРК24-27 М2	30,68	30,10 -	- -	923	-	- -	- -	- -
90	С111-344	-ПОКОВКИ ДЛЯ ВОРОТ КГ	36,00	0,47 -	- -	17	-	- -	- -	- -
91	С111-446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ КАЛИТОК КОМПЛ	4,00	6,73 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		ДВЕРИ								
92	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,82	1,45 0,55	0,38 0,11	7	3	2 1	0,91 0,14	4 1
93	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,63	2,00 0,67	0,13 0,04	9	3	- -	1,16 0,05	5 -
94	С122-219 ПРИМ	-СТ-ТЬ ДВЕРЕЙ ДВГ21-10 ДВГ21-10Л М2	4,00	13,50 -	- -	54	-	- -	- -	- -
95	ССЦ Ч2 ДОП.34 П871	-СТ-ТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-13 М2	5,26	16,10 -	- -	85	-	- -	- -	- -
96	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	1,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
97	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	3,23	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ОКНА								
98	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	54,40	2,99	0,36	163	40	20	1,38	75
				0,74	0,11			6	0,14	8
		М2								
99	С122-171	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	54,40	16,90	-	919	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
100	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	40,00	1,72	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
101	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,54	242,00	1,50	132	14	1	46,90	26
				25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
102	С122-322	-НАЛИЧНИКИ	232,83	0,20	-	47	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.				2484	74	24		135
				РУБ.						7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2484	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.				3126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	154	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
		ТИП1								
103	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	21,22	10,40	-	221	34	-	3,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
104	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК	1,77	43,00	10,40	76	76	19	77,90	138
	20-1	БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
				43,00	3,12			6	4,02	7
		100М2								
105	ПР-НТ06-08	-СТ-ТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПЛИТ	177,00	4,24	-	750	-	-	-	-
		М3								
	П7.210			-	-			-	-	-
		ЦЕНА3,61*0,21,3								
106	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ РАСТВОРОМ ГКЖ	1,77	8,19	0,45	14	4	1	3,57	6
	40-1	100М2								
				2,10	0,14			-	0,18	-
		ТИП2								
107	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ БЕТОННОЕ ТОЛЩ120ММ	2,03	137,69	1,74	280	42	3	40,20	82
	11-1	ИЗ БЕТОНА 300,В6НА								
		ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		20,50	0,52			1	0,67	1
		100М2								
108	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	36,47	20,29	0,28	740	22	10	1,06	39
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ДОБАВИТЬ)								
		100М2		0,59	0,08			3	0,10	4
		ТИП4								
109	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,23	29,30	-	65	4	-	2,90	6
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
110	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,22	139,24	1,74	30	5	-	40,20	9
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ.25ММ ИЗ								
		БЕТОНА М300)		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
111	Е11-58	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,22	17,04	0,28	4	-	- -	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧИТЬ)								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		ТИП5								
112	Е11-59	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,05	84,70	1,02	5	1	-	28,50	2
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
113	Е6-85	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИЗ	0,03	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
	9-10	СТАЛИ А1								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
114	С124-45	-КАРКАСЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	0,03	307,00	-	9	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ ДО 14ММ								
		Т		-	-			-	-	-
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,25	17,30	-	4	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ								
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			2191	188	33		346

Т.п. 801-4-209.13.90 альбом III.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	262	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
116	Е15-276 55-14	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	8,06	35,80 24,40	1,10 0,33	289	197	9 3	45,00 0,43	363 3
		100М2								
117	Е13-293 40-1	-ГИДРОФОДИЗАЦИЯ ПОТОЛКОВ РАСТВОРОМ ГКЖ10	8,06	8,19 2,10	0,45 0,14	66	17	3 1	3,57 0,18	29 1
		100М2								
118	Е15-254 55-1-11	-АЛЕБАСТРОВЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ2ММ ПО СТЕНАМ ИЗ САМАНА	1,82	85,10 37,10	6,20 3,85	155	68	11 7	65,00 4,97	110 9
		100М2								
119	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (УЧАСТКИ САМАННЫХ СТЕН)	1,82	76,20 32,00	5,60 3,40	139	58	10 6	56,00 4,39	102 8
		100М2								
120	Е13-293 40-1	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ СТЕН РАСТВОРОМ ГКЖ10	0,18	8,19 2,10	0,45 0,14	1	-	- -	3,53 0,18	1 -
		100М2								
121	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,46	85,10 37,10	6,20 3,85	294	128	21 13	65,00 4,97	225 17
		100М2								
122	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,05	386,00 66,00	5,90 1,77	19	3	- -	115,00 2,28	6 -
		100М2								
123	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ)	5,00	3,13 2,40	0,05 0,02	16	12	- -	4,60 0,03	23 -
		100М2								
124	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН)	3,46	5,84 4,90	0,05 0,02	20	17	- -	9,70 0,03	34 -
		100М2								
125	Е15-527 165-1	-ЭМАЛЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,15	31,80	-	5	1	-	15,50	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,65	-			-	-	-
126	Е8-212	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ	1,91	24,90	2,53	48	16	4	15,00	29
	25-2	САМАНА ПО ДРАНКЕ ГЛИНЯНЫМ								
		РАСТВОРОМ		8,20	0,76			1	0,98	2
		100М2								
127	Е15-547	-ОКРАСКА ВОРОТ	0,31	39,60	0,03	12	6	-	34,20	10
	158-4	100М2								
				10,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1064	523	58		942

				РУБ.				31		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1064	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		996
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	586	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		996
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	586	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ								
128	Е6-225	-КГМ1ИЗ БЕТОНА М300С ДОБ.НА	59,90	63,15	0,92	3783	526	55	14,60	875
	26-3	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ								
		М3		8,78	0,28			17	0,36	22
129	С124-13	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	307,00	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
130	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
131	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ КАНАЛОВ ИЗ 50,50,5	0,22	441,00	1,40	97	27	-	210,00	46
	9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
132	Е6-84	-ТОЖЕ ИЗ Л75,75,5	1,18	355,00	1,30	419	45	1	64,00	76
	9-8	Т								
				38,00	0,39			-	0,50	1
133	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20 (12Л=650ШТ2)								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
134	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,00	0,57	0,03	2	2	-	0,84	3
	65-1	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			-	0,01	-
135	Е7-751	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	130,00	3,00	-	390	-	-	0,96	125
		КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	608-10490 С3ОЦ П.4.273 ССЦ П9-221	-СТЕНЫ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 П8П-8-ШТ3 М3	51,60	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
137	608-10490 С3ОЦ П.4.273 ССЦ П9-222	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА М300П3-8ШТ4 М3	0,08	53,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
138	С147-8 ССЦ Т3-1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,40	24,50 -	- -	10	-	- -	- -	- -
139	С147-16 ССЦ Т3-1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1 100КГ	0,06	31,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
140	С147-1 ССЦ Т3-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,04	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
141	Е13-11 8	-ФУТЕРОВКА КИРПИЧОМ КИСЛОТОУПОРНЫМ ПЛАШМЯ НА СИЛИКАТНОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ЗАМАЗКЕ М2	7,62	16,70 1,41	0,63 0,19	127	11	4 1	2,28 0,25	17 2
142	608-80087 С3ОЦ П.4.375 ССЦ П10-109	-РЕШЕТКИ РП100.33ШТ72,РП100.42ШТ1190ИЗ БЕТОНА Ч400 М3	7,62	117,00 -	- -	892	-	- -	- -	- -
143	С147-8 ССЦ 3-1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,56	24,30 -	- -	63	-	- -	- -	- -
144	С147-16 ССЦ Т3-1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	3,40	31,60 -	- -	107	-	- -	- -	- -
145	Е11-184 27-2	-УКЛАДКА ДОСОК В КАНАЛАХ 100М2	0,42	488,00 46,30	4,83 1,45	206	20	2 1	85,10 1,87	36 1
146	Е10-318 67-1	-УКЛАДКА ЩИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ М2	11,50	0,41 0,36	0,05 0,02	5	4	- -	0,56 0,03	6 -
147	С122-405	-ЩИТЫ КАНАЛОВ М2	11,50	3,34 -	- -	38	-	- -	- -	- -
148	Е12-294 9-8	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ДНИЩ КАНАЛОВ БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКОЙ ВЗСЛОЯ 100М2	2,08	47,10 7,33	0,36 0,08	98	15	1 -	14,30 0,10	30 -
149	Е12-296 9-9	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ294 (ДОБАВИТЬ) 100М2	4,16	19,50 2,34	0,09 0,03	81	10	- -	4,43 0,04	18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е12-294 9-8	-ТО ЖЕ,НАРУЖНЫХ СТЕН 100М2	2,08	47,10 7,33	0,36 0,08	98	15	1 -	14,30 0,10	30 -
151	Е12-296 9-9	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ; ПО РАСЦЕНКЕ НОМ294 100М2	4,16	19,50 2,34	0,09 0,03	81	10	- -	4,43 0,04	18 -
152	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,28	17,20 9,88	0,95 0,28	5	3	- -	18,80 0,36	5 -
		КОРМУШКИ								
153	Е14-25 11	-УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	2,55	14,00 11,20	2,52 0,77	36	29	6 2	19,30 0,99	49 3
154	608-80083 СЭЦ П.4,847 ССЦ П10-105	-СТ-ТЬ СБОРНЫХ Ж,Б,КОРМУШЕК ОБЪЕМОМ ДО01М3ИЗ БЕТОНА М300 И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬЮ В6 КТ33.52,300ШТ2 КТ38,70,57-ШТ6 М3	0,33	88,35 -	- -	29	-	- -	- -	- -
155	608-80083 СЭЦ П.4,847 ССЦ П10-106	-ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,11М3КТ173,52,30-Ш10,КТ298,70 ,57-ШТ23 М3	2,22	80,15 -	- -	178	-	- -	- -	- -
156	С147-1 ССЦ Т3-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,42	22,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
157	С147-8 ССЦ Т301	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,82	24,50 -	- -	69	-	- -	- -	- -
158	С147-16 ССЦ Т3-1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,97	31,60 -	- -	94	-	- -	- -	- -
159	Е6-159 15-10	-КОЛЕСООТБОЙНЫЙ БРУС ИЗ БЕТОНА М300 М3	1,98	37,36 2,62	0,99 0,30	75	5	2 1	4,34 0,39	9 1
160	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,14	441,00 124,20	1,40 0,42	62	17	- -	210,00 0,54	29 -
161	Е6-30 3-1	-ФУНДАМЕНТ ИЗ БЕТОНА М150ФОМ1 М3	0,15	36,52 2,34	1,20 0,36	5	-	- -	4,35 0,46	1 -
		ВЕНТШАХТЫ								
162	Е14-17 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 200Х200ММ 10М2	0,16	162,00 20,60	1,51 0,45	26	3	- -	38,20 0,58	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е14-19 10-3	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 600Х600ММ 10М2	4,48	109,00 13,10	1,05 0,32	488	59	4 1	24,60 0,41	110 2
164	Е20-496 11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000 ШТ	1,00	4,72 1,81	0,01 -	5	2	- -	3,03 -	3 -
165	Е20-500 11-4	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2600 ШТ	6,00	16,82 4,62	0,07 0,02	101	28	- -	8,31 0,03	50 -
166	Е15-511 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ 100М2	0,11	25,70 5,10	0,52 0,16	3	1	- -	9,30 0,21	1 -
167	Е20-403 7-1	-РЕШЕТКА 200,200 1ШТ	1,00	3,54 0,38	0,05 0,02	4	1	- -	1,41 0,03	1 -
		ОТМОСТКА ПАНДУСА								
168	Е27-173 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩ10СМ) 100М2	1,02	230,00 14,00	7,40 1,90	235	14	8 2	25,60 2,45	26 2
169	Е27-174 43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ (ИСКЛЮЧИТЬ) 100М2	2,04	9,06 0,30	- -	18	1	- -	0,57 -	1 -
170	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	1,02	156,00 8,23	- -	159	8	- -	14,40 -	15 -
171	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,10	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	- -	7,19 0,39	1 -
172	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	1,00	29,30 1,62	- -	29	2	- -	2,90 -	3 -
173	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (БЕТОН М300ПАНДУСЫ) 100М2	0,10	135,24 20,50	1,74 0,52	14	2	- -	40,20 0,67	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			8157	867	84		1608

Т.п. 801-4-209.13.90 альбом III.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					25		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8047	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	236	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			750	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1097	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			10255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1130	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			40489	3245	850		5863
			РУБ.					280		365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1191	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3758	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4683	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			50932	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6827
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4718	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			40489	3245	850		5863
			РУБ.					280		369
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1191	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3758	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4683	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			50932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6827
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4718	-		-

СОСТАВИЛ ЧИРКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: САВЕНКО

Типовой проект 80I-4-209.I3.90

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной
смете № 02-0I-0I на I00 голов

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	Плановые накопления % стоимости по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе основная з/пл.	В том числе эксплуатация машин	в т.ч. з/пл.	Удельный вес стоимости констр. элементов и вида работ, % к общей стоимости работ ПОСа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2
I.	Земляные работы	м3	265	256	I6,5	43	22	32I	I07	I26	46	0,63
2.	Фундаменты	-"-	66,24	2084	-"-	343	I94	262I	207	44	I3	5,I8
3.	Стены	-"-		7480	-"-	I235	696	94II	980	I80	57	I8,48
4.	Перегородки	м2	34	I82	-"-	3I	I7	230	34	3	I	0,45
5.	Перекрытие на отм. 3,0	м3	0,60	74	I6,5	I2	7	93	II	9	3	0,I8
6.	Покрытие - кровля	м2	545	I65,7	-"-	2724	I539	20780	I247	288	87	40,97
7.	Проемы	м2	89,90	2484	-"-	4I0	232	3I26	I54	24	7	6,06
8.	Полы	м2	407	2I9I	-"-	362	204	2757	262	33	I0	5,44
9.	Отделочные работы	м2		I064	-"-	I77	97	I338	586	58	3I	285
I0.	Разные работы	м3	2I28,4	8I57								
	а) строительные работы	-"-	-	8047	-"-	I325	750	I0I22	I097	84	25	I9,46
	б) сантехнические работы	-"-	-	II0	-"-	I4	9	I33	33	-		0,26
	ИТОГО:	м3	2I28,4	40489		6676	3767	50932	4753	280		I00 %
	а) строительные работы	м3	-	40379	-"-	6662	3758	50799	47I8	850	280	99,74
	б) сантехнические работы	м3	-"-	II0	-"-	I4	9	I33	35	-"-		0,26

Составила Л.Т. Чиркова

Проверила Е.Г. Яковлева

тп. 80I-4-209.I3.90, альбом III

24

24731-03

Типовой проект 801-4-209.13.90

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на изготовление полиэтиленовых воздухораспределительных и теплообменных воздуховодов в здании для выращивания и откорма 100голов молодняка КРС в год

Составлена в ценах 1984 г. Сметная стоимость I м2 - 0,59 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции или норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един., руб. всего / в т.ч. з/пл.	Стоимость един., руб. эксплуатация машин / в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основная з/пл.	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	I4-56	Натягивание оцинкованной проволоки = 5 мм	I00 пм	6,63	2,7 I,I6	0,0I	I7,90	7,69	0,07
2.	I4-54	Крепление полиэтиленовой пленки	I00 м2	4,I85	22,6 4,57	0,03 0,0I	94,58	I9,I3	0,I3 0,04
3.	46-45	Пробивка отверстий для несущей проволоки диам. до 25 мм при толщине кирпичных стен до 25 мм	I00 отв.	0,30	75 35	40 I2	22,50	I0,50	I2,00 3,60
4.	46-47	Пробивка отверстия для несущей проволоки диам. до 25 мм при толщине стен 5I см.	-"-	0,30	I42 66	76 22,8	42,60	I9,80	22,80 6,84
5.	ССРСЦ ч.Iр.I п.58	Стоимость натяжных болтов диам. I6 мм для крепления несущей проволоки	т	0,05	573	-	28,65	-	-
6.	9-2I0	Установка траверсы и крючков подвесок на металлодеревянной ферме с устройством отверстий для крепления пленки	т	0,078	42,9 2I,3	I8,8 5,6	3,35	I,66	I,47 0,44
7.	ССРСЦ ч.Пр.I п.2095	Стоимость траверсы с креплением и с окраской Цена: 393 + I5,6 х 2	т	0,078	424,2	-	33,09	-	-
8.	ЕНиР § 9-2-35 с К=0,5	Разметка отверстий на воздуховоде с использованием шаблона и прокаливания отверстий в полиэтиленовом воздуховоде при помощи металлической трубки Цена: 0,45х0,5х0,75 + +0,45х0,5х0,75	I00 шт	II,62	0,34	-	3,95	-	-
		ИТОГО на 4I8,5 м2	руб.	-	-	-	246,62	58,78	36,47 I0,92
		Накладные расходы на з/плату - 54 %	-"-	-	-	-	-	3I,74	-

Типовой проект 801-4-209.13.90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВСЕГО на 418,5 м2	руб.	-	-	-	246,62	90,52	36,47 I0,92
		Стоимость I м2	руб.	-	-	-	0,59	0,22	0,09 0,03

Составила Л.В. Аксенова

Проверила Л.Т. Чиркова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на устройство глино-соломенной стяжки толщиной 20 мм

СНиП т. II-8 На I00 м2

№ пп	Обоснование	Наименование	Един. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	СНиП	Заработная плата	руб.	-	-	9,88
2.	-"-	Эксплуатация машин	-"-	-	-	0,95
		Материалы				
3.	СЗСЦ	Глина	м3	0,66	5,58	3,68
4.	СЗСЦ	Солома I6,8 х I,25	т	0,24	2I	5,04
5.	СНиП	Прочие материалы	руб.	-	-	0,04
		ИТОГО материалов:	руб.	-	-	8,76
		ВСЕГО:	руб.	-	-	I9,59

Составила Л.Т. Чиркова

т.п. 801-4-209.13.90, альбом III

26

24731-03

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
801-4-209.13.90 альбом III.

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02

НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,338 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2128,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	9,00	1,61 0,27	0,03 0,01	14	2	- -	0,43 0,01	4 -
2	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	12,00	1,14 0,21	0,01 -	14	3	- -	0,35 -	4 -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	75,00	1,03 0,21	0,01 -	77	16	1 -	0,35 -	26 -
4	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,86 0,21	0,01 -	3	1	- -	0,35 -	1 -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,99	3,94 3,73	- -	4	4	- -	5,16 -	5 -
6	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ		0,27	0,02			-	0,03	-
		М								
7	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,01	468,00	2,60	5	-	-	46,40	-
				26,60	0,78			-	1,01	-
		Т								
8	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	3,77	0,33	4	3	-	5,68	6
				3,44	0,10			-	0,13	-
		УЗЕЛ								
		ЦЕНА=3,44*0,33								
9	С13-2334	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМ-5/20	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
10	Ц11-93-2	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
				1,46	-			-	-	-
		ШТ								
11	17-04 2-0015	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА МП3-У-10	1,00	14,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С13-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	3,81	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С13-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С13-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С13-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С13-525	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50	1,00	0,55	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С13-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	1,00	0,66	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С13-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕЛЬНЯНЫЕ СУХОГО	20,00	1,76	-	35	-	-	-	-

Тип. 801-4-209.13.90 Альбом III.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	М	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			258	31	1		50
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е1-950	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,09	74,50	-	7	7	-	154,00	14
					74,50	-			-	-	-
20	Е1-958	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
					46,00	-			-	-	-
21	Е15-514	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,17	60,50	0,03	10	7	-	68,00	12
					38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	18	-		35
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

Т.п. 801-4-209.13.90 альбом III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			279	49	1		85
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-

СОСТАВИЛ АКСЕНОВА

ПРОВЕРИЛ ЧИРКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧАЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
801-4-209.13.90 альбом III

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Здание для выращивания и откорма 100голов молодняка КРС в год

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,641 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 119 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2128,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,30 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,14	0,01	3	1	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
2	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	140,00	1,03	0,01	144	29	1	0,35	49
				0,21	-			-	-	-
3	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	40,00	0,91	0,01	36	8	-	0,35	14
				0,21	-			-	-	-
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,83	3,94	-	7	7	-	5,16	9
				3,73	-			-	-	-
5	Е16-106	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 200ММ ШТ	1,00	9,87	0,28	10	1	-	2,31	2
				1,44	0,08			-	0,10	-
6	Е16-105	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ	4,00	0,13	0,28	33	6	1	2,31	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ		1,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
7	Ц35-6-6	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	9,24	1,50	9	7	2	12,00	12
		ПРОТОЧНЫЙ,ТИПА: ВЭП-600		7,14	0,81			1	1,04	1
8	СКАТАЛОГ СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКИ СТР.153	-СТО-СТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВЭП-600	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		542	59	4		96
				руб.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.		300	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		руб.		4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.		319	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-514	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,28	60,50	0,03	17	11	-	68,00	19
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		17	11	-		19
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			559	70	4		115
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			300	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			319	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-

СОСТАВИЛ АКСЕНОВА

ПРОВЕРИЛ ЧИРКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
801-4-209.13.90 Альбом III

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-01-04

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС ГОД

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2128,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е15-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	3,61	0,03	30	4	-	0,65	6
		М		0,39	0,01			-	0,01	-
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	5,00	4,59	0,03	23	2	-	0,79	4
		М		0,49	0,01			-	0,01	-
3	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		68	7	-		12
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е1-950	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	74,50	-	6	6	-	154,00	12
		100М3		74,50	-			-	-	-
5	Е1-958	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			10	10	-		20

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			78	17	-		32

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

ПРОГРАМЧНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 36 24731-03 94075

Т.П. 801-4-209.13.90 альбом III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ АКСЕНОВА

ПРОВЕРИЛ ЧИРКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДУБОВИЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

801-4-209.13.90 альбом III

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-01-05

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЛЯ ДОСТРЕБОВАНИЯ И ОТКОРМА 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,409 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 112 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,118 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2128,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,19 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	26,00	4,47	-	116	102	-	4,00	104
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-4048	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ=ПЭТ-4	26,00	6,70	-	174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			290	102	-		104
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			174	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-

СОСТАВИЛ АКСЕНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 38 24731-03 94076

Т.П. 801-4-209.13.90 альбом III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ ЧИРКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БОЧАЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

801-4-209.13.90 альбом III.

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-01-06

НА ПРИТОЧНАЯ И ТЕПЛООБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,474 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1247 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,751 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2128,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,16 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-735	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1,00	42,32 2,49	0,08 0,02	42	2	- -	3,99 0,03	4 -
2	Е20-736	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 ШТ	1,00	46,92 2,49	0,08 0,02	47	2	- -	3,99 0,03	4 -
3	Е20-429	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5 1ШТ	2,00	2,54 1,07	0,05 0,02	5	4	- -	3,19 0,03	6 -
4	С130-612	-КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШТ	2,00	5,73 -	- -	11	-	- -	- -	- -
5	Е20-310	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОГО ВИНИПЛАСТА ДИАМЕТРОМ/ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 800/3000 (ТЕПЛООБМЕННЫЕ И ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ) М2	810,50	1,39 0,61	0,03 0,01	1127	494	24 8	1,08 0,01	877 8
6	ЕКАЛЬК1	-СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ И	810,50	0,48	0,05	389	130	40	0,27	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ		0,16	0,01			8	0,01	8
7	Е20-157	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 2000	10,00	7,73 0,65	0,05 0,02	77	7	- -	1,15 0,03	12 -
8	С130-1490	М2 -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0,5	1,20	3,01 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	Е20-596	М2 -КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,29	36,23 6,40	0,49 0,15	10	2	- -	10,32 0,19	3 -
10	Е16-36	100 КГ -ТРУБКИ ДЛЯ СБРОСА КОНДЕНСАТА ДИАМ,20ММ	18,00	0,91	0,01	16	4	-	0,35	6
		М		0,21	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1728	645	64		1131
				РУБ.				16		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		389	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	150	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1339	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	554	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТЧАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	704	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е10-28	-УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ЖОЛОБА И ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ШТАПИКА РЕЕК И БРУСОВ	0,99	110,00 12,90	1,30 0,39	109	13	1 -	24,00 0,50	24 -
12	Е14-54	М3 -УСТ-ВО ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ЖОЛОБА	5,71	22,60	0,03	129	26	-	8,32	48
		100М2		4,57	0,01			-	0,01	-

Т.П. 801-4-209.13.90 альбом III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	0111-73	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	0,15	258,00	-	39	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			277	39	1		72
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			2005	684	65		1203
			руб.					16		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			666	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			837	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			1339	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	руб.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			1637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	554	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			2474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		1247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	751	-		-

СОСТАВИЛ АКСЕНОВА

ПРОВЕРИЛ ЧИРКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
801-4-209.13.90 альбом III

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ 100ГОЛОВНОЛОДНЯКА КРС

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,408 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 229 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,150 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц85-1175 СКЦЭ-84 ПРИМ	-ЩИТОК ЯОУ-8501 ШТ	1,00	42,20	0,05	42	1	-	3,00	3
				1,02	0,01			-	0,01	-
2	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,05	116,00	58,00	6	2	3	81,00	4
				48,00	18,20			1	23,48	1
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,02	278,00	58,40	6	1	1	103,00	2
				57,60	18,20			-	23,48	-
4	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,01	167,00	50,50	2	1	-	122,00	1
				60,30	16,00			-	20,64	-
5	Ц8-600-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,21	319,00	69,00	67	17	15	145,00	30
				83,00	21,50			5	27,73	6
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
				94,30	1,16			-	1,50	-
7	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА УТЕПСЕЛЬНАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
8	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ	1,60	86,10	21,30	138	20	34	22,00	35
		СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ		12,60	6,81			11	8,78	14
		100М								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	2,30	60,00	22,80	140	54	52	41,00	94
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			19	10,84	25
		100М								
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,08	49,00	1,10	4	3	-	60,00	5
		100ШТ		30,40	0,06			-	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			408	100	105		176
			РУБ.					36		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
11	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3	4,00	1,40	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1507-1171 Д.3 К=1,08	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100	3,00	4,43	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	4,40	1,42	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	1507-1163 К=1,08	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2,36=ЛСП15-2Х40-001УХЛ4 ЛАДА-1	22,00	28,67	-	631	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ 30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	4,40	5,38	-	24	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	0,40	1,53	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
17	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	0,30	1,78	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
18	С154-87	-ВЫЕЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩ.	8,00	0,26	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
19	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
20	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
21	2405-1364 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79	28,00	0,43	-	12	-	-	-	-
		ШТ								
22	2405-1365 К=1,082	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79	2,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
23	2405-1343 К=1,082	-КОРОБКИ=У245У3 ТУ36-1460-77	21,00	1,14	-	24	-	-	-	-
		ШТ								
24	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,32	166,00	-	53	-	-	-	-
		1000М								
25	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,07	191,00	-	13	-	-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			808	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			808	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			871	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			871	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1216	100	105		176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					36		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	руб.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			1408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	150	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			1408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	150	-		-

СОСТАВИЛ БЕРГ

ПРОВЕРИЛ СМИРНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДУБОВИЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4
801-4-209.13.90 альбом III

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08.

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,747 ТЫС.РУБ. В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЕ -0,11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 262 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,172 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШКАФА ШР11-73701	1,00	22,20	1,16	22	8	1	12,00	12
				8,14	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
2	Ц8-574-4	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ВЭП-600 КОМПЛ С ОБОРУДОВАНИЕМ	1,00	4,39	-	4	1	-	2,00	2
				1,25	-			-	-	-
		ПОЛОС.								
3	Ц8-572-4	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРОМ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
4	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ (КОМПЛЕКТНО)	0,40	29,90	5,65	12	6	3	30,00	12
				16,20	1,47			1	1,90	1
		100М								
5	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ (КОМПЛЕКТНО)	0,42	10,00	0,27	4	3	-	11,00	5
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
6	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 (КОМПЛ. С ТЕХНОЛ. ОБОРУДОВАНИЕ)	0,53	60,80	22,80	32	12	12	41,00	22
				23,40	8,40			4	10,84	6
		100М								
7	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ	0,03	32,00	7,54	1	-	-	16,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
8	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	6,00	3,37	0,09	20	9	-	2,00	12
				1,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
9	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	Ц8-438-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	2,00	0,83	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,32	-			-	-	-
11	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,89	34,00	12,20	31	13	10	26,00	23
				14,40	3,85			3	4,97	4
		100М								
12	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВЛЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	59,50	19,50	3	1	1	33,00	2
				18,40	6,18			-	7,97	-
		100М								
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,90	4,08	2,33	4	2	2	4,00	4
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	4,00	1,21	-	5	5	-	2,00	8
		100М		1,14	-			-	-	-
15	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,06	12,30	6,30	1	-	-	10,00	1
				5,51	1,85			-	2,39	-
		100М								
16	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,18	2,88	-	1	-	-	5,00	1
		100М		2,71	-			-	-	-
17	Ц8-430-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,33	60,80	22,80	20	8	8	41,00	14
				23,40	8,40			3	10,84	4
		100М								
18	Ц8-430-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,64	68,00	28,20	44	16	18	44,00	28
				25,00	8,88			6	11,46	7
		100М								

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,90	48,00 18,20	12,70 4,04	43	16	12 4	31,00 5,21	28 5
20	Ц8-375-3	-ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 4 ШТ	1,00	6,95 2,81	-	7	3	- -	5,00 -	5 -
21	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ДО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	6,00	1,38 0,94	0,04 -	8	6	- -	1,00 -	6 -
22	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	15,00	3,55 1,08	- -	53	16	- -	2,00 -	30 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		329	131	68		224
				РУБ.				22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	172	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	172	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
23	С154-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М3Б ШТ	6,00	2,26 -	- -	14	-	- -	- -	- -
24	2405-1011 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78 ШТ	2,00	1,63 -	- -	3	-	- -	- -	- -
25	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,50	28,40 -	- -	14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000Ч								
26	С152-235	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50	0,02	272,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
27	С152-233	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	0,01	149,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,15	166,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
29	С151-1091	-ТОЖЕ СЕЧ4,2,5ММ2	0,03	248,30	-	7	-	-	-	-
	К=1,3	1000М		-	-			-	-	-
30	С151-1092	-ТОЖЕ СЕЧ4,4ММ2	0,07	295,10	-	21	-	-	-	-
	К=1,3	1000М		-	-			-	-	-
31	С151-1094	-ТОЖЕ СЕЧ3,10*1,6КВ,ММ	0,09	448,00	-	40	-	-	-	-
	К=1,2	1000М		-	-			-	-	-
32	05-03П8-00 87	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-25ММ	90,00	0,19	-	17	-	-	-	-
	К=1,076	М		-	-			-	-	-
33	05-03 П8-0390	-ТОЖЕ ДИАМ50ММ	5,00	0,93	-	5	-	-	-	-
	К=1,076	М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			152	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			152	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			163	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			163	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
34	СКЦ3-84 П2-545	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРП1-73701	1,00	87,71	-	88	-	-	-	-

Т.П. 801-4-209.13.90 альбом III

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТР,РАСЗПРО Ч	ШТ			-	-			-	-	-
35	1504-4543 ЛОЛ34	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-110004	ШТ	2,00	5,90 -	-	12	-	- -	-	- -
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			100	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			100	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			108	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			108	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			581	131	68		224
				РУБ.					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			100	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			108	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	172	-		-

СОСТАВИЛ Берг БЕРГ

ПРОВЕРИЛ Сн СМИРНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ; 1207- БОЧАЛОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 51 24731-03 94181

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801- 4-209.13.90 альбом III

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2099

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-09.

НА МОЛНИЗАЩИТУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ФЕРМА ПО ВЫРАЩ.И ОТКОРМУ 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС

ОСНОВАНИЕ: ЭМ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ										
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,20	10,00	0,40	2	1	-	6,00		1
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-		
2	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20	51,00	1,60	10	3	-	26,00		5
		100М		14,00	0,10			-	0,13	-		
3	Е33-493	-ПОДВЕСКА ТРОСОВ ПРИ ДЛИНЕ АНКЕРНОГО ПРОЛЕТА ДО 0,5КМ	0,06	45,41	17,40	3	2	1	41,90		3	
		КМ		25,60	5,55			-	7,16	-		
4	1510-416	-ТРОС СТАЛЬНОЙ ДИАМ35ММ	65,00	0,32	-	21	-	-	-			
		"		-	"			-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		36	6	1			9	
				руб.				-				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		36	-	-			-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		5	-	-			-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		3	-	-			-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		44	-	-			9	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-			-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	6	-			-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		44	-	-			9	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-			-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	6	-			-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб.		36	6	1			9	

Т.П. 801-4-209.13,90 альбом III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ Берг БЕРГ

ПРОВЕРИЛ Смир СМИРНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: Са САВЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-208.13.90 альбом III

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2099

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-10

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ОТКОРМУ 100ГОЛОВ МОЛОДНЯКА КРС

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,720 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 237 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,142 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. оборудование - 0.18 тыс. руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ								
1	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	7,00	3,40	0,08	24	10	-	2,00	14
				1,49	0,01			-	0,01	-
2	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	2,02	0,05	4	2	-	1,00	2
				0,90	0,01			-	0,01	-
3	Ц8-529-3	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9 ШТ	2,00	4,00	0,07	8	4	-	3,00	6
				1,79	0,01			-	0,01	-
4	Ц11-14-5	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛКОВ /ЦИЛИНДРОВ/ ШТ	2,00	1,43	-	3	3	-	2,00	4
				1,40	-			-	-	-
5	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	4,00	0,36	-	1	1	-	1,00	4
				0,35	-			-	-	-
6	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНТИП КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	5,00	1,04	0,04	5	4	-	1,00	5
				0,77	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,20	48,00	12,70	154	58	41	31,00	99
				18,20	4,04			13	5,21	17

Т.П. 801-4-209.13.90 альбом III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
8	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 2,5 С	50,00	0,49	-	25	11	-	1,00	50
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 2,5 С	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 20	10,00	1,05	-	10	10	-	1,00	10
		1ВВОД		1,03	-			-	-	-
11	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,10	377,00	4,70	38	3	-	61,00	6
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
12	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 32	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			281	111	41		212
			руб.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	142	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
13	1504-4543 ДОП,34	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-111002В	7,00	5,90	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1504-1010 ДОП,34	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	2,00	3,35	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1734-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	2,00	5,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	1504-18126 ДОП.34 К=1,0275	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-525.334-76 ШТ	6,00	1,13	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	1517-1444-1	-КНОПКИ ДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	1704-10032 К=0,8	-ДАТЧИК ДТКБ ШТ	2,00	3,12	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	172648-1456	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2М, ПР,ИЗМ,0-35 ШТ	4,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		163	-	-		-
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.		163	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.		177	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		177	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		-	-	-		-
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ								
21	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,21	195,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000Ч								
22	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,05	211,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000Ч								
23	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,02	277,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000Ч								
24	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,04	367,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000Ч								
25	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,01	458,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000Ч								
26	2405-11596	-КОРОБКА СОЕДЕНИТ.К316-У2	4,00	8,71	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП,29									
	К=1,32									
27	2405-11597	-КОРОБКА К3-32	1,00	14,78	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП,29									
	К=1,32									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.			128	-	-		-
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			128	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			137	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.			137	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			572	111	41		212
			руб.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			163	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			14	-	-		-

Т.П. 801-4-209.93.90 альбом III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			177	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			720	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	,142	-		-

СОСТАВИЛ Берг БЕРГ

ПРОВЕРИЛ Смир СМИРНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: Дуб ДУБОВИЧЕНКО

Типовой проект 801-4-209.13.90

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11

на технологическое оборудование

Здание для выращивания и откорма 100 голов молодняка КРС в год

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,862 тыс.руб.
в том числе: оборудования - 2,08 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 483 чел.-ч.
Сметная заработная плата - 0,275 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции или норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. з/пл.	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	основная з/пл.	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2
		РАЗДЕЛ I - Стоимость оборудования										
I.	Лимитная цена з-да Краснодарский АРЗ	Конвейер скребковый навозоуборочный КСН-Ф-100 = 71 м Цена: 2460-242,57 = = 1217,4	шт	1,00	1217,4	-		1217	-	-	-	-
2.	35-3-5 прим.	Монтаж конвейера КСН-Ф-100	компл.	1,00	116,00 92,10	17,00 8,51		116	92	17 9	161,00 10,98	161 11
3.	35-3-18 прим.	Искл. 99 метров	м	99,00	0,63 0,53	0,09 0,05		62	52	9 5	0,85 0,06	84 6
4.	Каталог цен отдельных узлов материалов оборуд. 1983 прим. к-0,5 к-1,012 к-1,08	Стоимость узлов и материалов, входящих в оборудование и подлежащих учету в графе монтажных работ Цена: 580,8:170х71= = 242,57	к-т	1,00	259,69 -	-		260	-	-	-	-
5.	2106-2025	Поилка индивидуальная ПА-1В	шт	12,00	2,00 -	-		24	-	-	-	-
6.	Лимитн. цена завода Сальсксельмаш	Машина бытовая универсальная МБУ-Т-4	шт	1,00	250,00 -	-		250	-	-	-	-
7.	Лимитн. цена завода Ярославльхолод. машин	Котел пищеварочный электрический КПЭ-60-01	шт	1,00	373,00 -	-		373	-	-	-	-

801-4-209.13.90, альб. III

58

24731-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	35-74-5 прим.	Монтаж котла КПЗ-60--0I	шт	I,00	46,20 34,60	7,80 3,67	46	35	8 4	55,36 4,73	55 5
9.	2I06--5057	Тележка универсальная ТУ-300	шт	I,00	35,00 -	-	35	-	-	-	-
I0.	092	Ведро емк. 5 литров ВТ-2	шт	II,00	4,20 -	-	46	-	-	-	-
II.	I4-26	Изготовление и установка ограждения боксов для содержания крупного рогатого скота из стальных труб	т	I,24	88,30 47,80	22,28 2,30	I09	59	28 3	80,20 2,97	99 4
I2.	I2I-2I09	Стоимость стойлового ограждения из трубчатых заготовок	т	I,24	455,00 -	-	564	-	-	-	-
I3.	III-58	Крепеж различный	т	0,0I	573,00 -	-	6	-	-	-	-
I4.	I2I-2096	Мелкие м/конструкции, ведродержатель	т	0,30	347,00 -	-	I04	-	-	-	-
I5.	9-I22	Монтаж	т	0,20	50,20 23,I0	4,I0 I,22	I0	5	I	34,98 I,57	7
I6.	II3-6	Трубы стальные сварные, водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.черные легкие (неоцинкованные), диаметр условного прохода в мм - Ду, толщина стенок в мм - т, Д-50, т-3	м	200,00	0,78 -	-	I56	-	-	-	-
I7.	I2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	200,00	0,48 0,43	0,04 0,0I	96	86	8 2	I,00 0,0I	200 2
I8.	II3-4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I,черные легкие (неоцинкованные)диам. условного прохода в мм - Ду, толщина стенок в мм - т, Ду - 32, т - 8	м	30,00	0,5I	-	I5	-	-	-	-
I9.	I2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода от I5 мм до 50 мм	м	30,00	0,48 0,43	0,04 0,0I	I4	I3	I -	I,00 0,0I	30 -

т.п. 801-4-209.13.90, альб. III

59

24731-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
20.13-160		Окраска поверхностей эмалями ХВ-125	100м2	0,57	17,70 0,99	0,17 0,05	10	1	0,09 0,03	1,46 0,06	0,83 0,03
		ИТОГО прямые затраты по разд. I	руб.	-	-	-	3389	232	53 12	-	449 13
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	1945	-	-	-	-
		Транспортные расходы	-"-	-	-	-	97	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-"-	-	-	-	25	-	-	-	-
		Комплектация	руб.	-	-	-	15	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	2082	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	647	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	134	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	13
		Сметная з/плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	-"-	-	-	-	62	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	843	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	376
		Сметная з/плата	руб.	-	-	-	-	201	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	10	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	-"-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	13	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	-	787	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	6
		Сметная з/плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	69	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	-	924	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная з/плата	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		ИТОГО по разд. I	руб.	-	-	-	3862	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	492
		Сметная з/плата	руб.	-	-	-	-	28I	-	-	-
		ИТОГО прямые затраты по смете:	руб.	-	-	-	3389	226	53 I2	-	449
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	-	I945	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб.	-	-	-	97	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	25	-	-	-	-
		Комплектация	руб.	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	-	2082	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	647	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	I34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная з/плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	62	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	-	848	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	376
		Сметная з/плата	руб.	-	-	-	-	20I	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	-	787	-	-	-	-

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект 80I-4-209.I3.90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	69	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	-	924	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная з/плата	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.	-	-	-	3862	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	483
		Сметная з/плата	руб.	-	-	-	275	-	-	-	-

Составила Бобятинская

Проверила

т.п. 801-4-209.13.90, альб. III

62

24731-03

3.07.91