СЕРИЯ I92

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР

I92-07I.9I

БЛОК-СЕКЦИЯ 2 ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б
(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Альбом 4

СМ.1 СМЕТЫ

25323-04

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25323-04

СЕРИЯ I92

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР

I92-07I.9I

БЛОК-СЕКЦИЯ 2 ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б

/В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ/

АЛЬБОМ 4

СМ.1 СМЕТЫ

Общая сметная стоимость	77,95/I28,62 тыс.руб.
В т.ч.строительно-монтажных работ	77,95/I28,62 тыс.руб.
Стоимость:	
Iм2 общей площади	I39,48/230,I5 руб.
I м2 жилой площади	I44,5/238,44 руб.
I м3 объема здания	37,49/6I,86 руб.

УТВЕРЖДЕН ГОСКОМАРХСТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74 ОТ 19.10.90г.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ № 99 от 22.11.91г.

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В.С.САБУРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — П.Г.АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА — В.А.БОРИСОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ — М.В.АЛЕШИНА

О Г Л А В Л Е Н И Е

		Стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета	4
3.	Лок.смета № I - общестроительные работы	5
4.	Лок.смета № 2 - санитарно-технические работы	48
5.	Лок.смета № 3 - электроосвещение	62
6.	Лок.смета № 4 - слабые токи	70
7.	Лок.сметы на элементы блокировки	78
8.	Вспомогательные таблицы	I22
9.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I39
I0.	Калькуляции	I40
II.	Расчеты	I42

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете типового проекта I92-07I.9I Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б в монолитном исполнении, разработанного Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева, составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной Госстроем СССР от I8 мая I982 года № I4I. Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам утвержденным Госстроем СССР для применения с I января I984 года и сборнику сметных цен на местные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек,расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом "Мосгражданпроект" и утвержденному распоряжением Моссовета от 7 января I983г. № 22р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах на:

общестроительные работы	- I6,5%
сантехнические работы	- I3,3%
Металлоконструкции	- 8,6%
Плановые накопления	- 8%

При составлении смет учтены следующие конструкции:

Фундаменты - ленточные, монолитные
Стены наружные - однослойные монолитные из легкого бетона толщ.500 мм
Стены внутренние - монолитные из тяжелого бетона толщ.I60 мм
Перекрытия - монолитные из тяжелого бетона толщ.I60 мм
Кровля - скатная, волнистая асбоцементная по деревянным стропилам
Перегородки - гипсокартонные листы, санузловые - кирпичные
Окна и балконные двери - с раздельными переплетами
Двери наружные - остекленные с реечной обшивкой, внутренние - щитовые
Полы - линолеум (кухни), паркет щитовой (жилые комнаты, прихожие)
Внутренняя отделка - оклейка обоями, клеевая окраска,масляная окраска,глазурованная плитка
Наружная отделка - покраска кремнеорганическими красками
Инженерное оборудование - центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение,канализация, слаботочные устройства, электроосвещение

Сметная стоимость дана дробью: числитель - в ценах I984 года
знаменатель - в ценах I99I года

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту Блок-секция 2-этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б в монолитном исполнении

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость	77,95/128,62	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	13,16	тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные	10,96	тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата	9,30	тыс.руб.
1м2 общей площади	139,48/230,15	

№№ пп	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтажн. работ	оборуд. мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативн. трудоемкость тыс.чел.ч	Сметная заработн. плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Лок.смета № 1	Общестроительные работы	64,54				64,54	10,85	7,7	115,49
2	Лок.смета № 2	Санитарно-технические работы	6,63				6,63	1,16	0,77	11,86
3	Лок.смета № 3	Электроосвещение	0,14	1,27			1,41	0,203	0,133	2,52
4	Лок.смета № 4	Слабые токи	0,06	0,33			0,39	0,151	0,104	0,7
5	Лок.смета № 6	Элемент блокировки ЭБ-2х2	3,64				3,64	0,5	0,39	6,51
6	Лок.смета № 7	Элемент блокировки ЭБ-3	1,34				1,34	0,3	0,2	2,40
		И т о г о :	76,35	1,6			77,95	13,16	9,30	139,48
	Письмо Госстроя СССР № 14д от 06.09.90г	Всего в ценах 1991г. СК = 1,65	125,98	2,64			128,62	13,16	9,30	230,15

Главный конструктор проекта В.А.Борисов

Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина

Составил В.П.Глянцева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 184

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

ОСНОВАНИЕ: 192-071,91-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 64,535 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10846 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,697 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДЕНИЦУ
1М² ОБЩ. ПЛОЩ. 115,48 РУБ.
1М³ ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 31,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	3,43	0,35 -	0,35 0,11	1	-	1 -	- 0,14	-
2	Е1-1607 29-1 ДОП ВЫП3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,05	36,30 -	36,30 12,20	2	-	2 1	- 17,57	- 1
3	Е1-1614 29-8 ТО ЖЕ К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,05	59,60 -	59,60 20,00	3	-	3 1	- 28,80	- 1
4	Е1-1591 22-13 ТО ЖЕ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	144,00 6,41	137,39 56,10	5	-	5 2	13,00 80,78	- 3
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	72,07	0,29	-	21	4	-	0,09	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0,06	-			-	-	-
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,51	172,00	164,09	87	4	83	15,50	8
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	ДОП	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	66,90			34	96,34	49
	ВЫП3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	888,00	0,29	-	258	53	-	0,09	80
		т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,22	145,00	138,47	32	1	31	13,20	3
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	ДОП	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		6,53	56,70			13	81,65	18
	ВЫП3	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-960	-ДОРАБОТАТЬ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ	0,46	89,40	-	41	41	-	184,80	85
	80-2	ЭКСКАВАТОРА								
	К=1,2	100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,22	36,30	36,30	8	-	8	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ								
	ДОП	1000М3		-	12,20			3	17,57	4
	ВЫП3									
11	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,22	89,40	89,40	20	-	20	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТО ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	30,00			7	43,20	10
	К=3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607								
		1000М3								
12	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,22	36,30	36,30	8	-	8	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА								
	ТО ЖЕ	1000М3		-	12,20			3	17,57	4
13	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,22	89,40	89,40	20	-	20	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТО ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	30,00			7	43,20	10
	К=3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607								
		1000М3								
14	Е1-1633	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,20	16,00	16,00	3	-	3	-	-
	31-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	ДОП	КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	5,39			1	7,76	2
	ВЫП3	ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
15	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,02	106,00	101,19	2	-	2	9,75	-
	11-13	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		4,81	41,60			1	59,90	1
		1000М3								
16	Е1-994	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,18	49,60	11,90	9	7	2	81,30	15
				37,70	5,35			1	7,70	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
17	Е1-1132 116-5	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		2,42	7,15 7,15	- -	17	17	- -	12,90 -	31 -
			100М2								
18	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		2,22	9,69 6,20	3,49 2,29	21	14	8 5	11,20 3,30	25 7
			100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				558	141	196		253
			РУБ.						79		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				558	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	220	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	238	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	238	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
19	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ	М3	21,34	6,67 2,12	0,92 0,28	142	45	20 6	3,78 0,36	81 8
		МАТЕРИАЛЫ									
20	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	М3	21,77	27,20 -	- -	592	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				734	45	20		81
			РУБ.						6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				734	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	51	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
21	Е6-354 43-4 ДОП ВЫП1 ТЕХ.Ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.СВЫШЕ 300ММ М2	123,08	4,78 1,57	1,79 0,45	588	193	220 55	2,27 0,58	279 71
22	Е6-353 43-3 ТО ЖЕ	-УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩ. 300ММ М2	-	4,56 1,47	1,66 0,43	-	-	- -	2,12 0,55	- -
23	Е6-351 43-1 ТО ЖЕ	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ.160ММ М2	93,38	3,70 1,16	1,29 0,34	346	108	121 32	1,93 0,44	181 41
24	Е6-359 44-1 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0,19	21,63 16,85	3,45 0,94	4	3	- -	25,88 1,21	5 -
25	Е6-359 44-1 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0,23	19,14 14,90	3,05 0,83	4	3	1 -	25,88 1,07	6 -
26	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,62	90,00 19,50	1,50 0,45	146	32	3 1	33,60 0,58	54 1
		МАТЕРИАЛЫ								
27	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100 М3	14,94	26,30 -	- -	393	-	- -	- -	- -
28	Ц1-74	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100 М3	61,54	31,50 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
29	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 Т	0,07	392,00	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1 т	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
31	С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3 т	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
32	С124-28	=ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ т	0,02	232,00	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3463	339	345		525
			РУБ.					88		113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3463	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			403	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	427	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			323	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	529	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	529	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
33	Е6-356	=УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ	321,25	2,98	1,36	957	193	436	0,85	272
	43-6	ТОЛЩ.160ММ								
	ДОП	м2		0,60	0,35			112	0,45	145
	ВЫП1									
	ТЕХ.Ч.									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
34	Е6-362	=УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	2,30	16,61	3,44	38	27	8	18,33	42
	44-4	ВЕСОМ ДО 20КГ								
	ТО ЖЕ	т		11,83	0,92			2	1,19	3
		МАТЕРИАЛЫ								
35	Ц1-17	=ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М=200	51,40	28,20	-	1449	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С124-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3	2,06	325,00	-	669	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
37	С124-43	=ВР1	0,23	392,00	-	90	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
38	С124-28	=ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,01	232,00	-	2	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
39	С114-724	=ПЛИТЫ ПСБС-40	0,26	45,70	-	12	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
	ВЫП1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		ИЗ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			3217	220	444		314
			РУБ.					114		148
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			3217	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			329	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	334	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			773	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			530	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	95	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			299	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			4046	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		511
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	429	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			4046	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		511
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	429	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ									
40	Е8-45	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,10	75,40	7,59	8	6	1	115,00	12
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		62,00	2,28			-	2,94	-
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
41	Ц6-1	=КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	0,52	68,00	-	36	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА								
		100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
42	Ц2-12	=РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	0,24	23,50	-	6	-	-	-	-
		МАРКА 50								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			50	6	1		12
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ

43	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,15	4,58	0,99	14	11	3	7,19	23
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			1	0,39	1
44	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,69	2,50	-	2	1	-	2,90	2
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
45	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,09	17,20	0,95	1	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-

МАТЕРИАЛЫ

46	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	0,70	26,30	-	18	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,18	24,40	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
48	Ц4-45	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 600 ФРАКЦИИ СВЫШЕ 20 ДО 40 И 5-10ММ	12,87	9,70	-	125	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА

49	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	11,92	2,88	1,08	34	21	13	3,58	43
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА								
		М3		1,80	0,32			4	0,41	5
50	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	215,75	1,83	0,21	395	181	45	1,40	302
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ								
				0,84	0,06			13	0,08	17
		М2								
51	Е13-225	-ОКЛЕЙКА ПЕРГАМИНОМ В ОДИН	39,64	1,83	0,21	73	33	8	1,40	55
	25-1	СЛОЙ								
		М2		0,84	0,06			2	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	2,16	72,90	0,99	157	31	2	25,50	55
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЯ		14,20	0,30			1	0,39	1
		100М2								
53	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,40	22,00	1,12	9	6	-	29,40	12
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		14,50	0,34			-	0,44	-
		20ММ								
		100М2								
54	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,40	3,06	1,68	1	1	-	2,76	1
	8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		1,38	0,48			-	0,62	-
	К=6	5ММ								
		100М2								
55	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,36	3,09	1,08	1	1	-	4,10	1
	7-2	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА		2,01	0,32			-	0,41	-
		М3								
56	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	17,20	0,95	1	-	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
57	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,16	27,20	0,53	59	5	1	4,94	11
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД		2,52	0,16			-	0,21	-
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
58	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ	13,11	14,60	-	191	-	-	-	-
		КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО		-	-			-	-	-
		ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО								
		НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400								
		ФРАКЦИИ 5-10ММ								
		М3								
59	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,40	7,79	-	3	-	-	-	-
		ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ		-	-			-	-	-
		М3								
60	Ц1-73	-БЕТОН ЛЕГКИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	2,02	30,60	-	62	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ		-	-			-	-	-
		10 ДО 20ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА								
		75								
		М3								
61	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,06	25,90	-	2	-	-	-	-
		МАРКА 150		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1152	292	72		508
			РУБ.					21		27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1152 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	381 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	- 313 - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	190 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 35 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	107 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1449 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	348	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
62	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	2,02	4,47 1,49	0,34 0,10	9	3	- -	2,56 0,13	5 -
63	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,08	4,43 4,16	0,13 0,04	1	-	- -	7,94 0,05	1 -
64	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЯНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,02	229,00 23,50	1,50 0,45	5	-	- -	43,10 0,58	1 -
65	ЕРАСЧЕТ НР2	-ДВЕРКА ВЕНТИЛЯЦИИ АВ ШТ	13,00	3,37 -	- -	44	-	- -	0,07 -	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
66	С111-406	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	2,00	2,06 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
67	С122-21	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9 М2	2,02	24,50 -	- -	49	-	- -	- -	- -
68	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	9,41	0,18 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ. ---- РУБ.			114	3	- -		8 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
69	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,40	2,00 0,67	0,13 0,04	3	1	- -	1,16 0,05	2 -
70	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,40	1,34 0,20	- -	2	-	- -	0,36 -	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
71	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	6,94 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
72	С122-832 ДОП ВЫП4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС16-9РТ М2	1,40	28,60 -	- -	40	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ. РУБ.			52	1	- -		3 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
73	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,21	65,40	6,80	14	10	2	74,00	15

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН			46,40	4,03			1	5,20	1
			100М2								
74	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И		0,41	3,13	0,05	1	1	-	4,60	2
	153-2	ПОТОЛКА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА									
			100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
75	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ		3,10	21,60	1,00	67	64	3	37,00	115
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН									
			100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
76	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ		3,21	25,50	1,10	82	78	3	45,00	145
	55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
		ПОТОЛКОВ			24,40	0,33			1	0,43	1
			100М2								
		МАТЕРИАЛЫ									
77	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		4,50	23,70	-	107	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				271	153	8		277
			РУБ.						3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				271	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	156	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	163	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	163	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

		А)ПРИЯМКИ(2ШТ)									
78	Б6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И		1,40	5,93	0,33	8	2	-	2,81	4
	11-1	СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100									
		БЕТОННЫХ			1,55	0,10			-	0,13	-
			М3								
79	Б6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		0,20	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50									
			М3		0,70	0,08			-	0,10	-
80	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,03	17,20	0,95	1	-	-	18,80	-
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ									
			100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
81	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		0,03	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	11-11		100М2								
					7,86	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е8-61 7-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,06	318,00	6,32	19	1	-	37,40	2
		т		23,00	1,90			-	2,49	-
83	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,06	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100м2		19,50	0,45			-	0,58	-
84	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,07	21,60	1,00	2	2	-	37,00	3
		100м2		20,60	0,30			-	0,39	-
85	Е15-522 156-3	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ	0,07	16,40	0,37	1	-	-	9,70	1
		100м2		5,30	0,11			-	0,14	-
		МАТЕРИАЛЫ								
86	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	1,63	28,20	-	46	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
87	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	0,05	25,90	-	1	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
88	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3	0,05	22,30	-	1	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
89	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,04	23,70	-	1	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		ОТМОСТКА								
90	Е27-173 43-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	0,71	21,40	7,40	15	10	5	25,60	18
		100м2		14,00	1,90			1	2,45	2
91	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	0,71	10,80	-	8	6	-	14,40	10
		100м2		8,23	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
92	Ц5-9	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН-ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ И СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ И ГРАВИЙНЫЕ ТИП Б, МАРКА III	5,10	17,40	-	89	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
93	Ц4-51	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400 ФРАКЦИИ 10-15 И 15-20ММ	12,42	10,60	-	132	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		ВХОДЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВХОДА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,45	1,45 0,52	0,34 0,10	1	-	- -	0,99 0,13	- -
95	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,20	75,40 62,00	7,59 2,28	15	12	1 -	115,00 2,94	23 1
96	Е6-16 1-16	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 М3	0,20	2,27 1,00	0,77 0,23	1	-	- -	1,87 0,30	- -
97	Е7-733 57-1 ДОП ВЫП1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М	0,06	79,90 74,00	5,90 1,80	5	4	- -	128,00 2,32	8 -
98	Е8-61 7-5	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0,04	318,00 23,00	6,32 1,90	13	1	- -	37,40 2,45	1 -
99	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,20	65,40 46,40	6,80 4,03	13	9	2 1	74,00 5,20	14 1
		МАТЕРИАЛЫ								
100	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200 М3	0,66	28,20 -	- -	19	-	- -	- -	- -
101	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	0,99	68,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
102	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	0,45	23,50 -	- -	11	-	- -	- -	- -
103	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3	0,37	23,70 -	- -	9	-	- -	- -	- -
104	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3 М3	0,03	22,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
105	ССЦ П11-172	- СТУПЕНИ ЛС12-6 М	6,00	3,72 -	- -	22	-	- -	- -	- -
106	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А-3 ДЛЯ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА МУ-1 Т	-	283,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			509	48	8		86
			РУБ.					2		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			509	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			10120	1248	1094		2067
			РУБ.					313		414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			10120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1252	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	1561	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			940	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	296	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			939	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			12723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2628
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1857	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			12723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2628
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1857	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11, СТЕНЫ								
107	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	321,28	4,78	1,79	1536	504	576	2,27	729
	43-4	ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ								
	АОП	М2		1,57	0,45			145	0,58	186
	ВЫП1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
108	Е6-353	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	43-3	ТОЛЩ.300ММ									
	ТО ЖЕ		М2		1,47	0,43			-	0,55	-
109	Е6-351	=УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН		255,31	3,70	1,29	945	296	330	1,93	494
	43-1	ТОЛЩ.160ММ									
	ТО ЖЕ		М2		1,16	0,34			87	0,44	112
110	Е6-359	=УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,62	21,63	3,45	13	10	3	25,88	16
	44-1	В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО									
	ТО ЖЕ	20КГ	Т		16,85	0,94			1	1,21	1
111	Е6-359	=УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,45	19,14	3,05	9	7	1	25,88	12
	44-1	ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО									
	ТО ЖЕ	20КГ	Т		14,90	0,83			-	1,07	-
		МАТЕРИАЛЫ									
112	Ц1-72	=ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50		160,64	29,70	-	4771	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч		М3		-	-			-	-	-
	ТАБЛ2,5				-	-			-	-	-
113	Ц1-15	=ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100		40,85	26,30	-	1074	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
114	С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1		0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
115	С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3		0,85	283,00	-	241	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
116	С124-43	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,16	392,00	-	63	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
117	С124-28	=ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		0,03	232,00	-	7	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				8667	817	910		1251
			РУБ.						233		299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				8667	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.				777	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.				-	1050	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.				319	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				1429	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		130
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	257	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				808	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				10904	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1680
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	1307	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				10904	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1680
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	1307	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЯ									
118	Е6-356	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ		658,06	2,98	1,36	1961	395	895	0,85	557
	43-4	ТОЛЩ.160ММ									
	ДОП		М2		0,60	0,35			230	0,45	296
	ВЫП1										
	ТЕХ.Ч										
	ТАБЛ.3										
	ПИСЬМО										
	ГОССТРОЯ										
	СССР										
	НР54										
	ОТ 14 АВГ										
	1986Г										
119	Е6-362	-УСТРОЙСТВО АРМАТУРНЫХ		4,78	16,61	3,44	79	57	16	18,33	88
	44-4	КАРКАСОВ И СЕТОК В									
	ТО ЖЕ	ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ			11,83	0,92			4	1,19	6
			Т								
		МАТЕРИАЛЫ									
120	Ц1-17	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200		105,29	28,20	-	2969	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
121	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40		0,52	45,70	-	24	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ			-	-			-	-	-
	ВЫП1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО									
			М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
122	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3		4,29	325,00	-	1394	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
123	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ		0,47	392,00	-	184	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ			-	-			-	-	-
			Т								
124	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		0,01	232,00	-	2	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.				6613	452	911		645
			РУБ.						234		302
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6613	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				673	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	686	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				1604	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1090	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	195	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				616	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				8319	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1047
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	881	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			8319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1047
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	881	-		-
		РАЗДЕЛ 13. КРОВЛЯ								
125	Е10-70-11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	8,97	112,00	2,10	1005	113	19	23,80	213
		М3		12,60	0,63			6	0,81	7
126	Е12-267-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	3,40	213,00	3,50	724	83	12	43,90	149
		100М2		24,50	1,05			4	1,35	5
127	Е12-272-6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	3,40	9,56	0,03	33	4	-	1,94	7
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
128	Е8-49-6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,43	4,58	0,84	7	5	1	6,08	9
		М3		3,68	0,25			-	0,32	-
129	Е12-288-9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	60,64	2,25	1,08	136	71	65	2,32	141
		М3		1,17	0,32			19	0,41	25
130	Е12-289-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,90	49,90	1,30	95	20	3	18,90	36
		100М2		10,70	0,39			1	0,50	1
131	Е12-277-8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	3,44	9,43	0,01	32	8	-	4,14	14
		100М2		2,30	-			-	-	-
132	Е10-71-12-1	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	1,00	16,30	0,30	16	4	-	6,03	6
		ШТ		3,50	0,10			-	0,13	-
133	Е10-201-37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	10,47	3,48	0,13	36	5	1	0,87	9
		М3		0,46	0,04			-	0,05	1
134	Е10-203-37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	3,40	11,00	0,40	37	5	1	3,03	10
		100М2		1,60	0,12			-	0,15	1
135	Е10-109-20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	1,25	1,34	0,13	2	1	-	1,29	2
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
136	Е12-281-8-6	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА	4,00	8,39	0,01	34	6	-	2,63	11
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-
137	Е12-282-8-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА КАНАЛА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ281	2,00	4,20	0,01	8	1	-	1,31	3
				0,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛПАК								
138	Е7-285 17-1	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
139	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,01	121,00	0,50	1	-	-	22,80	-
		100М2		12,50	0,24			-	0,31	-
140	Е9-46 7-1	-СТРЕМЯНКА НА КРЫШУ	0,07	58,00	32,10	4	1	2	22,60	2
		Т		13,80	11,80			1	15,22	1
141	Е8-45 5-9	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ВЕНТШАХТ	0,29	75,40	7,59	22	18	3	115,00	34
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
142	Е10-32 6-1	-ДОСКИ ЗАШИВКИ	60,00	2,14	0,03	128	13	2	0,40	24
		М2		0,22	0,01			1	0,01	1
143	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,29	13,10	-	4	4	-	21,00	6
		100М2		13,10	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
144	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	2,06	68,00	-	140	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
145	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,98	23,50	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
146	Ц7-30	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П125 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 600 ФРАКЦИИ 5-10ММ	66,70	14,30	-	954	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
147	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400 ФРАКЦИИ 5-10ММ	-	14,60	-	-	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
148	С111-449	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА	1,00	3,51	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
149	С111-424	-ТО ЖЕ,ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА	1,00	0,86	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
150	С122-270	-ЛЮКИД-1	1,25	30,40	-	38	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
151	С122-178	-ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА	1,40	6,58	-	9	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
152	С121-1975	-СТРЕМЯНКА НА КРОВЛЮ	0,07	358,00	-	25	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
153	С113-761	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ150	67,20	1,47	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			3646	369	109		687
			РУБ.					33		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3617	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1874	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	400	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			337	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		779
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	507	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			4584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		782
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	509	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕГОРОДКИ								
154	Е10-271 55-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	246,58	1,76	0,04	434	212	9	1,60	395
				0,86	0,01			2	0,01	2
		м2								
155	Е10-283 56-5	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ	187,62	7,25	0,13	1360	362	25	3,35	629
				1,93	0,04			8	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКОЙ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 150ММ М2								
156	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ; ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,40	85,60 66,00	4,25 1,28	120	93	6 2	121,00 1,65	170 2
		МАТЕРИАЛЫ								
157	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	4,13	68,00 -	- -	281	-	- -	- -	- -
158	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	1,17	23,50 -	- -	27	-	- -	- -	- -
159	С111-754 ДОП ВЫП1	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ М2	1280,94	1,75 -	- -	2242	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4464	667	40		1194
			РУБ.					12		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4464	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1208	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	679	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			416	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	812	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			5617	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	812	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ								
160	Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	215,75	1,83 0,84	0,21 0,06	395	181	45 13	1,40 0,08	302 17
161	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ 100М2	2,16	72,90 14,20	0,99 0,30	157	31	2 1	25,50 0,39	55 1
162	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,40	17,20 9,88	0,95 0,28	7	4	- -	18,80 0,36	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,40	1,56	0,92	1	-	-	1,36	1
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		---	---			---	---	---
	К=4	100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
164	Е11-193	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	437,97	15,90	0,03	6964	188	13	0,71	311
	27-5	ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ		---	---			---	---	---
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ		0,43	0,01			4	0,01	4
		М2								
165	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,80	453,00	0,75	365	35	-	75,50	61
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
166	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,36	3,09	1,08	1	1	-	4,10	1
	7-2	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА		---	---			---	---	---
		М3		2,01	0,32			-	0,41	-
167	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,14	2,88	1,08	1	-	-	3,58	1
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА		---	---			---	---	---
		М3		1,80	0,32			-	0,41	-
168	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	17,20	0,95	1	-	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
169	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	363,00	4,52	21	3	-	108,00	6
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
170	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,16	27,20	0,53	59	5	1	4,94	11
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД		---	---			---	---	---
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ		2,52	0,16			-	0,21	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
171	Е7-678	-УСТАНОВКА САНТЕХПОДДОНОВ ПРИ	8,00	2,01	1,49	16	4	12	0,87	7
	49-2-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		0,52	0,58			5	0,75	6
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
172	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ В	0,56	42,30	0,08	24	2	-	6,43	4
	51-1	МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К		---	---			---	---	---
		СТЕНКАМ ПРОКЛАДКАМИ		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
173	Е7-707	-ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ	0,56	91,80	20,60	51	6	11	18,60	10
	51-7	100М		---	---			---	---	---
				11,00	6,18			3	7,97	4
		МАТЕРИАЛЫ								
174	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,62	25,90	-	42	-	-	-	-
		МАРКА 150		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
175	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,40	7,79	-	3	-	-	-	-
		ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
176	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ	0,15	14,60	-	2	-	-	-	-
		КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400 ФРАКЦИИ 5-10ММ		-	-			-	-	-
		М3								
177	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	0,19	25,90	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,57	24,40	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
179	КАЛЬК П5	-ДНИЩЕ САНКАБИН Д*,Д4	8,00	35,92	-	287	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			8416	460	84		778
			РУБ.					26		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8416	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7511	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	486	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	251	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			783	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			10586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	737	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ								
180	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М	3,00	3,59	2,35	11	4	7	2,13	6
				1,24	0,69			2	0,89	3
		ШТ								
181	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	4,00	3,81	2,41	15	5	10	2,28	9
				1,35	0,71			3	0,92	4
		ШТ								
182	Е7-737 58-3 ДОП ВЫП1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,07	823,00	3,10	60	3	-	61,00	4
				35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
183	Е7-285	-ОПОРНЫЙ СТОЛИК ПОД ЛЕСТНИЦУ	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
		МАТЕРИАЛЫ								
184	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,05	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
185	КАЛЬК П,1	-ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА 1ЛП30,13-4	1,00	48,12	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
186	ТО ЖЕ П,2	-1ЛП30,13Я-4	1,00	48,60	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	ТО ЖЕ П,3	-1ЛП28,16-4	2,00	55,66	-	111	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
188	ТО ЖЕ П,4	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ 1ЛМ27.12,14-4	3,00	40,23	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			434	17	17		26
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			434	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			329	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ОКНА								
189	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	59,48	4,47	0,34	266	89	20	2,56	152
				1,49	0,10			6	0,13	8
		М2								
190	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ	12,53	4,24	0,33	53	17	4	2,33	29
				1,34	0,10			1	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
191	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	-	3,01	0,30	-	-	-	1,60	-
	13-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		---	---			---	---	---
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО		0,93	0,09			-	0,12	-
		2М2								
		М2								
192	Е10-112	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В	-	2,86	0,29	-	-	-	1,45	-
	22-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С		0,83	0,09			-	0,12	-
		ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ								
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
193	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	57,82	0,92	0,03	53	20	2	0,59	34
	19-2	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ		---	---			---	---	---
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			1	0,01	1
		ДО 2								
		М2								
194	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	1,75	4,43	0,13	8	7	-	7,94	14
	29-6	НАЛИЧНИКОВ		---	---			---	---	---
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
195	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,59	229,00	1,50	136	14	1	43,10	26
	201-1	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		23,50	0,45			-	0,58	-
		ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ								
		СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
196	Е15-719	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,13	151,00	0,90	19	2	-	31,60	4
	201-4	БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		---	---			---	---	---
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ		17,40	0,27			-	0,35	-
		СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
197	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	-	242,00	1,50	-	-	-	46,90	-
	201-2	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		25,20	0,45			-	0,58	-
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
198	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	-	366,00	2,30	-	-	-	75,00	-
	201-2-36	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		40,30	0,66			-	0,85	-
		ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
199	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ	-	160,00	1,00	-	-	-	33,60	-
	201-5	ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ		18,20	0,30			-	0,39	-
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
200	Е15-727	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ	-	210,00	1,30	-	-	-	47,00	-
	201-5-37	СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		25,50	0,39			-	0,50	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
201	С111-408	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
		ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ		-	-			-	-	-
202	С111-411	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	30,00	5,14	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
203	С111-443	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	8,00	5,43	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
204	С111-426	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ	-	1,29	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
205	С111-428	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	-	2,15	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	С111-441	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	-	2,31	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
207	С122-27	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-13,5 М2	57,82	22,60	-	1307	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208	С122-20	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-6 М2	1,66	26,30	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
209	С122-206	-БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК БР22-7,5 М2	12,53	25,10	-	315	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
210	С122-13	-ОС15-13,5 М2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
211	С122-5	-ОС15-6 М2	-	20,70	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
212	С122-204	-БС22-7,5 М2	-	21,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
213	С122-83	-ОРС15-13,5	-	28,20	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
214	С122-73	=ОРС15-6		-	39,10	-	-	-	-	-	-
			м2								
215	С122-212	=БРС22-7,5		-	31,20	-	-	-	-	-	-
			м2								
216	С122-359	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПД1-34		42,79	1,92	-	82	-	-	-	-
			м								
217	С122-324	=НАЛИЧНИКИ МАРКА 2		195,71	0,12	-	23	-	-	-	-
			м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				2510	149	27		259
			РУБ.						8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				2510	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				359	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				-	157	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				1975	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				3159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				3159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	232	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ДВЕРИ									
218	Е10-107 20-3	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		4,50	2,00	0,13	9	3	-	1,16	5
					0,67	0,04			-	0,05	-
			м2								
219	Е10-105 20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		88,02	1,45	0,35	128	48	31	0,91	80
					0,55	0,11			10	0,14	12
			м2								
220	Е10-140 26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		21,56	1,34	-	29	4	-	0,36	8
					0,20	-			-	-	-
			м2								
221	Е10-155 29-6	=УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ		0,10	4,43	0,13	1	-	-	7,94	1
			100М		4,16	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,02	222,00	1,40	4	1	-	86,50	2
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
223	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,05	196,00	1,40	10	2	-	86,50	4
	201-6	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
224	ЕС120	-ОБШИВКА РЕЙКОЙ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	4,61	2,40	-	11	-	-	-	-
	ТЕХН.Ч	ДН21-13ШР2П,ДН21-9ШР2П								
	П.46	М2		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
225	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	9,00	6,94	-	62	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
226	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
227	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	44,00	3,11	-	137	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ								
228	С122-811	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-13ШР2П	5,32	15,40	-	82	-	-	-	-
	ДОП	М2		-	-			-	-	-
	ВЫП4									
229	С122-808-А	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-9ШР2П	1,84	18,30	-	34	-	-	-	-
	ДОП	М2		-	-			-	-	-
	ВЫП4									
230	С122-218	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-9	50,40	14,20	-	716	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
231	С122-220	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДО21-8	12,72	9,46	-	120	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
232	С122-217	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-7	22,24	15,00	-	334	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
233	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	11,75	0,20	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1Я		РУБ.			1698	58	31		100
			----					---		---
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			88	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	68	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1506	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			159	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2138	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		137
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	118	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.				2138	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		137
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	118	-		-
	РАЗДЕЛ 19. ЛОДЖИИ									
234 E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И		38,80	1,83	0,21	71	33	8	1,40	54
25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В									
	1 СЛОЯ			0,84	0,06			2	0,08	3
		М2								
235 E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,39	17,20	0,95	7	4	-	18,80	7
8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ									
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
236 E11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,39	1,56	0,92	1	-	-	1,36	1
8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ									
K=4		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
237 E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА		0,39	363,00	4,52	143	24	2	108,00	43
20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК									
	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ			61,40	1,36			1	1,75	1
	ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С									
	КРАСИТЕЛЕМ	100М2								
238 E9-46	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ		0,24	58,00	32,10	14	3	8	22,60	5
7-1	ЛОДЖИЙ									
		Т		13,80	11,80			3	15,22	4
239 FC120	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		0,24	15,60	-	4	-	-	-	-
ТЕХ,Ч	ОГРАЖДЕНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ									
ТАБЛ,12		Т		-	-			-	-	-
240 E10-254	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ПЕРИЛАМИ		53,00	0,22	0,04	12	8	3	0,27	14
52-3		М								
				0,16	0,01			1	0,01	1
	МАТЕРИАЛЫ									
241 Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ		2,46	24,40	-	60	-	-	-	-
	МАРКА 100									
		М3		-	-			-	-	-
	СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
242 C121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ		0,24	327,00	-	78	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
243 C122-329	-ПОРУЧНИ МАРКА 2		53,00	0,30	-	16	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.				406	72	21		124
		РУБ.						7		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				314	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				150	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
244	Е10-154 29-9	-УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ШТ	8,00	1,14 0,38	0,10 0,03	9	3	1 -	0,73 0,04	6 -
245	ЕРАСЧ НР4	-ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-2 ШТ	4,00	121,29 -	- -	485	-	- -	5,75 -	23 -
246	ЕРАСЧ НР5	-Ш-3 ШТ	4,00	107,85 -	- -	431	-	- -	6,47 -	26 -
247	ЕРАСЧ НР6	-Ш-1 ШТ	4,00	57,91 -	- -	232	-	- -	2,19 -	9 -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
248	С122-514 ДОП ВЫП1	-ПОДСТОЛЬЯ ПОД МОЙКУ,ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ СТОРОН ПЛАСТИКОМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ОДНОТОННЫМ КМ5 ШТ	8,00	20,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			1317	3	1		64
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1317	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			160	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			1657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
249	F15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	8,32	21,60	1,00	180	171	8	37,00	308
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			2	0,39	3
250	F15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	8,68	6,27	0,18	54	46	1	9,70	84
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	1
		100М2								
251	F15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	6,58	25,50	1,10	168	161	7	45,00	296
	55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ПОТОЛКОВ		24,40	0,33			2	0,43	3
		100М2								
252	E15-802	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ	6,83	37,60	-	257	104	-	26,80	183
	252-1	ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ								
		ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ		15,30	-			-	-	-
		УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ								
		100М2								
253	E15-806	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ	9,34	28,70	-	268	97	-	18,10	169
	252-4	МАТЕРИАЛАМ,ГИПСОВЕТОННЫМ И								
		ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ		10,40	-			-	-	-
		ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ								
		ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ								
		ГРУНТОВАННЫМИ								
		100М2								
254	E15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,83	422,00	2,00	351	79	1	170,00	142
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
255	E15-578	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	1,32	91,20	0,80	120	37	1	49,30	65
	159-8-26	ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
256	F15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН	2,70	12,90	0,07	35	18	-	12,70	34
	152-2	100М2								
				6,80	0,02			-	0,03	-
257	F15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА	5,43	12,90	0,07	70	37	-	12,70	69
	152-2	ПОТОЛКОВ,ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И								
		ПЛОЩАДОК		6,80	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
258	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,08	71,20	0,80	6	2	-	49,20	4
	159-3	100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
259	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	2,81	65,40	6,80	184	130	19	74,00	208
	55-5-11	ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			11	5,20	15
		100М2								
260	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	0,38	91,20	0,80	35	11	-	49,30	19
	159-8-26	100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
261	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,35	70,10	0,69	25	11	-	56,00	20
	159-1	100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
262	Е15-296	-ПОДГОТОВКА ПОД ОТДЕЛКУ	0,26	3,93	0,15	1	1	-	6,00	2
	59-3	ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
263	ЕС120	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,07	15,60	-	1	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч	СТРЕМЯНКИ								
	ТАБЛ,12	Т		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
264	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	15,56	23,70	-	369	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.		2124	905	37		1603
				РУБ.				15		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2124	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		807	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	920	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		198	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	983	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.		2673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	983	-		-
		РАЗДЕЛ 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
265	Е15-524	-ОКРАСКА КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКИМИ	4,28	165,00	0,87	706	35	4	13,50	58
	156-5	КРАСКАМИ ФАСАДОВ И ПЛИТ		8,10	0,26			1	0,34	1
		ЛОДЖИЙ СНИЗУ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		РУБ.		706	35	4		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			706	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			668	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА								
266	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА	0,80	35,90	1,23	29	10	1	21,30	17
	8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		М3		12,70	0,37		-		0,48	-
267	Е26-34	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	0,45	43,80	1,31	20	7	-	26,20	12
	8-7	М3								
				15,80	0,39			-	0,50	-
268	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,10	315,00	5,90	30	6	-	115,00	11
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН								
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
269	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,06	323,00	6,00	18	4	-	128,00	7
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ								
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
270	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,10	73,00	0,50	7	1	-	22,30	2
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
271	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,06	121,00	0,80	7	1	-	41,20	2
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
272	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,25	110,00	1,30	28	3	-	24,00	6
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
		МАТЕРИАЛЫ								
273	Ц2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	0,48	22,80	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
274	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,23	20,40	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЗЫРЕК									
275	Е10-195	-НАСТИЛ ИЗ ДОСОК		3,00	1,71	0,05	5	1	-	0,30	1
	36-4П3,3		М2								
					0,17	0,02			-	0,03	-
276	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ОЦИНКОВАННОЯ СТАЛЬЮ		0,03	192,00	0,41	6	1	-	83,00	2
	8-5		100М2								
					45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		РУБ.				186	34	1		60
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				186	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				110	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	34	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.				25	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				31	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				236	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	40	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		РУБ.				236	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	40	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.				41187	4038	2193		6849
			РУБ.						584		752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				41066	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				14300	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	4614	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.				8614	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				6776	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		616
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1217	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				3829	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				51671	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8205
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	5831	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				121	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	8	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.				103	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				141	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			51812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5840	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			51307	5286	3287		8916
			РУБ.					897		1166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15552	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6175	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		763
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1513	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4768	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10833
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7688	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			64535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10846
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7697	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	828,00	558	700	0,67	0,85	1,08
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	21,34	734	923	34,40	43,25	1,43
3	СТЕНЫ	М2	216,46	3463	4358	16,00	20,13	6,75
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	321,25	3217	4046	10,01	12,59	6,27
5	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	10,40	50	63	4,81	6,06	0,10
6	ПОЛЫ	М2	573,55	1152	1449	2,01	2,53	2,25
7	ОКНА	М2	2,02	114	142	56,44	70,30	0,22
8	ДВЕРИ	М2	1,40	52	65	37,14	46,43	0,10
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	41,28	271	341	6,56	8,26	0,53
10	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			509	636	-	-	0,99
11	СТЕНЫ	М2	507,39	8667	10904	17,08	21,49	16,90
12	ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	658,06	6613	8319	10,05	12,64	12,89
13	КРОВЛЯ	М2	281,14	3646	4584	12,97	16,31	7,10
14	ПЕРЕГОРОДКИ	2У2	574,66	4464	5617	7,77	9,77	8,70
15	ПОЛЫ	М2	557,16	8416	10586	15,11	19,00	16,40
16	ЛЕСТНИЦЫ	М2	26,48	434	546	16,39	20,62	0,85
17	ОКНА	М2	72,01	2510	3159	34,86	43,87	4,90
18	ДВЕРИ	М2	92,52	1698	2138	18,35	23,11	3,31
19	ЛОДЖИИ	М2	39,38	406	504	10,31	12,80	0,78

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	КВ	8,00	1317	1657	164,63	207,13	2,57
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	2726,62	2124	2673	0,78	0,98	4,14
22	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	428,00	706	889	1,65	2,08	1,38
23	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			186	236	-	-	0,37
	ИТОГО:	М3	2079,16	51307	64535	24,68	31,04	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
108   1   э91488' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
109   2   Ю' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)' РП' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬН
                  ЫЕ РАБОТЫ' 192-071.91-АС*
110   3   Н10=16,5*
111   4   ДТ' 1-9999:0,0*
112   5   Д2-М*
113   6   Д2-Б*
114   7   Д2-С*
115   8   Д3-Д*
116   9   Д1-Л*
117   10  ДТ' 11531,11533-11617:0,0*
118   11  Д*
119   12  РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 828*
120   13  Е1-1129' 343,2*
121   14  Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 51,48*
122   15  Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,2)(Р1,2)#К=2' 51,48*
123   16  Е1-1591#ТО ЖЕ' 36*
124   17  С310-1' 72,07*
125   18  Е1-1592#ДОП#ВЫП3' 507,65*
126   19  С310-1' 888*
127   20  Е1-1550#ДОП#ВЫП3' 223*
128   21  Е1-960(А1,1,2)(Р1,1,2)#К=1,2' 45,76' ' ДОРАБОТАТЬ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРА*
129   22  Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 223' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ*
130   23  Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,3)(Р1,3)#К=3' 223*
131   24  Е1-1607#ТО ЖЕ' 223' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА*
132   25  Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,3)(Р1,3)#К=3' 223*
133   26  Е1-1633#ДОП#ВЫП3' 204,49*
134   27  Е1-1549' 18,02*
135   28  Е1-994' 18,02*
136   29  Е1-1132' 241,67*
137   30  Е1-1184' 221,65*
138   31  РФУНДАМЕНТЫ' М3' 21,34*
139   32  Е6-22' 21,34*
140   33  П2#МАТЕРИАЛЫ*
141   34  Ц1-16' 21,77*
142   35  РСТЕНЫ' М2' 216,46*
143   36  Е6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 123,08' 3,68#1,34,0
                  ,9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.СВЫШЕ 300ММ*
144   37  Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО СТЕН ТОЛЩ. 300ММ*
145   38  Е6-351#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 93,38' 3,22#1,12,0,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛ
                  Щ.160ММ*
146   39  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,19' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                  НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
147   40  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,23' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                  О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
148   41  Е8-27' 162*
149   42  П2#МАТЕРИАЛЫ*
150   43  Ц1-15' 14,94' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100' ' ' 11532,1*
151   44  Ц1-74' 61,54' ' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100' ' ' 11717,1*
152   45  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
153   46  С124-43' 0,07' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
154   47  С124-14' 0,01*
155   48  С124-18' 0,03*
156   49  С124-28' 0,02' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
157   50  РПЕРЕКРЫТИЯ' М2' 321,25*
158   51  Е6-356#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 321,25' 2,29#0,51,0,
```

```
                    9#1,19;0,88#0,3,0,9#0,78' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ,160ММ*
159     52          Е6-362#ТО *Е(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 2,30' 12,7#10,11,0,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ
                    ВЕСОМ ДО 20КГ*
160     53          П2#МАТЕРИАЛЫ*
161     54          Ц1-17' 51,4' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200' М3' ' 11533,1*
162     55          П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
163     56          С124-12' 2,06*
164     57          С124-43' 0,23' ' ВР1*
165     58          С124-28' 0,01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
166     59          С114-724#ДОП*ВЫП1' 0,26*
167     60          РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 10,4*
168     61          Е8-45' 10,4*
169     62          П2#МАТЕРИАЛЫ*
170     63          Ц6-1' 524*
171     64          Ц2-12' 0,24*
172     65          РПОЛЫ' М2' 573,55*
173     66          П2#ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ*
174     67          Е11-2' 315,36*
175     68          Е11-11' 0,69*
176     69          Е11-55' 8,68*
177     70          П2#МАТЕРИАЛЫ*
178     71          Ц1-15' 0,7*
179     72          Ц2-4' 0,18*
180     73          Ц4-45' 12,87*
181     74          П2#ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА*
182     75          Е11-50' 11,92*
183     76          Е13-225' 215,75*
184     77          Е13-225' 39,64' ' ОКЛЕЙКА ПЕРГАМИНОМ В ОДИН СЛОЙ*
185     78          Е11-63' 215,75*
186     79          Е11-57' 39,64*
187     80          Е11-58(А1,6)(Р1,6)#К=6' 39,64*
188     81          Е11-51' 0,36*
189     82          Е11-55' 2,8*
190     83          Е11-54' 215,75*
191     84          П2#МАТЕРИАЛЫ*
192     85          Ц7-19' 13,11*
193     86          Ц4-20' 0,40*
194     87          Ц1-73' 2,02*
195     88          Ц2-5' 0,06*
196     89          РОКНА' М2' 2,02*
197     90          Е10-74' 2,02*
198     91          Е10-155' 8,4*
199     92          Е15-701' 2,02*
200     93          ЕТРАСЧЕТ#НР2(=1)' 13' 3,37' ДВЕРКА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВ' ДТ' ' 1,0,07*
201     94          П2#МАТЕРИАЛЫ*
202     95          С111-406' 2*
203     96          П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
204     97          С122-21' 2,02' ' ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9*
205     98          С122-323' 9,41*
206     99          РДВЕРИ' М2' 1,4*
207    100          Е10-107' 1,4*
208    101          Е10-140' 1,4*
209    102          П2#МАТЕРИАЛЫ*
210    103          С111-446' 1*
211    104          П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
212    105          С122-832#ДОП#ВЫП4' 1,4' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДС16-9ГТ*
213    106          РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 41,28*
214    107          Е15-256' 20,8*
215    108          Е15-509' 41,28' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА*
```

```
216   109   E15-275; 309,84*
217   110   E15-276; 321,25*
218   111   П2#МАТЕРИАЛЫ*
219   112   Ц2-30; 4,50*
220   113   РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
221   114   П2#А)ПРИ#МКИ(2ШТ)*
222   115   E6-90; 1,4*
223   116   E6-1; 0,2*
224   117   E11-55; 2,52*
225   118   E11-77; 2,52*
226   119   E8-61; 0,06*
227   120   E8-27; 6,5*
228   121   F15-275; 7,3*
229   122   E15-522; 7,3*
230   123   П2#МАТЕРИАЛЫ*
231   124   Ц1-17; 1,63*
232   125   Ц2-5; 0,05*
233   126   Ц2-26; 0,05*
234   127   Ц2-30; 0,04*
235   128   П2#ОТМОСТКА*
236   129   E27-173; 71,4*
237   130   E27-169; 71,4*
238   131   П2#МАТЕРИАЛЫ*
239   132   Ц5-9; 5,10*
240   133   Ц4-51; 12,42*
241   134   П2#ВХОДЫ*
242   135   E6-15; 0,45; ' УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВХОДА ИЗ БЕТОНА М-200*
243   136   E8-45; 19,58*
244   137   E6-16; 0,2; ' МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1*
245   138   E7-733#ДОП#ВЫП1; 6*
246   139   E8-61; 0,04; ' РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
247   140   E15-256; 19,58*
248   141   П2#МАТЕРИАЛЫ*
249   142   Ц1-17; 0,66*
250   143   Ц6-1; 987*
251   144   Ц2-12; 0,45*
252   145   Ц2-30; 0,37*
253   146   Ц2-26; 0,03*
254   147   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
255   148   ТССЦ#П11-172(=19); 6; 3,72;  СТУПЕНИ ЛС12-6; М*
256   149   С124-18; 0,003; ' АРМАТУРА КЛАССА А-3 ДЛЯ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА МУ-1*
257   150   Б*
258   151   Н10=16,5*
259   152   РСТЕНЫ; М2; 507,39*
260   153   E6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3); 321,28; 3,68#1,34,0,
                9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09; УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ, СВЫШЕ 300ММ*
261   154   E6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3); 0; 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09; УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,300ММ
                *
262   155   E6-351#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15); 255,31; 3,22#1,12,0,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09; УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТО
                ЛЩ.160ММ*
263   156   E6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3); 0,62; 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03; УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
264   157   E6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15); 0,45; 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03; УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
265   158   П2#МАТЕРИАЛЫ*
266   159   Ц1-72#ТЕХ.Ч#ТАБЛ2,5; 160,64; 29,7; ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50; М3; ; 11716,1*
267   160   Ц1-15; 40,85; ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100; М3; ; 11532,1*
268   161   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
269   162   С124-16; 0,03*
```

```
270     163         С124-18' 0,85*
271     164         С124-43' 0,16*
272     165         С124-28' 0,03' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
273     166         РПЕРЕКРЫТИЯ' М2' 658,06*
274     167         Е6-356#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 658,06' 2,29#0,51,0
                        ,9#1,19.0,88#0,3,0,9#0,78' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.160ММ*
275     168         Е6-362#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 4,78' 12,78#10,11,0,9#3,01.0,88#0,79,0,9#1,03' УСТРОЙСТВО АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ
                        И СЕТОК В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
276     169         П2#МАТЕРИАЛЫ*
277     170         Ц1-17' 105,29' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200' М3' ' 11533,1*
278     171         С114-724#ДОП#ВЫП1' 0,52*
279     172         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
280     173         С124-12' 4,29*
281     174         С124-43' 0,47*
282     175         С124-28' 0,014' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
283     176         РКРОВЛЯ' М2' 281,14*
284     177         Е10-70' 8,97*
285     178         Е12-267' 340*
286     179         Е12-272' 340*
287     180         Е8-49' 1,43*
288     181         Е12-288' 60,64*
289     182         Е12-289' 190*
290     183         Е12-277' 344,45*
291     184         Е10-71' 1*
292     185         Е10-201' 10,47*
293     186         Е10-203' 340*
294     187         Е10-109' 1,25*
295     188         Е12-281' 4*
296     189         Е12-282' 2*
297     190         Е7-285' 0,08' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН*
298     191         Е15-705' 0,81*
299     192         Е9-46' 0,07' ' СТРЕМЯНКА НА КРЫШУ*
300     193         Е8-45' 29,32' ' КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ВЕНТШАХТ*
301     194         Е10-32' 60' ' ДОСКИ ЗАШИВКИ*
302     195         Е8-57' 29,32*
303     196         П2#МАТЕРИАЛЫ*
304     197         Ц6-1' 2060*
305     198         Ц2-12' 0,98*
306     199         Ц7-30' 66,7*
307     200         Ц7-19' 0*
308     201         С111-449' 1' ' СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА*
309     202         С111-424' 1' ' ТО ЖЕ,ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА*
310     203         П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
311     204         С122-270' 1,25' ' ЛОКИД-1*
312     205         С122-178' 1,4' ' ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА*
313     206         С121-1975' 0,07' ' СТРЕМЯНКА НА КРОВЛЮ*
314     207         С113-761' 67,2*
315     208         РПЕРЕГОРОДКИ' 2М2' 574,66*
316     209         Е10-271' 246,58*
317     210         Е10-283' 187,62*
318     211         Е8-41' 140,46*
319     212         П2#МАТЕРИАЛЫ*
320     213         Ц6-1' 4130*
321     214         Ц2-12' 1,17*
322     215         С111-754#ДОП#ВЫП1' 1280,94*
323     216         РПОЛЫ' М2' 557,16*
324     217         Е13-225' 215,75*
325     218         Е11-63' 215,75*
326     219         Е11-55' 39,64*
```

```
327   220   Е11-56(А1,4)(Р1,4)#К=4' 39,64*
328   221   Е11-193' 437,97*
329   222   Е11-207' 80,47*
330   223   Е11-51' 0,36*
331   224   Е11-50' 0,14*
332   225   Е11-55' 2,8*
333   226   Е11-135' 5,68*
334   227   Е11-54' 215,75*
335   228   Е7-678' 8*
336   229   Е7-701' 56' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К СТЕНКАМ ПРОКЛАДКАМИ*
337   230   Е7-707' 56' ' ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ*
338   231   П2#МАТЕРИАЛЫ*
339   232   Ц2-5' 1,62*
340   233   Ц4-20' 0,40*
341   234   Ц7-19' 0,15*
342   235   Ц2-5' 0,19*
343   236   Ц2-4' 0,57*
344   237   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
345   238   ТКАЛЬК#П5(=19)' 8' 35,92' ДНИЩЕ САНКАБИН Д3,Д4' ШТ*
346   239   РЛЕСТНИЦЫ' М2' 26,48*
347   240   Е7-507' 3*
348   241   Е7-503' 4*
349   242   Е7-737#ДОП#ВЫП1' 7,31*
350   243   Е7-295' 0,05' ' ОПОРНЫЙ СТОЛИК ПОД ЛЕСТНИЦУ*
351   244   П2#МАТЕРИАЛЫ*
352   245   Ц2-4' 0,05*
353   246   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
354   247   ТКАЛЬК#П,1(=19)' 1' 48,12' ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА 1ЛП30.13-4' ШТ*
355   248   ТТО ЖЕ#П,2(=19)' 1' 48,6' 1ЛП30.13В-4' ШТ*
356   249   ТТО ЖЕ#П,3(=19)' 2' 55,66' 1ЛП28.16-4' ШТ*
357   250   ТТО ЖЕ#П,4(=19)' 3' 40,23' ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ 1ЛМ27.12.14-4' ШТ*
358   251   РОКНА' М2' 72,01*
359   252   Е10-74' 59,48*
360   253   Е10-114' 12,53*
361   254   Е10-72' 0*
362   255   Е10-112' 0*
363   256   Е10-103' 57,82*
364   257   Е10-155' 174,74*
365   258   Е15-701' 59,48*
366   259   Е15-719' 12,53*
367   260   Е15-707' 0*
368   261   Е15-709' 0*
369   262   Е15-725' 0*
370   263   Е15-727' 0*
371   264   П2#МАТЕРИАЛЫ*
372   265   С111-408' 2*
373   266   С111-411' 30*
374   267   С111-443' 8*
375   268   С111-426' 0*
376   269   С111-428' 0*
377   270   С111-441' 0*
378   271   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
379   272   С122-27' 57,82' ' ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-13,5*
380   273   С122-20' 1,66' ' ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-6*
381   274   С122-206' 12,53' ' БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ БЛОК БР22-7,5*
382   275   С122-13' 0' ' ОС15-13,5*
383   276   С122-5' 0' ' ОС15-6*
384   277   С122-204' 0' ' БС22-7,5*
385   278   С122-83' 0' ' ОРС15-13,5*
```

```
386   279   С122-731' 0' ' ОРС15-6*
387   280   С122-212' 0' ' БРС22-7,5*
388   281   С122-359' 42,79' ' ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПД1-34*
389   282   С122-324' 195,71*
390   283   РДВЕРИ' М2' 92,52*
391   284   Е10-107' 4,50*
392   285   Е10-105' 88,02*
393   286   Е10-140' 21,56*
394   287   Е10-155' 10,49*
395   288   Е15-730' 1,77*
396   289   Е15-729' 4,96*
397   290   ЕТС120#ТЕХН.Ч#П.46(=1)' 4,61' 2,4' ОБШИВКА РЕЖОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-13ШР2П,ДН21-9ШР2П' М2*
398   291   П2#МАТЕРИАЛЫ*
399   292   С111-446' 9*
400   293   С111-447' 2*
401   294   С111-448' 44*
402   295   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
403   296   С122-811#ДОП#ВЫП4' 5,32' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-13ШР2П*
404   297   С122-808-А#ДОП#ВЫП4' 1,84' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-9ШР2П*
405   298   С122-218' 50,4' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-9*
406   299   С122-220' 12,72' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДО21-8*
407   300   С122-217' 22,24' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-7*
408   301   С122-322' 11,75*
409   302   РЛОДЖИИ' М2' 39,38*
410   303   Е13-225' 38,8*
411   304   Е11-55' 38,8*
412   305   Е11-56(А1,4)(Р1,4)#К=4' 38,8*
413   306   Е11-135' 3°,38*
414   307   Е9-46' 0,24' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ*
415   308   ЕТС120#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.12(=1)' 0,24' 15,6' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ' Т*
416   309   Е10-254' 53' ' ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ПЕРИЛАМИ*
417   310   П2#МАТЕРИАЛЫ*
418   311   Ц2-4' 2,46*
419   312   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
420   313   С121-1981' 0,24' ' СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ*
421   314   С122-329' 53*
422   315   РВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' КВ' 8*
423   316   Е10-154' 8*
424   317   ЕТРАСЧ#НР4(=1)' 4' 121,29' ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-2' ШТ' ' 1,5,75*
425   318   ЕТРАСЧ#НР5(=1)' 4' 107,85' Ш-3' ШТ' ' 1,6,47*
426   319   ЕТРАСЧ#НР6(=1)' 4' 57,91' Ш-1' ШТ' ' 1,2,19*
427   320   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
428   321   С122-514#ДОП#ВЫП1' 8*
429   322   РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 2726,62*
430   323   Е15-275' 831,9*
431   324   Е15-294' 868,4*
432   325   Е15-276' 658,06*
433   326   Е15-802' 682,96*
434   327   Е15-806' 933,84*
435   328   Е15-82' 83,28*
436   329   Е15-578(В1)' 131,9*
437   330   Е15-502' 270,23' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
438   331   Е15-502' 542,85' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ,ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК*
439   332   Е15-563(В2)' 8,05*
440   333   Е15-256' 280,92*
441   334   Е15-578(В2)' 38,17*
442   335   Е15-561(В2)' 35,34*
443   336   Е15-296' 26,48' ' ПОДГОТОВКА ПОД ОТДЕЛКУ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК*
444   337   ЕТС120#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.12(=1)' 0,07' 15,6' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ' Т*
```

```
445     338         П2#МАТЕРИАЛЫ*
446     339         Ц2-30! 15,56*
447     340         РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА! М2! 428*
448     341         Е15-524! 428! ! ОКРАСКА КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ ФАСАДОВ И ПЛИТ ЛОДЖИЙ СНИЗУ*
449     342         РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
450     343         П2#УТЕПЛЕНИЕ ТАМБУРА*
451     344         Е26-31! 0,8! ! УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
452     345         Е26-34! 0,45! ! ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
453     346         Е15-298! 9,55*
454     347         Е15-299! 5,68*
455     348         Е15-304! 9,55*
456     349         Е15-305! 5,68*
457     350         Е10-28! 0,25*
458     351         П2#МАТЕРИАЛЫ*
459     352         Ц2-36! 0,48*
460     353         С114-123! 1,23*
461     354         П2#КОЗЫРЕК*
462     355         Е10-195! 3! ! НАСТИЛ ИЗ ДОСОК*
463     356         Е12-280! 3! ! ПОКРЫТИЕ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ*
464     357         КАЛЕШИНА М.В.! ГЛЯНЦЕВА В.П.! ЧЕРНЯЕВА Р.С.! СОКИРКО Г.Д.*
```

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 184

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

ОСНОВАНИЕ: ОВ,ВКг

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,626 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1158 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,770 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДЕНИЦУ
1М² ОБЩ. ПЛОЩ. 11,86 РУБ.
1М³ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 3,19 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	15,22	0,08			30	1	-	1,08		2
		ШТ		0,69	0,02					-	0,03		-
2	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13			3	2	-	1,54		3
		ШТ		0,99	0,04					-	0,05		-
3	2307-20159	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДИАМ.50ММ	2,00	30,00	-			60	-	-	-		-
		ШТ		-	-					-	-		-
4	Е16-235 8-1 ДОП,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	1,00	1,19	0,05			1	-	-	0,67		1
		М		0,42	0,02					-	0,03		-
5	Е16-231 8-1 ДОП,2	-ТО ЖЕ 32Х1,8ММ	0,20	0,80	0,05			1	-	-	0,67		-
		М		0,42	0,02					-	0,03		-
6	Е16-66 8-1	-ТО ЖЕ 57Х2,8ММ	0,75	1,79	0,05			1	-	-	0,67		1
		М		0,42	0,02					-	0,03		-
7	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ,76Х2,8ММ	0,56	2,22	0,05			1	-	-	0,79		-
		М		0,48	0,02					-	0,03		-
8	С130-1002	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11516К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6	8,00	0,86	-			7	-	-	-		-
		-		-	-					-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ								
9	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	31,00	1,03 -	- -	32	-	- -	- -	- -
10	Е18-229 15-5	-КРАН ТИПА МАЕВСКОГО КОМПЛ	15,00	0,49 0,08	- -	7	1	- -	0,13 -	2 -
11	С130-2037 ДОП,1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	1,98 -	- -	8	-	- -	- -	- -
12	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	107,82	0,67 0,25	0,06 0,02	72	27	6 2	0,46 0,03	49 3
13	С130-3002 Д,4	-РАДИАТОР МС-140-98 ЭКМ	107,82	8,13 -	- -	877	-	- -	- -	- -
14	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	190,00	0,86 0,21	0,01 -	163	40	2 -	0,36 -	68 -
15	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	45,00	0,91 0,21	0,01 -	41	9	- -	0,36 -	16 -
16	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	106,00	1,03 0,21	0,01 -	109	22	1 -	0,36 -	38 -
17	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	43,00	1,14 0,21	0,01 -	49	9	- -	0,36 -	15 -
18	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	26,00	1,62 0,28	0,03 0,01	42	7	1 -	0,44 0,01	11 -
19	Е18-185 11-1	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ,50ММ ШТ	4,00	23,05 2,44	0,25 0,08	92	10	1 -	4,05 0,10	16 -
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
20	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	4,00	2,41 0,20	- -	10	1	- -	0,32 -	1 -
21	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ КОМПЛ	4,00	3,91 0,14	0,01 -	16	1	- -	0,22 -	1 -
22	Е16-289	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА	1,00	14,91	0,46	15	5	-	8,95	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп,3	СТВГ1-65								
		шт		5,31	0,14			-	0,18	-
23	С130-2999	-СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА	1,00	58,10	-	58	-	-	-	-
	доп,4	шт		-	-			-	-	-
24	1704-51119	-РЕГУЛЯТОР ТИПА УРРД-М=УРРД-М	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
	доп,22	шт		-	-			-	-	-
25	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б13БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10,00	1,07	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	4,13	4,01	-	17	16	-	5,26	22
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			1793	151	11		255
									2	3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.			70	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			7	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.			77	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			995	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.			995	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			80	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			1075	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.			728	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		Руб.			505	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		Руб.			-	153	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		Руб.			58	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		Руб.			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			67	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		Руб.			891	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	169	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Руб.			2043	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	169	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
27	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	8,00	5,40	0,04	43	7	-	1,62	13
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ;ДО 900 М2		0,92	0,01			-	0,01	-
28	Е20-408 7-1	-РЕШЕТКА 120Х200ММ 1ШТ	12,00	1,67 0,88	0,05 0,02	20	11	- -	1,41 0,03	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	18	-		30
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
29	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	42,00	1,20 0,23	0,01 -	50	10	- -	0,37 -	16 -
30	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	1,35 0,23	0,01 -	67	12	1 -	0,37 -	18 -
31	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10,00	1,36 0,23	0,01 -	14	2	- -	0,37 -	4 -
32	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 ШТ	20,00	1,47 -	- -	29	-	- -	- -	- -
33	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20 ШТ	5,00	1,69 -	- -	8	-	- -	- -	- -
34	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25 ШТ	4,00	2,02 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	2,07 0,19	0,01 -	4	-	- -	0,31 -	1 -
36	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,02	3,94 3,73	- -	4	4	- -	5,16 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			184	28	1		44
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
37	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	100,00	1,20 0,23	0,01 -	120	23	1 -	0,37 -	37 -
38	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	56,00	1,35 0,23	0,01 -	76	13	1 -	0,37 -	21 -
39	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	4,00	1,36 0,23	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	1 -
40	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	15,00	1,58 0,23	0,01 -	24	3	- -	0,37 -	6 -
41	С130-2505 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И	20,00	0,98	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
42	С130-2506 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	1,19	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	С130-2507 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,69	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
44	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,75	3,94	-	7	7	-	5,16	9
				3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			261	47	2		74
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			261	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			182	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	47	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			29	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			320	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	53	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			320	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
45	Е16-34 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	63,00	3,10	0,01	195	23	1	0,58	37
				0,37	-			-	-	-
		М								
46	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	35,00	1,92	-	67	13	-	0,61	21
				0,38	-			-	-	-
		М								
47	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	135,00	4,59	0,03	620	66	4	0,79	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,49	0,01			1	0,01	1
		М								
48	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	1,14	0,01	7	1	-	0,35	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
49	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
	13-3	НАСОСОВ								
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
51	2301	-НАСОС РУЧНОЙ РОДНИК	1,00	10,50	-	11	-	-	-	-
	01	ШТ								
	18			-	-			-	-	-
52	Е17-58	-УНИТАЗ ТП-КВ	8,00	21,20	0,13	170	12	1	2,44	20
	4-1	КОМПЛ,								
				1,49	0,04			-	0,05	-
53	Е17-21	-УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС	8,00	18,60	0,07	149	11	-	2,19	18
		КОМПЛ,								
				1,37	0,02			-	0,03	-
54	Е17-6	-ВАННА ВН-1700	8,00	71,10	0,32	569	19	3	3,91	31
	1-1,3-3	КОМПЛ,								
				2,35	0,10			1	0,13	1
55	Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ	8,00	11,90	0,01	95	4	-	0,82	7
	3-3	ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С								
		ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ		0,51	-			-	-	-
		ШЛАНГЕ СМ-9У-ШЛ								
		ШТ								
56	Е17-83	-МОЙКА МЧ	8,00	28,90	0,05	231	9	-	1,83	15
	6-1	КОМПЛ,								
				1,14	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2124	161	9		264
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			11	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2113	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1935	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	163	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			283	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	52	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			191	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2587	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	215	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				2599	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	215	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
57 E16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	7,00	0,89	0,05	6	3	-	0,66		5
8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ									
ДОП.2	ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М		0,41	0,02			-	0,03		-
58 E16-231	-ТО ЖЕ 18Х1,2ММ	64,00	0,79	0,05	51	26	3	0,66		42
8-1	М									
ДОП.2			0,41	0,02			1	0,03		2
59 E16-232	-ТО ЖЕ 28Х2ММ	9,00	0,89	0,05	8	4	-	0,66		6
8-1	М									
ДОП.2			0,41	0,02			-	0,03		-
60 E16-53	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	4,00	1,36	0,02	5	1	-	0,33		1
7-6	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,21	0,01			-	0,01		-
61 E16-54	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	1,64	0,03	2	-	-	0,42		-
7-7	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0,26	0,01			-	0,01		-
62 C130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	0,92	-	7	-	-	-		-
			-	-			-	-		-
63 C130-1007	-КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Ч3БК ДИАМ.15ММ	4,00	1,05	-	4	-	-	-		-
	ШТ		-	-			-	-		-
64 C130-1007	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	1,00	1,05	-	1	-	-	-		-
	ШТ		-	-			-	-		-
65 E19-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ	8,00	1,66	0,18	13	5	1	1,12		9
1-2	БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ШТ		0,66	0,05			-	0,06		-
66 C130-1413	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4 /МОД.1421/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ.	8,00	44,70	-	358	-	-	-		-
			-	-			-	-		-
67 F19-73	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	85,00	0,29	-	25	21	-	0,35		30
12-1	ГАЗОПРОВОДОВ М		0,25	-			-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				480	60	4		93
		РУБ.						1		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			370	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
68 E26-78 14-4		-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,23	20,40	0,01	5	4	-	32,10	7
			100М2	18,60	-			-	-	-
69 E26-7 2-7		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,50	23,40	0,24	35	17	-	18,80	28
			М3	11,00	0,07			-	0,09	-
70 C114-207		-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	1,47	56,70	-	83	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
71 E26-68 13-4		-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	78,17	1,29	0,02	101	20	2	0,44	34
			М2	0,26	0,01			1	0,01	1
72 C114-190		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,09	1010,00	-	87	-	-	-	-
			1000М2	-	-			-	-	-
73 E15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	3,09	60,50	0,03	187	119	-	68,00	210
			100М2	38,40	-			-	-	-
74 E15-643 166-1-31		-ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ	0,65	15,20	-	10	8	-	23,10	15
			100М2	13,10	-			-	-	-
75 E26-13 3-4		-ПЛИТЫ ПОЛУЖЕСТКИЕ	1,45	11,60	0,31	17	10	-	12,80	19
			М3	6,94	0,09			-	0,12	-
76 C114-115		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	1,45	18,30	-	27	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
					-	-			-	-	-
77	Е26-27	-БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ		2,60	6,21	0,14	16	14	-	9,59	25
	7-4		м3								
					5,54	0,04			-	0,05	-
78	Ц3-146	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ		2,60	16,20	-	42	-	-	-	-
			м3								
					-	-			-	-	-
79	Е20-697	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ ИЗ УГОЛКА		0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
	18-2		100КГ								
					3,67	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.				613	192	2		338
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				610	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				173	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				197	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				102	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				56	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				768	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		348
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	210	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				3	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.				771	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		348
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	210	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				5518	657	29		1098
			РУБ.						6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				70	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				7	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				77	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1006	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				1006	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				81	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1087	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				610	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				173	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	193	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				197	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				102	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	210	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3832	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2823	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	470	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			507	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			348	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	560	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	770	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА _____ АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ _____ ТРОФИМОВА Л.Ю.

ПРОВЕРИЛ _____ АЛЕШИНА М.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: _____ СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			1800	2043	-	-	30,83
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			63	78	-	-	1,18
3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			184	227	-	-	3,43
4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			261	320	-	-	4,83
5	КАНАЛИЗАЦИЯ			2124	2599	-	-	39,22
6	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			480	588	-	-	8,87
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			613	771	-	-	11,64
	ИТОГО:	М3	2079,16	5525	6626	2,66	3,19	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
705      1      Э91498' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
706      2      Ю' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)' РП' ' 2' САНИТАРНО-ТЕХН
                  ИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' 08,8КГ*
707      3      РОТОПЛЕНИЕ*
708      4      Н21=2*
709      5      Е16-144' 2*
710      6      Е16-135' 2*
711      7      2307-20159(=22)(Н25=9,8)' 2' ' ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДИАМ,50ММ*
712      8      Е16-235#ДОП,2' 1*
713      9      Е16-231#ДОП,2' 0,20' ' ТО ЖЕ 32Х1,8ММ*
714     10      Е16-66' 0,75' ' ТО ЖЕ 57Х2,8ММ*
715     11      Е16-67' 0,56' ' ТО ЖЕ,76Х2,8ММ*
716     12      С130-1002' 8*
717     13      С130-1036' 31*
718     14      Е18-229' 15' ' КРАН ТИПА МАЕВСКОГО*
719     15      С130-2037#ДОП,1' 4*
720     16      Е18-112' 107,82*
721     17      СТ130-3002#4,4(=22)' 107,82' 8,13' РАДИАТОР МС-140-98' ЭКМ*
722     18      Е16-35' 190*
723     19      Е16-36' 45*
724     20      Е16-37' 106*
725     21      Е16-38' 43*
726     22      Е16-40' 26*
727     23      Е18-185' 4' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ,50ММ*
728     24      П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
729     25      Е18-228' 4*
730     26      Е18-226' 4*
731     27      Е16-289#ДОП,3' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА СТВГ1-65*
732     28      СТ130-2999#ДОП,4(=22)' 1' 58,1' СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА' ШТ*
733     29      1704-51119(Н25=9,8)' 1' ' РЕГУЛЯТОР ТИПА УРРД-М*
734     30      С130-1039' 10*
735     31      Е16-219' 412,51*
736     32      РВЕНТИЛЯЦИЯ*
737     33      Н21=5*
738     34      Е20-3' 8*
739     35      Е20-408' 12' ' РЕШЕТКА 120Х200ММ*
740     36      РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
741     37      Н21=0*
742     38      Е16-41' 42*
743     39      Е16-42' 50*
744     40      Е16-43' 10*
745     41      С130-103' 20*
746     42      С130-104' 5*
747     43      С130-105' 4*
748     44      Е16-185' 2*
749     45      Е16-219' 102*
750     46      РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
751     47      Е16-41' 100*
752     48      Е16-42' 56*
753     49      Е16-43' 4*
754     50      Е16-44' 15*
755     51      С130-2505#ДОП,2' 20*
756     52      С130-2506#ДОП,2' 6*
757     53      С130-2507#ДОП,2' 1*
758     54      Е16-219' 175*
759     55      РКАНАЛИЗАЦИЯ*
```

```
760      56          E16-34' 63*
761      57          E16-33' 55*
762      58          F16-31' 135*
763      59          F16-38' 6*
764      60          C130-106' 2*
765      61          E18-211' 1*
766      62          T2301#01#18(=22)(H25=7,9)' 1' 10,50' НАСОС РУЧНОЙ РОДНИК' ШТ*
767      63          E17-58' 8' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
768      64          E17-21' 8' ' УМЫВАЛЬНИК УМПК25С*
769      65          F17-6' 8' ' ВАННА ВЧ-1700*
770      66          E17-52' 8*
771      67          E17-83' 8' ' МОЙКА МЧ*
772      68          РАЗОСНАБЖЕНИЕ*
773      69          E16-232#ДОП,2' 7*
774      70          E16-231#ДОП,2' 64' ' ТО ЖЕ 18Х1,2ММ*
775      71          F16-232#ДОП,2' 9' ' ТО ЖЕ 28Х2ММ*
776      72          E16-53' 4*
777      73          E16-54' 1*
778      74          C130-1013' 8*
779      75          C130-1007' 4' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ 11Ч3БК ДИАМ,15ММ*
780      76          C130-1007' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ,25ММ*
781      77          F19-2' 8*
782      78          C130-1413' 8*
783      79          E19-73' 85*
784      80          H12=16,5*
785      81          ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
786      82          E26-78' 23,32*
787      83          F26-7' 1,5*
788      84          C114-207' 1,47*
789      85          F26-68' 78,17*
790      86          C114-190' 85,99*
791      87          E15-614' 308,84*
792      88          E15-643' 64,8' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ*
793      89          F26-13' 1,45' ' ПЛИТЫ ПОЛУЖЕСТКИЕ*
794      90          C114-115' 1,45' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
795      91          F26-27' 2,60' ' БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ*
796      92          Ц3-146' 2,60' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ*
797      93          E20-697' 8' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ ИЗ УГОЛКА*
798      94          КАЛЕШИНА М.В.' ТРОФИМОВА Л.Ю.' АЛЕШИНА М.В.' СОКИРКО Г.Д.*
```

ОБЬЕКТ НОМЕР 184

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Г В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОСНОВАНИЕ: ЭОС01-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,409 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 203 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,133 ТЫС.РУБ.
стоимость на расчетную единицу 2,52 руб
1 м² общей площади
1 м³ здания 0,68 руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е21-2 1-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 2 КОМНАТАМИ	2,00	20,20	-	40	15	-	13,00	26
		КВАРТИРА		7,28	0,09			-	0,12	-
2	Е21-3 1-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 3 КОМНАТАМИ	6,00	23,90	0,14	143	52	1	15,30	92
		КВАРТИРА		8,59	0,09			1	0,12	1
3	Е21-49 5-1	-ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	0,10	66,70	-	7	3	-	58,60	6
		100М		32,70	-			-	-	-
4	Е21-51 6-1	-МОНТАЖ СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ НА 1-5 ЭТАЖАХ	2,00	4,43	0,14	9	6	-	-	-
		1СТ-ЭТАЖ		3,03	0,09			-	5,18	10
5	Е21-54 7	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА	1,00	8,26	-	8	4	-	0,12	-
		1ШКАФ		4,42	-			-	7,24	7
6	Е21-55 8-1	-ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ ,НА ЧЕРДАКАХ, В ТЕХНИЧЕСКИХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - ПРОВОДА В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ	14,00	2,24	-	31	8	-	1,06	15
				0,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВ-ТО4КА								
7	Е21-60	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ	4,00	2,15	0,23	9	3	1	1,07	4
	9-2	НАКАЛИВАНИЯ В ЛЕСТНИЧНЫХ								
		КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ,		0,80	0,16			1	0,21	1
		МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В								
		СЕКЦИИ В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ								
		СВ-ТО4КА								
8	Е21-62	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	3,00	1,76	0,23	5	3	-	1,78	5
	9-4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ В ЛЕСТНИЧНЫХ								
		КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ,		0,99	0,16			-	0,21	1
		МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В								
		СЕКЦИИ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО								
		2 В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ								
		СВ-ТО4КА								
9	Е21-67	-УСТАНОВКА МИЛИЦЕЙСКОГО ФОНАРЯ	1,00	2,55	-	3	2	-	3,31	3
	12	ШТ								
				1,84	-			-	-	-
10	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,06	123,00	-	7	1	-	18,60	1
	101-2-17	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С								
		СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		10,30	-			-	-	-
		МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ								
		100М								
11	ЦСКЦЭ-84	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1,00	265,00	0,96	265	15	1	23,00	23
	1-26	ПАНЕЛЬ ВРУ-25								
		ШТ		15,10	0,36			-	0,46	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				527	112	3		192
		РУБ.						2		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	520 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	157 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	- 113 - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	98 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 16 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	49 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	667 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 201
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 129 - -
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	7 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	- 1 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 1 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	675 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 202
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 130 - -

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП ШТ	8,00	1,80	-	14	-	-	-	-
13	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01УЗ НСП02-100 ШТ	12,00	1,40	-	17	-	-	-	-
14	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА Н6006,100/Р2 0-01УХЛ4 И Н6006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	15,00	1,91	-	29	-	-	-	-
15	С153-158	-СВЕТИЛЬНИК С ПРОФИЛЬНЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП016-40/Н-05УХЛ4 ШТ	3,00	7,59	-	23	-	-	-	-
16	1507-1198	-СВЕТИЛЬНИК МАРКИ НСП11-200 ШТ	2,00	5,95	-	12	-	-	-	-
17	С153-231	-ЛАМПЫ Л540,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	0,40	7,20	-	3	-	-	-	-
18	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	0,30	1,42	-	1	-	-	-	-
19	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	3,00	0,97	-	3	-	-	-	-
20	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	0,30	1,19	-	1	-	-	-	-
21	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	1,24	22,00	-	27	-	-	-	-
22	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,04	29,50	-	1	-	-	-	-
23	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,05	94,70	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М								
24	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,10	310,00 - -	-	32	-	- - -	- - -	- - -
25	503-80125-1 2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,15	490,00 - -	-	75	-	- - -	- - -	- - -
26	1507-01 37	-ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ ШТ	26,00	0,17 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
27	092-01	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	28,00	0,59 - -	-	17	-	- - -	- - -	- - -
28	092-01	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	16,00	0,79 - -	-	13	-	- - -	- - -	- - -
29	092-01	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	9,00	0,79 - -	-	7	-	- - -	- - -	- - -
30	092-01	-БЛОК БСУ-3 ШТ	20,00	1,50 - -	-	30	-	- - -	- - -	- - -
31	2405-1750	-РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ=РПУ4 ТУ36-1451-79 1000ШТ	0,03	39,00 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
32	092-01	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	60,00	0,41 - -	-	25	-	- - -	- - -	- - -
33	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ШТ	8,00	0,50 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
34	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	4,00	0,70 - -	-	3	-	- - -	- - -	- - -
35	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	4,00	0,44 - -	-	2	-	- - -	- - -	- - -
36	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ ШТ	4,00	0,40 - -	-	2	-	- - -	- - -	- - -
37	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	2,00	0,24 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
38	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	2,00	0,24 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	1517-2408	-ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ ШЭ3402 ШТ	2,00	135,00 -	- -	270	-	- -	- -	- -
40	2405-11257 Д10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654 ШТ	2,00	6,80 -	- -	14	-	- -	- -	- -
41	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
42	2405-1463 Д25	-КРЮК Л249 1000ШТ	0,03	21,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
43	2405-11503 Д25	-КОРОБКА Л250 1000ШТ	0,03	120,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
44	2405-11504 Д25	-ТО ЖЕ,Л251 1000ШТ	0,03	230,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
45	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ	0,03	71,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
46	С156-53	-ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ /ТУ 36-1927-76,ИЗМ.НОМ. 1-78/КА-2,5 У3 1000ШТ,	0,03	24,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
47	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОДА СУП-МУ2 ШТ	1,00	2,76 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			669	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			562	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			558	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			603	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1196	112	3		192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1082	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			558	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	133	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

ПРОВЕРИЛ БИРНАС Н.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
133      1      Э91471' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
134      2      Ю' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ' РП' ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИ
                    Е' ЭОС01-7*
135      3      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
136      4      Е21-2' 2*
137      5      Е21-3' 6*
138      6      Е21-49' 10*
139      7      Е21-51' 2*
140      8      Е21-54' 1*
141      9      Е21-55' 14*
142     10      Е21-60' 4*
143     11      Е21-62' 3*
144     12      Е21-67' 1*
145     13      Е34-502' 6*
146     14      ЦТСКЦЭ-84 1-26(=7)' 1' 265#15,1#0,96#0,36' ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-25' ШТ' ' 1,23*
147     15      РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
148     16      С154-218' 8*
149     17      С153-34' 12' ' + НСП02-100*
150     18      С153-137' 15*
151     19      С153-158' 3*
152     20      Т1507-1198(=22)(Н25=9,9)' 2' 5,95' СВЕТИЛЬНИК МАРКИ НСП11-200' ШТ*
153     21      С153-231' 4*
154     22      С153-251' 3*
155     23      С153-264' 30*
156     24      С153-281' 3*
157     25      С152-166' 1236*
158     26      С152-167' 42*
159     27      С152-170' 52*
160     28      Н25=7,6*
161     29      503-80124-11' 102*
162     30      503-80125-12' 153*
163     31      Н25=8*
164     32      Т1507-01 37(=22)' 26' 0,17' ПАТРОНЫ ПОЛВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ' ШТ*
165     33      Т092-01(=22)' 28' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
166     34      Т092-01(=22)' 16' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
167     35      Т092-01(=22)' 9' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
168     36      Т092-01(=22)' 20' 1,50' БЛОК БСУ-3' ШТ*
169     37      Н25=8,2*
170     38      2405-1750' 30*
171     39      Т092-01(=22)' 60' 0,41' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
172     40      Т092-01 С52(=22)' 8' 0,50' ТО ЖЕ,НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
173     41      С154-165' 4*
174     42      С154-150' 4*
175     43      С154-151' 4*
176     44      С154-163' 2*
177     45      С154-164' 2*
178     46      Н25=7,6*
179     47      Т1517-2408(=22)' 2' 135' ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ ЩЭ3402' ШТ*
180     48      Т2405-11257 Д10(=22)' 2' 6,80' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654' ШТ*
181     49      С156-240' 1*
182     50      Н25=7,3*
183     51      Т2405-1463 Д25(=22)' 30' 21,50' КРЮК Д249' 1000ШТ*
184     52      Т2405-11503 Д25(=22)' 30' 120' КОРОБКА Д250' 1000ШТ*
185     53      Т2405-11504 Д25(=22)' 30' 230' ТО ЖЕ,Д251' 1000ШТ*
186     54      2405-1372' 30*
187     55      С156-53' 30*
```

188 56 С153-228' 1*
189 57 КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' БИРНАС Н.В.' СОКИРКО Г.Д.*

ОБЪЕКТ НОМЕР 184

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОСНОВАНИЕ: ССС01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,387 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 151 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,104 ТЫС,РУБ,
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДЕНИЦУ:
1м² общ. площ. 0,69 РУБ.
1м³ объема здания 0,19 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;1КГ	0,50	10,00		0,27	5			3 - 11,00	6
		100М		6,24		0,10				- 0,13	-
2	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01		0,55	4			2 - 3,00	3
		КОРОБКА		1,62		0,18				- 0,23	-
3	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71		0,87	7			3 1 5,00	5
		ШТ		3,11		0,27				- 0,35	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ									
4	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10	0,05	158,00		-	8	-		- -	-
		1000М		-		-				- -	-
5	2405-50	-МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ЕМК,20Х2	1,00	0,26		-	1	-		- -	-
		ШТ		-		-				- -	-
6	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03		-	1	-		- -	-
		ШТ		-		-				- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			26	8	1		14
				РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-

РАЗДЕЛ 2. Б.РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

7	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ	1,00	15,96	-	16	5	-	8,12	8
	124-1	РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ		4,95	-			-	-	-
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В								
		ШТ								
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,24	-			-	-	-
9	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	5,10	4,88	2,33	25	12	12	4,00	20
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
10	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	10,00	0,41	-	4	4	-	1,00	10
		ШТ		0,37	-			-	-	-
11	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,22	25,10	0,04	6	4	-	31,00	7
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
12	092-СБ1 55	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	8,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	2,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	22,00	0,40	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С	0,52	22,90	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М		-	-			-	-	-
17	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,01	25,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			80	26	12		47
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	10,10 2,35	7,70 2,72	10	2	8 3	4,00 3,51	4 4
19	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО Я,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ШТ	1,00	14,30 7,08	5,63 2,01	14	7	6 2	11,00 2,59	11 3
20	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ		0,97	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
		СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО		1,31	-			-	-	-
		ШТ								
22	Е34-287 48-2	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С	1,00	43,10	-	43	18	-	31,70	32
		ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 6М		18,20	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА;ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
24	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,20	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		1М ДО;1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
25	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ,	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ УАР6,1		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
		СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ		1,94	-			-	-	-
		УСИЛИТ,								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
27	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,02	342,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
29	1504-01 02	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		160	45	14		63
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		117	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	32	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Г.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
31	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20 100М	15,90 7,65	0,22 0,08	3	2	- -	14,00 0,10	3 -
32	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,30 100М	51,80 14,90	1,60 0,10	16	4	- -	26,00 0,13	8 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
33	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,02 1000ПМ	310,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			26	6	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			292	85	27		135
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			242	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			324	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

Проверил Бирнас Н.В

Перфорация Сокирко Г.Ф

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			26	36	-	-	9,30
2	Б,РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			80	110	-	-	28,42
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			160	206	-	-	53,23
4	Г,ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ			26	35	-	-	9,04
	ИТОГО:	М3	2079,16	292	387	0,14	0,19	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)
==========

```
 1   Э91472' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
 2   Ю' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ' РП' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СС
                 СО1-3*
 3   РА.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
 4   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5   Ц8-149-1' 50*
 6   Ц10-972-10' 1*
 7   Ц10-967-1' 1*
 8   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
 9   С151-2526' 52*
10   Н25=8,9*
11   Т2405-50(=22)' 1' 0,26' МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ЕМК,20Х2' ШТ*
12   С155-17' 1*
13   РБ.РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
14   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
15   Е34-641(А1,1,14)(Р1,1,14)' 1*
16   Ц10-397-5' 1*
17   Ц8-409-1' 510*
18   Ц10-975-12' 10*
19   Ц8-591-6' 22*
20   П2*МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
21   Т092-СВ1 55(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ' ШТ*
22   С155-12' 8*
23   С155-13' 2*
24   С155-23' 22*
25   С152-495' 515*
26   С152-491' 11*
27   РВ.ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
28   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
29   Ц10-604-1' 1*
30   Ц10-604-3' 1*
31   Ц10-604-9' 1*
32   Ц10-605-2' 1*
33   Е34-287' 1*
34   Ц10-606-17' 1*
35   Ц8-149-1' 20*
36   Ц10-605-1' 2' ' + УАР6,1*
37   Ц10-606-16' 1*
38   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
39   Т1601-2484(=22)(Н25=3)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
40   С151-2772' 21*
41   Т1504-01 92(=22)(Н25=7,7)' 2' 1,25' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1' ШТ*
42   Т1601-2394(=22)(Н25=10)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ' ШТ*
43   РГ.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ*
44   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
45   Ц8-417-5' 20*
46   Ц8-472-8' 30*
47   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
48   Н25=7,6*
49   503-80124-11' 21*
50   КАЛЕШИНА М,В.' БИРНАС Н,В,' БИРНАС Н,В.' СОКИРКО Г,Д.*
```

ОБЪЕКТ НОМЕР 184

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3К(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ЭБ-1

ОСНОВАНИЕ: 192-071,91-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 192 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,130 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДЕНИЦУ:
1м² ОБЩ. ПЛОЩ. 1,33 РУБ.
1м³ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 0,36 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1, ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М3	0,87	6,67 2,12	0,92 0,28	6	2 -	1 0,36	3,78 -	3 -		
		МАТЕРИАЛЫ										
2	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150 М3	0,89	27,20 -	- -	24	-	- -	- -	- -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		30	2	1 -		3 -		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		30	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	2	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-		
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		38	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				38	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
3 Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН		13,44	3,70	1,29	50	16	18	1,93	26
43-1	ТОЛЩ.160ММ									
ДОП		М2		1,16	0,34			5	0,44	6
ВЫП1										
ТЕХ,Ч										
ТАБЛ.3										
ПИСЬМО										
ГОССТРОЯ										
СССР										
НР54										
ОТ 14 АВГ										
1986Г										
4 Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,05	19,14	3,05	1	1	-	25,88	1
44-1	ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО									
ТО ЖЕ	20КГ	Т		14,90	0,83			-	1,07	-
5 Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ		0,05	90,00	1,50	4	1	-	33,60	2
4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,									
	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО			19,50	0,45			-	0,58	-
	ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
	БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И									
	БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2								
	МАТЕРИАЛЫ									
6 Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100		2,15	26,30	-	57	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
7 С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1		0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8 С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1		-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9 С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,04	283,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				127	18	18		29
		РУБ.						5		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				127	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	23	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
10	Е6-362	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,01	16,61	3,44	1	-	-	18,33	-
	44-4	ВЕСОМ ДО 20КГ								
	ДОП	Т		11,83	0,92			-	1,19	-
	ВЫП1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
11	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			4	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
13	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,27	21,60	1,00	6	6	-	37,00	10
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,16	23,70	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10	6	-		10

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			171	26	19		42

			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
15	Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН	40,79	3,70	1,29	151	47	53	1,93	79
	43-1	ТОЛЩ, 160ММ								
	АОП	М2		1,16	0,34			14	0,44	18
	ВЫП1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ,3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г									
16	Ф6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,09	19,14	3,05	2	1	-	25,88	2
	44-1	ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО								
	ТО ЖЕ	20КГ		14,90	0,83			-	1,07	-
		Т								
		МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100	6,52	26,30	-	171	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
18	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА БР-1	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	283,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	-	232,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			351	48	53		81
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			351	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
22	Ф6-362	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,02	16,61	3,44	1	-	-	18,33	-
	44-4	В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ								
	ДОП	Т		11,83	0,92			-	1,19	-
	ВЫП1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г									
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯ								
23	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 Т	-	392,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		4	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
25	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ М3	0,30	112,00	2,10	34	4	-	23,80	7
				12,60	0,63			-	0,81	-
26	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3	0,30	3,48	0,13	1	-	-	0,87	-
				0,46	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		35	4	-		7
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,82	21,60	1,00	18	17	1	37,00	30
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
28	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,49	23,70	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			30	17	1		30
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			420	69	54		118
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			420	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			591	95	73		160
			РУБ.					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			591	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	130	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	130	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Алеш - АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ Глянц - ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ Черняе - ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: Сокир - СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,87	30	38	34,48	43,68	5,12
2	СТЕНЫ	М2	13,44	127	159	9,45	11,83	21,43
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			4	5	-	-	0,67
4	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	26,88	10	13	0,37	0,48	1,75
5	СТЕНЫ	М2	40,75	351	440	8,61	10,80	59,30
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			4	5	-	-	0,67
7	КРОВЛЯ	М2	281,14	35	44	0,12	0,16	5,93
8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	81,50	30	38	0,37	0,47	5,12
	ИТОГО:	М3	2079,16	591	742	0,28	0,36	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
465   1   Э91489' Н981' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
466   2   К' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ).ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ Э5-1'
          РП' ' 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' 192-071,91-АС*
467   3   Н10=16,5*
468   4   ДТ' 1-9999910,0*
469   5   Д2-М*
470   6   Д2-Б*
471   7   Д2-С*
472   8   Д3-Д*
473   9   Д1-Л*
474   10  ДТ' 11531,11533-11617:0,0*
475   11  А*
476   12  ФУНДАМЕНТЫ' М3' 0,87*
477   13  Е6-22' 0,87*
478   14  П2#МАТЕРИАЛЫ*
479   15  Ц1-16' 0,89*
480   16  РСТЕНЫ' М2' 13,44*
481   17  Е6-351#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 13,44' 3,22#1,12,0
          ,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ.160ММ*
482   18  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,05' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
          О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
483   19  Е8-27' 4,8*
484   20  П2#МАТЕРИАЛЫ*
485   21  Ц1-15' 2,15' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100' ' ' 11532,1*
486   22  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
487   23  С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
488   24  С124-16' 0,003*
489   25  С124-18' 0,04*
490   26  РПЕРЕКРЫТИЕ*
491   27  Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,01' 12,78#10,11,0
          ,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ*
492   28  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
493   29  С124-43' 0,001' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
494   30  С124-17' 0,01*
495   31  РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 26,88*
496   32  Е15-275' 26,88*
497   33  П2#МАТЕРИАЛЫ*
498   34  Ц2-30' 0,16*
499   35  Н10=16,5*
500   36  Б*
501   37  РСТЕНЫ' М2' 40,75*
502   38  Е6-351#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 40,75' 3,22#1,12,0
          ,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ. 160ММ*
503   39  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,09' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
          О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
504   40  П2#МАТЕРИАЛЫ*
505   41  Ц1-15' 6,52' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100' М3' ' 11532,1*
506   42  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
507   43  С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
508   44  С124-18' 0,07*
509   45  С124-14' 0,01*
510   46  С124-28' 0,004' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
511   47  РПЕРЕКРЫТИЕ*
512   48  Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,02' 12,78#10,11,0,
          9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
513   49  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
```

```
514     50      С124-43! 0,003! ! АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
515     51      С124-12! 0,01*
516     52      РКРОВЛЯ! М2! 281,14*
517     53      Е10-70! 0,30*
518     54      Е10-201! 0,30*
519     55      РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА! М2! 81,5*
520     56      Е15-275! 81,5*
521     57      П2#МАТЕРИАЛЫ*
522     58      Ц2-30! 0,49*
523     59      КАЛЕШИНА М.В.! ГЛЯНЦЕВА В.П.! НЕРНЯЕВА Р.С.! СОКИРКО Г.А.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 184

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ЭБ-2

ОСНОВАНИЕ: 192-071,91-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,815 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 249 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,194 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДЕНИЦУ
1М² ОБЩ. ПЛОЩ. 3,25 РУБ.
1М³ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 0,87 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М3	1,51	6,67 2,12	0,92 0,28	10	3	1 -	3,78 0,36	6 1
		МАТЕРИАЛЫ								
2	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150 М3	1,54	27,20 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		52	3	1 -		6 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			66	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			66	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
3 Е6-354 43-4 ДОП ВЫП1 ТЕХ.Ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ14АВГ 1986Г.	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ	15,68 М2	4,78 1,57	1,79 0,45	75	25	28 7	2,27 0,58	36 9
4 Е6-353 43-3 ТО ЖЕ	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.300ММ	- М2	4,56 1,47	1,66 0,43	-	-	- -	2,12 0,55	- -
5 Е6-359 44-1 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ	0,02 Т	21,63 16,85	3,45 0,94	1	-	- -	25,88 1,21	1 -
6 Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,11	90,00 19,50	1,50 0,45	10	2	- -	33,60 0,58	4 -
	МАТЕРИАЛЫ								
7 Ц1-74	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100 М3	7,84	31,50 -	- -	247	-	- -	- -	- -
	СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
8 С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 Т	-	392,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
9 С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	283,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		336	27	28		41
			РУБ.				7		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		336	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
10	Е6-362 44-4 ДОП ВЫП1 ТЕХ,Ч ТАБЛ,3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ -	16,61 Т 11,83	3,44 0,92	-	-	-	18,33 1,19	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
11	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 -	392,00 Т -	-	-	-	-	-	-	-
12	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 -	325,00 Т -	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
13	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН -	0,16 100М2	21,60 20,60	1,00 0,30	3	3	- -	37,00 0,39	6 -
		МАТЕРИАЛЫ								
14	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 -	0,09 М3 -	23,70 -	-	2	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5	3	-		6
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			393	33	29		53
			----					---		---
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
15	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	50,88	4,78	1,79	243	80	91	2,27	115
	43-4	ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ		---	---			---	---	---
	ДОП	М2		1,57	0,45			23	0,58	30
	ВЫП1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ,3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
16	Е6-353	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
	43-3	ТОЛЩ.300ММ		---	---			---	---	---

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ		М2		1,47	0,43			-	0,55	-
17	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,04	21,63	3,45	1	1	-	25,88	1
	44-1	В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО									
	ТО ЖЕ	20КГ			16,85	0,94			-	1,21	-
			Т								
		МАТЕРИАЛЫ									
18	Ц1-72	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50		25,44	29,70	-	756	-	-	-	-
	ТЕХН,Ч		М3								
	ТАБЛ2,5				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
19	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1		-	392,00	-	-	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
20	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,04	283,00	-	11	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
21	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		-	232,00	-	-	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				РУБ.		1011	81	91		116
					РУБ.				23		30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1011 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	72 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	- 104 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	11 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	167 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 29 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	94 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1272 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 161
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 133 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	1272 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 161
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 133 - -

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ

22	Е6-362	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,01	16,61	3,44	1	-	-	18,33	-
	44-4	В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ									
	ДОП		Т		11,83	0,92			-	1,19	-
	ВЫП1										
	ТЕХ,Ч										
	ТАБЛ3										
	ПИСЬМО										
	ГОССТРОЯ										
	СССР										
	НР54										
	ОТ 14 АВГ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1986г									
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
23	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
24	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
25	F10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,17	112,00	2,10	19	2	-	23,80	4
	11-1	м3		-	-			-	-	-
				12,60	0,63			-	0,81	-
26	F10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,17	3,48	0,13	1	-	-	0,87	-
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,		-	-			-	-	-
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			-	0,05	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			20	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	F15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,40	21,60	1,00	9	8	-	37,00	15
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		-	-			-	-	-
		100м2		20,60	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц2-30	МАТЕРИАЛЫ -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,24	23,70	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			15	8	-		15

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1050	91	91		135

			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1050	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1443	124	120		188

			РУБ.					30		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1443	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	154	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: ГОКИРКО Г.А.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,51	52	66	34,44	43,71	3,64
2	СТЕНЫ	М2	15,68	336	422	21,43	26,91	23,25
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			-	-	-	-	-
4	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	15,68	5	6	0,32	0,38	0,33
5	СТЕНЫ	М2	50,88	1011	1272	19,87	25,00	70,08
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			4	5	-	-	0,28
7	КРОВЛЯ	М2	281,14	20	25	0,07	0,09	1,38
8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	40,44	15	19	0,37	0,47	1,05
	ИТОГО:	М3	2079,16	1443	1815	0,69	0,87	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 5)

```
524     1   Э91490' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
525     2   К' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3В-3В-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ЭБ-2'
              РП' ' 6' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' 192-071.91-АС*
526     3   Н10=16,5*
527     4   ДТ' 1-9999:0,0*
528     5   Д2=М*
529     6   Д2=Б*
530     7   Д2=С*
531     8   Д3=Д*
532     9   Д1=Л*
533    10   ДТ' 11531,11533-11617:0,0*
534    11   Д*
535    12   РФУНДАМЕНТЫ' М3' 1,51*
536    13   Е6-22' 1,51*
537    14   П2#МАТЕРИАЛЫ*
538    15   Ц1-16' 1,54*
539    16   РСТЕНЫ' М2' 15,68*
540    17   Е6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ14АВГ#1986Г,(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 15,68' 3,68#1,34,0,9
              #1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ*
541    18   Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,300ММ
              *
542    19   Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,02' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
              НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
543    20   Е8-27' 10,86*
544    21   П2#МАТЕРИАЛЫ*
545    22   Ц1-74' 7,84' ' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100' ' ' 11717,1*
546    23   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
547    24   С124-43' 0,003' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
548    25   С124-18' 0,01*
549    26   РПЕРЕКРЫТИЕ*
550    27   Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,004' 12,78#10,11,
              0,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ*
551    28   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
552    29   С124-43' 0,001' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
553    30   С124-12' 0,003*
554    31   РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 15,48*
555    32   Е15-275' 15,68*
556    33   П2#МАТЕРИАЛЫ*
557    34   Ц2-30' 0,09*
558    35   Н10=16,5*
559    36   Б*
560    37   РСТЕНЫ' М2' 50,88*
561    38   Е6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 50,88' 3,68#1,34,0,
              9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ, СВЫШЕ 300ММ*
562    39   Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,300ММ
              *
563    40   Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,04' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
              НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
564    41   П2#МАТЕРИАЛЫ*
565    42   Ц1-72#ТЕХН,Ч#ТАБЛ2,5' 25,44' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50' М3' ' 11716,1*
566    43   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
567    44   С124-43' 0,004' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
568    45   С124-18' 0,04*
569    46   С124-28' 0,002' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
570    47   РПЕРЕКРЫТИЕ*
571    48   Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,01' 12,78#10,11,0,
```

9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,3! УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ*

572	49	П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
573	50	С124-43! 0,001! ! АРМАТУРА КЛАССА РР1*
574	51	С124-12! 0,01*
575	52	РКРОВЛЯ! М2! 281,14*
576	53	Е10-70! 0,17*
577	54	Е10-201! 0,17*
578	55	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА! М2! 40,44*
579	56	Е15-275! 40,44*
580	57	П2#МАТЕРИАЛЫ*
581	58	Ц2-30! 0,24*
582	59	КАЛЕШИНА М.В.! ГЛЯНЦЕВА В.П.! ЧЕРНЯЕВА Р.С.! СОКИРКО Г.А.*

ОБЪЕКТ НОМЕР 184

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ 8Б-3

ОСНОВАНИЕ: 192-071,91-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,336 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 296 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДЕНИЦУ
1М² ОБЩ. ПЛОЩ. 2,39 РУБ.
1М³ ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 0,64 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
1	Ф6-22	-УСТРОЙСТРО ФУНДАМЕНТОВ	1,81	6,67	0,92	12	4	2	3,78	7	
	1-22	ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ		2,12	0,28			1	0,36	1	
		М3									
		МАТЕРИАЛЫ									
2	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	1,85	27,20	-	50	-	-	-	-	
		М3		-	-			-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		62	4	2		7	
				РУБ.				1		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		7	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	5	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			78	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			78	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
3	Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН	20,63	3,70	1,29	76	24	27	1,93	40
	43-1	ТОЛЩ.160ММ		---	---			---	---	---
	ДОП	М2		1,16	0,34			7	0,44	9
	ВЫП1									
	ТЕХ.Ч									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
4	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,05	19,14	3,05	1	1	-	25,88	1
	44-1	ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	20КГ		14,90	0,83			-	1,07	-
		Т								
5	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,07	90,00	1,50	7	1	-	33,60	2
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
6	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100	3,30	26,30	-	87	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
7	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
9	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	283,00	-	11	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			186	26	27		43
			----					---		---
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			186	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПЕРЕКРЫТИЕ								
10	Е6-362 44-4	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ	0,17	16,61	3,44	3	2	-	18,33	3
			т	11,83	0,92			-	1,19	-
		ДОП ВЫП1 ТЕХ,Ч ТАБЛ,3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
11	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
12	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			59	2	-		3
			----					-		-
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
13	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,41	21,60	1,00	9	8	-	37,00	15
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
14	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,25	23,70	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15	8	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			322	40	29		68
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е6-351 43-1 ДОП ВЫП1 ТЕХ,Ч ТАБЛ,3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ. 160ММ	М2	59,75	3,70 1,16	1,29 0,34	221	69	77 20	1,93 0,44	116 26
16	Е6-359 44-1 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0,10	19,14 14,90	3,05 0,83	2	1	- -	25,88 1,07	3 -
		МАТЕРИАЛЫ									
17	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100	М3	9,56	26,30 -	- -	251	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
18	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	Т	0,10	392,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
19	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,08	283,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
20	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01	270,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
21	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т	-	232,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				539	70	77		119
			РУБ.						20		26
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				539	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				75	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	90	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				65	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				88	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				50	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				677	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				677	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	106	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
22	Е6-362 44-4 ДОП ВЫП1 ТЕХ.Ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ	0,35	16,61 11,83	3,44 0,92	6	4	1 -	18,33 1,19	6 -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
23	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,32	325,00	-	104	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		122	4	1		6
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		122	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
25	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,32	112,00 12,60	2,10 0,63	36	4	- -	23,80 0,81	8 -
		М3								
26	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ; ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	0,32	3,48 0,46	0,13 0,04	1	-	- -	0,87 0,05	- -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		37	4	-		8
				РУБ.				-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,19	21,60	1,00	26	25	1	37,00	44
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
28	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,72	23,70	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			43	25	1		44

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			741	103	79		177

			РУБ.					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			741	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	123	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	145	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	145	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1063	143	108		245
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1063	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			145	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	201	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	201	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ — ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ — ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: — СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 7

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,81	62	78	34,25	43,09	5,84
2	СТЕНЫ	М2	20,63	186	234	9,02	11,34	17,51
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			59	74	-	-	5,54
4	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	41,26	15	19	0,36	0,46	1,42
5	СТЕНЫ	М2	59,75	539	677	9,02	11,33	50,67
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			122	154	-	-	11,53
7	КРОВЛЯ	М2	281,14	37	46	0,13	0,16	3,44
8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	119,50	43	54	0,36	0,45	4,04
	ИТОГО:	М3	2079,16	1063	1336	0,51	0,64	100,00

```
583   1   Э91491' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
584   2   Ю' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ЭБ-3'
          РП' ' 7' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' 192-071,91-АС*
585   3   Н10=16,5*
586   4   ДТ' 1-99999:0,0*
587   5   Д2-М*
588   6   Д2-Б*
589   7   Д2-С*
590   8   Д3-Д*
591   9   Д1-Л*
592   10  ДТ' 11531,11533-11617:0,0*
593   11  А*
594   12  РФУНДАМЕНТЫ' М3' 1,81*
595   13  Е6-22' 1,81*
596   14  П2#МАТЕРИАЛЫ*
597   15  Ц1-16' 1,85*
598   16  РСТЕНЫ' М2' 20,63*
599   17  Е6-351#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 20,63' 3,22#1,12,0
          ,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ.160ММ*
600   18  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,05' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
          О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
601   19  Е8-27' 7,37*
602   20  П2#МАТЕРИАЛЫ*
603   21  Ц1-15' 3,3' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100' М3' ' 11532,1*
604   22  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
605   23  С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
606   24  С124-16' 0,003*
607   25  С124-18' 0,04*
608   26  РПЕРЕКРЫТИЕ*
609   27  Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,17' 12,78#10,11,0
          ,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ*
610   28  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
611   29  С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
612   30  С124-12' 0,16*
613   31  РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 41,26*
614   32  Е15-275' 41,26*
615   33  П2#МАТЕРИАЛЫ*
616   34  Ц2-30' 0,25*
617   35  Н10=16,5*
618   36  Б*
619   37  РСТЕНЫ' М2' 59,75*
620   38  Е6-351#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 59,75' 3,22#1,12,0
          ,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ. 160ММ*
621   39  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,1' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕ
          СОМ ДО 20КГ*
622   40  П2#МАТЕРИАЛЫ*
623   41  Ц1-15' 9,56' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100' М3' ' 11532,1*
624   42  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
625   43  С124-43' 0,1' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
626   44  С124-18' 0,08*
627   45  С124-16' 0,01*
628   46  С124-28' 0,004' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
629   47  РПЕРЕКРЫТИЕ*
630   48  Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,35' 12,78#10,11,0
          ,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
631   49  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
```

632	50	С124-43! 0,03! ! АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
633	51	С124-12! 0,32*
634	52	РКРОВЛЯ! М2! 281,14*
635	53	Е10-70! 0,32*
636	54	Е10-201! 0,32*
637	55	РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА! М2! 119,5*
638	56	Е15-275! 119,5*
639	57	П2#МАТЕРИАЛЫ*
640	58	Ц2-30! 0,72*
641	59	КАЛЕШИНА М.В.! ГЛЯНЦЕВА В.П.! ЧЕРНОЕВА Р.С.! СОКИРКО Г.Д.*

ОБЪЕКТ НОМЕР 184

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ Эб-4

ОСНОВАНИЕ: 192-071,91-АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,780 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 374 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,297 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДЕНИЦУ
1М² ОБЩ. ПЛОЩ. 497РУБ.
1М³ ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 134 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-22 1-22	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М3	2,27	6,67 2,12	0,92 0,28	15	5 1	2 0,36	3,78	9 1
		МАТЕРИАЛЫ								
2	Ц1-16	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150 М3	2,32	27,20 -	- -	63	-	- -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		78	5	2		9
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		78	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				97	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				97	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
3	Е6-354 -УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН		23,40	4,78	1,79	112	37	42	2,27	53
	43-4 ТОЛЩ.СВЫШЕ 300ММ									
	ДОП	М2		1,57	0,45			11	0,58	14
	ВЫП1									
	ТЕХ.Ч									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
4	Е6-353 -УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ		-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
	43-3 ТОЛЩ.300ММ									
	ТО ЖЕ	М2		1,47	0,43			-	0,55	-
5	Е6-359 -УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,02	21,63	3,45	1	-	-	25,88	1
	44-1 В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО									
	ТО ЖЕ 20КГ	Т		16,85	0,94			-	1,21	-
6	В8-27 -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ		0,16	90,00	1,50	15	3	-	33,60	5
	4-7 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ; БИТУМНАЯ	100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
7	Е26-63 -АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ		0,01	64,40	1,70	1	-	-	74,10	1
	11-7	100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
	МАТЕРИАЛЫ									
8	Ц1-74 -ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100		11,70	31,50	-	369	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
9	С111-31 -АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ		0,01	306,00	-	3	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
	СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
10	С124-43 -АРМАТУРА КЛАССА ВР1		-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	С124-18 -АРМАТУРА КЛАССА А3		0,02	283,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			507	40	42		60
				РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			507	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ									
12	Ф6-362 44-4 ДОП ВЫП1 ТЕХ.Ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0,07	16,61 11,83	3,44 0,92	1	1	- -	18,33 1,19	1 -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
13	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	Т	0,01	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
14	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	325,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			25	1	-		1
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
15	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,23	21,60	1,00	5	5	-	37,00	9
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
16	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,14	23,70	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8	5	-		9
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			618	51	44		79
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
17	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН		75,26	4,78	1,79	360	118	135	2,27	171
	43-4	ТОЛЩ,СВЫШЕ 300ММ			---	---			---	---	---
	ДОП		М2		1,57	0,45			34	0,58	44
	ВЫП1										
	ТЕХ,Ч										
	ТАБЛ,3										
	ПИСЬМО										
	ГОССТРОЯ										
	СССР										
	НР54										
	ОТ 14 АВГ										
	1986Г										
18	Е6-353	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН		-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
	43-3	ТОЛЩ,300ММ			---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ		М2		1,47	0,43			-	0,55	-
19	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,06	21,63	3,45	1	1	-	25,88	2
	44-1	ВЕСОМ ДО 20КГ			---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ		Т		16,85	0,94			-	1,21	-
20	Е26-63	-АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ		0,02	64,40	1,70	1	1	-	74,10	1
	11-7		100М2		---	---			---	---	---
					44,40	0,51			-	0,66	-
		МАТЕРИАЛЫ									
21	Ц1-72	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50		37,63	29,70	-	1118	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч		М3		---	---			---	---	---
	ТАБЛ2,5				-	-			-	-	-
22	С111-31	-АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ		0,02	306,00	-	6	-	-	-	-
			100ШТ		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
23	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА РР-1		0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
			Т		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
24	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,05	283,00	-	14	-	-	-	-
			Т		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
25	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		-	232,00	-	-	-	-	-	-
			Т		---	---			---	---	---
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.				1504	120	135		174
			----						---		---
			РУБ.						34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1504	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				107	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	154	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				247	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
26	Е6-362 44-4 ДОП ВЫП1 ТЕХ,Ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 2КГ	0,14 Т	16,61 11,83	3,44 0,92	2	2	- -	18,33 1,19	3 -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
27	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	0,01 Т	392,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,12 Т	325,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. --- РУБ.			45	2	- -		3 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
29	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,22	112,00	2,10	25	3	-	23,80	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1	м3								
				12,60	0,63			-	0,81	-
30	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,22	3,48	0,13	1	-	-	0,87	-
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			-	0,05	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			26	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
31	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,60	21,60	1,00	13	12	-	37,00	22
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100м2		20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
32	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,36	23,70	-	9	-	-	-	-
		1:1:6								
		м3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			22	12	-		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1597	137	135		204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1597	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	171	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			2006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2215	188	179		283
			РУБ.					46		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			181	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	234	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			203	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	297	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	297	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ — ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ — ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: — СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,27	78	97	34,36	42,73	3,49
2	СТЕНЫ	М2	23,40	507	636	21,67	27,18	22,88
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			25	31	-	-	1,12
4	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	23,40	8	10	0,34	0,43	0,36
5	СТЕНЫ	М2	75,26	1504	1891	19,98	25,13	68,02
6	ПЕРЕКРЫТИЕ			45	56	-	-	2,01
7	КРОВЛЯ	М2	281,14	26	32	0,09	0,11	1,15
8	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	60,40	22	27	0,36	0,45	0,97
	ИТОГО:	М3	2079,16	2215	2780	1,07	1,34	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 7)

```
642     1     Э91492' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 2079,16' М3*
643     2     Ю' ' ' ' 184' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ КРЕСТОВАЯ 2Б-3Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ЭБ-4'
                  РТ' ' 8' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' 192-071.91-АС*
644     3     Н10=16,5*
645     4     ДТ' 1-99999:0,0*
646     5     Д2-М*
647     6     Д2-Б*
648     7     Д2-С*
649     8     Д3-Д*
650     9     Д1-Л*
651     10    ДТ' 11531,11533-11617:0,0*
652     11    Д*
653     12    РФУНДАМЕНТЫ' М3' 2,27*
654     13    Е6-22' 2,27*
655     14    П2#МАТЕРИАЛЫ*
656     15    Ц1-16' 2,32*
657     16    РСТЕНЫ' М2' 23,4*
658     17    Е6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 23,4' 3,68#1,34,0,9
                  #1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,СВЫШЕ 300ММ*
659     18    Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ ТОЛЩ,300ММ*
660     19    Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,02' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                  НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
661     20    Е8-27' 16,22*
662     21    Е26-63' 0,76' ' АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ*
663     22    П2#МАТЕРИАЛЫ*
664     23    Ц1-74' 11,7' ' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100' ' ' 11717,1*
665     24    С111-31' 1' ' АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ*
666     25    П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
667     26    С124-43' 0,004' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР1*
668     27    С124-18' 0,02*
669     28    РПЕРЕКРЫТИЕ*
670     29    Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,07' 12,78#10,11,0
                  ,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕСОМ ДО 20КГ*
671     30    П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
672     31    С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
673     32    С124-12' 0,06*
674     33    РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 23,4*
675     34    Е15-275' 23,4*
676     35    П2#МАТЕРИАЛЫ*
677     36    Ц2-30' 0,14*
678     37    Н10=16,5*
679     38    5*
680     39    РСТЕНЫ' М2' 75,26*
681     40    Е6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 75,26' 3,68#1,34,0,
                  9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,СВЫШЕ 300ММ*
682     41    Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,03' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ,300ММ
                  *
683     42    Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,06' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ ВЕ
                  СОМ ДО 20КГ*
684     43
685     44    Е26-63' 1,56' ' АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ*
686     45    П2#МАТЕРИАЛЫ*
687     46    Ц1-72#ТЕХ,Ч#ТАБЛ2,5' 37,63' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50' ' ' 11716,1*
688     47    С111-31' 2' ' АСБОЦЕМЕНТНЫЙ ЛИСТ*
689     48    П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
690     49    С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
              С124-18' 0,05*
```

```
691     50      С124-28' 0,002' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
692     51      РПЕРЕКРЫТИЕ*
693     52      Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,14' 12,78#10,11,0
                        ,9#3,01.0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 2ОГ*
694     53      П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
695     54      С124-43' 0,01' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
696     55      С124-12' 0,12*
697     56      РКРОВЛЯ' М2' 281,14*
698     57      Е10-70' 0,22*
699     58      Е10-201' 0,22*
700     59      РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 60,4*
701     60      Е15-275' 60,4*
702     61      П2#МАТЕРИАЛЫ*
703     62      Ц2-30' 0,36*
704     63      КАЛЕШИНА М.В.' ГЛЯНЦЕВА В.П.' ЧЕРНЯЕВА Р.С.' СОКИРКО Г.А.*
```

Блок-секция 2-этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела Фундаменты

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов толщины стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I	I9	м3	2I,34	I7,8	I9,58
2	20	м3	2I,77	I8,I6	I9,98

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов толщины стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I	2I	м2	I23,08	-	I22,I3
2	22	м2	-	I23,9	-
3	24	т	0,I9	0,I8	0,I8
4	28	м3	6I,54	37,I7	48,85
5	29	т	0,07	0,06	0,06

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Внутренняя отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для вариантов толщины стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	75	м2	309,84	3I0,66	308,89

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4
объемов работ для вариантов толщины стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	I07	м2	32I,28	-	325,I
2	I08	м2	-	3000	-
3	II0	т	0,62	0,57	0,59
4	II2	м3	I60,64	98,4	I30,04
5	II4	т	0,03	0,02	0,02
6	II6	т	0,I6	0,I2	0,I4

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела Кровля
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5
объемов работ для вариантов утепления кровли

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				γ=600 кг/м3		γ=400 кг/м3		
				-20^{0}	-40^{0}	-30^{0}	-20^{0}	-40^{0}
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I29	м3	60,64	45,48	75,8	4I,69	32,2I	53,06
2	I46	м3	66,7	50,03	83,38	-	-	-
3	I47	м3	-	-	-	45,86	35,43	58,37

Составила: Глянцева В.

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки ЭБ-2

СМЕТА № 6

на общестроительные работы

раздела Фундаменты

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	I	м3	I,5I	I,02	I,26
2	2	м3	I,54	I,04	I,29

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела Внутренняя отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для вариантов толщины стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	249	м2	83I,9	8I0,62	835,22
2	264	м3	I5,56	I5,43	I5,58

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Окна

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для вариантов остекления окон

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: спаренное остекление	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: тройное остекление
I	2	3	4	5	6
I	I89	м2	59,48	-	59,48
2	I90	м2	I2,53	-	I2,53
3	I9I	м2	-	59,48	-
4	I92	м2	-	I2,53	-
5	I95	м2	59,48	-	-
6	I96	м2	I2,53	-	-
7	I97	м2	-	59,48	-
8	I98	м2	-	-	59,48
9	I99	м2	-	I2,53	-
I0	200	м2	-	-	I2,53
II	20I	к-т	2	-	2
I2	202	к-т	30	-	30
I3	203	к-т	8	-	8
I4	204	к-т	-	2	-
I5	205	к-т	-	30	-
I6	206	к-т	-	8	-
I7	207	м2	57,82	-	-
I8	208	м2	I,66	-	-
I9	209	м2	I2,53	-	-
20	2I0	м2	-	57,82	-
2I	2II	м2	-	I,66	-
22	2I2	м2	-	I2,53	-
23	2I3	м2	-	-	57,82
24	2I4	м2	-	-	I,66
25	2I5	м2	-	-	I2,53

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки 3Б-2

СМЕТА № 6
на общестроительные работы
раздела Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	3	м2	I5,68	-	I5,25
2	4	м2	-	I4,73	-
3	7	м3	7,84	4,42	6,I
4	8	т	0,003	0,002	0,002

Составила: Гляцева - В.Гляцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № 6
на общестроительные работы
раздела Внутренняя отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I0

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	I3	м2	I5,68	I4,73	I5,25

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки ЭБ-2

СМЕТА № 6

на общестроительные работы
раздела Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № II

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	I5	м2	50,88	-	49,3
2	I6	м2	-	47,77	-
3	I8	м3	25,44	I4,33	I9,72

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки ЭБ-2

СМЕТА № 6
на общестроительные работы
раздела Внутренняя отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I2

объемов работ для вариантов толщины стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	27	м2	40,44	38	39,2
2	28	м3	0,24	0,23	0,24

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки ЭБ-4

СМЕТА № 8

на общестроительные работы
раздела Фундаменты

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I3

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400мм
I	2	3	4	5	6
I	I	м3	2,27	I,56	I,9I
2	2	м3	2,32	I,59	I,95

Составила: Глянцева В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки ЭБ-4

СМЕТА № 8

на общестроительные работы
раздела Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I4

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 400 мм
I	2	3	4	5	6
I	3	м2	23,4	-	22,9
2	4	м2	-	22,37	-
3	7	м2	0,76	0,38	0,57
4	8	м3	II,7	6,7I	9,I6
5	I0	т	0,004	0,002	0,003

Составила: В.Глянцева

Блок секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки ЭБ-4

СМЕТА № 8
на общестроительные работы
раздела Внутренняя отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I5
объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I	I5	м2	23,4	22,37	22,9
2	I6	м3	0,I4	0,I3	0,I4

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

Элемент блокировки ЭБ-4

СМЕТА № 8

на общестроительные работы

раздела Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I6

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 400мм
I	2	3	4	5	6
I	I7	м2	75,26	-	73,7
2	I8	м2	-	72,I3	-
3	20	м2	I,56	I,04	I,56
4	2I	м3	37,63	2I,64	29,48

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)
Элемент блокировки 3Б-4

СМЕТА № 8

на общестроительные работы
раздела Внутренняя отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I7

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300мм	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ 400 мм
I	2	3	4	5	6
I	3I	м2	60,4	57,86	59,I5
2	32	м3	0,36	0,35	0,35

Составила: Глянц- В.Глянцева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Блок-секция 2 этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б в монолитном исполнении

Ресурсы	Количество вариантов				
	I	ЭБ-I	ЭБ-2	ЭБ-3	ЭБ-4
I	2	3	4	5	6
Общестроительные работы					
Затраты труда,чел.ч	89I6	I60	I88	245	283
Заработная плата, руб.	6I83	II4	I54	I7I	234
Строительные машины, руб.	2390	54	90	80	I33
Нормативная трудоемкость,чел.час	I0846	I92	249	296	374
Сметная заработная плата, руб.	7697	I30	I94	20I	297
Санитарно-технические работы					
Затраты труда,чел.ч	I098				
Заработная плата, руб.	663				
Строительные машины, руб.	23				
Нормативная трудоемкость,чел.час	II58				
Сметная заработная плата, руб.	770				
Электроосвещение					
Затраты труда,чел.ч	I92				
Заработная плата, руб.	II4				
Строительные машины, руб.	I				
Нормативная трудоемкость,чел.час	208				
Сметная заработная плата, руб.	I33				
Слаботочные устройства					
Затраты труда,чел.ч.	I35				
Заработная плата, руб.	94				
Строительные машины,руб.	I8				
Нормативная трудоемкость,чел.час	I5I				
Сметная заработная плата, руб.	I04				
Всего:					
Затраты труда,чел.ч	I034I	I60	I88	245	283
Заработная плата, руб.	7054	II4	I54	I7I	234
Строительные машины, руб.	2432	54	90	80	I33
Нормативная трудоемкость,чел.час	I2358	I92	249	296	374
Сметная заработная плата, руб.	8704	I30	I94	20I	297

Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина

Составила: В.П.Глянцева

Лестничные марши и площадки

№№ пп	Марка изделия	Площадь изделия м2	Позиция по пр-ту 06-08	Оптовая цена по пр-ту 06-08 руб/м2	Надбавка за мозаичное покрытие	Оптовая цена с учетом поправок руб/м2	Итого оптовая цена изделия, руб/шт.	Справоч. площадь, м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ЛШ 30.I3-4	3,87	9,2335	7,80	2,38	I0,I8	39,40	3,87
2	ЛШ 30.I3В-4	3,87	9,2335	7,80	2,38	I0,I8	39,40	3,87
3	ЛШ 28.I6-4	4,48	9,2335	7,80	2,38	I0,I8	45,6I	4,48
4	ЛМ 27.I2.I4-4	3,26	9,2334	I0,30	-	I0,30	33,58	3,26

№№ пп	Марка изделия	Длина,м	Площадь, м2		Позиция по пр-ту 06-08	Оптовая цена по пр-ту 06-08 руб/м2	Оптовая цена изделия руб/шт.	Укладка керамич. плитки I,I5 руб/м2	Стоим. керамич. плитки пр-кт 06-II-0I 2 руб/м2	Всего оптовая цена изделия, руб/шт	Справоч. площадь м2
			за вычетом проемов	керамического покрытия							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
				Днище санкабин							
5	Д3, Д4	2,73	4,I3	3,7	9,24I5	5,II	2I,I0	4,26	7,4	32,76	4,42
6	Д6	2,08	3,83	3,4	9,24I5	5,II	I9,57	3,9I	6,8	30,28	3,83

Сметные цены

№№ пп	Марка изделия	Вес, т	Объем бетона, м3	Транспортные расходы на I т груза	Оптовая цена изделия, руб/шт.	Транспортные расходы на изделия, руб/шт.	Реквизит 0,8 руб/м3	Итого, руб/шт	Заготовит. складские расходы, 2%	Сметная стоимость изделия, руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Лестничные площадки и марши						
I	ЛП30.I3-4	2,02	0,8I	3,53	39,40	7,I3	0,65	47,I8	0,94	48,I2
2	ЛП30.I3В-4	2,045	I,29	3,53	39,40	7,22	I,03	47,65	0,95	48,6
3	ЛП 28.I6-4	2,33	0,93	3,53	45,6I	8,22	0,74	54,57	I,09	55,66
4	ЛМ27.I2.I4-4	I,52	0,607	3,53	33,58	5,37	0,49	39,44	0,79	40,23
				Днище санкабин						
5	Д3, Д4	0,5I	0,23	4,47	32,76	2,28	0,I8	35,22	0,7	35,92
6	Д6	0,425	0,I8	4,47	30,28	I,90	0,I4	32,32I	0,65	32,97

Блок-секция 2-этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

РАСЧЕТ № 4
на встроенный шкаф Ш-2

Сметная стоимость в ценах введенных I984г Стоимость I2I,29 руб.

№№ пп	№№ единичных расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0 бл.	0,2	8,99	I,80
2	I0-I53 29-4	То же, антресольных	"	0,2	4,8I	0,96
3	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	I,69	0,8I	I,37
4	I0-I5I 29-2	То же, полок	"	2,0I	0,90	I,8I
5	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников и плинтусов	I00 м	0,032	4,43	0,I4
6	ЦП.ч.II п.436	Дверной блок щкафа ДШ I7-I0	м2	I,70	I4,8	25,I6
7	-"- п.430	ДШ I7-5	"	0,85	I6,8	I4,28
8	-"- п.459	Дверной блок антресоли ДА7-I0	"	0,73	22,9	I6,72
9	-"- п.448	ДА 7-5	"	0,37	25,9	9,58
I0	-"- п.48I	Стенка промежуточная СП I8-4	"	0,76	I0,2	7,75
II	-"- п.477	Стенка боковая СБШ 2I-4,5	"	0,93	I0,8	I0,04
I2	-"- п.484	Полка переставная ПП4-4,5	"	I,I4	II,I	I2,65
I3	-"- п.485	Полка переставная ПП4-I0	"	0,42	I0,7	4,49

I	2	3	4	5	6	7
I4	Ц.ч.II п. 489	Полка антресольная ПА4-I0	м2	0,45	I0,7	4,82
I5	-"- п.495	Брус монтажный БМ-I	шт	4	I,45	5,8
I6	-"- п.502	Полкодержатель ПД-I	шт	I4	0,I3	I,82
I7	-"- п.494	Плинтус	м.п.	I,79	0,87	I,56
I8	-"- п.493	Наличник Н-4	"	I,79	0,30	0,54
		Итого:	руб			I2I,29
		Затраты труда,	чел.-час			5,75

Блок-секция 2-этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

РАСЧЕТ № 5

на встроенный шкаф Ш-3

Стоимость I07,85 руб.

Сметная стоимость в ценах, введенных I984г

№№ пп	№№ единичных расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0бл	0,I	8,99	0,90
2	I0-I53 29-4	То же, антресольных	I0 бл	0,I	4,8I	0,48
3	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	I,24	0,8I	I,00
4	I0-I5I 29-2	То же, полок	"	3,60	0,90	3,24
5	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников и плинтусов	I00 м	0,02	4,43	0,09
6	ЦП.ч.II п. 435	Стоимость дверного блока шкафного ДШ7-9	м2	I,83	I5,9	29,I0
7	-"- п.456	ТО же, антресольный ДА7-9	"	0,66	24,4	I6,I0
8	-"- п.478	Стенка боковая СБШ 2I-6	"	I,24	I0,2	I2,65
9	-"- п.485	Полка переставная ПШ6-9	"	3,06	I0,70	32,74
I0	-"- п.489	Полка антресольная ПА6-9	"	0,54	I0,70	5,78
II	-"- п.495	Брус монтажный БМ-I8	шт.	2	I;45	2,90
I2	-"- п.502	Полкодержатель ПД-2	"	I2	0,I3	I,56
I3	-"- п.494	Плинтусы	п.п.	I,I2	0,87	0,97
I4	-"- п.493	Наличники Н-4	п	I,I2	0,3	0,34
		Итого	руб.			I07,85
		Затраты труда	чел.-час			6,47

Блок-секция 2-этажная крестовая 2Б-3Б-3Б-3Б (в монолитном исполнении)

РАСЧЕТ № 6

на встроенный шкаф Ш-I

Сметная стоимость в ценах, введенных I984 г Стоимость 57,9I руб.

№№ ш	№№ единичных расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0бл	0,I	8,99	0,90
2	I0-I53 29-4	То же, антресольных	"	0,I	4,8I	0,48
3	I0-I5I 29-2	Установка по месту полок	м2	0,87	0,90	0,78
4	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников и плинтусов	I00 м.п	0,02	4,43	0,09
5	ЦI.ч.П п.436	Дверной блок шкафа ДШ7-I0	м2	I,70	I4,8	25,I6
6	-"- п.459	Дверной блок антресоли ДА7-I0	"	0,73	22,9	I6,72
7	-"- п.489	Полка антресольная ПА4-I0	"	0,45	I0,7	4,82
8	-"- п.485	Полка переставная ШП4-I0	"	0,42	I0,7	4,49
9	-"- п.495	Брус монтажный БМ	шт	2	I,45	2,90
I0	-"- п.502	Полкодержатели ПД-I	"	2	0,I3	0,26
II	-"- п.494	Плинтус	м.п.	I,I2	0,87	0,97
I2	-"- п.494	Наличник Н-4	"	I,I2	0,3	0,34
		Итого	руб			57,9I
		Затраты труда	чел.-час			2,I9

gost.e-ecolog.ru