СЕРИЯ 192

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР

192-070.9Т

БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135° 2Б-3Б-5Б с 5ТИ КОМНАТНОЙ КВАРТИРОЙ В 2Х УРОВНЯХ

(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

Альбом 4

См. 1 Сметы

25322-04

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25322-04

СЕРИЯ 192

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ
В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РСФСР
192-070.91

БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135° 2Б-3Б-5Б С 5ТИ КОМНАТНОЙ КВАРТИРОЙ В 2Х УРОВНЯХ

(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)
Альбом 4

СМ.1 СМЕТЫ

Общая сметная стоимость	41,24/68,04 тыс.руб.
в т.ч. строительно-монтажных работ	41,24/68,04 тыс.руб.
Стоимость:	
1 м2 общей площади	148,14/244,41 руб.
1 м2 жилой площади	261,61/431,62 руб.
1 м3 здания	29,87/49,29 руб.

Разработан Конструкторским бюро
по железобетону им.А.А.Якушева

Утвержден Госкомархстроем РСФСР
Постановление № 74 от 19.10.90г.
Введен в действие Конструкторским бюро
по железобетону им.А.А.Якушева
ПРИКАЗ N 99 ОТ 22.11.91г.

Начальник Конструкторского бюро по железобетону	В.С.Сабуров
Главный инженер Конструкторского бюро	П.Г.Афанасьев
Главный конструктор проекта	В.А.Борисов
Заведующий сектором сметных расчетов	М.В.Алешина

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Лок.смета № I - общестроительные работы	5
4. Лок.смета № 2 - санитарно-технические работы	50
5. Лок.смета № 3 - электроосвещение	63
6. Лок.смета № 4 - слабые токи	69
7. Лок.смета № 5 - общестроительные работы элемент блокировки ЭБ-I	77
8. Лок.смета № 6 - общестроительные работы элемент блокировки ЭБ-2	87
9. Вспомогательные таблицы	98
I0. Ведомость потребности в производственных ресурсах	109
II. Расчеты	115
I2. Калькуляции стоимости железобетонных изделий	116

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете типового проекта 192-071.91 Блок-секция 2-этажная поворотная под углом 135° 2Б-3Б-5Б в монолитном исполнении, разработанного Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева, составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной Госстроем СССР от 18 мая 1982 года № 141. Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам утвержденным Госстроем СССР для применения с 1 января 1984 года и сборнику сметных цен на местные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом "Мосгражданпроект" и утвержденному распоряжением Моссовета от 7 января 1983 г. № 22р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах на:

Общестроительные работы - 16,5%
Сантехнические работы - 13,3%
Металлоконструкции - 8,6%
Плановые накопления - 8%

При составлении смет учтены следующие конструкции:

Фундаменты - ленточные, монолитные.

Стены наружные - однослойные монолитные из легкого бетона толщ. 500 мм

Стены внутренние - монолитные из тяжелого бетона толщ.160 мм

Перекрытия - монолитные из тяжелого бетона толщ. 160 мм

Кровля - скатная, волнистая асбоцементная по деревянным стропилам,

Перегородки - гипсокартонные листы, санузловые - кирпичные.

Окна и балконные двери - с раздельными переплетами.

Двери наружные - остекленные с реечной обшивкой, внутренние - щитовые.

Полы - линолеум (кухни), паркет щитовой (жилые комнаты, прихожие)

Внутренняя отделка - оклейка обоями, клеевая окраска, масляная окраска, глазурованная плитка.

Наружная отделка - покраска кремнеорганическими красками

Инженерное оборудование - центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, слаботочные устройства, электроосвещение.

Сметная стоимость дана дробью: числитель - в ценах 1984 года
знаменатель - в ценах 1991 года.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35°
2Б-3Б-5Б
в монолитном исполнении

Сметная стоимость 4I,24/68,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7,32/I2,08 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные 6,05 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата 5,20/8,58 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
1 м2 общей площади I48,I4/244,4I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели инвентаря	прочих затрат	всего	Нормат. труд. тыс.чел.ч.	Сметная заработн. плата тыс.руб.	Показатели един. стоим.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Лок.смета № I	Общестроительные работы	36,25				36,25	6,35	4,53	I30,2I
2.	-"- № 2	Санитарно-технические работы	2,77				2,77	0,46	0,3I	9,95
3.	-"- № 3	Электроосвещение		0,49			0,49	0,I0	0,07	I,76
4.	-"- № 4	Слабые токи		0,27			0,27	0,I0	0,07	0,97
5.	-"- № 5	Элемент блокировки ЭБ-I/2	0,6I				0,6I	0,I5	0,I	0,22
6.	-"- № 6	Элемент блокировки ЭБ-2/2	0,85				0,85	0,I6	0,I2	3,05
		Итого:	40,48	0,76			4I,24	7,32	5,20	I48,I4
	Письмо Госстроя СССР № I4д от 06.09.90г.	Всего в ценах I99I г. с к = I,65	66,79	I,25			68,04	I2,08	8,58	244,4I

Главный конструктор проекта В.А.Борисов
Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина
Составил Т.Е.Козинец

ОБЪЕКТ НОМЕР 183

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАД. 25-35-35(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,250 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6352 ЧЕЛ.-Ч
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ:
1М² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 130,21 РУБ.
1М³ ЗДАНИЯ 26,26 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	2,30	0,35 -	0,35 0,11	1	-	1 -	- 0,14	-
2	Е1-1607 29-1 ДОП ВЫПЗ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	36,30 -	36,30 12,20	1	-	1 -	- 17,57	- 1
3	Е1-1614 29-8 ТО ЖЕ К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,04	59,60 -	59,60 20,00	2	-	2 1	- 28,80	- 1
4	Е1-1591 22-13 ТО ЖЕ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,04	144,00 6,41	137,39 56,10	5	-	5 2	13,00 80,78	- 3
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	42,00	0,29	-	12	3	-	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,34	172,00	164,09	59	3	56	15,50	5
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	ДОП	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	66,90			23	96,34	33
	ВЫП3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	597,00	0,29	-	173	36	-	0,09	54
		Т								
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,15	145,00	138,47	22	1	21	13,20	2
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	ДОП	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		6,53	56,70			9	81,65	12
	ВЫП3	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-960	-ДОРАБОТАТЬ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ	0,31	89,40	-	28	28	-	184,80	57
	80-2	ЭКСКАВАТОРА								
	К=1,2	100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,15	36,30	36,30	5	-	6	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ								
	ДОП	1000М3		-	12,20			2	17,57	3
	ВЫП3									
11	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,15	89,40	89,40	13	-	14	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТО ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	30,00			5	43,20	6
	К=3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607								
		1000М3								
12	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,15	36,30	36,30	5	-	6	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА								
	ТО ЖЕ	1000М3		-	12,20			2	17,57	3
13	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,15	89,40	89,40	13	-	14	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТО ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	30,00			5	43,20	6
	К=3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607								
		1000М3								
14	Е1-1633	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,14	16,00	16,00	2	-	2	-	-
	31-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	ДОП	КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	5,39			1	7,76	1
	ВЫП3	ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
15	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,01	106,00	101,19	1	-	1	9,75	-
	11-13	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		4,81	41,60			-	59,90	1
		1000М3								
16	Е1-994	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,12	49,60	11,90	6	5	2	81,30	10
				37,70	5,35			1	7,70	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
17	Е1-1132 116-5	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		1,62	7,15 7,15	- -	12	12	- -	12,90 -	21 -
			100М2								
18	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		1,49	9,69 6,20	3,49 2,29	14	9	5 3	11,20 3,30	17 5
			100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				374	97	136		170
			----						---		---
			РУБ.						54		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				374	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	151	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
19	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ	М3	15,18	6,67 2,12	0,92 0,28	101	32	14 4	3,78 0,36	57 5
		МАТЕРИАЛЫ									
20	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	М3	15,41	27,20 -	- -	419	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				520	32	14		57
			----						---		---
			РУБ.						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				520	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	36	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТЕНЫ								
21	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	25,99	4,78	1,79	411	135	154	2,27	195
	43-4	ТОЛЩ,СВЫШЕ 300ММ								
	ДОП	М2		1,57	0,45			39	0,58	50
	ВЫП,1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ,3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
22	Е6-353	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
	43-3	ТОЛЩ, 300ММ								
	ТО ЖЕ	М2		1,47	0,43			-	0,55	-
23	Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН	104,95	3,70	1,29	388	122	136	1,93	203
	43-1	ТОЛЩ, 160ММ								
	ТО ЖЕ	М2		1,16	0,34			36	0,44	46
24	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,16	21,63	3,45	3	3	-	25,88	4
	44-1	В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО								
	ТО ЖЕ	20КГ		16,85	0,94			-	1,21	-
		Т								
25	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,17	19,14	3,05	3	3	-	25,88	4
	44-1	ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО								
	ТО ЖЕ	20КГ		14,90	0,83			-	1,07	-
		Т								
26	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,17	90,00	1,50	105	23	2	33,60	39
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
27	Ц1-74	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100 ПЛОТН.	38,41	31,50	-	1210	-	-	-	-
		1200КГ/М2								
		М3		-	-			-	-	-
28	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100	14,16	26,30	-	372	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
29	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,26	283,00	-	74	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
31	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,06	392,00	-	24	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		2593	286	292		445
				руб.				76		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		2593	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		руб.		334	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.		-	362	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.		101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		241	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		3262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	439	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		3262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	439	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
32	Е6-356	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ	173,08	2,98	1,36	516	104	236	0,85	146
	43-6	ТОЛЩ.160ММ								
	ДОП	м2		0.60	0,35			61	0,45	78
	ВЫП1									
	ТЕХН.Ч									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
33	Е6-362	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,80	16,61	3,44	13	9	3	18,33	15
	44-4	ВЕСОМ ДО 20КГ								
	ТО ЖЕ	т		11,83	0,92			1	1,19	1
34	Е6-363	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 50КГ	0,16	11,30	2,07	2	1	-	12,16	2
	44-5	т								
	ТО ЖЕ			7,89	0,61			-	0,79	-
35	Е6-379	-УСТАНОВКА ПЛИТ	1,33	0,34	0,02	1	-	-	0,49	1
	48	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ								
	ТО ЖЕ	м2 СТЕН		0,31	0,01			-	0,01	-
		МАТЕРИАЛЫ								
36	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200	29,50	28,20	-	832	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	0,16	45,70	-	7	-	-	-	-
	доп	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ		---	---			---	---	---
	вып.1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
38	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,83	325,00	-	270	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
39	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,13	392,00	-	51	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1692	114	239		164
			----					---		---
			РУБ.					62		79
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1692	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			177	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

		ПОЛЫ ПОДВАЛА								
40	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,45	4,58	0,99	7	5	1	7,19	10
	1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	1
41	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,72	2,50	-	2	1	-	2,90	2
	1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
42	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,09	17,20	0,95	2	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
		МАТЕРИАЛЫ								
43	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,18	25,90	-	5	-	-	-	-
		МАРКА 150		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
44	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ	0,73	26,30	-	19	-	-	-	-
		КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
		20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3								
45	Ц4-51	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 400 ФРАКЦИИ 10-15 И 15-20ММ	5,92	10,60 --- -	- --- -	63	-	- --- -	- --- -	- --- -
		100 м3								
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
46	Е11-54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	1,01	27,20 --- 2,52	0,53 --- 0,16	27	3	- --- -	4,94 --- 0,21	5 --- -
		100М2								
47	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,01	72,90 --- 14,20	0,99 --- 0,30	73	14	1 --- -	25,50 --- 0,39	26 --- -
		100М2								
48	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	11,55	2,88 --- 1,80	1,08 --- 0,32	33	21	13 --- 4	3,58 --- 0,41	41 --- 5
		м3								
49	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,25	22,00 --- 14,50	1,12 --- 0,34	5	4	- --- -	29,40 --- 0,44	7 --- -
		100М2								
50	Е11-58 8-4 К=6	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,25	3,06 --- 1,38	1,68 --- 0,48	1	-	- --- -	2,76 --- 0,62	1 --- -
		100М2								
51	Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	26,56	1,83 --- 0,84	0,21 --- 0,06	49	22	6 --- 2	1,40 --- 0,08	37 --- 2
		м2								
52	Е13-226 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	26,56	0,69 --- 0,30	0,01 --- -	18	8	- --- -	0,50 --- -	13 --- -
		м2								
53	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	17,20 --- 9,88	0,95 --- 0,28	1	1	- --- -	18,80 --- 0,36	2 --- -
		100М2								
54	Е11-56 8-2 К=2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,02	0,78 --- 0,32	0,46 --- 0,14	1	-	- --- -	0,68 --- 0,18	- --- -
		100М2								
55	Е11-51 7-2	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	0,07	3,09 --- 2,01	1,08 --- 0,32	1	-	- --- -	4,10 --- 0,41	- --- -
		м3								
		МАТЕРИАЛЫ								
56	Ц1-73	-БЕТОН ЛЕГКИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 75	1,26	30,60 --- -	- --- -	39	-	- --- -	- --- -	- --- -
		м3								
57	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	0,06	25,90 --- -	- --- -	2	-	- --- -	- --- -	- --- -
		м3								
58	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	0,08	7,79 ---	- ---	1	-	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
59	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ	12,71	14,60	-	186	-	-	-	-
		КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО								
		ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО		-	-			-	-	-
		НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400								
		ФРАКЦИИ 5-10ММ								
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			535	80	21		146
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			535	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			118	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	86	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			51	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			672	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			672	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
60	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,40	1,45	0,35	2	1	-	0,91	1
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
61	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,40	2,00	0,13	3	1	-	1,16	2
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
62	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,04	4,43	0,13	1	-	-	7,94	-
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
63	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
64	С122-832 ДОП ВЫП.4	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДС 16-9ГТ	2,80	28,60	-	80	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			100	2	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			100	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	руб.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
65	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	2,02	4,47 1,49	0,34 0,10	9	3	- -	2,56 0,13	5 -
		М2								
66	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,08	4,43	0,13	1	-	-	7,94	1
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
67	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЯНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	229,00 23,50	1,50 0,45	5	-	- -	43,10 0,58	1 -
		100М2								
68	ЕРАСЧ НР2	-ДВЕРКА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВ	6,00	3,37	-	20	-	-	0,07	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
69	С111-406	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	2,06	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
70	С122-21	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12-9,ОР15-7,5,ОР18-7,5	2,02	24,50	-	49	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
71	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	9,41	0,18	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			90	3	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВХОД

72	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,54	3,19	0,81	5	3	1	4,05	6
				2,21	0,24			-	0,31	-
		М3								
73	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	90,00	1,50	7	1	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
74	Е6-15 1-15	-БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ВХОДА М-100	0,35	1,45	0,34	1	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
75	Е9-94 12-1	-КОСОУРЫ ПОД ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ	0,03	29,20	14,30	1	-	-	13,50	-
		Т		8,70	5,00			-	6,45	-
76	Е7-733 57-1 ДОП ВЫП1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,11	79,90	5,90	9	8	-	128,00	14
				74,00	1,80			-	2,32	-
		100М								
77	Е6-90 11-1	-БОРТИК ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	5,93	0,33	1	-	-	2,81	-
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
78	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,01	17,20	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
79	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,01	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ								
80	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,59	68,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
81	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	0,36	26,30	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
82	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	0,12	28,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
83	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	0,01	25,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
84	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,03	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
85	Ц2-11	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 25	0,35	22,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
86	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,04	261,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
87	ССЦ П.11-172	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-22	11,25	3,72	-	42	-	-	-	-
		Т.М.		-	-			-	-	-
88	С121-1978	-КОСОУРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 2	0,03	230,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРИЯМКИ(2ШТ)								
89	Е6-90 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	1,50	5,93	0,33	9	2	-	2,81	4
				1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								
90	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,22	2,50	-	1	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
91	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	17,20	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
92	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,03	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
				7,86	0,02			-	0,03	-
93	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,08	90,00	1,50	7	1	-	33,60	3
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2								
94	ЕЗ-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,06	318,00 23,00	6,32 1,90	19	1	- -	37,40 2,45	2 -
95	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	0,09	21,60 20,60	1,00 0,30	2	2	- -	37,00 0,39	3 -
96	Е15-522 156-3	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ 100М2	0,09	16,40 5,30	0,37 0,11	1	-	- -	9,70 0,14	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
97	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200 М3	1,53	28,20 -	- -	43	-	- -	- -	- -
98	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100 М3	0,22	26,30 -	- -	6	-	- -	- -	- -
99	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150 М3	0,05	25,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
100	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3 М3	0,05	22,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
101	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3	0,05	23,70 -	- -	1	-	- -	- -	- -
102	С113-138	-ТРУБЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА ДИАМ. 50ММ М	2,40	0,72 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ВХОД В ПОДВАЛ								
103	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,18	3,19 2,21	0,81 0,24	1	-	- -	4,05 0,31	1 -
104	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,11	90,00 19,50	1,50 0,45	9	2	- -	33,60 0,58	4 -
105	Е6-90 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ М3	1,20	5,93 1,55	0,33 0,10	7	2	- -	2,81 0,13	3 -
106	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,24	1,45	0,34	1	-	-	0,99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ		0,52	0,10			-	0,13	-
		м3								
107	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,01	17,20	0,95	1	-	-	18,80	-
	Я-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100м2		9,88	0,28			-	0,36	-
108	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,01	1,56	0,92	1	-	-	1,36	-
	Я-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=4	100м2		0,64	0,28			-	0,36	-
109	Е11-77	-ИЗЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,01	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	11-11	100м2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
110	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,05	79,90	5,90	4	4	-	128,00	7
	С7-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
	доп	ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			-	2,32	-
	Вып.1	100м								
111	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,11	21,60	1,00	2	2	-	37,00	4
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100м2		20,60	0,30			-	0,39	-
112	Е15-522	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С	0,11	16,40	0,37	2	1	-	9,70	1
	156-3	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		ЦЕМЕНТНАЯ		5,30	0,11			-	0,14	-
		100м2								
		МАТЕРИАЛЫ								
113	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	1,46	28,20	-	41	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
114	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	0,03	25,90	-	1	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
115	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,01	24,40	-	1	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
116	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,07	68,00	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
117	Ц2-11	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 25	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
118	С113-138	-ТРУБЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА ДИАМ. 50ММ	1,20	0,72	-	1	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
119	ССЦ П,11-172	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-22	5,40	3,72	-	20	-	-	-	-
		п.м.		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8					341	29	1		57
		руб.						-		-
		руб.								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			6245	643	703		1049
			----					---		---
			РУБ.					202		265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6237	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			743	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	845	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			653	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	177	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			578	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1022	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			7845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1022	-		-
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ								
120	Б6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	219,97	4,78	1,79	1051	345	394	2,27	499

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	43-4	ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ									
	ДОП		М2		1,57	0,45			99	0,58	128
	ВЫП1										
	ТЕХ.Ч.										
	ТАБЛ.3										
	ПИСЬМО										
	ГОССТРОЯ										
	СССР										
	НР54										
	ОТ 14 АВГ										
	1986Г										
121	Е6-353	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН		-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
	43-3	ТОЛЩ. 300ММ									
	ТО ЖЕ		М2		1,47	0,43			-	0,55	-
122	Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН		248,64	3,70	1,29	920	288	321	1,93	481
	43-1	ТОЛЩ.160ММ									
	ТО ЖЕ		М2		1,16	0,34			85	0,44	109
123	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,46	21,63	3,45	10	8	1	25,88	12
	44-1	В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО									
	ТО ЖЕ	20КГ			16,85	0,94			-	1,21	1
			Т								
124	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ		0,28	19,14	3,05	5	4	1	25,88	7
	44-1	ВЕСОМ ДО 20КГ ВО ВНУТРЕННИХ									
	ТО ЖЕ	СТЕНАХ			14,90	0,83			-	1,07	-
			Т								
125	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ									
			Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		МАТЕРИАЛЫ									
126	Ц1-72	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН.		83,30	29,70	-	2474	-	-	-	-
	ТЕХН.Ч	1200КГ/М3									
	ТАБЛ.2,5		М3		-	-			-	-	-
127	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100		35,76	26,30	-	940	-	-	-	-
			М								
					-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
128	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,59	283,00	-	167	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
129	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1		0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
130	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ		0,13	392,00	-	51	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ									
			Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ.			5627	646	717		1001
				РУБ.					184		238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			5627	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			628	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	830	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			526	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	996	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			7083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	996	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ								
131	Е6-356	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.	346,16	2,98	1,36	1032	208	471	0,85	293
	43-6	160ММ								
	ДОП	М2		0,60	0,35			121	0,45	156
	ВЫП1									
	ТЕХ.Ч									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
132	Е6-362	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,94	16,61	3,44	16	11	3	18,33	17
	44-4	ВЕСОМ ДО 20КГ								
	ТО ЖЕ	Т		11,83	0,92			1	1,19	1
133	Е6-363	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 50КГ	0,29	11,30	2,07	3	2	-	12,16	4
	44-5	Т								
	ТО ЖЕ			7,89	0,61			-	0,79	-
134	Е6-364	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 50КГ	0,57	8,36	2,06	5	3	1	7,64	4
	44-6	Т								
	ТО ЖЕ			4,95	0,62			-	0,80	-
135	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
136	Е6-379	-УСТАНОВКА ПЛИТ	2,42	0,34	0,02	1	1	-	0,49	1
	48	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ								
	ТО ЖЕ	М2 СТЕН		0,31	0,01			-	0,01	-
		МАТЕРИАЛЫ								
137	Ц1-17	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200	55,30	28,20	-	1559	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
138	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	0,29	45,70	-	13	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
	ВЫП1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
139	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,56	325,00	-	507	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,25	392,00	-	98	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		3238	226	475		321
				----				---		---
				РУБ.				122		157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		356	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	348	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		618	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		299	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		4072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	443	-		-
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ								
141	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	40,38	4,78	1,79	193	63	72	2,27	92
	43-4	ТОЛЩ, СВЫШЕ 300ММ		---	---			---	---	---
	ДОП	м2		1,57	0,45			18	0,58	23
	ВЫП1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
142	Е6-353	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
	43-3	ТОЛЩ, 300ММ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	м2		1,47	0,43			-	0,55	-
143	Е8-49	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	1,39	4,58	0,84	6	5	1	6,08	8
	6-2	м3		---	---			---	---	---
				3,68	0,25			-	0,32	-
144	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	4,72	112,00	2,10	529	59	10	23,80	112
	11-1	м3		---	---			---	---	---
				12,60	0,63			3	0,81	4
145	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,73	49,90	1,30	86	19	3	18,90	33
	9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
146	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	55,39	2,25	1,08	125	65	60	2,32	129
	9-5	м3		---	---			---	---	---
				1,17	0,32			18	0,41	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	2,16	213,00	3,50	461	53	7	43,90	95
	6-1	ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ		---	---			---	---	---
		ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ		24,50	1,05			2	1,35	3
		ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ								
		УСТРОЙСТВОМ								
		100М2								
148	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ	2,16	9,56	0,03	21	3	-	1,94	4
	6-5	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		---	---			---	---	---
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
149	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	5,92	3,48	0,13	21	3	1	0,87	5
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,		---	---			---	---	---
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
150	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	2,16	11,00	0,40	24	3	1	3,03	7
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД		---	---			---	---	---
		КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО		1,60	0,12			-	0,15	-
		ФЕРМАМ								
		100М2								
151	Е10-69	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	36,00	0,14	-	5	1	-	0,04	1
	10-8	М		---	---			---	---	---
				0,02	-			-	-	-
152	Е10-71	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	1,00	16,30	0,30	16	4	-	6,03	6
	12-1	ШТ		---	---			---	---	---
				3,50	0,10			-	0,13	-
153	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	18,00	3,04	0,03	55	14	-	1,53	28
	3-6	М2		---	---			---	---	---
				0,80	0,01			-	0,01	-
154	Е10-32	-ОБШИВКА ДОСКАМИ СЛУХОВОГО	7,48	2,14	0,03	16	2	-	0,40	3
	6-1	ОКНА		---	---			---	---	---
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
155	Е8-32	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ	1,37	3,36	0,78	5	3	1	4,23	6
	5-2	М3		---	---			---	---	---
				2,41	0,23			-	0,30	-
156	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	2,00	8,39	0,01	17	3	-	2,63	5
	8-6	ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА		---	---			---	---	---
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-
157	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	2,58	115,00	8,00	296	276	21	179,00	461
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			6	2,94	8
		100М2								
158	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	-	121,00	0,50	1	-	-	22,80	-
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		12,50	0,24			-	0,31	-
		ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
159	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11
	17-1	И ТЕЛЕАНТЕНН		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
160	Е9-46	-СТРЕМЯНКА НА ЧЕРДАК	0,07	58,00	32,10	4	1	2	22,60	2
	7-1	Т		---	---			---	---	---
				13,80	11,80			1	15,22	1
161	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛСКА В	0,97	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
	20-5	ПЕРЕКРЫТИЯХ		---	---			---	---	---
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
162	Ц7-30	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П125 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 600 ФРАКЦИИ 5-10ММ М3	60,93	14,30 -	- -	871	-	- -	- -	- -
163	Ц1-72 ТЕХ.Ч ТАБ1.2.5	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН. 1200КГ/М3 М3	20,50	29,70 -	- -	609	-	- -	- -	- -
164	С111-449	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛЮКА КОМПЛ	1,00	3,51 -	- -	4	-	- -	- -	- -
165	С111-424	-ТО ЖЕ,ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА КОМПЛ	1,00	0,86 -	- -	1	-	- -	- -	- -
166	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	1,09	68,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -
167	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	0,63	23,50 -	- -	15	-	- -	- -	- -
168	С113-761	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ150 М	33,60	1,47 -	- -	49	-	- -	- -	- -
169	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400 ФРАКЦИИ 5-10ММ М3	-	14,60 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
170	С122-838 ДОП ВЫП4	-ЛКК ДЛ10-10 М2	0,97	31,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
171	С122-178	-ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВОГО ОКНА М2	0,50	6,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
172	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,07	358,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3592	585	179		1009
			РУБ.					49		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3563	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	632	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			332	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	738	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			4516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	740	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ								
173	Е10-146	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ С		5,64	27,30	0,24	154	17	1	4,91	28
	28-1	ПОДШИВКОЙ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ								
			М2		3,06	0,07		-	0,09	1
174	Е9-94	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ И КОСОУРЫ		0,37	29,20	14,30	11	3 5	13,50	5
	12-1	ЛЕСТНИЦ								
			Т		8,70	5,00		2	6,45	2
175	Е6-175	-МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ		1,24	8,72	0,73	11	4 1	5,91	7
	16-3	ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М-200								
			М3		3,24	0,22		-	0,28	-
176	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА		0,06	363,00	4,52	23	4 -	108,00	7
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
			100М2		61,40	1,36		-	1,75	-
177	Е15-299	-ШТУКАТУРКА КОСОУРОВ ПО СЕТКЕ		0,05	323,00	6,00	18	4 -	128,00	7
	60-2		100М2							
					74,00	1,80		-	2,32	-
178	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ		0,05	121,00	0,80	7	1 -	41,20	2
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
			100М2		24,70	0,24		-	0,31	-
179	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ		0,16	79,90	5,90	13	12 1	128,00	21
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
	ДОП	ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ			74,00	1,80		-	2,32	-
	РЫП1		100М							
180	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,09	823,00	3,10	74	3 -	61,00	6
	58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С								
	ДОП	ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА			35,70	0,94		-	1,21	-
	РЫП1		100М							

МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,04	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
182	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3	0,17	22,30	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
183	ССЦ П.11-172	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС11-17	16,50	3,72	-	61	-	-	-	-
		П.М.		-	-			-	-	-
184	С121-1978	-КОСОУРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ	0,37	230,00	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
185	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
186	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			465	48	8		83
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			369	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			249	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	45	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			64	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			464	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	56	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			96	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	5	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			85	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			8	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			112	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			576	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	62	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	ЕЗ-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,79	85,60 66,00	4,25 1,28	68	52	3 1	121,00 1,65	96 1
188	Е10-271 55-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ М2	105,00	1,76 0,86	0,04 0,01	185	90	4 1	1,60 0,01	168 1
189	Е10-283 56-5	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМЕТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 150ММ М2	14,00	7,25 1,93	0,13 0,04	102	27	2 1	3,35 0,05	47 1
		МАТЕРИАЛЫ								
190	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	0,66	23,50 -	- -	16	-	- -	- -	- -
191	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	2,33	68,00 -	- -	158	-	- -	- -	- -
192	С111-754 ДОП ВЫП1	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ М2	278,18	1,75 -	- -	487	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		1016	169	9		311
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1016	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		175	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		1276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	201	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. ЛОДЖИИ								
193	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	18,66	3,66	0,42	68	31	8	1,40	26
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
		1 СЛОЯ		1,68	0,12			2	0,15	3
		М2								
194	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,19	17,20	0,95	3	2	-	18,80	4
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
195	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,19	1,56	0,92	1	-	-	1,36	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		---	---			---	---	---
	К=4	100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
196	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,19	363,00	4,52	68	11	1	108,00	20
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
197	Е9-46	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	0,12	58,00	32,10	7	2	3	22,60	3
	7-1	ЛОДЖИЙ		---	---			---	---	---
		Т		13,80	11,80			1	15,22	2
198	ЕС120	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,12	15,60	-	2	-	-	-	-
	ТЕХН.Ч	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ОГРАЖДЕНИЙ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.12	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ		-	-			-	-	-
		Т								
199	Е10-32	-ДЕРЕВЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ	10,50	2,14	0,03	22	2	-	0,40	4
	6-1	М2		---	---			---	---	---
				0,22	0,01			-	0,01	-
200	Е15-635	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМ ЛАКОМ ПО	0,23	35,70	-	8	2	-	15,50	4
	165-4-2930	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА		---	---			---	---	---
		2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ		9,60	-			-	-	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
201	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,76	24,40	-	19	-	-	-	-
		МАРКА 100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
202	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,12	327,00	-	39	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И		---	---			---	---	---
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			237	50	12		61
			----					---		---
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			191	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			111	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	50	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПОЛЫ								
203	Е11-51	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	3,09	1,08	1	1	-	4,10	1
	7-2	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА								
		М3		2,01	0,32			-	0,41	-
204	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	1,19	72,90	0,99	87	17	1	25,50	30
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ								
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
205	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	1,19	27,20	0,53	32	3	-	4,94	6
	7-5	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД								
		ЛАГИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
206	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	17,20	0,95	2	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
207	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	1,56	0,92	1	-	-	1,36	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=4	100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
208	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,38	453,00	0,75	172	17	-	75,50	29
	28-1	БУТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА								
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
209	Е11-193	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	222,76	15,90	0,03	3542	96	6	0,71	158
	27-5	ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ								
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ		0,43	0,01			2	0,01	2
		М2								
210	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,09	363,00	4,52	31	5	-	108,00	9
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е7-678	-УСТАНОВКА САНТЕХПОДДОНОВ ПРИ	3,00	2,01	1,49	6	2	5	0,87	3
	49-2-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		0,52	0,58			2	0,75	2
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ДТ								
212	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ В	0,11	42,30	0,08	5	-	-	6,43	1
	51-1	МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К								
		СТЕНКАМ ПРОКЛАДКАМИ		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
213	Е7-707	-ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ	0,11	91,80	20,60	10	1	3	18,60	2
	51-7	100М								
				11,00	6,18			1	7,97	1
		МАТЕРИАЛЫ								
214	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,71	25,90	-	18	-	-	-	-
		МАРКА 150								
		М3		-	-			-	-	-
215	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ								
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
216	КАЛЬК	-ДНИЩА САНКАБИН Д4	2,00	35,92	-	72	-	-	-	-
	П,5	ДТ								
				-	-			-	-	-
217	ТО ЖЕ	-Д6	1,00	32,97	-	33	-	-	-	-
	П,6	ДТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			4014	143	15		241
			РУБ.					5		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4014	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3730	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	148	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			105	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			660	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	119	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			374	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5048	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	267	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			5048	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		305
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	267	-		-
	РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ									
218	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	5,32	1,45	0,35	8	-	2	0,91	5
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
219	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	36,51	2,00	0,13	73	24	4	1,16	42
				0,67	0,04			1	0,05	2
		М2								
220	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,32	1,34	-	7	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-
		М2								
221	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,11	4,43	0,13	1	-	-	7,94	1
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
222	ЕС120 ТЕХН.Ч П.46	-ОБШИВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ РЕЙКОЙ	3,88	2,40	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
223	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,01	222,00	1,40	3	1	-	86,50	1
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
224	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	196,00	1,40	4	1	-	86,50	2
		100М2		47,80	0,36			-	0,46	-
		МАТЕРИАЛЫ								
225	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
226	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
227	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	19,00	3,11	-	59	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
228	С122-218	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-9Ц1,ДГ21-9Л	23,40	14,20	-	332	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
229	С122-220	-ДО21-8Л,ДО21-08	4,77	9,46	-	45	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
230	С122-217	-ДГ21-7Ц,ДГ21-7Л	8,34	15,00	-	125	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
231	С122-811 ДОП ВЫП.4	-ДН21-13Щ	5,32	15,40	-	82	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
232	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	12,20	0,20	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			790	30	6		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			790	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			685	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Руб.			996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ОКНА								
233	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	32,92	4,47 1,49	0,34 0,10	147	49	11 3	2,56 0,13	84 4
234	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,28	4,24 1,34	0,33 0,10	27	8	2 1	2,33 0,13	15 1
235	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	-	3,01 0,93	0,30 0,09	-	-	- -	1,60 0,12	- -
236	Е10-112 22-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	-	2,86 0,83	0,29 0,09	-	-	- -	1,45 0,12	- -
237	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,95	4,43 4,16	0,13 0,04	4	4	- -	7,94 0,05	8 -
238	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	32,92	0,92 0,34	0,03 0,01	30	11	1 -	0,59 0,01	19 -
239	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ	0,33	229,00 23,50	1,50 0,45	75	8	- -	43,10 0,58	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2								
240	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	-	242,00	1,50	-	-	-	46,90	-
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
241	Е15-709 201-2-3б	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И	-	366,00	2,30	-	-	-	75,00	-
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ		40,30	0,66			-	0,85	-
		100М2								
242	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,06	151,00	0,90	9	1	-	31,60	2
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		17,40	0,27			-	0,35	-
		100М2								
243	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ	-	160,00	1,00	-	-	-	33,60	-
		ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
244	Е15-727 201-5-37	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ	-	210,00	1,30	-	-	-	47,00	-
		БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		25,50	0,39			-	0,50	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
245	С111-408	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С	4,00	3,26	-	13	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ С		-	-			-	-	-
		ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М								
		КОМПЛ								
246	С111-411	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С	12,00	5,14	-	62	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ С		-	-			-	-	-
		ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М								
		КОМПЛ								
247	С111-413	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРЧАТОГО ОКНА С	2,00	7,38	-	15	-	-	-	-
		ФОРТОЧКОЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ 1,5М								
		КОМПЛ								
248	С111-426	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И	-	1,29	-	-	-	-	-	-
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ								
		КОМПЛ								
249	С111-428	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	-	2,15	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
250	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИЧАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	-	3,01	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
251	С111-443	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	4,00	5,43	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
252	С111-441	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ	-	2,31	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
253	С122-27	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-13,5	23,16	22,60	-	523	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
254	С122-30	-ОР15-21	6,04	20,50	-	124	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
255	С122-20	-ОР15-6	3,72	26,30	-	98	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
256	С122-206	-БАЛКОННЫЙ БЛОК БР-22-7,5	6,28	25,10	-	158	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
257	С122-13	-ОС15-13,5	-	17,60	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
258	С122-15	-ОС15-21	-	16,80	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259	С122-5	-ОС15-6	-	20,70	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
260	С122-204	-БС22-7,5	-	21,00	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
261	С122-212	-БРС22-7,5	-	31,20	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
262	С122-83	-ОРС15-13,5	-	28,20	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С122-86	-ОРС15-21	-	26,90	-	-	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
264	С122-73	-ОРС15-6	-	39,10	-	-	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
265	С122-324	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 2	106,51	0,12	-	13	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
266	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	24,56	1,92	-	47	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1367	81	14		142
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1367	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1075	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			127	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
267	ЕРАС41	-ВСТРОЕННЫЙ ШКАФ Ш-3	3,00	70,26	-	211	-	-	2,84	9
		шт		-	-			-	-	-
268	ЕРАС42	-Ш-2	2,00	183,67	-	367	-	-	11,96	24
		шт		-	-			-	-	-
269	ЕРАС43	-Ш-1	1,00	151,75	-	152	-	-	9,53	10
		шт		-	-			-	-	-
270	Е10-154	-УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ	3,00	1,14	0,10	3	1	-	0,73	2
	29-9	шт		0,38	0,03			-	0,04	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
271	С122-514	-ПОДСТОЛЬЯ ПОД	3,00	20,00	-	60	-	-	-	-
	ДОП	МОЙКУ,ОБЛИЦОВАННЫЕ С ДВУХ		-	-			-	-	-
	ВЫП1	СТОРОН ПЛАСТИКОМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОТОННЫМ КМБ								
		ДТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			793	1	-		45
			----				---	---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			793	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
272	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	7,82	21,60	1,00	169	161	7	37,00	289
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		20,60	0,30			2	0,39	3
273	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	3,46	25,50	1,10	88	84	4	45,00	156
	55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		---	---			---	---	---
		ПОТОЛКОВ		24,40	0,33			1	0,43	1
		100М2								
274	Е15-802	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ	4,18	37,60	-	157	64	-	26,80	112
	252-1	ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ		---	---			---	---	---
		ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ		15,30	-			-	-	-
		УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ								
		100М2								
275	Е15-806	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ	2,38	28,70	-	68	25	-	18,10	43
	252-4	МАТЕРИАЛАМ,ГИПСОБЕТОННЫМ И		---	---			---	---	---
		ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ		10,40	-			-	-	-
		ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ								
		ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ								
		ГРУНТОВАННЫМИ								
		100М2								
276	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,18	422,00	2,00	78	17	-	170,00	31
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
277	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,08	76,70	0,80	83	30	1	49,30	53
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
278	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН И	5,25	12,90	0,07	68	36	-	12,70	67
	152-2	ПОТОЛКОВ								
				6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
279	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,04	71,20	0,80	3	1	-	49,20	2
	159-3	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
280	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,16	70,10	0,69	11	5	-	56,00	9
	159-1	100М2								
				31,50	0,21			-	0,27	-
281	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	0,57	91,20	0,80	52	16	-	49,30	28
	159-8-26	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
282	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,11	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т								
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П,								
		ЗА 2 РАЗА								
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
283	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	7,11	23,70	-	169	-	-	-	-
		1:1:6								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	19	РУБ.			952	443	12		797
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			952	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			327	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	446	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			158	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			89	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1199	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	474	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	19	РУБ.			1199	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	474	-		-
		РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
284	Е15-524	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С	2,20	165,00	0,87	363	18	2	13,50	30
	156-5	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ		8,10	0,26			1	0,34	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	20	РУБ.			363	18	2		30
			----					---		---
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			343	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 21. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
285	Е12-299	КОЗЫРЕК -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,08	14,80	0,74	1	1	-	14,30	1
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
286	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,08	1,20	0,75	1	-	-	1,05	-
	10-2 К=15	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,45	0,30			-	0,39	-
		100М2								
287	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,08	254,00	10,40	20	3	1	36,08	3
	2-1-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА РК-420		34,90	3,14			-	4,05	-
		100М2								
288	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ -	0,08	49,90	1,30	4-	1	- -	18,90	1
	9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ -		10,70	0,39			- -	0,50	-
		100М2								
289	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ -	0,08	40,50	1,02	3-	1	- -	12,80-	1
	9-7	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ289 -		7,56	0,31			- -	0,40	-
		100М2								
290	Е8-30	-БОРТИК ИЗ КИРПИЧА	0,14	3,19	0,81	1	-	-	4,05	1
	5-1	М3		2,21	0,24			-	0,31	-
291	Е12-299	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО БОРТИКУ	0,01	14,80	0,74	1	-	-	14,30	-
	10-1	100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
292	Е11-77	-*ВЫЕЗЖЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,01	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	11-11	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ								
293	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	0,25	25,90	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
294	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,05	68,00	-	4	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
295	Ц2-11	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 25	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ТАМБУР								
296	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,06	315,00	5,90	20	4	-	115,00	7
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
297	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,03	323,00	6,00	10	2	-	128,00	4
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
298	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,06	73,00	0,50	5	1	-	22,30	1
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
299	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,03	121,00	0,80	4	1	-	41,20	1
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
300	Е26-31 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0,65	35,90	1,23	23	8	1	21,30	14
		М3		12,70	0,37			-	0,48	-
301	Е26-34 8-7	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	0,32	43,80	1,31	14	5	-	26,20	8
		М3		15,80	0,39			-	0,50	-
		МАТЕРИАЛЫ								
302	Ц2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 112,5	0,25	22,80	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
303	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	0,93	20,40	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
304	Е8-30 5-1	-ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОД ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ	0,25	3,19	0,81	1	1	-	4,05	1
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
		МАТЕРИАЛЫ								
305	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,10	68,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
306	Ц2-11	1000ШТ -РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 25		0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.				138	24	2		39

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				138	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				65	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				21	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.				172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				22592	2464	1451		4133
			----						---		---
			РУБ.						378		487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				22421	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				7383	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2832	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				3423	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	662	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2087	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4932
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3494	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				171	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	12	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				28405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3506	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28837	3107	2154		5182
			РУБ.					580		752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28658	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3677	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4076	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		417
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	839	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2665	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4516	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4528	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ КОЗИНЕЦ Т.Г.

ПРОВЕРИЛ ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	556,00	374	470	0,67	0,85	1,30
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	15,18	520	654	34,26	43,08	1,80
3	СТЕНЫ	М2	176,64	2593	3262	14,68	18,47	9,00
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	173,08	1692	2128	9,78	12,29	5,87
5	ПОЛЫ	М2	143,30	535	672	3,73	4,69	1,85
6	ДВЕРИ	М2	2,80	100	123	35,71	43,93	0,34
7	ОКНА	М2	2,02	90	112	44,55	55,45	0,31
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			341	424	-	-	1,17
9	СТЕНЫ	М2	400,65	5627	7083	14,04	17,68	19,54
10	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	346,16	3238	4072	9,35	11,76	11,23
11	КРОВЛЯ	М2	188,41	3592	4516	19,06	23,97	12,46
12	ЛЕСТНИЦЫ	М2	16,84	465	576	27,61	34,20	1,59
13	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	198,31	1016	1276	5,12	6,43	3,52
14	ЛОДЖИИ	М2	18,66	237	293	12,70	15,70	0,81
15	ПОЛЫ	М2	264,42	4014	5048	15,18	19,09	13,93
16	ДВЕРИ	М2	41,83	790	996	18,89	23,81	2,75
17	ОКНА	М2	39,20	1367	1718	34,87	43,83	4,74
18	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	КВ	3,00	793	999	264,33	333,00	2,76
19	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1394,99	952	1199	0,68	0,86	3,31

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	220,00	363	457	1,65	2,08	1,26
21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			138	172	-	-	0,47
	ИТОГО:	М3	1380,53	28837	36250	20,89	26,26	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       1
2       2       Э91500' НРВ1' ' ' 1,1' ' ' ' 1380,53' М3*
                Ю' ' ' ' 183' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАД. 2Б-3Б-3Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ)' РП' '
3       3                 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС*
4       4       Н10=16,5*
5       5       ДТ' 1-99999:0,0*
6       6       Д2-М*
7       7       Д2-Б*
8       8       Д2-С*
9       9       Д3-Д*
10      10      Д1-Л*
11      11      ДТ' 11531,11534-11617:0,0*
12      12      А*
13      13      Р1' М3' 556*
14      14      Е1-1129' 230*
15      15      Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 35*
16      16      Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,2)(Р1,2)#К=2' 35*
17      17      Е1-1591#ТО ЖЕ' 35*
18      18      С310-1' 42*
19      19      Е1-1592#ДОП#ВЫП3' 341*
20      20      С310-1' 597*
21      21      Е1-1550#ДОП#ВЫП3' 150*
22      22      Е1-960(А1,1,2)(Р1,1,2)#К=1,2' 31' ' ДОРАБОТАТЬ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРА*
23      23      Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 150' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ*
24      24      Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,3)(Р1,3)#К=3' 150*
25      25      Е1-1607#ТО ЖЕ' 150' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА*
26      26      Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,3)(Р1,3)#К=3' 150*
27      27      Е1-1633#ДОП#ВЫП3' 137*
28      28      Е1-1549' 12*
29      29      Е1-994' 12*
30      30      Е1-1132' 162*
31      31      Е1-1184' 149*
32      32      Р2' М3' 15,18*
33      33      Е6-22' 15,18*
34      34      П2#МАТЕРИАЛЫ*
35      35      Ц1-16' 15,41*
36      36      Р4' М2' 176,64*
                Е6-354#ДОП#ВЫП.1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 85,99' 3,68#1,34,0
                ,9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.СВЫШЕ 300ММ*
37      37      Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ, 300М
                М*
38      38      Е6-351#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 104,95' 3,22#1,12,0,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТО
                ЛЩ. 150ММ*
39      39      Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,16' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
40      40      Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,17' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
41      41      Е8-27' 116,61*
42      42      П2#МАТЕРИАЛЫ*
43      43      Ц1-74' 38,41' 31,5' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100 ПЛОТН. 1200КГ/М2' М3' ' 11717,1*
44      44      Ц1-15' 14,16' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100' М3' ' 11532,1*
45      45      П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
46      46      С124-16' 0,01*
47      47      С124-18' 0,26*
48      48      С124-43' 0,06*
49      49      Р5' М2' 173,08*
50      50      Е6-356#ДОП#ВЫП1#ТЕХН.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 173,08' 2,29#0,51,
```

```
                          0,9#1,19,0,88#0,3,0,9#0,78' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.160ММ*
 51    51        Е6-362#ТО *Е(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0,80' 12,78#10,11.0,9#3,01.0,88#0,79.0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ
                          ВЕСОМ ДО 20КГ*
 52    52        Е6-363#ТО *Е(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0,16' 8,6946,74.0,9#1,Р1.0,88#0,52.0,9#1,03' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 50КГ*
 53    53        Е6-379#ТО *Е(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 1,33' 0,26#0,27.0,9#0,02.0,88#0,01.0,9' УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛО
                          Я*
 54    54        П2#МАТЕРИАЛЫ*
 55    55        Ц1-17' 29,5' ' БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200' У3' ' 11533,1*
 56    56        С114-724#ДОП#ВЫП.1' 0,16*
 57    57        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 58    58        С124-12' 0,83*
 59    59        С124-43' 0,13*
 60    60        РПОЛЫ' М2' 143,3*
 61    61        П2#ПОЛЫ ПОДВАЛА*
 62    62        Е11-2' 145*
 63    63        Е11-11' 0,72*
 64    64        Е11-55' 8,97*
 65    65        П2#МАТЕРИАЛЫ*
 66    66        Ц2-5' 0,18*
 67    67        Ц1-15' 0,73*
 68    68        Ц4-51' 5,92*
 69    69        П2#ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА*
 70    70        Е11-54' 100,70*
 71    71        Е11-63' 100,70*
 72    72        Е11-50' 11,55*
 73    73        Е11-57' 24,7*
 74    74        Е11-58(А1,6)(Р1,6)#К=6' 24,7*
 75    75        Е13-225' 26,56*
 76    76        Е13-226' 26,56*
 77    77        Е11-55' 8,5*
 78    78        Е11-56(А1,2)(Р1,2)#К=2' 1,86*
 79    79        Е11-51' 0,07*
 80    80        П2#МАТЕРИАЛЫ*
 81    81        Ц1-73' 1,26*
 82    82        Ц2-5' 0,06*
 83    83        Ц4-20' 0,08*
 84    84        Ц7-19' 12,71*
 85    85        РДВЕРИ' М2' 2,8*
 86    86        Е10-105' 1,4*
 87    87        Е10-107' 1,4*
 88    88        Е10-155' 4,1*
 89    89        П2#МАТЕРИАЛЫ*
 90    90        С111-446' 2*
 91    91        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 92    92        С122-832#ДОП#ВЫП.4' 2,8*
 93    93        РОКНА' М2' 2,02*
 94    94        Е10-74' 2,02*
 95    95        Е10-155' 8,4*
 96    96        Е15-701' 2,02*
 97    97        ЕТРАСЧ#НР2(=1)' 6' 3,37' ДВЕРКА ВЕНТИЛЯЦИИ АВ' ШТ' ' 1,0,07*
 98    98        П2#МАТЕРИАЛЫ*
 99    99        С111-406' 2*
100   100        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
101   101        С122-21' 2,02*
102   102        С122-323' 9,41*
103   103        РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
104   104        П2#ВХОД*
105   105        Е8-30' 1,54*
106   106        Е8-27' 7,52*
```

```
107  107  Е6-15' 0,35' ' БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ВХОДА М-100*
108  108  Е9-94' 0,03' ' КОСОУРЫ ПОД ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ*
109  109  Е7-733#ДОП#ВЫП1' 11,25*
110  110  Е6-90' 0,12' ' БОРТИК ИЗ БЕТОНА М-200*
111  111  Е11-55' 0,5*
112  112  Е11-77' 0,5*
113  113  П2#МАТЕРИАЛЫ*
114  114  Ц6-1' 585*
115  115  Ц1-15' 0,36*
116  116  Ц1-17' 0,12*
117  117  Ц2-5' 0,01*
118  118  Ц2-4' 0,03*
119  119  Ц2-11' 0,35*
120  120  С111-366' 0,04*
121  121  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
122  122  ТССЦ#П.11-172(=19)' 11,25' 3,72' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-22' П.М.*
123  123  С121-1978' 0,03*
124  124  П2#ПРИЯМКИ(2ШТ)*
125  125  Е6-90' 1,5*
126  126  Е11-11' 0,22*
127  127  Е11-55' 2,56*
128  128  Е11-77' 2,56*
129  129  Е8-27' 7,68*
130  130  Е8-61' 0,06*
131  131  Е15-275' 9*
132  132  Е15-522' 9*
133  133  П2#МАТЕРИАЛЫ*
134  134  Ц1-17' 1,53*
135  135  Ц1-15' 0,22*
136  136  Ц2-5' 0,05*
137  137  Ц2-26' 0,05*
138  138  Ц2-30' 0,05*
139  139  С113-138' 2,4' ' ТРУБЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА ДИАМ. 50ММ*
140  140  П2#ВХОД В ПОДВАЛ*
141  141  Е8-30' 0,18*
142  142  Е8-27' 10,5*
143  143  Е6-90' 1,2*
144  144  Е6-15' 0,24*
145  145  Е11-55' 1,35*
146  146  Е11-56(А1,4)(Р1,4)#К=4' 1,35*
147  147  Е11-77' 1,35*
148  148  Е7-733#ДОП#ВЫП.1' 5,4*
149  149  Е15-275' 11,01*
150  150  Е15-522' 11,01*
151  151  П2#МАТЕРИАЛЫ*
152  152  Ц1-17' 1,46*
153  153  Ц2-5' 0,03*
154  154  Ц2-4' 0,01*
155  155  Ц6-1' 68*
156  156  Ц2-11' 0,04*
157  157  С113-138' 1,2' ' ТРУБЫ ДЛЯ ДРЕНАЖА ДИАМ. 50ММ*
158  158  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
159  159  ТССЦ#П.11-172(=19)' 5,4' 3,72' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-22' П.М.*
160  160  Б*
161  161  Р4' М2' 400,65*
162  162  Е6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 219,97' 3,68#1,34,
                 0,9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ*
163  163  Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. 300М
                 М*
```

```
164  164  Е6-351#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,15)' 248,64' 3,22#1,12.0,9#1,28.0,88#0,33.0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТО
           ЖЕ,160ММ*
165  165  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0,44' 16,64#14,4.0,9#3,01.0,88#0,8.0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
           НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
166  166  Е6-359#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,15)' 0,28' 16,64#14,4.0,9#3,01.0,88#0,8.0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
           ЕСОМ ДО 20КГ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ*
167  167  Е6-83' 0,007*
168  168  П2#МАТЕРИАЛЫ*
169  169  Ц1-72#ТЕХН.Ч#ТАБЛ.2.5' 83,30' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН. 1200КГ/М3' М3' ' 11716,1*
170  170  Ц1-15' 35,76' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-100' М' ' 11532,1*
171  171  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
172  172  С124-18' 0,59*
173  173  С124-16' 0,02*
174  174  С124-43' 0,13*
175  175  Р5' М2' 346,16*
176  176  Е6-356#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 346,16' 2,29#0,51,0
           ,9#1,19.0,88#0,3.0,9#0,78' УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ. 160ММ*
177  177  Е6-362#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0,94' 12,78#10,11.0,9#3,01.0,88#0,79.0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ
           ВЕСОМ ДО 20КГ*
178  178  Е6-363#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0,29' 8,69#6,74.0,9#1,81.0,88#0,52.0,9#1,03' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 50КГ*
179  179  Е6-364#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0,57' 6,43#4,23.0,9#1,81.0,88#0,53.0,9#1,03' ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 50КГ*
180  180  Е6-83' 0,01*
181  181  Е6-379#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 2,42' 0,26#0,27.0,9#0,02.0,88#0,01.0,9' УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛО
           Я*
182  182  П2#МАТЕРИАЛЫ*
183  183  Ц7-30' 60,93*
184  184  Ц1-72#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.2.5' 20,5' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН. 1200КГ/М3' М3' ' 11716,1*
185  185  С111-449' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОКА*
186  186  С111-424' 1' ' ТО ЖЕ,ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА*
187  187  Е6-354#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 40,38' 3,68#1,34,0,
188  188  9#1,57.0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ*
189  189  Е6-353#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26.0,9#1,46.0,88#0,37.0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. 300М
           М*
190  190  Е8-49' 1,39' ' КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ*
191  191  Е10-70' 4,72*
192  192  Е12-289' 173,08*
193  193  Е12-288' 55,39*
194  194  Е12-267' 216,28*
195  195  Е12-272' 216,28*
196  196  Е10-201' 5,92*
197  197  Е10-203' 216,28*
198  198  Е10-69' 36*
199  199  Е10-71' 1*
200  200  Е10-23' 19*
201  201  Е10-32' 7,48' ' ОБШИВКА ДОСКАМИ СЛУХОВОГО ОКНА*
202  202  Е8-32' 1,37' ' КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ*
203  203  Е12-281' 2*
204  204  Е15-277' 257,54*
205  205  Е15-705' 0,05*
206  206  Е7-285' 0,08' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН*
207  207  Е9-46' 0,07' ' СТРЕМЯНКА НА ЧЕРДАК*
208  208  Е10-109' 0,97*
209  209  П2#МАТЕРИАЛЫ*
210  210  Ц7-30' 60,93*
211  211  Ц1-72#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.2.5' 20,5' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН. 1200КГ/М3' М3' ' 11716,1*
212  212  С111-449' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СОКА*
213  213  С111-424' 1' ' ТО ЖЕ,ДЛЯ СЛУХОВОГО ОКНА*
214  214
```

```
215  215  Ц6-1' 1089*
216  216  Ц2-12' 0,53*
217  217  С113-761' 33,6*
218  218  Ц7-19' 0*
219  219  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
220  220  С122-83*#ДОП#ВЫП4' 0,97' ' ЛЕК ДС10-10*
221  221  С122-178' 0,5' ' ПЕРЕПЛЕТЫ СЛУХОВОГО ОКНА*
222  222  С121-1975' 0,07*
223  223  РЛЕСТНИЦЫ' М2' 16,84*
224  224  Е10-144' 5,64*
225  225  Е9-94' 0,37' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ И КОСОУРЫ ЛЕСТНИЦ*
226  226  Е6-175' 1,24' ' МОНОЛИТНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
227  227  Е11-135' 6,25*
228  228  Е15-299' 5,44' ' ШТУКАТУРКА КОСОУРОВ ПО СЕТКЕ*
229  229  Е15-305' 5,44*
230  230  Е7-733#ДОП#ВЫП1' 16,5*
231  231  Е7-737#ДОП#ВЫП1' 9,04*
232  232  П2#МАТЕРИАЛЫ*
233  233  Ц2-4' 0,04*
234  234  Ц2-26' 0,17*
235  235  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
236  236  ТССЦ#П,11-172(=19)' 16,5' 3,72' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ДС11-17' П.М,*
237  237  С121-1978' 0,37*
238  238  С124-12' 0,006*
239  239  С124-43' 0,004*
240  240  РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 198,31*
241  241  Е8-41' 79,35*
242  242  Е10-271' 105*
243  243  Е10-283' 14*
244  244  П2#МАТЕРИАЛЫ*
245  245  Ц2-12' 0,66*
246  246  Ц6-1' 2330*
247  247  С111-754#ДОП#ВЫП1' 278,18*
248  248  РЛОДЖИИ' М2' 18,66*
249  249  Е13-225(А1,2)' 18,66*
250  250  Е11-55' 18,66*
251  251  Е11-56(А1,4)(Р1,4)#К=4' 18,66*
252  252  Е11-135' 18,66*
253  253  Е9-46' 0,12' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ*
254  254  ЕТС120#ТЕХН.Ч#ТАБЛ.12(=1)' 0,12' 15,6' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ОГРАЖДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ КРАС
                  КОЙ' Т*
255  255  Е10-32' 10,5' ' ДЕРЕВЯННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ*
256  256  Е15-635' 23,1' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМ ЛАКОМ ПО ПРООЛИФЕЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ДЕРЕВЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ*
257  257  П2#МАТЕРИАЛЫ*
258  258  Ц2-4' 0,76*
259  259  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
260  260  С121-1981' 0,12*
261  261  РПОЛЫ' М2' 264,42*
262  262  Е11-51' 0,27*
263  263  Е11-63' 118,77*
264  264  Е11-54' 118,77*
265  265  Е11-55' 12,73*
266  266  Е11-56(А1,4)(Р1,4)#К=4' 12,73*
267  267  Е11-207' 37,99*
268  268  Е11-193' 222,76*
269  269  Е11-135' 8,64*
270  270  Е7-678' 3*
271  271  Е7-701' 11' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПОДДОНОВ К СТЕНКАМ ПРОКЛАДКАМИ*
272  272  Е7-707' 11' ' ТО ЖЕ,МАСТИКОЙ*
```

```
273  273  П2#МАТЕРИАЛЫ*
274  274  Ц2-5' 0,71*
275  275  Ц4-20' 0,30*
276  276  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
277  277  ТКАЛЬКУП.5(=19)' 2' 35,92' ДНИЩА САНКАБИН Д4' ШТ*
278  278  ТТО *Е#П.6(=19)' 1' 32,97' Д6' ШТ*
279  279  РДВЕРИ' М2' 41,8*
280  280  Е10-105' 5,32*
281  281  Е10-107' 36,51*
282  282  Е10-140' 5,32*
283  283  Е10-155' 10,89*
284  284  ЕТС120#ТЕХН.Ч#П.46(=1)' 3,88' 2,40' ОБШИВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ РЕЙКОЙ' М2*
285  285  Е15-730' 1,44*
286  286  Е15-729' 1,86*
287  287  П2#МАТЕРИАЛЫ*
288  288  С111-447' 2*
289  289  С111-446' 3*
290  290  С111-448' 19*
291  291  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
292  292  С122-218' 23,4' ' ДВЕРНОЙ БЛОК ДГ21-9Ц1,ДГ21-9Л*
293  293  С122-220' 4,77' ' ДО21-8Л,ДО21-08*
294  294  С122-217' 8,34' ' ДГ21-7,ДГ21-7Л*
295  295  С122-811#ДОП#ВЫП.4' 5,32' ' ДН21-13Ц*
296  296  С122-322' 12,20*
297  297  РОКНА' М2' 39,2*
298  298  Е10-74' 32,92*
299  299  Е10-114' 6,28*
300  300  Е10-72' 0*
301  301  Е10-112' 0*
302  302  Е10-155' 95,1*
303  303  Е10-103' 32,92*
304  304  Е15-701' 32,92*
305  305  Е15-707' 0*
306  306  Е15-709' 0*
307  307  Е15-719' 6,28*
308  308  Е15-725' 0*
309  309  Е15-727' 0*
310  310  П2#МАТЕРИАЛЫ*
311  311  С111-408' 4*
312  312  С111-411' 12*
313  313  С111-413' 2*
314  314  С111-426' 0*
315  315  С111-428' 0*
316  316  С111-430' 0*
317  317  С111-443' 4*
318  318  С111-441' 0*
319  319  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
320  320  С122-27' 23,16' ' ОКОННЫЙ БЛОК ОР15-13,5*
321  321  С122-30' 6,04' ' ОР15-21*
322  322  С122-20' 3,72' ' ОР15-6*
323  323  С122-206' 6,28' ' БАЛКОННЫЙ БЛОК БР-22-7,5*
324  324  С122-13' 0' ' ОС15-13,5*
325  325  С122-15' 0' ' ОС15-21*
326  326  С122-5' 0' ' ОС15-6*
327  327  С122-204' 0' ' БС22-7,5*
328  328  С122-212' 0' ' БРС22-7,5*
329  329  С122-83' 0' ' ОРС15-13,5*
330  330  С122-86' 0' ' ОРС15-21*
331  331  С122-73' 0' ' ОРС15-6*
```

```
332  332  С122-324' 106,51*
333  333  С122-359' 24,56*
334  334  РВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' КВ' 3*
335  335  ЕТРАСЧ1(=1)' 3' 70,26' ВСТРОЕННЫЕ ШКАФ Ш-3' ШТ' ' 1,2,84*
336  336  ЕТРАСЧ2(=1)' 2' 183,67' Ш-2' ШТ' ' 1,11,96*
337  337  ЕТРАСЧ3(=1)' 1' 151,75' Ш-1' ШТ' ' 1,9,53*
338  338  Е10-154' 3*
339  339  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
340  340  С122-514#ДОП#ВЫП1' 3*
341  341  РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 1394,99*
342  342  Е15-275' 781,71*
343  343  Е15-276' 346,16*
344  344  Е15-802' 418,17*
345  345  Е15-806' 238*
346  346  Е15-82' 18,47*
347  347  Е15-568(81)' 108,33*
348  348  Е15-502' 524,57' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
349  349  Е15-563(82)' 4*
350  350  Е15-561(82)' 15,50*
351  351  Е15-578(82)' 57,44*
352  352  Е15-614' 10,51*
353  353  П2#МАТЕРИАЛЫ*
354  354  Ц2-30' 7,11*
355  355  РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА' М2' 220*
356  356  Е15-524' 220*
357  357  РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
358  358  П2#КОЗЫРЕК*
359  359  Е12-299' 7,68*
360  360  Е12-300(А1,15)(Р1,15)#К=15' 7,68*
361  361  Е12-159' 7,68*
362  362  Е12-289(ВП)' 7,68*
363  363  Е12-291(ВП)' 7,68*
364  364  Е8-30' 0,14' ' БОРТИК ИЗ КИРПИЧА*
365  365  Е12-299' 0,96' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО БОРТИКУ*
366  366  Е11-77' 0,96*
367  367  П2#МАТЕРИАЛЫ*
368  368  Ц2-5' 0,25*
369  369  Ц6-1' 53*
370  370  Ц2-11' 0,03*
371  371  П2#ТАМБУР*
372  372  Е15-298' 6,48*
373  373  Е15-299' 3,15*
374  374  Е15-304' 6,48*
375  375  Е15-305' 3,15*
376  376  Е26-31' 0,65' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
377  377  Е26-34' 0,32' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
378  378  П2#МАТЕРИАЛЫ*
379  379  Ц2-36' 0,25*
380  380  С114-123' 0,93*
381  381  П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
382  382  Е8-30' 0,25' ' ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПОД ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ*
383  383  П2#МАТЕРИАЛЫ*
384  384  Ц6-1' 95*
385  385  Ц2-11' 0,06*
386  386  КАЛЕШИНА М.В.' КОЗИНЕЦ Т.Е.' ЧЕРНЯЕВА Р.С.' СОКИРКО Г.Д.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 183

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 2ЭТ.ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135ГРАД.БЛОК-СЕКЦИЯ 2Б-3Б-5Б

ОСНОВАНИЕ: ОВ,ВКГ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,770 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 460 ЧЕЛ.-Ч
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ:
1м² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 9,95 РУБ.
1м³ ЗДАНИЯ 2,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	С130-1002	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11516К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	10,00	0,86	-	9	-	-	-	-
2	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	20,00	1,03	-	21	-	-	-	-
3	Е18-229 15-5	-КРАН ТИПА МАЕВСКОГО КОМПЛ	10,00	0,49	-	5	1	-	0,13	1
4	С130-2035 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	6,00	0,08 1,42	-	9	-	-	-	-
5	С130-2036 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
6	С130-2037 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
7	С130-2039 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	61,21	0,67	0,06	41	15	3	0,46	28
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	2
9	С130-3002	-РАДИАТОР МС-140-98	61,21	8,13	-	498	-	-	-	-
	Д,4	ЭКМ		-	-			-	-	-
10	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,50	1,19	0,05	4	1	-	0,67	2
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ДОП,2	ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
11	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,50	1,08	0,05	1	-	-	0,67	-
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ДОП,2	ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
12	Е16-233	-ТО ЖЕ 32Х1,9ММ	0,30	1,02	0,05	1	-	-	0,67	-
	8-1	М								
	ДОП,2			0,42	0,02			-	0,03	-
13	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	146,00	0,86	0,01	126	31	1	0,36	52
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
14	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	33,00	0,91	0,01	30	7	-	0,36	12
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
15	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	1,14	0,01	7	1	-	0,36	2
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
16	Е18-22Р	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
	15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
17	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	4,00	3,91	0,01	16	1	-	0,22	1
	15-2	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ								
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
18	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32								
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1704-51119	-РЕГУЛЯТОР РАСХОДА	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
	ДОП,22	УРРД-М=УРРД-М								
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ	10,00	1,07	-	11	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,89	4,01	-	8	7	-	5,26	10
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			929	65	4		109
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			498	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			498	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			538	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			361	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			112	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
22	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	4,00	5,40 0,92	0,04 0,01	22	4	- 0,01	1,62	6 -
23	Е20-407 7-1	-РЕШЕТКИ 120Х200ММ 1ШТ	10,00	1,52 0,88	0,05 0,02	15	9	- 0,03	1,41	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			37	13	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
24	E16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	19,00	1,20	0,01	23	4	-	0,37	7
		М		0,23	-			-	-	-
25	E16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	1,35	0,01	13	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
26	E16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	30,00	1,36	0,01	41	7	-	0,37	11
		М		0,23	-			-	-	-
27	C130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	1,47	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	C130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	C130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	5,00	2,02	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	E16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
31	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,59	3,94	-	2	2	-	5,16	3
		100М		3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			110	16	-		26
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
32	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	40,00	1,20 0,23	0,01 -	48	9	- -	0,37 -	15 -
33	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	30,00	1,35 0,23	0,01 -	40	7	- -	0,37 -	11 -
34	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	6,00	1,58 0,23	0,01 -	9	1	- -	0,37 -	2 -
35	С130-2505 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	4,00	0,98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
36	С130-2506 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,19 -	- -	2	-	- -	- -	- -
37	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,76	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,16 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ. РУБ.			106	20	- -		32 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
38	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	26,00	3,10 0,37	0,01 -	81	10	- -	0,58 -	15 -
39	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	12,00	1,92 0,38	- -	23	5	- -	0,61 -	7 -
40	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	23,00	4,59 0,49	0,03 0,01	106	11	- -	0,79 0,01	18 -
41	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	7,00	1,14 0,21	0,01 -	8	1	- -	0,35 -	2 -
42	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,53 -	- -	5	-	- -	- -	- -
43	Е18-211 13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ ШТ	1,00	4,67 3,49	0,15 0,04	5	3	- -	6,15 0,05	6 -
44	2301 01 18	-НАСОС РУЧНОЙ РОДНИК ШТ	1,00	10,50 -	- -	11	-	- -	- -	- -
45	Е17-58 4-1	-УНИТАЗ ТП-КВ КОМПЛ.	4,00	21,20 1,49	0,13 0,04	85	6	- -	2,44 0,05	10 -
46	Е17-21	-УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС КОМПЛ.	4,00	18,60 1,37	0,07 0,02	74	5	- -	2,19 0,03	9 -
47	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	1,00	0,59 0,51	0,01 -	1	1	- -	0,82 -	1 -
48	С130-1506	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УМ-Ц	1,00	5,16	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
49	Е17-6	-ВАННА ВЧ-1700	3,00	71,10	0,32	213	7	1	3,91	12
	1-1,3-3	КОМПЛ.		---	---			---	---	---
				2,35	0,10			-	0,13	-
50	Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ	3,00	11,90	0,01	36	2	-	0,82	2
	3-3	ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С		---	---			---	---	---
		ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ		0,51	-			-	-	-
		ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ								
		ШТ								
51	Е17-83	-МОЙКА МЧ	3,00	28,90	0,05	87	3	-	1,83	5
	6-1	КОМПЛ.		---	---			---	---	---
				1,14	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.		740	54	1		87
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		11	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.		11	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.		12	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.		729	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		659	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.		-	54	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.		10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		98	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		65	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.		892	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	72	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ.		904	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		==========								
52	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	26,00	0,89	0,05	23	11	2	0,66	17
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ		---	---			---	---	---
	ДОП.2	ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,41	0,02			1	0,03	1
		25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
53	Е16-231	-ТО ЖЕ 18Х1,2ММ	7,00	0,79	0,05	6	3	-	0,66	5
	8-1	М		---	---			---	---	---
	ДОП.2			0,41	0,02			-	0,03	-
54	Е16-53	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	1,36	0,02	1	-	-	0,33	-
	7-6	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		---	---			---	---	---
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	0,01			-	0,01	-
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		М								
55	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ КИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
56	С130-1007	-КРАН 11Ч3БК ДИАМ.20ММ	2,00	1,05	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Е19-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ	3,00	1,66	0,18	5	2	-	1,12	3
	1-2	БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРО4НЫХ		-	-			-	-	-
		ШТ		0,66	0,05			-	0,06	-
58	С130-1413	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ	3,00	44,70	-	134	-	-	-	-
		НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ,		-	-			-	-	-
		ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,								
		ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4								
		/МОД,1421/ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ								
		ШТ.								
59	Е19-73	-ПНЕВМАТИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	34,00	0,29	-	10	9	-	0,35	12
	12-1	ГАЗОПРОВОДОВ		-	-			-	-	-
		М		0,25	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			184	25	2		37
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
60	Е26-78	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,09	20,40	0,01	2	2	-	32,10	3
	14-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		100М2		18,60	-			-	-	-
61	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,59	23,40	0,24	14	6	-	18,80	11
	2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО		-	-			-	-	-
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3								
62	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	0,58	56,70	-	33	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ								
		23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ								
		25-57ММ,М-200								
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И	31,34	1,29	0,02	40	8	-	0,44	14
	13-4	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА		---	---			---	---	---
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		0,26	0,01			-	0,01	-
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		М2								
64	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,03	1010,00	-	35	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н		---	---			---	---	---
		1000М2		-	-			-	-	-
65	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	1,37	60,50	0,03	83	52	-	68,00	93
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
66	Е15-643	-ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ	0,11	15,20	-	2	1	-	23,10	3
	166-1-31	100М2		---	---			---	---	---
				13,10	-			-	-	-
67	Е26-13	-ПЛИТЫ ПОЛУЖЕСТКИЕ	0,15	11,60	0,31	2	1	-	12,80	2
	3-4	М3		---	---			---	---	---
				6,94	0,09			-	0,12	-
68	С114-115	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,15	18,30	-	3	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
69	Е26-27	-БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ	0,46	6,21	0,14	3	3	-	9,59	4
	7-4	М3		---	---			---	---	---
				5,54	0,04			-	0,05	-
70	Ц3-146	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ	0,46	16,20	-	7	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
71	Е20-697	-ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ ИЗ УГОЛКА	0,01	36,29	0,26	1	-	-	6,02	-
	18-2	100КГ		---	---			---	---	---
				3,67	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			225	73	-		130
			----					---		---
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			224	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			70	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	73	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			71	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			279	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	78	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			280	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2331	266	7		441
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			509	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			509	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			224	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1528	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1022	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	195	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			292	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		460
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	306	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ — ТРОФИМОВА Л.Ю.

ПРОВЕРИЛ — АЛЕШИНА Ч.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: — ГЛАДКОВА Ч.В.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			936	1055	-	-	38,09
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			37	45	-	-	1,62
3	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			110	134	-	-	4,84
4	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			106	128	-	-	4,62
5	КАНАЛИЗАЦИЯ			740	904	-	-	32,64
6	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ			184	224	-	-	8,09
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			225	280	-	-	10,11
	ИТОГО:	М3	1380,53	2338	2770	1,69	2,01	100,00

91434 25322-04

(П.Н.= ?)

```
                                                
```

```
102      56          Е17-58' 4' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
103      57          Е17-21' 4' ' УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС*
104      58          Е17-53' 1*
105      59          С130-1506' 1' ' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА СМ-УУ-1*
106      60          Е17-6' 3' ' ВАННА ВЧ-1700*
107      61          Е17-52' 3*
108      62          Е17-83' 3' ' МОЙКА МЧ*
109      63          ГАЗОСНАБЖЕНИЕ*
110      64          Е16-232#ДОП.2' 26*
111      65          Е16-231#ДОП.2' 7' ' ТО ЖЕ 18Х1,2УМ*
112      66          Е16-53' 1*
113      67          С130-1013' 3*
114      68          С130-1007' 2' ' КРАН 11Ч3БК ДИАМ.20ММ*
115      69          Е19-2' 3*
116      70          С130-1413' 3*
117      71          Е19-73' 34*
118      72          Н12=16,5*
119      73          ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
120      74          Е26-78' 8,87*
121      75          Е26-7' 0,59*
122      76          С114-207' 0,58*
123      77          Е26-68' 31,34*
124      78          С114-190' 34,47*
125      79          Е15-614' 136,65*
126      80          Е15-643' 11,04' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ*
127      81          Е26-13' 0,15' ' ПЛИТЫ ПОЛУЖЕСТКИЕ*
128      82          С114-115' 0,15' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
129      83          Е26-27' 0,46' ' БЛОКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ*
130      84          Ц3-146' 0,46' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ*
131      85          Е20-697' 1' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБЫ ИЗ УГЛОКА*
132      86          КАЛЕШИНА М.В.' ТРОФИМОВА Л.Ю.' АЛЕШИНА М.В.' ГЛАДКОВА М.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ -

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 183

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 22ТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАДУСОВ 2Б-3Б-5Б В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОСНОВАНИЕ: 80Г01-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,489 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 97 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,072 ТЫС.РУБ.
Стоимость на расчётную единицу
1 м² общей площади 1,76 руб
1 м³ здания 0,35 руб

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Г21-3 1-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 3 КОМНАТАМИ	1,00 КВАРТИРА	23,90 8,59	0,14 0,09	24	9	- -	15,30 0,12	15 -				
2	Г21-3 1-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 3 КОМНАТАМИ	1,00 КВАРТИРА	23,90 8,59	0,14 0,09	24	9	- -	15,30 0,12	15 -				
3	Г21-4 1-4	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 5 КОМНАТАМИ	1,00 КВАРТИРА	33,70 20,95	12,61 0,14	34	21	12 -	22,50 0,18	23 -				
4	Г21-54 7	-МОНТАЖ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ЯЩИКА	1,00 1ШКАФ	8,26 4,42	- -	8	4	- -	7,24 -	7 -				
5	Г21-51 6-1	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ 1СТ-ЭТАЖ	3,00	4,43 3,03	0,14 0,09	13	9	- -	5,18 0,12	16 -				
6	Г21-55 8-1	-ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ, НА ЧЕРДАКАХ, В ТЕХНИЧЕСКИХ И	7,00	2,24 0,58	- -	16	4	- -	1,06 -	7 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - ПРОВОДА В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ									
			СВ-ТО4КА							
7	Е21-60 9-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ, КАРМАНАХ, МУСОРОСБОРНИКАХ, ВХОДАХ В СЕКЦИИ В ПАНЕЛЬНЫХ ДОМАХ	5,00	2,15 0,80	0,23 0,16	11	4	1 1	1,07 0,21	5 1
			СВ-ТО4КА							
8	Е21-67 12	-УСТАНОВКА МИЛЛЕВСКОГО ФОНАРЯ	1,00	2,55	-	3	2	-	3,31	3
			ДТ	1,84	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			133	62	13		91
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
9	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП	3,00	1,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
			ДТ							
10	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	15,00	1,91 -	- -	29	-	- -	- -	- -
			ДТ							
11	С153-36	-СВЕТИЛЬНИК МАРКИ НСП02-100	7,00	1,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
			ДТ							
12	1507-1198	-СВЕТИЛЬНИК МАРКИ НСП11-200	2,00	5,95 -	- -	12	-	- -	- -	- -
			ДТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	2,40	0,97	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	0,30	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,52	22,00	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,03	39,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	503-80124-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,05	310,00	-	16	-	-	-	-
	1	1000ПМ		-	-			-	-	-
18	1507-01 37	-ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ	18,00	0,17	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	092-01 СБ2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	8,00	0,59	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	092-01 ГБ2	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ	7,00	0,79	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	092-01	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	7,00	0,79	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	092-01	-БЛОК БСУ-3	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-2392 Д2	-ЯЩИК ЯРП11-301-32У3	1,00	7,70	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-2389 Д2	-ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩК1101	3,00	22,00	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С154-206	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НА2,3И4 ЗАЖИМА ТИПА 75К	10,00	0,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4	0,11	71,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1449-79		-	-			-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
28	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79=	10,00	0,80	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	2405-1465	-КРЮКИ=У625У4 ТУ36-1451-79	0,02	54,00	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
30	2405-1-155	-КОРОБКА КУВ-1М	0,10	60,00	-	6	-	-	-	-
	8	1000ШТ		-	-			-	-	-
31	2405-1462	-КРЫШКА=КОН-1-04 ТУ36-1898-80	150,00	0,13	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	0156-53	-ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ /ТУ 36-1927-76,ИЗМ.НОМ, 1-78/КА-2,5 У3	0,02	24,80	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ,		-	-			-	-	-
33	0153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОДА СУП-МУ2	1,00	2,76	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2405-1750	-РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ=РПУ4 ТУ36-1451-79	0,02	39,00	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
35	092-01	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ	33,00	0,41	-	14	-	-	-	-
	СБ2	СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	0154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	0154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	3,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	0154-151	-ВИЛКА А-701КМБ	3,00	0,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		267	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		251	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		249	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		268	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		19	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		287	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			400	62	13		91
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Р Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ БИГНАС Н.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)
==========

```
237   1   Э91475' Н9Б1' ' ' 1,1' ' ' ' 1380,53' М3*
238   2   Ю' ' ' ' 183' БЛОК-СЕКЦИЯ 2ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАДУСОВ 2Б-3Б-5Б В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ' РП'
                ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭОС01-7*
239   3   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
240   4   Е21-3' 1*
241   5   Е21-3' 1*
242   6   Е21-4(Р1=22,5)' 1' 33,7#20,95#12,61#0,14#0,09' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КВАРТИРАХ ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ
                САНКАБИНОЙ,РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 1-9 ЭТАЖАХ С 5 КОМНАТАМИ*
243   7   Е21-54' 1' ' + ЯЩИКА*
244   8   Е21-51' 3' ' УСТАНОВКА ЩИТКОВ КВАРТИРНЫХ*
245   9   Е21-55' 7*
246  10   Е21-60' 5*
247  11   Е21-67' 1*
248  12   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
249  13   С154-218' 3*
250  14   С153-137' 15*
251  15   С153-36' 7' ' СВЕТИЛЬНИК МАРКИ НСП02-100*
252  16   Т1507-1198(=22)(Н25=9,9)' 2' 5,95' СВЕТИЛЬНИК МАРКИ НСП11-200' ШТ*
253  17   С153-264' 24*
254  18   С153-281' 3*
255  19   С152-166' 515*
256  20   С152-168' 26*
257  21   Н25=7,6*
258  22   503-80124-11' 51,5*
259  23   Н25=8*
260  24   Т1507-01 37(=22)' 18' 0,17' ПАТРОНЫ ПОДВЕСНЫЕ,НАСТЕННЫЕ' ШТ*
261  25   Т092-01 СБ2(=22)' 8' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
262  26   Т092-01 СБ2(=22)' 7' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
263  27   Т092-01(=22)' 7' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
264  28   Т092-01(=22)' 2' 1,80' БЛОК БСУ-3' ШТ*
265  29   Т1517-2392 Д2(=22)(Н25=8)' 1' 7,70' ЯЩИК ЯРП11-301-32У3' ШТ*
266  30   Н25=7,6*
267  31   Т1517-2389 Д2(=22)' 3' 22' ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩК1101' ШТ*
268  32   С154-206' 10*
269  33   С156-240' 1*
270  34   Н25=7,3*
271  35   2405-1372' 110*
272  36   2405-1383' 10*
273  37   2405-1465(=22)' 16*
274  38   Т2405-1-1558(=22)' 100' 60' КОРОБКА КУВ-1М' 1000ШТ*
275  39   2405-1462' 150*
276  40   С156-53' 16*
277  41   С153-228' 1*
278  42   Н25=8,2*
279  43   2405-1750' 16*
280  44   Т092-01 СБ2(=22)' 33' 0,41' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
281  45   С154-165' 3*
282  46   С154-150' 3*
283  47   С154-151' 3*
284  48   КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' ' СОКИРКО Г.Д.*
```

91474 25322-04

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 183

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-Э ТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАДУСОВ 26-35-56 В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ОСНОВАНИЕ: СССО1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,274 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.
стоимость на расчетную единицу
1 м² общей площади 0,98 руб
1 м3 здания 0,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
								НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17 / 1,53	0,41 / 0,13	3	2	- / -	2,00 / 0,17	2 / -
		ВВОД								
2	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,05	4,88 / 2,36	2,33 / 0,71	1	-	- / -	4,00 / 0,92	- / -
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
3	1602-412 05-0299	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ АБОНЕНТСКОЕ АЗУ-5	1,00	3,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
4	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,01	45,10 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. / РУБ.		8	2	- / -		2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Б,РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5 Ф34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240Р	1,00	15,96 4,95	-	16	5	-	8,12 -	-	8 -
		ШТ								
6 Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49 1,24	-	1	1	-	2,00 -	-	2 -
		ШТ								
7 Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,20	4,88 2,36	2,33 0,71	6	3	3 1	4,00 0,92	5 1
		100М								
8 Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ								
9 Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	0,37 25,10	- 0,04	2	1	-	- 31,00	- 2
		100ШТ	17,10	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
10 С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	3,00	0,16 -	- -	1	-	-	- -	- -
		ШТ								
11 С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Т	2,00	0,14 -	- -	1	-	-	- -	- -
		ШТ								
12 С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	8,00	0,40 -	- -	3	-	-	- -	- -
		ШТ								
13 С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,06	22,90 -	- -	1	-	-	- -	- -
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ* СИАМЕТРОМ 1,8ММ2 1000М	0,06	25,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	092-01	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ ШТ	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			39	12	3		22
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНСВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

РАЗДЕЛ 3. В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

16	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ДТ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
17	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ДТ	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11
				7,08	2,01			2	2,59	3
18	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
				0,97	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,09	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
20	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ УАР-6.1	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
				1,31	-			-	-	-
		ШТ								
22	Е34-286 48-1	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 5М	1,00	39,40	-	39	18	-	31,70	32
				18,20	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
				1,94	-			-	-	-
		УСИЛИТ,								
24	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР.		12,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
25	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1504-01 92	-КОРОБКА УАР-6,1	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,01	342,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			151	45	14		62
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			112	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	32	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			68	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Г.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
29	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЯ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,08	15,90	0,22	1	1	-	14,00	1
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
30	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20	51,80	1,60	10	3	-	26,00	5
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
31	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	310,00	-	3	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			14	4	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			212	63	17		92
			----					---		---
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			8	9	-	-	3,28
2	Б,РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			39	52	-	-	18,98
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			151	194	-	-	70,80
4	Г,ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ			14	19	-	-	6,93
	ИТОГО:	М3	1380,53	212	274	0,15	0,20	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)
==========

```
190   1   Э91474' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 1380,53' М3*
191   2   И' ' ' ' 183' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАДУСОВ 2Б-3Б-5Б В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ' РП'
                ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СССО1-3*
192   3   РА.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
193   4   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
194   5   Ц10-972-18' 1*
195   6   Ц8-409-1' 5*
196   7   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
197   8   Т1602-Д12 05-0299(=22)(Н25=7,7)' 1' 3' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ АБОНЕНТСКОЕ АЗУ-5' ШТ*
198   9   С152-180' 6*
199  10   РБ.РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
200  11   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
201  12   Е34-641(А1,1,14)(Р1,1,14)' 1*
202  13   Ц10-397-5' 1*
203  14   Ц8-409-1' 120*
204  15   Ц10-975-12' 5*
205  16   Ц8-591-6' 8*
206  17   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
207  18   С155-12' 3*
208  19   С155-13' 2*
209  20   С155-23' 8*
210  21   С152-495' 62*
211  22   С152-491' 62*
212  23   Т092-01(=22)(Н25=7,7)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10ТМ' ШТ*
213  24   РВ.ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
214  25   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
215  26   Ц10-604-1' 1*
216  27   Ц10-604-3' 1*
217  28   Ц10-604-9' 1*
218  29   Ц8-149-1' 9*
219  30   Ц10-605-1' 2' ' + УАР-6,1*
220  31   Ц10-605-2' 1*
221  32   Е34-286' 1*
222  33   Ц10-606-16' 1*
223  34   Ц10-606-17' 1*
224  35   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
225  36   Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
226  37   Т1504-01 92(=22)(Н25=7,3)' 2' 1,25' КОРОБКА УАР-6,1' ШТ*
227  38   Т1601-2394(=22)(Н25=10)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ ОТТУ' ШТ*
228  39   С151-2772' 10*
229  40   РГ.ТРУБЫ И МАТЕРИАЛЫ*
230  41   П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
231  42   Ц8-417-5' 8*
232  43   Ц8-472-8' 20*
233  44   П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
234  45   Н25=7,6*
235  46   503-80124-11' 9*
236  47   КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' ' СОКИРКО Г.Д.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 187

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАД. 2Б-3Б-5Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ).ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ЭБ-1

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,221 Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 292 чел.-ч
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ:
1м² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 4,39 руб.
1м³ ЗДАНИЯ 0,88 руб.

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ										
1	Ф6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М3	1,88	6,67 2,12	0,92 0,28	13	4 1	2 0,36	3,78	7 1		
		МАТЕРИАЛЫ										
2	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150 М3	1,91	27,20 -	- -	52	-	- -	- -	- -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		65	4 1	2		7 1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		65	-	-		-		
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		7	-	-		-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	5	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			2	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
3	Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН	21,56	3,70	1,29	80	25	27	1,93	42
	43-1	ТОЛЩ. 160ММ								
	ДОП	М2		1,16	0,34			7	0,44	9
	ВЫП1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ,3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
4	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,06	19,14	3,05	1	1	-	25,88	2
	44-1	ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО								
	ТО ЖЕ	20КГ		14,90	0,83			-	1,07	-
		Т								
5	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,27	90,00	1,50	24	5	-	33,60	9
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
6	Ц1-74	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100 ПЛОТН,	3,45	31,50	-	109	-	-	-	-
		1200КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
7	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	283,00	-	14	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
9	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			232	31	27		53
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
10	Е6-362	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,03	16,61	3,44	1	-	-	18,33	1
	44-4	ВЕСОМ ДО 20КГ								
	ТО ЖЕ	Т		11,83	0,92			-	1,19	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
11	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
12	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			12	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			309	35	29		61
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			309	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		II, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
13	Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН	62,50	3,70	1,29	231	72	80	1,93	121
	43-1	ТОЛЩ. 160ММ								
	ДОП		М2	1,16	0,34			21	0,44	28
	ВЫП1									
	ТЕХН.Ч									
	ТАБЛ.3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
14	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,10	19,14	3,05	2	1	-	25,88	3
	44-1	ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО								
	ТО ЖЕ	20КГ		14,90	0,83			-	1,07	-
			Т							
		МАТЕРИАЛЫ								
15	Ц1-72	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН.	10,00	29,70	-	297	-	-	-	-
		1200КГ/М3								
			М3	-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
16	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	325,00	-	26	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
17	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
			Т	-	-			-	-	-
18	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	338,00	-	-	-	-	-	-
			Т							
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			560	73	80		124

			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			560	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	94	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
19	Е6-362	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,06	16,61	3,44	1	1	-	18,33	1
	44-4	И СЕТОК В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ								
	ДОП	ДО 20КГ		11,83	0,92			-	1,19	-
	ВЫП1	Т								
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ,3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
20	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			21	1	-		1
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРЫША								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ М3	0,32	112,00	2,10	36	4	-	23,80	8
				12,60	0,63			-	0,81	-
23	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3	0,32	3,48	0,13	1	-	-	0,87	-
				0,46	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			37	4	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
24	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	1,25	21,60	1,00	27	26	1	37,00	46
				20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
25	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3	0,75	23,70	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			45	26	1		46
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			663	104	81		179
			----					---		---
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			663	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	125	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			972	139	110		240
			----					---		---
			РУБ.					29		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			972	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА Ч.В.

СОСТАВИЛ КОЗИНЕЦ Т.Е.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.А.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	*	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ	М3	1,88	65	82	34,57	43,62	6,72
2	СТЕНЫ	М2	21,56	232	290	10,76	13,45	23,75
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			12	15	-	-	1,23
4	СТЕНЫ	М2	62,50	560	704	8,96	11,26	57,66
5	ПЕРЕКРЫТИЕ			21	27	-	-	2,21
6	КРЫША	М2	188,43	37	46	0,20	0,24	3,77
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	125,00	45	57	0,36	0,46	4,67
	ИТОГО:	М3	1380,53	972	1221	0,70	0,88	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
450     1   Э91502' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 1380,53' М3*
451     2   ' ' ' ' 183' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАД. 25-36-5Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕН
                T БЛОКИРОВКИ 3Б-1' РП' ' 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС*
452     3   Н10=16,5*
453     4   ДТ' 1-99999;0.0*
454     5   Д2-М*
455     6   Д2-Б*
456     7   Д2-С*
457     8   Д3-Д*
458     9   Д1-Л*
459    10   ДТ' 11531-11617;0.0*
460    11   А*
461    12   РФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ' М3' 1,88*
462    13   Е6-22' 1,88*
463    14   П2#МАТЕРИАЛЫ*
464    15   Ц1-16' 1,91*
465    16   РСТЕНЫ' М2' 21,56*
466    17   Е6-351#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 21,56' 3,22#1,12,0
                ,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ. 160ММ*
467    18   Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,06' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
                О ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
468    19   Е8-27' 27*
469    20   П2#МАТЕРИАЛЫ*
470    21   Ц1-74' 3,45' 31,5' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100 ПЛОТН. 1200КГ/М3' М3' ' 11717,1*
471    22   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
472    23   С124-18' 0,047*
473    24   С124-14' 0,003*
474    25   С124-43' 0,008*
475    26   РПЕРЕКРЫТИЕ*
476    27   Е6-362#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,03' 12,78#10,11,0,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ
                ВЕСОМ ДО 20КГ*
477    28   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
478    29   С124-12' 0,023*
479    30   С124-43' 0,006*
480    31   Б*
481    32   РСТЕНЫ' М2' 62,5*
482    33   Е6-351#ДОП#ВЫП1#ТЕХН.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 62,5' 3,22#1,12,0
                ,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ. 160ММ*
483    34   Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 0,098' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ
                ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
484    35   П2#МАТЕРИАЛЫ*
485    36   Ц1-72' 10' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН. 1200КГ/М3' М3' ' 11616,1*
486    37   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
487    38   С124-12' 0,082*
488    39   С124-43' 0,011*
489    40   С124-10' 0,005*
490    41   РПЕРЕКРЫТИЕ*
491    42   Е6-362#ДОП#ВЫП1#ТЕХ.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,059' 12,78#10,11,
                0,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ И СЕТОК В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
492    43   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
493    44   С124-12' 0,047*
494    45   С124-43' 0,012*
495    46   РКРЫША' М2' 188,43*
496    47   Е10-70' 0,321*
497    48   Е10-201' 0,321*
498    49   РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 125*
```

```
499     50      Е15-275' 125*
500     51      П2#МАТЕРИАЛЫ*
501     52      Ц2-30' 0,75*
502     53      КАЛЕШИНА М.В.' КОЗИНЕЦ Т.Е.' ' СОКИРКО Г.Л.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 183

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАД. 2Б-3Б-5Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ 2Б-2

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,704 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 321 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,233 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ:
1М² ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 6,12 РУБ.
1М³ ЗДАНИЯ 1,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М3	2,10	6,67 2,12	0,92 0,28	14	4	2 1	3,78 0,36	8 1
		МАТЕРИАЛЫ								
2	Ш1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150 М3	2,13	27,20 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		72	4	2		8
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		72	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
3	Е6-354	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	7,80	4,78	1,79	37	12	14	2,27	18
	43-4	ТОЛЩ, СВЫШЕ 300ММ								
	ДОП		М2	1,57	0,45			4	0,58	5
	ВЫП,1									
	ТЕХ,Ч									
	ТАБЛ,3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									
4	Е6-353	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН	-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
	43-3	ТОЛЩ,300ММ								
	ТО ЖЕ		М2	1,47	0,43			-	0,55	-
5	Е6-351	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН	14,38	3,70	1,29	53	17	19	1,93	28
	43-1	ТОЛЩ,160ММ								
	ТО ЖЕ		М2	1,16	0,34			5	0,44	6
6	Е6-359	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ	0,06	21,63	3,45	1	1	-	25,88	2
	44-1	В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО								
	ТО ЖЕ	20КГ		16,85	0,94			-	1,21	-
			Т							
7	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,25	90,00	1,50	22	5	-	33,60	8
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
			100М2							
		МАТЕРИАЛЫ								
8	Ц1-74	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100	3,90	31,50	-	123	-	-	-	-
		ПЛОТН,1200КГ/М3								
			М3	-	-			-	-	-
9	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200	2,30	26,30	-	60	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
10	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	283,00	-	14	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
11	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	270,00	-	-	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				314	35	33		56
			----						---		---
			РУБ.						9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				314	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ									
13	Е6-362 44-4 ДОП ВЫП.1 ТЕХ.ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ		0,03	16,61	3,44	1	-	-	18,33	1
			Т		11,83	0,92			-	1,19	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
14	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
15	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				15	-	-		1
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			401	39	35		65
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
16	Е6-354 43-4 ДОП ВЫП.1 ТЕХ.Ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО РОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ М2	20,20	4,78 1,57	1,79 0,45	97	32	36 9	2,27 0,58	46 12
17	Е6-353 43-3 ТО ЖЕ	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. 300ММ М2	-	4,56 1,47	1,66 0,43	-	-	- -	2,12 0,55	- -
18	Е6-351 43-1 ТО ЖЕ	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ. 160ММ М2	43,50	3,70 1,16	1,29 0,34	161	50	56 15	1,93 0,44	84 19
19	Е6-359 44-1 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0,09	21,63 16,85	3,45 0,94	2	2	- -	25,88 1,21	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ								
20	Ц1-72	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН.	10,10	29,70	-	300	-	-	-	-
	ТЕХН,Ч	1200КГ/М3		---	---			---	---	---
	ТАБЛ2,5	М3		-	-			-	-	-
21	Ц1-15	-ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200	6,96	26,30	-	183	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
22	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
23	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	283,00	-	23	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
24	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			770	84	92		132
								---		---
			РУБ.					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			770	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ								
25	Е6-362	-УСТАНОВКА КАРКАСОВ И СЕТОК В	0,07	16,61	3,44	1	1	-	18,33	1
	44-4	ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ		---	---			---	---	---
	ДОП	Т		11,83	0,92			-	1,19	-
	ВЫП,1									
	ТЕХН,Ч									
	ТАБЛ,3									
	ПИСЬМО									
	ГОССТРОЯ									
	СССР									
	НР54									
	ОТ 14 АВГ									
	1986Г									

СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
27	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		руб.		25	1	-		1
				руб.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.		24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		руб.		32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРЫША								
28	Е6-354 43-4 ДОП ВЫП.1 ТЕХН.Ч ТАБЛ.3 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НР54 ОТ 14 АВГ 1986Г	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ	4,34	4,78	1,79	21	7	8	2,27	10
		м2		1,57	0,45			2	0,58	3
29	Е6-353 43-3 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ТОЛ. 300ММ	-	4,56	1,66	-	-	-	2,12	-
		м2		1,47	0,43			-	0,55	-
30	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,32	112,00	2,10	36	4	-	23,80	8
		м3		12,60	0,63			-	0,81	-
31	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	0,32	3,48	0,13	1	-	-	0,87	-
		м3		0,46	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
32	Ц1-72	-ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТНОСТЬЮ 1200КГ/М3	2,17	29,70	-	64	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		руб.		122	11	8		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
33	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	1,07	21,60	1,00	23	22	1	37,00	40
	55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
			100М2	20,60	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
34	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,64	23,70	-	15	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			38	22	1		40
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			955	118	101		191
			РУБ.					26		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			955	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	144	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1356	157	136		256
			РУБ.					36		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1356	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ КОЗИНЕЦ Т.Е.

ПРОВЕРИЛ КОЗИНЕЦ Т.Е.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫХ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,10	72	90	34,29	42,86	5,28
2	СТЕНЫ	М2	22,18	314	394	14,16	17,76	23,12
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			15	19	-	-	1,12
4	СТЕНЫ	М2	63,70	770	968	12,09	15,20	56,81
5	ПЕРЕКРЫТИЕ			25	32	-	-	1,88
6	КРЫША	М2	188,41	122	153	0,65	0,81	8,98
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	107,20	38	48	0,35	0,45	2,82
	ИТОГО:	М3	1380,53	1356	1704	0,98	1,23	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)
==========

```
      1   Э91501' Н9Е1' ' ' 1,1' ' ' ' 1380,53' М3*
387   2   Ю' ' ' ' 183' БЛОК-СЕКЦИЯ 2-ЭТАЖНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПОД УГЛОМ 135 ГРАД, 2Б-3Б-5Б(В МОНОЛИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ),ЭЛЕМЕН
388             Т БЛОКИРОВКИ ЭБ-2' РП' ' 6' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС*
      3   Н10=16,5*
389   4   ДТ' 1-99999;0,0*
390   5   Д2-М*
391   6   Д2-Б*
392   7   Д2-С*
393   8   Д3-Д*
394   9   Д1-Л*
395  10   ДТ' 11531,11533-11617;0,0*
396  11   А*
397  12   РФУНДАМЕНТЫ' М3' 2,10*
398  13   Е6-22' 2,10*
399  14   П2#МАТЕРИАЛЫ*
400  15   Ц1-16' 2,13*
401  16   РСТЕНЫ' М2' 22,18*
402  17   Е6-354#ДОП#ВЫП,1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 7,8' 3,68#1,34,0,9
403             #1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ, СВЫШЕ 300ММ*
404  18   Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.300ММ
             *
405  19   Е6-351#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 14,38' 3,22#1,12,0,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛ
             Щ,160ММ*
406  20   Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,057' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
             НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
407  21   Е8-27' 24,77*
408  22   П2#МАТЕРИАЛЫ*
409  23   Ц1-74' 3,9' 31,50' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-100 ПЛОТН,1200КГ/М3' М3' ' 11717,1*
410  24   Ц1-15' 2,3' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200' М3' ' 11532,1*
411  25   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
412  26   С124-18' 0,046*
413  27   С124-16' 0,002*
414  28   С124-43' 0,009*
415  29   РПЕРЕКРЫТИЕ*
416  30   Е6-362#ДОП#ВЫП,1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,034' 12,78#10,11
             ,0,9#3,01,0,88#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
417  31   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
418  32   С124-12' 0,027*
419  33   С124-43' 0,007*
420  34   Б*
421  35   РСТЕНЫ' М2' 63,7*
422  36   Е6-354#ДОП#ВЫП,1#ТЕХ,Ч#ТАБЛ,3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 20,2' 3,68#1,34,0,
             9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ, СВЫШЕ 300ММ*
423  37   Е6-353#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,30)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ, 300
             ММ*
424  38   Е6-351#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,15)' 43,5' 3,22#1,12,0,9#1,28,0,88#0,33,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН ТОЛЩ
             , 160ММ*
425  39   Е6-359#ТО ЖЕ(Р1,0,9)(Н1=1,3)' 0,09' 16,64#14,4,0,9#3,01,0,88#0,8,0,9#1,03' УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ В
             НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
426  40   П2#МАТЕРИАЛЫ*
427  41   Ц1-72#ТЕХН,Ч#ТАБЛ2,5' 10,1' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТН, 1200КГ/М3' М3' ' 11716,1*
428  42   Ц1-15' 6,96' ' ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН М-200' М3' ' 11532,1*
429  43   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
430  44   С124-16' 0,005*
431  45   С124-18' 0,076*
432  46   С124-43' 0,01*
```

```
433     47      РПЕРЕКРЫТИЕ*
434     48      Е6-362#ДОП#ВЫП.1#ТЕХН.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0,07' 12,7*#10,11
                        ,0,9#3,01,0,83#0,79,0,9#1,03' УСТАНОВКА КАРКАСОВ И СЕТОК В ПЕРЕКРЫТИЯХ ВЕСОМ ДО 20КГ*
435     49      П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
436     50      С124-12' 0,053*
437     51      С124-43' 0,015*
438     52      РКРЫША' М2' 188,41*
439     53      Е6-354#ДОП#ВЫП.1#ТЕХН.Ч#ТАБЛ.3#ПИСЬМО#ГОССТРОЯ#СССР#НР54#ОТ 14 АВГ#1986Г(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 4,34' 3,68#1,34,0
                        ,9#1,57,0,88#0,39,0,9#1,09' УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. СВЫШЕ 300ММ*
440     54      Е6-353#ТО ЖЕ(Р1.0,9)(Н1=1,3)' 0' 3,51#1,26,0,9#1,46,0,88#0,37,0,9#1,09' ТО ЖЕ,ТОЛЩ. 300ММ*
441     55      Е10-70' 0,321*
442     56      Е10-201' 0,321*
443     57      П2#МАТЕРИАЛЫ*
444     58      Ц1-72' 2,17' 29,7' ЛЕГКИЙ БЕТОН М-50 ПЛОТНОСТЬЮ 1200КГ/М3' М3' ' 11716.1*
445     59      РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 107,2*
446     60      Е15-275' 107,2*
447     61      П2#МАТЕРИАЛЫ*
448     62      Ц2-30' 0,64*
449     63      КАЛЕШИНА М.В.' КОЗИНЕЦ Т.Е.' КОЗИНЕЦ Т.Е.' СОКИРКО Г.А.*
```

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35°
2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

С М Е Т А № I

на общестроительные работы
раздела "Фундаменты"

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ 300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I.	I9	м3	I5,I8	I2,85	I4,02
2.	20	м3	I5,4I	I3,04	I4,23

Составил: Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35°
2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

С М Е Т А № I

на общестроительные работы
раздела "Стены" ниже ± 7.00

Вспомогательная таблица № 2
объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I.	2I	м2	85,99	-	85,99
2.	22	м2	-	85,99	-
3.	24	т	0,I6	0,I5	0,I5
4.	27	м3	38,4I	22,89	30,64
5.	3I	т	0,06	0,06	0,05

Составил: Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35°
2Б-3Б-5Б

С М Е Т А № I

на общестроительные работы
раздела "Стены" выше ± 0.00

Вспомогательная таблица № 3

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I.	I20	м2	2I9,97	-	2I9,97
2.	I2I	м2	-	2I9,97	-
3.	I23	т	0,46	0,43	0,45
4.	I26	м3	83,3	50,32	66,90
5.	I29	т	0,02	0,0I	0,02
6.	I30	т	0,I3	0,I	0,II

Составил: Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом 135°
2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Кровля"

Вспомогательная таблица № 4
объемов работ для вариантов утеплителя и
температурных решений

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ					
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
			керамзит =600кг/м3			керамзит = 400 кг/м3		
			-30°	-20°	-40°	-20°	-30°	-40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I46	м3	55,39	4I,54	69,23	3I,I5	38,08	48,46
2.	I62	м3	60,93	45,69	76,I5			
3.	I69	м3	-	-	-	34,27	4I,89	53,3I

Составил: Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35°
2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

С М Е Т А № I

на общестроительные работы
раздела "Кровля"

Вспомогательная таблица № 5

объемов работ для вариантов толщины чердачных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I.	I4I	м2	4I,38	-	40,38
2.	I42	м2	-	40,38	-
3.	I63	м3	20,5	I2	I6,I5

Составил: Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35°
2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Окна"

Вспомогательная таблица № 6
объемов работ для вариантов переплетов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				со спаренными	трой-ными
I	2	3	4	5	6
I.	233	м2	32,92	-	32,92
2.	234	м2	6,28	-	6,28
3.	235	м2	-	32,92	-
4.	236	м2	-	6,28	-
5.	238	м2	32,92	-	-
6.	240	м2	-	32,92	-
7.	24I	м2	-	-	32,92
8.	242	м2	6,28	-	-
9.	243	м2	-	6,28	-
I0.	244	м2	-	-	6,28
II.	245	комп.	4	-	4
I2.	246	"	I2	-	I2
I3.	247	"	2	-	2
I4.	248	"	-	4	-
I5.	249	"	-	I2	-
I6.	250	"	-	2	-
I7.	25I	"	4	-	4
I8.	252	"	-	4	-
I9.	253	м2	23,I6	-	-
20.	254	м2	6,04	-	-
2I.	255	м2	3,72	-	-
22.	256	м2	6,28	-	-
23.	257	м2	-	23,I6	-

1	2	3	4	5	6
24.	258	м2	-	6,04	-
25.	259	м2	-	3,72	-
26.	260	м2	-	6,28	-
27.	26I	м2	-	-	6,28
28.	262	м2	-	-	23,I6
29.	263	м2	-	-	6,04
30.	264	м2	-	-	3,72

Составил: Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б
(в монолитном исполнении). Элемент блокировки ЭБ-2

СМЕТА № 6
на общестроительные работы раздела -фундаменты

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I	I	м3	2,I0	I,88	I,99
2	2	м3	2,I3	I,9I	2,02

Составил Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б
(в монолитном исполнении). Элемент блокировки 3Б-2

СМЕТА № 6

на общестроительные работы раздела - стены ниже отм.±0.00

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I	3	м2	7,8	-	7,8
2	4	м2	-	7,8	-
3	8	м3	3,5	2,35	3,I2

Составил Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б
(в монолитном исполнении) Элемент блокировки ЭБ-2

СМЕТА № 6

на общестроительные работы раздела - стены
выше ±0.00

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для вариантов толщины наружных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I	I6	м2	29,2	-	20,2
2	I7	м2	-	20,2	-
3	20	м3	I0,I	8,08	8,08

Составил Козинец

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б(в монолитном исполнении). Элемент блокировки ЭБ-2

СМЕТА № 6

на общестроительные работы раздела - крыша

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I0

объемов работ для вариантов толщины чердачных стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				300 мм	400 мм
I	2	3	4	5	6
I	28	м2	4,34	-	4,34
2	29	м2	-	4,34	-
3	32	м3	2,I7	I,30	I,75

Составил Козинец

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б в монолитном исполнении

Ресурсы	Количество		
	варианты		
	I	ЭБ-I	ЭБ-2
I	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Затраты труда, чел.-час	5I82	I20	I28
Заработная плата, руб	3687	84	97
Строительные машины, руб	I574	4I	50
Нормативная трудоемкость, чел.-час	6352	I46	I6I
Сметная заработная плата, руб	4528	98	I65
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
Затраты труда, чел.-час	44I		
Заработная плата, руб.	268		
Строительные машины, руб.	5		
Нормативная трудоемкость, чел.-час	460		
Сметная заработная плата, руб	306		
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
Затраты труда, чел.-час	9I		
Заработная плата, руб.	63		
Строительные машины, руб.	I2		
Нормативная трудоемкость, чел.-час	97		
Сметная заработная плата, руб.	72		
СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА			
Затраты труда, чел.-час	92		
Заработная плата, руб.	69		
Строительные машины, руб.	II		
Нормативная трудоемкость, чел.-час	I03		
Сметная заработная плата, руб.	74		
ВСЕГО			
Затраты труда, чел.-час	5805	I20	I28
Заработная плата, руб.	4087	84	97
Строительные машины, руб.	I602	4I	50
Нормативная трудоемкость, чел.-час	70I2	I46	I6I
Сметная заработная плата, руб.	4980	98	I65

Заведующий отделом сметных расчетов М.В.Алешина

Составил - ведущий инженер Р.С.Черняева

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

РАСЧЕТ № I

на встроенный шкаф Ш-3

Сметная стоимость в ценах введенных I984г — Стоимость 70,26 руб.

№№ пп	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. измерен.	К-во един.	Сметная стоим. ед и н.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0бл	0,I	8,99	0,90
2	I0-I53 29-4	То же, антресольных	"	0,I	4,8I	0,48
3	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	I,II	0,8I	0,90
4	I0-I5I 29-2	То же, полок	"	0,87	0,90	0,78
5	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников и плинтусов	I00м	0,0I	4,43	0,04
6	ЦП.ч.II п.436	Дверной блок ДШ I7-I0	м2	I,7	I4,8	25,I6
8	-"- п.459	Дверка антресольная ДА7-I0	"	0,73	22,9	I6,72
9	-"-п.477	Стенка боковая шкафная СБI8-4,5	м2	0,80	I0,8	8,64
I0	-"-п.479	Стенка боковая антресольная СБА7-4,5	"	0,3I	I0,8	3,35
II	-"-п.489	Полка антресольная ПАЧ-I0	"	0,45	I0,7	4,82
I2	-"-п.485	Полка переставная ПП4-I0	"	0,3I	I0,7	3,32
I3	-"-п.495	Брус монтажный БМ-I	шт	2	I,45	2,90
I4	-"-п.497	Штанга Ш-3	"	I	0,39	0,39
I5	-"-п.500	Штангодержатель	"	2	0,34	0,68

I	2	3	4	5	6	7
I6	ЦП.ч.П п.502	Полкодержатель ПД-I	шт	4	0,I3	0,52
I7	-"-п.494	Плинтус	м.п.	0,56	0,87	0,49
I8	-"-п.493	Наличник Н-4	"	0,56	0,30	0,I7
		Итого	руб			70,26
		Затраты труда	чел.-час			2,84

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

РАСЧЕТ № 2

на встроенный шкаф Ш-2

Стоимость I83,67 руб.

Сметная стоимость в ценах введенных I984 г

№№ пп	№№ ед. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един.	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0бл	0,2	8,99	I,80
2	I0-I53 29-4	То же, антресольных	"	0,2	4,8I	0,96
3	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	2,06	0,8I	I,67
4	I0-I5I 29-2	То же, полок	"	6,73	0,90	6,06
5	ЦП.ч.II п.436	Дверь шкафная ДШ7-I0	м2	1,70	I4,8	25,I6
6	-"- п.430	ДШ7-5	"	0,85	I6,8	I4,28
7	-"- п.459	Дверь антресольная ДА7-I0	м2	0,73	22,9	I6,72
8	-"-п.448	ДА7-5	"	0,37	25,9	9,58
9	-"-п.482	Стенка промежуточная СПI8-6	"	2,06	9,8I	20,2I
I0	-"-п.485	Полка переставная ПШ6-I0	"	5,I3	I0,7	54,89
II	-"-п.489	Полка антресольная ПА	"	I,6	I0,7	I7,I2

I	2	3	4	5	6	7
I2	ЦП.ч.II п.495	Брус монтажный БМ-I	шт	6	I,45	8,7
I3	-"-п.497	Штанга Ш-3	"	I	0,39	0,39
I4	-"-п.500	Штангодержатель	"	2	0,34	0,68
I5	-"-п.502	Полкодержатель ЦД-2	"	I4	0,I3	I,82
I6	-"-п.494	Плинтус	п.м	2,9I	0,87	2,53
I7	-"-п.493	Наличник	"	2,9I	0,3	0,87
I8	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников и плинтусов	I00м	0,052	4,43	0,23
		Итого	руб			I83,67
		Затраты труда	чел.-час			II,96

Блок-секция 2-этажная поворотная под углом I35° 2Б-3Б-5Б (в монолитном исполнении)

РАСЧЕТ № 3

на встроенный шкаф Ш-I

Стоимость I5I,75 руб.

Сметная стоимость в ценах, введенных I984 г

№№ пп	№№ ед. расце-нок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един.	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0бл	0,2	8,99	I,80
2	I0-I53 29-4	То же, антресольных	"	0,2	4,8I	0,96
3	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	м2	2,I4	0,8I	I,73
4	I0-I5I 29-2	То же, полок	"	4,85	0,90	4,37
5	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников и плинтусов	I00м2	0,0298	4,43	0,I3
6	ЦП.ч.П п.434	Дверной блок шкафной ДШ7-8	м2	I,36	I6,7	22,7I
7	-"-п.428	ДШ7-4	"	0,68	I8,8	I2,78
8	-"-п.455	Блок дверной антресольный ДА7-8	"	0,58	26,0	I5,08

I	2	3	4	5	6	7
9	-"-п.446	ДА7-4	м2	0,29	30,8	8,93
I0	-"-п.482	Стенка промежуточная СП	"	2,I4	9,8I	20,99
II	-"-п.482	Полка промежуточная ПП	"	3,36	I0,7	35,95
I2	-"-п.489	Полка антресольная	"	I,49	I0,7	I5,94
I3	-"-п.495	Брус монтажный БМ-I8	шт	4	I,45	5,8
I4	-"-п.497	Штанга Ш-I	"	I	0,39	0,39
I5	-"-п.500	Штангодержатель	"	2	0,34	0,68
I6	-"-п.502	Полкодержатель ПД-2	"	I2	0,I3	I,56
I7	-"-п.494	Плинтус	м.п.	I,67	0,87	I,45
I8	-"-п.493	Наличник Н-4	"	I,67	0,3	0,50
		Итого	руб			I5I,75
		Затраты труда	чел.-час			9,53

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ

№№ №№	Марка изделия	Вес, т	Объем бетона, м3	Транспор. расходы на 1 т груза	Оптовая цена изделия, руб/шт.	Транспорт. расходы на изделие руб/шт.	Реквизит 0,8 руб/м3	Итого руб/шт.	Заготовит. складские расходы 2%	Сметная стоимость изделия, руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Лестничные площадки и марши						
I	IЛП30.I3-4	2,02	0,2I	3,53	39,40	7,I3	0,65	47,I2	0,94	42,I2
2	IЛП30.I3В-4	2,045	I,29	3,53	39,40	7,22	I,03	47,65	0,95	48,6
3	IЛП28.I6-4	2,33	0,93	3,53	45,6I	8,22	0,74	54,57	I,09	55,66
4	IЛМ27.I2.I4-4	I,52	0,607	3,53	33,58	5,37	0,49	39,44	0,79	40,23
				Днище санкабин						
5	Д3, Д4	0,5I	0,23	4,47	32,76	2,28	0,I8	35,22	0,7	35,92
6	Д6	0,425	0,I8	4,47	30,28	I,90	0,I4	32,32	0,65	32,97

ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

№№ пп	Марка изделия	Площ. изделия, м2	Позиция по пр-ту 06-08	Оптовая цена по пр-ту 06-08 руб/м2	Надбавка за мозаичное покрытие	Оптовая цена с учетом надбавок руб/м2	Итого оптовая цена изделия, руб/шт.	Справочная площадь, м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ЛШ 30.I3-4	3,87	9,2335	7,80	2,38	I0,I8	39,40	3,87
2	ЛШ30.I3В-4	3,87	9,2335	7,80	2,38	I0,I8	39,40	3,87
3	ЛШ28.I6-4	4,48	9,2335	7,80	2,38	I0,I8	45,6I	4,48
4	ЛМ27.I2.I4-4	3,26	9,2334	I0,30	-	I0,30	33,58	3,26

№№ пп	Марка изделия	Длина,м	Площадь, м2		Позиция по пр-ту 06-08	Оптовая цена по пр-ту 06-08 руб/м2	Оптовая цена изделия, руб/шт.	Укладка керамической плитки I,I5 р/м2	Стоимость керамической плитки пр-кт 06-II-0I 2руб/м2	Всего оптовая цена изделия, руб/шт.	Справ. площ., м2
			за вычетом проемов	керамического покрытия							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
					Днище санкабин						
5	Д3,Д4	2,73	4,I3	3,7	9,24I5	5,II	2I,I0	4,26	7,4	32,76	4,42
6	Д6	2,08	3,83	3,4	9,24I5	5,II	I9,57	3,9I	6,8	30,28	3,83

gost.e-ecolog.ru