КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I35

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I88-I35-24I.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

С М Е Т Ы

21561-03
ЦЕНА 2-74

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

21561-03

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I35

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I88-I35-24I.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	II,52 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	II,52 тыс.руб.
Стоимость:	
I м2 общей приведенной площади	I49,34 руб.
I м2 жилой площади	265,56 -"-
I м3 объема здания	4I,74 -"-
I квартиры	II520 руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева

Утверждено Госстроем РСФСР письмом № I7-I2/808 от 20.05.85г.

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Приказ № 120 от 23.07.85

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — В.А.БОЛТИНСКИЙ

ЗАМ.ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ — П.Г.АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА — К.Ф.ШТРИТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СМЕТНЫМ ОТДЕЛОМ — Е.П.СТЕПОЧКИН

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I.	Пояснительная записка		3
2.	Объектная смета		5
3.	Локальная смета № I	- общестроительные работы	6
4.	Локальная смета № 2	- сантехнические работы	33
5.	Локальная смета № 3	- электроосвещение	41
6.	Локальная смета № 4	- слабые токи	46
7.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		53
8.	Локальная смета № Iа	- общестроительные работы для варианта пирамидальных свай	55
9.	Локальная смета № Iб	- общестроительные работы для варианта мелкозаглубленных фундаментов	58
I0.	Вспомогательные таблицы		61

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете типового проекта одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома, разработанной Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составленной в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82", утвержденной Госстроем СССР от I8 мая I982г. № I4I.

Объемы общестроительных, сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии со строительными нормами и правилами, введенным в действие с I/I-I984г. Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января I984г. и сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек, расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом Мосгражданпроект и утвержденному распоряжением исполкома Мособлсовета от 7 января I983г. № 22Р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

Общестроительные работы	
подземной части	I6,5%
надземной части	I3,5%
сантехнические работы	I3,3%
металлоконструкции	8,6%
плановые накопления	8%

Сметы составлены для здания с расчетной зимней температурой -30°С по следующим конструктивным решениям.

Фундаменты - буронабивные сваи

Наружные стены - из монолитного керамзитобетона толщиной 300 мм - подземная часть и 350 мм - надземная часть.

Внутренние стены - несущие панели из тяжелого бетона толщиной I60 мм

Перекрытия - многопустотные панели из тяжелого бетона шириной 2580 мм высотой 220 мм

Перегородки - крупнопанельные гипсобетонные толщиной 80 мм

В санузлах - железобетонные толщиной 50 мм

Крыша - деревянная из сборных стропильных щитов

Внутренняя отделка - побелка потолков, оклейка обоями и клеевая покраска стен, масляная покраска столярных изделий.

Внутренняя поверхность монолитных стен затирается цементно-известковым раствором

Наружная отделка - набрызгом декоративного раствора с мраморной крошкой

Дом оборудуется центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и слаботочными устройствами, газоснабжением.

т.п.I88-I35-24I.85 А.Iч.3

21561-03

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома с монолитными наружными стенами

Сметная стоимость	II,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I м2 общей площади	I6I,7I руб.
I м3 здания	4I,74 -"-
I м2 приведенной общей площади	I49,34 -"-

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монт. работ	оборпро меб. и инв.	чих зат рат	Всего	в т.ч. осн зар. пл.	в т.ч. эксп. маш. в тч з/пл	Норм. усл. чист. прод.	Технико-экономические показатели един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Локальная смета № I	Общестроительные работы	9,96				9,96				м2 общ. площ.	7I,24	I39,8I
2	Смета № 2	Сантехнические работы	I,02				I,02				-"-	7I,24	I4,32
3	Смета № 3	Электроосвещение	0,28				0,28				-"-	7I,24	3,93
4	Локальная смета № 4	Слабые токи	0,26				0,26				-"-	7I,24	3,65
		Итого:	II,52				II,52				-"-	7I,24	I6I,7I

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер

Зав.отделом ТЭИ и смет Е.П.Степочкин

Составила: ведущий инженер Г.В.Андрейченкова

Проверила: руководитель бригады А.А.Азарскова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на одноэтажный одноквартирный жилой дом с монолитными наружными стенами

Общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-46,5I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 9,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади I29,25 руб.
I м2 общей площади здания I39,88 руб.
I м3 объема здания 36,II руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, един.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един., руб. Всего	в том числе осн. з/ пла-та	экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/ пла-та	экспл. маш. в т.ч. з/п	Нормат. условн. чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
		Основное решение - буронабивные сваи									
I	II-29	Планировка площадей механизированным способом	I00 м2	I,35	0,35			I			
2	I-23I, I-238; 29-2;29-9 т.ч.п.I.I	Срезка растительного грунта с перемещением до 20м (40,8+32,3)xI,I=	I000 м3	0,022	80,4I			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ЦЗ ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	т	28,2	0,29	-	-	8			
4	I-I74 22-I3 т.ч.п.I.II	Разработка растительного грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000 м3	0,022	I49,66	-	-	3			
5	I-I75 22-I4 т.ч.п.III	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена:(I48,09xI,I5)+7,64x0,27	"	0,07	I78,2I	-	-	I2			
6	I-56 II-I4	То же в отвал Цена:(I25,47xI,I)+6,53	"	0,005	I44,55	-	-	I			
7	ЦЗч.I стр.28	Перевозка лишнего грунта на I км	т	96,3	0,29	-	-	30			
8	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты и засыпка за стены	м3	2,64	2,I2	-	-	6			
9	ССЦ п.4-20	Песок	"	2,9	7,79	-	-	23			
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,03	9,69	-	-	-			
II	I-II86 II8-I2	Полив водой уплотненного грунта	"	0,03	9,9	-	-	-			
I2	I-II32 II6-5	Планировка откосов вручную	I00м2	0,3I	7,I5	-	-	2			
I3	I-439 50-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами	I00ям	0,I6	47,5	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-256 3I-I	Засыпка траншей бульдозером с перемещением до I0 м Цена:I4,9xI,I	I000м3	0,008	I6,39	-	-	-			
I5	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	0,08	II,6	-	-	I			
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	97			
		II. Фундаменты									
I	6-I I-I	Устройство фундаментов из буронабивных свай	м3	6,I6	I,6	-	-	I0			
2	7-400 36-I	Укладка блоков стан подвала весом до 0,5 т	шт	I	I,0I	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	II			
		Материалы:									
3	ССЦ п.I-I5	Бетон MI00	м3	6,28	26,30	-	-	I65			
4	-"- п.I-I6	Бетон MI50	"	0,0I	27,20	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I65			
		Итого с материалами	"	-	-	-	-	I76			
		Стоимость индустриальных изделий									
5	ССЦ п.I2-II	Стоимость блоков стен подвала ФБС-9.3.6-т	шт	I	6,76	-	-	7			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	7			
		Итого по разделу II	"	-	-	-	-	I83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		III. Стены (для вариантов мелкозаглубленных фундаментов, буронабивных и пирамидальных свай)									
		А. Наружные стены ниже отм.±0.00									
I	6-I39	Устройство стан из керамзитобетона МI00 высотой до 3м и толщ. 300 мм	м3	I0,5	I2,3	-	-	I29			
2	ЦIч.II п.I8 стр.I92	Арматура класса А-III	т	0,I70	283,0	-	-	48			
3	ЦIч.II п.43 стр.I94	Арматура класса ВР-I	"	0,058	392,0	-	-	23			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	200			
		Материалы:									
4	ССЦ п.I-74	Керамзитобетон МI00	м3	I0,7I	3I,50	-	-	337			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	337			
		Итого по разделу III	"	-	-	-	-	537			
		IУ. Полы (для вариантов мелкозаглубленных, буронабивных и пирамидальных свай)									
I	II-6I 9-I	Укладка лаг по бетонным столбикам	I00м2	0,83	I32	-	-	II0			
2	I0-52 9-3	Устройство перекрытия приямка из деревянных прогонов	м2	3,75	3,35	-	-	I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I0-I93 36-3	Установка съемных деревянных щитов	м2	I,6	0,54	-	-	I			
4	II-54 7-5	Устройство ленточной теплоизоляции под лаги из древесно-волокнистых плит	I00м2 пола	0,83	27,2	-	-	29			
5	I0-I09 20-5	Установка крышки люка	м2	0,64	I,34	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	53			
		Стоимость индустриальных изделий									
6	ССЦ п.3-33	Стоимость бетонных столбиков из бетона MI00 ВС-I	м3	0,6	37,4	-	-	22			
7	ЦIч.П п.270	Стоимость крышки люка	м2	0,64	30,4	-	-	I9			
8	ЦIч.П п.3	Стоимость съемного щита	"	I,6	2,22	-	-	4			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	45			
		Итого по разделу IУ	"	-	-	-	-	I98			
		У. Прочие работы									
		А. Вход № I									
I	II-3	Устройство песчаной подушки под монолитный вход	м3	8,45	I,63	-	-	I4			
2	II-II I-II	Бетонная подготовка под кирпичные стенки	"	0,I6	2,5	-	-	-			
3	8-30 5-I	Кладка кирпичных стен входов	"	I,03	3,I9	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	6-I6 I-I6	Укладка монолитной ж/б плиты	м3	0,58	2,27	-	-	I			
5	6-I5 I-I5	Монолитные бетонные ступени входа	м3	0,22	I,45	-	-	-			
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	I8			
		Б. Вход № 2									
6	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки под монолит входа	м3	5,85	I,63	-	-	I0			
7	II-II I-II	Бетонная подготовка под кирпичные стенки	"	0,I4	2,5	-	-	-			
8	8-30 5-I	Кладка кирпичных стен входов	"	0,86	3,I9	-	-	3			
9	6-I6 I-I6	Укладка монолитной плиты из железобетона	"	0,23	2,27	-	-	-			
I0	6-I5 I-I5	Монолитные бетонные ступени входа	"	0,24	I,45	-	-	-			
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	I3			
		В. Входы веранды									
II	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки входа	м3	0,57	I,63	-	-	I			
I2	II-II I-II	Бетонная подготовка	"	0,24	2,5	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	8-30 5-I	Кладка кирпичных стен входов	м3	0,9	3,I9	-	-	3			
I4	I0-I46 28-I	Деревянная лестница входа на веранде с подшивкой досками	м2 гор. пр.	2,46	27,3	-	-	67			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	72			
		Материалы:									
I5	ССЦ п.4-20	Песок	м3	I6,65	7,79	-	-	I30			
I6	-"- п.I-I5	Бетон МI00	"	0,54	26,30	-	-	I4			
I7	-"- п.6-I	Кирпич	т.шт.	I,07	68,0	-	-	73			
I8	-"- п.2-II	Раствор цементно-известковый М25	м3	0,64	22,40	-	-	I4			
I9	-"- п.I-I6	Бетон МI50	"	I,29	27,20	-	-	35			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	266			
		Стоимость индустриальных изделий									
20	ЦIч.II р.4 стр.I92	Стоимость арматуры для монолита класса А-I	т	0,045	270	-	-	I2			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I2			
		Итого по "В"	"	-	-	-	-	350			
		Г. Приямок									
2I	6-90 II-I	Монолитные стенки и днище приямка	м3	3,70	5,93	-	-	22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	45-2I8 28-3	Скобы приямка	т	0,004	I2I	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	22			
		Материалы:									
23	ССЦ п.I-I5	Бетон МI00	м3	3,77	26,3	-	-	99			
24	ЦIч.I п.342	Стоимость скоб	кг	4	0,32	-	-	I			
25	ЦIч.I п.I стр.I92	Стоимость арматуры А-I	т	0,025	270	-	-	7			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I07			
		Итого по "I"	"	-	-	-	-	I29			
		Итого по разделу У	"	-	-	-	-	5I0			
		Б. Надземная часть									
УI		а)наружные стены выше отм.±0.00									
I	6-I39 I3-I5	Устройство керамзитобетонных стен высотой до 3м толщ.350мм	м3	37,I	I2,3	-	-	456			
2	ЦIч.II п.I8	Арматура класса А-III	т	0,044	283,0	-	-	I2			
3	-"- п.43	Арматура класса Вр-I	"	0,007	392,0	-	-	3			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	47I			
		Материалы:									
4	ССЦ п.I-72	Керамзитобетон М50	м3	37,84	29,70	-	-	II24			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	II24			
		Итого по разделу УIа	"	-	-	-	-	I595			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Внутренние стены выше ±0.00									
I	7-579 44-3-I.8	Установка панелей внутренних стен площ.до I5 м2	шт	2	5,26	-	-	I0			
2	7-668 49-5-I,8	Установка вентблоков площ. до 6 м2	"	2	2,0I	-	-	2			
3	7-285 I2-I	Установка монтажных связей	т	0,0I	362	-	-	4			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I6			
		Стоимость индустриальных изделий									
4	Калькч.I0 п.I0.I3-88 п.I03	Внутренние стеновые панели из тяжелого бетона В-44.26-I	шт	I	95,43	-	-	95			
5	-"- п.II3	В-44.26-3	"	I	95,43	-	-	95			
		Внутренние стеновые панели из керамзитобетона марки:									
6	-"- п.II4	В-44.26-I	шт	-	98,79	-	-	-			
7	-"- п.II5	В-44.26-3	"	-	98,79	-	-	-			
8	-"- п.I09	Вентблоки марки ВВ-9.28	"	2	3I,0I	-	-	62			
9	ССЦ табл.3	Металлизация монтажных связей	т	0,0I2	I78	-	-	2			
		Итого по УI-Б	руб.	-	-	-	-	254			
		Итого по разделу УI	"	-	-	-	-	270			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Перекрытие									
I	7-464 39-6-I.8	Укладка плит перекрытий площ. до I0 м2	шт	3	3,29	-	-	9			
2	7-455 39-3-I.8	То же, площ.более I0 м2	шт	3	3,79	-	-	II			
3	7-285 I7-I	Установка монтажных связей	т	0,006	362	-	-	2			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	22			
		Стоимость индустриальных изделий									
4	Кальк.ч.I0 р.I0.I3-88 п.I42	Многопустотные панели перекрытий шириной 3м из тяжелого бетона марки: 2ПК4-63.30-300	шт	I	I79,72	-	-	I80			
5	-"- п.I4I	2ПК4-63.30-30I	"	I	I79,58	-	-	I79			
6	-"- п.I34	2ПК4-63.30-342	"	I	I79,I6	-	-	I79			
7	-"- п.I44	2ПК4-30.30-300	"	3	72,00	-	-	2I6			
		Плиты перекрытий шириной I,5м из тяжелого бетона марки:									
8	-"- п.I52	2ПК-63.I5	шт	-	87,99	-	-	-			
9	-"- п.I5I	2ПК-63.I5-I	"	-	87,99	-	-	-			
I0	-"- п.I48	2ПК-63.I5-35	"	-	88,36	-	-	-			
II	-"- п.205	2ПК-30.I5	"	-	35,24	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плиты перекрытий шириной I,5м из керамзитобетона марки:									
I2	-"- п.220	2ПК-63.I5	шт	-	80,55	-	-	-			
I3	-"- п.2I9	2ПК-63.I5-I	"	-	80,55	-	-	-			
I4	-"- п.2I6	2ПК-63.I5-35	"	-	80,76	-	-	-			
I5	-"- п.220	2ПК-30.I5	"	-	38,23	-	-	-			
		И т о г о :	руб.					754			
		Итого по разделу УП	руб.					776			
		УШ. Кровля									
I	I2-267 6-I	Крыша асбестоцементная с применением элементов стропил с обрешетками заводского изготовления	I00м2	I,668	2I3	-	-	355			
2	8-49 6-2	Кирпичные столбики под стойки	м3	0,I6	4,58	-	-	I			
3	I0-70 II-I	Установка стропил подстропильных ферм с укладкой мауэрлатов	"	3,333	II2	-	-	373			
4	I2-286 т.9-3	Утепление кровли газобетонными плитами	I00м2	0,69	I7,3	-	-	I2			
5	I2-288 т.9-5	Утепление кровли керамзитом	м3	-	2,25	-	-	-			
6	I2-289 9-6	Прокладная пароизоляция из I слоя толя	I00м2	0,76	49,9	-	-	38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций (балки,мауэлаты,стропила)	м3	3,333	3,82	-	-	I3			
8	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,04I	362	-	-	I5			
9	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	I00м2	0,765	I7,3	-	-	I3			
I0	I2-277 8-2	Обделка на фасадах из оцинкованной кровельной стали	" фасада	I,47	9,43	-	-	I4			
II	7-573 44-I-I.8	Установка утепляющих панелей площ.до 5 м2	шт	8	4,55	-	-	36			
I2	7-285 I7-I	Опорная труба радиостойки и крепление мачты телеантенны	т	0,I35	362	-	-	49			
I3	I2-28I 8-6	Установка металлических зонтов	I зонт	I	8,39	-	-	8			
		Материалы:									
I4	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт.	0,06	68,0	-	-	4			
I5	-"- п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,04	23,5	-	-	I			
I6	-"- п.7-I9	Керамзитовый гравий	м3	-	I4,6	-	-	-			
I7	Пр-нт 06-I4-0I	Стоимость плит газобетонных Цена:I2,5xI,03xI,034xI,02=I3,58	м3	II,04	I3,58	-	-	I50			
		И т о г о :	руб.		-	-	-	I55			
		Итого с материалами:	"	-	-	-		-	I090		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
I8	Калк.ч.I р.I0.I3-88 п.340	Стоимость утепляющих панелей ПУ-I	шт	4	8,6I	-	-	34			
I9	-"- п.34I	ПУ-2	"	4	4,67	-	-	I9			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	53			
		Итого по разделу УШ	"	-	-	-	-	II43			
		IX. Перегородки									
I	7-630 46-3-I.8	Установка крупнопанельных гипсобетонных перегородок площ.до 6 м2	шт	5	3,75	-	-	I9			
2	7-636 46-5-I.8	То же, площ.до I5 м2	"	3	5,45	-	-	I6			
3	7-627 46-2-I.8	Установка ж/б перегородок площ. до I0 м2	"	4	3,8I	-	-	I5			
4	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов перегородок	т	0,006	362	-	-	2			
5	7-676 49-I-I.8	Установка сантехкабин	шт	-	4,I8	-	-	-			
6	7-697 49-3	Присоединение и испытание трубопроводов сантехкабин	"	-	I,39	-	-	-			
7	7-698 49-I0	Присоединение электропроводов	"	-	I,0	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	52			
		Стоимость индустриальных изделий									
8	ССЦ п.3-I75	Перегородки гипсобетонные площ. более 6м2	м2	26,44	4,24	-	-	II2			
9	-"- п.3-I9I	То же, площ. до 6 м2	"	I3,26	4,34	-	-	57			
	ч.I0 р.I0.I3 -88	Стоимость керамзитобетонных перегородок марки:									
I0	-"- п.248	ШI47-I	шт	-	66,I0	-	-	-			
II	-"- п.252	ШI40-3	"	-	73,35	-	-	-			
I2	-"- п.267	ШII5-2	"	-	I6,7I	-	-	-			
I3	-"- п.264	ШП-20	"	-	23,I2						
I4	-"- п.265	ШП-I8	"	-	I9,8I	-	-	-			
I5	-"- п.269	ШП-I0	"	-	I7,42	-	-	-			
I6	-"- п.269	ШП-9	"	-	I7,42	-	-	-			
I7	Калк.ч.I0 п.I0.I3-88 п.233	Санузловые железобетонные перегородки марки ПСЖ-I	шт	I	20,06	-	-	20			
I8	-"- п.234	ПСЖ-2	"	I	I6,70	-	-	I7			
I9	-"- п.236	ПСЖ-3-I	"	I	20,0I	-	-	20			
20	-/- п.238	ПСЖ-4-I	"	I	22,I0	-	-	22			
2I	РСЦ 3-84	Сантехкабины СК-I3	"	-	424,95		-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	248			
		Итого по разделу IX	"	-	-	-	-	300			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. П о л ы									
I	7-679 49-2-I.8	Установка сантехнических поддонов	шт	I	2,42	-	-	2			
2	II-I82 27-I	Устройство дощатого покрытия толщиной 29 мм	I00м2	0,7	390	-	-	273			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	275			
		Стоимость индустриальных изделий									
3	Калык.ч.I0 р.I0.I3-88 п.24I	Стоимость поддонов марки ПС-27.I6-I	шт	I	33,47	-	-	33			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	33			
		Итого по разделу X	"	-	-	-	-	308			
		XI. Окна,балконные и наружные двери									
I	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площ. до 2 м2 с раздельными и раздельно-спаренными переплетами в каменных стенах	м2	5,07	4,47	-	-	23			
2	I0-75 I3-4	То же, площ.более 2 м2	"	3,03	3,25	-	-	I0			
3	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площ.до 2м2	м2	-	3,0I	-	-	-			
4	I0-73 I3-2	То же, площ.более 2 м2	"	-	2,I8	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I0-I03 I9-2	Установка подоконных деревянных досок при высоте проема до 2м	м2	8,I	0,92	-	-	7			
6	I5-70I 20I-I	Остекление оконных раздельных переплетов 3мм стеклом на штапиках по замазке	I00м2	0,08	229	-	-	I8			
7	I5-707 20I-2	Тоже, спаренных переплетов	"	-	242,0	-	-	-			
8	I5-709 20I-2-36	То же, тройное остекление	"	-	366,0	-	-	-			
9	I0-II4 22-3	Установка балконных блоков площ. до 3м2 с раздельными и раздельно-спаренными переплетами	м2	3,96	4,24	-	-	I7			
I0	I0-II2 22-I	То же, со спаренными переплетами	м2	-	2,86	-	-	-			
II	I5-7I9 20I-4	Остекление балконных дверных полотен двойных	I00м2	0,04	I5I,0	-	-	6			
I2	I5-725 20I-5	То же, спаренных переплетов	"	-	I60,0	-	-	-			
I3	I5-7I9 20I-4	То же, тройное остекление	I00м2	-	2I0	-	-	-			
I4	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площ. до 3м2	м2	2,I	I,45	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	м2	2,I	I,34	-	-	3			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	8I			
		Материалы:									
I6	Ц.I ч.I п.4II	Стоимость приборов для окон с раздельными двойными переплетами двустворчатых	к-т	3	4,30	-	-	I3			
I7	-"- п.428	То же,со спаренными переплетами	"	-	2,I5	-	-	-			
I8	-"- п.429 к=2	То же с тройными переплетами 2,I5x2=4,30	"	-	4,30	-	-	-			
I9	-"- п.4I4	Стоимость приборов для трехстворчатых окон с раздельными переплетами	к-т	I	7,98	-	-	8			
20	-"- п.43I	То же,со спаренными переплетами	"	-	3,87	-	-	-			
2I	-"- п.43I к=2	То же,с тройными переплетами 3,87x2=7,74	"	-	7,74	-	-	-			
22	-"- п.443	Стоимость приборов для балконных блоков однопольных с раздельными переплетами	"	2	5,43	-	-	II			
23	-"- п.44I	То же,со спаренными переплетами	"	-	2,32	-	-	-			
24	-"- п.44I к=2	То же, с тройными переплетами 2,3Ix2=4,62	"	-	4,62	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	-"- п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание	к-т	I	6,94	-	-	7			
		И т о г о :	руб.					39			
		Итого с материалами:	руб.					I23			
		Стоимость индустриальных изделий									
	Ц.I ч.II	Стоимость оконных блоков с раздельными переплетами									
26	п.30	ОРI5-2I	м2	3,03	20,5	-	-	62			
27	п.27	ОРI5-I2	"	5,07	22,6	-	-	II5			
		То же,со спаренными переплетами									
28	п.I5	ОСI5-2I	м2	-	I6,8	-	-	-			
29	п.I2	ОСI5-I2	"	-	I8,4	-	-	-			
		То же с раздельны-спаренными переплетами									
30	п.86	ОРСI5-2I	м2	-	26,9	-	-	-			
3I	п.82	ОРС I5-I2	"	-	30,3	-	-	-			
		Стоимость балконных блоков									
32	п.207	БР 22-9	м2	3,78	23,4	-	-	8			
33	п.204	БС 22-9	"	-	2I,0	-	-	-			
34	п.2I2	БРС 22-9	"	-	3I,2	-	-	-			
35	п.359	Стоимость подоконных досок	п.м.	5,7	I,92	-	-	II			
36	п.	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0	м2	2,I	I6,9	-	-	35			
		И т о г о :	руб.					3II			
		Итого по разделу XI	"					346			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XII. Двери									
I	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков	м2	3,6	I,45	-	-	5			
2	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков до 3м2 в перегородках	"	I5,96	2	-	-	32			
3	I0-I40 26-I	Добавляется стоимость пакли	"	I,8	I,34	-	-	2			
4	I5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом	"	0,38	2,22	-	-	I			
5	I5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 3 мм стеклом	"	I,2	I,96	-	-	2			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	42			
		Материалы:									
6	ЦIч.I п.448	Скобяные изделия для дверей входных в квартиру однопольных	к-т	I	2,97	-	-	3			
7	-"- п.448	Для дверей входных в комнату однопольных	к-т	2	2,97	-	-	6			
8	-"- п.449	То же для двухпольных	"	I	3,23	-	-	3			
9	-"- п.448	То же в кухню	"	I	2,97	-	-	3			
I0	-"- п.448	То же, в санузлы и кладовые	"	4	2,97	-	-	I2			
II	-"- п.447	То же входных в здание	"	2	8,94	-	-	I8			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	45			
		Итого с материалами:	"	-	-	-	-	87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
		Стоимость дверного блока									
I2	ЦIч.II п.2I8	ДГ-2I-9	м2	5,67	I4,2	-	-	80			
I3	-"- п.2I7	ДГ-2I-7	"	5,88	I5	-	-	88			
I4	-"- п.220	ДО-2I-8	"	I,68	9,46	-	-	I6			
I5	-"- п.224	ДО-2I-I3	"	2,73	9,79	-	-	27			
I6	-"- п.230	ДН-20-9-2В	"	3,60	I6,90	-	-	6I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	272			
		Итого по разделу XII	"	-	-	-	-	359			
		XIII. Шкафы									
I	Расч.№ 2 калък.р.I0 ч.I0.I3-88	Встроенный шкаф	шт	I	98,I5	-	-	98			
2	расч.№ I	Встроенная антресоль	"	I	36,4I	-	-	36			
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	-	-	I34			
		XIУ. Внутренняя отделка									
I	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка)	I00м2	I,3	2I,6	-	-	28			
2	I5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков панельных под окраску	"	0,82	3,93	-	-	3			
3	I5-294 59-I	Отделка поверхностей перегородок под окраску	"	I,54	6,27	-	-	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-568 I59-9	Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен	I00м2	0,27	76,7	-	-	2I			
5	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованнымии плитками	"	0,I8	422	-	-	76			
6	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая улучшенная окраска	"	0,27	I2,9	-	-	3			
7	I5-802 252-I	Оклейка улучшенными обоями	"	I,5	37,6	-	-	56			
8	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска полов	"	0,7I	7I,2	-	-	5I			
9	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	"	0,0I	40,5	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	248			
		Материалы:									
I0	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,95	23,7	-	-	23			
		И т о г о :	руб.	-	-	-		23			
		Итого по разделу XIУ	"	-	-	-		27I			
		ХУ. Наружная отделка									
I	I5-240 I5-54	Окраска фасада декоративной крошкой,мраморной	I00м2	I,3	I08	-	-	I40			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы:									
2	ССЦ п.7-48	Крошка мраморная	т	0,5I	28,6	-	-	I5			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I5			
		Итого по разделу XУ	"	-	-	-	-	I55			
		XУI. Прочие работы									
I	I0-28	Устройство деревянных конструкций веранд	м3	I,7I	II0	-	-	I88			
2	I0-62 I0-I	Обшивка каркаса чистыми досками	м2	I2,I3	2,49	-	-	30			
3	I5-635 I65-4-29,30	Покрытие лаком	I00м2	0,I2I	35,7	-	-	4			
4	II-I82 27-I	Устройство дощатого пола толщ. покрытия 29 мм	"	0,II8	390	-	-	46			
5	I2-267 6-I	Устройство крыши с применением элементов стропил с обрешетки с покрытием асбестоцементными листами	"	0,I8	2I3	-	-	38			
6	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска полов по дереву на веранде	"	0,II8	7I,2	-	-	8			
7	I0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками	м2	II,80	2,49	-	-	29			
8	I0-76 I3-5	Установка оконных блоков площ. до 2 м2 с одинарными переплетами	"	I,20	4,78	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I0-77 I3-6	То же площ.более 2 м2	м2	I2,23	3,38	-	-	4I			
I0	I5-705 20I-I-35	Остекление оконных одинарных переплетов 3мм стеклом на штапиках по замазке	I00м2	0,I44	I2I	-	-	I7			
II	I0-I07 20-3 I0-I42 26-3	Установка дверных наружных блоков со стоимостью пакли цена:2+I,24=3,24	м2	I,68	3,24	-	-	5			
I2	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	"	I4,43	0,92	-	-	I3			
I3	I5-729 20I-6	Остекление дверных полотен 3мм стеклом на штапиках по замазке	"	I,5	I,96	-	-	3			
		Б. Входы									
I4	I0-28 4-I	Устройство деревянных конструкций каркаса	м3	0,29	II0	-	-	32			
I5	I0-I70 3I-8	Устройство деревянного ограждения входов	м	I3,36	2,6I	-	-	35			
		В. Тамбуры									
I6	Расчет	Утепленные плиты в тамбурах	м2	I3	6,84	-	-	89			
		Г. Разные работы									
I7	I0-I54 29-5	Установка абонементных ящиков	шт	I	I,I4	-	-	I			
I8	I0-I54 29-5	Установка подстолий под мойки	"	I	I,I4	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	7-669 47-II-I.8	Установка железобетонных наличников	шт	-	0,75	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	586			
		Материалы:									
20	ЦIч.I п.446	Скобяные изделия для дверных блоков веранды однопольных	к-т	I	7,0I	-	-	7			
2I	-"- п.425	То же для оконных блоков одностворчатых	"	I	I,35	-	-	I			
22	-"- п.427	То же для двухстворчатых оконных блоков с одинарными переплетами	"	7	I,8	-	-	I3			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	2I			
		Итого с материалами	"	-	-	-	-	607			
		Стоимость индустриальных изделий									
23	ЦIч.II п.II п.4	Стоимость оконных одинарных одностворчатых блоков	м2	I,20	I5,70	-	-	I9			
24	-"- п.I0	То же двухстворчатых	"	I3,23	I8	-	-	238			
25	-"- п.358	Стоимость подоконных досок	м	I0,68	I,I7	-	-	I2			
26	ЦIч.II р.II п.220	Стоимость дверных блоков веранды	м2	I,68	9,46	-	-	I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	ЦI ч.II п.38I к=I,2	Стоимость шкафов под мойки	шт	I	I2,I2	-	-	I2			
28	ЦIч.II п.382 к=I,2	Стоимость абонементных ящиков	шт	I	I3,56	-	-	I3			
29	ч.I0 р.I0.I3--88 п.350	Стоимость железобетонных наличников марки Н-I	шт	-	4,I4	-	-	-			
30	п.35I	Н-2	"	-	3,33	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	3I0			
		Итого по разделу XУI	"	-	-	-	-	9I7			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прям. затр.	накл.расх. %	накл.расх. сумма	план. накоп. % от ст-ти по гр. 5,7	всего по гр.5, 7,8	в т.ч. осн.зар. пл.	в т.ч. эксп.маш. в тч з/п	Норм.услов. чист.продук. в накл.расх.% от сумы гр.7	Норм.услов. чист.продук. в план.% от ст-ти по гр I0,II	Норм.услов. чист.продук. всего по данным гр. I0,II, I2,I3	Уд.вес ст-ти констр.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I4I,9	97	I6,5	I6	9	I22						I,22
2	Фундаменты	"	6,29	I83	-"-	30	I7	230						2,3I
3	Стены	м3	I0,7I	537	-"-	89	50	676						6,78
4	Полы	м2	83	I98	-"-	33	I8	249						2,52
5	Прочие работы	руб.	-	5I0	-"-	84	48	642						6,44
	Итого по подземной части	"	-	I525	-"-	252	I42	I9I9						I9,27
	Б. Надземная часть													
6	а) наружные стены	м3	37,84	I595	I3,5	2I5	I45	I955						I9,62
	б) внутренние стены	м2	27,44	26I	I3,5	35	24	320						3,2I
7	Перекрытие	м2 пл. застр.	82,46	776	I3,5	I05	70	95I						9,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Кровля		II5	II43	I3,5	I54	I04	I40I						I4,06
9	Перегородки	м2	56,22	300	-"-	40	27	367						3,68
I0	Полы	"	74,38	308	-"-	42	28	378						3,79
II	Окна, балконные и наружные двери	м2	-	346	I3,5	47	3I	424						4,25
I2	Двери	"	I5,29	359	-"-	48	33	440						4,42
I3	Шкафы	кв.	I	I34	-"-	I8	I2	I64						I,65
I4	Внутренняя отделка			27I	-"-	37	24	332						3,33
I5	Наружная отделка			255	-"-	2I	I4	I90						I,90
I6	Прочие работы	руб.	-	9I7	-"-	I24	83	II24						II,28
	Итого по надземной части	"	-	6565	-	886	595	8046						80,73
	Итого по общестроительным работам	"	-	8090	-	II38	737	9965						I00%

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер

Зав.ОТЭИ и смет Е.П.Степочкин

Составил: ведущий инженер Г.В.Андрейченкова

Проверила: руководитель бригады А.А.Азарскова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3 комнатного жилого дома с монолитными наружными стенами

Основание: чертежи № ВКГ
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади I3,29 руб.
I м2 общей площади здания I4,38 руб.
I м3 объема здания 3,7I руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, един.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. заработная плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Норм. условно-чистая продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Центральное отопление									
I	I6-36 7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	4	0,9I	-	-	4			
2	I6-37 7-I	Тоже, диам.25 мм	"	I7	I,03	-	-	I8			
3	I6-38	То же, диам.32 мм	"	I7	I,I4	-	-	I9			
4	ЦIч.П п.I035	Краны двойной регулировки диам.20 мм	шт	5	I,50	-	-	8			
5	I8-229 I5-5	Кран Маевского	"	9	0,49	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I8-229 I5-5	Кран спускной диам.I5 мм	шт	2	0,49	-	-	I			
I7	ЦIч.Ш п.I0I5	Кран проходной пробковый диам. I1Б-6бк диам.25 мм	шт	2	I,96	-	-	4			
I8	-"- п.I0I6	То же, диам.32 мм	"	I	2,95	-	-	3			
I9	I8-227 I5-3	Манометр	"	2	4,43	-	-	9			
I0	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М-I40А0	экм.	33,6	7,66	-	-	257			
2I	I8-228 I5-4	Термометр	шт	2	2,4I	-	-	5			
22	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	0,38	3,94	-	-	2			
		Итого по отоплению	руб.	-	-	-	-	334			
		П. Вентиляция									
I	20-407 7-I	Жалюзийная решетка размером I20хI20	шт	2	I,48	-	-	3			
2	20-307 5-I	Воздуховоды из ндеидных плит I50х200	м2	I,0	I,57	-	-	3			
3	06-04-II п.802	Стоимость плит I,47хI,074= =I,53	"	I,05	I,58	-	-	2			
4	2I-66 II	Кухонные осевые вентиляторы ВК-6уч	шт	I	I,94	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Пр.92-72/44I	Стоимость вентилятора Цена:I4xI,076	шт	I	I5,06	-	-	I5			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	25			
		Раздел 3. Холодное водоснабжение									
I	ЦIч.Ш II5	Вентили проходные муфтовые I5КчI8Р2 для воды давлением I.6мпа, диам. в мм I5	шт	4,00	I,3I	-	-	5			
2	ЦIч.Ш II7	Вентили проходные муфтовые I5КчI8Р2 для воды давлением I.6мпа диам.в мм 25	"	2,00	I,87	-	-	4			
3	I6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диам.25 мм	"	I,00	2,07	-	-	2			
4	I6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диам. 65 мм	м	5,00	3,29	-	-	I6			
5	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	"	I3,00	I,20	-	-	I6			
6	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.25 мм	"	I5,00	I,36	-	-	I6			
7	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	I00м	0,28	3,94	-	-	I			
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	-	-	64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 4. Горячее водоснабжение									
8	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5мм	м	I8,00	I,20		-	22			
9	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водоназопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.25 мм	м	I7,00	I,36	-	-	23			
I0	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	I00м	0,35	3,94	-	-	- I			
II	ЦIч.II 78	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды,давлением Iмпа диам.в мм I5	шт	3,00	0,95	-	-	3			
I2	ЦIч.III 80	Вентили проходные муфтовые латунные I5БЗР для воды давлением I мпа диам.в мм 25	"	2,00	I,63	-	-	3			
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	-	-	52			
		Раздел 5. Канализация									
I3	I6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах диам. 50 мм	м	5,00	3,2I	-	-	I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам.40 мм	м	2,00	I,29	-	-	3			
I6	I7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	комп.	I,00	23,20	-	-	23			
I7	I7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых фарворовых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камеров смешивания полукруглых без списки, размером в мм 550х420хI50	"	I,00	I8,I0	-	-	I8			
I8	I7-5 I-I 3-8	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4МI-I500	"	I,00	66,00	-	-	66			
I9	I7-83 6-I	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	"	2,00	28,90	-	-	58			
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	-	-	248			
		Раздел 6. Газоснабжение									
20	I6-49 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения диам. I5 мм	м	7,00	I,03	-	-	7			

I	2	3 3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	I9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных	шт	I,00	I,66	-	-	2			
22	ЦIч.Ш I4I3	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгорелочные ПГ4 с духовым шкафом	шт	I,00	44,70	-	-	45			
23	I9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	м	7,00	0,99	-	-	2			
24	ЦIч.Ш I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б для газа давлением 9,8 кга диам.I5 мм	шт	I,00	0,92	-	-	I			
25	ЦIч.Ш I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I мпа диам. в мм I5	"	I,00	I,00	-	-	I			
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	-	-	58			
		Раздел 7. Изоляционные работы									
26	26-78 I4-I	Окраска изолированных поверхностей лаком за 2 раза	I00м2	0,08	20,40	-	-	2			
27	26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,30	20,40	-	-	6			
28	ЦIч.I р.4 I22	Плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М50, 75 ГОСТ 9573-8I	"	0,33	I4,30	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	26-68 I3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	I7,I0	I,29	-	-	22			
30	IIч.5 р.II 256	Стеклолакоткань марки ЛСБ-I20 I30 шириной 690,790,890,940,990, I060,II40 мм толщ.0,I2 мм	I0м2	I,88	II,30	-	-	2I			
3I	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов,труб диам.менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,09	60,50	-	-	5			
32	I5-643 I66-I-3	Окраска печным лаком по металлу стен за 2 раза	"	0,II	I5,20	-	-	2			
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	-	-	63			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, тыс.руб. прям. затр.	накл. расходы %	накл. расходы сумма	План. накоп % от ст-ти по гр. 5,7	Всего по гр 5,7, 8	в т.ч. осн.зар.пл.	в т.ч. экс.маш. в т.ч з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция в накл.расх.% от суммы гр.7	Нормативная условно-чистая продукция в план.накоп % от ст-ти по гр I0,II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным гр. I0, II I2,I3	Уд.вес ст-ти констр элем. или вида работ % к общ. строит раб.по смете
I	Отопление	руб.		334	I3,3	46	30	4I0						40,0
2	Вентиляция	-"-		25	-"-	3	2	30						2,93
3	Холодное водоснабж.	-"-		64	-"-	8	4	76						7,4I
4	Горячее водоснабжен.	-"-		52	-"-	6	4	62						6,05
5	Канализация	-"-		248	-"-	33	22	303						29,56
6	Газоснабжение	-"-		58	-"-	7	5	70						6,83
7	Изоляционные работы	-"-		63	-"-	6	5	74						7,22
	Всего	-"-		844		I09	72	I025						I00%

Главный конструктор проекта К.Ф. Штритер

Зав. отделом ОТЭИС Е.П. Степочкин

Составила Н.В. Бирнас

Проверил Д.В. Порфирьев

21561-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-х комнатного жилого дома с монолитными наружными стенами.

На электроосвещение -

Основание: ЭI

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,279 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 3,62 руб.
I м2 общей площади 3,9I руб.
I м3 объема здания I,0I руб.

№№ пп	№ прейскур. УСН, расцен. (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. изм.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. усл. чист. прод. прям. затр.	в т.ч. осн. зар. пл.	экспл. машин в тч з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	2I-3 I-3	Монтаж электропроводки в квартирах панельных домов с обычной санкабиной, расположенных на I-9 этажах с 3 комнатами	квар.	I,00	23,90	24			
2	2I-49 5-I	Прокладка магистралей в трубах	I00м	0,03	66.70	2			
3	2I-5I 6-I	Монтаж стояков в готовых каналах на I-5 этажах	Iст-эт.	I,00	4,43	4			

I	2	3	4	6	6	7	8	9	I0
4	2I-54 7	Монтаж вводно-распределительного устройства	Iшкаф	I,00	8,26	8			
5	2I-55 8-I	Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, в технических и служебных помещениях - провода в винипластовых трубах	св-точ.	I,00	2,24	2			
6	2I-60 9-2	Монтаж светильников с лампами накаливания в лестничных клетках, карманах, мусоросборниках, входах в секции в панельных домах	"	4,00	2,I5	9			
7	2I-67 I2	Установка милицейского фонаря	шт.	I,00	3,55	3			
8	2I-7I I4-3	Затягивание в канал 2 проводов до 2,5 мм2	I00м	I,40	I5,60	22			
9	2I-72 I4-4	Затягивание в канал 3 проводов сечением до 4 мм2	"	I,I5	I8,50	2I			
I0	8-39I-I	Провод сечением до 2,5 мм2 на роликах по деревянным основаниям	"	0,I0	I0,60	I			
		Материалы, не учтенные в монтаже							
II	ЩЧ.5р.4 2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа 3П	шт.	I,00	I,80	2			
I2	ЩЧ.5 р.3 36	Светильники без отражателя НСП03-60-0IУ3	"	I,00	I,40	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Щч.5 р.3 I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса ТУI6-535,825-74 типа НБ006.I00/Р2 0-0IУХЛ4 и НБ006.I00/Р2.0 -03УХЛ4	шт.	5,00	I,9I	I0			
I4	Щч.5р.2 I68	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. мм2:6	I000м	0,0I	39,20	I			
I5	Щр.5ч.2 I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПШВ с числом жил и сечением мм2:2х2,5	"	0,I4	49,20	7			
I6	Щч.5р.2 I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПШВ с числом жил и сечением мм2:3х2,5	"	0,I0	7I,00	7			
I7	Щч.2р.5 200	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напр.до 380в с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки марки АПШВ с числом жил и сечением мм2:3х4	"	0,02	95,70	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	ЩЧ.5р.2 404	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ 20520-80 с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией не распространяющей горение с разделительным основанием марки АПВР с числом жил и сечением мм2:2х2,5	I000м	0,0I	75,50	I			
I9	092-0I СБ2	Выключатель однополюсный для скрытой установки	шт.	5,00	0,59	3			
20	092-0I сБ2	То же на две цепи 6,3а	"	2,00	0,79	2			
2I	092-0I СБ2	То же брызгозащищенный 6,3а	"	4,00	0,79	3			
22	092-0I СБ2 п.267	Розетка штепсельная для скрытой установки 6,3а	"	8,00	0,4I	3			
23	092-0I СБ2	То же на два напряжения 6,3а	"	I,00	0,50	I			
24	ЩЧ.5р.4 I63	Вилка штепсельная типа ВШ-У-20-0I--I0/220	шт.	I,00	0,24	I			
25	ЩЧ.5р.4 I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-3I-I0/220	"	I,00	0,24	I			
26	ЩЧ.5р.4 I5I	Вилка А-70IКМБ	"	I,00	0,40	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	ЦIр.5 ч.4 I50	Розетка А-700ком	шт	I,00	0,44	I			
28	I5I7-Д5 п.2-4I8	Щиток осветительный ШК2I0I	"	I,00	37,00	37			
29	I5I7-Д2 2-393	Ящик ЯРПII-30I-32У3	"	I,00	I8,20	I8			
30	0503-80087	Трубы винипластовые диам.25 мм	I000м	0,02	I80,00	4			
3I	ЦIч.5 р.3 228	Указатель световой вход СУП-МУ2	шт	I,00	2,76	3			
		Итого прямых затрат				204			
		Всего по разделу с накладными расходами	руб.	-	-	279			

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер

Заведующий ТЭИ и смет Е.П.Степочкин

Составила: инженер Н.В.Бирнас

Проверила: руководитель бригады Л.И.Пижонкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

На слабые токи

Основание: СС
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,259 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 3,36 руб.
I м2 общей площади 3,64 руб.
I м3 объема здания 0,94 руб.

№№ пп	№ прейскур. УСН, расцен. (ценника) и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистой продукции	в т.ч. осн. зар. пл.	эксп. маш. в т.ч. з/п прям. затр.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. А.Телефонизация							
		Монтажные работы							
I	34-647 I25-2	Установка стоек телефонных двухпарных	шт	I,00	I0,20	I0			
2	I0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	ввод	I,00	3,I7	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,35	4,88	2			
		Материалы,не учтенные в монтаже							
4	I602-50I62	Устройство защитное АЗУ-2 ГОСТ 6524-75	шт	I,00	0,57	I			
5	I509-7029	Провод ТРП	I000м	0,03	7,40	I			
6	I509-7039	Провод ЛТВ	"	0,0I	I9,00	I			
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I8			
		Раздел 2. Б. Радиофикация							
		Монтажные работы							
7	34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напр.до 240в	шт	I,00	I4,00	I4			
8	I0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке	"	I,00	I,49	I			
9	I0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная,уравнительная,распределительная или фильтров сложения	"	2,00	0,58	I			
I0	2I-II8 23-6	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	I00шт	0,003	II,30	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 провод ПВЖ-I.8	I00м	0,I0	4,88	I			
		Материалы, не учтенные в монтаже							
I3	092 СБI-55	Трансформатор абоненетский ТАГ-I0М	шт	I,00	4,I4	4			
I4	ЦIч.5 р.2 I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	"	I,00	0,I6	I			
I5	ЦIч.5 р.5 I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	"	I,00	0,I4	I			
I6	ЦIч.5 р.5 22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	3,00	0,I6	I			
I7	ЦIч.5 р.2 495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2.I,2 мм2	I000м	0,03	22,90	I			
I8	ЦIч.5 р.2	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диам.I.8мм2	"	0,0I	25,90	I			
		Итого по разделу 2	руб.	-	-	28			
		Раздел 3. В. Телевидение							
		Монтажные работы							
I9	I0-604-I	Определение места установки антенный с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных,	шт	I,00	I0,I0	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей							
20	I0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	I,00	I4,30	I4			
2I	I0-604-9	Антенна дополнительная для приема телевидения, УКВ 4М вещания или радиовещания на установленной опоре	"	I,00	I,00	I			
22	I0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	"	I,00	2,26	2			
23	I0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	3,00	0,58	2			
24	8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	0,I0	60,80	6			
25	I0-606-I6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усил.	I,00	I,98	2			
26	I0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного	измер.	I,00	I2,20	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы,не учтенные в монтаже							
27	I60I-2484	Антенна с мачтой АТГК27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ	комп.	I,00	9,00	9			
28	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2УТ2.002.00I ТУ	"	I,00	54,00	54			
29	I60I-2493	Коробка антенная АК-I27-20-2I90-78 ТУ	"	I,00	I,76	2			
30	I60I-2490	Коробка разветвительная телевизионная КРТ-I27-06-I669-76 ТУ	"	I,00	0,33	-			
3I	I60I-2496	Коробка фильтра сложения сигналов КФСТ--427-06-I668-75 ТУ	"	I,00	0,43	-			
32	ЦIч.5 р.I 2754	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326-9-79 марки РК75-4-I2	I000м	0,0I	II7,00	I-			
		Всего по разделу	руб.	-	-	I24			
		Раздел 4. Г.Трубы и материалы							
		Монтажные работы							
33	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диам.до 25мм	I00м	0,30	34,80	I0			
34	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам.8 мм	"	0,20	5I,80	I0			

21561-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диам.I2 мм	I0шт	0,50	I0,00	5			
36	8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение I60 мм2	I00м	0,I0	27,00	3			
		Материалы, не учтенные в монтаже							
37	0503-80086	Трубы винипластовые диам.20 мм	I000м	0,02	I45,00	3			
38	0503-80087	То же, диам.25 мм	"	0,0I	I80,00	2			
		Всего по разделу	руб.	-	-	33			

21561-03

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 4

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. кон.элем или вида работ% к общей строит. раб.по смете
				прям. затр.	накл.расходы %	накл.расходы сумма	план. накоп % от ст-ти гр.5, 7	всего по гр. 5,7 8	в т.ч. осн. зар. пл.	в т.ч. экс. маш. в тч з/пл.	в нак.расх. % от суммы гр.7	в план накоп % от ст-ти гр.I0 II	всего по данным гр.I0, II,I2 I3	
I	Телефонизкция	руб.		I8	5		I	24						9,27
2	Радиофикация	-"-		28	6		I	36						I3,I3
3	Телевидение	-"-		I24	25		6	I55						60,23
4	Трубы и материалы	-"-		33	9		3	45						I7,37
	Всего	руб.		203	45		II	259						I00

Главный конструктор проекта К.Ф. Штритер

Зав. отделом ОТЭИС Е.П. Степочкин

/ Составила Н.В. Бирнас

/ Проверил Д.В. Порфирьев

21561-03

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома

№№ пп	Р е с у р с ы	Кол-во
I	2	3
I	Общестроительные работы	
	Подземная часть	
	Затраты труда, чел/час	2I6,77
	Заработная плата, руб.	I05
	Строительные машины, руб.	I42,5
	Надземная часть	
	Затраты труда, чел/час	II07,0I
	Заработная плата, руб.	6I3,I
	Строительные машины, руб.	I88,64
	Итого общестроительных работ	
	Затраты труда, чел/час	I323,78
	Заработная плата, руб.	7I8,I
	Строительные машины, руб.	33I,I4
II	Санитарно-технические работы	
	Затраты труда, чел/час	I27,26
	Заработная плата, руб.	80,23
	Строительные машины, руб.	2

I	2	3
III	Электроосвещение	
	Затраты труда, чел/час	II6,7
	Заработная плата, руб.	72,28
	Строительные машины, руб.	2,78
IУ	Слабые токи	
	Затраты труда, чел/час	74,2
	Заработная плата, руб.	53,4
	Строительные машины, руб.	-
	И т о г о :	
	Затраты труда, чел/час	I64I,94
	Заработная плата, руб.	924,0I
	Строительные машины, руб.	335,92

Заведующий отделом ТЭИ и смет Е.П.Степочкин

Составила: старший инженер Е. Захарова

СМЕТА № I-а

на общестроительные работы для варианта пирамидальных свай

Основание: АС.46
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Iм2 общей площади руб.
Iм3 объема здания -"-
I квартиру -"-

№ п/п	№№ укрупнен. смет.норм. ед.расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. измер.	Общая стоимость,руб. все-го	норм. услов. чист. прод. прямые затр.	в т.ч. осн.з/пл	эксп. маш. в тч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть I. Земляные работы (вариант пирамидальных свай)							
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом грунта II группы	I00м2	I,35	0,35	I			
2	I-23I I-238 29-2 29-9 т.ч.п.I.II	Срезка растительного грунта с перемещением до 20 м цена: (40,8I32,3)xI,I	I000м3	0,022	80,4I	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I-I74 22-I3	Разработка растительного грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	I00м3	0,022	I49,66	3			
4	ЦЗч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	т	28,2	0,29	8			
5	I-I75 22-I4 т.ч.п.I.II	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором с погрузкой на автосаомсвалы	I00м3	0,07	I78,2I	I2			
6	I-56 II-I4	То же в отвал	I000м3	0,005	I44,25	4			
7	ЦЗ ч.I стр.28	Перевозка лишнего грунта на I км	т	96,3	0,29	28			
8	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты и засыпка за стены	м3	2,64	2,I2	6			
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,03	9,69	-			
I0	I-II86 II8-I2	Полив водой уплотненного грунта	"	0,03	9,9	-			
II	I-II32 II6-5	Планировка откосов вручную	I00м2	0,3I	7,I5	2			
I2	I-256 3I-I	Засыпка траншей бульдозером с перемещением до I0 м	м3	0,008	I6,39	-			
I3	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	0,08	II,6	I			
		Итого	руб.	-	-	64			
		Материалы							
I4	ССЦ п.4-20	Песок	м3	2,9	7,79	23			
		Итого с материалами	руб.	-	-	87			

I	2	3	4	5	6	7 8 9 I0
		Итого с к = I,2582	руб.	-	-	I09
		Затраты труда	чел/ч	-	-	I2,3
		II. Фундаменты (вариант фундаментов из пирамидальных свай)				
I	5-2 I-2	Погружение дизельмолотом на тракторе железобетонных свай длиной 6м в грунты II группы	м3	I,32	I8,40	33
2	7-400 36-I	Укладка блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт.	7	I,0I	7
		Итого	руб.	-	-	40
		Материалы:				
3	ССЦ п.I-I6	Бетон MI50	м3	0,06	27,20	2
		Итого	руб.	-	-	2
		Итого с материалами	-"-	-	-	42
		Стоимость индустриальных изделий				
4	Калькч.I0 р.I0.I3-88 п.343	Стоимость пирамидальных свай	шт.	I3	6,30	82
5	ССЦ п.I2-II	Стоимость блоков стен подвала марки ФБС-9.3-6-I	"	7	6,76	47
	-"- т.3-I	Арматура класса AI	кг	-	229	
		Итого	руб.	-	-	47
		Итого по разделу II	-"-	-	-	I7I
		Итого с к = I,2582	-"-	-	-	2I5
		Затраты труда	чел/ч	-	-	9,I9

Составила Г.В. Андрейченкова

Проверила: рук. бригады А.А. Азарскова

21561-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iб

на одноэтажный 2-х квартирный жилой дом с 3-х комнатными квартирами с монолитными наружными стенами. Общестроительные работы

Основание: чер.АС.46
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -"-
Показатели по смете
Стоимость на:
Iм2 общей площади здания руб.
Iм3 объема

№ п/п	№ укрупнен. норм.един. расц.шифр норм СНиП и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. измер.	Общая стоимость все-нормого условчист. прод. прямые затр.	в т.ч. осн.зар.пл.	в т.ч. экс маш. в тч зар. пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9 I0
		А. Подземная часть I. Земляные работы (вариант мелкозаглублённых фундаментов)						
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом II группы	I00м2	I,35	0,35	I		
2	I-23I,I-238 29-2, 29-9 т.ч.п.I.II	Срезка растительного грунта с перемещением до 20м	I000м2	0,022	80,4I	2		
3	I-I74 22-I3 т.ч.п.I.II	Разработка растительного грунта эскаватором с погрузкой на автосамосвалы	"	0,022	I49,66	2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ЦЗч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на рас.I км	т	23,2	0,29	8			
5	I-I75 22-I4 т.ч.п.I.II	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором на автомобили-самосвалы	I000м3	0,06	I78,2I	II			
6	I-56 II-I4	То же в отвал	"	0,025	I44,55	4			
7	ЦЗч.I стр.28	Перевозка лишнего грунта на I км	т	I00,5	0,29	29			
8	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты и засыпка за стены	м3	6,I2	2,I2	I3			
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,06	9,69	I			
I0	I-II86 II8-I2	Полив водой уплотненного грунта	"	0,06	9,9	I			
II	I-II32 II6-5	Планировка откосов вручную	I00м2	0,63	7,I5	5			
I2	I-256 3I-I т.ч.п.I.II	Засыпка траншей бульдозером с перемещением до I0м	I000м3	0,024	I6,39	-			
I3	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	0,24	II,6	3			
I4	ССЦ п.4-20	Песок	м3	6,73	7,79	62			
		Итого	руб.	-	-	52			
		Итого с материалами	-"-	-	-	I33			
		Итого по разделу	-"-	-	-	I33			
		Итого с к = I,2582	-"-			I67			
		Затраты труда	чел/ч	-	-	I8,54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		П. Фундаменты (вариант мелкозаглубленных фундаментов)							
I	7-2 I-2	Укладка фундаментных блоков весом до I,5 т	шт.	I0	2,09	2I			
2	7-400 36-I	Укладка блоков стен подвала весом до 0,5 т	"	6	I,0I	6			
3	7-40I 36-2	То же весом до Iт	"	3	I,39	4			
		Итого	руб.	-	-	3I			
		Материалы:							
	ССЦ п.I-I6	Бетон MI50	м3	0,08	27,2	2			
		Итого	руб.	-	-	2			
		Итого с материалами	-"-	-	-	33			
		Стоимость индустриальных изделий							
		Стоимость фундаментных плит							
	Калык.ч.I0 р.I0.I3-88 п.9	ФЛ8.24.2	шт.	4	3I,49	I26			
	-"- п.6	ФЛ8.I2-2	"	6	I5,37	92			
		Стоимость блоков стен подвала							
	ССЦ п.I2-II	ФБС9.3.6-т	шт.	6	6,76	4I			
	-"- п.I2-7	ФБС-I2.6.6-т	"	3	I7,50	52			
		Итого	руб.	-	-	3II			
		Итого по разделу П	-"-	-	-	344			
		Итого с к = I,2582	-"-	-	-	433			
		Затраты труда	чел/ч			I2,53			

Составила: ведущий инженер Г.В. Андрейченкова
Проверила: рук. бригады А.А. Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Внутренние стены"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов внутренних стен из керамзитобетона

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ внутренние стены из керамзитобетона
I	я 2	3	4	5
I	4	шт	I	-
2	5	-"-	I	-
3	6	-"-	-	I
4	7	-"-	-	I

Составила: Азар А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела УП "Перекрытие"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов плит перекрытий шириной I,5м из тяжелого и легкого бетона

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				шириной до I,5 м из тяжелого бетона	шириной до I,5 м из керамзитобетона
I	2	3	4	5	6
I	I	шт	3	I2	I2
2	2	-"-	3	-	-
3	4	-"-	I	-	-
4	5	-"-	I	-	-
5	6	-"-	I	-	-
6	7	-"-	3	-	-
7	8	-"-	-	3	-
8	9	-"-	-	2	-
9	I0	-"-	-	I	-
I0	II	-"-	-	6	-
II	I2	-"-	-	-	3
I2	I3	-"-	-	-	2
I3	I4	-"-	-	-	I
I4	I5	-"-	-	-	6

Составила: Азар А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела УШ "Кровля"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для вариантов толщины утеплителя в зависимости от температуры наружного воздуха

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: утеплитель - пенобетонные плиты		утеплитель - керамзит		
				-20°	-40°	-20°	-30°	-40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	4	I00м2	0,69	0,69	0,69	-	-	-
2	5	м3	-	-	-	9,66	I2,42	I5,I8
3	I6	м3	-	-	-	I0,63	I3,66	I6,70
4	I7	м3	II,04	8,28	I3,8	-	-	-

Составила: Азар А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела IX "Перегородки"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта объемных сантехкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ объемных сантехкабин
I	2	3	4	5
I	3	шт	4	-
2	5	-"-	-	I
3	6	-"-	-	I
4	7	-"-	-	I
5	I7	-"-	I	-
6	I8	-"-	I	-
7	I9	-"-	I	-
8	20	-"-	I	-
9	2I	-"-	-	I

Составила: Азарскова А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела IX "Перегородки"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для варианта керамзитобетонных перегородок

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ: керамзитобетонные перегородки
I	2	3	4	5
I	8	м2	26,44	-
2	9	-"-	I3,26	-
3	I0	шт	-	2
4	II	-"-	-	I
5	I2	-"-	-	I
6	I3	-"-	-	2
7	I4	-"-	-	I
8	I5	-"-	-	I
9	I6	-"-	-	I

Составила: Азарс А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела X "Полы"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для вариантов объемных сантехкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ объемных сантехкабин
I	2	3	4	5
I	I	шт	I	-
2	3	-"-	I	-

Составила: А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела XI "Окна и балконные двери"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для вариантов оконных блоков со спаренными и раздельно-спаренными переплетами

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				со спаренными переплетами	с раздельно-спаренными переплетами
I	2	3	4	5	6
I	I	м2	5,07	-	5,07
2	2	-"-	3,03	-	3,03
3	3	-"-	-	5,II	
4	4	-"-	-	3,02	
5	6	I00м2	0,08	-	-
6	7	-"-	-	0,08	-
7	8	-"-	-	-	0,08
8	9	м2	3,96	-	3,96
9	I0	-"-	-	3,96	-
I0	II	I00м2	0,04	-	-
II	I2	-"-	-	0,04	-
I2	I3	-"-	-	-	0,04

I	2	3	4	5	6
I3	I6	к-т	3	-	-
I4	I7	-"-	-	3	-
I5	I8	-"-	-	-	3
I6	I9	-"-	I	-	-
I7	20	-"-	-	I	-
I8	2I	-"-	-	-	I
I9	22	-"-	2	-	-
20	23	-"-	-	2	-
2I	24	-"-	-	-	2
22	26	м2	3,03	-	-
23	27	-"-	5,07	-	-
24	28	-"-	-	3,02	-
25	29	-"-	-	5,I3	-
26	30	-"-	-	-	3,03
27	3I	-"-	-	-	5,07
28	32	-"-	3,78	-	-
29	33	-"-	-	3,78	-
30	34	-"-	-	-	3,78

Составила: Азар А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела XУI "Прочие работы"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

объемов работ для варианта фасада с железобетонными наличниками

№№ пп	№ позиции к в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ фасад с железобетонными наличниками
I	2	3	4	5
I	I9	шт	-	4
2	29	-"-	-	I
3	30	-"-	-	3

Составила: Азар А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела XУI "Прочие работы"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для варианта для входов № I и № 2

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ для входов № I и № 2
I	2	3	4	5
I	I4	м3	0,29	0,5
2	I5	м	I3,36	20,76

gost.e-ecolog.ru

Составила: Азар А.Азарскова

Окн 15.10.86г