КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I88-25-52.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

С М Е Т Ы

21560-03

ЦЕНА 1-52

gost.e-ecolog.ru

21560-03

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25

ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I88-25.52.85

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С МОНОЛИТНЫМИ НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ I

ЧАСТЬ 3

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	I2,36 тыс.руб.
в т.ч. строительно-монтажные работы	I2,36 -"-
I м2 жилой площади	I78,I5 руб.
I м2 общей приведенной площади	I95,94 -"-
I м2 общей площади	5I,22 -"-
I м3 здания	I2360 -"-
I квартиры	

Разработан Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева

Утверждено Госстроем РСФСР письмом № I7-I2/808 от 20.05.85 г.

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Приказ № II0 от 5.VII.85 г.

Начальник Конструкторского бюро по железобетону им.А.А.Якушева — В.А.Болтинский

Главный инженер Конструкторского бюро по железобетону — П.Г.Афанасьев

Главный конструктор проекта — К.Ф.Штритер

Заведующий сметным отделом — Е.П.Степочкин

21560-03

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета	5
3.	Смета № I – общестроительные работы	6
4.	Смета № 2 – сантехнические работы	39
5.	Смета № 3 – электроосвещение	47
6.	Смета № 4 – слабые токи	52
7.	Локальная смета № Iа	59
8.	Локальная смета № Iб	63
9.	Вспомогательные таблицы	67
IO.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	77

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы типового проекта одноэтажного одноквартирного трехкомнатного жилого дома с монолитными стенами, разработанного Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82, утвержденной Госстроем СССР от I8 мая I982г. № I4I.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии со строительными нормами и правилами, введенными в действие с I.I.I984г.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I-го января I984г. и сборникам сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек, расположенных в Московской области, разработанных проектным институтом "Мосгражданпроект" и утвержденных распоряжением исполкома Мособлсовета от 7 января I983г. № 22р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

общестроительные работы

подземная часть	- I6,5%
надземная часть	- I3,5%
сантехнические работы	- I3,3%
металлоконструкции	- 8,3%
плановые накопления	- 8%

Сметы составлены для здания с расчетной зимней температурой -30°С со следующими конструктивными решениями.

Фундаменты - буронабивные сваи

Наружные стены - из монолитного керамзитобетона подземная часть толщиной 300 мм, надземная часть - 350 мм

Внутренние стены - из тяжелого бетона толщ.I60 мм

Перекрытие - многопустотные панели из тяжелого бетона

Перегородки - крупнопанельные гипсобетонные толщ.80 мм, в санузлах железобетонные толщ.50 мм

Крыша - деревянная из сборных стропильных щитов

Внутренняя отделка - побелка потолков, стены - оклейка обоями и клеевая покраска, столярные изделия - масляная окраска. Внутренняя поверхность монолитных стен затирается цементно-известковым раствором.

Полы - деревянные

Наружная отделка - набрызгом декоративного раствора с мраморной крошкой

Дом оборудуется центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией и слаботочными устройствами, газоснабжением.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

одноэтажный одноквартирный 3-х комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами. Типовой проект

Сметная стоимость - I2,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади - I78,I5 руб.
I м2 общей площади - I95,94 -"-
I м3 объема здания - 5I,22 -"-

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					в т.ч.		норм.	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор. меб. и инв.	проч. затр.	всего	осн. зар. пл.	эксплн. машин	усл. чист. прод.	наим. ед. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета № I	Общестроительные работы	I0,48	-	-	-	I0,48	-	-	-	М2 общ. площ.	63,08	I66,I4
2	Смета № 2	Сантехнические работы	I,24	-	-	-	I,24	-	-	-	-"-	-"-	I9,66
3	Смета № 3	Электроосвещение	0,38	-	-	-	0,38	-		-	-"-	-"-	6,02
4	Смета № 4	Слаботочные устройства	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	-"-	-"-	4,I3
		Всего по объекту	I2,36	-	-	-	I2,36	-		-	-"-	-"-	I95,94

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер
Заведующий ТЭИ и смет Е.П.Степочкин
Составила Е.И.Лапшина
Проверила А.А.Азарскова

21560-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

Основание: чертежи л.49-л.54
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I0,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей площади - I66,I4 руб.
I м3 объема здания - 209,57 -"-
I м2 общей приведенной площади - I5I,05 -"-

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарп.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Работы нулевого цикла основное									
		I. Земляные работы (решение буронабивных свай)									
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом грунта II группы	I00 м2	I,07	0,36	-	-	-	-	-	-
2	I-23I I-238 29-2 29-9 т.ч.п.I.II	Срезка растительного грунта с перемещением до 20 м Цена: (40,8I+32,3)xI,I	I000 м3	0,0I6	80,4I	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ЦЗ ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	т	25,2	0,29	-	-	7	-	-	-
4	I-I74 22-I3 т.ч.п.I.II	Разработка растительного грунта экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы	"	0,0I6	I49,66	-	-	2	-	-	-
5	22-I4 т.ч.п.I.II	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена:(I48:09xI,I5)+7,64+0,27	I000 м3	0,06	I78,2I	-	-	II			
6	I-56.II-I4 т.ч.п.I.II	То же в отвал цена:(I25,47xI,I)+6,53	"	0,005	I44,65	-	-	I			
7	ЦЗ ч.I стр.28	Перевозка лишнего грунта на I км	т	96,3	0,29	-	-	28			
8	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты и засыпка за стены	м3	2,78	2,I2	-	-	6			
9	ССЦ 4-20	Песок	"	3,I	7,79	-	-	24			
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,03	9,69	-	-	-			
II	I-II86 II8-I2	Полив водой уплотненного грунта	"	0,035	9,9	-	-	-			
I2	I-II32 II6-5	Планировка откосов вручную	I00м2	0,3I	7,I5	-	-	2			
I3	I-439 50-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м	I00ям	0,I7	47,5	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-256 3I-I	Засыпка траншей бульдозером с перемещением до I0мм Цена:I4,9xI,I	I000 м3	0,008	I6,39	-	-	-			
I5	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,08	II,6	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	9I			
		II. Фундаменты									
I	6-I I-I	Устройство фундаментов из буронабивных свай	м3	6,35	I,60	-	-	I0			
2	7-400 36-I	Укладка блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт	4	I,0I	-	-	4			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I4			
		Материалы:									
3	ССЦ п.I-I5	Бетон MI00	м3	6,48	26,30	-	-	I70			
4	п.I-I6	Бетон MI50	"	0,04	27,20	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I7I			
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	I85			
		Стоимость индустриальных изделий									
5	ССЦ п.I2-II	ФБС9.3.6т	шт	2	6,76	-	-	I4			
6	п.I2-I2	ФБС9.4.6т	"	2	9,0I	-	-	I8			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	32			
		Итого по разделу II	-"-	-	-	-	-	2I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Стены (для варианта мелкозаглубленных фундаментов, буронабивных и пирамидальных свай)									
		А. Наружные стены ниже отм.0.00									
I	6-I39 I3-I5	Устройство легкобетонных стен высотой до 3м и толщ. 300 мм	м3	9,6	I2,3	-	-	II8			
2	ЦI ч.II п.I8 стр.I92	Арматура АШ	т	0,I60	283,0	-	-	45			
3	ЦI ч.II п.43 стр.I94	Арматура ВрI	"	0,050	392,0	-	-	20			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I83			
		Материалы:									
4	ССЦ п.I-74	Керамзитобетон МI00	м3	9,79	5I,50	-	-	308			
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	-	-	49I			
		IУ. П о л ы для вариантов мелкозаглубленных фундаментов, буронабивных и пирамидальных свай									
		Подготовка под полы I-го этажа									
I	II-6I 9-I	Укладка лаг по бетонным столбикам	I00м2	0,73	I32	-	-	96			
2	I0-52 9-3	Устройство перекрытия приямка из деревянных прогонов	м2	3,75	3,35	-	-	I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I0-I93 36-3	Установка объемных деревянных щитов	м2	0,8I	0,54	-	-	-			
4	II-54 7-5	Устройство ленточной тепло-звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	I00м2 пола	0,73	27,2	-	-	20			
5	I0-I09 20-5	Установка крышки люка	м2	0,64	I,34	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I30			
		Стоимость индустриальных изделий									
6	ССЦ п.3-33	Стоимость бетонных столбиков из бетона МI00 ВС-I	м3	0,46	37,4	-	-	I7			
7	ЦIч.II п.270	Стоимость крышки люка	м2	0,64	30,40	-	-	- I9			
8	ЦIч.II п.397	Стоимость съемного щита	"	I,6	2,22	-	-	4			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	40			
		Итого по разделу IУ	-"-	-	-	-	-	I70			
		У. Прочие работы									
I	II-6 I-6	Устройство подготовки под отмостку из щебня	м3	I,57	2,9	-	-	5			
2	II-67 II-I	Устройство бетонного покрытия отмостки	I00м2	0,3I4	28,9	-	-	9			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы:									
3	ССЦ п.4-29	Щебень	м3	I,96	I2	-	-	42			
4	п.I-I5	Бетон MI00	"	3,20	26,30	-	-	84			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I26			
		Итого с материалами	-"-	-	-	-	-	I40			
		Приямок									
5	6-90 II-I	Монолитные стенки и днище приямки	м3	3,70	5,93	-	-	22			
6	45-2I8 28-3	Скобы приямка	т	0,204	I2I	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	22			
		Площадка входа									
7	8-I0 3-I	Песчаное основание	м3	I,5	2,I2	-	-	3			
8	I-968	Подсыпка грунта под крыльцо входа	"	5	0,46	-	-	2			
9	6-I6 I-I6	Устройство монолитной площадки входа	м3	2,22	2,27	-	-	5			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I0			
		Материалы:									
I0	ССЦ п.I-I5	Бетон MI00	м3	5,86	26,3	-	-	I54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	п.4-20	Песок	м3	I,65	7,79	-	-	I3			
I2	ЦIч.I п.342	Стоимость скоб	кг	4,0	0,32	-	-	I			
I3	ЦI ч.II п.I стр.I92	Арматура AI	т	0,025	270,0	-	-	7			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I75			
		Итого по разделу У	-"-	-	-	-	-	347			
		Б. Надземная часть I. Стены а) наружные									
I	6-I39 I3-I5	Устройство керамзитобетонных стен высотой до 3м толщ.350 мм	м3	30,0	I2,3	-	-	369			
2	ЦI ч.II п.I8	Арматура AIII	т	0,048	283,0	-	-	I4			
3	ЦI ч.II п.43	Арматура Вр-I	"	0,007	392,0	-	-	3			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	386			
		Материалы:									
4	ССЦ п.I-7	Керамзитобетон М50	м3	30,6	29,7	-	-	909			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	909			
		Итого по разделу	-"-	-	-	-	-	I295			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) внутренние									
5	7-575 44-2-I.8	Установка панелей внутренних стен площ.до I0м2	шт	2	4,67	-	-	9			
6	7-572 44-I-I.8	То же, площ.до 6м2	"	2	4,28	-	-	9			
7	7-285 I7-I	Установка монтажных связей	т	0,004	362	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I9			
		Стоимость индустриальных изделий									
8	Кальк.АШ ч.I3-27 п.55	Внутренние стеновые панели из тяжелого бетона 2В-30.25-6к	шт	I	55,94	-	-	56			
9	-"- п.53	2В-30.25-7к	"	I	57,42	-	-	57			
I0	-"- п.54	2В-I2.25к	"	I	29,6I	-	-	30			
		Внутренние стеновые панели из керамзитобетона марки									
II	-"- п.88	2В-30.25-6к	шт	-	59,50	-	-	-			
I2	-"- п.87	2В-30.25-7к	"	-	59,77	-	-	-			
I3	-"- п.86	2В-I2.25к	"	-	33,58	-	-	-			
I4	-"- п.56	Вентблок ВВ-9.28	"	I	30,55	-	-	3I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I74			
		Итого с материалами:	"	-	-	-	-	I93			
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	I488			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Перекрытие									
I	7-454 39-3-I.8	Укладка панелей перекрытия толщ.более I6 см площ. до 20 м2	шт	3	2,09	-	-	6			
2	7-463 39-6-I.8	То же, площ. до I0 м2	"	3	3,09	-	-	9			
3	7-285 I7-I	Установка монтажных связей до 5 кг со сваркой	т	0,006	362	-	-	2			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I7			
4	Кальк.АШ ч.I3-27 п.48	Стоимость индустриальных изделий 2ПК-32-24к	шт	3	6I,36	-	-	I8I			
5	-"- п.49	2ПК-64-24-7	"	I	I36,76	-	-	I37			
6	-"- п.39	2ПК-64-24-5	"	I	I47,66	-	-	I48			
7	-"- п.39	2ПК-64-24-6	"	I	I47,66	-	-	I48			
		Плиты перекрытий шириной I,2 м из тяжелого бетона марки									
8	-"- п.47	2ПК-32.I2К	шт	-	30,08	-	-	-			
9	-"- п.46	2ПК-64.I2-22	"	-	72,I8	-	-	-			
I0	-"- п.36	2ПК-64.I2К	"	-	67,59	-	-	-			
II	-"- п.45	2ПК-64.I2.I0К	"	-	70,46	-	-	-			
I2	-"- п.40	2ПК-64.I2.IК	"	-	72,26	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плиты перекрытий шириной I,2 м из керамзитобетона									
I3	Кальк.АШ ч.I3-27 п.74	2ПК-64.I2К	шт	-	60,82	-	-	-			
I4	-"- п.75	2ПК-64.I2-IК	"	-	63,50	-	-	-			
I5	-"- п.79	2ПК-64.I2-I0К	"	-	63,50	-	-	-			
I6	-"- п.80	2ПК-64.I2.22	"	-	60,76	-	-	-			
I7	-"- п.8I	2ПК-32.I2К	"	-	28,85	-	-	-			
		И т о г о :	руб.					6I4			
		Итого по разделу П	"					63I			
		Ш. Кровля									
I	I0-70 II-I	Установка стропил,подстропильных форм с укладкой	м3	4,92	II2	-	-	55I			
2	I2-286 9-3	Утепление кровли газобетонными плитами	I00 м2	0,69	I7,3	-	-	I2			
3	I2-288 9-5	Утепление кровли керамзитом	м3	-	2,25	-	-	-			
4	I2-267 6-I	Устройство кровли с покрытием волнистыми асбестоцементными листами по деревянной обрешетке с ее устройством	I00 м2	I,35	2I3	-	-	288			
5	8-49 6-2	Кладка столбиков из кирпича под фронтальные формы	м3	0,I3	4,58	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I2-289 9-6	Пароизоляция прокладная из толя в один слой	I00 м2	0,8I	49,9	-	-	40			
7	I2-299 I0-I	Цементная стяжка толщиной 20мм по засыпному утеплителю Цена: I4,8+0,08х5=I,52	I00м2 кровли	0,69	I5,20	-	-	I0			
8	I2-300 I0-2	Установка карнизных плит	шт	I2	2,I4	-	-	26			
9	7-665 47-I0-I.8	Установка утепляющих плит для вентблока	"	8	I,55	-	-	I2			
I0	I0-22 3-5	Устройство фронтона из чистых досок	м2	42,50	3,03	-	-	I29			
II	I5-582 I60-I	Масляная окраска фронтона	I00м2	0,42	90,2	-	-	38			
I2	I0-23 3-6	Устройство подкарнизного щита	м2	I7,50	3,04	-	-	53			
I3	I0-7I I2-I	Устройство слухового окна	Iокно	I	I6,3	-	-	I6			
I4	I5-750 202-I-40	Остекление. Слуховое окно	м2	0,50	2,24	-	-	I			
I5	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	I00м2	I,35	I2,2	-	-	- I6			
I6	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций (мауэрлатов, стропил ферм)	м3	4,92	3,89	-	-	- I9			
I7	I2-280 8-5	Отделка примыканий кровли к вентблоку оцинкованной кровельной сталью	I00м2	0,005	I92	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I2-277 8-2	Отделка на фасадах из оцинкованной кровельной стали без навесных водосточных труб	фас.	0,98	9,43	-	-	9			
I9	I0-I05 20-I	Установка люка-лаза на чердак	м2	0,8I	I,45	-	-	I			
20	I0-I09 20-5	Установка коробки для люка в перекрытии	"	I,00	I,34	-	-	I			
2I	I2-28I 8-6	Установка металлического зонта	шт	I	8,39	-	-	8			
22	7-288 I7-4	Установка металлических креплений радиостоек и телеантенны	т	0,063	328,0	-	-	2I			
23	9-46 7-I	То же стремянка на чердак	"	0,028	58,0	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I264			
		в т.ч. м/конструкций	"	-	-	-	-	2			
		Материалы:									
24	ССЦ п.6-I	Кирпич	т.шт.	0,05	58	-	-	3			
25	06-I4-0I п.4-00I	Газобетонные плиты	м3	II,04	I3,58	-	-	I50			
26	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50	м3	0,03	23,5	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2
27	ССЦ п.2-22	Гравий керамзитовый	м3	-	I4,I0	-	-	-			
28	-"- п.2-I3	Раствор цементный М-75	"	I,79	24,3	-	-	43			
29	ЦIч.I п.448	Стоимость прибора для люка	к-т	I	2,97	-	-	3			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	22			
		Итого с материалами	-"-	-	-	-	-	I486			
		Стоимость индустриальных изделий									
30	Кальк.АШ ч.I3-27 п.60	Карнизные плиты КП-30,5	шт	2	44,54	-	-	89			
3I	-"- п.6I	КП-32.5	"	6	54,88	-	-	329			
32	-"- п.64	КР-I3.5-I	"	4	I2,03	-	-	48			
33	-"- п.58	Утепляющие плиты ПУ-I	"	4	8,90	-	-	- 36			
34	-"- п.58	ПУ-2	"	4	8,99	-	-	36			
35	ЦIч.II п.270	Стоимость утепленного люка	м2	I,0	30,4	-	-	30			
36	ЦIч.II п.I975	Металлическая стремянка на чердак	т	0,025	358	-	-	9			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	558			
		в т.ч.м/конструкций	-"-	-	-			(I0)			
		Итого по разделу Ш	-"-	-	-	-	-	2044			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	(I0)			
		IУ. Перегородки									
I	7-629 46-3-I.8	Установка крупнопанельных перегородок площ.до 6м2	шт	3	3,56	-	-	II			
2	7-632 46-4-I.8	То же, площ.до I0 м2	"	4	4,0I	-	-	I6			
3	7-285 I7-I	Установка монтажных связей	т	0,005	362	-	-	I3			
4	7-676 49-I.I.8	Установка санкабин	шт	-	4,I8	-	-	-			
5	7-697 4-9	Присоединение и испытание трубопроводов сантехкабин	шт	-	I,39	-	-	-			
6	7-698 49-I0	Присоединение электропроводок	шт	-	I,0	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	40			
		Стоимость индустриальных изделий									
7	ССЦ п.3-I98	Гипсобетонные перегородки толщ.80 мм площ.до 6 м2	м2	I0,63	4,27	-	-	45			
8	ССЦ п.3-I74	То же, площ.до I0м2	"	30,09	4,07	-	-	I22			
	Кальк.АШ ч.I3-27	Стоимость керамзитобетонных перегородок марки:									
9	п.89	ШШ-30	шт	-	5I,26	-	-	-			
I0	п.94	ШШ-I6к	"	-	28,93	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Калък.АШ ч.I3-27 п.97	ШП-I6-2	шт	-	I4,I3	-	-	-			
I2	п.92	ШП-22-IК	"	-	26,02	-	-	-			
I3	п.96	ШП-I0	"	-	I7,95	-	-	-			
I4	п.98	ШП-37-IК	"	-	47,74	-	-	-			
I5	Калък.АШ ч.I3-27 п.69	Стенки сантехкабин ПСЖ-IК	шт	I	I9,50	-	-	20			
I6	-"- п.70	ПСЖ-2К	"	I	I6,36	-	-	I6			
I7	-"- п.7I	ПСЖ-3-I	"	I	I9,60	-	-	20			
I8	-"- п.72	ПСЖ-4	"	I	2I,8I	-	-	22			
I9	ССЦ т.3-I	Монтажные связи	т	0,005	I78	-	-	I4			
20	РСУ 3-84	Сантехкабины СК-I4	шт	-	424,95	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	259			
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	299			
		У. П о л ы									
I	II-I82 27-I	Полы дощатые толщ.28мм при ширине досок II8мм	I00м2	0,57	390	-	-	222			
2	II-I35 20-3	Устройство пола из керамической плитки в санузле	"	0,04	363	-	-	I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ЦI ч.II п.325	Устройство деревянных плинтусов при полах из линолеума	I00м2	-	0,I8	-	-	-			
4	7-678 49-2-I.8	Укладка поддонов из одного элемента	шт	I	2,0I	-	-	2			
5	7-704 5I-4	Герметизация стыков поддонов с внутренними панелями	I00мп шва	0,09	37,3	-	-	3			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	242			
		Материалы:									
6	ССЦ п.2-4	Раствор цементный МI00	м3	0,08	24,4	-	-	2			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	2			
		Итого с материалами	-"-	-	-	-	-	244			
		Стоимость индустриальных изделий									
7	Кальк.АШ ч.I3-27 п.65	Поддоны ПД-27.I6к	шт	I	33,05	-	-	33			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	33			
		Итого по разделу У	-"-	-	-	-	-	277			
		УI. Окна и балконные двери									
I	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площ.до 2м2 с раздельными переплетами в каменных стенах и раздельно-спаренными переплетами	м2	5,33	4,47	-	-	24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-75 I3-4	То же, площ.более 2 м2	м2	3,03	3,25	-	-	I0			
3	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площ.до 2 м2	м2	-	3,0I	-	-	-			
4	I0-73 I3-2	То же, площ.более 2 м2	"	-	2,I8	-	-	-			
5	I0-I03I9-2	Установка подоконных деревянных досок при высоте проема до 2 м	"	8,I0	0,92	-	-	7			
6	I5-70I 20I-I	Остекление оконных раздельных переплетов 3мм стеклом на штапиках по замазке	I00м2	0,084	229	-	-	I9			
7	I5-707 20I-2	То же,спаренных переплетов	"	-	242,0	-	-	-			
8	I5-709 20I-2-36	То же,тройное остекление	"	-	366,0	-	-	-			
9	I0-II4 22-3	Установка балконных дверей с раздельными переплетами и раздельно-спаренными переплетами	м2	3,76	4,24	-	-	I6			
I0	I0-II2 22-I	То же,со спаренными переплетами	м2	-	2,86	-	-	-			
II	I5-7I9 20I-4	Остекление балконных дверей двойных	I00м2	0,04	I5I	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I5-725 20I-5	То же, спаренных переплетов	I00м2	-	I60,0	-	-	-			
I3	I5-7I9 20I-4	То же, тройное остекление	"	-	2I0,0	-	-	-			
I4	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	м2	2,I	I,34	-	-	3			
		И т о г о :	руб.					7I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	39			
		Итого с материалами:	"	-	-	-	-	II0			
		Стоимость индустриальных изделий									
I5	ЦIч.II п.204	Стоимость балконных блоков с раздельными переплетами БР-22-9	м2	3,76	2I	-	-	79			
I6	п.27	Стоимость двухстворчатых блоков с раздельными переплетами ОР-I5-I2	"	3,36	22,6	-	-	76			
I7	п.27	То же ОР-I5.I3,5	"	I,97	22,6	-	-	45			
I8	п.30	То же, трехстворчатых ОР-I5--2I	"	3,03	20,50	-	-	62			
I9	п.359	Стоимость подоконных досок	мп	5,70	I,92	-	-	II			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	273			
		Итого по разделу УI	"	-	-	-	-	383			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Двери									
I	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков площ.до 3м2 с прирезкой приборов	м2	2,07	I,45	-	-	3			
2	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площ.до 3м2 с прирезкой приборов	"	I3,32	2,0	-	-	27			
3	I0-I40 26-I	Пакля	"	2,07	I,34	-	-	3			
4	I5-730 20I-6	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом по замазке	I00м2	0,004	2,22	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	34			
		Материалы									
5	ЦI ч.I п.4II	Стоимость приборов для окон с разельными двойными переплетами двухстворчатых	к-т	3	4,30	-	-	I3			
6	-"- п.428	То же, со спаренными переплетами	к-т	-	2,I5	-	-	-			
7	-"- п.428 к=2	То же, с тройными переплетами 2,I5х2=4,30	"	-	4,30						
8	-"- п.4I4	Стоимость приборов для трехстворчатых окон с раздельными переплетами	"	I	7,98	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ЦI ч.I п.43I	То же,со спаренными переплетами	к-т	-	3,87	-	-	-			
I0	п.43I к=2	То же,с тройными переплетами 3,87х2=7,74	"	-	7,74	-	-	-			
II	п.443	Стоимость приборов для балконных блоков однопольных с раздельными переплетами	к-т	2	5,43	-	-	II			
I2	-"- п.44I	То же, со спаренными переплетами	"	-	2,3I	-	-	-			
I3	-"- п.44I к=2	То же, с тройными переплетами	"	-	4,62	-	-	-			
I4	-"- п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание	"	I	6,94	-	-	7			
		И т о г о :	руб.					39			
		Итого с материалами:	"					II0			
		Стоимость индустриальных изделий									
25	ЦI ч.II п.27	Стоимость оконных блоков с раздельными переплетами ОР I5-I2	м2	3,36	22,6	-	-	76			
26	-"- п.27	ОР-I5.I3,5	м2	I,97	22,6	-	-	45			
27	-"- п.30	ОРI5-2I	"	3,03	20,5	-	-	62			
		То же, со спаренными переплетами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	п.I2	ОСI5-I2	м2	-	I8,4	-	-	-			
29	п.I2	ОСI5-I3,5	"	-	I8,4	-	-	-			
30	п.I5	ОСI5-2I	"	-	I6,8	-	-	-			
		То же с раздельно-спаренными переплетами									
3I	п.82	ОРСI5-I2	"	-	30,3	-	-	-			
32	п.82	ОРСI5-I3,5	"	-	30,3	-	-	-			
33	п.86	ОРСI5-2I	"	-	26,9	-	-	-			
		Стоимость балконных блоков									
34	п.207	БР22-9	м2	3,76	23,4	-	-	88			
35	п.204	БС22-9	"	-	2I,0	-	-	-			
36	п.2I2	БРС22-9	"	-	3I,2						
37	п.359	Стоимость подоконных досок	п.м.	5,7	I,92	-	-	II			
		И т о г о :	руб.					273			
		Итого по разделу УI	руб.					383			
		Материалы:									
38	ЦI ч.I п.446	Скобяные изделия для наружных дверных блоков	к-т	I	7,0I	—	-	7			
39	п.446	То же для дверей в комнаты	"	4	3,35	-	-	I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	п.448	То же в кухню	к-т	I	3,07	-	-	3			
4I	п.448	То же в санузел и кладовую	"	3	3,07	-	-	9			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	32			
		Итого с материалами	"	-	-	-	-	66			
		Стоимость индустриальных изделий									
42	ЦIч.II п.2I8	Стоимость внутренних дверных блоков марки ДГ2I-9	м2	5,22	I4,20	-	-	74			
43	п.2I7	То же ДГ-2I-7	"	4,02	I5,0	-	-	60			
44	п.224	То же, ДО-2I-I3	"	2,54	9,79	-	-	25			
45	п.220	То же ДО-2I-8	"	I,54	9,46	-	-	I5			
46	п.239	Стоимость наружных дверных блоков ДН 20-9.4	"	2,07	I8,3	-	-	38			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	2I2			
		Итого по разделу УП	"	-	-	-	-	278			
		УШ. Встроенное оборудование									
I	Расчет I	Шкаф Ш-I	шт	I	II4,04	-	-	II4			
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	II4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Внутренняя отделка									
I	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен однослойная штукатурка	I00м2	I,3	2I,6	-	-	28			
2	I5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску	"	0,82	3,93	-	-	3			
3	I5-284 53-I	Отделка поверхностей перегородок под окраску	"	I,54	6,27	-	-	I0			
4	I5-568 I59-3	Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен	"	0,27	76,7	-	-	2I			
5	I5-82 I4-I	Облицовка стен карамическими плитка ми	"	0,I8	422	-	-	76			
6	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая улучшенная окраска	"	0,27	I2,9	-	-	3			
7	I5-802 252-I	Оклейка улучшенными обоями	"	I,5	37,6	-	-	56			
8	I5-563 I59-3	Улучшенная масдяная окраска полов	"	0,7I	7I,2	-	-	5I			
9	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	"	0,0I	40,5	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	248			
		Материалы:									
I0	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,95	23,7	-	-	23			
		И т о г о :	руб.	-	-	-		23			
		Итого по разделу IX	"	-	-		-	27I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Наружная отделка									
I	I5-240 I56-54	Отделка фасада декоративно-мраморной крошкой	I00м2	I,09	I08	-	-	II8			
		И т о г о :	руб	-	- -		-	II8			
		Материалы:									
2	ССЦ п.7-48	Мраморная крошка	т	0,43	28,6	-	-	I2			
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	I30			
		Итого по разделу X	"	-	-	-	-	I30			
		XI. Прочие работы А. Вход									
I	II-3 I-3	Песчаная подсыпка под вход	м3	4,80	I,63	-	-	8			
2	6-I I-I	Устройство подбетонки под кирпичный фундамент из бетона MI00 толщ.I50 мм	"	0,24	I,6	-	-	-			
3	8-30 5-I	Устройство фундаментов из кирпича толщ.250 мм	"	I,30	3,I9	-	- -	4			
4	6-I73 I6-I	Устройство железобетонной плиты входа	м3	0,47	I,30	-	-	I			
5	6-I5 I-I5	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона MI00	"	0,40	I,45	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	8-6I 7-5	Устройство решетки для вытирания ног	т	0,0I2	3I8	-	-	4			
7	I0-28 4-I	Устройство каркаса входа	м3	0,I9	II0,0	-	-	2I			
8	I0-45 8-2	Обшивка входа досками	м2	7,20	4,9I	-	-	35			
9	I0-82 I0-I	Подшивка потолка входа чистыми досками	"	3,50	2,49	-	-	9			
I0	I2-270 6-3	Устройство кровли из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	I00м2	0,055	I95	-	-	II			
II	I5-56I I59-I	Масляная окраска стен и потолка входа за 2 раза	"	0,I8	68,I	-	-	I2			
I2	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичного фундамента	"	0,04	40,5	-	-	- 2			
I3	I5-522 I56-3	Окраска цементными красками	"	0,04	I6,4	-	-	I			
I4	8-23 4-5	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции	"	0,0I3	257	-	-	3			
I5	8-I3 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного	I00м2	0,0I3	25,I	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	II2			
		Материалы:									
I6	ССЦ п.4-20	Песок	м3	5,04	77,9	-	-	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	п.I-I5	Бетон МI00	м3	0,65	26,30	-	-	I7			
I8	п.2-30	Раствор цементно-известковый М25	"	0,4I	23,70	-	-	I0			
I9	п.6-I	Кирпич	т.шт.	0,5I	68	-	-	35			
20	п.I-I6	Бетон МI50	м3	0,48	27,20	-	-	I3			
2I	п.2-I	Раствор цементный М25	"	0,04	I9,80	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	II5			
		Итого по "А"	"	-	-	-	-	227			
		Б. Тамбуры									
22	26-3I 8-4	Утепление стен тамбура минеральной ваты	м3	0,49	35,90	-	-	I8			
23	I0-28 4-I	Устройство каркаса из деревянных брусков	"	0,I7	II0,0	-	-	I9			
24	I0-I94 36-4	Устройство обрешетки под утеплитель	м2	8,30	I,35	-	-	II			
25	I2-270 6-3	Обшивка стен асбестоцементными листами	I00м2	0,I67	I,95	-	-	33			
26	I5-56I I59-I	Масляная окраска по асбестоцементным листам за 2 раза	"	0,083	68,I	-	-	6			
		И т о г о по "Б"	руб.	-	-	-	-	87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В. Веранда									
27	I0-28 4-I	Устройство деревянных конструкций веранды и крыльца	м3	2,89	II0,0	-	-	3I8			
28	I0-28 I0-I	Подшивка потолка веранды чистыми досками	м2	I8,60	2,49	-	-	46			
29	II-I8I 27-I	Устройство дощатого покрытия толщ.37 мм	I00м2	0,I86	405	-	-	75			
30	I0-80 I3-9	Установка оконных блоков площ.до 2 м2	м2	9,30	2,85	-	-	- 27			
3I	I5-705 20I-I-34	Остекление оконных одинарных переплетов 3мм стеклом на штапиках по замазке	I00м2	0,093	I,I8	-	-	II			
32	I0-I05 20-I	Установка наружного дверного блока площ.до 3м2	м2	I,88	I,45	-	-	3			
33	I0-I40 26-I	Пакля	"	I,88	I,34	-	-	3			
34	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площ.до 3 м2	"	3,08	20	-	-	6			
35	I5-730 20I-6	Остекление дверного полотна 4 мм стеклом на штапиках по замазке	I00м2	0,0062	222	-	-	I			
36	I5-56I I59-I	Улучшенная масляная окраска, обшивка веранды и крыльца, белилами с добавлением колера	I00м2	0,66	68,I	-	-	45			
37	I5-564 I59-4	Улучшенная масляная окраска за 2 раза белилами	"	0,I3	75	-	-	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска деревянных полов	I00м2	0,I86	7I,2	-	-	I3			
39	I5-562 I59-2	Масляная окраска подшивки потолка	"	0,I86	79,9	-	-	I5			
40	II-3 I-3	Устройство песчаной подсушки под крыльцо	м3	0,45	I,63	-	-	I			
4I	8-30 5-I	Устройство кирпичной стенки толщ.250 мм	"	0,25	3,I9	-	-	I			
42	6-I73 6-I	Устройство железобетонной площадки под крыльцо	"	I,5	I,30	-	-	2			
43	ЦIч.II п.I стр.I92	Арматура AI	т	0,03I	270,0	-	-	8			
44	6-I5 I-I5	Устройство монолитных бетонных ступеней	м3	0,I3	I,45	-	-	-			
45	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичного фундамента	I00м2	0,04	40,5	-	-	2			
46	I5-522 I56-3	Окраска по штукатурке цементными красками	"	0,04	I6,4	-	-	I			
47	7-669 47-I-I,8	Установка наличников	шт	-	0,75	-	-	-			
		И т о г о :	руб.					588			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Материалы:									
48	ССЦ п.4-20	Песок	м3	0,47	7,79	-	-	4			
49	п.I-I5	Бетон МI00	"	0,I3	26,30	-	-	3			
50	п.I-I6	Бетон МI50	"	I,52	27,20	-	-	4I			
5I	п.2-30	Раствор цементно-известковый М25	"	0,I8	23,70	-	-	4			
52	п.6-I	Кирпич	т.шт.	0,I0	68	-	-	7			
53	ЦIч.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание	к-т	I	7,0I	-	-	7			
54	п.446	То же, входных в комнату	"	2	3,35	-	-	7			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	73			
		Итого с материалами	"	-	-	-	-	66I			
		Стоимость индустриальных изделий									
55	ЦIч.2 п.229	Стоимость наружных дверных блоков ДВ-I	м2	I,88	I7,80	-	-	33			
56	п.2I7	То же внутренних глухих ДГ 2I-7	"	I,34	I5,40	-	-	2I			
57	п.2I8	То же ДГ-2I-9	"	I,74	I4,2	-	-	25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	ЦIч.II п.I6	Стоимость оконных блоков одинарных одностворчатых ОР-06-09	м2	5,60	26,8	-	-	I50			
59	п.I7	То же ОР-09-09	"	3,70	22,4	-	-	83			
60	Кальк.А.Ш ч.I3-27 п.82	Стоимость наличников Н-I	шт	-	4,I4	-	-	-			
6I	-"- п.83	Н-2	"	-	3,33	-	-	-			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	3I2			
		Итого по "В"	"	-	-	-	-	973			
		Итого по разделу XII	"	-	-	-	-	I287			

РАСЧЕТ № I

на встроенный шкаф Ш-I

Составлена в ценах I984г. Стоимость по смете II4,6I(II4,04) руб.
Подсчет объемов работ принят по рабочим чертежам:А-02

№№ пп	Обоснован.прин. един.смет.стоим. или № един.расц.	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во единиц измер.	Сметная стоимость в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦIч.II п.434	Блок шкафной 2БД-4	м2	I,52	I5,90	24,I7
2	-"- п.45I	Блок антресольный ЗАД-4	"	0,3I	38,80	I2,03
3	-"- п.495	Брус монтажный	шт	2	I,45	2,90
4	-"- п.478	Стенка боковая	м2	4,34	I0,20	44,26
5	-"- п.496	Брус крепежный	шт	2	I,56	3,I2
6	-"- п.485	Полка шкафная	м2	0,70	I0,70	7,49
7	-"- п.489	Полка антресольная	"	0,70	I0,70	7,49
8	-"- п.500	Штангодержатель	шт	I	0,34	0,34
9	-"- п.50I	Штанга	"	I	0,23	0,23
I0	-"- п.494	Плинтус ПЛ-I	м	3,0	0,87	2,6I
II	-"- п.493	Наличник Н-I	"	I6,0	0,23	3,68
I2	I5-56I I59-I	Улучшенная масляная окраска монтажных брусьев	м2	0,92	0,68I	0,63
I3	ЦIч.I п.450	Скобяные изделия	к-т	2	2,83	5,66
		И т о г о :	руб.	-	-	II4,6I
		Итого без штангодержателя и штанги	"	-	-	II4,04

/Составила: Азаф В.А.Митронова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прям. затр.	накл.расходы %	накл.расходы сумма	План. накоп. % от ст-ти по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.ч. осн. зар пл.	в т.ч. экс. маш.	Нормативная условно-чистая продукция в накл. расх. % от суммы гр.7	в план. накоп. % от ст-ти по гр. I0,II	всего по данным гр.I0 II,I2 I3	Уд.вес ст-ти констр. элем. или вида работ, % к общей строит. раб.по смете
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть здания													
	Работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	М3	I4I,8	9I	I6,5	I5	8	II4						
2	Фундаменты	"	6,29	2I7	I6,5	36	20	273						
3	Стены	м2	I0,7I	49I	I6,5	8I	46	6I8						
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	799	I6,5	I32	74	I005						
	Работы,не входящие в нулевой цикл													
4	Полы	м2	83	I70	I6,5	28	I6	2I4						
5	Прочие работы			347	I6,5	57	32	436						
	Итого по работам,не входящим в нулевой цикл	руб.	-	5I7	I6,5	85	48	650						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по подземной части здания	руб	-	I3I6	I6,5	2I7	I22	I655						
	Б. Надземная часть здания													
6	Стены													
	а) наружные	м2	37,84	I295	I3,5	I75	II8	I587						
	б) внутренние	"	27,44	I93	I3,5	26	I8	237						
7	Перекрытие	"	82,46	63I	I3,5	85	57	773						
8	Крыша	"	II5	2044	I3,5	276	I86	2506						
	в т.ч.металлоконструк.			(I0)			(I)	(II)						
9	Перегородки	м2	56,22	299	I3,5	40	27	366						
I0	Полы	"	74,38	277	I3,5	37	25	339						
II	Окна	"	I5,2I	383	I3,5	52	35	470						
I2	Двери	"	I5,29	278	I3,5	38	25	34I						
I3	Встроенное оборудование	кв	I	II4	I3,5	I5	I0	I39						
I4	Внутренняя отделка	м2		27I	I3,5	37	25	333						
I5	Наружная отделка	"		I30	I3,5	I8	I2	I60						
I6	Прочие работы			I287	I3,5	I74	II7	I578						
	Итого по надземной части	руб.	-	7202	I3,5	972	655	8829						
	Итого общестроительных работ	руб.	-	85I8		II89	777	I0484						

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер

Заведующий отделом ТЭИ и смет Е.П.Степочкин

/ Составила: старший инженер Е.И.Лапшина

/ Проверила: руководитель бригады В.А. Митронова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом с монолитными наружными стенами .
На санитарно-технические работы

Основание: ВКГ
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,243 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной площади I7,92 руб.
I м2 общей площади I9,70 руб.
I м3 объема здания 5,I5 руб.

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм един.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормативно условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									
I	I8-I09 5-I	Установка радиаторов типа М-I40АО	экм	26,30	7,66	-	-	20I			
2	I6-36 7-I	Проложить трубопровод из стальных оцинкованных труб Д=I5мм	мп	43	0,9I	-	-	39			
3	I6-35 7-I	То же Д=20 мм	"	35	0,86	-	-	30			
4	ЦIч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки Д=I5 мм	шт	4	I,34	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	п.I035	То же диам.20 мм	шт	-	I,09	-	-	-			
6	ЦIч.Ш п.I0I3	Кран спускной II6-6бк диам. I5 мм	"	8	0,92	-	-	7			
7	I8-22 I5-5	Кран "Маевского" диам.I5мм	"	8	0,49	-	-	4			
8	Кальк.	Узел управления НТ-2	"	I	23I,9	-	-	232			
9	I8-I65 8-I	Ручной насос БКФ-2 диам. 25 мм	"	I	II,6	-	-	I2			
I0	Пр-т 23-0I п.I6-00I	Стоимость ручного насоса Цена:39xI,098	"	I	42,82	-	-	43			
II	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,78	3,94	-	-	3			
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	576			
		II. Вентиляция									
I	2I-66 II	Установка осевого вентилятора ВК-6у 4	шт	I	I,94	-	-	2			
2	Пр-т 92-72/44I	Стоимость вентилятора I4xI,076	"	I	I5,06	-	-	I5			
3	20-I0 I-I	Металлический воздуховод Б=0,7мм периметром до I000мм	м2	I,00	5,59	-	-	6			
4	20-407 7-I	Жалюзийная решетка сеч. I20x200	шт	3	I,48	-	-	4			
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Холодное водоснабжение									
I	ЦIч.3 II5	Вентили проходные муфтовые I5КчI8Р2 для воды,давлением I,6 мпа диаметром в мм I5	шт	3	I,3I	-	-	4			
2	ЦIч.3 II7	Вентили проходные муфтовые I5КчI8Р2 для воды давлением I,6 мпа диаметром в мм 25	"	2	I,87	-	-	4			
3	I6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диам.25 мм	"	I	2,07	-	-	2			
4	I6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром 65 мм	м	5	3,29	-	-	I6			
5	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм	"	7	I,20	-	-	8			
6	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.25 мм	"	I2	I,36	-	-	I6			
7	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм	I00м	0,I9	3,94	-	-	I			
		Всего по разделу Ш	руб.	-	-	-	-	5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Горячее водоснабжение									
8	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.I5 мм	м	I7	I,20	-	-	20			
9	I6-48 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.25 мм	"	I5	I,36	-	-	20			
I0	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	I00м	0,32	3,94	-	-	I			
II	ЦIч.3 78	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давление I мпа диаметром в мм I5	шт	2	0,95	-	-	2			
I2	ЦIч.3 80	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I мпа диаметром в мм 25	"	2	I,63	-	-	3			
		Всего по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	46			
		У. Канализация									
I3	I6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах диаметром 50 мм	м	2	3,2I	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах диаметром I00 мм	м	I2	4,59	-	-	55			
I5	I6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам.40 мм	м	2	I,29	-	-	3			
I6	I7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых,фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой,со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	комп.	I	23,20	-	-	23			
I7	I7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых,фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки,размером в мм 550х420хI50	"	I	I8,I0	-	-	I8			
I8	I7-5 I-3 3-3	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных со смесителем В4МI-I500	"	I	66,00	-	-	66			
I9	I7-83 6-I	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	"	I	28,90	-	-	29			
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	200			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Газоснабжение									
20	I6-49 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения диам.I5 мм	м	7	I,03	-	-	7			
2I	I9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных	шт	I	I,66	-	-	2			
22	ЦIч.3 I4I3	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгоредочные ПГ4 с духовым шкафом	"	I	44,70	-	-	45			
23	I9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов	м	7	0,29	-	-	2			
24	ЦIч.3 I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные I-БIОБКI для газа давлением 9,8 кпа, диаметром I5 мм	шт	I	0,92	-	-	I			
25	ЦIч.3 I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением Iмпа, диаметром в мм I5	"	I	I,00	-	-	I			
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	58			
		УП. Изоляционные работы									
26	26-78 I4-I	Окраска изолированных поверхностей лаком за 2 раза	I00м2	0,08	20,40	-	-	2			
27	26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,30	20,40	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	ЦIч.I р.4 I22	Плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-50,75 ГОСТ 9573-8I	м3	0,33	I4,30	-	-	5			
29	26-68 I3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной	м2	I7,I0	I,29	-	-	22			
30	ЦIч.5 р.II 256	Стеклоткань марки ЛСБ-I20/ I30 шириной 690,790,890, 940,990,I060,II40мм толщиной 0,I2 мм	I0м2	I,88	II,30	-	-	2I			
3I	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.за 2 раза	I00м2	0,09	60,50	-	-	5			
32	I5-643 I66-I-3	Окраска печным лаком по металлу стен за 2 раза	"	0,II	I5,20	-	-	- 2			
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	63			

21560-03

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прям. затр.	накл.расходы %	накл.расходы сумма	План. накоп. % от ст-ти по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.ч. осн.экс. зар-маш. пл.	в т.ч. з/п	Нормативная условно-чистая продукция в накл. расх. % от суммы гр.7	в план.накопным % от ст-ти по гр I0, II	всего по дан гр.II,I2, I3	Уд.вес ст-ти констр. элем.или вида работ,% к общей строит. раб.по смете
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Отопление	руб.	-	576	I3,3	77	52	705						56,64
2	Вентиляция	"	-	27	-"-	4	2	33						2,74
3	Холодное водоснабжение	"	-	5I	-:-	6	3	60						4,8
4	Горячее водоснабжение	"	-	46	-"-	6	4	56						4,58
5	Канализация	-"-	-	200	-"-	26	I9	245						I9,72
6	Газоснабжение	-"-	-	58	-"-	7	5	70						5,6
7	Изоляционные работы	-"-	-	63	I6,5	6	5	74						5,92
	В с е г о :	руб.	-	I02I		I32	90	I243						I00

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер

Заведующий отделом ТЭИС Е.П.Степочкин

Составила Н.В.Бирнас

Проверил Д.В.Порфирьев

21550-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

На электроосвещение

Основание: ЭI

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,38I тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I м2 приведенной площади 5,49 руб.

I м2 общей площади 6,04 -"-

I м3 объема здания I,58 -"-

№№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. норм. усл. чист. продукция	в т.ч. осн. зарплата	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		Раздел I. Монтажные работы								
I	2I-3 I-3	Монтаж электропроводки в квартирых панельных домов с обычной санкабиной, расположенных на I-9 этажах с 3 комнатами	квартир	I	23,90	24				
2	2I-49 5-I	Прокладка магистралей в трубах	I00м	0,09	66,70	6				
3	2I-5I 6-I	Монтаж стояков в готовых каналах на I-5 этажах	I ст. этаж	I	4,43	4				
4	2I-54 7	Монтаж вводно-распределительного устройства	I шкаф	I	8,26	8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	2I-55 8-I	Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, в технических и служебных помещениях - провода в винипластовых трубах	св.точ.	I	2,24	2			
6	2I-60 9-2	Монтаж светильников с лампами накаливания в лестничных клетках, карманах, мусоросборниках, входах в секции в панельных домах	"	3	2,I5	6			
7	2I-67 I2	Установка милицейского фонаря	шт	I	2,55	3			
8	2I-7I I4-3	Затягивание в канал 2 проводов сечением до 2,5 мм2	I00м	3	I5,60	47			
9	2I-72 I4-4	Затягивание в канал 3 проводов сечением до 4 мм2	"	I,75	I8,50	32			
I0	Ц8-39I-I	Провод сечением до 2,5 мм2 на роликах по деревянным основаниям	"	0,20	I0,60	2			
		Всего по разделу I	руб.	-	-	237			
		II. Материалы, не учтенные в монтаже							
II	ЦIч.5 р.4	Звонок безыскровный на напряжение 220в в укомплектованной звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа 3П	шт	I	I,80	2			
I2	ЦIч.5 р.4 36	Светильники без отражателя НСП03-60-0IУ3	шт	I	I,40	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	ЦIч.5 р.3 I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУI6-535,825-74) типа НЮ006.I00/Р2 0-0IУХЛ4 и НБ006 I00/Р2,0-03УЗЛ4	шт	6	I,9I	II			
I4	ЦIч.5 р.2 I68	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением мм 2:6	I000м	0,02	39,20	I			
I5	ЦIч.5 р.2 I96	Проовода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами,плоские,с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПШВ,с числом жил и сечением мм 2:2,5	"	0,3I	49,20	I5			
I6	ЦIч.5 р.2 I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами,плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПШВ,с числом жил и сечением мм2:3х2,5	"	0,I5	7I,00	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	ЦIч.5 р.2 208	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские с разделительным основание для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ с числом жил и сечением мм2: 3х4	I000м	0,03	95,70	2			
I8	ЦIч.5 р.2 404	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ 20520-80 с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, не распространяющей горение, с разделительным основанием марки АПР с числом жил и сечением мм2: 2х2,5	"	0,02	75,50	2			
I9	092-0I СБ2	Выключатель однополюсный для установки	шт	3	0,59	2			
20	092-0I СБ2	То же на две цепи 6,3а	"	3	0,79	2			
2I	092-0I СБ2	То же брызгозащищенный 6,3а	"	6	0,79	5			
22	092-0I СБ2 п.267	Розетка штепсельная для скрытой установки 6,3а	"	9	0,4I	4			
23	092-0I СБ2	То же на два направления 6,3а	"	I	0,50	I			
24	ЦIч.5 р.4	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I--I0/220	"	I	0,24	I			
25	ЦIч.5 р.4 I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	"	I	0,24	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	ЦIч.5 р.I I50	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660в в поливинилхлоридной оболочке,марки АВРГ с числом жил и сечением в мм 2:3х240	I000м	-	6820,00	7			
27	ЦIч.5 р.I I5I	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660в в поливинилхлоридной оболочке марки АВРГ с числом жил и сечением в мм 2:3х300	"	-	7090,00	7			
28	I5I7-Д5 П2-4I8	Щиток осветительный ШК 2I0I	шт	I	37,00	37			
29	I5I7-Д2 2-393	Ящик ЯРПП1-30I-3243	"	I	I8,20	I8			
30	0503-80087	Труба винипластовая диам.25 мм	I000м	0,0I	I80,00	2			
3I	ЦIч.5 р.3 228	Указатель световой вход СУП-МУ2	шт	I	2,76	3			
		Всего по разделу	руб.	-	-	I44			
		Всего по смете	"	-	-	38I			

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер
Заведующий ТЭИ и смет Е.П.Степочкин
Составила: инженер Н.В.Бирнас
Проверил: руководитель бригады Л.И.Пижонкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту на одноэтажный одноквартирный трехкомнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

Основание: С.С.
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,259 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной площади 3,73 руб.
I м2 общей площади 4,II руб.
I м3 объема здания I,07 руб.

№№ пп	№ прейскурант. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость в рублях: всего	норм. усл. чист. прод. прямые затр.	в т.ч. осн. зар. пл.	в т.ч. экспл. маш. в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I. А. Телефонизация							
		Монтажные работы							
I	34-647	Установка стоек телефонных двухпарных	шт	I	I0,20	I0			
2	I0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или створки на стену	ввод	I	3,I7	3			
3	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,35	4,88	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы, не учтенные в монтаже							
4	I692-50I69	Устройство защитное АЗУ-2 ГОСТ 6524-75	шт	I	0,57	I			
5	I509-7029	Провод ТРП	I000м	0,03	7,40	I			
6	I509-7039	Провод ЛТВ	"	0,0I	I9,00	I			
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I8			
		Раздел 2. Б.Радиофикация							
		Монтажные работы							
7	34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных напряжение до 240в	шт	I	I4,00	I4			
8	I0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе при трубостойке	"	I	I,49	I			
9	I0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	2	0,58	I			
I0	2I-II8 23-6	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	I00шт	0,03	II,30	I			
II	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	0,20	4,88	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 провод ПВЖ-I,8	I00м	0,I0	4,88	I			
		Материалы, не учтенные в монтаже							
I3	092 СБI-55	Трансформатор ТАГ-I0м	шт	I	4,I4	4			
I4	ЦIч.5 р.5 I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р	"	I	0,I6	I			
I5	ЦIч.5 р.5 I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	"	I	0,I4	I			
I6	ЦIч.5 р.5 22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	6	0,I6	I			
I7	ЦIч.5 р.2 495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2 мм2	I000м	0,02	22,90	I			
I8	ЦIч.5 р.2 49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I,8 мм2	"	0,0I	25,90	I			
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		3. В.Телевидение							
		Монтажные работы							
I9	I0-604-I	Определение места установки антенны с изменением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	I	I0,I0	I0			
20	I0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4 м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, до 8 м, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	"	I	I4,30	I4			
2I	I0-604-9	Антенна дополнительная для приема телевидения, УКВ 4 м вещания или радиовещания на установленной опоре	"	I	I,00	I			
22	I0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	3	0,58	2			
23	I0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	"	I	2,26	2			
24	8-400-I	Кабели с креплением закладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	0,I0	60,80	6			
25	I0-606-I6	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилит.	I	I,98	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	I0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного	измер.	I	I2,20	I2			
		Материалы, не учтенные в монтаже							
27	I60I-2484	Антенна с мачтой АТГК	компл.	I	9,00	9			
28	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2УТ2, 002.00I ТУ	"	I	54,00	54			
29	I60I-2493	Коробка антенная АК-I27-20-2I90-78 ТУ	"	I	I,76	2			
30	ЦIр.5 ч.I 2754	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326-9-79, марки РК 75-4-I2	I000м	0,0I	II7,00	I			
3I	I60I-2490	Коробка разветвительная телевизионная КРТ I27-06-I669-76 ТУ	комп.	I	0,33	-			
32	I60I-2496	Коробка фильтра сложения сигнатов - КФСТ 427-06-I668-75 ТУ	"	I	0,43	-			
		Всего по разделу Ш	руб.	-	-	I25			
		Монтажные работы							
33	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,30	34,80	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм	I00м	0,20	5I,80	I0			
35	8-47I-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр I2 мм	I0шт	0,50	I0,00	5			
36	8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение I60 мм2	I00м	0,I0	27,00	3			
		Материалы, не учтенные в монтаже							
37	0503-80086	Труба винипластовая диам.20 мм	I000м	0,02	45,00	3			
38	0503-80087	То же, диам.25 мм	"	0,0I	I80,00	2			
		Всего по разделу IУ	руб.	-	-	45			
		Всего по смете	"	-	-	204			

21560-03

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 4

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. прям. затраты	наклад. расходы %	наклад. расходы сумма	План. накоп. % от ст-ти по гр. 5,7	Всего по гр 5,7, 8	в т.ч. осн. зар. пл.	в т.ч. эксп. маш. в т.ч з/пл	Нормативная условно-чистая прод. в нак.расх. % от суммы гр.7	в пла новых накоп. % от ст-ти по гр. I0,II	всего по данным гр. I0,II I2,I3	Уд.вес стоим. кон.эл. или вида работ,% к общ. строит. раб.по смете
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	А. Телефонизация	руб.		I8		5	I	24						9,27
2	Б. Радиофикация	-"-		28		5	I	34						I3,I3
3	В. Телевидение	-"-		I25		25	6	I56						60,23
4	Г. Трубы и материалы	-"-		33		9	3	45						I7,37
	В с е г о :			204		44	II	259						I00

Главный конструктор проекта К.Ф.Штритер

Зав.отделом ОТЭИС Е.П.Степочкин

Составила Н.В.Бирнас

Проверила Л.И.Пижонкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного
3-х комнатного жилого дома с монолитными наружными стенами

Основание: чертежи л.52
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 приведенной площади
I м2 общей прощади здания
I м3 объема здания

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, един.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарп. плата	Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Норм. условн. чистой продук.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Работы нулевого цикла									
		I. Земляные работы (для варианта пирамидальных свай)									
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом грунта II группы	I00м2	I,I9	0,35			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-23I I-238 29-2 29-9	Срезка растительного грунта с перемещением до 20 м (Цена:4,08+3,23)xI,I	I000 м3	0,0I8	80,4I	-	-	I			
3	I-I74 22-I3	Разработка растительного грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,0I8	I49,66	-	-	3			
4	ЦЗч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	т	I5,2	0,29	-	-	4			
5	I-I75 22-I4 т.ч.I-Ш	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,05	I76,2I	-	-	9			
6	I-56 II-I4	То же в отвал	"	0,0I	I44,55	-	-	I			
7	ЦЗч.I стр.28	Перевозка лишнего грунта на I км	т	96,5	0,29	-	-	28			
8	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты и засыпка стены	м3	2,78	2,I2	-	-	6			
9	ССЦ п.4-20	Песок	"	3,06	7,78	-	-	24			
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00 м3	0,03	9,69	-	-	-			
II	I-II86 II8-I2	Подлив водой уплотненного грунта	"	0,03	99	-	-	-			
I2	I-II32 II6-5	Планировка откосов вручную	I00м2	0,3I	7,I5	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I-256 3I-2I	Засыпка траншей бульдозером перемещения до I0м	I000 м3	0,008	I6,39	-	-	-			
I4	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,08	II,6	-	-	I			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	79			
		Итого к=I,2582						99			
		Затраты труда	чел.ч	-	-	-	-	I6,52			
		II. Фундаменты (вариант фундаментов из пирамидальных свай)									
I	5-2 I-2	Погружение дизельмолотом на тракторе железобетонных свай длиной 6м в грунты II группы	м3	2,38	I6,4	-	-	39			
2	7-40 36-I	Укладка блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт	4	I,0I	-	-	4			
		И т о г о :	руб.	-	-			43			
		Материалы:									
3	ССЦ п.I-I6	Бетон МI50	м3	0,03	27,20	-	-	I			
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
4	Калык.АШ р.I3-27 п.I2	Стоимость пирамидальных свай железобетонных С-I	шт	I7	6,30	-	-	- I07			
5	ССЦ п.I2-II	ФБС-9-3-6т	"	3	6,76	-	-	- 20			
6	ССЦ п.I2-I2	ФБС-9-4-6т	"	I	9,0I	-	-	9			
7	ССЦ п.3-I	Арматура класса А-I	т	0,05	229	-	-	II			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I47			
		Итого по разделу	"	-	-	-	-	I9I			
		Затраты труда	чел/ч	-	-	-	-	I0,5			
		Итого с к=I,2582	руб.	-	-	-	-	240			
		Затраты труда	чел/ч	-	-	-	-	- I0,5			

Составила В.Митронова

Проверила А.Азарскова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного
3-комнатами жилого дома с монолитными наружными стенами

Основание: чертежи л.52
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 общей приведенной площади
I м2 общей площади здания
I м3 объема здания

№№ пп	№ укрупнен. сметных норм, един.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един.руб. Всего	в т.ч. основная з/п	в т.ч. эксплмашин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основная з/плата	в т.ч. эксплмашин в т.ч. зараб. плата	Норм. усл. чист. прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Работы нулевого цикла (для варианта мелкозаглубленных фундаментов)									
I	I-II29 II6-2	Планировка площадей механизированным способом группы II группы	I00м2	I,I9	0,35						
2	I-23I I-238 29-2 29-9 тех.ч.I-II	Срезка растительного грунта с перемещением до 20км	I000 м3	0,0I8	80,4I	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I-I74 22-I3 тех.ч.п.I-II	Разработка растительного грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,0I8	I49,66	-	-	3			
4	ЦЗч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	"	25,2	0,29	-	-	7			
5	I-I75 22-I4 тех.ч.п.I-II	Разработка грунта в траншеях и котлованах экскаватором с погрузкой в автосамосвалы	"	0,057	I78,2I	-	-	I0			
6	I-56 II-I4 тех.ч.п.I-II	То же в отвал	"	0,024	I44,55	-	-	3			
7	ЦЗ ч.I стр.28	Перевозка лишнего грунта на I км	т	95,9	0,29	-	-	28			
8	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания и засыпка за стены	м3	6,3	2,I2	-	-	I3			
9	ССЦ п.4-20	Песок	"	6,75	7,79	-	-	53			
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I группы в пневматическими трамбовками	I00 м3	0,63	9,69	-	-	6			
II	I-II86 II8-I2	Подлив водой уплотненного грунта	"	0,63	9,90	-	-	6			
I2	I-II32 II6-5	Планировка откосов вручную	I00м2	0,65	7,I5	-	-	5			
I3	I-256 3I-I т.ч.I-II	Засыпка траншей бульдозером с перемещением до I0 м	I000 м3	0,024	I6,39	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	0,24	II,6	-	-	3			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	I38			
		Итого с к=I,2582	"	-	-	-	-	I74			
		Затраты труда	чел/ч	-	-	-	-	38,5			
		II. Фундаменты (вариант мелкозаглубленных фундаментов)									
I	7-2 I-2	Укладка фундаментных блоков весом до I,5 кг	шт	I4	2,09	-	-	29			
2	7-400 36-I	Укладка блоков стен подвала весом до 0,5 т	"	II	I,0I	-	-	II			
3	6-I3 I-I3	Устройство бетонных столбиков	м3	2,70	8,04	-	-	22			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	62			
		Материалы:									
4	ССЦ I-I6	Бетон MI50	м3	2,75	27,50	-	-	76			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	76			
		Итого с материалами	"	-	-	-	-	I38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость индустриальных изделий									
		Стоимость фундаментов									
5		ФЛ-6-I2-4	шт	II	II,93	-	-	I3I			
6		ФЛ8-I2-2	"	3	I5,37	-	-	46			
		Стоимость блоков стен подвала									
7	ССЦ I2-II	ФБС9-3-6т	шт	3	6,76	-	-	20			
8	ССЦ I2-I2	ФБС9-4-6т	"	8	9,0I	-	-	72			
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	269			
		Итого по разделу	"	-	-	-	-	407			
		Итого с к=I,2582	"	-	-	-	-	5I2			
		Затраты труда	чел/ч	-	-	-	-	I0,I8			

Составила: Азарк В.Митронова

Проверила: Азарк А.Азарскова

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела I Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов внутренние стеновые панели

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ
				внутренние стены из керамзитобетона
I	2	3	4	5
I	8	шт	I	
2	9	"	I	
3	I0	"	I	
4	II	"	-	I
5	I2	"	-	I
6	I3	"	-	I

Составила: Е.Лапшина

Одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными наружными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Перекрытие"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов перекрытия шир.I,2м из тяжелого бетона и перекрытий шириной I,2 м из керамзитобетона

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ	
				из тяжелого бетона	из керамзитобетона
I	2	3	4	5	6
I	4	шт	3	-	-
2	5	"	I	-	-
3	6	"	I	-	-
4	7	"	I	-	-
5	8	"	I	-	-
6	9	-	-	6	-
7	I0	"	-	I	-
8	II	"	-	3	-
9	I2	"	-	I	-
I0	I3	"	-	-	3
II	I4	"	-	-	I
I2	I5	"	-	-	I
I3	I6	"	-	-	I
I4	I7	"	-	-	6

21560-03

Одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела "Кровля"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для вариантов толщиной утеплителя в зависимости
от температуры наружного воздуха

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ					
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ				
				утепление плитами		газобет. утепление	керамзитом	
				-20^{0}	-40^{0}	-20^{0}	-30^{0}	-40^{0}
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	2	I00м2	0,69	0,69	0,69	-	-	-
2	3	м3	-	-	-	II,34	I4,58	I7,86
3	25	м3	II,04	8,28	I3,8	-	-	-

Составила: Е.И.Лашшина

одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела IУ "Перегородки"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов керамзитобетонных перегородок и объемных санкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкции и видов работ: керамзитобетонные перегородки	Объемы работ соответствующие вариантам конструкции и видов работ: объемные санкабины
I	2	3	4	5	6
I	I	шт	3	3	-
2	2	"	4	4	-
3	4	"	-	-	I
4	7	м2	I0,63	-	-
5	8	м2	30,09	-	-
6	9	шт	-	2	-
7	I0	"	-	I	-
8	II	"	-	I	-
9	I2	"	-	I	-
I0	I3	"	-	I	-
II	I4	"	-	I	-
I2	I5	"	I	I	-
I3	I6	"	I	I	-
I4	I7	"	I	I	-
I5	I8	"	I	I	-
I6	20	"	-	-	I

Составила: Е.И.Лашшина

Одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела У "Полы"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для вариантов объемных сантехкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ объемные санкабины
I	2	3	4	5
I	4	шт	I	-
2	5	м.шва	9,0	-
3	6	м3	0,08	-
4	7	шт	I	-

Составила Е.И.Лапшина

Одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела УП "Двери"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для вариантов объемных санкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ — объемные санкабины
I	2	3	4	5
I	I	м2	2,07	-
2	8	к-т	3	-
3	I0	м2	4,02	-

Составила: Е.И.Лапшина

Одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела УI "Окна и балконные двери"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для вариантов оконных блоков со спаренными и раздельно-спаренными переплетами

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкции и видов работ	
				со спаренными переплетами	с раздельно спаренными переплетами
I	2	3	4	5	6
I	I	м2	5,33	-	5,33
2	2	-"-	3,03	-	3,03
3	3	-	-	5,33	-
4	4	-	-	3,03	-
5	5	I00м2	0,08	-	-
6	6	-"-	-	0,08	-
7	7	-"-	-	-	0,08
8	I5	к-т	3	-	-
9	I6	"	-	3	-

I	2	3	4	5	6
I0	I7	к-т	-	3	-
II		"	-	-	3
I2	I8	к-т	I	-	-
I3	I9	"	-	I	-
I4	20	"	-	-	I
I5	25	м2	3,36	-	-
I6	26	"	I,97	-	-
I7	27	"	3,03	-	-
I8	28	"	-	3,36	-
I9	29	"	-	I,97	-
20	30	"	-	3,03	
2I	3I	"	-	-	3,36
22	32	"	-	-	I,97
23	33	"	-	-	3,03

Составила: Елашина - Е.И.Лапшина

Одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела X "Прочие работы"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

объемов работ для вариантов древесины на веранду

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ: древесина на веранду
I	2	3	4	5
I	27	м3	2,89	I,43

Составила: Е.И.Лашина

Одноэтажный одноквартирный 3 комнатный жилой дом с монолитными стенами

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела X "Прочие работы"

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для вариантов фасада с железобетонными наличниками

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ: фасад с железобетонными наличниками
I	2	3	4	5
I	47	шт	-	4
2	60	"	-	I
3	6I	"	-	3

Составила: Е.И.Лашина

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-мя комнатами жилого дома с монолитными стенами

№№ пп	Р е с у р с ы	Количество
I	2	3
I	I. Общестроительные работы	
	Подземная часть	
	Затраты труда, чел/час	I28,40
	Заработная плата, руб.	8I,90
	Строительные машины, руб.	35,3
	Надземная часть	
	Затраты труда, чел/час	II05,55
	Заработная плата, руб.	5I8,20
	Строительные машины, руб.	63,5
	Итого общестроительные работы	
	Затраты труда, чел/час	I233,95
	Заработная плата, руб.	600,I
	Строительные машины, руб.	98,8

I	2	3
2	П. Сантехнические работы	
	Затраты труда, чел/час	I29,28
	Заработная плата, руб.	72,50
	Строительнне машины, руб.	35,0
3	Ш. Электромонтажные работы	
	Затраты труда, чел/час	II6,7
	Заработная плата, руб.	94,50
	Строительные работы, руб.	55,I0
4	IУ. Слабые токи	
	Затраты труда, чел/час	5I,I4
	Заработная плата, руб.	43,8
	Строительные машины, руб.	I6,3
	Всего на дом:	
	Затраты труда,чел/час	I53I,07
	Заработная плата, руб.	738,4
	Строительные машины, руб.	205,2

Заведующий отделом смет Е.П.Степочкин

Составила:руководитель бригады В.А.Митронова

gost.e-ecolog.ru