ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-288.9I

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 29

Сметы на санитарно-технические работы

I99Iг.

25030-38

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-288.9I

25030-38

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 29

Сметы на санитарно-технические работы

Разработан
институтом "Харьковский
Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от I4.06.9Iг., № 24

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

I99Iг.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 29

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	Отопление и теплоснабжение /при стеновых панелях из легкого бетона/	I.54	3
2	Исключается из сметы I.54 при сненовых панелях из арболита	I.54А	II
3	Вентиляция	I.55	I3
4	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	I.56	2I
5	Производственный водопровод	I.57	26
6	Водопровод горячей воды	I.58	3I
7	Водопровод оборотной воды	I.59	33
8	Бытовая канализация	I.60	38
9	Дождевая канализация /с выпуском в сети промпредприятия/	I.6I	4I
I0	Дождевая канализация /с выпуском на отмостку/	I.62	43
II	Канализация производственная и шламосодержащих вод	I.63	46
I2	Внутриплощадочные сети теплоснабжения	5.3	5I
I3	Единичная расценка	Д-I	53

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,54

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 ОВ Л.Л.4-10

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,909 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1777 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,165 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-66 Е16-231 С113-129 01-13 ТАБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	230,00	0,80 0,42	0,05 0,02	184	97	12 5	0,67 0,03	155 7
2	Е16-66 Е16-232 01-13 ТАБ.3.1	-ТО ЖЕ Д25Х2,2ММ М	120,00	0,91 0,42	0,05 0,02	109	50	6 2	0,67 0,03	81 4
3	Е16-66 Е16-233 С113-130 01-13 ТАБ.3.1	-ТО ЖЕ Д32Х2,2ММ М	28,00	1,00 0,42	0,05 0,02	28	12	2 1	0,67 0,03	19 1
4	Е16-66 Е16-234 С113-133 01-13ТАБЛ. 3.1	-ТО ЖЕ Д40Х2,5ММ М	10,00	1,12 0,42	0,05 0,02	11	4	- -	0,67 0,03	7 -
5	Е16-66 Е16-236 С113-135 01-13 ТАБ.3.1	-ТО ЖЕ Д48Х2,5ММ М	20,00	1,30 0,42	0,05 0,02	26	8	1 -	0,67 0,03	13 1
6	Е16-66	-ТО ЖЕ Д60Х2,5ММ М	15,00	1,79 0,42	0,05 0,02	27	6	- -	0,67 0,03	10 -
7	Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х2,8ММ М	3,00	2,63 0,54	0,07 0,02	8	2	- -	0,88 0,03	3 -
8	Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х2,8ММ	20,00	2,68	0,07	54	11	1	0,88	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С113-158,1	М								
	61			0,54	0,02			-	0,03	1
9	Е16-71	-ТО ЖЕ Д159Х3,2ММ	100,00	4,33	0,09	433	75	9	1,26	126
	С113-173,1	М								
	76			0,75	0,03			3	0,04	4
10	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	100,00	0,83	0,01	83	21	1	0,36	36
	С113-14	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	ПР.01-13	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
	ТАБ.1.2	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ								
		М								
11	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	80,00	0,88	0,01	70	17	1	0,36	29
	С113-15	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	ПР.01-13	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
	ТАБ.1.2	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ТО ЖЕ								
		М								
12	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,36	0,03	14	3	-	0,44	4
	С113-18	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	ПР.03-13	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,28	0,01			-	0,01	-
	ТАБ.1.2	ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ТО ЖЕ								
		М								
13	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,17	0,01	59	12	1	0,38	19
	С113-50	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	ПР.01-13	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
	ТАБЛ.1.2	ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ТО ЖЕ								
		М								
14	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	400,00	0,82	0,05	328	168	20	0,67	269
	Е16-231	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ВЫП.2	ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ		0,42	0,02			8	0,03	12
	ПР.01-13	Д20Х2ММ								
	РАЗД.3	М								
	П.5									
15	Е16-66	-ТО ЖЕ Д25Х2,2ММ	200,00	0,94	0,05	188	84	10	0,67	135
	Е16-232	М								
	ВЫП.2			0,42	0,02			4	0,03	6
	ПР.01-13									
	РАЗД.3									
	П.5									
16	Е16-66	-ТО ЖЕ Д32Х2,2ММ	42,00	1,04	0,05	44	18	2	0,67	28
	Е16-233	М								
	ВЫП.2			0,42	0,02			1	0,03	1
	ПР.01-13									
	РАЗД.3									
	П.5									
17	Е16-66	-ТО ЖЕ Д40Х2,5ММ	20,00	1,16	0,05	23	8	1	0,67	15
	Е16-234	М								
	ВЫП.2			0,42	0,02			-	0,03	1
	ПР.01-13									
	РАЗД.3									
	П.5									
18	Е16-66	-ТО ЖЕ Д48Х2,5ММ	30,00	1,36	0,05	41	13	2	0,67	20
	Е16-236	М								
	ВЫП.2			0,42	0,02			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР.01-13 РАЗД.3 П.5									
19	Е16-66	-ТО ЖЕ Д60Х2,5ММ	15,00	1,88	0,05	28	6	-	0,67	10
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
20	Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х2,8ММ	3,00	2,77	0,07	8	2	-	0,88	3
		М		0,54	0,02			-	0,03	-
21	Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х2,8ММ	20,00	3,31	0,07	66	11	1	0,88	18
		М		0,54	0,02			-	0,03	1
22	Е16-71	-ТО ЖЕ Д159Х3,2ММ	100,00	5,39	0,09	539	75	9	1,26	126
		М		0,75	0,03			5	0,04	4
23	С130-2305 Вып.1	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	1000,00	0,59	-	590	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
24	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ	3,20	36,23	0,49	116	20	1	10,32	33
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	1
25	Е16-66 Е16-234 С114-133 01-13 ТАБ.3.1	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДЛЯ ГИЛЬЗ	10,00	1,12	0,05	11	4	-	0,67	7
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
26	Е ЕД.РАСЦ.Д1	-КРЕПЛЕНИЕ ДЮБЕЛЯМИ	10,00	10,94	0,25	109	26	3	5,61	56
		100ШТ		2,62	-			-	-	-
27	Е16-100	-УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНЫХ ШАЙБ НА ТРУБОПРОВОДЕ Д ДО 50ММ	4,00	1,46	0,06	6	1	-	0,47	2
		ШТ		0,30	0,02			-	0,03	-
28	Е16-101	-ТО ЖЕ Д60ММ	2,00	2,04	0,09	4	1	-	0,71	1
		ШТ		0,45	0,03			-	0,04	-
29	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	13,40	4,01	-	54	51	-	5,26	71
		100М		3,80	-			-	-	-
30	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,36	4,29	-	2	1	-	5,26	2
		100М		3,80	-			-	-	-
31	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	2,40	5,54	-	13	9	-	5,26	15
				3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200ММ								
		100М								
32	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	62,00	0,67	0,06	42	16	3	0,46	28
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	2
33	С130-3002Вып.4	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ МС140	62,00	8,13	-	504	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
34	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	17,42	0,13	52	3	-	1,54	5
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
35	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	5,00	1,70	0,13	8	5	-	1,54	8
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
36	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
37	С130-2763 Вып.3	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 Д25ММ	5,00	2,86	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С130-2765 Вып.3	-ТО ЖЕ Д 40ММ	2,00	5,42	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	10,00	0,73	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	80,00	1,47	-	118	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	15,00	1,69	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	0,92	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ	6,00	1,32	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
46	24-07	-СТОИМОСТЬ КРАНА КРДШ Д15ММ	2,00	2,00	-	4	-	-	-	-
	ДОП.4	ШТ		---	---			---	---	---
	П.26-06			-	-			-	-	-
47	C130-2489	-ЭЛЕВАТОР ТИПА 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЙ СТАЛЬНОЙ	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
48	C130-1788	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
49	E20-755	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ	4,00	9,41	0,79	38	20	3	8,55	34
		МАССОЙ,Т,ДО 0,25		---	---			---	---	---
				4,92	0,23			1	0,30	1
		ШТ								
50	C23-08-02-1	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	4,00	180,75	-	723	-	-	-	-
	980/1	ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГОО		---	---			---	---	---
	П.25	АО-2-4-01-У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
51	E18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	10,00	7,32	0,12	73	12	1	2,04	20
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		---	---			---	---	---
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
52	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	10,00	1,20	0,10	12	5	1	1,02	10
				---	---			---	---	---
		ШТ		0,53	-			-	-	-
53	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ	5,00	6,38	0,82	32	16	4	5,10	25
		ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14		---	---			---	---	---
		ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ		3,19	0,10			-	0,13	1
		ШТ								
54	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ	3,00	4,69	0,68	14	8	2	4,08	12
		ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45		---	---			---	---	---
		ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ		2,75	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
55	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	2
		ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27		---	---			---	---	---
		ШТ		0,53	-			-	-	-
56	24-18-29	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-
	П.06-054	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
57	Ц12-717-1	-МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	1,00	0,77	0,08	1	1	-	1,02	1
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,67	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5006	905	97		1475
								---		---
			РУБ.					30		49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4810	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			554	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	99	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			431	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	977	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6052	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1041	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
58	E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	2,20	7,71 2,05	0,20 0,06	17	5	- -	3,10 0,08	7 -
		100М2								
59	E13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115	2,20	20,60 3,02	0,24 0,08	45	7	- -	4,60 0,10	10 -
		100М2								
60	E13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,20	14,26 1,96	0,30 0,08	3	-	- -	2,90 0,10	1 -
		100М2								
61	E26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ	1,20	78,90 62,80	0,15 0,05	95	75	- -	120,00 0,06	144 -
		М3								
62	E26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ	0,22	80,10	1,21	18	17	-	128,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ		78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								
63	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
64	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5	0,88	502,00	-	440	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
65	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	0,10	30,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
66	С ПРИЛ.1 К ПИСЬМУ ГОССТРОЯ НР63Д	-СТОИМОСТЬ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ	0,04	840,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	01-10 Ч.1 Р.1 ТБ.1А ПИСЬМО НР63Д	-РАЗНИЦА МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ	0,04	770,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			688	105	-		192
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			657	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5694	1010	97		1667
			----					---		---
			РУБ.					30		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			766	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4810	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			554	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	99	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			431	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	977	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6909	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1777
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1165	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т.В.МАЛЫШКИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4 ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,54А

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1,54 ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 ОВ Л.Л.4-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1,54 ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-66 Е16-231 С114-129,0 1-13 ТАБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	10,00	0,80 0,42	0,05 0,02	8	4	- -	0,67 0,03	7 -
2	Е16-71 С114-173,1 76	-ТО ЖЕ Д 159Х3,2ММ М	5,00	4,33 0,75	0,09 0,03	22	4	- -	1,26 0,04	6 -
3	Е16-66 Е16-231 С114-129 01-13 ТАБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д20Х2ММ М	10,00	0,89 0,42	0,05 0,02	9	4	- -	0,67 0,03	7 -
4	Е16-71	-ТО ЖЕ Д159Х3,2ММ М	5,00	5,39 0,75	0,09 0,03	27	4	- -	1,26 0,04	6 -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,20	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
6	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,10	5,54 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ								
		100М								
7	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	9,00	0,67	0,06	6	2	-	0,46	4
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
8	С130-3002 ВЫП.4	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЧУГУННЫЙ МС140	9,00	8,13	-	73	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			147	19	-		32

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			147	19	-		32

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т.В.МАЛЫШКИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.55

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14 ОВ.Л.Л.4-6,9-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,554 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 814 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,808 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЧЕСКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	2,00	2,27	0,13	5	3	-	2,52	5
				1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
2	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4	3,00	6,36	0,72	19	15	3	8,59	26
				5,02	0,22			1	0,28	1
		ШТ								
3	23-08-02 ДОП.32	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75 НР3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2	1,00	84,56	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	С130-2788 ВЫП.3 1501-1399, 1409	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-75 НР5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	3,00	101,97	-	306	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	С130-159	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛСТМАСС НОМ.3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
6	Е20-735 1501-1394, 10059	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В06-300 НР4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2	1,00	53,83	-	54	-	-	3,99	4
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
				2,49	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	2308 ДОП,	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В010-У2	1,00	24,84	-	25	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
9	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	1,00	2,80	0,01	3	-	-	0,82	1
		3,2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,45	-			-	-	-
10	Е20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	1,00	2,59	0,01	3	-	-	0,82	1
		3,2		---	---			---	---	---
		ШТ		0,45	-			-	-	-
11	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ	3,00	5,26	0,01	16	2	-	1,10	3
		5		---	---			---	---	---
		ШТ		0,62	-			-	-	-
12	Е20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА	3,00	4,07	0,01	12	2	-	1,10	3
		5		---	---			---	---	---
		ШТ		0,62	-			-	-	-
13	Ц28-У-7936	-МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА БК2900	1,00	15,12	0,17	15	12	-	26,46	26
		ШТ		---	---			---	---	---
				11,91	0,17			-	0,22	-
14	67-01-80/2	-КОНДИЦИОНЕР БК2900	1,00	313,00	-	313	-	-	-	-
	6	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	1,56	3,61	0,10	6	5	-	4,65	7
		М2		---	---			---	---	---
				2,96	0,03			-	0,04	-
16	2308-02	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯПБ	6,00	4,03	-	24	-	-	-	-
	ДОП27	ШТ		---	---			---	---	---
	П.156			-	-			-	-	-
17	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	4,00	6,25	0,46	25	12	2	5,38	22
		ШТ		---	---			---	---	---
				2,97	0,14			1	0,18	1
18	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	3,00	50,20	-	151	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
19	С130-723	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-7-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-17,57	1,00	68,80	-	69	-	-	-	-
		ШТ.		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
20	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,12	36,29	0,26	4	-	-	6,02	1
		100КГ		---	---			---	---	---
				3,67	0,08			-	0,10	-
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
				---	---			---	---	---
				0,88	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
22	E20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	15,00	1,67	0,05	25	13	-	1,41	21
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
23	E20-329	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ	1,00	30,93	0,23	31	2	-	4,16	4
		ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ГБ		2,41	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
24	E20-402	-РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНОЫЕ РВ1-1	7,00	2,70	0,05	19	6	-	1,41	10
		ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
25	E20-403	-ТО ЖЕ РВ1-2	2,00	3,54	0,05	7	2	-	1,41	3
		ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
26	E20-404	-ТО ЖЕ РВ1-3	4,00	3,03	0,05	12	4	-	1,41	6
		ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
27	E20-428	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНЫЙ КУС1	2,00	3,42	0,07	7	4	-	2,95	6
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
28	C130-633	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННЫХ СТВОРНЫХ КЛАПАНОВ КУС1 И КУС2	2,00	11,40	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	E20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315	1,00	0,90	0,01	1	1	-	1,09	1
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
30	E20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 630	1,00	1,48	0,03	1	1	-	1,62	2
		1ШТ		0,96	0,01			-	0,01	-
31	E20-416	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д400ММ	1,00	6,86	0,06	7	4	-	6,31	6
		ШТ		3,51	0,02			-	0,03	-
32	E20-429	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ	1,00	2,54	0,05	3	2	-	3,19	3
		ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5		1,87	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
33	C130-2962 вып.4	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ КО И КО-02 Д250ММ И 400ММ	2,00	25,40	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	C130-603	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО Д400ММ	1,00	6,06	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	C130-603	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ЛЕПЕСТКОВОГО К ОСЕВОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ Д400ММ	1,00	5,60	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	E20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ	2,00	6,86	0,06	14	7	-	6,31	13
		ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800		3,51	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
37	C130-612	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ	1,00	5,73	-	6	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600								
		ШТ								
38	С130-613	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000	1,00	9,73	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Е9-209	-МОНТАЖ ПАТРУБКОВ КОНФУЗОРОВ,ФЛАНЦЕВ,ПЕРЕХОДОВ	0,23	73,41	21,00	17	8	4	56,49	13
		Т		36,01	6,27			1	8,09	2
40	С130-2022	-СТОИМОСТЬ ПАТРУБКОВ КОНФУЗОРОВ ФЛАНЦЕВ ПЕРЕХОДОВ	0,23	8,68	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е20-969	-ПАНЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ	74,00	10,32	0,04	764	21	3	0,50	37
		М2		0,28	0,01			1	0,01	1
42	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	4,00	7,36	0,04	29	4	-	1,62	6
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
43	Е20-2	-ТО ЖЕ Д ДО 200ММ	15,00	5,40	0,04	81	14	-	1,62	24
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
44	Е20-5	-ТО ЖЕ Д ДО 450ММ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ	64,00	4,73	0,04	303	45	3	1,25	80
		М2		0,70	0,01			1	0,01	1
45	Е20-28	-ТО ЖЕ ТОЛЩИНОЙ 1ММ Д ДО 315ММ	39,00	6,63	0,04	259	36	1	1,62	63
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
46	Е20-27	-ТО ЖЕ Д ДО 160ММ	10,00	9,28	0,04	93	9	-	1,62	16
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
47	Е20-11	-ТО ЖЕ Р ДО 1300ММ	5,00	5,34	0,04	27	4	-	1,25	6
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
48	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	1,00	3,54	0,01	4	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
49	Е20-77	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ Д125ММ	2,00	11,95	0,06	24	2	-	1,71	3
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
50	Е16-71 С114-173,1 76	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д159Х3,2ММ	60,00	4,35	0,09	261	47	6	1,30	78
		М		0,78	0,03			2	0,04	2
51	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	25,00	0,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3342	294	22		511
			РУБ.					7		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			313	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			331	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2997	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		510
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
52	E20-27	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ Д160ММ	10,00	9,28	0,04	93	9	-	1,62	16
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
53	E20-1	-ТО ЖЕ Д160ММ	2,00	7,36	0,04	15	2	-	1,62	3
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
54	E20-5	-ТО ЖЕ Д400ММ	26,00	4,73	0,04	123	18	1	1,25	32
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
55	E20-108	-ТО ЖЕ Р ДО 800ММ	12,00	6,41	0,04	77	11	-	1,62	19
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е20-109	-ТО ЖЕ Д ДО 315ММ	11,00	5,93	0,04	65	10	-	1,62	18
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
57	Е20-132	-ТО ЖЕ Д315ММ	7,50	7,35	0,04	55	7	-	1,62	12
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
58	Е20-139	-ТО ЖЕ Р800ММ	2,00	8,29	0,04	17	2	-	1,62	3
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
59	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	0,31	4,27	0,22	1	1	-	6,39	2
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
60	С130-2672	-СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	44,90	-	-	-	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
62	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	3,00	1,67	0,05	5	3	-	1,41	4
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
63	Е20-548 КОР.ПО ВЕСУ	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-101ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 315 УП2-02	3,00	34,34	0,20	103	10	-	5,79	17
		ШТ		3,29	0,06			-	0,08	-
64	Е20-527	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д315 И Д 400ММ	4,00	13,62	0,03	54	10	-	4,30	17
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			613	86	1		147
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			613	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	70,00	1,34	-	94	7	-	0,18	13
		М2		0,10	-			-	-	-
66	Е26-51 Т.Ч.П.1,12	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	0,70	629,82	11,12	441	295	8	87,30	61
				421,34	7,04			5	9,08	6
		100М2								
67	Е13-153	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ115	2,43	20,60	0,24	50	7	-	4,60	11
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
68	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	2,43	7,71	0,20	19	5	-	3,10	8
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
69	Е13-117	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-068 ЗА 2 РАЗА	0,10	24,40	0,48	2	-	-	4,76	-
				3,22	0,14			-	0,18	-
		100М2								
70	Е13-165	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76 ЗА 2 РАЗА	0,10	28,80	0,28	3	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			609	314	8		93
			----					---		---
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			609	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4564	694	31		751
			----					---		---
			РУБ.					12		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			313	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			331	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			609	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	337	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3610	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	448	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5554	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	808	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т.В.МАЛЫШКИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е4-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,56

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14.ВК Л.Л.3,4,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,626 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 133 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,096 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ (ВВОД) М	5,00	4,82 0,38	0,06 0,02	24	2	- -	0,70 0,03	4 -
2	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,10	457,00 18,10	2,60 0,78	46	2	- -	31,80 1,01	3 -
3	Е16-69 С113-161,01-13 ТБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ М	15,00	2,91 0,53	0,07 0,02	44	8	1 -	0,86 0,03	13 -
4	Е16-41 С113-37,49	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ М	60,00	1,19 0,23	0,01 -	71	14	1 -	0,37 -	22 -
5	Е16-42 С113-38,50	-ТО ЖЕ Д20ММ М	10,00	1,33 0,23	0,01 -	13	2	- -	0,37 -	4 -
6	Е16-43 С113-39,51	-ТО ЖЕ Д25ММ М	33,00	1,33 0,23	0,01 -	44	8	- -	0,37 -	12 -
7	Е16-44 С113-40,52	-ТО ЖЕ Д32ММ М	54,00	1,54 0,23	0,01 -	83	12	1 -	0,37 -	20 -
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	1,57	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,15	4,22	-	1	1	-	5,16	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,73	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
10	Е16-287	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С	1,00	202,00	0,94	202	8	1	13,40	13
		ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ Д100ММ И Д								
		ВОДОМЕРА 80ММ		7,80	0,28			-	0,36	-
		1 УЗЕЛ								
11	С130-2330	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	60,30	-	60	-	-	-	-
		ТУРБИННЫЕ СТВ-80		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН	3,00	4,59	0,01	14	2	-	0,82	2
		С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ								
		СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	10,00	1,42	-	14	-	-	-	-
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	8,00	1,98	-	16	-	-	-	-
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	5,00	2,07	0,01	10	1	-	0,31	2
		ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
17	05-17	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ Д25ММ ГОСТ	100,00	2,04	-	204	-	-	-	-
	П3-137	10362-78								
		М		-	-			-	-	-
18	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ЧЕГУННОЙ	1,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
		ФЛАНЦЕВОЙ Д100ММ								
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
19	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	43,90	-	44	-	-	-	-
		30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,								
		ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 100								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			907	68	4		107
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			907	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
21	Ц28-902-2	-АВТОМАТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ	1,00	6,04	0,42	6	5	-	10,00	10
			ШТ	5,47	0,28			-	0,36	-
22	2405-4012	-СТОИМОСТЬ АВТОМАТА АВ-2	1,00	470,00	-	470	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			476	5	-		10
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			470	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			497	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
			100М2	2,05	0,06			-	0,08	-
24	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА	0,06	8,76	0,50	1	-	-	4,76	-
				3,22	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е ЕДРАСц.1 -ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	100М2	0,78	10,88	0,25	8	2	-	5,50	4
		100ШТ		2,57	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			10	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1393	75	4		121
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			470	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			14	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			497	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			907	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			120	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			79	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1106	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	88	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1626	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	96	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР НИКИТИНА Л.И.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.57

НА ПРОИИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 148К ЛЛ.3,4,5,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,653 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 647 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,372 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,45	97,80	14,50	44	36	6	134,00	60
				79,10	7,74			3	9,98	4
		Т								
		Н7=0,89.0,9.0,88								
2	С159-3321	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИИЧЕСКИИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д60Х2,5ММ ИЗ СТ.3	0,04	439,28	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
3	С159-3321	-ТО ЖЕ,Д76Х2,8ММ	0,03	439,28	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	С159-3326	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	0,25	402,80	-	101	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ ИИ ОПОРНЫЕ	148,00	0,59	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
6	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	390,00	0,48	0,04	187	168	16	1,00	390
				0,43	0,01			4	0,01	4
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С13Ø-1536 С113-15,3	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д25ММ М	175,1Ø	Ø,78 -	- -	137	-	- -	- -	- -
8	С13Ø-1539 С113-18,6	-ТО ЖЕ,Д5ØММ М	226,6Ø	1,21 -	- -	274	-	- -	- -	- -
9	Ц12-8Ø2-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:5Ø ШТ	12,ØØ	2,Ø8 1,71	Ø,Ø6 Ø,Ø1	25	21	1 -	3,ØØ Ø,Ø1	36 -
1Ø	Ц12-8Ø2-5	-ТО ЖЕ,Д8ØММ ШТ	3,ØØ	7,52 3,38	Ø,32 Ø,Ø4	23	1Ø	1 -	6,ØØ Ø,Ø5	18 -
11	С13Ø-225Ø	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3ØЧ47БР,ДАВЛЕНИЕМ 1Ø КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 5Ø ММ ШТ	12,ØØ	24,ØØ -	- -	288	-	- -	- -	- -
12	С13Ø-2251	-ТО ЖЕ,Д8ØММ ШТ	3,ØØ	35,1Ø -	- -	1Ø5	-	- -	- -	- -
13	Ц12-8Ø7-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ МУФТОВЫХ Д25ММ ШТ	6,ØØ	Ø,75 Ø,73	- -	5	4	- -	1,ØØ -	6 -
14	С13Ø-2Ø37	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	6,ØØ	1,98 -	- -	12	-	- -	- -	- -
15	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	19,ØØ	2,Ø7 Ø,19	Ø,Ø1 -	39	4	- -	Ø,31 -	6 -
16	Ø5-17 П.3-137	-СТОИМОМСТЬ РУКПАВОВ РЕЗИНОВЫХ НАПОРНЫХ Д25ММ ГОСТ 1Ø362-7Ø М	38Ø,ØØ	2,Ø4 -	- -	775	-	- -	- -	- -
17	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ ШТ	1Ø,ØØ	47,7Ø 1,8Ø	Ø,Ø8 Ø,Ø2	477	18	1 -	3,14 Ø,Ø3	31 -
18	С13Ø-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ М	1ØØ,ØØ	1,76 -	- -	176	-	- -	- -	- -
19	Ц12-8Ø3-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА ЧУГУННОГО Д5ØММ ШТ	2,ØØ	2,Ø6 1,75	Ø,Ø5 Ø,Ø1	4	4	- -	3,ØØ Ø,Ø1	6 -
2Ø	23Ø7-1Ø812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ5Ø;РУ16 ШТ	2,ØØ	7,Ø3 -	- -	14	-	- -	- -	- -
21	Е16-1ØØ	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ ШТ	2,ØØ	2,9Ø Ø,59	Ø,12 Ø,Ø4	6	1	- -	Ø,92 Ø,Ø5	2 -
22	Ц12-8ØØ-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЧУГУННЫХ ФЛ.С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ Д25ММ ШТ	2,ØØ	2,12 1,86	Ø,Ø3 Ø,Ø1	4	4	- -	2,ØØ Ø,Ø1	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц12-800-2	-ТО ЖЕ,Д50ММ	1,00	2,69	0,05	3	2	-	3,00	3
		ШТ		---	---			---	---	---
				2,32	0,01			-	0,01	-
24	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН.	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ		---	---			---	---	---
		ДУ25;РУ16		-	-			-	-	-
		ШТ								
25	2307-10398	-ТО ЖЕ,Д50ММ	1,00	27,00	-	27	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
26	Ц12-1083-6	-ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ	6,00	1,90	-	11	1	-	0,40	2
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,21	-			-	-	-
27	2402-4030	-ОРОСИТЕЛИ ДРЕНЧЕРНЫЕ	6,00	0,65	-	4	-	-	-	-
		Д-80-15=ДВ-10		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2900	273	25		564
			----					---		---
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1794	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3554	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,01	7,71	0,20	8	2	-	3,10	3
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
29	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,01	8,76	0,50	9	3	-	4,76	5
		ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2		3,22	0,16			-	0,21	-
30	Е ЕД.РАСц.Д1	-ПРИИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	5,68	10,88 2,57	0,25 -	62	15	1 -	5,50 -	31 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			79	20	1		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2979	293	26		603
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			133	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1794	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Л.И.НИКИТИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,58

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14ВК Л.Л.3,4,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,172 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	50,00	1,20 / 0,23	0,01 / -	60	12	1 / -	0,37 / -	18 / -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	15,00	1,35 / 0,23	0,01 / -	20	3	- / -	0,37 / -	6 / -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ / М	30,00	1,36 / 0,23	0,01 / -	41	7	- / -	0,37 / -	11 / -
4	С130-25036	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО МУТОВОГО 15Б1П Д20ММ / ШТ	1,00	1,19 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
5	С130-2507	-ТО ЖЕ Д25ММ / ШТ	9,00	1,69 / -	- / -	15	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. / РУБ.		137	22	1 / -		35 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е ЕД.РАСЦ Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	0,40	10,88 2,57	0,25 -	4	1	- -	5,50 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			141	23	1		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ инженер Никитина Л.И.

Проверил руководитель группы Кудрявцева Т.О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,59

НА ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14ВК Л.Л.3,4,7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,165 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 602 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,344 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	260,00	0,48	0,04	125	112	11	1,00	260
		М		0,43	0,01			3	0,01	3
2	С130-1534 С113-13,1	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д15ММ	103,00	0,73	-	75	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
3	С130-1535 С113-14,2	-ТО ЖЕ Д20ММ	15,45	1,55	-	24	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
4	С130-1536 С113-15,3	-ТО ЖЕ Д25ММ	30,90	0,94	-	29	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	С130-1537 С113-16,4	-ТО ЖЕ Д32ММ	113,30	1,06	-	120	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	С130-1538 С113-17,5	-ТО ЖЕ Д40ММ	10,30	1,21	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	С130-1539 С113-18,6	-ТО ЖЕ Д50ММ	5,15	1,45	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
8	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	60,00	3,21	0,02	193	27	2	0,72	43
		М		0,45	0,01			1	0,01	1
9	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,02	457,00	2,60	9	-	-	31,80	1
		Т		18,10	0,78			-	1,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц7-281-9М	-МОНТАЖ НАСОСА С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ВЕСОМ 78КГ	2,00	11,78	0,94	24	16	2	14,25	28
		ШТ		7,80	0,48			1	0,62	1
11	2301-1167	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВК2/26 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	2,00	133,58	-	267	-	-	-	-
	1501-1413	4АМ100Л4=ВК-2/26		-	-			-	-	-
	ДОП.46 П.01-1199	ШТ								
12	09-01 ДОП.	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ КВТ.Ч	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц6-366-1	-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ 2Х СЕКЦИОННЫЙ	0,16	908,00	298,00	145	82	48	892,00	143
		Т		512,00	74,20			12	95,72	15
14	1905-4088-1	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА ПЕРВУЮ СЕКЦИЮ=0,3	4,00	45,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1905-4088-2	-ПОДОГРЕВАТЕЛИ ВОДОВОДЯНЫЕ ЗА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ СЕКЦИЮ=0,3	4,00	38,00	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	5,00	2,08	0,06	10	9	-	3,00	15
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
17	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	5,00	28,80	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	16,00	0,75	-	12	12	-	1,00	16
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	2,00	0,76	-	2	1	-	1,00	2
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	14,00	1,70	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,38	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,93	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц12-803-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО ФЛД50ММ	2,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
		ШТ		1,75	0,01			-	0,01	-
24	2307-10812	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ50;РУ16	2,00	7,03	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е9-122	-МОНТАЖ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	6,68	0,04	-	1	-	-	0,03	-
		КГ		0,02	-			-	-	-
26	С121-2114	-СТОИМОСТЬ М/К ВОРОНОК	6,68	0,53	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
27	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА СТАЛЬНОГО ЕМК.1ММ3 ВЕСОМ 217КГ	1,00	15,30	1,34	15	9	2	18,00	18
		ШТ		9,22	0,64			1	0,83	1
28	С130-11	-СТОИМОСТЬ БАКА СТАЛЬНОГО	217,00	0,34	-	74	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
29	Ц12-700-1	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	7,00	0,69	0,12	5	3	1	1,00	7
				0,49	0,01			-	0,01	-
		СОЕД								
30	С159-1318	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	1,00	3,04	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
31	С159-1320	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	2,00	3,42	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
32	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	4,00	7,14	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
33	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 БП-М27Х1,5Х27 13КЧ-118-74	3,00	1,16	0,10	3	2	-	1,00	3
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 13КЧ-46-76	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
35	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	0,07	27,10	4,98	2	1	-	25,20	2
				14,80	1,52			-	1,96	-
		Т								
36	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	0,07	427,20	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
		РАЗДЕЛ 1. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,41	7,71 2,05	0,20 0,06	3	1	- -	3,10 0,08	1 -
38	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,41	8,76 3,22	0,50 0,16	4	1	- -	4,76 0,21	2 -
39	Е ЕД.РАСЦ.1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	2,10	10,88 2,57	0,25 -	23	5	1 -	5,50 -	12 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			30	7	1		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1789	286	67		561
			РУБ.					18		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			599	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			627	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	302	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	344	-		-

СОСТАВИЛ  ИНЖЕНЕР НИКИТИНА Л.И.

ПРОВЕРИЛ  РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е4-1,4П ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,6Ø

НА ЬЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14ВК Л.Л.3,4,7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,798 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1Ø3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,Ø75 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ	4Ø,ØØ М	1,92 Ø,38	- -	77	15	- -	Ø,61 -	24 -
2	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ СТОЯКИ	1Ø,ØØ М	1,92 Ø,38	- -	19	4	- -	Ø,61 -	6 -
3	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 1ØØММ	4Ø,ØØ М	3,1Ø Ø,37	Ø,Ø1 -	124	15	- -	Ø,58 -	23 -
4	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 1ØØММ СТОЯКИ	15,ØØ М	3,1Ø Ø,37	Ø,Ø1 -	47	6	- -	Ø,58 -	9 -
5	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 1ØØММ ВЫПУСК	5,ØØ М	3,1Ø Ø,37	Ø,Ø1 -	16	2	- -	Ø,58 -	3 -
6	С13Ø-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ	2,ØØ ШТ	1,Ø7 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	Е16-189	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ	3,ØØ ШТ	Ø,51 Ø,39	Ø,Ø1 -	2	1	- -	Ø,68 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ СТ.СВАРНОЙ Д50ММ	5,01	0,44	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
9	Е17-64	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1	2,00	29,80	0,14	60	4	-	3,02	6
				1,86	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
10	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	7,00	19,00	0,07	133	10	-	2,19	15
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
11	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	6,00	6,31	0,02	38	2	-	0,46	3
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
12	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
				0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
13	Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	1,00	126,00	0,06	126	1	-	2,15	2
				1,33	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		655	61	-		94
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		655	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	75	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		655	61	-		94
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		655	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		86	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			798	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР НИКИТИНА Л.И.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 467

903-I-288.9I Альбом 29

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,61

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(С ВЫПУСКОМ В СЕТИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14ВК Л..3,4,5,7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,326 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-269	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Д110ММ(ВЫПУСК)	10,00	3,45	0,05	34	8	-	1,25	12
		М		0,76	0,02			-	0,03	-
2	Е16-269	-ТО ЖЕ Д110ММ	42,00	3,45	0,05	145	32	2	1,25	52
		М		0,76	0,02			1	0,03	1
3	Е16-69 С113-161,0 1-13 Тб.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д114Х2,8ММ	10,00	2,91	0,07	29	5	1	0,86	9
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
4	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	2,28	0,45	7	5	1	2,70	8
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	1
5	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-2305	-ПОДВЕСКИ ЛЕНТОЧНЫЕ	0,06	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				264	50	4		81
								1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				323	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
8	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,04	8,76 3,22	0,50 0,16	1	-	- -	4,76 0,21	- -
9	Е ЕД.РАСЦ.	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	0,02	10,88 2,57	8,31 8,06	1	-	- -	5,50 10,40	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			267	50	4		81
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-

СОСТАВИЛ инженер Никитина Л.И.
Проверил руководитель группы Кудрявцева Т.О.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 468
903-I-288.9I Альбом 29

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛКОУДАЛЕНИЕ МЕХНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.62

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ(С ВЫПУСКОМ ОТМОСТКУ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 148К Л.Л.3,4,5,7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,269 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-48 С113-56,58	-ВЫПУСК ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д100ММ	6,00	3,78 0,35	0,04 0,01	23	2	- -	0,57 0,01	3 -
		М								
2	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,58 0,23	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	1 -
		М								
3	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	25,00	3,10 0,37	0,01 -	78	9	- -	0,58 -	15 -
		М								
4	Е16-69 С113-161,0 1-13 ТБ.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д118Х2,8ММ	15,00	2,91 0,53	0,07 0,02	44	8	1 -	0,86 0,03	13 -
		М								
5	2307-10079	-КРАН ШАРОВОЙ ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч38П,ДУ32,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	2,00	5,82 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ШТ								
6	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	2,28	0,45	7	5	1	2,70	8
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	1
7	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	3,00	16,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		ШТ								
8	С130-2305	-ПОДВЕСКИ ЛЕНТОЧНЫЕ	0,06	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			218	25	2		40
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,06	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
10	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	8,76 3,22	0,50 0,16	1	-	- -	4,76 0,21	- -
11	Е ЕД.РАСЦ.Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	0,02	10,88 2,57	0,25 -	1	-	- -	5,50 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			221	25	2		40
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР НИКИТИНА Л.И.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ КУДРЯВЦЕВА Т.О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,63

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ И ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1.4ВК Л.Л.3,4,5,8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,751 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 432 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,280 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
								НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	3,01	0,03	9	1	-	0,65	2
				0,39	0,01			-	0,01	-
		М								
2	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	1,90	97,80	14,50	186	150	28	134,00	255
				79,10	7,74			15	9,98	19
		Т								
		0,89.0,97.0,88								
3	С159-3321	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д60Х2,5ММ	0,74	439,28	-	324	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
4	С159-3333	-ТО ЖЕ Д114Х2,8ММ	1,20	373,92	-	447	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Ц12-118-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 140-160 ММ	10,00	1,96	0,17	20	17	2	3,00	30
				1,66	0,05			1	0,06	1
		М								
6	С159-541	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ160	1,04	40,30	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М								
7	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	10,00	2,08	0,06	21	17	1	3,00	30
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		1,71	0,01			-	0,01	-
		ПРОХОДА,ММ:50								
		ШТ								
8	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		3,38	0,04			-	0,05	-
		ПРОХОДА,ММ:80-100								
		ШТ								
9	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	10,00	24,00	-	240	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	1,00	43,90	-	44	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц7-281-8	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНАСОСА ВЕСОМ 31КГ	1,00	11,03	0,68	11	7	-	12,75	13
		ШТ		7,25	0,35			-	0,45	-
12	Ц7-281-8	-ТО ЖЕ ВЕСОМ 57,5КГ	1,00	13,97	0,86	14	9	-	16,15	16
		ШТ		9,19	0,44			-	0,57	1
13	2301-6058	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ	1,00	480,00	-	480	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
		ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ГНОМ16-15								
		ШТ								
14	2301-6061	-НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ	1,00	295,00	-	295	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
		ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=ГНОМ25-20								
		ШТ								
15	Е9-122	-МОНТАЖ М/К ТРАПА-ВОРОНКИ	0,13	40,30	4,10	5	3	-	34,90	5
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
16	С121-2114	-СТОИМОСТЬ М/К ТРАПА ВОРОНКИ	0,13	441,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	Ц12-700-3	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ Д100ММ	9,00	1,17	0,21	11	8	2	1,00	9
		СОЕД		0,84	0,03			-	0,04	-
18	С159-1326	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	9,00	5,51	-	50	-	-	-	-
		-		-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
19	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	4,00	0,66	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50								
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50	2,00	0,49	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	517-1235	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 32ММ КЛАСС КШ,ГРУППА 1= ГОСТ5398-76	10,00	2,52	-	25	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	Ц12-700-3	-МОНТАЖ ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВОЙ СТ.Д1000ММ	17,00	0,58	0,11	10	7	2	0,50	8
		СОЕД		0,42	0,02			-	0,03	1
23	С159-1102	-ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ИЫСТУПОМ НА РУ ДО 4МПА ГОСТ 12836-67 ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП3 НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 И 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	17,00	2,06	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА 3КЧ-48-70	2,00	1,19	0,10	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2340	223	35		376
				РУБ.				16		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		775	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		819	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	265	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	270	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,13	7,71 2,05	0,20 0,06	9	2	- -	3,10 0,08	4 -
26	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2 РАЗА 100М2	1,13	8,76 3,22	0,50 0,16	10	4	- -	4,76 0,21	5 -
27	Е ЕЛ.РАСЦ.Д1	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ 100ШТ	1,52	10,88 2,57	0,25 -	17	4	- -	5,50 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	10	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2376	233	35		393
			РУБ.					16		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			775	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			819	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		432
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	280	-		-

СОСТАВИЛ инженер Никитина Л.И.

ПРОВЕРИЛ Руководитель группы Кудрявцева Т.О.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5.3

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРУБОПРОВОДЫ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА К БЛОКУ КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 14,Л.6.7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,436 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,055 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е24-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д20ММ	40,00	0,81	0,25	32	11	10	0,45	18	
		М		0,28	0,09			4	0,12	5	
2	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	20,20	0,20	-	4	-	-	-	-	
		М		-	-			-	-	-	
3	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ	20,20	0,23	-	5	-	-	-	-	
		М		-	-			-	-	-	
4	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ	0,01	27,10	4,98	1	-	-	25,20	-	
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-	
5	2310-3402	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПП-1/100Х20	0,01	0,49	-	1	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
6	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ	0,50	78,90	0,15	39	31	-	120,00	60	
		М3		62,80	0,05			-	0,06	-	
7	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТО-ПРОШИВНОЕ ИЗ ОТХОДОВ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	0,37	502,00	-	185	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 6-11-454-77 МАРКА ХПС-Т-5		-	-			-	-	-
		100М2								
8	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ	-	80,10	1,21	1	-	-	128,00	-
		МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ		78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								
9	С ПРИЛ.1 К ПИСЬМУ ГС СССР 63-Д П.12	-СТ-ТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,8ММ ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ	0,06	850,00	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	0210Ч.1Р.1 ТБ.1А ПИСЬМО 63-Д	-РАЗНИЦА МЕЖДУ ОПТОВОЙ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ЦЕНОЙ	0,06	560,00	-	34	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
11	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,03	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
12	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ	0,03	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			355	42	10		78
			РУБ.					4		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	319	-	-	-		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	52	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	5		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	9	-	-		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	29	-	-	-		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	400	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	88		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	55	-	-		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2	-	-	-		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2	-	-	-		
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	34	-	-	-		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.	34	-	-	-		
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	436	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	88		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	55	-	-		

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Л.Н.КАЦИЯ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.О.КУДРЯВЦЕВА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Д-I

на крепление конструкций дюбелями

Измеритель I00 дюбелей

№№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы и количества	Наименование затрат	Един. изм.	Сметная стоимость единицы и руб. /коп./	Количество единиц	Сметная стоимость, в руб.
I	Доп.и изм. к ЕНИр I960г. вып.2 стр.55 № 23- 7-I, таб.6	Разметка линий и мест установки. Затраты труда 4 разр.				
		4,4x0,25xI,05=I,I6 ч/час	ч/час	0,49	I,I6	0,57
2	То же	Установка и крепление конструкций дюбелями при помощи пистолета. Затраты труда.				
		II,0x0,25xI,05=2,89 ч/час	ч/час	0,49	2,89	I,42
	То же	Затраты труда 2 разр.				
		2,89x0,5=I,45 ч/час	ч/час	0,40	I,45	0,58
3	По данным Тульского завода	Пистолет СМП	смен	0,74	0,332	0,25
4	То же	Патроны к пистолету СМП	сотен	3,2I	I,02	3,27
5	Пр-нт 0I-2I поз.I5-0I	Дюбели стальные ДГ-25	шт	I03		
		I,47XI,057=I,55	кг	3,08	I,55	4,77
6	05-03 п.2-0620	Полиэтиленовые наконечники	шт	I03		
		0,687xI,057=0,73	кг	0,03	0,73	0,02
		Итого стоимость I00 штук				I0,88
		Стоимость I штуки				0,I09

Составила Кудрявцева

gost.e-ecolog.ru