ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-288.9I

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 28 часть 2

Сметы на строительные работы стр.I09÷204

25030-37

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

I99I г.

gost.e-ecolog.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.66

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	35,347 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4365 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,236 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	50,35 М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	702,03 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВАРИАНТ: СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1586 ЭСНТ22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ 1000М3	0,50	129,00 5,02	123,71 47,10	65	3	62 24	8,53 60,76	4 31	
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГЛУБИНОЙ ДО 2М С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕНКАМИ 100М3	0,22	115,20 115,20	- -	25	25	- -	218,88 -	48 -	
		ЦЕНА:120.1,2.0,8									
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,02	105,00 4,11	100,69 38,50	2	-	2 1	6,99 49,66	- 1	
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	917,00	0,29 0,06	- -	266	55	- -	0,09 -	83 -	
5	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,30	14,20	12,34	4	-	4	2,70	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА ГР 2-3								
		1000М3		1,59	3,81			1	4,91	1
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР ДЛЯ	0,30	172,00	164,09	51	2	49	12,99	4
	ЭСНТ22-14	ОБРАНОЙ ЗАСЫПКИ ЭКСКАВАТОРОМ								
		С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ КОВША		7,64	66,90			20	86,30	26
		0,5М3								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	519,75	0,29	-	151	31	-	0,09	47
	СЦПГ	Т								
	СТР28			0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,27	20,30	20,30	5	-	6	-	-
	ЭСНТ31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М								
		БУЛЬДОЗЕРОМ		-	6,82			2	8,80	2
		1000М3								
9	Е1-1645	-УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДО 25М	0,27	46,40	46,40	12	-	12	-	-
	ЭСНТ31-13	1000М3								
				-	15,60			4	20,12	5
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,67	9,69	3,49	26	17	9	11,20	30
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			6	3,30	9
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,30	46,00	-	14	14	-	99,30	30
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			621	147	144		247
			РУБ.					58		75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			621	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	223	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,39	27,40	0,28	65	2	-	1,37	3
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	12,40	37,20	1,29	461	35	16	5,17	64
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			5	0,50	6
		М200								
		М3								
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1			-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			623	37	16		67
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			623	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
16	Е7-40	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	13,80	5,55	28	7	11	6,24	12
	ЭСНТ3-10	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		3,74	2,01			4	2,59	5
		ШТ								
17	Е7-41	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	15,80	6,60	32	9	13	7,38	15
	ЭСНТ3-11	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т		4,42	2,39			5	3,08	6
		ШТ								
18	608-71	-ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	1,86	78,96	-	147	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО								
	П7.1	5Т М200		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:80,6-0,82.2-0,8.2.0,18,1,02								
19	608-71	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	3,00	69,16	-	207	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО1М3								
	П1.71	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М200		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,8-0,82.2								
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,26	22,90	-	6	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,91	25,00	-	198	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,77	41,30 -	- -	32	-	- -	- -	- -
23	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,77	5,58 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			654	16	24		27
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			654	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ								
24	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	9,84	27,40 0,70	0,28 0,08	270	7	3 1	1,37 0,10	13 1
25	Е6-92 ЭСНТ11-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М3	14,58	45,34 4,73	1,10 0,33	661	69	16 5	8,44 0,43	123 6
26	Е6-93 ЭСНТ11-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ М3	41,95	39,12 3,17	1,00 0,30	1641	133	42 13	5,67 0,39	238 16
27	С124-16 СЦМЧ2Р4П16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,16	270,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
28	С124-18 СЦМЧ2Р4П18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	3,66	283,00 -	- -	1036	-	- -	- -	- -
29	Е6-173 ЭСНТ16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	6,21	42,70 4,61	0,81 0,24	265	29	5 1	8,40 0,31	52 2
30	Е6-175 ЭСНТ16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ	13,51	38,50	0,73	520	44	10	5,91	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		3,24	0,22			3	0,28	4
		М3								
31	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П10	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
32	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,28	325,00	-	416	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
33	Е6-106	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,45	53,50	3,36	78	11	4	13,30	19
	ЭСНТ12-4	КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М		7,43	1,01			1	1,30	2
		М3								
34	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	257,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П4	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
35	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	318,00	-	29	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П6	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
36	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	0,28	36,03	0,34	10	1	-	5,07	1
	ЭСНТ1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-100 БЕТОННЫХ М200		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,02								
37	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	1,50	30,90	0,77	46	2	1	1,87	3
	ЭСНТ1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		1,00	0,23			-	0,30	-
		М3								
38	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
39	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
	ТАБ1	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
40	Е6-128	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА	0,96	41,95	0,69	40	3	-	6,46	6
	ЭСНТ13-4	М200		---	---			---	---	---
		М3		3,53	0,21			-	0,27	-
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8).1,02								
41	Е6-15	-БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЦЫ ИЗ	0,08	29,40	0,34	2	-	-	0,99	-
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
42	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
43	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
44	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,04	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5,К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2 ЦЕНА:10,3,1,1.2	0,04	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5168	311	81		554
			РУБ.					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		662
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	488	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
46	Е7-247 ЭСНТ14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	35,00	16,63 4,05	5,72 2,06	582	142	200 72	6,60 2,66	231 93
47	Е7-261 ЭСНТ14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	2,00	11,30 3,33	4,03 1,44	23	7	8 3	5,38 1,86	11 4
48	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	14,40	18,00 -	- -	259	-	- -	- -	- -
49	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	177,80	14,90 -	- -	2649	-	- -	- -	- -
50	608-1394 ПР-Т06-08П 1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	6,86	15,80 -	- -	108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ								
		М2								
51	Е7-177	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	12,00	5,70	1,87	68	14	22	2,04	24
	ЭСНТ11-1	ШТ		---	---			---	---	---
				1,20	0,68			8	0,88	11
52	608-1405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ ДО	8,50	58,90	-	501	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	12М М150		---	---			---	---	---
	П1.405	М3		-	-			-	-	-
53	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,84	22,90	-	19	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,58	25,00	-	89	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,57	32,10	-	51	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
56	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,63	41,30	-	108	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	5,25	17,80	-	93	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
58	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	-
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,80	17,80	-	14	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			4593	170	230		277
			----					---		---
			РУБ.					83		108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4593	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			758	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	137	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			428	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5779	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	390	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			5779	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	390	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
60	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	6,89	34,20	0,81	236	15	6	4,05	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,21	0,24			2	0,31	2
		М3								
61	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	30,95	31,60	0,81	978	68	25	4,05	125
	ЭСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА		2,21	0,24			7	0,31	10
		М3								
62	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,13	57,95	1,00	8	2	-	38,10	5
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.20ММ		13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
63	Е7-131	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	1,00	2,01	1,48	2	1	1	0,94	1
	ЭСНТ9-2-1. 8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,53	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
64	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,40	64,40	-	26	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П 7.6	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
65	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,16	41,30	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,16	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1260	86	32		159

			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1260	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			206	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	37	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1583	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1583	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 .8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	16,00	10,50 1,47	1,30 0,38	168	24	21 6	2,52 0,49	40 8
70	608-1442 ПР-Т06-08 П1,442	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2 М2	56,55	9,27 -	- -	524	-	- -	- -	- -
71	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,87	5,58 -	- -	10	-	- -	- -	- -
72	Е6-180 ЭСНТ16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ М3	0,80	54,89 6,79	1,10 0,33	44	5	1 -	12,10 0,43	10 -
73	С124-10 СЦМЧ2Р4П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	338,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
74	С124-12 СЦМЧ2Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,05	325,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
75	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
76	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,56	362,00 92,00	8,00 2,40	203	52	4 1	141,00 3,10	79 2
77	С111-59 СЦМЧ1Р1П59	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ Т	0,02	450,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
78	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,13	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
79	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч. П.3.5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1,2	0,13	22,66 3,32	0,27 0,09	3	-	- -	5,06 0,12	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			989	81	26		131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					7		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			93	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
80	Е7-215 ЭСНТ13-2-1 .8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	11,00	10,00 1,67	1,81 0,54	110	18	20 6	2,84 0,70	31 8
81	Е7-177 ЭСНТ11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	5,70 1,20	1,87 0,68	17	4	6 2	2,04 0,88	6 3
82	Е7-183 ЭСНТ11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	5,00	8,02 1,67	2,88 1,04	40	8	14 5	2,85 1,34	14 7
83	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ДЛИНОЙ 3,6М ПРИВЕДЕННОЙТОЛЩ.13СМ НОРМАТ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,81+0,2.2	37,80	8,21 -	- -	310	-	- -	- -	- -
84	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ТО ЖЕ,ПРИВЕД ТОЛЩ.12СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,2	3,60	8,01 -	- -	29	-	- -	- -	- -
85	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ДЛИНОЙ 2,4М ПРИВЕД ТОЛЩ.13СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,74+0,2.2-0,17	7,20	7,97 -	- -	57	-	- -	- -	- -
86	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ТОЖЕ,ПРИВЕД ТОЛЩ.12СМ М2 ЦЕНА:7,74+0,2-0,17	2,40	7,77 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ДЛИНОЙ 3М ПРИВЕД ТОЛЩ.13СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 М2	9,00	8,06 - -	- - -	73	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:7,74+0,2.2-0,08								
88	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- ТО ЖЕ,ПРИВЕД ТОЛЩ.12СМ М2	3,00	7,86 - -	- - -	24	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,08								
89	608-1330 ПР-Т06-08 П1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ШИРИНОЙ 3М ДЛИНОЙ 6М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 560КГ/М2 М2	90,00	5,62 - -	- - -	506	-	- - -	- - -	- - -
90	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,49	5,10 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
		СОСТАВ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ								
91	СПР-Т06-08 ТАБ.6	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА М2	83,40	0,61 - -	- - -	51	-	- - -	- - -	- - -
92	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01 П4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ 120ММ 100М2	0,83	215,06 15,50	1,80 0,53	179	13	1 -	28,50 0,68	24 1
		ЦЕНА:17,3+16.0,12.103								
93	Е12-289 ЭСНТ9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,83	49,90 10,70	1,30 0,39	42	9	1 -	18,90 0,50	16 -
94	Е6-180 ЭСНТ16-8	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ М200 М3	0,08	52,40 6,79	1,10 0,33	4	1	- -	12,10 0,43	1 -
95	С124-12 СЦМЧ1Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,01	325,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1466	53	42		92
			----					---		---
			РУБ.					13		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1466	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			242	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	44	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			137	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1845	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
		ШВЫ МЕЖДУ КОМПЛЕКСНЫМИ ПЛИТАМИ								
96	E12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,07	49,90	1,30	3	1	-	18,90	1
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			-	0,50	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
97	E12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	0,07	215,06	1,80	14	1	-	28,50	2
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩ 120ММ		---	---			---	---	---
	ПР-Т06-14-01	100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
	П4-002									
		ЦЕНА:17,3+16,0,12,103								
98	E12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,07	49,90	1,30	3	1	-	18,90	1
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			-	0,50	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
99	E12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,07	7,71	0,19	1	-	-	4,72	-
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ		---	---			---	---	---
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
100	E45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,15	230,14	7,76	264	33	9	43,60	50
	ЭСНТ28-1	ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ		28,90	2,33			3	3,01	3
		100М								
		ЦЕНА:41,5+393,0,48								
101	E12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	0,65	215,06	1,80	140	10	1	28,50	19
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩ 120ММ		---	---			---	---	---
	ПР-Т06-14-01	100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
	П4-002									
		ЦЕНА:17,3+16,0,12,103								
102	E12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,65	7,71	0,19	5	2	-	4,72	3
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ		---	---			---	---	---
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
103	E12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,65	49,90	1,30	32	7	1	18,90	12
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			-	0,50	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
104	E12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,35	338,00	15,60	119	19	6	95,20	34
	ЭСНТ2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			2	6,05	2
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
105	Е12-83	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,44	224,00	8,59	98	14	4	56,50	25
	ЭСНТ1-2-2	СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		32,20	2,57			1	3,32	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-350								
		100М2								
106	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,33	49,90	1,30	67	14	2	18,90	25
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
107	Е12-299	-УКЛАДКА ЦЕМ.РАСТВОРА ПО	0,44	51,60	0,74	23	3	-	14,30	6
	ЭСНТ10-1	ПАРАПЕТУ ТОЛЩ.80 ММ		---	---			---	---	---
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
108	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,44	164,45	3,25	73	1	2	4,55	2
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ		---	---			---	---	---
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ.80ММ		1,95	1,30			1	1,68	1
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,65								
109	Е10-28	-УКЛАДКА ДОСКИ ВДОЛЬ ПАРАПЕТА	0,27	110,00	1,30	30	3	-	24,00	6
	ЭСНТ4-1	М3		---	---			---	---	---
				12,90	0,39			-	0,50	-
110	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ СТЕНКА В ПРИМЫКАНИИ	0,18	34,20	0,81	6	-	-	4,05	1
	ЭСНТ5-1	М3		---	---			---	---	---
				2,21	0,24			-	0,31	-
111	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,57	192,00	0,41	109	26	-	83,00	47
	ЭСНТ8-5	100М2		---	---			---	---	---
				45,80	0,12			-	0,15	-
112	Е12-280	-КОМПЕНСАТОР ИЗ	0,04	192,00	0,41	8	2	-	83,00	4
	ЭСНТ8-5	ОЦИНКОВАН.СТАЛИ		---	---			---	---	---
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
113	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА М50 ВДОЛЬ	0,06	28,28	-	2	-	-	2,90	-
	ЭСНТ1-11	ПАРАПЕТА		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
114	Е6-83	-ВОДОСБОР ИЗ УГОЛКА	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
	ЭСНТ9-7	Т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
115	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
116	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		---	---			---	---	---
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
117	Е26-27	-ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ШВА	0,37	17,97	0,14	7	2	-	9,59	4
	ЭСНТ7-4	МИН.ВАТОЙ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р4П2	М3		5,54	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:6,21+11,2.1,05								
118	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТА	0,06	4,10	0,08	1	-	-	6,43	-
	ЭСНТ51-1	100М		4,02	0,02			-	0,03	-
119	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	2,70	0,99	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ		-	-			-	-	-
120	Е10-28	-УКЛАДКА ДОСКИ ПО ПАРАПЕТУ	0,07	110,00	1,30	8	1	-	24,00	2
	ЭСНТ4-1	М3		12,90	0,39			-	0,50	-
121	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,10	192,00	0,41	18	4	-	83,00	8
	ЭСНТ8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
122	ЕЕР	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	50,00	0,10	-	5	1	-	0,03	1
		ШТ		0,02	-			-	-	-
123	Е7-701	-УКЛАДКА В ДЕФ.ШОВ РЕЗИНОВОЙ	0,16	4,10	0,08	1	1	-	6,43	1
	ЭСНТ51-1	ПРОКЛАДКИ		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
124	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	100,00	0,61	-	61	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/		-	-			-	-	-
	6	КГ								
125	Е11-47	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФ.ШВА МАСТИКОЙ	0,01	45,80	3,75	1	-	-	29,50	-
	ЭСНТ3-5	100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
126	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,01	255,60	29,52	3	1	-	163,98	2
	ЭСНТ3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47 ДО ТОЛЩ.20ММ		117,00	8,82			-	11,38	-
		100М2								
127	Е7-701	-УКЛАДКА В ДЕФ.ШОВГЕРНИТА	0,41	4,10	0,08	2	2	-	6,43	3
	ЭСНТ51-1	100М		4,02	0,02			-	0,03	-
128	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	18,20	0,99	-	18	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1162	159	25		276
			----					---		---
			РУБ.					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1458	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-

РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е9-183 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3 ЭСНТ29-1	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ø,95/ Т ЦЕНА:69,5,1,Ø3	2,6Ø	71,58 22,76	4Ø,38 12,98	186	59	1Ø5 34	37,3Ø 16,74	97 44
13Ø	Е9-183 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,1Ø К=1,Ø5 ЭСНТ29-1	-МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ НАКЛОННОГО ТИПА С ОПОРАМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ø,95/ Т ЦЕНА:69,5,1,Ø3,1,Ø5	17,16	75,16 23,9Ø	42,4Ø 13,63	129Ø	41Ø	728 234	37,3Ø 17,58	64Ø 3Ø2
131	С121-1999 СЦМЧ2Р1П19 99	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ОТ Ø,51 ДО 1 4 ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА:252+13,1,Ø1	2,6Ø	265,13 -	- -	689	-	- -	- -	- -
132	С121-1999 СЦМЧ2Р1П19 99	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ОТ Ø,51 ДО 1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА:252+21,1,Ø1	4,68	273,21 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
133	С121-1999 СЦМЧ2Р1П19 99	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ОТ Ø,51 ДО 1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА:252+35,1,Ø1	12,48	287,35 -	- -	3586	-	- -	- -	- -
134	ССССЦ4Р1 ТЕХ.Ч.Т7 П1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т ЦЕНА:6,5,1,Ø1	19,76	6,56 -	- -	13Ø	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	СДОП3К СЦМЧ2 Т.Ч.Т12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т	19,76	31,41 -	- -	621	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:31,1,1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			7781	469	833		737
			РУБ.					268		346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7781	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			676	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	859	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			9125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	859	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
136	Е13-402 ЭСНТ56-6	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОФП-ММ 100М2	6,00	370,13 7,80	2,33 0,70	2221	47	14 4	13,26 0,90	80 5
		ЦЕНА:7,8+2,33+2,88,1,25,100								
137	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2 СЛОЯ 100М2	6,00	16,96 4,51	0,44 0,13	102	27	3 1	6,82 0,17	41 1
		ЦЕНА:7,71,1,1,2								
138	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2	6,00	22,66 3,32	0,27 0,09	136	24	2 1	5,06 0,12	30 1
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
139	Е13-295 ЭСНТ40-3 СЦМЧ1Р13 П163	-СМАЧИВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	6,00	3,37 1,98	0,45 0,14	20	12	3 1	2,33 0,18	14 1
		ЦЕНА:1,98+0,45+0,38+0,074.7,6								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2479	106	22		165
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
140	Е10-106 ЭСНТ20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,59	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
		М2								
141	Е10-141 ЭСНТ26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,59	0,95 0,14	- -	4	1	- -	0,25 -	1 -
		М2								
142	Е10-28 ЭСНТ4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	0,01	110,00 12,90	1,30 0,39	1	-	- -	24,00 0,50	- -
		М3								
143	С122-275 СЦМЧ2Р2 П275	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д30,Д31 ДИ1	4,59	13,80 -	- -	63	-	- -	- -	- -
		М2								
144	Е10-138 ЭСНТ25-6	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН	1,61	4,30 0,67	0,01 -	7	1	- -	1,29 -	2 -
		М2								
145	Е26-72 ЭСНТ13-8	-ПРОЕМ ЗАШИТЬ РЕЗИНОЙ	0,31	0,07 0,07	- -	1	-	- -	0,12 -	- -
		М2								
146	С111-365 СЦМЧ1Р1 П365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	5,81	1,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		КГ								
147	Е6-83 ЭСНТ9-7	-ОБРАМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
148	С111-447-1 СЦМЧ1Р1П44 7-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
149	С111-392 СЦМЧ1Р1П39 2	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	3,44 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
150	Е7-101	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ РЕЗИНОЙ	0,07	4,10	0,08	1	-	-	6,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ51-1	100М								
				4,02	0,02			-	0,03	-
151	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	18,90	1,00	-	19	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П36	КГ								
	5			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			123	5	1		9
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			123	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
152	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	0,18	287,37	160,68	52	13	29	111,00	20
	ЭСНТ5-1	НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		71,07	52,22			9	67,36	12
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА:279.1,03								
153	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ	0,21	650,21	-	137	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ								
	66	КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ		-	-			-	-	-
		РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ								
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:629+21.1,01								
154	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ	0,03	290,21	-	9	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П32	С245								
	8	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:269+21.1,01								
155	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,18	94,30	2,60	17	14	-	133,45	24
	ЭСНТ2Ф4-1	СТЕКЛОПАКЕТАМИ								
	ДОП В1	100М2		78,50	0,78			-	1,01	-
156	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	18,00	9,87	-	178	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П59	НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА								
	9	ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
157	Е7-701	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В	0,42	4,10	0,08	2	2	-	6,43	3
	ЭСНТ51-1	ОКНАХ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:42,3-38,2								
158	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	42,00	0,61	-	26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	6	КГ		-	-			-	-	-
159	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	0,42	65,00	14,70	27	4	6	15,00	6
	ЭСНТ51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8,88	4,41			2	5,69	2
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
160	ССЦМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	0,24	31,41	-	8	-	-	-	-
	ДОП В3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189								
	ТЧТАБ12	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1,1,01								
161	ССЦМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	0,24	6,56	-	2	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
		Т		-	-			-	-	-
	П1									
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			458	33	35		53

			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			250	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			315	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			208	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			244	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	25	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			559	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ								
		ПО ГРУНТУ								
		БЕТОННЫЕ								
162	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
	ЭСНТ81-2	100М3								
				46,00	-			-	-	-
163	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,01	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
	ЭСНТ1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
164	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,15	31,26	-	5	-	-	2,90	-
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
165	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,01	123,00	1,74	2	-	-	40,20	1
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ.20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
166	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	0,01	31,60	0,56-	1	-	- -	2,12	-
	ЭСНТ11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ УМЕНЬШЕНИЕ ДО		---	---			---	---	---
		20ММ -		1,18	0,16			- -	0,21	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,8.2								
		ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		БЕТОННЫЕ								
167	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	0,88	32,79	-	29	1	-	2,90	3
	ЭСНТ1-11	М3		---	---			---	---	---
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(29,7-26,3).1,02								
168	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ПЕНОБЕТОНОМ	0,82	182,10	1,80	150	13	1	28,50	23
	ЭСНТ9-3	ТОЛЩ.100ММ		---	---			---	---	---
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	1
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
169	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,82	70,00	0,95	58	8	1	18,80	15
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ.40ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
170	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО 40ММ	0,82	54,40	0,92	45	1	1	1,36	1
	ЭСНТ8-2	100М2		---	---			---	---	---
				0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6.4								
171	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	151,66	1,75	0,21	265	115	32	1,26	191
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П.П.	1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА		0,76	0,06			9	0,08	12
	1.5 И	М2								
	3.2В									
	К=0,9									
		ЦЕНА:1,83-0,84.0,1								
172	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	151,66	0,66	0,01	100	41	2	0,45	68
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П.П.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	1.5 И	2 СЛОЕВ								
	3.2В	М2								
	К=0,9									
		ЦЕНА:0,69-0,3.0,1								
173	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	29,93	1,32	0,02	40	16	1	0,90	27
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П.П.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,54	-			-	-	-
	1.5 И	УВЕЛИЧ.ДО 4 СЛОЕВ В ЛОТКЕ								
	3.2В	М2								
	К=0,9									
		ЦЕНА:(0,69-0,3.0,1).2								
174	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,52	134,30	2,38	204	8	4	9,01	14
	ЭСНТ11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.72,5ММ		---	---			---	---	---
		100М2		5,01	0,68			1	0,88	1
		ЦЕНА:15,8.8,5								
175	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,03	411,30	1,40	12	-	-	12,30	-
	ЭСНТ9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК УКЛАДКА		---	---			---	---	---
		СЕТКИ В ПОЛАХ		6,76	0,42			-	0,54	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			911	204	42		345
			----					---		---
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			911	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	240	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
176	Е6-128	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА	1,04	41,95	0,69	44	4	-	6,46	7
	ЭСНТ13-4	М200		---	---			---	---	---
		М3		3,53	0,21			-	0,27	-
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			44	4	-		7
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
177	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,50	34,60	1,10	17	9	-	30,00	15
	ЭСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			17	9	-		15
			----					---		---
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
178	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,37	35,80	1,00	13	8	-	37,00	14
	ЭСНТ55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
179	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,45	33,64	0,90	15	8	-	33,30	15
	ЭСНТ55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
	Т.Ч.	ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		18,54	0,27			-	0,35	-
	П.3.10	100М2								
	К=0,9									
		ЦЕНА:21,6,0,9+14,2								
180	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,94	72,44	5,04	68	27	5	50,40	48
	ЭСНТ55-1	ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
	Т.Ч.	ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН В		28,80	3,06			3	3,95	4
	П.3.10	ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
	К=0,9	100М2								
181	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	3,78	11,90	0,03	45	29	-	13,50	51
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
182	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,33	12,67	0,03	30	20	-	14,85	35
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т.Ч.	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ /В		8,47	0,01			-	0,01	-
	П.3.18	ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО								
	К=1,1	8М/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,73,1,1+4,17								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			171	92	5		163
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
183	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,01	61,20	61,20	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-2	ОТМОСТКУ		---	---			---	---	---
		1000М3		-	15,40			-	19,87	-
184	Е1-1707	-ТО ЖЕ	0,01	48,40	48,40	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3		---	---			---	---	---
				-	12,20			-	15,74	-
185	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,01	105,00	100,69	1	-	1	6,99	-
	ЭСНТ22-7	1000М3		---	---			---	---	---
				4,11	38,50			-	49,66	-
186	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	16,01	0,29	-	5	1	-	0,09	1
	СИПГСТР28	Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
187	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ	0,37	137,50	10,26	50	1	4	4,01	1
	ЭСНТ13-1	12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ		---	---			---	---	---
		70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ		2,04	3,01			1	3,88	1
		100М2								
188	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,37	156,00	-	57	3	-	14,40	5
	ЭСНТ42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ ТОЛЩ.25ММ								
		100М2								
189	Е27-172	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ -	0,37	25,30	- -	9	-	- -	2,32-	1
	ЭСНТ42-2	100М2		---	---			---	---	---
		-		1,31	-			-	-	-
190	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦО	0,72	9,32	0,32	7	-	-	0,80	1
	ЭСНТ3-1	М3		---	---			---	---	---
				0,40	0,10			-	0,13	-
191	Е6-15	-БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО М100	0,38	27,80	0,34	11	-	-	0,99	-
	ЭСНТ1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,52	0,10			-	0,13	-
192	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	ЭСНТ11-11	100М2		---	---			---	---	---
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			125	5	5		7
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			155	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28645	1987	1563		3331
			РУБ.					516		669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20656	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	608	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1923	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2352	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	884	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3236	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.66

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	524,00	621	780	1	1	2,21
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	14,79	623	784	42	53	2,22
3	КАРКАС	М3	4,86	654	823	134	169	2,33
4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГАЛЕРЕИ	М3	88,25	5168	6502	58	73	18,39
5	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	219,01	4593	5779	20	26	16,35
6	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	38,24	1260	1583	32	41	4,48
7	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	64,39	989	1244	15	19	3,52
8	ПОКРЫТИЕ	М2	153,83	1466	1845	9	11	5,22
9	КРОВЛЯ	М2	211,62	1162	1458	5	6	4,12
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	19,76	7781	9125	393	461	25,82
11	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	600,00	2479	3118	4	5	8,82
12	ДВЕРИ	М2	4,59	123	155	26	33	0,44
13	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	18,00	458	559	25	31	1,58
14	ПОЛЫ	М2	153,14	911	1147	5	7	3,24
15	ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ	РУБ	1,00	44	55	44	55	0,16
16	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	9,94	17	22	1	2	0,06
17	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1201,12	171	213	-	-	0,60
18	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	38,98	125	155	3	3	0,44

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М	50,35	28645	35347	568	702	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.66А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,683 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,017 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГР.С ИЗ СМЕТЫ 1.66								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 18,00	14,40 -	-	- 259	-	-	-	-
2	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 177,80	14,90 -	-	- 2649	-	-	-	-
3	608-1394 ПР-Т06-08 П.1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 6,86	15,80 -	-	- 108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	3016	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
4	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	18,00	11,80	-	212	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.389	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО								
		3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ								
		М2								
5	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	177,80	12,20	-	2169	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.389	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО								
		12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ								
		М2								
6	608-1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	6,86	13,40	-	92	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.390	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО								
		12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2473	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2473	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	543	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	543	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	17	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.66А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3016	3795	-	-	555,64
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			2473	3112	-	-	455,63
	ИТОГО:		-	543	683	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.66Б

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,880 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,020 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР.С К СМЕТЕ 1.66								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
1	608-1397 ПР-Т06-08 П.1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	18,00	17,30 -	- -	311	-	- -	- -	- -
2	608-1397 ПР-Т06-08 П.1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	123,80	17,90 -	- -	2216	-	- -	- -	- -
3	608-1398 ПР-Т06-08 П.1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	27,00	19,20 -	- -	518	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	608-1399 ПР-Т06-08 П.1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	33,86	19,80 -	- -	670	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3715	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3715	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
5	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 18,00	14,40 -	- - -	259	-	- -	- -	- -
6	608-1393 ПР-Т06-08 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 177,80	14,90 -	- - -	2649	-	- -	- -	- -
7	608-1394 ПР-Т06-08 П.1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 6,86	15,80 -	- - -	108	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3016	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			699	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			699	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.66Б

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3715	4675	-	-	531,25
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3Ø16	- 3795	-	-	431,25
	ИТОГО:		-	699	88Ø	-	-	1ØØ,ØØ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.66В

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1Ø АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-1Ø6
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,Ø36 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,ØØ1 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11

ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -2ØГР.С И -3ØГР.С К СМЕТЕ 1.66

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ

1	6Ø8-1389 ПР-Т06-Ø8 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 2ØØММ,РСХОДОМ СТАЛИ ДЛ 7КГ/М2 М2	14,4Ø	14,49 - -	- - -		2Ø9 - -	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:11,8+1Ø.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2								
2	6Ø8-1390 ПР-Т06-Ø8 П1.39Ø	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 2ØØММ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 1ØКГ/М2 М2	3,6Ø	15,78 - -	- - -		57 - -	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:13+11,2.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2								
3	6Ø8-1389 ПР-Т06-Ø8 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2	177,8Ø	14,89 - -	- - -		2647 - -	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:12,2+1Ø.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2								
4	6Ø8-1390 ПР-Т06-Ø8 П1.39Ø	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ,РАСХОДОМ	6,86	16,18 - -	- - -		111 - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ ДО 10КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:13,4+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
5	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,23	17,80 - -	- -	22	-	- - -	- - -	- - -
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3046	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3046	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	91	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 18,00	14,40 -	- -	- - 259	-	- -	- -	- -
		М2								
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 177,80	14,90 -	- -	- - 2649	-	- -	- -	- -
		М2								
8	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 6,86	15,80 -	- -	- - 108	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 3016	-	-		-
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.668

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3046	3831	-	-	10641,67
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3016	- 3795	-	-	10541,66
	ИТОГО:		-	30	36	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.66Г

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЛЕРЕЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1Ø АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-1Ø6
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,767 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-4ØГР.С К СМЕТЕ 1.66

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

1	6Ø8-1393 ПР-Т Ø6-Ø8 П.1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	14,4Ø	17,27 - -	- - -	249	-	- - -	- - -	-	-
		М2									
		ЦЕНА:14,4+12,2.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2									
2	6Ø8-1394 ПР-Т Ø6-Ø8 П.1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 1ØКГ/М2	3,6Ø	18,34 - -	- - -	66	-	- - -	- - -	-	-
		М2									
		ЦЕНА:15,4+13,1.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2									
3	6Ø8-1393 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25ØММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	177,8Ø	17,77 - -	- - -	3169	-	- - -	- - -	-	-
		М2									
		ЦЕНА:14,9+12,2.Ø,Ø8.1,Ø2+(47-37,83).Ø,2.1,Ø2									
4	6Ø8-1394 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 6ØØКГ/М3,ДЛИНОЙ ДО	6,86	18,74 - -	- - -	129	-	- - -	- - -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:15,8+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
5	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,29	17,80 - -		23	-	- - -		
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3627	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			337	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 18,00	14,40 - -		259	-	- - -		
		М2								
7	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 177,80	14,90 - -		2649	-	- - -		
		М2								
8	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	- 6,86	15,80 - -		108	-	- - -		
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3016	-	-		-

25030-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3016	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	281	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	90	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			611	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.66Г

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			3627	4562	-	-	594,78
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	3016	- 3795	-	-	494,78
	ИТОГО:		-	611	767	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.АР
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.67

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРИЕМНО-ДРОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,116 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2065 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,473 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	191,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	68,67 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1586 ЭСНТ22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТИ 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,93	129,00 5,02	123,71 47,10	119	5	115 44	8,53 60,76	8 56
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА:120.1,2.0,8	0,14	115,20 115,20	- -	16	16	- -	218,88 -	31 -
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	105,00 4,11	100,69 38,50	1	-	2 1	6,99 49,66	- 1
4	С310-3 СИПГЧ1 СТР28	-ТРАСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	1645,00	0,29 0,06	- -	477	99	- -	0,09 -	148 -
5	Е1-1604 ЭСНТ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,75	14,20 1,59	12,34 3,81	11	1	9 3	2,70 4,91	2 4
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,75	172,00	164,09	129	6	123	12,99	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ		7,64	66,90			50	86,30	65
		1000М3								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	1312,50	0,29	-	381	79	-	0,09	118
	СЦПГЧ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,68	20,30	20,30	14	-	14	-	-
	ЭСНТ31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	6,82			5	8,80	6
		1000М3								
9	Е1-1645	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 25М	0,68	46,40	46,40	31	-	32	-	-
	ЭСНТ31-13	1000М3		-	15,60			11	20,12	14
		ЦЕНА:11,6.4								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,75	9,69	3,49	65	42	23	11,20	76
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			15	3,30	22
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,75	46,00	-	35	35	-	99,30	74
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1279	283	318		467

			РУБ.					129		168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		654
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНТРУКЦИИ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	3,26	27,40	0,28	89	2	1	1,37	4
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	9,10	30,90	0,77	281	9	7	1,87	17
	ЭСНТ1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩЕ ПОДВАЛА		1,00	0,23			2	0,30	3
		М3								
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П1			-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,60	270,00	-	162	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3			-	-			-	-	-
16	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
17	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
18	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
19	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1,2								
20	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,34	65,20	1,23	22	3	-	16,80	6
	ЭСНТ14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			-	0,48	-
		ДО 150ММ								
		М3								
21	Е6-151	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	36,16	45,20	1,15	1634	199	41	9,58	346
	ЭСНТ14-9	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ		5,51	0,34			12	0,44	16
		ДО 300ММ								
		М3								
22	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П16			-	-			-	-	-
23	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,42	283,00	-	685	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П18			-	-			-	-	-
24	Е6-15	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	0,20	26,78	0,34	5	-	-	0,99	-
	ЭСНТ1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8-(25,8-24,8).1,02								
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
26	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ	3,06	52,90	1,28	162	24	4	13,90	43
	ЭСНТ16-5	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ		7,92	0,38			1	0,49	1
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
27	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,35	325,00	-	114	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П12			-	-			-	-	-
28	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	10,00	8,05	1,33	81	10	14	1,63	16
	ЭСНТ2-4	ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ		---	---			---	---	---
		ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		0,97	0,47			5	0,61	6
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т								
		ШТ								
29	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,80	65,60	-	52	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М300		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1496	М3		-	-			-	-	-
30	608-1497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ	1,47	63,70	-	94	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	0,2М3 М300		---	---			---	---	---
	П1497	М3		-	-			-	-	-
31	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,60	25,00	-	40	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
34	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,15	41,30	-	48	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
35	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	1,15	5,58	-	6	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
36	Е6-162	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	1,68	49,00	1,18	82	12	2	12,20	20
	ЭСНТ15-3	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		7,41	0,35			1	0,45	1
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ								
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ								
		ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800ММ								
		М3								
37	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П10			-	-			-	-	-
38	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,28	325,00	-	91	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П12			-	-			-	-	-
39	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,45	44,50	0,92	20	2	-	8,79	4
	ЭСНТ16-9	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,94	0,28			-	0,36	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ								
		М3								
40	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т		---	---			---	---	---
	П12			-	-			-	-	-
41	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	-
42	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
43	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,21	96,36	1,02	20	3	-	28,50	6
	ЭСНТ11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ М300								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ЦЕНА:84,7+(33,4-28,1).2,2								
45	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,21	35,40	0,46	7	-	-	1,82	-
	ЭСНТ11-4	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.30ММ								
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
		ЦЕНА:(15+(33,4-28,1).0,51).2								
46	Е11-11	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	1,75	31,24	-	55	3	-	2,90	5
	ЭСНТ1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
47	Е11-67	-УКЛАДКА БЕТОНА М400 ПО	0,18	152,38	1,74	27	4	-	40,20	7
	ЭСНТ11-1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЕ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ЦЕНА:123+(38,9-29,3).3,06								
48	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,18	9,83	0,08	2	1	-	12,60	2
	ЭСНТ11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
49	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ БУНКЕРА,ПОТОЛКА	2,51	66,97	1,31	168	40	3	26,20	66
	ЭСНТ8-7	ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
	СЦМЧ1Р4	ПЛИТАМИ М-125 ТОЛЩ.80ММ		15,80	0,39			1	0,50	1
	П124	М3								
		ЦЕНА:43,8+23,4.0,99								
50	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПОЛУЖЕСТКИМИ	2,20	58,60	1,23	129	28	2	21,30	47
	ЭСНТ8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	СЦМЧ1Р4П12	ТОЛЩ.80ММ		12,70	0,62			1	0,80	2
	4	М3								
		ЦЕНА:35,9+23,4.0,97								
51	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,59	386,00	5,90	228	39	3	115,00	68
	ЭСНТ60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН ДО 4М		66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
52	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	1,61	396,00	6,00	638	119	10	128,00	206
	ЭСНТ60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ ДО 4М		74,00	1,80			3	2,32	4
		100М2								
53	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	1,25	44,80	0,50	56	10	-	14,50	18
	ЭСНТ168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		7,90	0,15			-	0,19	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ДО 4М								
		100М2								
54	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,54	45,90	0,70	25	5	-	16,20	9
	ЭСНТ168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,70	0,21			-	0,27	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ ДО 4М								
		100М2								
55	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	39,10	9,32	0,32	364	16	13	0,80	31
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПАНДУС								
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
56	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	15,64	30,36	0,28	475	11	4	1,37	21
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		0,70	0,08			1	0,10	2
		ЦЕНА:27,4+(28,2-25,3).1,02								
57	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,53	293,30	1,40	155	4	1	12,30	7
	ЭСНТ9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		---	---			---	---	---
	СЦМЧ2Р4	Т		6,76	0,42			-	0,54	-
	П2									
		ЦЕНА:15,3+278								
58	Е6-15	-БЕТОННЫЙ ПАНДУС ИЗ БЕТОНА	23,46	38,51	0,34	903	12	8	0,99	23
	ЭСНТ1-15	М400		---	---			---	---	---
		М3		0,52	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА:27,8+(36,3-25,8).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7032	569	113		994
			----					---		---
			РУБ.					34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7032	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	211	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			653	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	814	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	814	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		==========								
59	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	10,00	7,39	4,92	74	16	49	2,35	23
	ЭСНТ6-4	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		1,60	1,71			17	2,21	22
	ТАБЛ1 П10	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ								
	К=1,03	ДВУТАВРА НОМ24								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	ТАБ1	М								
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:6,83,1,03.1,05								
60	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,10	252,13	-	25	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		---	---			---	---	---
	П1825	НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ								
		СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:239+13.1,01								
61	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,42	260,21	-	109	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		---	---			---	---	---
	П1825	НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
		ЦЕНА:239+21.1,01								
62	С121-1825 СЦМЧ2Р1 П1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	0,42	274,35	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:239+35.1,01								
63	Е9-132 ЭСНТ2Ф-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П1Ф К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБ1 П1-9,1Ф К=1,05	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	2,29	72,57	32,88	166	67	76	43,9Ф	1Ф1
				29,31	1Ф,76			25	13,88	32
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03.1,05								
64	Е9-132 ЭСНТ2Ф-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ф К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,21	69,11	31,31	15	6	6	43,9Ф	9
				27,91	1Ф,25			2	13,22	3
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03								
65	Е9-132 ЭСНТ2Ф-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ф К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-9,1Ф К=1,09	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,1Ф	75,33	34,13	8	3	3	43,9Ф	4
				3Ф,43	11,17			1	14,41	1
		Т								
		ЦЕНА:67,1.1,03.1,09								
66	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,21	31Ф,13	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:297+13.1,01								
67	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО	2,29	318,21	-	729	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
		ЦЕНА:297+21,1,01								
68	С121-1987 СЦМЧ2Р1 П1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	0,10	332,35 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:297+35,1,01								
69	Е9-209 ЭСНТ32-13 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ	0,21	72,82 35,33	20,60 6,15	15	7	4 1	53,80 7,93	11 2
		Т								
		ЦЕНА:70,7.1,03								
70	С121-2096 СЦМЧ2Р1 П2096	-СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ С235	0,21	360,13 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:347+13.1,01								
71	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,16	59,74 14,21	33,06 12,15	10	2	5 2	22,60 15,67	4 3
		Т								
		ЦЕНА:58.1,03								
72	С121-1975 СЦМЧ2Р1 П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,10	371,13 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:358+13,1,01								
73	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,06	340,13 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:327+13,1,01								
74	ДОПВ3 К СЦМ ТАБЛ12 П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ4189	3,89	31,41 -	- -	122	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:31,1.1,01								
75	СЦМЧ2Р1 ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	3,89	6,56 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:6,5.1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1645	101	143		152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					48		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1645	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		РАЗДЕЛ 4. НАВЕС								
76	Е9-51	-СТОЙКИ	0,73	19,78	9,37	14	5	7	9,15	7
	Т.Ч. П1.6	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П1Ø			6,18	3,52			3	4,54	3
	К=1,Ø3									
		ЦЕНА:19,2.1,Ø3								
77	Е9-51	-СТОЙКИ	Ø,1Ø	2Ø,37	9,66	2	1	1	9,15	1
	Т.Ч. П1.6	Т		---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П1Ø			6,37	3,63			-	4,68	-
	К=1,Ø3									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБЛ1									
	П1-4									
	К=1,Ø3									
		ЦЕНА:19,2.1,Ø3.1,Ø3								
78	С121-1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО Ø,1 4 ИЗ СТАЛИ С235	Ø,73	289,13	-	211	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:276+13.1,Ø1								
79	С121-1941	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО Ø,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Ø,1Ø	297,21	-	3Ø	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:276+21.1,Ø1								
8Ø	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ø,95/	Ø,21	3Ø,Ø8	14,73	6	2	3	13,5Ø	3
	Т.Ч. П1.6			---	---			---	---	---
	ТАБЛ1 П1Ø			8,96	5,15			1	6,64	1
	К=1,Ø3	Т								
		ЦЕНА:29,2.1,Ø3								
81	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	Ø,21	246,13	-	52	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:233+13.1,Ø1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е9-69 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3	-МОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ,ПОДСТРОПИЛЬНЫХ НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,ПРОЛЕТОМ ДО 24М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ø,95/ Т ЦЕНА:27,1,Ø3	Ø,62	27,81 1Ø,61	11,13 4,Ø5	17	7	7 3	18,3Ø 5,22	11 3
83	С121-1833	-ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО Ø,1 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА:282+13,1,Ø1	Ø,62	295,13 -	- -	183	-	- -	- -	- -
84	ДОПВ3 К СЦМ ТАБЛ12 П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189 Т ЦЕНА:31,1.1,Ø1	1,66	31,41 -	- -	52	-	- -	- -	- -
85	СЦМЧ2Р1 ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т ЦЕНА:6,5.1,Ø1	1,66	6,56 -	- -	11	-	- -	- -	- -
86	Е12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 1ØØМ2	Ø,2Ø	211,ØØ 24,7Ø	2,64 Ø,79	43	5	- -	42,9Ø 1,Ø2	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				621	2Ø	18		31
		РУБ.						7		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				43	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1Ø
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				578	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5Ø	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				677	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3Ø	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				731	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	36	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1Ø577	973	592		1644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					218		283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	249	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			775	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10510	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1805
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1269	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2223	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	204	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1473	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ КОНОЗОБКО Т.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.67

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	940,00	1279	1609	1	1	12,27
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНТРУКЦИИ	М3	97,35	7032	8847	72	90	67,45
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	3,89	1645	1929	422	495	14,71
4	НАВЕС	М	20,25	621	731	30	36	5,57
	ИТОГО:	М3	191,00	10577	13116	55	68	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.68

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,508 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 319 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,224 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1586 ЭСНТ.22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,17	129,00	123,71	22	21	8,53		1
		1000М3		5,02	47,10		8	60,76		10
2	Е1-948 ЭСНТ.79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,04	115,20	-	5	5	-	218,88	9
		100М3		115,20	-			-	-	-
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
3	Е1-1585 ЭСНТ.22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	-	105,00	100,69	1	-	-	6,99	-
		1000М3		4,11	38,50			-	49,66	-
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	307,80	0,29	-	89	18	-	0,09	28
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1604 ЭСН25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	0,13	14,20	12,34	2	-	1	2,70	-
		1000М3		1,59	3,81			-	4,91	1
6	Е1-1592 ЭСНТ.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ	0,13	172,00	164,09	23	1	22	12,99	2
				7,64	66,90			9	86,30	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	235,80	0,29	-	68	14	-	0,09	21
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ		---	---			---	---	---
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,12	20,30	20,30	2	-	3	-	-
	ЭСНТ.31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		---	---			---	---	---
		БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО		-	6,82			1	8,80	1
		59КВТ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1645	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЕ	0,12	46,40	46,40	5	-	6	-	-
	ЭСНТ.31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 25М		---	---			---	---	---
		1000М3		-	15,60			2	20,12	2
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,18	9,69	3,49	11	7	4	11,20	13
	ЭСНТ.11-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	4
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,13	46,00	-	6	6	-	99,30	13
	ЭСНТ.81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			234	52	57		87
			----					---		---
			РУБ.					23		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ								
		==========								
12	Е23-4	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	1,30	29,80	-	39	2	-	2,64	3
	ЭСНТ.1-4	ТРУБОПРОВОДЫ БЕТОННОГО		---	---			---	---	---
		М3		1,32	-			-	-	-
13	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,03	285,30	1,40	9	-	-	12,30	-
	ЭСНТ.9-10	СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		---	---			---	---	---
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
		ЦЕНА:15,3+270								
14	Е23-147	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	8,40	44,10	0,34	370	20	3	4,30	36
	ЭСНТ17-4	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ		2,36	0,11			1	0,14	1
		БОЛЕЕ 3М2 В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
15	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р3	ГОСТ3634-79		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П822	ШТ		-	-			-	-	-
16	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,40	83,00	6,20	33	15	3	65,00	26
	ЭСНТ.55-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			2	4,97	2
		100М2								
17	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	39,90	0,22	-	9	8	-	0,30	12
	ЭСНТ.29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ		0,19	-			-	-	-
		М2								
18	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
	ЭСНТ.8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
19	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,13	45,80	3,75	6	3	-	29,50	4
	ЭСНТ.3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
20	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,13	14,20	1,64	2	1	-	9,11	1
	ЭСНТ.3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
21	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	70,00	0,95	9	1	-	18,80	2
	ЭСНТ.8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
22	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,13	27,20	0,46	4	-	-	0,34	-
	ЭСНТ.2-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ		0,32	0,14			-	0,18	-
		100М2								
		ЦЕНА:13,6.2								
23	Е13-240	-УКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ В УГЛАХ	6,40	1,72	0,01	11	2	-	0,53	3
	ЭСНТ.27-7	КОЛОДЦА		0,34	-			-	-	-
		М2								
24	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,39	90,00	1,50	35	8	-	33,60	13
	ЭСНТ.4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
25	Е41-1	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	0,11	138,00	2,42	15	3	-	51,40	6
	ЭСНТ.1-1	ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ		26,40	0,73			-	0,94	-
		100М2								
26	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	51,60	0,74	6	1	-	14,30	2
	ЭСНТ.10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
27	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	37,95	0,75	4	-	-	0,07	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ		0,45	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:2,53.15								
28	Е10-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ДОЩАТЫЕ	6,00	4,91	0,06	29	4	-	1,15	7
	ЭСНТ.8-2	ОДНОСЛОЙНЫЕ		0,60	0,02			-	0,03	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е10-205	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ	0,60	6,64	0,04	4	-	-	0,74	-
	ЭСНТ.38-2	РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		10М2		0,39	0,01			-	0,01	-
30	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	ЭСНТ.9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
31	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЭСНТ.9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
32	Е45-218	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	121,00	25,90	4	3	1	137,00	4
	ЭСНТ.28-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
33	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	33,30	0,30	-	10	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И		---	---			---	---	---
	П343	Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
34	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.5.1	100М2								
35	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ В2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ.18-6	100М2		---	---			---	---	---
	Т.Ч.			3,32	0,09			-	0,12	-
	П.3.5.1									
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
36	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
	ЭСНТ.22-5	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО		---	---			---	---	---
		250ММ		190,00	48,60			1	62,69	1
		Т								
37	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ	1,00	8,90	0,01	9	2	-	2,69	3
	ЭСНТ.23-2	ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ		---	---			---	---	---
		СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ		1,59	-			-	-	-
		ДО 200ММ								
		САЛЬНИК								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			687	84	10	140
		----				---	---
	РУБ.					4	4
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			687	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			64	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			864	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			864	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	152
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-	-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛ КЛМ-2
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,85	27,40	0,28	23	1	-	1,37	1
	ЭСНТ.1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
39	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	1,12	30,90	0,77	35	1	1	1,87	2
	ЭСНТ.1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		1,00	0,23			-	0,30	-
		М3								
40	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П1			-	-			-	-	-
41	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П3			-	-			-	-	-
42	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,88	65,20	1,23	123	18	3	16,80	32
	ЭСНТ.14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			1	0,48	1
		ДО 150ММ М-200								
		М3								
43	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П16			-	-			-	-	-
44	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	283,00	-	11	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П18			-	-			-	-	-
45	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,00	2,59	1,83	10	3	8	1,09	4
	ДОП2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2		---	---			---	---	---
	ЭСНТ.65-3	ШТ		0,64	0,66			3	0,85	3
46	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,48	65,60	-	31	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	+ М-300		---	---			---	---	---
	П1.496			-	-			-	-	-
47	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,26	25,00	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ.1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ.1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
49	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ.1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
50	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,02	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ.1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
51	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
	ЭСНТ.9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
52	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
53	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ.18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			279	25	12		42
			----					---		---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1200	161	79		269
			----					---		---
			РУБ.					31		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.68

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	171,00	234	294	1	1	19,50
2	ПРОДУВОЧНЫЙ КОЛОДЕЦ	М3	9,70	687	864	70	89	57,29
3	КАНАЛ КЛМ-2	М3	4,33	279	350	64	80	23,21
	ИТОГО:		-	1200	1508	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.69

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГАЗОХОДЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,664 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1394 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,956 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1586 ЭСНТ22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,18	129,00	123,71	23	1	23	8,53	2
				5,02	47,10			9	60,76	11
		1000М3								
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,07	115,20	-	8	8	-	218,88	15
		100М3		115,20	-			-	-	-
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,01	105,00	100,69	1	-	-	6,99	-
		1000М3		4,11	38,50			-	49,66	-
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС 1КМ	340,20	0,29	-	99	20	-	0,09	31
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1604 ЭСНТ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	0,17	14,20	12,34	2	-	2	2,70	-
				1,59	3,81			1	4,91	1
		1000М3								
6	Е1-1592 ЭСНТ22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ	0,17	172,00	164,09	29	1	28	12,99	2
				7,64	66,90			11	86,30	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1 СЦПГСТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС 1КМ	306,00	0,29	-	89	18	-	0,09	28
		Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634 ЭСНТ31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОММОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ ГРУНТОМ 2ГР	0,15	20,30	20,30	3	-	3	-	-
				-	6,82			1	8,80	1
		1000М3								
9	Е1-1645 ЭСНТ31-13	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 25М	0,15	46,40	46,40	7	-	7	-	-
		1000М3		-	15,60			2	20,12	3
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,53	9,69	3,49	15	9	6	11,20	17
				6,20	2,29			4	3,30	5
		100М3								
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	46,00	-	8	8	-	99,30	17
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			284	65	69		112
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДОВ								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,34	27,40	0,28	92	2	1	1,37	5
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-6 ЭСНТ1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150	15,50	36,18	1,29	561	43	20	5,17	80
				2,79	0,39			6	0,50	8
		М3								
14	С124-1 СЦМЧ2Р1 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,18	270,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	С124-2 СЦМЧ2Р1 П2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,14	278,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С124-3 СЦМЧ2Р1 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,26	270,00 --- -	- --- -	70	-	- --- -	- --- -	- --- -
17	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 --- 124,00	1,40 --- 0,42	4	1	- --- -	210,00 --- 0,54	2 --- -
18	Е13-121 ЭСНТ15-6 S.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,01	8,48 --- 2,25	0,22 --- 0,07	1	-	- --- -	3,41 --- 0,09	- --- -
19	Е13-153 ЭСНТ18-6 S.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1.2	0,01	22,66 --- 3,32	0,27 --- 0,09	1	-	- --- -	5,06 --- 0,12	- --- -
20	Е6-2 ЭСНТ1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М200 М3 ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,02	0,18	37,53 --- 2,45	0,37 --- 0,11	7	-	- --- -	4,50 --- 0,14	1 --- -
21	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	478,00 --- 20,20	2,20 --- 0,66	5	-	- --- -	34,40 --- 0,85	- --- -
22	Е7-49 ЭСНТ3-19	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЙ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	5,00	16,20 --- 4,42	6,60 --- 2,39	81	22	33 --- 12	7,38 --- 3,08	37 --- 15
23	608-73 ПР-Т06-08 П7.3	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т М400 ЦЕНА:76,3+0,82+1,63	7,60	78,75 --- -	- --- -	598	-	- --- -	- --- -	- --- -
24	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,85	22,40 --- -	- --- -	19	-	- --- -	- --- -	- --- -
25	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	8,03	24,50 --- -	- --- -	197	-	- --- -	- --- -	- --- -
26	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,57	40,80 --- -	- --- -	64	-	- --- -	- --- -	- --- -
27	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,57	5,10 --- -	- --- -	8	-	- --- -	- --- -	- --- -
28	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,87	32,14 --- 10,30	15,24 --- 4,88	60	19	28 --- 9	15,60 --- 6,30	29 --- 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
29	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	6,35	34,71	16,46	220	71	104	15,60	99
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		11,12	5,27			33	6,80	43
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	ТАБЛ1	Т								
	П1-8									
	К=1,08									
30	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	1,87	258,13	-	483	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С		---	---			---	---	---
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:245+13.1,01								
31	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	1,87	266,21	-	498	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С		---	---			---	---	---
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
		ЦЕНА:245+21.1,01								
32	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	4,47	280,35	-	1253	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С		---	---			---	---	---
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
		ЦЕНА:245+35.1,01								
33	ССЦМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ БАЛОК	8,22	31,41	-	258	-	-	-	-
	ДОПВ3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189		---	---			---	---	---
	ТЧТАБ12П14	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
34	ССЦМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	8,22	6,56	-	54	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
35	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	7,00	0,48	0,23	3	2	2	0,45	3
	ЭСНТ12-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		---	---			---	---	---
		СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2		0,25	0,08			1	0,10	1
		ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И								
		ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
		ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
36	Е7-230	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	8,00	16,10	1,85	129	18	14	3,81	30
	ЭСНТ13-7-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		2,19	0,55			4	0,71	6
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
37	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	4,00	10,50	1,30	42	6	6	2,52	10
	ЭСНТ13-6-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,47	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
38	Е7-215	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	8,00	6,32	1,81	51	13	14	2,84	23
	ЭСНТ13-2-1	БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ								
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,67	0,54			4	0,70	6
		ШТ								
39	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	4,00	62,50	-	250	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3 ДО 11М2 М300								
	П1.491	М3		-	-			-	-	-
40	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	1,92	60,86	-	117	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3 ДО 11М2 М200								
	П1.491	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:62,5-0,82.2								
41	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,48	65,60	-	31	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М300								
	П1496	М3		-	-			-	-	-
42	608-1497	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ	0,34	62,06	-	21	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	0,2М3 М200								
	П1497	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:63,7-0,82.2								
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,18	22,40	-	4	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,42	24,50	-	84	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,42	31,60	-	13	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
46	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,58	53,80	0,89	31	3	-	10,80	6
	ЭСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М200		5,91	0,27			-	0,35	-
		М3								
47	Е6-174	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,36	47,20	0,86	17	3	-	15,80	6
	ЭСНТ16-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ БОЛЕЕ 6М М200		8,91	0,26			-	0,34	-
		М3								
48	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П10			-	-			-	-	-
49	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
50	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
51	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1,2								
52	Е45-115	-КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО	30,80	42,60	1,17	1312	202	36	12,30	379
	ЭСНТ14-1	ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА СТЕН		---	---			---	---	---
		ПРЯМЫХ,МАССИВОВ И ВЫСТИЛОК		6,55	0,35			11	0,45	14
		М3								
53	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	51,60	0,74	6	1	-	14,30	2
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ ПО КАРНИЗУ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
54	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	37,95	0,75	4	-	-	1,05	-
	ЭСНТ10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ		---	---			---	---	---
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,45	0,30			-	0,39	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 ДО ТОЛЩ.30ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:2,53,15								
55	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,26	82,60	1,12	22	4	-	29,40	8
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ М50		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
56	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,26	93,60	1,68	25	-	-	2,76	1
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		5ММ ДО ТОЛЩ.50ММ		1,38	0,48			-	0,62	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,6.6								
57	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,26	51,60	0,74	14	2	-	14,30	4
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
58	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	1,37	33,33	0,56	46	2	1	2,54	3
	ЭСНТ9-4	ВДОЛЬ ПАРАПЕТА		---	---			---	---	---
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
59	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,40	7,71	0,19	3	1	-	4,72	2
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ		---	---			---	---	---
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
60	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,40	254,00	10,40	101	14	4	58,40	23
	ЭСНТ2-1-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			1	4,05	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА								
		РК-420 3Х СЛОЙНАЯ								
		100М2								
61	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3 СЛОЕВ -	0,40	49,90	1,30-	20-	4	- -	18,90-	8
	ЭСНТ9-6	100М2		---	---			---	---	---
			-	10,70	0,39			- -	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,33	192,00	0,41	63	15	-	83,00	27
	ЭСНТ8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
63	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,60	107,00	0,38	64	4	-	10,60	6
	ЭСНТ8-8	100М		6,20	0,11			-	0,14	-
64	Е13-142	-ОКРАСКА АЛКИДНО-СТИРОЛЬНОЙ	8,36	15,18	0,16	127	7	1	1,20	10
	ЭСНТ17-6	ЭМАЛЬЮ ОГРАЖДЕНИЯ								
	СЦМЧ1 П652,639	100М2		0,81	0,05			-	0,06	1
		ЦЕНА:12,6+(938-766).0,015								
65	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	3,76	49,70	0,23	187	96	1	45,90	173
	ЭСНТ22-1	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВП								
66	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,22	70,00	0,95	15	2	-	18,80	4
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
67	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,22	54,40	0,92	12	-	-	1,36	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.40ММ								
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6,4								
68	Е45-115	-УКЛАДКА КИРПИЧА НА ГЛИНЯНОМ	2,86	41,32	1,17	118	19	3	12,30	35
	ЭСНТ14-1	РАСТВОРЕ ПОПЕРЕКРЫТИЮ								
		М3		6,55	0,35			1	0,45	1
		ЦЕНА:42,6-(23,5-17,7).0,22								
69	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,60	3
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
70	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
71	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	100М2								
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1,2								
72	Е15-276	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ ГЛИНЯНЫМ	0,22	48,17	1,10	11	5	-	45,00	10
	ЭСНТ55-14	РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ								
	СЦМЧ1Р1П10	АСБЕСТА		24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
		ЦЕНА:25,5+17,7.0,7+44,5.0,33.0,7								
73	Е15-275	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ КЛАДКИ	0,71	32,22	1,00	23	15	-	37,00	26
	ЭСНТ55-13	ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ								
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			7591	591	268		1041
			РУБ.					84		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4765	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			786	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7Ø
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			442	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1Ø39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68Ø	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2826	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2Ø5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			93Ø8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	855	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7875	656	337		1153
			----					---		---
			РУБ.					112		147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5Ø49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			468	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	781	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2826	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2Ø5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1394
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	956	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.69

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	189,00	284	356	1	1	3,68
2	КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДОВ	М3	34,30	7591	9308	221	271	96,32
	ИТОГО:		-	7875	9664	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.7Ø

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХИМЗАЩИТА ГАЗОХОДОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1Ø А31-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,163 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 176 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,134 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-265 ЭСНТ33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ СТЕН М2	6Ø,ØØ	Ø,Ø7	Ø,Ø1	4	4	1 - -	Ø,1Ø - -	6 - -
2	Е13-265 ЭСНТ33-9 Т.Ч.П.3.7 К=1,3	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОЛОВ М2 ЦЕНА:Ø,Ø7+Ø,Ø6.Ø,3	22,ØØ	Ø,Ø6 Ø,Ø9 Ø,Ø8	Ø,Ø1 -	2	2	- - -	Ø,13 - -	3 - -
3	Е13-265 ЭСНТ33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ М2	22,ØØ	Ø,Ø7 Ø,Ø6	Ø,Ø1 -	2	1	- - -	Ø,1Ø - -	2 - -
4	Е13-262 ЭСНТ33-6 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ РЕШЕТЧАТЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМОК М2 ЦЕНА:1,52+Ø,35.Ø,2	Ø,4Ø	1,59 Ø,42	1,Ø6 Ø,32	1	-	- - -	Ø,71 Ø,41 -	- - -
5	Е13-267 ЭСНТ34-2 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 5ØØММ УАЙТ-СПИРИТОМ РАМОК 1ØØМ2 ЦЕНА:15,8+4,6.Ø,2	-	16,72 5,52	6,8Ø 4,2Ø	1	-	- - -	1Ø,56 5,42	- - -
6	Е13-38 ЭСНТ4-3 Т.Ч. П.П. 1.5 И 3.1В К=Ø,9	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ РАСТВОРЕ ПОЛОВ 1ØØМ2 ЦЕНА:653-113.Ø,1+1,33.1,18	Ø,22	643,27 1Ø1,7Ø	12,ØØ 3,6Ø	142	22	3 1	153,ØØ 4,64	34 1
7	Е13-38 ЭСНТ4-3	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ НА	Ø,18	654,57 113,ØØ	12,ØØ 3,6Ø	12Ø	21	3 1	17Ø,ØØ 4,64	31 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУЛЬФАТОСТОЙКОМ РАСТВОРЕ								
		100М2								
		ЦЕНА:653+1,33.1,18								
8	Е13-285	-РАЗДЕЛКА ШВОВ ЭПОКСИДНОЙ	40,40	4,22	-	170	37	-	1,30	53
	ЭСНТ37-5	ЗАМАЗКОЙ ПРИ ФУТЕРОВКЕ		---	---			---	---	---
	СЦССТР16	ПЛИТКОЙ		0,91	-			-	-	-
		М2								
9	Е26-14	-ЗАБИВКА ЗАЗОРОВ ШНУРОМ НА	0,01	1324,81	0,99	13	-	-	75,90	1
	ЭСНТ4-1	СУЛЬФАТОСТОЙКОМ		---	---			---	---	---
	ЦСЦСТР16	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ		40,60	0,30			-	0,39	-
	СЦМЧ1СТР11	М3								
	П353									
		ЦЕНА:42,1+1623.0,79+(25,9+1,33).0,02								
10	Е14-М-У-806-	-ПОКРЫТИЕ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ	61,40	7,67	-	471	18	-	0,49	30
		КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-82-02 В 2 СЛОЯ		---	---			---	---	---
	69Г	М2		0,29	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,26.1,12+5,9.1,25								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			926	105	7		160
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			926	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			152	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			85	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	134	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	134	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5.4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К БЛОКУ КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,705 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 443 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,324 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1601 ЭСНТ.23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,13	198,00 11,90	186,10 66,20	26 9	2	24 85,40	20,23 11	3
2	Е1-948 ЭСНТ.79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,06	115,20 115,20	-	7 -	7	- -	218,88 -	15 -
		ЦЕНА:120.1,2,0,8								
3	Е1-1600 ЭСНТ.23-4	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	0,01	160,00 9,61	150,39 53,50	1 -	-	1 69,01	16,34 -	-
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	243,00	0,29 0,06	-	70 -	15	- -	0,09 -	22 -
5	Е1-1604 ЭСНТ.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3	0,09	14,20 1,59	12,34 3,81	1 -	-	1 4,91	2,70 -	-
6	Е1-1592 ЭСНТ.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА	0,09	172,00 7,64	164,09 66,90	16 6	1	15 86,30	12,99 8	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	165,60	0,29	-	48	10	-	0,09	15
		Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634 ЭСНТ.31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М	0,08	20,30	20,30	2	-	2	-	-
		БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ		-	6,82			1	8,80	1
		1000М3								
9	Е1-1645 ЭСНТ.31-13	-ДОБАВЛЕНИЕ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ДО 25М	0,08	46,40	46,40	4	-	4	-	-
		1000М3		-	15,60			1	20,12	2
10	Е1-1184 ЭСНТ.11-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	0,83	9,69	3,49	8	5	3	11,20	9
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			2	3,30	3
		100М3								
11	Е1-968 ЭСНТ.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	46,00	-	4	4	-	99,30	9
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			187	44	50		72
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛ								
12	Е8-10 ЭСНТ.3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,64	9,32	0,32	43	2	1	0,80	4
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
13	Е7-723 ЭСНТ.54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ	8,98	6,93	2,99	62	16	27	2,96	27
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ		1,80	1,06			10	1,37	12
		М3								
14	608-1499 ПР-Т06-08 П1.499	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М-200	1,21	73,66	-	89	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:75,3-0,82,2								
15	608-1501	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО	0,84	71,50	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	1М3								
	П1.501	М3		-	-			-	-	-
16	608-1501	-ЛОТКИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО	4,40	69,86	-	307	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	1М3 М-200								
	П1.501	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:71,5-0,82.2								
17	608-1490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО	2,41	59,16	-	143	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3М2 М-200								
	1.490	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:60,8-0,82.2								
18	608-1496	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	0,12	63,96	-	8	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М-200								
	П1596	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,6-0,82.2								
		АРМАТУРА ДЛЯ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,24	22,90	-	5	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
20	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,91	25,00	-	73	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,59	32,10	-	19	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
22	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
23	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,06	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
24	Е6-15	-ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М-200	0,24	29,43	0,34	7	-	-	0,99	-
	ЭСНТ.1-15	М3								
				0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
25	Е6-126	-СТЕНЫ КАНАЛА ТОЛЩИНОЙ	0,25	60,80	0,86	15	2	-	13,50	3
	ЭСНТ.13-2	150ММ,ВЫСОТОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА								
		М-200		7,40	0,26			-	0,34	-
		М3								
26	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,04	37,90	0,62	2	-	-	6,86	-
	ЭСНТ.5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			836	20	28		34

			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			836	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			138	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			79	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1053	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	54	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1053	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
27	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,58	27,40	0,28	16	-	-	1,37	1
	ЭСНТ.1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
28	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,86	37,33	1,20	69	4	3	4,35	8
	ЭСНТ.3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			1	0,46	1
		М-200								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
29	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ.9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
30	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,88	34,70	1,01	100	6	3	3,84	11
	ЭСНТ.1-10	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С		---	---			---	---	---
		ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА		2,05	0,30			1	0,39	1
		М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА								
		ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М								
		М3								
31	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П1			-	-			-	-	-
32	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П3			-	-			-	-	-
33	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ.9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
34	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
	ЭСНТ.9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
35	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
36	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ 115 В2 СЛОЯ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ.18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
37	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	38,00	9,32	0,32	354	15	12	0,80	30
	ЭСНТ.3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
38	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,85	560,00	71,60	477	47	61	109,60	93
	ЭСНТ.10-3	ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ		---	---			---	---	---
		БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 200ММ		55,20	21,48			18	27,71	24
		100М2								
		ЦЕНА:140,4								
39	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	12,00	1,52	1,15	18	4	14	0,65	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т		0,37	0,42			5	0,54	6
		ШТ								
40	608-1563 ПР-Т06-08 1563	-СТОИМОСТЬ ТРАВЕРС ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,90	62,88	-	119	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:(43,4+6,98.2,5+0,8).1,02								
41	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1	0,30	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	0,95	25,00	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,51	41,30	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,51	5,58	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е8-27 ЭСНТ.4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,23	90,00	1,50	21	4	-	33,60	8
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
46	Е9-47 ЭСНТ.7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	1,35	48,20	18,13	65	26	25	30,10	41
				19,57	5,59			8	7,21	10
		Т								
47	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	1,35	339,13	-	458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:326+13.1,01								
48	СДОП3 К СЦМ ТАБЛ12.П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189	1,35	31,41	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
49	ССЦМ Ч2Р1 ТАБЛ7	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	1,35	6,56	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1858	109	118		205
			----					---		---
			РУБ.					37		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЕЦ								
50	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	0,76	106,00	7,14	81	4	6	10,60	8
	ЭСНТ.30-1	ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В		5,86	2,14			2	2,76	2
		СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
51	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р3	ГОСТ3634-79								
	П822	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			106	4	6		8

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2987	177	202		319

			РУБ.					68		87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2413	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	281	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5.4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	135,00	187	234	1	1	6,32
2	КАНАЛ	М3	9,51	836	1053	87	110	28,42
3	ФУНДАМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	М3	60,94	1858	2285	30	37	61,67
4	КОЛОДЕЦ	М3	0,76	106	133	139	175	3,59
	ИТОГО:		-	2987	3705	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5.5

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К СКЛАДУ МОКРОГО ХРАНЕНИЯ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,474 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1601 ЭСНТ23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	-	198,00 11,90	186,10 66,20	1	-	- -	20,23 85,40	-	
		1000М3									
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,01	115,20 115,20	-	1	1	- -	218,88 -	2 -	
		100М3									
		ЦЕНА:120.1,2,0,8									
3	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС 1КМ	7,20	0,29 0,06	-	2	-	- -	0,09 -	1 -	
		Т									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4	1	-		3	
				РУБ.				-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
4	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	13,00	9,32	0,32	121	5	4	0,80	10
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			1	0,13	2
5	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,30	560,00	71,60	168	17	21	109,60	33
	ЭСНТ10-3	ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ								
		БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ		55,20	21,48			6	27,71	8
		100М2								
		ЦЕНА:140.4								
6	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	5,00	1,52	1,15	8	2	6	0,65	3
	ЭСНТ1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И								
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т		0,37	0,42			2	0,54	3
		ШТ								
7	608-1563	-СТОИМОСТЬ ТРАВЕРС ИЗ БЕТОНА	0,50	62,88	-	31	-	-	-	-
	ПР-Т06-06	М200								
	П1.563	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:(43,4+6,98.2,5+0,8).1,02								
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,25	25,00	-	6	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
11	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,12	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
12	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,06	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
	ЭСНТ4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
13	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	0,58	37,33	1,20	22	1	-	4,35	3
	ЭСНТ3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			-	0,46	-
		М200								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
14	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			373	26	31		51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			373	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			377	27	31		54
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			377	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5.5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	4,00	4	4	1	1	0,84
2	ФУДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	20,08	373	470	18	23	99,16
	ИТОГО:		-	377	474	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОЬЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5.6

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ К БАКАМ СТОЧНЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,590 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,157 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-1601 ЭСНТ23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК,0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	198,00 11,90	186,10 66,20	5	-	5 2	20,23 85,40	- 2
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,01	115,20 115,20	- -	1	1	- -	218,88 -	2 -
		ЦЕНА:120.1,2.0,8							
3	Е1-1600 ЭСНТ23-4	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1000М3	-	160,00 9,61	150,39 53,50	1	-	- -	16,34 69,01	- -
4	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАС 1КМ Т	43,20	0,29 0,06	- -	13	3	- -	0,09 -	4 -
5	Е1-1604 ЭСНТ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3	0,02	14,20 1,59	12,34 3,81	1	-	- -	2,70 4,91	- -
6	Е1-1592 ЭСНТ22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ	0,02	172,00 7,64	164,09 66,90	3	-	3 1	12,99 86,30	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	34,20	0,29	-	10	2	-	0,09	3
	СЦПГ	РАС 1КМ		---	---			---	---	---
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,02	20,30	20,30	1	-	-	-	-
	ЭСНТ31-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		---	---			---	---	---
		БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО		-	6,82			-	8,80	-
		59КВТ ГРУНТОМ 2ГР								
		1000М3								
9	Е1-1645	-ДОБАВ.НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ	0,02	46,40	46,40	1	-	1	-	-
	ЭСНТ31-13	5М ДО 25М		---	---			---	---	---
		1000М3		-	15,60			-	20,12	-
		ЦЕНА:11,6.4								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,17	9,69	3,49	2	1	-	11,20	2
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			-	3,30	1
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			39	8	9		13
			----					---		---
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД БАКИ								
12	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,70	43,30	0,99	30	2	-	7,19	5
	ЭСНТ1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
13	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	17,47	9,32	0,32	163	7	6	0,80	14
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			2	0,13	2
14	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	9,60	37,30	1,21	358	23	11	4,46	43
	ЭСНТ3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО		2,41	0,36			3	0,46	4
		5М3 М200								
		М3								
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П3			-	-			-	-	-
16	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,32	45,80	3,75	15	7	1	29,50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
17	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,32	14,20	1,64	5	2	-	9,11	3
	ЭСНТ3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
18	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
	ЭСНТ4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			623	43	18		77
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			623	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
19	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	11,59	9,32	0,32	108	5	4	0,80	9
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		0,40	0,10			1	0,13	2
		М3								
20	Е11-66	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	560,00	71,60	158	16	20	109,60	31
	ЭСНТ10-3	ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ.200ММ		55,20	21,48			6	27,71	8
		100М2								
		ЦЕНА:140.4								
21	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	4,00	1,52	1,15	6	1	5	0,65	3
	ЭСНТ1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т		0,37	0,42			2	0,54	2
		ШТ								
22	608-1563	-СТОИМОСТЬ ТРАВЕРС ИЗ БЕТОНА	0,61	62,88	-	38	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М200								
	П1563	М3		-	-			-	-	-
23	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,31	25,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБ1			-	-			-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБ1			-	-			-	-	-
26	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,14	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
27	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,07	90,00	1,50	7	1	-	53,60	3
	ЭСНТ4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
28	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	3,68	37,33	1,20	137	9	4	4,35	16
	ЭСНТ3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			1	0,46	2
		М200								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
29	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	441,00	1,40	44	12	-	210,00	21
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
30	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,24	355,00	1,30	85	9	-	64,00	15
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
31	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,14	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
32	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	0,14	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1
	ЭСНТ18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1			3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			604	53	33	99
	----					---	---
	РУБ.					10	14
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			604	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			761	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			761	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1266	104	60		189
			РУБ.					18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1266	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	157	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ЯСИНОВ Н.Г.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5.6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	24,00	39	47	1	1	2,96
2	ФУНДАМЕНТЫ ПОД БАКИ	М3	27,07	623	782	23	28	49,18
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	21,52	604	761	28	35	47,86
	ИТОГО:		-	1266	1590	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1Ø ГП-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,826 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3812 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,710 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ								
1	Е1-1699 ЭСНТ29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 2Ø0М 1ØØØМ3	Ø,84	5Ø,6Ø - -	5Ø,6Ø - 12,7Ø	43	-	43 - 11	- - 16,38	- - 14
2	Е1-17Ø6 ЭСНТ29-8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 2Ø0М 1ØØØМ3	Ø,84	41,6Ø - -	41,6Ø - 1Ø,4Ø	35	-	35 - 9	- - 13,42	- - 11
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1ØØØМ3	Ø,84	1Ø5,ØØ 4,11	1ØØ,69 38,5Ø	88	3	84 32	6,99 49,66	6 42
4	С31Ø-1 СЦПГЧ1 СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	147Ø,ØØ	Ø,29 Ø,Ø6	- -	426	88	- -	Ø,Ø9 -	132 -
5	Е1-1139 ЭСНТ116-12	-ПЛАНИРОВКА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1ØØМ2	42,ØØ	2,43 1,48	Ø,95 Ø,27	1Ø2	62	4Ø 11	2,94 Ø,39	123 16
6	Е1-1184 ЭСНТ118-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 1ØØМ3	Ø,88	9,69 6,2Ø	3,49 2,29	9	5	3 2	11,2Ø 3,3Ø	1Ø 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7Ø3	158	2Ø5		271
			РУБ.					65		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7Ø3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		РАЗДЕЛ 2. АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
7	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	1,22	61,20	61,20	75	-	75	-	-
	ЭСНТ29-2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ								
		1000М3		-	15,40			19	19,87	24
8	Е1-1707	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 20М	1,22	48,40	48,40	59	-	59	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3		-	12,20			15	15,74	19
9	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	1,22	105,00	100,69	128	5	123	6,99	9
	ЭСНТ22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		4,11	38,50			47	49,66	61
10	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	2140,25	0,29	-	621	128	-	0,09	193
	СЦПГЧ1	1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
11	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И	278,00	8,68	0,21	2413	19	58	0,15	42
	ЭСНТ7-1	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ								
		ИЗ ПЕСКА		0,07	0,05			14	0,06	17
		М3								
12	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	27,80	194,50	12,76	5407	48	355	3,30	92
	ЭСНТ11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		1,74	4,13			115	5,33	148
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2								
		100М2								
13	Е27-51	-ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ	27,80	41,10	2,46	1143	76	69	4,92	137
	ЭСНТ12	ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ								
		ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И		2,73	0,81			23	1,04	29
		45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 18СМ								
		100М2								
		ЦЕНА:13,7,3								
14	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	27,80	163,00	4,74	4531	58	131	3,75	104
	ЭСНТ39-1	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ								
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		2,08	1,78			49	2,30	64
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2								
		ПОРИСТОЙ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ								
		100М2								
15	Е27-165	-УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 45СМ	2,78	194,00	-	539	-	-	0,07	-
	ЭСНТ39-2	1000М2								
				0,03	-			-	-	-
16	Е27-164	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	27,80	201,00	4,74	5588	58	131	3,75	104
	ЭСНТ39-1	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ								
		МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ		2,08	1,78			49	2,30	64
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2								
		100М2								
17	Е27-165	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОДЩИНЫ 35СМ -	2,78	240,00	- -	667	-	- -	0,07	-
	ЭСНТ39-2	1000М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	0,03	-			-	-	-
18	Е27-78	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	7,08	551,00	0,71	3901	284	5	74,00	524
	ЭСНТ19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
		ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ		40,10	0,21			1	0,27	2
		СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23738	676	1006		1205
			РУБ.					332		428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23738	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	706	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2213	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1993
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1714	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1993
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1714	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ								
19	Е1-1700	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,01	61,20	61,20	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-2	ТРОТУАРЫ								
		1000М3		-	15,40			-	19,87	-
20	Е1-1707	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М	0,01	48,40	48,40	1	-	-	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3								
				-	12,20			-	15,74	-
21	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,01	105,00	100,69	1	-	1	6,99	-
	ЭСНТ22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		4,11	38,50			-	49,66	-
22	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	15,75	0,29	-	5	1	-	0,09	1
	СЦПГЧ1	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
23	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	0,62	194,50	12,76	121	1	8	3,30	2
	ЭСНТ11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		1,74	4,13			3	5,33	3
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2								
		100М2								
24	Е27-51	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 12СМ -	0,62	41,10	2,46-	25-	2-	2	4,92-	3
	ЭСНТ12	100М2								
			-	2,73	0,81		-	1	1,04-	1
		ЦЕНА:13,7.3								
25	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,62	156,00	-	97	5	-	14,40	9
	ЭСНТ42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
26	Е27-78	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,42	551,00	0,71	231	17	-	74,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ 100М		40,10	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			432	22	7		40
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
27	Е48-167	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ	42,00	11,60	0,20	487	479	8	24,00	1008
	ЭСНТ18-3	УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		11,40	0,08			3	0,10	4
		100М2								
28	Е48-169	-ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	42,00	2,26	-	95	95	-	4,48	188
	ЭСНТ18-5	НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		2,26	-			-	-	-
		100М2								
29	Е48-214	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ	42,00	15,10	-	634	102	-	4,39	184
	ЭСНТ18-6	ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ		2,42	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1216	676	8		1380
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1216	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			26089	1532	1226		2896
			----					---------		---------
			РУБ.					402		520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26089	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	776	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2432	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3812
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2710	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			32826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3812
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2710	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	М2	4200,00	703	885	-	-	2,70
2	АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ	М2	2780,00	23738	29868	8	10	90,99
3	ТРОТУАРЫ	М2	62,00	432	543	6	8	1,65
4	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	М2	4200,00	1216	1530	-	-	4,66
	ИТОГО:		-	26089	32826	-	-	100,00

gost.e-ecolog.ru