ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-288.9I

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4АР.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 28 часть I

Сметы на строительные работы стр.2÷I08.

I99I г.

25030-36

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25030-36

903-I-288.91

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 28

Часть I,2

Сметы на строительные работы

Разработан
институтом "Харьковский
Промстройниипроект"

Утвержден
и введен в действие
ГПКНИИ "Сантехпроект"
протокол от 14.06.91г. N24

Главный инженер института Н.Ф.Довгий

Главный инженер проекта А.П.Школьный

25030-36

903-I-288.9I
Альбом 28, часть I,2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 28

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
	Содержание альбома № 28 Содержание альбома № 28 часть I		2
I	Здание главного корпуса Основной вариант : доставка топлива - железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь ; стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°С; географический район по весу снегового покрова I,П	I.64	4
	Здание главного корпуса		
2	Топливо - бурый уголь	I.64А	62
3	Географический район по весу снегового покрова Ш, IУ	I.64Б	65
4	Температура наружного воздуха - 20°С	I.64В	70
5	Температура наружного воздуха - 40°С	I.64Г	78
6	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 20°С	I.64Д	87
7	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 30°С	I.64Е	94
8	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 40°С	I.64Ж	I0I
9	Оборудование гардеробов Содержание альбома № 28 часть 2	I.65	I08
I0	Галерея топливоподачи Основной вариант : стеновые панели из легкого бетона на пористых заполнителях : Температура наружного воздуха - 30°С	I.66	I09

I	2	3	4
	Галерея топливоподачи		
II	Температура наружного воздуха -20°С	I.66А	I35
I2	Температура наружного воздуха -40°С	I.66Б	I39
I3	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 20°С -30°С	I.66В	I43
I4	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха - 40°С	I,66Г	I47
I5	Приемно дробильное отделение	I.67	I5I
I6	Продувочный колодец	I.68	I63
I7	Газоходы	I.69	I70
I8	Химзащита газоходов	I.70	I79
I9	Наружные сети теплоснабжения к блоку котельно-вспомогательных помещений	5.4	I8I
20	Наружные трубопроводы к складу мокрого хранения хлористого натрия	5.5	I89
2I	Наружные трубопроводы к бакам сточных вод	5.6	I93
22	Благоустройство территории	7	I99

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	275,885 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	33499 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	24,446 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	13416,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	20,56 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ: ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ДОСТАВКА ТОПЛИВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30ГР.С ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 2									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1586 ЭСНТ22-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМ.0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	2,39	129,00 5,02	123,71 47,10	308	12	296 113	8,53 60,76	20 145
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,64	115,20 115,20	-	74	74	- -	218,88 -	140 -
3	Е1-1585 ЭСНТ22-7	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,06	105,00 4,11	100,69 38,50	7	-	6 2	6,99 49,66	- 3
4	С310-1 СЦПГСТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	4294,50	0,29 0,06	- -	1245	258	- -	0,09 -	387 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	2,20	14,20	12,34	31	3	27	2,70	6
	ЭСНТ25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ		1,59	3,81			8	4,91	11
		1000М3								
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,20	172,00	164,09	378	17	361	12,99	29
	ЭСНТ22-14	2ГРУППЫЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 С		7,64	66,90			147	86,30	190
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ								
		ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3843,00	0,29	-	1114	231	-	0,09	346
	СЦПГСТР28	Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С	1,98	20,30	20,30	40	-	41	-	-
	ЭСНТ31-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		---	---			---	---	---
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО		-	6,82			14	8,80	17
		59КВТ								
		1000М3								
9	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5М ПРИ	1,98	46,40	46,40	92	-	92	-	-
	ЭСНТ31-13	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		---	---			---	---	---
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ДО 25М		-	15,60			31	20,12	40
		1000М3								
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	19,76	9,69	3,49	191	123	69	11,20	221
	ЭСНТ118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			45	3,30	65
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	2,20	46,00	-	101	101	-	99,30	218
	ЭСНТ81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3581	819	892		1367
								---		---
			РУБ.					360		471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3581	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	106	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			335	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4507	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1285	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4507	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1285	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	31,15	27,40	0,28	854	22	8	1,37	43
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			2	0,10	3
13	Е6-2	-ПОДБУТКА ИЗ БЕТОНА М50	3,16	34,88	0,37	110	8	1	4,50	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ1-2	М3								
				2,45	0,11			-	0,14	-
		ЦЕНА:35,9-(25,8-24,8).1,02								
14	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	132,60	37,20	1,29	4933	370	171	5,17	686
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			52	0,50	66
		М200								
		М3								
15	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	15,60	35,00	1,12	546	34	17	4,10	64
	ЭСНТ1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			5	0,44	7
		М200								
		М3								
16	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	5,10	37,53	0,37	191	12	2	4,50	23
	ЭСНТ1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		2,45	0,11			1	0,14	1
		М200								
		М3								
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,02								
17	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,61	270,00	-	165	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П1	Т								
				-	-			-	-	-
18	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,97	270,00	-	1072	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	Т								
				-	-			-	-	-
19	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
20	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,07	33,33	0,76	69	3	1	2,86	6
	ЭСНТ1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БЕТОННЫХ М200		1,55	0,23			-	0,30	1
		М3								
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02								
21	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	2,04	29,43	0,34	60	1	-	0,99	2
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
22	Е6-13	-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА	0,05	36,03	0,34	2	-	-	5,07	-
	ЭСНТ1-13	М200								
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,02								
23	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	3,04	41,93	0,69	127	11	2	6,46	20
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		3,53	0,21			1	0,27	1
		300ММ М200								
		М3								
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8).1,02								
24	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	19,00	6,50	2,68	124	51	51	4,51	86
	ЭСНТ1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			18	1,24	24
25	608-7216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО	4,34	69,14	-	300	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ								
	7216	БЕТОНА М300		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:67,5+0,82.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	608-7216 ПР-Т06-08П 7216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М400 М3 ЦЕНА:67,5+0,82.3+1,63	2,61	71,59 - -	- - -	187	-	- - -	- - -	- - -
27	С147-4 ТАБ1	-АРМАТУРА А-4 100КГ	4,55	22,90 - -	- - -	104	-	- - -	- - -	- - -
28	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,80	25,00 - -	- - -	70	-	- - -	- - -	- - -
29	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,72	32,10 - -	- - -	23	-	- - -	- - -	- - -
30	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02	0,66	29,43 0,52	0,34 0,10	19	-	- -	0,99 0,13	1 -
31	Е6-13 ЭСНТ1-13	-НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,02	5,16	36,03 2,78	0,34 0,10	186	14	2 1	5,07 0,13	26 1
32	Е6-20 ЭСНТ1-20	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02	15,55	33,33 1,55	0,76 0,23	518	24	12 4	2,86 0,30	44 5
33	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,07	441,00 124,00	1,40 0,42	31	9	- -	210,00 0,54	15 -
34	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
35	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,09	478,00 20,20	2,20 0,66	43	2	- -	34,40 0,85	3 -
36	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	0,02	8,48 2,25	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
37	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 100М2 ЦЕНА:10,3.2,1,1	0,02	22,66 3,32	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ. РУБ.			9748	562	267 84		1034 109

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9748 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1609 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 149
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 290 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			909	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	936	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	936	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
38	Е7-32 ЭСНТ3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	7,00	10,60 3,01	4,19 1,52	74	21	30 11	5,02 1,96	35 14
39	Е7-35 ЭСНТ3-5	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т ШТ	35,00	17,80 5,81	8,19 2,95	623	203	286 103	9,69 3,81	339 133
40	608-73 ПР-Т06-08П 73	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ М400 ЦЕНА:76,3+0,82+1,63	33,49	78,75 -	- -	2637	-	- -	- -	- -
41	608-73 ПР-Т06-08П 73	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОГГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М400 ЦЕНА:87,1+0,82+1,63+(69,27+0,8+1,6).0,4.1,02	5,60	119,24 -	- -	668	-	- -	- -	- -
42	608-72 ПР-Т06-08П 72	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/	14,72	73,90 -	- -	1088	-	- -	- -	- -
43	608-72 ПР-Т06-08П 72	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ М400 ЦЕНА:73,9+0,82+1,63	18,40	76,35 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
44	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	13,27	22,90 -	- -	304	-	- -	- -	- -
45	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	100,70	25,00 -	- -	2518	-	- -	- -	- -
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	80,17	41,30	-	3311	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
47	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	80,17	5,58	-	447	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
48	Е7-113	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И	38,00	21,10	4,16	802	279	158	11,20	426
	ЭСНТ8-2-1.	ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ		---	---			---	---	---
	8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ		7,35	1,23			47	1,59	60
		ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 40М								
		ШТ								
49	Е7-122	-УКЛАДКА БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ	14,00	5,91	3,40	83	31	47	3,61	51
	ЭСНТ8-5-1.	ЗДАНИЙ ПРИ СВОБОДНОМ		---	---			---	---	---
	8	ОПИРАНИИМАССОЙ ДО 5Т ПРИ		2,18	1,01			14	1,30	18
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
50	608-7158	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М	37,82	62,76	-	2374	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 М200		---	---			---	---	---
	7158	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:64,4-0,82.2								
51	608-7158	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М	16,38	64,40	-	1055	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3М300		---	---			---	---	---
	7158	М3		-	-			-	-	-
52	608-7157	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М	8,94	69,60	-	622	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3М300		---	---			---	---	---
	7157	М3		-	-			-	-	-
53	608-7149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ	4,90	68,76	-	337	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО		---	---			---	---	---
	7149	1,0М3 М200		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:70,4-0,82.2								
54	608-7167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М	12,60	82,90	-	1045	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	БОЛЕЕ 1,5М3 М400		---	---			---	---	---
	7167	М3		-	-			-	-	-
55	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,56	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
56	С147-8	-АРМАТУРА А-3	103,65	25,00	-	2591	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
57	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,23	32,10	-	168	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
58	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,21	32,10	-	71	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
59	С147-9	-АРМАТУРА АТ-6	6,69	25,00	-	167	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
60	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА	2,74	25,00	-	68	-	-	-	-
		ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И		---	---			---	---	---
		ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В		-	-			-	-	-
		СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАМЛЕНИЯ								
		100КГ								
61	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	33,26	41,30	-	1374	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	33,26	5,58	-	186	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,45	46,50	19,58	21	6	9	19,40	9
		Т		13,63	7,13			3	9,20	4
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
64	С121-1781 СЦМЧ2Р1 П1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С255	0,45	285,35	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:250+35.1,01								
65	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,25	362,00	8,00	91	23	2	141,00	35
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
66	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,21	8,48	0,22	2	-	-	3,41	1
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
67	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,21	22,66	0,27	5	1	-	5,06	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			24278	564	532		897
			РУБ.					179		230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			24129	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3982	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	715	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2247	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			30358	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1479
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1449	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			149	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			30533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1460	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
68	Е7-268 ЭСНТ15-1-1 8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ ЦЕНА:15,4+21,9.0,0152	67,00	15,73 4,07	4,77 1,41	1054	273	319 94	6,64 1,82	445 122
69	Е7-271 ЭСНТ15-2-1 .8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ ЦЕНА:18,2+21,9.0,0152	66,00	18,53 4,96	6,34 1,87	1223	327	418 123	8,10 2,41	535 159
70	Е7-274 ЭСНТ15-3-1 .8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	85,00	10,60 3,31	3,37 1,00	901	281	286 85	5,41 1,29	460 110
71	Е7-277 ЭСНТ15-4-1 .8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	15,00	13,90 4,28	4,62 1,36	209	64	69 20	6,91 1,75	104 26
72	608-1393 ПР-Т06-08П 1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	772,96	14,90 -	- -	11517	-	- -	- -	- -
73	608-1393 ПР-Т06-08П 1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	214,89	14,40 -	- -	3094	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ								
		М2								
74	608-1394 ПР-Т06-08П 1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	324,30	15,80 - -	-	5124	-	- - -	- -	- -
		М2								
75	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	10,80	15,40 - -	-	166	-	- - -	- -	- -
		М2								
76	608-1395 ПР-Т06-08П 1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	14,40	16,70 - -	-	240	-	- - -	- -	- -
		М2								
77	608-1395 ПР-Т06-08П 1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	10,80	16,30 - -	-	176	-	- - -	- -	- -
		М2								
78	608-1396 ПР-Т06-08П 1396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	0,54	17,20 - -	-	9	-	- - -	- -	- -
		М2								
79	608-1397 ПР-Т06-08П 1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	32,27	18,94 - -	-	611	-	- - -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:17,9+0,26.4								
80	608-1397 ПР-Т06-08П 1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	25,92	18,34 - -	-	475	-	- - -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ								
		М2								
		ЦЕНА:17,3+0,26.4								
81	608-1398 ПР-Т06-08П 1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	3,94	20,24 -	- -	80	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:19,2+0,26.4								
82	608-1399 ПР-Т06-08П 1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	1,89	20,34 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:19,3+0,26.4								
83	С147-29 ПР-Т06-08Т АБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	23,54	17,80 -	- -	419	-	- -	- -	- -
		100КГ								
84	Е7-242 ЭСНТ13-11-18	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	4,00	3,32 1,22	1,50 0,44	13	5	6 2	2,08 0,57	8 2
85	608-1405 ПР-Т06-08П 1405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	3,28	58,90 -	- -	193	-	- -	- -	- -
86	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,34	22,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
87	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,26	25,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
88	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,56	32,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
89	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,73	41,30 -	- -	30	-	- -	- -	- -
90	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,73	17,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		100КГ								
91	Е7-265 ЭСНТ14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	33,00	6,53 1,29	1,90 0,69	215	43	63 23	2,13 0,89	70 29
		ШТ								
92	608-1424 ПР-Т06-081	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ	10,80	49,00 -	- -	529	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424	МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
93	С147-12	-АРМАТУРА АС-2	0,23	26,00	-	6	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
94	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,81	41,30	-	75	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
95	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,81	17,80	-	32	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
96	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,17	358,00	3,30	61	7	-	72,25	12
	ЭСНТ17-6	НАДКОЛОННИКОВ		42,50	0,99			-	1,28	-
		Т								
97	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,92	362,00	8,00	333	85	7	141,00	130
	ЭСНТ17-1	Т		92,00	2,40			2	3,10	3
98	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	4,71	44,29	18,65	209	61	88	19,40	91
	ЭСНТ10-12	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		12,98	6,79			32	8,76	41
	ТЧП16	Т								
	ТАБ1П10									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:20,4,1,03								
99	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	4,71	294,13	-	1385	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П17	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ		-	-			-	-	-
	84	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:281+13,13								
100	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,73	8,48	0,22	15	4	-	3,41	6
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,25	0,07			-	0,09	-
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
101	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	1,73	22,66	0,27	39	6	-	5,06	9
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		3,32	0,09			-	0,12	-
	5.К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
102	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ	0,07	489,00	6,00	34	2	-	47,26	3
	ДОП3	ИЗДЕЛИЙМАССОЙ ДО 20КГ		27,80	1,80			-	2,32	-
	ЭСНТ17-4	Т								
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,72	17,80	-	13	-	-	-	-
	ТАБ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ		-	-			-	-	-
		100КГ								
104	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,23	57,95	1,00	13	3	-	38,10	9
	ЭСНТ9-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		13,13	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ЦЕНА:86,5,0,67								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2860	1161	1256		1882
			РУБ.					381		492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2700	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	798	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			251	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2247	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2796
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2364	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
105	Е8-30-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	117,66	31,60	0,81	3718	260	95	4,05	477
	ЭСНТ5-1	НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ		2,21	0,24			28	0,31	36
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
			М3							
106	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	40,69	31,70	0,81	1290	85	33	3,90	159
	ЭСНТ5-4	ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ		2,10	0,24			10	0,31	13
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
			М3							
107	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	82,00	0,27	0,19	22	7	16	0,13	11
	ЭСНТ38-10-18	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			5	0,08	7
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
			ШТ							
108	608-76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	1,75	64,40	-	113	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ,								
	76	ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200		-	-			-	-	-
109	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1		100КГ							
				-	-			-	-	-
110	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,14	25,00	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1		100КГ							
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,33	41,30	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,33	5,58	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
114	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 ЦЕНА:86,5.0,67	0,19	57,95	1,00	11	3	-	25,53	5
				13,13	0,30			-	0,39	-
115	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
				124,00	0,42			-	0,54	-
116	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
				38,00	0,39			-	0,50	-
117	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,07	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
118	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 100М2 ЦЕНА:10,3,2.1,1	0,07	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
				3,32	0,09			-	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			5262	372	144		681
			РУБ.					43		56
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5262	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			869	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	155	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			490	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	570	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			6621	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		816
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	570	-		-
	РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ									
119	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО	39,00	10,50	1,30	410	57	51	2,52	98
				1,47	0,38			15	0,49	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
120	Е7-230	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	16,00	16,10	1,85	258	35	30	3,81	61
	ЭСНТ13-7-18	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		2,19	0,55			9	0,71	11
		ШТ								
121	Е7-218	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ	32,00	21,10	1,20	675	66	39	3,39	108
	ЭСНТ13-3-18	ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		2,05	0,36			12	0,46	15
		ШТ								
122	608-1450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	110,89	12,70	-	1408	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И								
	1450	БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2055КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ		-	-			-	-	-
		М2								
123	608-1450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	11,94	13,20	-	158	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И								
	1450	БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		М2								
124	608-1443	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	366,30	9,78	-	3582	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И								
	1443	БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 1610-2245КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
125	608-1445	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	24,97	11,00	-	275	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И								
	1445	БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3050КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3100КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
126	608-1450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	58,00	12,70	-	737	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И								
	1450	БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2210КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 13СМ								
		М2								
127	608-1443 ПР-Т06-08П 1443	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 1610-2245КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	41,13	10,20 - -	- - -	420	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
128	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,07	25,00 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
129	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,45	41,30 - -	- - -	184	-	- - -	- - -	- - -
130	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	4,45	5,58 - -	- - -	25	-	- - -	- - -	- - -
131	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 2,4М НОРМАТИВНОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,2-0,11	15,36	7,90 - -	- - -	121	-	- - -	- - -	- - -
132	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,2+1,41	19,80	9,42 - -	- - -	187	-	- - -	- - -	- - -
133	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,56	65,20 9,53	1,23 0,37	37	5	- -	16,80 0,48	9 -
134	Е6-182 ЭСНТ16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200 М3	32,42	53,80 5,91	0,89 0,27	1744	192	29 9	10,80 0,35	350 11
135	Е6-183 ЭСНТ16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200 М3	2,54	49,00 4,80	0,80 0,25	124	12	2 1	8,76 0,32	22 1
136	Е6-177 ЭСНТ16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ	57,10	52,90 7,92	1,28 0,38	3021	452	73 22	13,90 0,49	794 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М200								
		М3								
137	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ	2,20	116,54	1,28	256	17	3	13,90	31
	ЭСНТ16-5	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
	ДОП.ЕРЕРВЫ	БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ		7,92	0,38			1	0,49	1
	П1	ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ								
	ПО32147	ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА								
		М3								
138	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,95	338,00	-	321	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П10	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
139	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,06	325,00	-	994	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
140	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,68	392,00	-	267	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П43	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
141	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,34	441,00	1,40	150	42	-	210,00	71
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
142	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,06	355,00	1,30	376	40	1	64,00	68
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	1
143	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1,42	362,00	8,00	514	131	11	141,00	200
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			3	3,10	4
144	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	3,24	37,30	1,21	121	8	4	4,46	14
	ЭСНТ3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО		2,41	0,36			1	0,46	1
		5М3 М200								
		М3								
145	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,23	278,00	-	64	-	-	-	-
	СЦМЧ2	Т		---	---			---	---	---
	Р4П2			-	-			-	-	-
146	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,83	329,00	1,30	273	10	1	21,10	18
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		---	---			---	---	---
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
147	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	1,10	8,48	0,22	9	2	-	3,41	4
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
148	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	1,10	22,66	0,27	25	4	-	5,06	6
	ЭСНТ18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
149	Е6-168	-НАБЕТОНКА ТИПАПОЯСА С	4,08	41,28	1,06	168	20	4	8,54	35
	ЭСНТ15-9	УСТРОЙСТВОМ ОПАЛУБКИ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М150		4,91	0,32			1	0,41	2
		М3								
		ЦЕНА:42,3-(28,2-27,2).1,015								
150	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,02	478,00	2,20	10	-	-	34,40	1
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			16916	1093	248		1890
			РУБ.					74		94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16916	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		255
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	504	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1577	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			21285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1671	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
151	Е7-230	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	38,00	16,10	1,85	612	83	70	3,81	145
	ЭСНТ13-7-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		2,19	0,55			21	0,71	27
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
152	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ	28,00	10,50	1,30	294	41	37	2,52	71
	ЭСНТ13-6-1	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ								
	8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,47	0,38			11	0,49	14
		СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
		РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
153	608-91056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 6,3М	37,80	8,58	-	324	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	91056	540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		12СМ								
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,57								
154	608-91056	- ДЛИНОЙ 6М НОРМАТИВНОЙ	108,00	8,68	-	937	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2								
	91056	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,47								
155	608-91056	- ДЛИНОЙ 5,1М НОРМАТИВНОЙ	24,48	8,49	-	208	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2								
	91056	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЩИНОЙ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,48								
156	608-91056	- ДЛИНОЙ 5,1М НОРМАТИВНОЙ	7,65	8,82	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08П	НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2								
	91056	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,61								
157	608-1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	450,00	5,62	-	2529	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1330	401-600КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
158	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	90,00	6,18	-	556	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1331	601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
159	608-1327	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	54,00	7,16	-	387	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1327	801-1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
160	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	35,62	7,73	-	275	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ		-	-			-	-	-
		М2								
161	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	70,67	7,73	-	546	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1331	601-800КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 700ММ		-	-			-	-	-
		М2								
162	608-1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,90	7,00	-	125	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1330	401-600КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 400ММ		-	-			-	-	-
		М2								
163	608-1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,67	7,00	-	124	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ								
	1330	401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ		-	-			-	-	-
		М2								
164	С147-1	-АРМАТУРА А-1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
165	С147-8	-АРМАТУРА А-3 ТО ЖЕ	0,70	25,00	-	18	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
166	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ТО ЖЕ	4,39	41,30	-	181	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
167	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	7,46	5,58	-	42	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
		СОСТАВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ								
168	СПР-Т06-08Т	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ	333,30	0,61	-	203	-	-	-	-
	А6.6	РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		М2		-	-			-	-	-
169	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,52	149,14	1,80	376	39	4	28,50	72
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01П4002	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ЯЧЕИСТОГО		15,50	0,53			1	0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНАТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,08,103								
170	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,81	248,02	1,80	201	13	1	28,50	23
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА		---	---			---	---	---
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			-	0,68	1
	01П4002	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,14,103								
171	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	3,33	49,90	1,30	166	36	4	18,90	63
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
172	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	3,00	2,43	1,03	7	3	3	1,64	5
	ЭСНТ12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ		---	---			---	---	---
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			1	0,49	1
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
173	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,18	90,20	-	16	-	-	-	-
	ПР-Т07-08П	ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М200		---	---			---	---	---
	1358	М3		-	-			-	-	-
174	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
175	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
176	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
177	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,18	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
178	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	0,05	57,60	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1	СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
179	Е6-143	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,40	88,00	1,56	35	6	-	25,20	10
	ЭСНТ14-1	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		14,20	0,47			-	0,61	-
		ДО 100ММ НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ								
		БЕТОНА М200								
		М3								
180	Е6-147	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,56	41,00	0,99	23	2	-	6,81	4
	ЭСНТ14-5	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		3,91	0,36			-	0,39	-
		ДО 500ММ М200								
		М3								
181	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,09	65,20	1,23	6	1	-	16,80	2
	ЭСНТ14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			-	0,48	-
		ДО 150ММ М200								
		М3								
182	Е6-145	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,08	55,70	1,43	4	1	-	13,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ14-3	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М200		7,63	0,43			-	0,55	-
		М3								
183	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П16	Т		-	-			-	-	-
184	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П18	Т		-	-			-	-	-
185	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,77	53,80	0,89	472	52	7	10,80	95
	ЭСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М200		5,91	0,27			2	0,35	3
		М3								
186	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,27	338,00	-	91	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П10	Т		-	-			-	-	-
187	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,19	325,00	-	62	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т		-	-			-	-	-
188	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14	355,00	1,30	50	5	-	64,00	9
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
189	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1,24	362,00	8,00	449	114	10	141,00	175
	ЭСНТ17-1	Т		92,00	2,40			3	3,10	4
190	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,92	32,14	15,24	30	9	14	15,60	14
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		10,30	4,88			4	6,30	6
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
		ЦЕНА:31,2.1,03								
191	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	0,92	226,13	-	208	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
	П1959	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:213+13.1,01								
192	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,70	8,48	0,22	6	2	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/		2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
193	Е13-153	-ДВУСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,70	22,66	0,27	16	2	-	5,06	4
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2,1,1								
194	Е6-75	-УКЛАДКА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	0,07	51,76	5,80	3	1	-	20,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ8-4	БЕТОНА М-100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
		100М2		11,10	1,74			-	2,24	-
195	Е6-126	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	1,13	58,76	0,86	66	8	1	13,50	15
	ЭСНТ13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		7,40	0,26			-	0,34	-
		150ММ М100								
		М3								
		ЦЕНА:60,8-(29,3-27,3).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			9746	418	151		711
			РУБ.					44		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9508	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	280	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			889	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			12246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		915
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	745	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
196	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	5,12	49,90	1,30	255	55	7	18,90	97
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			2	0,50	3
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
197	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	4,82	149,14	1,80	719	75	9	28,50	137
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	ПР-Т06-14-01П4002	100М2		15,50	0,53			3	0,68	3
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
198	Е12-286	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 140ММ	0,30	248,02	1,80	74	5	-	28,50	9
	ЭСНТ9-3	100М2								
	ПР-Т06-14-01П4002			15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
199	Е12-289	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ	5,12	49,90	1,30	255	55	7	18,90	97
	ЭСНТ9-6	РУБЕРОИДА								
		100М2		10,70	0,39			2	0,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	5,12	7,71	0,19	39	12	1	4,72	24
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
201	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	11,39	319,00	14,90	3634	597	170	90,80	1034
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			51	5,77	66
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОДА РМ-350 3-Х СЛОЙНАЯ								
		100М2								
202	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3-Х СЛОЕВ -	11,39	49,90	1,30-	568-	122-	14	18,90-	215
	ЭСНТ9-6	100М2								
		-		10,70	0,39		-	4	0,50-	6
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ И								
		ВЕНТПОМЕЩЕНИЕМ								
203	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	4,63	33,33	0,56	154	6	3	2,54	12
	ЭСНТ9-4	ТОЛЩИНОЙ 72,5ММ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
		ЦЕНА:35,2-(31,5-29,7).1,04								
204	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	0,66	149,14	1,80	99	10	1	28,50	19
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	ПР-Т06-14-01П4002	100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
205	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,66	51,60	0,74	34	5	-	14,30	9
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
206	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,69	319,00	14,90	219	36	10	90,80	62
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			3	5,77	4
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОДА РМ-350								
		100М2								
		НАДШТАБЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ								
207	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,48	49,90	1,30	74	16	2	18,90	28
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
208	Е12-287	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	6,65	33,33	0,56	222	9	4	2,54	17
	ЭСНТ9-4	ТОЛЩИНОЙ 45ММ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
209	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	1,48	149,14	1,80	220	23	3	28,50	42
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	ПР-Т06-14-01П4002	100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,48	51,60	0,74	76	11	1	14,30	21
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
211	Е45-216	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,43	230,14	7,76	329	41	11	43,60	62
	ЭСНТ28-1	ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ2Р1П20	100М		28,90	2,33			3	3,01	4
	95									
		ЦЕНА:41,5+393.0,48								
212	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,48	319,00	14,90	471	77	22	90,80	134
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			7	5,77	9
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОДА РМ-350								
		100М2								
213	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,97	192,00	0,41	186	44	-	83,00	81
	ЭСНТ8-5	100М2		---	---			---	---	---
				45,80	0,12			-	0,15	-
214	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ВДОЛЬ	1,83	33,33	0,56	61	2	1	2,54	5
	ЭСНТ9-4	ПАРАПЕТА		---	---			---	---	---
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
215	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРНИТА В ПРИМЫКАНИИ	1,46	4,10	0,08	6	6	-	6,43	9
	ЭСНТ51-1	К ПАРАПЕТАМ		---	---			---	---	---
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
216	С111-78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	129,00	0,99	-	128	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
217	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	2,79	107,00	0,38	299	17	1	10,60	30
	ЭСНТ8-8	100М		---	---			---	---	---
				6,20	0,11			-	0,14	-
218	Е13-142	-ОКРАСКА АЛКИДНО-СТЕРИЛЬНОЙ	1,67	15,18	0,16	25	1	-	1,20	2
	ЭСНТ17-6	ЭМАЛЬЮ ОГРАЖДЕНИЯ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р1П65	100М2		0,81	0,05			-	0,06	-
	2,639									
		ЦЕНА:12,6+(938-766).0,015								
219	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ВДОЛЬ СТЕНКИ	0,50	29,30	-	15	1	-	2,90	1
	ЭСНТ1-11	ГАЛЕРЕИ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
220	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,14	441,00	1,40	62	17	-	210,00	29
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			7088	999	239		1746
			----					---		---
			РУБ.					71		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7088	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1169	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	212	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			662	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			8919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1282	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
221	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:31,2.1,03	1,77	32,14 10,30	15,24 4,88	57	18	27 9	15,60 6,30	28 11
222	Е9-116 ЭСНТ16-3 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:31,2.1,03.1,08	67,62	34,71 11,12	16,46 5,27	2347	752	1113 356	15,60 6,80	1055 460
223	С121-1955 СЦМЧ2Р1П19 55	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА:259+13.1,01	1,77	272,13 -	- -	482	-	- -	- -	- -
224	С121-1955 СЦМЧ2Р1П19 55	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА:259+21.1,01	50,45	280,21 -	- -	14137	-	- -	- -	- -
225	С121-1955 СЦМЧ2Р1П19 55	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА:259+35.1,01	17,16	294,35 -	- -	5051	-	- -	- -	- -
226	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	95,00	7,03	4,69	668	144	446	2,35	223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ6-4 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -Ø,95/ М		1,52	1,63			155	2,1Ø	199
		ЦЕНА:6,83,1,Ø3								
227	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	Ø,31	252,13 -	- -	78	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:239+13,1,Ø1								
228	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	1,35	26Ø,21 -	- -	351	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:239+21,1,Ø1								
229	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,98	274,35 -	- -	543	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:239+35,1,Ø1								
23Ø	Е9-132 ЭСНТ2Ø-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	19,14	69,11 27,91	31,31 1Ø,25	1323	534	599 196	43,9Ø 13,22	84Ø 253
		ЦЕНА:67,1,1,Ø3								
231	Е9-132 ЭСНТ2Ø-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,1Ø К=1,Ø5	-ТО ЖЕ Т	1,25	72,57 29,31	32,88 1Ø,76	91	37	41 13	43,9Ø 13,88	55 17
		ЦЕНА:67,1,1,Ø3,1,Ø5								
232	С121-1987 СЦМЧ2Р1П19 87	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА	19,14	31Ø,13 -	- -	5936	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:297+13.1,01								
233	С121-1987 СЦМЧ2Р1П19 87	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	1,25	318,21	-	398	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:297+21,1,01								
234	Е9-210 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 ЭСНТ32-13	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,21	44,19	19,37	9	5	4	35,00	7
		Т		21,94	5,77			1	7,44	2
		ЦЕНА:42,9.1,03								
235	Е9-210 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 ЭСНТ32-13	-ТО ЖЕ	0,21	46,40	20,34	10	5	4	35,00	7
		Т		23,04	6,06			1	7,82	2
		ЦЕНА:42,9.1,03.1,05								
236	С121-2019 СЦМЧ2Р1П20 19	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ С235	0,21	369,13	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:356+13.1,01								
237	С121-2019 СЦМЧ2Р1П20 19	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,21	377,21	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:356+21,1,01								
238	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК	3,75	48,20	18,13	181	73	68	30,10	113
		Т		19,57	5,59			21	7,21	27
		ЦЕНА:46,8.1,03								
239	Е9-47 ЭСНТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1	-ТО ЖЕ	3,22	50,61	19,03	163	66	61	30,10	97
		Т		20,55	5,87			19	7,57	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1-9,10 К=1,05									
		ЦЕНА:46,8,1,03.1,05								
240	С121-1979 СЦМЧ2Р1П19 79	-ПЛОШАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	3,75	339,13 - -	- -	1272	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:326+13,1,01								
241	С121-1979 СЦМЧ2Р1П19 79	-ПЛОШАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	2,91	347,21 - -	- -	1010	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:326+21.1,01								
242	С121-1979 СЦМЧ2Р1П19 79	-ПЛОШАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,31	361,35 - -	- -	112	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:326+35.1,01								
243	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КАРКАСА ВЕНТКАМЕР Т	0,62	44,29 12,98	18,65 6,79	27	8	11 4	19,40 8,76	12 5
		ЦЕНА:43,1,03								
244	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-ТО ЖЕ Т	0,10	46,50 13,63	19,58 7,13	5	1	2 1	19,40 9,20	2 1
		ЦЕНА:43,1,03.1,05								
245	С121-1782 СЦМЧ2Р1П17 82	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,62	288,13 - -	- -	179	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:275+13,1,01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	С121-1782 СЦМЧ2Р1П17 82	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА:275+21.1,01	0,10	296,21 - -	- -	30	-	- -	- -	- -
247	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КАРКАСА ЛЕСТНИЦ Т ЦЕНА:43.1,03	1,56	44,29 12,98	18,65 6,79	69	20	30 11	19,40 8,76	30 14
248	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-ТО ЖЕ Т ЦЕНА:43.1,03.1,05	3,85	46,50 13,63	19,58 7,13	179	52	75 27	19,40 9,20	75 35
249	С121-1941 СЦМЧ2Р1П19 41	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА:276+13.1,01	1,56	289,13 -	- -	451	-	- -	- -	- -
250	С121-1941 СЦМЧ2Р1П19 41	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА:276+21.1,01	3,85	297,21 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
251	Е9-209 ЭСНТ32-12 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СЬЕМНЫХ ЩИТОВ Т ЦЕНА:70,7.1,03	1,66	72,82 35,33	20,60 6,15	121	59	34 10	53,80 7,93	89 13
252	Е9-48 ЭСНТ32-12 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	-ТО ЖЕ Т ЦЕНА:70,7.1,03.1,05	0,10	38,39 9,86	15,35 5,75	4	1	2 1	14,20 7,42	1 1
253	С121-2096 СЦМЧ2Р1П20 96	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ	1,66	360,13 -	- -	598	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т Ø,Ø51-Ø,1 6 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:347+13.1,Ø1								
254	С121-2Ø96 СЦМЧ2Р1П2Ø 96	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т Ø,Ø51-Ø,1 6 ИЗ СТАЛИ С245	Ø,1Ø	368,21 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:347+21.1,Ø1								
255	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,1Ø К=1,Ø5	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ КОЛОННАМ	19,97	44,67 16,66	12,33 4,68	892	333	246 93	24,6Ø 6,Ø4	491 121
		Т								
		ЦЕНА:41,3.1,Ø3.1,Ø5								
256	С121-1915 СЦМЧ2Р1П19 15	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	19,97	281,21 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:26Ø+21.1,Ø1								
257	Е9-33 ЭСНТ4-1Ø Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,1Ø К=1,Ø5	-МОНТАЖ СТОЕК РАМ	3,Ø2	46,5Ø 13,63	19,58 7,13	14Ø	41	6Ø 22	19,4Ø 9,2Ø	59 28
		Т								
		ЦЕНА:43,1,Ø3.1,Ø5								
258	С121-19Ø2 СЦМЧ2Р1П19 Ø2	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С245	3,Ø2	282,21 -	- -	852	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:261+21.1,Ø1								
259	Е9-33 ЭСНТ4-1Ø Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3	-МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ РАМ	1,77	44,29 12,98	18,65 6,79	78	23	33 12	19,4Ø 8,76	34 16
		Т								
		ЦЕНА:43,1,Ø3								
26Ø	Е9-33 ЭСНТ4-1Ø Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø	-ТО ЖЕ	1,56	46,5Ø 13,63	19,58 7,13	73	21	3Ø 11	19,4Ø 9,2Ø	3Ø 14
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05									
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
261	С121-1902 СЦМЧ2Р1П1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	1,77	274,13 -	- -	485	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:261+13.1,01								
262	С121-1902 СЦМЧ2Р1П1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,56	282,21 -	- -	440	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:261+21.1,01								
263	Е9-202 ЭСНТ32-5 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ НАКЛОННОГО ЖЕЛОБА Т	2,08	55,41 26,26	17,61 5,25	115	55	37 11	41,00 6,77	85 14
		ЦЕНА:53,8.1,03								
264	С121-2118 ЭСНТ2118	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 1,01-3,0 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,08	290,13 -	- -	603	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:277+13.1,01								
265	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	3,75	59,74 14,21	33,06 12,15	224	53	124 46	22,60 15,67	85 59
		ЦЕНА:58.1,03								
266	С121-1976 СЦМЧ2Р1П1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	0,62	397,13 -	- -	246	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:384+13.1,01								
267	С121-1975 СЦМЧ2Р1П1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	3,12	371,13 -	- -	1158	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:358+13.1,01								
268	Е9-46 ЭСНТ7-1	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	2,91	59,74	33,06	174	41	96	22,60	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т		14,21	12,15			35	15,67	46
		ЦЕНА:58.1,03								
269	С121-1981 СЦМЧ2Р1П19 81	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,91	340,13	-	990	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:327+13.1,01								
270	ССЦМЧ2Р1 ДОП.ВЫП3 ТЧТАБ12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	99,04	31,41	-	3111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:31,1.1,01								
271	ССЦМЧ2Р1 ТЧТАБ7П1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	99,04	6,56	-	650	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			53067	2342	3143		3484
			----					---		---
			РУБ.					1055		1362
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			53067	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4563	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		420
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	819	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4610	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			62240	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5266
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4216	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			62240	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5266
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4216	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
272	Е13-402 ЭСНТ56-6	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОФП-ММ	20,00	370,13	2,33	7403	156	47	13,26	265
				---	---			---	---	---
		100М2		7,80	0,70			14	0,90	18
		ЦЕНА:7,8+2,33+2,88,1,25.100								
273	Е13-121 ЭСНТ15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	20,00	16,96	0,44	339	90	9	6,82	136
				---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2 СЛОЯ		4,51	0,13			3	0,17	3
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1,2								
274	Е13-153 ЭСНТ18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	20,00	22,66	0,27	453	66	6	5,06	101
				---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			2	0,12	2
		ЦЕНА:10,3.1,1,2								
275	Е13-295 ЭСНТ40-3 СЦМЧ1Р13	-СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	20,00	3,37	-	67	-	-	2,33	47
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П163	100М2								
		ЦЕНА:1,98+0,45+0,38+0,074.7,6								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			8262	312	62		549
			РУБ.					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	245	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			770	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			10395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	576	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
276	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	2,75	287,37	160,68	790	195	442	111,00	305
	ЭСНТ5-1	НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ		71,07	52,22			144	67,36	185
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА:297.1,03								
277	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ	3,27	650,21	-	2126	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ		-	-			-	-	-
	66	КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ								
		РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ								
		РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:629+21.1,01								
278	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ	0,58	290,21	-	168	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П32	С245		-	-			-	-	-
	8	Т								
		ЦЕНА:269+21.1,01								
279	Е15-754	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ	0,08	385,58	1,30	29	2	-	45,30	3
	СЦМЧ1Р1П57	ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ		24,80	0,39			-	0,50	-
	5,576	100М2								
		ЦЕНА:327+(1,79-1,21).101								
280	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	2,69	94,30	2,60	253	211	7	133,45	359
	ЭСНТ20Ч-1	СТЕКЛОПАКЕТАМИ		78,50	0,78			2	1,01	3
	ДОП.В1	100М2								
281	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	268,70	9,87	-	2652	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П59	НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА		-	-			-	-	-
	9	ТОЛЩИНОЙ 4 ММ								
		М2								
282	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	5,00	3,42	0,07	17	9	-	2,95	15
	ЭСНТ8-13	1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
283	С122-270	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ	1,62	30,40	-	49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р2П27	М2								
	0			-	-			-	-	-
284	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ	12,00	1,46	0,05	18	11	-	1,41	17
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
285	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
286	Е7-701	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В	5,46	4,10	0,08	22	22	-	6,43	35
	ЭСНТ51-1	ОКНАХ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:42,3-38,2								
287	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	550,00	0,61	-	336	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	6	КГ		-	-			-	-	-
288	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	5,46	65,00	14,70	355	48	80	15,00	82
	ЭСНТ51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8,88	4,41			24	5,69	31
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
289	ССЦМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	3,88	31,41	-	122	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189								
	ТЧТАБ12	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
290	ССЦМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	3,88	6,56	-	25	-	-	-	-
	ТЧТАБ7П1	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			6967	501	529		820

			РУБ.					170		219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3736	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			618	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	113	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			349	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4703	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		604
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	445	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3231	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			277	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			282	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3790	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		515
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	389	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Руб.			8493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	834	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
291	Е10-105 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П3.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 С ЗАКРЫВАТЕЛЕМ М2 ЦЕНА:1,45+0,55.1,32	14,34	1,63 --- 0,73	0,35 --- 0,11	23	10	5 --- 2	1,16 --- 0,14	17 --- 2
292	Е10-106 ЭСНТ20-2 Т.Ч. П3.1 К=1,39 К=1,33	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ТО ЖЕ М2 ЦЕНА:1,19+0,51.1,39	8,03	1,39 --- 0,71	0,29 --- 0,09	11	6	3 --- 1	1,10 --- 0,12	9 --- 1
293	Е10-105 ЭСНТ20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ М2	5,86	1,45 --- 0,55	0,35 --- 0,11	8	3	2 --- 1	0,91 --- 0,14	5 --- 1
294	Е10-107 ЭСНТ20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ М2	45,37	2,00 --- 0,67	0,13 --- 0,04	91	30	6 --- 2	1,16 --- 0,05	53 --- 2
295	Е10-107 ЭСНТ20-3 Т.Ч. П3.1 К=1,27 К=1,22	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ТО ЖЕ,С ЗАКРЫВАТЕЛЕМ М2 ЦЕНА:2+0,67.1,27	4,31	2,18 --- 0,85	0,13 --- 0,04	9	4	- --- -	1,42 --- 0,05	6 --- -
296	С122-236 СЦМЧ2Р2П23 6	-ДВЕРЬ ДН24-15 ШТ	1,00	52,39 --- -	- --- -	52	-	- --- -	- --- -	- --- -
297	С122-230 СЦМЧ2Р2П23 0	-ЖВЕРЬ ДН21-10 ШТ	7,00	34,64 --- -	- --- -	242	-	- --- -	- --- -	- --- -
298	С122-236 СЦМЧ2Р2П23 6	-ДВЕРЬ ДН24-19 ШТ	1,00	66,45 --- -	- --- -	66	-	- --- -	- --- -	- --- -
299	С122-219 СЦМЧ2Р2П21 9	-ДВЕРЬ ДГ21-10 ШТ	17,00	27,13 --- -	- --- -	461	-	- --- -	- --- -	- --- -
300	С122-218 СЦМЧ2Р2П21 8	-ДВЕРЬ ДГ21-9 ШТ	7,00	25,56 --- -	- --- -	179	-	- --- -	- --- -	- --- -
301	С122-217 СЦМЧ2Р2П21 7	-ДВЕРЬ ДГ21-7 ШТ	9,00	41,10 --- -	- --- -	370	-	- --- -	- --- -	- --- -
302	С122-221 СЦМЧ2Р2П22	-ДВЕРЬ ДГ24-10 ШТ	1,00	20,15 ---	- ---	20	-	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1			-	-			-	-	-
303	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	6	КОМПЛ		-	-			-	-	-
304	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ДВУХПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	7	КОМПЛ		-	-			-	-	-
305	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	34,00	2,97	-	101	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	8	КОМПЛ		-	-			-	-	-
306	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО	11,00	18,50	-	204	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П40	РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ		---	---			---	---	---
	5	ШТ		-	-			-	-	-
307	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ	0,59	42,30	0,08	25	2	-	6,43	4
	ЭСНТ51-1	100М		---	---			---	---	---
				4,02	0,02			-	0,03	-
308	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	7,41	0,61	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/		---	---			---	---	---
	6	КГ		-	-			-	-	-
309	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
	ЭСНТ15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
310	Е9-33	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ	0,29	44,29	18,65	13	4	5	19,40	6
	ЭСНТ4-10	КАРКАСА И РАМЫ ПОЛОТНА		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ		12,98	6,79			2	8,76	3
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
311	С121-1788	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ	0,29	264,13	-	77	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П17	СТАЛИ С235		---	---			---	---	---
	88	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:251+13,1,01								
312	Е9-202	-ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,32	55,41	17,61	18	8	6	41,00	13
	ЭСНТ32-5	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			26,26	5,25			2	6,77	2
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:53,8.1,03								
313	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ СТАЛИ	0,32	454,13	-	145	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П21	С235		---	---			---	---	---
	14	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:441+13.1,01								
314	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	355,00	1,30	25	5	-	64,60	5
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
315	Е26-73	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ АСБЕСТОВОЙ	0,12	653,90	0,05	79	1	-	21,10	3
	ЭСНТ13-9	ТКАНИ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1П694	100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
	ДОП.ВЫП1									
316	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ	1,13	58,60	1,23	66	14	2	21,30	24
	ЭСНТ8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИПЛИТАМИ НА		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р4П12	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		12,70	0,62			1	0,80	1
	4	М3								
317	С111-342	-МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	17,80	0,32	-	6	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П34	КГ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2			-	-			-	-	-
318	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,48	8,48	0,22	4	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
319	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,48	22,66	0,27	11	2	-	5,06	2
	ЭСНТ18-6	ПФ-133 2 СЛОЯ ЭМАЛИ ПФ-115								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2425	94	30		158

			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			201	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	172	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВОРОТА								
320	Е9-33	-МОНТАЖ РАМЫ И КАРКАСА ПОЛОТЕН	1,56	44,29	18,65	69	20	30	19,40	30
	ЭСНТ4-10	ВОРОТ								
	Т.Ч. П1.6	Т		12,98	6,79			11	8,76	14
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
321	С121-1782	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ	0,80	288,13	-	231	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П17	С235								
	82	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:275+13,1,01								
322	С121-1966	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОЛОТЕН ИЗ	0,80	642,13	-	514	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ								
	66	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:629+13,1,01								
323	Е9-202	-ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ	0,20	55,41	17,61	11	5	3	41,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ32-5	РУЛОННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
	Т.Ч. П1.6	Т		26,26	5,25			1	6,77	1
	ТАБЛ1 П1Ø									
	К=1,Ø3									
		ЦЕНА:53,8.1,Ø3								
324	С111-523	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ	Ø,2Ø	338,ØØ	-	68	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П52	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
	3	Т		-	-			-	-	-
325	Е26-72	-ПРОКЛАДКА ТКАНИ ПРОКЛАДОЧНОЙ	27,96	5,31	-	148	2	-	Ø,12	3
	ЭСНТ13-8	ТОЛЩИНОЙ 6ММ								
	СЦМЧ1Р1П82	М2		Ø,Ø7	-			-	-	-
	5-69									
		ЦЕНА:Ø,Ø7+4,19.1,25								
326	Е7-7Ø1	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ РЕЗИНЫ	5,Ø4	4,1Ø	Ø,Ø8	21	2Ø	-	6,43	32
	ЭСНТ51-1	1ØØМ								
				4,Ø2	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
		ЦЕНА:4,Ø2+Ø,Ø8								
327	С111-364	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	76,32	1,57	-	12Ø	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П36	КГ								
	4			-	-			-	-	-
328	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	81,2Ø	Ø,61	-	5Ø	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/								
	6	КГ		-	-			-	-	-
329	Е1Ø-28	-БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБШИВКИ	Ø,Ø4	11Ø,ØØ	1,3Ø	4	1	-	24,ØØ	1
	ЭСНТ4-1	М3								
				12,9Ø	Ø,39			-	Ø,5Ø	-
33Ø	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	116,4Ø	Ø,32	-	37	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П34	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
	2	Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
331	Е1Ø-111	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ	4,68	2,72	Ø,15	13	1Ø	-	3,53	17
	ЭСНТ21-2	ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ								
		М2		2,22	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
332	С122-293	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН	4,68	1Ø,8Ø	-	51	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П29	М2								
	3			-	-			-	-	-
333	Е9-33	-МОНТАЖ РАМЫ ВОРОТ	Ø,1Ø	44,29	18,65	4	1	2	19,4Ø	2
	ЭСНТ4-1Ø	Т								
	Т.Ч. П1.6			12,98	6,79			1	8,76	1
	ТАБЛ1 П1Ø									
	К=1,Ø3									
		ЦЕНА:43,1,Ø3								
334	С121-1969	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ИЗ СТАЛИ С235	Ø,1Ø	3ØØ,13	-	3Ø	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	Т								
	69			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:287+13.1,Ø1								
335	Е6-83	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ	Ø,Ø4	441,ØØ	1,4Ø	18	5	-	21Ø,ØØ	8
	ЭСНТ9-7	Т								
				124,ØØ	Ø,42			-	Ø,54	-
336	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	46,9Ø	Ø,32	-	15	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П34	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
	2	Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
337	Е1Ø-131	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	4,68	3,74	Ø,Ø1	18	2	-	Ø,96	4
	ЭСНТ25-2	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО								
		АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВОРОТ		Ø,5Ø	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
338	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРОВ	0,14	4,10	0,08	1	1	-	6,43	1
	ЭСНТ51-1	ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫМИ		---	---			---	---	---
		ПРОКЛАДКАМИ		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
		ЦЕНА:4,02+0,08								
339	С114-178	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫХ	0,08	2,95	-	1	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р4П17	ПРОКЛАДОК		---	---			---	---	---
	8	Т		-	-			-	-	-
340	ССЦМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОРОТ	1,66	31,41	-	52	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189		---	---			---	---	---
	ТЧТАБ12П14	Т		-	-			-	-	-
341	Е13-142	-ДВУХСЛОЙНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ ПО	0,05	15,18	0,16	1	-	-	1,20	-
	ЭСНТ17-6	ДЕРЕВУ АЛКИДНОЙ ЭМАЛЬЮ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р1П65	100М2		0,81	0,05			-	0,06	-
	2П639									
342	Е13-157	-ТО ЖЕ,ВОРОТ ПО МЕТАЛЛУ	0,05	15,38	0,17	1	-	-	1,46	-
	ЭСНТ18-10	100М2		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р1П65			0,99	0,05			-	0,06	-
	2П639									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1478	67	35		106
			----					---		---
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			567	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			911	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ ПРОЕМЫ								
		==========								
343	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	1,67	0,05	5	3	-	1,41	4
	ЭСНТ7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			5	3	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
344	Е8-45 ЭСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,36	472,00	7,59	644	85	10	115,00	157
				---	---			---	---	---
				62,00	2,28			3	2,94	4
		100М2								
345	Е8-45-1 ЭСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,63	438,00	7,59	3779	535	66	115,00	992
				---	---			---	---	---
				62,00	2,28			20	2,94	25
		100М2								
346	Е8-45 ЭСНТ	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФАХВЕРКОВЫЕ	0,15	472,00	7,59	69	9	1	115,00	17
				---	---			---	---	---
				62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
347	Е26-35 ЭСНТ8-8 СЦМЧ1Р4П125	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1,11	60,59	1,22	67	14	1	21,50	24
				---	---			---	---	---
				12,60	0,37			-	0,48	1
		М3								
		ЦЕНА:35,5+25,6,0,98								
348	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	57,95	1,00	5	1	-	25,53	2
				---	---			---	---	---
				13,13	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5.0,67								
349	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
				---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
350	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
				---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
351	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,04	478,00	2,20	19	1	-	34,40	1
				---	---			---	---	---
				20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
352	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
353	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			4622	650	78		1202
			РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4622	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			430	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			5814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	810	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ								
354	Е7-299	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	7,00	5,02	3,03	35	12	21	2,86	20
	ЭСНТ18-3-1	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,66	0,89			6	1,15	8
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
		ЦЕНА:4,87+24,4.0,0062								
355	Е7-296	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	4,54	2,10	5	2	2	2,54	3
	ЭСНТ18-2-1	С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ								
	8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		1,54	0,62			1	0,80	1
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
		ЦЕНА:4,4+24,4.0,0056								
356	608-1488	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ М300	6,38	79,55	-	508	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	М3								
	1488			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:82-0,82-1,63								
357	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,55	22,90	-	36	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
358	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,33	25,00	-	58	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-
359	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,67	32,10	-	21	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,76	41,30 -	- -	31	-	- -	- -	- -
361	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,76	5,58 -	- -	4	-	- -	- -	- -
362	608-1489 ПР-Т06-08П 1489	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ М300 М3 ЦЕНА:73,8-0,82-1,63	0,24	71,35 -	- -	17	-	- -	- -	- -
363	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
364	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
365	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
366	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
367	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,04	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
368	Е7-669 ЭСНТ47-11- 18	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ ЦЕНА:0,75+24,4.0,0279	113,00	1,43 0,59	0,16 0,05	162	67	18 6	1,01 0,06	114 7
369	608-92339 ПР-Т06-08П 92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ М	115,31	1,67 -	- -	193	-	- -	- -	- -
370	608-92339 ПР-Т06-08П 92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 45СМ М ЦЕНА:1,67+0,16	39,00	1,83 -	- -	71	-	- -	- -	- -
371	Е7-737 ЭСНТ58-3 ДОП.81	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ 100М	0,40	823,00 35,70	3,10 0,94	330	14	1 -	60,69 1,21	24 -
372	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	0,65	8,48 2,25	0,22 0,07	5	1	- -	3,41 0,09	2 -
373	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1.2	0,65	22,66 3,32	0,27 0,09	15	2	- -	5,06 0,12	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			1497	98	42		166
			----					---		---
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			1883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		БЕТОННЫЕ								
374	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	53,60	16,00	1,06	858	98	57	3,52	189
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,82	0,32			17	0,41	22
375	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	69,19	31,24	-	2161	112	-	2,90	201
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М200		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
		МОЗАИЧНО-БЕТОННЫЕ								
376	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	37,72	16,00	1,06	604	69	40	3,52	133
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,82	0,32			12	0,41	15
377	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,26	35,22	-	432	20	-	2,90	36
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М300		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02								
378	Е11-136	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОЗАИЧНО-БЕТОННОЙ	3,77	649,85	3,37	2451	204	13	98,30	371
	ЭСНТ20-4	ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		---	---			---	---	---
	ССЦП137,140	100М2		54,20	1,01			4	1,30	5
	СЦМЧ1Р1П147									
		ЦЕНА:3,62+(5,83-(5,94-5,83).2-2,76).101								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			6506	503	110		930
			----					---		---
			РУБ.					33		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6506	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	193	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			605	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			8185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
379	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М100	20,50	34,63	-	710	33	-	2,90	59
	ЭСНТ1-11	М3		1,62	-			-	-	-
380	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	2,16	519,00	0,75	1121	94	1	75,50	163
	ЭСНТ28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		43,60	0,22			-	0,28	1
		100М2								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
381	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	10,18	81,50	1,12	830	148	11	29,40	299
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		14,50	0,34			3	0,44	4
		100М2								
382	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	5,96	77,00	1,40	459	7	8	2,30	14
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 43ММ		1,15	0,40			2	0,52	3
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.5								
383	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,10	138,60	2,52	153	2	3	4,14	5
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 66ММ		2,07	0,72			1	0,93	1
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.9								
384	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,37	154,00	2,80	365	5	7	4,60	11
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 72ММ		2,30	0,80			2	1,03	2
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.10								
385	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,74	61,60	1,12	46	1	1	1,84	1
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 41ММ		0,92	0,32			-	0,41	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.4								
386	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	781,05	1,74	0,20	1359	594	156	1,26	984
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛОМ		0,76	0,05			39	0,06	47
	П.3.2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84.0,1								
387	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	706,71	0,66	0,01	466	191	7	0,45	318
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.3.2.3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3.0,1								
388	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	74,35	1,98	0,03	147	60	2	1,35	100
	ЭСНТ22-5	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.2.3	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 4 СЛОЕВ		0,81	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:(0,69-0,3.0,1).3								
389	Е11-135 ЭСНТ20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	10,27	417,00	4,52	4281	630	46	108,00	1109
				61,40	1,36			14	1,75	18
		100М2								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКИ								
390	Е13-37 ЭСНТ4-2	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0,29	478,56	7,76	137	26	3	135,90	39
	Т.Ч. П.3.1.3			91,80	2,16			1	2,79	1
		100М2								
		ЦЕНА:489-102.0,9								
		БЕТОННЫЕ								
391	Е11-57 ЭСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,36	81,50	1,12	111	20	1	29,40	40
				14,50	0,34			-	0,44	1
		100М2								
392	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 47ММ	1,26	77,00	1,40	97	1	2	2,30	3
				1,15	0,40			1	0,52	1
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.5								
393	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.80ММ	0,10	184,80	3,36	18	-	-	5,52	1
				2,76	0,96			-	1,24	-
		100М2								
		ЦЕНА:15,4,12								
394	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14-01П4002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,04	83,22	1,80	4	1	-	28,50	1
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,04.103								
395	Е13-225 ЭСНТ25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛОМ	125,77	1,74	0,20	219	96	25	1,26	158
	Т.Ч. П.3.2.3			0,76	0,05			6	0,06	8
		М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84.0,1								
396	Е13-226 ЭСНТ25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ	125,77	0,66	0,01	83	34	1	0,45	57
	Т.Ч. П.3.2.3	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 2 СЛОЕВ		0,27	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3,0,1								
397	Е11-55 ЭСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
398	Е11-56 ЭСНТ8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.40ММ	0,04	54,40	0,92	2	-	-	1,36	-
				0,64	0,28			-	0,36	-
		100М2								
		ЦЕНА:13,6,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,90	123,00	1,74	234	39	3	40,20	76
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
400	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	- 1,90	31,60	0,56-	60-	2-	1	2,12-	4
	ЭСНТ11-2	100М2								
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ЦЕНА:15,8,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			10785	1980	276		3435
			РУБ.					70		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	319	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1003	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			13568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2369	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
401	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,16	441,00	1,40	71	20	-	210,00	34
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
402	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,49	355,00	1,30	174	19	-	64,00	31
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
403	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,98	31,24	-	31	2	-	2,90	3
	ЭСНТ1-11	ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		1,62	-			-	-	-
404	Е6-168	-УКЛАДКА БЕТОНА М200 ТИПА	2,95	42,30	1,06	125	14	3	8,54	25
	ЭСНТ15-9	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ								
		М3		4,91	0,32			1	0,41	1
405	Е9-47	-СТАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК	0,51	48,20	18,13	25	10	9	30,10	15
	ЭСНТ7-2	Т								
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03			19,57	5,59			3	7,21	4
406	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,51	340,13	-	173	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19 81	ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
407	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,27	8,48	0,22	2	1	-	3,41	1
	ЭСНТ15-6 5.К=1,1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/		2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
408	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,27	22,66	0,27	6	1	-	5,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			607	67	12		110

			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			409	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
409	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	5,94	34,60	1,10	206	105	7	30,00	178
	ЭСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			2	0,43	3
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
410	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	3,34	85,30	4,90	285	119	17	57,40	192
	ЭСНТ51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			8	3,01	10
		100М2								
411	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ	3,34	13,10	-	44	44	-	21,00	70
	ЭСНТ7-1	100М2		---	---			---	---	---
				13,10	-			-	-	-
412	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,99	49,70	0,23	49	25	-	45,90	45
	ЭСНТ22-2	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			584	293	24		485

			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			584	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	319	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
413	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,68	422,00	2,00	285	64	1	170,00	115
	ЭСНТ14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
414	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	12	6	-	179,00	10
	ЭСНТ56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
415	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,28	386,00	5,90	107	18	1	115,00	32
	ЭСНТ60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	1
		100М2								
416	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	14,43	85,10	6,20	1228	535	90	65,00	938
	ЭСНТ55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			56	4,97	72
		СТЕН								
		100М2								
417	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,86	80,77	5,58	70	29	5	58,50	51
	ЭСНТ55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		33,39	3,46			3	4,46	4
	Т.Ч.	СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М								
	П.3.10	100М2								
	К=0,9									
		ЦЕНА:85,1-37,1.0,1								
418	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	6,50	44,80	0,50	291	51	3	14,50	94
	ЭСНТ168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		7,90	0,15			1	0,19	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
419	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,93	45,64	0,55	42	8	-	15,95	15
	ЭСНТ168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,69	0,16			-	0,21	-
	П.3.18	ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
	К=1,1	КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М								
		100М2								
		ЦЕНА:44,8+(7,9+0,5).0,1								
420	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,11	45,90	0,70	5	1	-	16,20	2
	ЭСНТ168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,70	0,21			-	0,27	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ								
		100М2								
421	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	26,75	11,90	0,03	318	206	1	13,50	361
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
422	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	8,69	12,67	0,03	110	74	-	14,85	129
	ЭСНТ153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ		8,47	0,01			-	0,01	-
	П.3.18	ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М								
	К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:11,9+(7,7+0,03).0,1								
423	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,54	5,84	0,05	9	8	-	9,70	15
	ЭСНТ153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
424	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	23,34	3,13	0,05	73	56	1	4,60	107
	ЭСНТ153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	1
		100М2								
425	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	10,26	3,37	0,05	35	27	-	5,06	52
	ЭСНТ153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ		2,64	0,02			-	0,03	-
	П.3.18	БОЛЕЕ 4 ДО 8М								
	К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:3,13+(2,4+0,05).0,1								
426	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,74	8,44	0,06	48	21	-	6,90	40
	ЭСНТ152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
427	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,14	8,81	0,06	1	1	-	7,59	1
	ЭСНТ152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО		3,96	0,02			-	0,03	-
	П.3.18	8М								
	К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:8,44+(3,6+0,06).0,1								
428	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,97	45,30	0,60	89	21	1	20,20	40
	ЭСНТ158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		10,80	0,18			-	0,23	-
		100М2								
429	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	6,55	71,10	0,69	466	269	4	73,80	483
	ЭСНТ22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М		---	---			---	---	---
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	2
430	Е8-195	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО 10М	6,41	44,40	0,34	285	187	3	52,50	337
	ЭСНТ22-7	100М2ГП		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				29,20	0,10			1	0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			3474	1582	110		2822
			----					---		---
			РУБ.					62		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3474	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			324	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1744	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			4373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1744	-		-
		РАЗДЕЛ 22. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
431	Е1-16Ø8	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	Ø,Ø2	43,9Ø	43,9Ø	1	-	1	-	-
	ЭСНТ29-2	ОТМОСТКУ		---	---			---	---	---
		1ØØØМ3		-	14,7Ø			-	18,96	-
432	Е1-1615	-ТО ЖЕ	Ø,Ø2	52,Ø5	52,Ø5	1	-	1	-	-
	ЭСНТ29-9	1ØØØМ3		---	---			---	---	---
				-	17,4Ø			-	22,45	1
433	Е1-1586	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	Ø,Ø2	129,ØØ	123,71	3	-	3	8,53	-
	ЭСНТ22-8	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		---	---			---	---	---
		1ØØØМ3		5,Ø2	47,1Ø			1	6Ø,76	1
434	С31Ø-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	4Ø,35	Ø,29	-	12	2	-	Ø,Ø9	4
	СЦПГСТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ		---	---			---	---	---
		Т		Ø,Ø6	-			-	-	-
435	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	Ø,92	137,5Ø	1Ø,26	127	2	1Ø	4,Ø1	4
	ЭСНТ13-1	ОТМОСТКУ		---	---			---	---	---
		1ØØМ2		2,Ø4	3,Ø1			3	3,88	4
436	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	Ø,92	156,ØØ	-	144	8	-	14,4Ø	13
	ЭСНТ42-1	ТОЛЩИНОЙ 3СМ		---	---			---	---	---
		1ØØМ2		8,23	-			-	-	-
437	Е27-172	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ -	Ø,92	25,3Ø	- -	23-	1	- -	2,32-	2
	ЭСНТ42-2	1ØØМ2		---	---			---	---	---
		-		1,31	-			-	-	-
438	Е8-1Ø	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦА	21,57	9,32	Ø,32	2Ø1	9	7	Ø,8Ø	17
	ЭСНТ3-1	И ПАНДУСЫ		---	---			---	---	---
		М3		Ø,4Ø	Ø,1Ø			2	Ø,13	3
439	Е6-15	-КРЫЛЬЦА И ПАНДУСИЗ БЕТОНА	9,Ø9	29,43	Ø,34	268	5	3	Ø,99	9
	ЭСНТ1-15	М2ØØ		---	---			---	---	---
		М3		Ø,52	Ø,1Ø			1	Ø,13	1
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,Ø2								
44Ø	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	Ø,48	9,83	Ø,Ø8	5	4	-	12,6Ø	6
	ЭСНТ11-11	1ØØМ2		---	---			---	---	---
				7,86	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
441	Е8-28	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	Ø,58	11,8Ø	2,16	7	2	1	6,5Ø	4
	ЭСНТ4-8	М3		---	---			---	---	---
				3,2Ø	Ø,65			-	Ø,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	С111-366 СЦМЧ1Р1П36 6	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ Т	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
443	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-
444	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1.2	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
				3,32	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			753	31	26		55
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			753	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
445	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3 ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,02	2,68	27,40	0,28	73	2	1	1,37	4
				0,70	0,08			-	0,10	-
446	Е6-2 ЭСНТ1-2	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМДО 3М3 М3 ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,02	15,86	37,53	0,37	595	39	6	4,50	71
				2,45	0,11			2	0,14	2
447	Е6-3 ЭСНТ1-3	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМДО 5М3 М3 ЦЕНА:34,2+(27,4-25,8).1,02	60,46	35,83	0,82	2166	111	49	3,38	204
				1,84	0,25			15	0,32	19
448	Е6-4 ЭСНТ1-4	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 5М3 М3 ЦЕНА:32,1+(27,4-25,8).1,02	15,07	33,73	0,70	508	23	10	2,76	42
				1,50	0,21			3	0,27	4
449	Е6-30 ЭСНТ3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М200 М3 ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02	21,59	37,33	1,20	806	51	26	4,35	94
				2,34	0,36			8	0,46	10
450	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	17,72	37,30	1,21	661	43	21	4,46	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М200		2,41	0,36			6	0,46	8
		М3		-	-			-	-	-
451	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П1	Т		-	-			-	-	-
452	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,23	278,00	-	64	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П2	Т		-	-			-	-	-
453	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,46	270,00	-	124	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	Т		-	-			-	-	-
454	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т		38,00	0,39			-	0,50	1
455	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,01	355,00	1,30	359	38	1	64,00	65
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		8,48	0,22	3	1	-	3,41	1
		Т		2,25	0,07			-	0,09	-
456	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,40	22,66	0,27	9	1	-	5,06	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		3,32	0,09			-	0,12	-
	ТЧП3.5.1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021								
	5.К=1,1	/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
457	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,40	1,52	1,15	11	3	8	0,65	5
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		0,37	0,42			3	0,54	4
	ТЧП3.5.1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	5.К=1,1									
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
458	Е7-1	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	7,00	54,70	-	6	-	-	-	-
	ЭСНТ1-1	ШТ		-	-			-	-	-
459	608-1504	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,11	32,10	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
	1504	М3		41,30	-	2	-	-	-	-
460	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	-	-			-	-	-
		100КГ		5,58	-	1	-	-	-	-
461	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	-	-			-	-	-
		100КГ								
462	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,06							
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		РУБ.			5442	319	122		580

			РУБ.					37		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5442	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			897	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		81
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	162	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			507	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		709
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	518	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			6846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		709
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	518	-		-
		РАЗДЕЛ 24. КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ								
463	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ	24,00	29,43	0,34	706	12	8	0,99	24
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		М3		0,52	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
464	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	51,00	49,20	0,76	2509	254	39	9,09	464
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			12	0,30	15
		200ММ								
		М3								
465	Е6-30	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	28,14	37,33	1,20	1050	66	34	4,35	122
	ЭСНТ3-1	М3		---	---			---	---	---
				2,34	0,36			10	0,46	13
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
466	Е29-1042	-НАГНЕТАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО	88,97	1,20	0,09	107	32	8	0,36	32
	ЭСНТ125-1	РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,36	0,01			1	0,01	1
		ЦЕНА:0,45+24,4.0,0306								
467	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,06	441,00	1,40	467	131	1	210,00	223
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
468	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,53	355,00	1,30	188	20	-	64,00	34
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
469	Е9-202	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	7,91	55,41	17,61	438	208	140	41,00	324
	ЭСНТ32-5	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			26,26	5,25			42	6,77	54
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:53,8.1,03								
470	С121-2115	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ	7,91	383,13	-	3031	-	-	-	-
	СцМЧ2Р1П21	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ С235		---	---			---	---	---
	15	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:37+13.1,01								
471	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	2,85	8,48	0,22	24	6	-	3,41	10
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	ТЧП3.5.1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	5.К=1,1	/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
472	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	2,85	22,66	0,27	65	9	1	5,06	14
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		---	---			---	---	---
	ТЧП3.5.1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	5.К=1,1									
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.			8585	738	231		1247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					67		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			478	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1034
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	708	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			301	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		405
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.			10508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1012	-		-
		РАЗДЕЛ 25. КАНАЛ КЛМ-1 И ПРИЯМОК ПРМ-1								
473	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,27	27,40	0,28	7	-	-	1,37	-
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
474	Е6-16	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА	0,31	30,90	0,77	10	-	-	1,87	1
	ЭСНТ1-16	ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
475	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	Т								
				-	-			-	-	-
476	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,19	65,20	1,23	78	11	1	16,80	20
	ЭСНТ14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА								
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			-	0,48	1
		ДО 150ММ								
		М3								
477	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	283,00	-	23	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П18	Т								
				-	-			-	-	-
478	Е6-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	0,16	33,38	0,34	5	-	-	5,07	1
	ЭСНТ1-13	М3								
				2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8).1,02								
479	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ	6,00	29,43	0,34	177	3	2	0,99	6
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200								
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
480	Е6-126	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	10,00	60,80	0,86	608	74	9	13,50	135
	ЭСНТ13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		7,40	0,26			3	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150ММ								
		М3								
481	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,16	70,00	0,95	11	2	-	18,80	3
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
482	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
483	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,77	355,00	1,30	273	29	1	64,00	49
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
484	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,58	329,00	1,30	520	20	2	21,10	33
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		---	---			---	---	---
		Т		12,40	0,39			1	0,50	1
485	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	2,52	221,00	7,34	557	83	19	56,70	143
	ЭСНТ55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		---	---			---	---	---
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
486	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,54	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
487	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,54	22,66	0,27	12	2	-	5,06	3
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ.			2295	226	34		398
			----					---		---
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2295	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			380	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	66	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			212	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2887	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	303	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ.			2887	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	303	-		-
		РАЗДЕЛ 26. КАНАЛЫ КТП								
488	Е6-15	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100	7,63	27,80	0,34	212	4	3	0,99	8
	ЭСНТ1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,52	0,10			1	0,13	1
489	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,40	47,23	0,76	208	22	3	9,09	40
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			1	0,30	1
		200ММ М100								
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:49,2-(28,2-26,3),1,02								
490	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	2,60	40,30	0,69	105	9	2	6,46	17
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		3,53	0,21			1	0,27	1
		300ММ								
		М3								
491	Е6-129	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	3,27	36,90	0,66	121	8	3	4,74	15
	ЭСНТ13-5	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		2,57	0,20			1	0,26	1
		500ММ								
		М3								
492	Е6-13	-СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М100	0,13	34,40	0,34	4	-	-	5,07	1
	ЭСНТ1-13	М3		---	---			---	---	---
				2,78	0,10			-	0,13	-
493	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	0,65	50,50	1,21	33	6	1	14,70	10
	ЭСНТ15-2	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		8,76	0,36			-	0,46	-
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ								
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ								
		ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ								
		М3								
494	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	253,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П7	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
495	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	286,00	-	20	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П9	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
496	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	0,97	12,60	0,53	12	1	-	1,71	2
	ЭСНТ31-2	М3		---	---			---	---	---
				0,80	0,16			-	0,21	-
497	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	70,00	0,95	4	1	-	18,80	1
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
498	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
499	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,35	355,00	1,30	124	13	-	64,00	22
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
500	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	22,60	2,21	0,05	50	11	1	0,77	17
	ЭСНТ8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,47	0,02			-	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
501	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,16	335,00	6,32	54	4	1	37,40	6
	ЭСНТ7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ		---	---			---	---	---
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
502	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5,К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
503	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,13	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		РУБ.			974	84	14		148

			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			974	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			160	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			90	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1224	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	117	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		РУБ.			1224	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	117	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			223549	15878	8607		26907

			РУБ.					2845		3675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			160439	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			26477	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2419
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4751	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14947	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			201863	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27023
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19305	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			63110	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5427	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		498
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	972	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5485	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			74022	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6476
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5141	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			275885	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33499
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	24446	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ ЖАРКО Л.П.

Проверил Зав.группой Михайлова Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2454,00	3581	4507	1	1	1,63
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	223,20	9748	12266	43	54	4,45
3	КАРКАС	М3	152,85	24278	30533	158	199	11,07
4	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1458,80	28602	35847	19	24	12,99
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	160,10	5262	6621	32	41	2,40
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1287,77	16916	21285	13	16	7,72
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1048,62	9746	12246	9	11	4,44
8	КРОВЛЯ	М2	1356,24	7088	8919	5	6	3,23
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	99,04	53067	62240	535	628	22,56
10	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	2000,00	8262	10395	4	5	3,77
11	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	274,80	6967	8493	25	30	3,08
12	ДВЕРИ	М2	101,96	2425	3032	23	29	1,10
13	ВОРОТА	М2	40,68	1478	1779	36	43	0,64
14	ПРОЧИЕ ПРОЕМЫ			5	6	-	-	-
15	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	1000,96	4622	5814	4	5	2,11
16	ЛЕСТНИЦЫ	М3	9,16	1497	1883	163	205	0,68
17	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	898,62	6506	8185	7	9	2,97
18	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	1461,27	10785	13568	7	9	4,92
19	ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			607	748	-	-	0,27

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	787,79	584	735	-	-	0,27
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	10227,25	3474	4373	-	-	1,59
22	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	139,99	753	945	5	6	0,34
23	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	133,49	5442	6846	40	51	2,48
24	КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ	М3	103,14	8585	10508	83	101	3,81
25	КАНАЛ КЛМ-1 И ПРИЯМОК ПРМ-1	М3	17,93	2295	2887	127	161	1,05
26	КАНАЛЫ КТП	М3	18,68	974	1224	52	65	0,44
	ИТОГО:	М3	13416,00	223549	275885	16	20	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,040 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ПРИ ВАРИАНТЕ ТОПЛИВО-БУРЫЙ УГОЛЬ К СМЕТЕ 1.64									
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
1	Е6-84 эСНТ.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20		0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
			Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				32	3	-		6
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				32	3	-		6
			----						---		---
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК I КАТЕГОРИИ СОЛОДОВНИК Л.В.

ПРОВЕРИЛ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64А

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			32	40	-	-	100,00
	ИТОГО:		-	32	40	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64Б

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,456 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 3
И 4 К СМЕТЕ 1.64

РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ

		КАРКАС								
1	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,17	25,00 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
2	С147-9 ТАБЛ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	0,84	25,00 - -	- - -	21	-	- - -	- - -	- - -
3	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,30 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
4	С147-30 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,17	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ПОКРЫТИЕ								
5	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,85+0,2.2	108,00	9,06 -	- -	978	-	- -	- -	- -
6	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	234,00	5,62 -	- -	1315	-	- -	- -	- -
7	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	216,00	6,18	-	1335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.331	601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,90	7,73	-	138	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2								
		М2								
9	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	90,00	6,62	-	596	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.332	801-1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
10	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	70,67	8,30	-	587	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.332	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 700ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 801-1000КГ/М2								
		М2								
11	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	35,62	8,30	-	296	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.332	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 801-1000КГ/М2								
		М2								
12	608-1328	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	54,00	7,90	-	427	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ		---	---			---	---	---
	П.1.328	1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
13	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,67	7,73	-	137	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 700ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2								
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5842	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5842	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			963	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	174	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			546	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7351	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	174	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			7351	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	174	-		-

РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ										
14	608-91056 ПР-Т06-08 П.9.1056	- ДЛИНОЙ ДО 6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,2,2+0,47	-	100,00	8,68	-	-	937	-	-	-	-
15	608-1330 ПР06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	-	450,00	5,62	-	-	2529	-	-	-	-
16	608-1331 ПР06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	-	90,00	6,18	-	-	556	-	-	-	-
17	608-1327 ПР06-08 П.1.327	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 М2	-	54,00	7,16	-	-	387	-	-	-	-
18	608-1331 ПР-Т06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 М2	-	35,62	7,73	-	-	275	-	-	-	-
19	608-1331 ПР-Т06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 700ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2 М2	-	70,68	7,73	-	-	546	-	-	-	-
20	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 400ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 600КГ/М2 М2	-	17,90	7,00	-	-	125	-	-	-	-
21	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 400-600КГ/М2 М2	-	17,67	7,00	-	-	124	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			-	5479	-	-		-
				----						---		---
				РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	5479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				- -	163	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	512	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	6895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	163	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 6895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	163	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			363	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,646

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			5842	7351	-	-	1612,06
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	5479	- 6895	-	-	1512,06
	ИТОГО:		-	363	456	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ФОРМА 4
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.648

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1Ф АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-1Ф6
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 4,175 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Ф,1Ф6 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-2ФГР.С ИЗ СМЕТЫ 1.64									
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
1	6Ф8-7216 ПР-Т06-Ф8 П7.216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-3ФФ М3	- 4,34	69,14 -	-	3ФФ	-	-	-	-	-
2	С147-4 ТАБ.1	-АРМАТУРА А-4 100КГ	- 2,68	22,9Ф -	-	61	-	-	-	-	-
3	С147-16 ТАБ.1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	- Ф,Ф4	32,1Ф -	-	1	-	-	-	-	-
4	Е6-2Ф ЭСНТ.1-2Ф	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-2ФФ М3	- 1,3Ф	33,33 Ф,76-		43-	2-	1	2,86-	4	
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,Ф2	-	1,55 Ф,23				- -	Ф,3Ф	-	
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
5	6Ф8-1393 ПР-Т06-Ф8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25ФММ М2	- 772,96	14,9Ф -	-	11517	-	-	-	-	-
6	6Ф8-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 214,89	14,4Ф -	-	3Ф94	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.393	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2		-	-			-	-	-
7	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40 -	-	- 166	-	- -	-	-
8	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 324,30	15,80 -	-	- 5124	-	- -	-	-
9	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70 -	-	- 240	-	- -	-	-
10	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	16,30 -	-	- 176	-	- -	-	-
11	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 0,54	17,20 -	-	- 9	-	- -	-	-
12	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2	- 32,27	18,94 -	-	- 611	-	- -	-	-

ЦЕНА:17,9+0,26.4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
13	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	- - -	25,92	18,34 - -	- - -	475	-	- - -	- - -	- - -
14	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4	- - -	3,94	20,24 - -	- - -	80	-	- - -	- - -	- - -
15	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4	- - -	1,89	20,34 - -	- - -	38	-	- - -	- - -	- - -
16	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	- - -	0,28	58,90 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
17	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	- - -	2,46	49,00 - -	- - -	121	-	- - -	- - -	- - -
18	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	- - -	0,07	362,00 92,00	8,00- 2,40	25- -	6	- -	141,00- 3,10	10 -
19	Е13-121 ЭСНТ15-6 S.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	- - -	0,02	8,48 2,25	0,22- 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
20	Е13-153 ЭСНТ18-6 S.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3,2.1,1	- - -	0,02	22,66 3,32	0,27- 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
21	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	- - -	0,01	489,00 27,80	6,00- 1,80	5	-	- -	47,26 2,32	- -
22	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ 100КГ	- - -	0,09	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
23	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	-	0,04	57,95	1,00-	3-	1	- -	38,10- -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	-	13,13	0,30			- -	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5.0,67								
		ПОКРЫТИЕ								
24	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	0,66	248,02	1,80-	164-	10-	1	28,50-	19
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	ПР-Т06-14-01	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
		КРОВЛЯ								
25	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	-	0,45	248,02	1,80-	112-	7-	1	28,50-	13
	ЭСНТ.9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
	ПР06-14-01	100М2	-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П.4-002									
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	22385-	26-	3	-	48

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	22385	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	3692	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	663	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2084	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	28161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	28161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	689	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
26	608-7214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ	3,43	69,54	-	239	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	П.7.214	ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-300		-	-			-	-	-
		М3								
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,33	25,00	-	58	-	-	-	-
	ТАБ.1	100КГ								
				-	-			-	-	-
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
28	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	585,36	12,20	-	7141	-	-	-	-
	ПР06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ								
	П1,389	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ								
		М2								
29	608-1389 ПР06-08 П1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	210,48	11,80 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
		М2								
30	608-1390 ПР06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	167,25	13,40 -	- -	2241	-	- -	- -	- -
		М2								
31	608-1390 ПР06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	10,80	13,00 -	- -	140	-	- -	- -	- -
		М2								
32	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	272,25	14,20 -	- -	3866	-	- -	- -	- -
		М2								
33	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	10,80	13,80 -	- -	149	-	- -	- -	- -
		М2								
34	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	86,80	14,90 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
		М2								
35	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО	4,41	14,40 -	- -	64	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ								
		М2								
36	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	0,54	17,20 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
37	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	12,75	17,90 - -	- - -	228	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
38	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	25,92	17,30 - -	- - -	448	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
39	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	23,46	19,80 - -	- - -	465	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
40	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	1,89	19,30 - -	- - -	36	-	- - -	- - -	- - -
		М2								
		ПОКРЫТИЕ								
41	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,66	182,10 15,50	1,80 0,53	120	10	1 -	28,50 0,68	19 -
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
		КРОВЛЯ								
42	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР06-14-01 П.4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,45	182,10 15,50	1,80 0,53	82	7	1 -	28,50 0,68	13 -
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19063	17	2		32
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19063	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	566	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1776	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	583	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	583	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	3322-	9-	1	-	16
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	308	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	106	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	4175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	106	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64В

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	22385	28161	-	-	674,51
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			19063	23986	-	-	574,51
	ИТОГО:		- -	3322	4175	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64Г

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,165 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР.С К СМЕТЕ 1.64							
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ФУНДАМЕНТЫ							
1	Е6-20 ЭСНТ.1-20	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,20	33,33	0,76	40	2	1	2,86
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02		1,55	0,23			-	0,30
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ							
2	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	925,26	17,90	-	16562	-	-	-
				-	-			-	-
3	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	214,89	17,30	-	3718	-	-	-
				-	-			-	-
4	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	172,00	19,20	-	3302	-	-	-
				-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ								
		М2								
5	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	10,80	18,70 -	-	202	-	- -	- -	- -
		М2								
6	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	14,40	19,80 -	-	285	-	- -	- -	- -
		М2								
7	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	10,80	19,30 -	-	208	-	- -	- -	- -
		М2								
8	608-1400 ПР-Т06-08 П1.400	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	0,54	20,30 -	-	11	-	- -	- -	- -
		М2								
9	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	26,72	23,50 -	-	628	-	- -	- -	- -
		М2								
10	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	25,92	22,80 -	-	591	-	- -	- -	- -
		М2								
11	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	9,49	24,40 -	-	232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ М2								
12	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ 12,3КГ/М2 М2 ЦЕНА:23,7+0,31.2	1,89	24,32 -	- -	46	-	- -	- -	- -
13	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	0,32	58,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
14	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,14	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
15	С147-16 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
17	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	2,94	49,00 -	- -	144	-	- -	- -	- -
19	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,01	489,00 27,80	6,00 1,80	5	-	- -	47,26 2,32	- -
20	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ 100КГ	0,08	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 ЦЕНА:86,5,0,67 СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	0,05	57,95 13,13	1,00 0,30	3	1	- -	38,10 0,39	2 -
22	Е8-30-1 ЭСНТ.5-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,34	31,60 2,21	0,81 0,24	264	18	7 2	4,05 0,31	34 3
23	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,27	0,19	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.38-10 -1.8	Ø,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ		Ø,Ø8	Ø,Ø6			-	Ø,Ø8	-
24	6Ø8-76 ПР-Т06-Ø8 П7.6	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО Ø,5М3 М-2ØØ	Ø,Ø7	64,4Ø -	- -	5	-	- -	- -	- -
25	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	Ø,Ø1	22,9Ø -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	Ø,Ø1	25,ØØ -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	Ø,Ø1	32,1Ø -	- -	1	-	- -	- -	- -
28	Е8-13 ЭСНТ.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 2ØММ 100М2 ЦЕНА:86,5.Ø,67 ПОКРЫТИЕ	Ø,Ø5	57,95 13,13	1,ØØ Ø,3Ø	3	1	- -	25,53 Ø,39	1 -
29	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-Ø1 П.4-ØØ2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.1ØØММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.Ø,1.1Ø3	3,46	182,1Ø 15,5Ø	1,8Ø Ø,53	63Ø	54	6 2	28,5Ø Ø,68	99 2
30	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-Ø1 П.4-ØØ2	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 16ØММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.Ø,16.1Ø3 КРОВЛЯ	Ø,66	28Ø,98 15,5Ø	1,8Ø Ø,53	185	1Ø	1 -	28,5Ø Ø,68	19 -
31	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПРØ6-14-Ø1 П.4-ØØ2	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 16ØММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.Ø,16,1Ø3	Ø,45	28Ø,98 15,5Ø	1,8Ø Ø,53	126	7	1 -	28,5Ø Ø,68	13 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		27224	93	16		171
				РУБ.				4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		27224	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		4492	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		413
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	8Ø8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		2536	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		34252	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	905	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			34252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	905	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
32	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 772,96	14,90 -	- -	11517	-	- -	- -	-
33	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 214,89	14,40 -	- -	3094	-	- -	- -	-
34	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 324,30	15,80 -	- -	5124	-	- -	- -	-
35	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70 -	- -	240	-	- -	- -	-
36	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40 -	- -	166	-	- -	- -	-
37	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО	- 10,80	16,30 -	- -	176	-	- -	- -	-

1	2	3		4	5	6		7	8		9	10	11
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ											
		М2											
38	608-1396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	0,54	17,20	-	-	9	-		-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ			---	---					---	---	---
	П1.396	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-					-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ											
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/											
		13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО											
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ											
		М2											
39	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	32,27	18,94	-	-	611	-		-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ			---	---					---	---	---
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-					-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ											
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО											
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО											
		12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ											
		М2											
		ЦЕНА:17,9+0,26.4											
40	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	25,92	18,34	-	-	475	-		-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ			---	---					---	---	---
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-					-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ											
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО											
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО											
		3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ											
		М2											
		ЦЕНА:17,3+0,26.4											
41	608-1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	3,94	20,24	-	-	80	-		-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ			---	---					---	---	---
	П1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-					-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ											
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/											
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО											
		12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ											
		М2											
		ЦЕНА:19,2+0,26.4											
42	608-1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	-	1,89	20,34	-	-	38	-		-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ			---	---					---	---	---
	П1.399	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С			-	-					-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ											
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/											
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО											
		3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ											
		М2											
		ЦЕНА:19,3+0,26.4											
43	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	0,05	362,00	8,00-		18-	5		- -	141,00-	7
	ЭСНТ17-1	Т			---	---					---	---	---
				-	92,00	2,40					- -	3,10	-
44	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	-	0,01	8,48	0,22-		1	-		- -	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ			---	---					---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		-	2,25	0,07					- -	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/											
		100М2											
		ЦЕНА:7,71,1,1											
45	Е13-153	-ОКРАСКАЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	-	0,01	22,66	0,27-		1	-		- -	5,06	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ18-6	100М2									
	5.К=1,1			-	3,32	0,09			- -	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1									
		ПОКРЫТИЕ									
46	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	3,46	149,14	1,80-	516-	54-	6	28,50-	99
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА									
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		-	15,50	0,53		-	2	0,68-	2
	01	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 80ММ									
		100М2									
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103									
47	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	-	0,66	248,02	1,80-	164-	10-	1	28,50-	19
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА									
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	01	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА									
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 140ММ									
		100М2									
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103									
		КРОВЛЯ									
48	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	-	0,45	248,02	1,80-	112-	7-	1	28,50-	13
	ЭСНТ.9-3	БЕТОНА ТОЛЩ.140ММ									
	ПР06-14-01	100М2		-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П.4-002										
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				- 22342-	76-	8	-	138
			----						---		---
			РУБ.					-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				- 22342	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				- 3685	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	340
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				- -	662	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				- 2081	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				- 28108	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	480
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	740	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				- 28108	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	480
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	740	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				4882	17	8		33
			----						---		---
			РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4882	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				807	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	146	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				455	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				6144	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК I КАТЕГОРИИ СОЛОДОВНИК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,64Г

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			27224	34252	-	-	557,49
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ			- 22342	- 28108	-	-	457,48
	ИТОГО:		-	4882	6144	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64Д

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,711 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,040 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГР ИЗ СМЕТЫ 1,64								
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 772,96	14,90	- -	11517	-	-	-	-
2	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 214,89	14,40	- -	3094	-	-	-	-
3	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3МТОЛШИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40	- -	166	-	-	-	-
4	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 324,30	15,80	- -	5124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.394	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2		-	-			-	-	-
5	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70 -	-	240	-	- -	-	-
6	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	16,30 -	-	176	-	- -	-	-
7	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 0,54	17,20 -	-	9	-	- -	-	-
8	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА17,9+0,26.4	- 32,27	18,94 -	-	611	-	- -	-	-
9	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,3+0,26.4	- 25,92	18,34 -	-	475	-	- -	-	-
10	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	- 3,94	20,24 -	-	80	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ЦЕНА19,2+0,26.4								
11	608-1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 1,89	20,34	-	- 38	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---	---		---	---	---
	П1.399	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		ТОЛЩИНОЙ 350ММ								
		М2								
		ЦЕНА 19,2+0,26.4								
12	608-1424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ	- 2,46	49,00	-	- 121	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ		---	---	---		---	---	---
	П1.424	МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ		-	-			-	-	-
		ДО 0,5М3								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 21651	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 21651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 3572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	642	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 2017	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 27240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	642	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 27240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	642	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
13	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	25,80	11,80	-	304	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---	---		---	---	---
	П1.389	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО								
		7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		ТОЛЩИНОЙ 20СМ								
		М2								
14	608-1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	7,20	13,00	-	94	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---	---		---	---	---
	П1.390	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М								
		ТОЛЩИНОЙ 20СМ								
		М2								
15	608-1391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	4,32	13,80	-	60	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---	---		---	---	---
	П1.391	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 20СМ								
		М2								
16	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	34,94	14,40 -	- -	503	-	- -	- -	-
		М2								
17	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	1,89	16,30 -	- -	31	-	- -	- -	-
		М2								
18	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	0,54	17,20 -	- -	9	-	- -	- -	-
		М2								
19	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	25,92	17,30 -	- -	448	-	- -	- -	-
		М2								
20	608-1398 ПР-Т06-08 П1,398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	23,46	18,70 -	- -	439	-	- -	- -	-
		М2								
21	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	1,89	19,30 -	- -	36	-	- -	- -	-
		М2								
22	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	241,20	12,20 -	- -	2943	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ								
		М2								
23	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	44,85	13,40	-	601	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
24	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	164,25	14,20	-	2332	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
25	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	86,80	14,90	-	1293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
26	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	12,75	17,90	-	228	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
27	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 12М	574,56	14,89	-	8555	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
28	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИХ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГМ2 ДЛИНОЙ ДО3М	145,80	14,49	-	2113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
29	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ РАСХОДОМ СТАЛИДО 10КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	10,08	15,78	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 13+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
30	608-1392	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	6,48	17,94	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.392	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА15+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02		-	-			-	-	-
31	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,48	17,80 -	-	26	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20290	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20290	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	602	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1891	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		308
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	1361	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1361	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	126	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	40	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	1711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	40	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64д

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21651	27240	-	-	1592,05
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			20290	25529	-	-	1492,05
	ИТОГО:		-	1361	1711	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.64Е

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-106
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30ГР. К ИЗ СМЕТЕ 1.64								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	60,74	14,40 -	- -	875	-	-	-	-
2	608-1394 ПР-Т06-08 П.1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	7,20	15,40 -	- -	111	-	-	-	-
3	608-1395 ПР-Т06-08 П.1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	6,21	16,30 -	- -	101	-	-	-	-
4	608-1396 ПР-Т06-08	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ	0,54	17,20	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1.396	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
5	608-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	335,20	14,90	-	4994	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
6	608-1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	187,50	15,80	-	2963	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.394	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
7	608-1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	14,40	16,70	-	240	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.395	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ		-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	32,27	18,94	-	611	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:17,9+0,26.4								
9	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	25,92	18,34	-	475	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.397	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:17,3+0,26.4								
10	608-1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	1,89	20,34	-	38	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.399	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ		-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:19,3+0,26.4								
11	608-1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	3,94	20,24	-	80	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.398	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ								
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/								
		7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО								
		12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ								
		М2								
		ЦЕНА:19,2+0,26.4								
12	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	574,56	14,89	-	8555	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.389	600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ДО								
		7КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА:12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
13	608-1390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	91,08	15,78	-	1437	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.390	600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ, С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМСТАЛИ ДО								
		10КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА:13+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
14	608-1389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕИЗ АРБОЛИТА	64,80	14,49	-	939	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.389	600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ДО								
		7КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА:11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
15	608-1392	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	6,48	17,94	-	116	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П1.392	600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ /								
		2,ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
		ЦЕНА:15+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	4,88	17,80	-	87	-	-	-	-
	ТАБЛ1	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			21631	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21631	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3569	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		329
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	641	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2015	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		329
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	641	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			27215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	641	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ								
17	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 772,96	14,90	- -	11517	-	-	-	-
18	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 214,89	14,40	- -	3094	-	-	-	-
19	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 324,30	15,80	- -	5124	-	-	-	-
20	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40	- -	166	-	-	-	-
21	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70	- -	240	-	-	-	-
22	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	16,30	- -	176	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
23	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	0,54	17,20 -	- -	-	9	-	- -	- -	- -
24	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4	-	32,27	18,94 -	- -	-	611	-	- -	- -	- -
25	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 -	- -	-	475	-	- -	- -	- -
26	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 -	- -	-	80	-	- -	- -	- -
27	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4	-	1,89	20,34 -	- -	-	38	-	- -	- -	- -
28	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	-	1,82	49,00 -	- -	-	89	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			-	21619	-	-		-
				РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	21619	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 3567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	641	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 2014	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 27200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	641	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 27200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	641	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.64Е

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			21631	27215	-	-	181433,33
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21619	- 27200	-	-	181333,33
	ИТОГО:		-	12	15	-	-	100,00

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,64Ж

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНО ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1Ø АР-21
АЛЬБОМ11 КЖ1-1Ø6
АЛЬБОМ12 КЖИ
АЛЬБОМ13 КМ1-46

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,314 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,128 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø / 11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-4ØГР К СМЕТЕ 1,64							
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ							
1	6Ø8-1397 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛШИНОЙ 3ØСМ М2	6Ø,74	17,3Ø -	-	1Ø51	-	- -	-
2	6Ø8-1398 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ø,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3МТОЛШИНОЙ 3ØСМ М2	7,2Ø	18,7Ø -	-	135	-	- -	-
3	6Ø8-1399 ПР-Т Ø6-Ø8 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ØØØ-12ØØКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 1Ø,1-13,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛШИНОЙ 3ØСМ М2	6,21	19,3Ø -	-	12Ø	-	- -	-
4	6Ø8-14ØØ	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	Ø,54	2Ø,3Ø	-	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.400	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ		-	-			-	-	-
		М2								
5	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	25,92	22,80 -	-	591	-	- -	-	-
		М2								
6	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ РАСХОДОМ СТАЛИ 12КГ М2	1,89	24,32 -	-	46	-	- -	-	-
		М2								
		ЦЕНА 23,7+0,31.2								
7	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	26,72	23,50 -	-	628	-	- -	-	-
		М2								
8	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	9,49	24,40 -	-	232	-	- -	-	-
		М2								
9	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	422,70	17,90 -	-	7566	-	- -	-	-
		М2								
10	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	100,00	19,20 -	-	1920	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
11	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	14,40	19,80 -	-	285	-	-	-	-
		М2								
12	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 12М	574,56	17,77 -	- -	10210	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 14,9+12,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
13	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА МАССОЙ 600КГ М3 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ М2	6,48	18,74 -	- -	121	-	- -	- -	- -
		М2								
14	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2	145,80	17,27 -	- -	2518	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 14,4+12,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
15	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ М2	10,08	20,29 -	- -	205	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 17,2+14,9.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
16	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		100КГ								
17	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150	0,32	58,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		М3								
18	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	0,14	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
19	С147-16 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
20	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,09	41,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		100КГ								
21	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,09	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
22	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ	1,08	49,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 0,5М3								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25751	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25751	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	766	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2401	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	766	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			32402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	766	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ								
23	608-1393 ПР Ø6-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ØКГ/М2 ДЛИНОЙДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ	- 772,96	14,9Ø	- -	11517	-	-	-	-
				---	---				---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
24	608-1393 ПР-Т06-Ø8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ	- 214,89	14,4Ø	- -	3Ø94	-	-	-	-
				---	---				---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
25	608-1394 ПР-Т06-Ø8 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ø,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ	- 324,3Ø	15,8Ø	- -	5124	-	-	-	-
				---	---				---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								
26	608-1394 ПР-Т06-Ø8 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ø,ØКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ØММ	- 1Ø,8Ø	15,4Ø	- -	166	-	-	-	-
				---	---				---	---	---
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
27	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	14,40	16,70 -	- -	-	240	-	- -	- -	- -
28	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	10,80	16,30 -	- -	-	176	-	- -	- -	- -
29	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	0,54	17,20 -	- -	-	9	-	- -	- -	- -
30	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,9+0,26.4	-	32,27	18,94 -	- -	-	611	-	- -	- -	- -
31	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 -	- -	-	475	-	- -	- -	- -
32	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 -	- -	-	80	-	- -	- -	- -
33	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	-	1,89	20,34 -	- -	-	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ								
		М2								
		ЦЕНА19,3+0,26,4								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 21530	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 21530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 3552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	638	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 2006	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 27088	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 27088	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	638	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4221	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4221	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			395	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,64ж

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			25751	32402	-	-	609,75
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21530	- 27088	-	-	509,74
	ИТОГО:		-	4221	5314	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,65

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБОРУДОВАНИЕ ГАРДЕРОБОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ10 АР1-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,949 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 18,00 ШТ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 108,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД-33. 3	11,00	89,10	-	980	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		ЦЕНА:81,1,1									
2	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ МД-33.2	4,00	77,13	-	309	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		ЦЕНА:81,1,1:67.58									
3	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ 2МД-33.3	3,00	220,09	-	660	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
		ЦЕНА:81.1,1:67.165,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1949	-	-		-	
			РУБ.					-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1949	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1949	-	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1949	-	-		-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

gost.e-ecolog.ru