ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-288.9I

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 26

Сметы на работы по автоматизации, связи и сигнализации

I99Iг.

25030-34

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25030-34

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-288.9I

Котельная с 4 котлами Е-4-I,4Р.
Золошлакоудаление механическое.
Топливо - каменные и бурые угли.
Система теплоснабжения закрытая.

Альбом 26

Сметы на работы по автоматизации, связи и сигнализации

Разработан
институтом "Харьковский
Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПК НИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от I4.06.9Iг., № 24

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

I99Iг.

25030-34

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 26

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
	Сметы на приобретение и монтаж по разделам:		
I	Средства автоматизации котлоагрегатов	I.38	3
2	Средства автоматизации газоимпульсной очистки экономайзеров	I.39	I8
3	Средства автоматизации деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	I.40	23
4	Средства автоматизации водоподогревательной установки	I.4I	35
5	Средства автоматизации установки горячего водоснабжения	I.42	45
6	Средства автоматизации водоподготовительной установки для I и II типа воды /схема № I/	I.43	56
7	Средства автоматизации водоподготовительной установки для III типа воды /схема № 2/	I.44	65
8	Земляные работы /для схем №№ I,2/	I.46	73
9	Щит общих замеров котлоагрегата	Калькуляция №I	75
I0	Щит управления котлоагрегата ЩКЕ	Кальк.№ 2	79
II	Щит управления № I деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Кальк.№ 3	84
I2	Щит управления № 2 водоподогревательной установки	Кальк.№ 4	88
I3	Щит управления № 3 установки горячего водоснабжения	Кальк.№ 5	92
I4	Щит управления № 4 деаэрационно-питательной установки и общекотельного оборудования	Кальк.№ 6	96
I5	Средства телефонной связи	I.50	I00
I6	Средства радиофикации	I.5I	I05
I7	Средства электрочасофикации	I.52	III
I8	Средства автоматической пожарной сигнализации	I.53	II3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.38

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСВ АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЛОАГРЕГАТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ1:22А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	41,442 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	30,802 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	10,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4163 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,725 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1		-ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ	4,00	235,00	940	-	-	-	-	-	-	
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	КОТЛОАГРЕГАТА ШТ		-				-	-	-	-	
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	32	16	-	7,00	28	-	
				8,00				-	-	-	-	
3		-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОАГРЕГАТА	4,00	435,00	1740	-	-	-	-	-	-	
	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	ШКЕ ШТ		-				-	-	-	-	
4	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н2	-МОНТАЖ ШТ	4,00	-	-	400	188	4	7,00	28	-	
				100,00				-	-	-	-	
5	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141 ШТ	10,00	0,90	9	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
6	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	8,00	2,00	16	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-	
				0,21				-	-	-	-	
8	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163 ШТ	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
9	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	4,00	1,50	6	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П									
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	4,00	-	-	1	1	-	0,50	2	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
11	1704-11983	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	4,00	36,75	147	-	-	-	-	-	-
	ДОП.79	ТКП-100ЭК									
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	4,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ,		1,04				-	-	-	-
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ									
		ШТ									
13	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО	4,00	-	-	22	5	-	2,00	8	-
		ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ									
		ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ		5,58				-	-	-	-
		10М									
14	1704-11325	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	8,00	8,70	70	-	-	-	-	-	-
	ДОП.40	СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ									
		ТСП-0879 МОНТ.ДЛИНА 400ММ		-				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В	8,00	-	-	4	4	-	1,00	8	-
		ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ									
		ИЛИ ДВОЙНОЙ		0,50				-	-	-	-
		ШТ									
16	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР	27,00	9,70	262	-	-	-	-	-	-
		ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н									
		ТУ25-11-918-76		-				-	-	-	0,05
		1,840 КГ ШТ									
17	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ	27,00	-	-	18	17	-	1,00	27	-
		ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ШТ		0,67				-	-	-	-
18	1704-21397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	12,00	8,00	96	-	-	-	-	-	-
	ДОП.43	ШТ									
				-				-	-	-	-
19	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,80				-	-	-	-
20	1704-20473	-ТЯГОНАПОРОМЕР	5,00	7,50	38	-	-	-	-	-	-
		ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ЖИДКОСТНЫЙ=ТДЖ1.2500		-				-	-	-	0,01
		ТУ25-11-935-78									
		1,950 КГ ШТ									
21	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ	5,00	-	-	3	3	-	1,00	5	-
		ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ									
		ШТ		0,67				-	-	-	-
22	1704-21186	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	4,00	560,00	2240	-	-	-	-	-	-
	ДОП.35	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ									
		САПФИР-22ДИ-2150-02УХЛ		-				-	-	-	-
		3,1-0,5									
		ШТ									
23	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
		ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ									
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР,		2,68				-	-	-	-
		СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО									
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ									
24	1704-51087 ДОП.17	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ШТ	4,00	175,00	700	-	-	-	-	-	-
25	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП ШТ	4,00	-	-	4	4	-	2,00	8	-
26	17142-4048-2	--ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-505 12,000 КГ ШТ	4,00	235,00	940	-	-	-	-	-	0,05
27	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1 ШТ	4,00	-	-	17	17	-	6,00	24	-
28	1704-21154 ДОП.35	-ПРЕОБПРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2110-02-УХЛ 3,1-0,5 ШТ	4,00	680,00	2720	-	-	-	-	-	-
29	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-
30	17142-4048-6	--ПОТЕНЦИОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПУ1-506 12,000 КГ ШТ	8,00	235,00	1880	-	-	-	-	-	0,10
31	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1 ШТ	8,00	-	-	34	33	-	6,00	48	-
				4,25				-	-	-	-
32	1704-21242 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИВ-2310-02-УХЛ 3,1-1 ШТ	4,00	680,00	2720	-	-	-	-	-	-
33	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-
34	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78 5,500 КГ ШТ	16,00	95,00	1520	-	-	-	-	-	0,09
				-				-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	16,00	-	-	54	24	1	2,00	32	-
				3,40				-	0,01	-	-
		ШТ									
36	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0,	16,00	155,00	2480	-	-	-	-	-	-
		25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74		-				-	-	-	0,42
		26,000 КГ ШТ									
37	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	16,00	-	-	106	45	2	4,00	64	-
		ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ		6,63				-	0,03	-	-
		ШТ									
38	1704-20781	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-80=ДК 14321-73	4,00	17,30	69	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
39	Ц11-140-2	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100	4,00	-	-	11	3	-	1,00	4	-
				2,65				-	-	-	-
		КОМПЛ									
40	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73	8,00	4,65	37	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
41	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	8,00	-	-	27	26	-	6,00	48	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
42	1704-21362 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
43	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	4,00	-	-	20	13	1	5,00	20	-
		ШТ		4,90				-	0,04	-	-
44	1704-21376 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СГ	4,00	205,00	820	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	18	11	1	5,00	20	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
46	1704-21314 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР22ДД-2420-02-УХЛ 3,1-0,5	4,00	715,00	2860	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
47	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
				2,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛ									
48	17142-4032-2	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-005	4,00	270,00	1080	-	-	-	-	-	-
		12,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,05
49	Ц11-40-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ, ТИП КСП2, КСМ2 ИЛИ КСУ2, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ ДО 6	4,00	-	-	14	14	-	6,00	24	-
		ШТ		3,60				-	-	-	-
50	1504-19276 ДОП.87	-БЛОК КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ БКС-2,1	24,00	35,00	840	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
51	Ц11-511-6	-МОНТАЖ	24,00	-	-	163	93	2	6,21	149	-
		ШТ		6,81				-	0,03	1	-
52	1704-51623 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-101	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
53	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	4,00	-	-	7	7	-	3,00	12	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
54	1706Ø8-159 1	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ ГПХ-100	1,00	20,00	20	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
55	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01 ТУ25-02-1683-74	32,00	1,15	37	-	-	-	-	-	-
		0,100 КГ ШТ		-				-	-	-	-
56	Ц11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП ВО1	32,00	-	-	4	4	-	1,00	32	-
		ШТ		0,12				-	-	-	-
		ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТОМ ЩКЕ									
57	1701 ДОП.	-ЛОГОМЕТР Щ4542	4,00	44,00	176	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
		ШТ		1,28				-	-	-	-
59	1504-06380	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК ПТИ-Н	4,00	4,20	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
60	Ц11-580-10	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕЧНЫЙ ЩИТОВОЙ ЩЕТОЧНЫЙ ИЛИ ДЖЕКОВЫЙ,КОЛИЧЕСТВО ЦЕПЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ,ДО:20	4,00	-	-	9	9	-	4,00	16	-
		ШТ		2,26				-	-	-	-
61	1704-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12	16,00	190,00	3040	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
62	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	16,00	-	-	83	82	-	8,00	128	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
63	Ц11-91-1	-МАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ	8,00	-	-	9	9	-	2,00	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ) ШТ		1,10				-	-	-	-
64	Ц11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРЫЛЬ4АТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫЙ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ) ШТ	8,00	- 2,34	-	19	18	- -	4,00 -	32 -	- -
65	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ) ШТ	8,00	- 0,21	-	2	2	- -	0,50 -	4 -	- -
66	1504-04553 ДОП.125	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-151102А ШТ	4,00	11,60 -	46	-	-	- -	- -	- -	- -
67	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	- 3,40	-	14	6	- -	2,00 0,01	8 -	- -
68	1504-04115	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ С ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-3102УХЛ4 ТУ 16-526.391-79 1,500 КГ ШТ	2,00	7,50 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
69	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	- 3,40	-	7	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -
70	2402-03006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУ4НОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8 20,000 КГ ШТ	1,00	15,25 -	15	-	-	- -	- -	- -	- 0,02
71	1704	-ПЛАНИМЕТР ПК-2 ШТ	1,00	21,50 -	22	-	-	- -	- -	- -	- -
72	1704	-ПЛАНИМЕТР ПАР-1 ШТ	1,00	58,00 -	58	-	-	- -	- -	- -	- -
73	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	8,00	- 2,60	-	21	10	- -	2,00 0,01	16 -	- -
74	Ц8-522-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	2,00	- 4,36	-	9	3	- -	3,00 0,12	6 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 250А									
		ШТ									
75	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	5,00	-	-	2	2	-	1,00	5	-
				0,38				-	-	-	-
		ШТ									
76	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	-	-	10	9	-	1,00	12	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
77	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	60,00	-	-	46	43	-	1,00	60	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
78	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	8,00	-	-	27	26	-	6,00	48	-
				3,41				-	-	-	-
		ШТ									
79	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	12,00	-	-	12	9	-	1,00	12	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
80	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	28,00	-	-	41	33	1	2,00	56	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
81	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	32,00	-	-	1	1	-	0,05	2	-
				0,04				-	-	-	-
		ШТ									
82	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,58	-	-	44	24	3	25,00	39	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
83	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,20	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
84	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,15	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,65				-	0,15	-	-
		100ШТ									
85	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ МАССОЙ ДО 0,9КГ	100,00	-	-	2	1	-	0,02	2	-
				0,02				-	-	-	-
		ШТ									
86	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	50,00	-	-	46	20	3	0,64	32	-
				0,92				1	0,01	-	-
		ШТ									
87	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,32	-	-	35	11	11	61,00	20	-
				100,00				3	12,69	4	-
		Т									
88	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,42	-	-	52	11	17	49,00	21	-
				123,00				5	14,71	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т									
89	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	20,00	-	-	78	18	1	1,46	29	-
		ШТ		3,90				-	0,03	1	-
90	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,28	-	-	26	3	20	19,00	5	-
		100М		92,30				6	28,51	8	-
91	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	20,00	-	-	7	6	1	1,00	20	-
		ШТ		0,34				-	-	-	-
92	Ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	528,00	-	-	153	116	10	0,40	211	-
		М		0,29				5	0,01	5	-
93	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	144,00	-	-	35	30	3	0,40	58	-
		М		0,24				-	-	-	-
94	Ц12-523-2	-ТО ЖЕ,НО ДИАМ.32ММ	288,00	-	-	69	60	6	0,40	115	-
		М		0,24				-	-	-	-
95	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	2,00	-	-	64	19	16	16,00	32	-
		100М		32,00				5	2,94	6	-
96	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,91	-	-	157	68	67	43,00	125	-
		100М		54,00				28	12,55	37	-
97	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	1,16	-	-	74	33	31	52,00	60	-
		100М		64,10				12	12,82	15	-
98	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,23	-	-	22	19	-	15,00	33	-
		100М		9,89				-	0,10	-	-
99	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,19	-	-	13	11	-	16,00	19	-
		100М		11,20				-	0,12	-	-
100	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,30	-	-	11	5	6	4,00	9	-
		100М		4,88				2	0,92	2	-
101	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	9,15	-	-	11	10	-	2,00	18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М		1,21				-	-	-	-
102	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	16,20	-	-	778	295	205	31,00	502	-
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		48,00				65	5,21	84	-
		100М									
103	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	37,72	-	-	487	276	16	13,00	490	-
				12,90				6	0,22	8	-
		100М									
104	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	9,49	-	-	95	59	3	11,00	104	-
				10,00				1	0,13	1	-
		100М									
105	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	322,00	-	-	158	71	-	1,00	322	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
106	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	48,00	-	-	39	19	-	1,00	48	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
107	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	16,00	-	-	13	6	-	1,00	16	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
108	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,41	-	-	79	19	2	24,00	34	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
109	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,59	-	-	222	20	3	61,00	36	-
				377,00				1	1,82	1	-
		Т									
110	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СОЧЛЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ	0,52	-	-	196	17	3	61,00	32	-
				377,00				1	1,82	1	-
		Т									
111	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	228,00	-	-	123	121	-	1,00	228	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
112	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	20,00	-	-	21	21	-	1,00	20	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
113	1504-06073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-40=ПВ3-60М3Б	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,082	ОСТ 16 0.526.001-77		2,65				-	-	-	-
		ШТ									
114	1504-06609	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	8,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	ДОП.112	ПВ2-16У2									
	К=1,082			1,08				-	-	-	-
		ШТ									
115	1602-50120	-ЗВОНОК МЗ-1	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
	К=1,082			3,57				-	-	-	-
116	1507-1071	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ=ССВ-15МУ2	4,00	-	-	44	-	-	-	-	-
	К=1082	ТУ16.535.329-77		10,93				-	-	-	-
		ШТ									
117	С130-1039	-КРАН 11Б186К	12,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ									
				1,07				-	-	-	-
118	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ	24,00	-	-	36	-	-	-	-	-
	К=1,098	15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
119	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ	16,00	-	-	23	-	-	-	-	-
	К=1,098	15Ч8П2,ДУ15,РУ16=ПО КРОВЕЛЕЦПРОМАРМАТУРА		1,43				-	-	-	-
		ШТ									
120	2307	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р-3М	20,00	-	-	176	-	-	-	-	-
	ДОП,К=1,09	ШТ									
	8			8,78				-	-	-	-
121	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	К=1,098	ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-
		ШТ									
122	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1,62	-	-	328	-	-	-	-	-
		1000М		202,00				-	-	-	-
123	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,17	-	-	48	-	-	-	-	-
		1000М		281,00				-	-	-	-
124	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,03	-	-	10	-	-	-	-	-
		1000М		401,00				-	-	-	-
125	С151-1819	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1	0,15	-	-	92	-	-	-	-	-
		1000М		614,00				-	-	-	-
126	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	2,60	-	-	507	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
127	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	1,12	-	-	310	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М		277,00				-	-	-	-
128	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,58	-	-	213	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
129	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,10	-	-	46	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
130	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,10	-	-	59	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
131	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5 1000М	0,50	-	-	8	-	-	-	-	-
				16,60				-	-	-	-
132	1509 СТО.88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	680,00	-	-	14	-	-	-	-	-
				0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
133	0113 СТР.75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ 8734-75 М	150,00	-	-	72	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
134	0113 СТР.76 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 32Х2 ГОСТ 8734-75 М	300,00	-	-	216	-	-	-	-	-
				0,72				-	-	-	-
135	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-20 Т-2,8 М	400,00	-	-	124	-	-	-	-	-
				0,31				-	-	-	-
136	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	150,00	-	-	63	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2									
		М		0,42				-	-	-	-
137	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	4,50	-	-	5	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,12				-	-	-	-
138	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	1,70	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,25				-	-	-	-
139	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	9,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,35				-	-	-	-
140	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	3,40	-	-	2	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,48				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
141	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76	300,00	-	-	72	-	-	-	-	-
		М		0,24				-	-	-	-
142	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76	120,00	-	-	41	-	-	-	-	-
		М		0,34				-	-	-	-
143	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	22,50	-	-	34	-	-	-	-	-
		10М		1,51				-	-	-	-
144	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	12,00	-	-	30	-	-	-	-	-
		10М		2,49				-	-	-	-
145	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	200,00	-	-	46	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	Р3-Ц-Х-Ш22									
	К=1,Ø89	М		Ø,23				-	-	-	-
146	2405-11604	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	12,ØØ	-	-	43	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-1Ø-1									
	К=1,Ø82	ШТ		3,57				-	-	-	-
147	2405-11605	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	2Ø,ØØ	-	-	1Ø2	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-2Ø-1									
	К=1,Ø82	ШТ		5,Ø9				-	-	-	-
148	2405-11606	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	8,ØØ	-	-	74	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-4Ø-1									
	К=1,Ø82	ШТ		9,2Ø				-	-	-	-
149	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=3ØУ1	28,ØØ	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
	К=1,Ø72	1М		Ø,15				-	-	-	-
15Ø	2405-11256	-ПРОФИЛЬ 3Н2ØØØ	24,ØØ	-	-	31	-	-	-	-	-
	ДОП.1Ø	ШТ									
	К=1,Ø72			1,29				-	-	-	-
151	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1	1Ø4,ØØ	-	-	56	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79									
	К=1,Ø72	1М		Ø,54				-	-	-	-
152	2405-191Ø	-ШВЕЛЛЕРЫ	24,ØØ	-	-	6	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1									
	К=1,Ø72	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		Ø,24				-	-	-	-
		1М									
153	2405-1994	-ЛОТОК ЛП2ØØ	32,ØØ	-	-	66	-	-	-	-	-
	ДОП.1	ШТ									
	К=1,Ø72			2,Ø7				-	-	-	-
154	2405-11654	-ЛОТОК ЛНТ-2Ø	6,ØØ	-	-	2Ø	-	-	-	-	-
	ДОП.34	ШТ									
	К=1,Ø72			3,38				-	-	-	-
155	2405-11655	-ЛОТОК ЛМТ-4Ø	45,ØØ	-	-	181	-	-	-	-	-
	ДОП.34	ШТ									
	К=1,Ø72			4,Ø2				-	-	-	-
156	2405-11659	-ЛОТОК ЛМТ-У4Ø	1,ØØ	-	-	2	-	-	-	-	-
	ДОП.34	ШТ									
	К=1,Ø72			2,3Ø				-	-	-	-
157	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	Ø,12	-	-	17	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79									
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		139,36				-	-	-	-
158	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3	Ø,Ø2	-	-	3	-	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79									
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		2Ø3,68				-	-	-	-
159	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	Ø,1Ø	-	-	29	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79									
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		289,44				-	-	-	-
16Ø	2405-179Ø	-СКОБЫ=К1157У3	Ø,Ø4	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,Ø72	1ØØØШТ		9Ø,Ø5				-	-	-	-
161	241829-Ø6Ø	-КРОНШТЕЙН	4,ØØ	-	-	9	-	-	-	-	-
	Ø9	ШТ									
	К=1,Ø72			2,14				-	-	-	-
162	241829-Ø6Ø	-ПОДСТАВКА ДСС	4,ØØ	-	-	3	-	-	-	-	-
	12	ШТ									
	К=1,Ø72			Ø,86				-	-	-	-
163	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	12,ØØ	-	-	26	-	-	-	-	-
		ТУ36-22-8Ø									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
164	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,16	-	-	37	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79									
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
165	2405	-ПРИЖИМ КАБЕЛЬНЫЙ НЛ-ПР	108,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	ДОП.15	ШТ									
	К=1,072			0,05				-	-	-	-
166	2405-1245	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ СП-200=ПГ200У3	12,00	-	-	81	-	-	-	-	-
	ПРИМ.	ТУ36-1109-77									
	К=1,073	ШТ		6,75				-	-	-	-
167	2405-1251	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ	4,00	-	-	15	-	-	-	-	-
	ПРИМ.	СУ-200=УГ200У3									
	К=1,073	ТУ36-1109-77		3,75				-	-	-	-
		ШТ									
168	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 100-200П	8,00	-	-	22	-	-	-	-	-
	55	ШТ									
	К=1,098			2,74				-	-	-	-
169	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	12,00	-	-	26	-	-	-	-	-
	59	ШТ									
	К=1,098			2,20				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		29280	4446	2243	439		3810	0,82
			РУБ.					141		180	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				2682				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1522	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		30802	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			3561					
		ИТОГО:	РУБ.			8007	2243	439		3990	0,82
			РУБ.					141			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1894	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		173	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	341	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		30802	9901	2584	439		4163	0,82
			РУБ.					141			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			739	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		30802	10640	2584	439		4163	0,82
			РУБ.					141			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		41442	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4163	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15 25030-34 502
903-I-288.9I Альбом 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2725	-		-	-

СОСТАВИЛ Бугай ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ ПРОХОРОВА РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 25030-34 403
903-I-288.9I Альбом 26

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.39

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ КОТЛОАГРЕГАТОВ
Е-4-1,4Р(Н1,2,3,4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1:11А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,925 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,160 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,765 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 229 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,152 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИИЕ ИИ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76	9,00	9,70	87	-	-	-	-	-	-
		1,840 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
2	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	9,00	-	-	6	6	-	1,00	9	-
		ШТ		0,67				-	-	-	-
3	1704-21405 ДОП.43	-МОНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	8,00	8,00	64	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
4	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	6	6	-	1,00	8	-
		ШТ		0,79				-	-	-	-
5	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	16,00	-	-	12	12	-	1,00	16	-
		ШТ		0,76				-	-	-	-
6	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	4,00	-	-	6	5	-	2,00	8	-
		ШТ		1,47				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ 32	16,00	-	-	1	-	-	0,05	1	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
8	ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРОБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3 КГ	16,00	-	-	15	6	-	0,64	10	-
		ШТ		0,92				-	0,01	-	-
9	ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	16,00	-	-	62	15	1	1,46	23	-
		ШТ		3,90				-	-	-	-
10	ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	9,00	-	-	2	2	-	0,30	3	-
		М		0,24				-	-	-	-
11	ц12-522-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	19,00	-	-	6	4	-	0,40	8	-
		М		0,29				-	0,01	-	-
12	ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,15	-	-	5	1	1	16,00	2	-
		100М		32,00				-	2,94	-	-
13	ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,29	-	-	16	7	7	43,00	12	-
		100М		54,00				3	12,55	4	-
14	ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,15	-	-	10	4	3	52,00	8	-
		100М		64,10				1	12,82	2	-
15	ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,49	-	-	5	4	-	15,00	7	-
		100М		9,89				-	0,10	-	-
16	ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,15	-	-	2	1	-	16,00	2	-
		100М		11,20				-	0,12	-	-
17	ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,65	-	-	3	2	1	4,00	3	-
		100М		4,88				-	0,92	1	-
18	ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,90	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,21				-	-	-	-
19	ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,06	-	-	99	37	26	31,00	64	-
		100М		48,00				8	5,21	11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,58	-	-	6	4	-	11,00	6	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
21	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	8,00	-	-	4	2	-	1,00	8	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
22	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	-	-	2	2	-	1,00	4	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
23	2307 ДОП К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р-3М	16,00	-	-	140	-	-	-	-	-
		ШТ		8,78				-	-	-	-
24	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,27	-	-	75	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
25	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
26	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,26				-	-	-	-
		М									
27	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	20,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,31				-	-	-	-
		М									
28	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
		10ШТ									
29	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ		0,48				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
30	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	5,00	- 1,51	-	8	-	- -	- -	- -	- -
31	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,50	- 2,49	-	4	-	- -	- -	- -	- -
32	0113 СТР.1 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 М	30,00	- 0,24	-	7	-	- -	- -	- -	- -
33	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	15,00	- 0,34	-	5	-	- -	- -	- -	- -
34	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22 М	15,00	- 0,23	-	3	-	- -	- -	- -	- -
35	2405-11608 ДОП.32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40-1 ШТ	4,00	- 9,20	-	37	-	- -	- -	- -	- -
36	2405-11256 ДОП.10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ 3Н-2000 ШТ	8,00	- 1,29	-	10	-	- -	- -	- -	- -
37	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	16,00	- 0,15	-	2	-	- -	- -	- -	- -
38	2405-1860 К=1,072	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	16,00	- 2,14	-	34	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		151	270	121	39		204	0,02
			РУБ.					12		18	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				160				
			РУБ.		9	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		160	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			335					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			605	121	39		222	0,02
			----					---			
			РУБ.					12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		160	709	140	39		229	0,02
			----					---			
			РУБ.					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		160	765	140	39		229	0,02
			----					---			
			РУБ.					12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		925	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	152	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.40

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1:11А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,937 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	7,362 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2,575 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	989 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,600 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР3	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НР1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	1,00	558,00	558	-	-	-	-	-	-	
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	12	4	-	7,00	7	-	
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н4 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШТ	1,00	12,00 545,00	545	-	-	-	-	-	-	
4	Ц КАЛКУЛЯЦИЯ Н6	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-	-	8	4	-	7,00	7	-	
5	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163 ШТ	11,00	8,00 0,85	9	-	-	-	-	-	-	
6	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	8,00	1,50	12	-	-	-	-	-	-	
7	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	-	-	2	2	-	0,50	4	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		0,21				-	-	-	-
8	1704-10020	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ	1,00	96,00	96	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02
9	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,24				-	-	-	-
10	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
11	1704-21397	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	22,00	8,00	176	-	-	-	-	-	-
	ДОП.43	ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	22,00	-	-	18	17	-	1,00	22	-
				0,80				-	-	-	-
13	1704-51421	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС.1.12	4,00	190,00	760	-	-	-	-	-	-
	ДОП.59	ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-407-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	4,00	-	-	21	20	-	8,00	32	-
				5,20				-	-	-	-
15	1704-51416	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	65,00	130	-	-	-	-	-	-
	ДОП.59	У29.3 ШТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-409-10	-МОНТАЖ ШТ	2,00	-	-	4	4	-	3,47	7	-
				2,23				-	-	-	-
17	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78 5,500 КГ ШТ	2,00	95,00	190	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	-	-	7	3	-	2,00	4	-
				3,40				-	0,01	-	-
19	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73 2,800 КГ ШТ	1,00	14,80	15	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
20	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,27				-	-	-	-
21	1704-21372	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ	2,00	220,00	440	-	-	-	-	-	-
	ДОП.36	САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН2С ШТ		-				-	-	-	-
22	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ	2,00	-	-	12	8	-	7,00	14	-
				5,84				-	0,04	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДАВЛЕНИЯ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ									
		КОМПЛ									
23	1704-20783	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
		ДКС-10-125-1-А/Б=ДК 14321-73									
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	-
24	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА	1,00	-	-	4	1	-	2,00	2	-
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА									
		/100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР		4,36				-	-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150									
		КОМПЛ.									
25	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	2,00	4,65	9	-	-	-	-	-	-
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ									
		ГОСТ14318-73		-				-	-	-	0,01
		2,800 КГ ШТ									
26	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ									
		ШТ		3,41				-	-	-	-
27	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
	ДОП.17	226П-36									
		ШТ		-				-	-	-	-
28	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ									
				0,96				-	-	-	-
29	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160,	22,00	0,90	20	-	-	-	-	-	-
		ДЛ.Н.Ч.-141									
		ШТ		-				-	-	-	-
30	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	16,00	2,00	32	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У									
		ШТ		-				-	-	-	-
31	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	16,00	-	-	3	3	-	0,50	8	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
32	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-
		П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-103									
		ШТ		-				-	-	-	-
33	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	3,00	1,50	5	-	-	-	-	-	-
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П									
		ШТ		-				-	-	-	-
34	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	3,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,21				-	-	-	-
35	1704-21405	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	8,00	8	-	-	-	-	-	-
	ДОП.43	МВП4-У									
		ШТ		-				-	-	-	-
36	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ШТ		0,80				-	-	-	-
37	1704-50522	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П	1,00	16,00	16	-	-	-	-	-	-
		ТУ25-02-161384-78									
		2,500 КГ ШТ		-				-	-	-	-
38	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		НАПОРА /ТЯГИ/									
		ШТ		1,78				-	0,01	-	-
39	1704-20206	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР,	1,00	57,00	57	-	-	-	-	-	-
		МАНОВАКУУММЕТР									
		САМОПИШУЩИЙ=МТС-711		-				-	-	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ25-02-101962-79									
		7,500 КГ ШТ									
40	Ц11-93-4	-МАНОМЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР С ТРУБ6АТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВУХЗАПИСНОЙ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				1,65				-	-	-	-
		ШТ									
41	1704-21170 доп.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР22ДИ-2130-02-УХЛ 3,1-0,5	1,00	630,00	630	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
42	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
43	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74	2,00	155,00	310	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,05
		26,000 КГ ШТ									
44	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	2,00	-	-	13	6	-	4,00	8	-
				6,63				-	0,03	-	-
		ШТ									
45	1704-21376 доп.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-4СГ	1,00	205,00	205	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
46	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
				4,59				-	0,04	-	-
		ШТ									
47	1704-21314 доп.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДД-2430-02-УХЛ 3,1-0,5	1,00	715,00	715	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
48	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
49	1704-21202 доп.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР22ДИ-2150-02-УЗЛ 3,1-0,5	2,00	560,00	1120	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
50	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	2,00	-	-	5	5	-	5,00	10	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
51	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,80	31	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		2,200 КГ ШТ									
52	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
				1,27				-	-	-	-
		ШТ									
53	1704-51625 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301 ШТ	3,00	200,00	600	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
54	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	3,00	-	-	6	5	-	3,00	9	-
				1,85				-	-	-	-
		ШТ									
55	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	4,00	20,60	82	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		1,500 КГ ШТ									
56	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	-	-	1	1	-	1,00	4	-
				0,36				-	-	-	-
		ШТ									
57	1704 ДОП.	-СЧЕТЧИК ТЕРБИННЫЙ СТВГ-65 ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
58	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
				2,55				-	-	-	-
		ШТ									
59	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	19,00	-	-	15	14	-	1,00	19	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
60	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	22,00	-	-	17	16	-	1,00	22	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
61	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	1,00	-	-	3	3	-	6,00	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ									
		ШТ		3,41				-	-	-	-
62	Ц11-614-1	-СОСУД	2,00	-	-	8	7	-	6,00	12	-
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ									
		ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ		3,90				-	0,01	-	-
		ДВУХКАМЕРНЫЙ									
		ШТ									
63	Ц11-582-2	-КОРОБКА	3,00	-	-	3	2	-	1,00	3	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО									
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
64	Ц11-582-3	-КОРОБКА	11,00	-	-	16	13	-	2,00	22	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО									
		ЗАЖИМОВ,ДО:32		1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
65	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ ДВА ЗАЖИМА СВЕРХ	12,00	-	-	1	-	-	0,05	1	-
		32									
		ШТ		0,04				-	-	-	-
66	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ	18,00	-	-	17	7	1	0,64	12	-
		УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ									
		ВЕСОМ ДО 3КГ		0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
67	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,45	-	-	13	7	1	25,00	11	-
		КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО									
		1,6КГ		27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
68	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1,07	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО									
		0,4КГ		1,34				-	0,06	-	-
		100ШТ									
69	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ ВЕСОМ ДО	10,00	-	-	1	-	-	0,02	-	-
		0,9КГ									
		ШТ		0,02				-	-	-	-
70	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,13	-	-	14	4	4	61,00	8	-
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ									
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		108,00				1	12,69	2	-
		Т									
71	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,08	-	-	10	2	3	49,00	4	-
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ									
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		123,00				1	14,71	1	-
		Т									
72	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ	6,00	-	-	23	5	-	1,46	9	-
		УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ									
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-
73	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА	23,00	-	-	8	7	1	1,00	23	-
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ									
		ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ									
		ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,34				-	-	-	-
		ШТ									
74	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ	144,00	-	-	35	30	3	0,40	58	-
		БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ									
		ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА									
		ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ									
		СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР									
		НАРУЖНЫЙ 22ММ		0,24				-	-	-	-
		М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	9,00	-	-	2	2	-	0,30	3	-
				0,24				-	-	-	-
		М									
76	ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,80	-	-	26	7	6	16,00	13	-
				32,00				2	2,94	2	-
		100М									
77	ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 2Ф ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	5,00	-	-	6	3	-	1,00	5	-
				1,16				-	-	-	-
		ШТ									
78	ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,94	-	-	105	45	45	43,00	83	-
				54,00				19	12,55	24	-
		100М									
79	ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,48	-	-	31	13	13	52,00	25	-
				64,10				5	12,82	6	-
		100М									
80	ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
81	ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	2	2	-	15,00	4	-
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
82	ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,19	-	-	2	2	-	16,00	3	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
83	ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,80	-	-	4	2	2	4,00	3	-
				4,88				1	0,92	1	-
		100М									
84	ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,15	-	-	3	2	-	2,00	4	-
		100М		1,21				-	-	-	-
85	ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,45	-	-	118	45	31	31,00	76	-
				48,00				10	5,21	13	-
		100М									
86	ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	5,67	-	-	73	42	2	13,00	74	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
87	ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И	2,90	-	-	29	18	-	11,00	32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ		10,00				-	0,13	-	-
		100М									
88	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	60,00	-	-	29	13	-	1,00	60	-
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С		---				---	---	---	---
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,49				-	-	-	-
		ШТ									
89	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	28,00	-	-	23	11	-	1,00	28	-
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С		---				---	---	---	---
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14		0,81				-	-	-	-
		ШТ									
90	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
		КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С		---				---	---	---	---
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30		1,37				-	-	-	-
		ШТ									
91	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,24	-	-	90	8	1	61,00	15	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		---				---	---	---	---
		Т		377,00				-	1,82	-	-
92	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	1,13	-	-	63	15	2	24,00	27	-
		ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ		---				---	---	---	---
		ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ		56,10				-	0,13	-	-
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2									
		100М									
93	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО	42,00	-	-	23	22	-	1,00	42	-
		ЖИЛ, ДО:10		---				---	---	---	---
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
94	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
		ЖИЛ, ДО:20		---				---	---	---	---
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
95	С130-1039	-КРАН 11Б19БК	15,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		ШТ		---				---	---	---	---
				1,07				-	-	-	-
96	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ	12,00	-	-	18	-	-	-	-	-
		15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО		---				---	---	---	---
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
97	2307 ДОП.	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ П322038	10,00	-	-	30	-	-	-	-	-
	К=1,098	ДИАМ.15ММ		---				---	---	---	---
		ШТ		3,02				-	-	-	-
98	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		МУФТОВЫЙ		---				---	---	---	---
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО		2,36				-	-	-	-
		БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ									
		ШТ									
99	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ		---				---	---	---	---
	К=1,098	ГОСТ14318-73		4,65				-	-	-	-
		ШТ									
100	1704-20685	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	2,00	-	-	16	-	-	-	-	-
		СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73		---				---	---	---	---
	К=1,098	ШТ		8,00				-	-	-	-
101	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ		---				---	---	---	---
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ		202,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1									
		1000М									
102	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,16	-	-	45	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
103	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,05	-	-	20	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
104	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,20	-	-	39	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
105	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,21	-	-	58	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
106	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,20	-	-	73	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
107	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,02	-	-	9	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
108	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,03	-	-	15	-	-	-	-	-
				592,00				-	-	-	-
		1000М									
109	1509	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ МАРКИ КРЭТВ	150,00	-	-	83	-	-	-	-	-
	СТР.82	СЕЧ.4Х0,5									
	К=1,119	М		0,55				-	-	-	-
110	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,05	-	-	1	-	-	-	-	-
				16,60				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5 1000М									
111	1509	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	260,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	СТР.88	М		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,116			0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
112	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	150,00	-	-	72	-	-	-	-	-
	СТР75	14Х2 ГОСТ 8734-75		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,029	М		0,48				-	-	-	-
113	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	5,00	-	-	94	-	-	-	-	-
	СТР67	108Х5 ГОСТ 9940-81		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,029	М		18,73				-	-	-	-
114	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	10,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С		--------				--------	--------	--------	--------
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1		0,26				-	-	-	-
		ЧЕРНЫЕ									
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д									
		ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В									
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т									
		ДУ-15 Т-2,8									
		М									
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
115	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	200,00	-	-	48	-	-	-	-	-
	СТР.14	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,089	10704-76		0,24				-	-	-	-
		М									
116	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	50,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	СТР.15	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,089	ГОСТ10704-76		0,34				-	-	-	-
		М									
117	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	СТР.15	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,089	ГОСТ10704-76		0,48				-	-	-	-
		М									
118	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2,50	-	-	4	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ		--------				--------	--------	--------	--------
		ДИАМЕТРОМ25		1,51				-	-	-	-
		10М									
119	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ		--------				--------	--------	--------	--------
		ДИАМЕТРОМ32		2,49				-	-	-	-
		10М									
120	241649-106	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ	80,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	4	Р3-Ц-Х-Ш22		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
121	2405-11604	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	3,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-10-1		--------				--------	--------	--------	--------
	К=1,082	ШТ		3,57				-	-	-	-
122	2405-11605	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	8,00	-	-	41	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-20-1		--------				--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
123	2405-11606 ДОП.32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-40-1 ШТ	3,00	- 9,20	-	28	-	-	-	-	-
124	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	8,00	- 0,15	-	1	-	-	-	-	-
125	2405-11256 ДОП.10 К=1,072	-ПРОФИЛЬ 3Н2000 ШТ	12,00	- 1,29	-	15	-	-	-	-	-
126	2405-1472 К=1,072	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79 1М	10,00	- 0,64	-	6	-	-	-	-	-
127	2405-1911 К=1,072	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	4,00	- 0,59	-	2	-	-	-	-	-
128	2405-1862 К=1,072	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	- 337,68	-	5	-	-	-	-	-
129	2405-1695 К=1,072	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,05	- 87,90	-	4	-	-	-	-	-
130	2405-1696 К=1,072	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,06	- 139,36	-	8	-	-	-	-	-
131	2405-1698 К=1,072	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	- 289,44	-	3	-	-	-	-	-
132	2405-11654 ДОП.34 К=1,072	-ЛОТОК ЛМТ-20 ШТ	12,00	- 3,38	-	41	-	-	-	-	-
133	2405-11655 ДОП.34 К=1,072	-ЛОТОК ЛМТ-40 ШТ	5,00	- 4,02	-	20	-	-	-	-	-
134	2405-11656 ДОП.34 К=1,072	-ЛОТОК ЛМТ-Т20 ШТ	8,00	- 3,00	-	24	-	-	-	-	-
135	241829-060 09 К=1,072	-КРОНШТЕЙН К2 ШТ	3,00	- 2,14	-	6	-	-	-	-	-
136	241829-060 12 К=1,072	-ПОДСТАВКА ДСП ШТ	1,00	- 0,80	-	1	-	-	-	-	-
137	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	- 235,84	-	7	-	-	-	-	-
138	2405-1860 К=1,072	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	2,00	- 2,14	-	4	-	-	-	-	-
139	2405-1381 К=1,072	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК300.90 ТУ36-1070-75 ШТ	2,00	- 1,61	-	3	-	-	-	-	-
140	241829-060 59 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200 ШТ	9,00	- 2,20	-	20	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	53	ШТ									
	К=1,098			1,92				-	-	-	-
142	241829-060	-ОТБОРНОЕ СТРОЙСТВО 16Х225У	10,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	54	ШТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7027	977	492	117		907	0,12
			РУБ.					41		51	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				609				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		335	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		7362	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1007					
		ИТОГО:	РУБ.			1984	492	117		958	0,12
			РУБ.					41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			410	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		31	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7362	2394	559	117		989	0,12
			РУБ.					41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		7362	2575	559	117		989	0,12
			РУБ.					41			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		9937	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		989	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.41

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ 1-73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1-11.А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,583 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	3,623 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,960 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	423 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,266 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР4	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НР2 ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	338,00	338	-	-	-	-	-	-
2	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 8,00	-	8	4	-	7,00	7	-
3	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163 ШТ	7,00	0,85 -	6	-	-	-	-	-	-
4	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	5,00	1,50 -	8	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	5,00	- 0,21	-	1	1	-	0,50	3	-
6	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141 ШТ	5,00	0,90 -	5	-	-	-	-	-	-
7	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	3,00	2,00 -	6	-	-	-	-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	3,00	- 0,21	-	1	1	-	0,50	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1704 доп.	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТ,ДЛИНА 120ММ	2,00	28,00	56	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,50				-	-	-	-
11	1701 доп.	-ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ ЭР9000	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,28				-	-	-	-
13	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79	10,00	89,00	890	-	-	-	-	-	-
		17,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,17
14	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,24				-	-	-	-
15	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,00	-	-	6	1	-	2,00	2	-
		10М		5,58				-	-	-	-
16	1704-51426 доп.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.2.22	1,00	220,00	220	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
18	1704-51416 доп.59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29.3	1,00	65,00	65	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	3,47	3	-
		ШТ		2,23				-	-	-	-
20	1704-21397 доп.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	15,00	8,00	120	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	15,00	-	-	12	12	-	1,00	15	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
22	1704-11225 доп.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 МОНТ.ДЛИНА 120ММ	1,00	6,10	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,50				-	-	-	-
24	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	5,00	7,80	39	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75		-				-	-	-	0,01
		2,200 КГ ШТ									
25	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР	5,00	-	-	6	6	-	2,00	10	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ		1,27				-	-	-	-
		ШТ									
26	1704-21202 доп.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22ДИ-2150-02-УХЛ3.1-0.5	1,00	560,00	560	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
27	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
		КОМПЛ									
28	1704-51421 доп.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
				5,20				-	-	-	-
		КОМПЛ									
30	1704-50727	-ПУСКАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ=ПБР-3А ТУ25-02-120760-78	1,00	95,00	95	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		5,500 КГ ШТ									
31	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				3,40				-	0,01	-	-
		ШТ									
32	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС-10-150-1-А/Б=ДК 14321-73	2,00	25,00	50	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
33	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150	2,00	-	-	9	2	-	2,00	4	-
				4,36				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
34	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ ГОСТ14318-73	2,00	4,65	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
		2,800 КГ ШТ									
35	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
				3,41				-	-	-	-
		ШТ									
36	1704-21372 доп36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711-ИН-2С	2,00	220,00	440	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
37	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР	2,00	-	-	12	8	-	7,00	14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ КОМПЛ		5,84				-	0,04	-	-
38	1704-51086 доп.17	-БЛОК ПИТАНИЯ 226П-36 ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ШТ	1,00	120,00 -	120	-	-	- -	- -	- -	- -
39	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП ШТ	1,00	- 0,96	-	1	1	- -	2,00 -	2 -	- -
40	1704-21405 доп.43	-МАНОВАКУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У ШТ	2,00	8,00 -	16	-	-	- -	- -	- -	- -
41	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	- 0,80	-	2	2	- -	1,00 -	2 -	- -
42	1704-50369	-МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЭО-100/25-0,25Р=МЭО-10/25-0, 25Р-68,МЭО-10/63-0,63Р-68 ТУ25-02-1401-74 26,000 КГ ШТ	1,00	155,00 -	155	-	-	- -	- -	- -	- 0,03
43	Ц11-540-4	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 50КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ШТ	1,00	- 6,63	-	7	3	- -	4,00 0,03	4 -	- -
44	170648-1257	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-103 ШТ	5,00	0,85 -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
45	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П ШТ	4,00	1,50 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
46	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	- 0,21	-	1	1	- -	0,50 -	2 -	- -
47	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	24,00	- 0,81	-	19	18	- -	1,00 -	24 -	- -
48	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	4,00	- 0,76	-	3	3	- -	1,00 -	4 -	- -
49	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	3,00	- 1,04	-	3	2	- -	1,00 0,01	3 -	- -
50	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	3,00	- 1,47	-	4	4	- -	2,00 0,01	6 -	- -
51	Ц11-582-4	-НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32	4,00	-	-	1	-	-	0,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		----				----	----	----	----
				0,04				-	-	-	-
52	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	3,00	-	-	3	1	-	0,64	2	-
				----				----	----	----	----
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
53	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,03	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				----				----	----	----	----
				1,65				-	0,15	-	-
		100ШТ									
54	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,02	-	-	1	-	-	25,00	-	-
				----				----	----	----	----
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
55	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ СТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА ПОЛУ	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
				----				----	----	----	----
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
56	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	9,00	-	-	3	3	-	1,00	9	-
				----				----	----	----	----
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
57	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	67,00	-	-	16	13	1	0,30	20	-
				----				----	----	----	----
				0,24				-	-	-	-
		М									
58	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	19,00	-	-	5	4	-	0,40	8	-
				----				----	----	----	----
				0,24				-	-	-	-
		М									
59	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
				----				----	----	----	----
				32,00				1	2,94	1	-
		100М									
60	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,14	-	-	8	3	3	43,00	6	-
				----				----	----	----	----
				54,00				1	12,55	2	-
		100М									
61	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,14	-	-	9	4	3	52,00	7	-
				----				----	----	----	----
				64,10				1	12,82	2	-
		100М									
62	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	7	3	3	60,00	6	-
				----				----	----	----	----
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
63	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1	1	-	15,00	1	-
				----				----	----	----	----
				9,89				-	0,10	-	-
		100М									
64	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В	0,10	-	-	1	1	-	16,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		11,20				-	0,12	-	-
		100М									
65	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,08	-	-	1	1	-	17,00	1	-
				13,80				-	0,27	-	-
		100М									
66	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
67	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,91	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
68	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,46	-	-	70	27	19	31,00	45	-
				48,00				6	5,21	8	-
		100М									
69	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	3,42	-	-	44	25	2	13,00	44	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
70	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,66	-	-	7	4	-	11,00	7	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
71	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	34,00	-	-	17	7	-	1,00	34	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
72	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	14,00	-	-	11	6	-	1,00	14	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
73	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	-	-	19	2	-	61,00	3	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
74	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	27,00	-	-	15	14	-	1,00	27	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
75	С130-1039	-КРАН 11Б18БК	19,00	-	-	20	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
76	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	5,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		2,36				-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО	4,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,098	ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА		1,48				-	-	-	-
		ШТ									
78	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
79	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				281,00				-	-	-	-
		1000М									
80	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,05	-	-	20	-	-	-	-	-
				401,00				-	-	-	-
		1000М									
81	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,12	-	-	23	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
82	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
83	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,16	-	-	59	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
84	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,03	-	-	11	-	-	-	-	-
				458,00				-	-	-	-
		1000М									
85	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,5	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
				16,60				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
86	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	100,00	- - -	-	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
87	0113 СТР.75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75 ШТ	20,00	- - 0,48	-	10	-	- - -	- - -	- - -	- - -
88	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	70,00	- - 0,26	-	18	-	- - -	- - -	- - -	- - -
89	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,80	- - 0,98	-	1	-	- - -	- - -	- - -	- - -
90	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	1,60	- - 0,35	-	1	-	- - -	- - -	- - -	- - -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
91	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6ГОСТ10704-76 ШТ	15,00	- - 0,24	-	4	-	- - -	- - -	- - -	- - -
92	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	15,00	- - 0,34	-	5	-	- - -	- - -	- - -	- - -
93	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ10704-76 М	10,00	- - 0,48	-	5	-	- - -	- - -	- - -	- - -
94	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	1,00	- - 1,51	-	2	-	- - -	- - -	- - -	- - -
95	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,00	- - 2,49	-	2	-	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40	0,80	-	-	3	-	-	-	-	-
		10М		3,68				-	-	-	-
97	241649-106 4	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	30,00	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,089	М		0,23				-	-	-	-
98	2405-11604 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1	3,00	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		3,57				-	-	-	-
99	2405-11605 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	2,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
100	2405-11606 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯКС-40-1	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		9,20				-	-	-	-
101	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	6,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
102	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		203,68				-	-	-	-
103	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000ШТ		235,84				-	-	-	-
104	2405-1860 К=1,072	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
105	241829-060 12 К=1,072	-ПОДСТАВКА ДСС	3,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
106	241829-060 59 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 64-200	3,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		2,20				-	-	-	-
107	241829-060 54 К=1,098	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	6,00	-	-	13	-	-	-	-	-
		ШТ		2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3448	394	223	34		398	0,24
			РУБ.					11		15	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				257				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		175	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		3623	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			315					
		ИТОГО:	РУБ.			709	223	34		413	0,24
			РУБ.					11			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 10 25030-34 500
903-I-288.9I Альбом 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			183	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3623	892	255	34		423	0,24
			РУБ.					11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		3623	960	255	34		423	0,24
			РУБ.					11			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4583	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	266	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.42

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ1:73
АЛЬБОМ 22 ЛИСТ 1:11А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,688 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 4,575 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,113 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 501 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,320 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
1	КАлькуляция Н5	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ НЗ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ШТ	1,00	445,00 -	445 -	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц КАлькуляция Н5	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 8,00	-	8	4	-	7,00	7	-	-
3	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, дл.в.ч.-160, дл.н.ч.-141 ШТ	16,00	0,90 -	14	-	-	-	-	-	-	-
4	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У ШТ	14,00	2,00 -	28	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	14,00	- 0,21	-	3	3	-	0,50	7	-	-
6	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 17,000 КГ ШТ	1,00	89,00 -	89	-	-	-	-	-	-	0,02
7	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ	1,00	- 1,66	-	2	2	-	2,00	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ									
		ШТ									
8	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,00	-	-	6	1	-	2,00	2	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
9	1704-11325 ДОП.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТ.ДЛИНА 100ММ	1,00	7,40	7	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
10	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,50				-	-	-	-
		ШТ									
11	1701 Доп.	-ЛОГОМЕТР ЭР9000	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,28				-	-	-	-
13	1704 ДОП.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ-0879 МОНТ.ДЛИНА 120ММ	1,00	6,10	6	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
14	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,50				-	-	-	-
		ШТ									
15	1704-51426 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.2.22	1,00	220,00	220	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-407-1	-МОНТАЖ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
		КОМПЛ		5,20				-	-	-	-
17	1704-51416 ДОП.59	-УСИЛИТЕЛЬ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ У29.3	2,00	65,00	130	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	Ц11-409-10	-МОНТАЖ	2,00	-	-	4	4	-	3,47	7	-
		ШТ		2,23				-	-	-	-
19	1704-21397 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У	27,00	8,00	216	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	27,00	-	-	22	21	-	1,00	27	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
21	1704-21226 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДВ-2230-02-УХЛ 3,1-0,5	1,00	630,00	630	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
22	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ									
23	17142-4032-6	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-006	1,00	270,00	270	-	-	-	-	-	-
		12,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
24	Ц11-41-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, ТИПЫ КСП1, КСМ1, КСУ1 ШТ	1,00	-	-	4	4	-	6,00	6	-
				4,07				-	-	-	-
25	1704-20784	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-150-А1Б-1=ДК 14321-73	1,00	25,00	25	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	-
26	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ.	1,00	-	-	4	1	-	2,00	2	-
				4,36				-	-	-	-
27	1704-21362 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ ДСС-711ИН	1,00	200,00	200	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
28	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	1,00	-	-	5	3	-	5,00	5	-
		ШТ		4,90				-	0,04	-	-
29	1704-21315 ДОП.35	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 22ДД-2440-02-УХЛ 3,1-0,5	1,00	840,00	840	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
30	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				2,68				-	-	-	-
31	17142-4048	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КПУ1-562=КПУ1-501	2,00	235,00	470	-	-	-	-	-	-
		12,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
32	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1 ШТ	2,00	-	-	9	8	-	6,00	12	-
				4,25				-	-	-	-
33	1704-51421 ДОП.59	-ПРИБОР РЕГУЛИРУЮЩИЙ РС29.1.12	1,00	190,00	190	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
34	Ц11-407-1	-ПРИБОР РЕЛЕЙНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ,РЕГУЛИРУЮЩИЙ ИЛИ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРОННЫМ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ И ЗАДАТЧИКОМ	1,00	-	-	5	5	-	8,00	8	-
				5,20				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛ									
35	1704-51087 доп.17	-БЛОК ПИТАНИЯ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ 22БП-36	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
36	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
37	1704-50182	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ=В-01 ТУ25-02-1683-74	2,00	1,15	2	-	-	-	-	-	-
		0,100 КГ ШТ		-				-	-	-	-
38	Ц11-618-1	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ,ТИП В01	2,00	-	-	1	-	-	1,00	2	-
		ШТ		0,12				-	-	-	-
39	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
40	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
41	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
42	1704 доп.40	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879 МОНТ.ДЛИНА 160ММ	1,00	10,00	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
43	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,50				-	-	-	-
44	1704-51046 доп.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-20	1,00	66,00	66	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
46	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
47	1704 доп.43	-МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВП4-У	4,00	8,00	32	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
48	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	-	-	3	3	-	1,00	4	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
49	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		2,200 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
50	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,27				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗМЕРЕНии или ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ									
		ШТ									
51	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	89,00	89	-	-	-	-	-	-
		28,000 КГ		-				-	-	-	0,03
		ШТ									
52	Ц11-541-3	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С МЕМБРАННЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:100	1,00	-	-	3	2	-	4,00	4	-
				2,94				-	0,03	-	-
		ШТ									
53	1704 доп	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-80	1,00	58,00	58	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
54	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100	1,00	-	-	3	2	-	3,00	3	-
				2,55				-	-	-	-
		ШТ									
55	1704-51048 доп.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
56	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
				2,55				-	-	-	-
		ШТ									
57	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
				5,58				-	-	-	-
		10М									
58	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	32,00	-	-	26	24	-	1,00	32	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
59	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	8,00	-	-	6	6	-	1,00	8	-
				0,76				-	-	-	-
		ШТ									
60	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:16	6,00	-	-	6	5	-	1,00	6	-
				1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
61	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:32	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
62	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	6,00	-	-	6	2	-	0,64	4	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
63	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,05	-	-	1	1	-	25,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ		27,80				-	0,31	-	-
				100ШТ							
64	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,05	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,65				-	0,15	-	-
				100ШТ							
65	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
				3,90				-	0,03	-	-
				ШТ							
66	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	8,00	-	-	3	2	-	1,00	8	-
				0,34				-	-	-	-
				ШТ							
67	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	1,00	-	-	3	3	-	6,00	6	-
				3,41				-	-	-	-
				ШТ							
68	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	33,00	-	-	8	6	1	0,30	10	-
				0,24				-	-	-	-
				М							
69	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	48,00	-	-	12	10	1	0,40	19	-
				0,24				-	-	-	-
				М							
70	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,25	-	-	8	2	2	16,00	4	-
				32,00				1	2,94	1	-
				100М							
71	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,24	-	-	13	6	5	43,00	10	-
				54,00				2	12,55	3	-
				100М							
72	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,24	-	-	15	7	6	52,00	12	-
				64,10				2	12,82	3	-
				100М							
73	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	-	-	7	3	3	60,00	6	-
				70,70				1	13,42	1	-
				100М							
74	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	-	-	1	1	-	15,00	1	-
				9,89				-	0,10	-	-
				100М							
75	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,15	-	-	2	1	-	16,00	2	-
				11,20				-	0,12	-	-
				100М							
76	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В	0,10	-	-	1	1	-	17,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		13,80				-	0,27	-	-
		100М									
77	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
78	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,82	-	-	1	1	-	2,00	2	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
79	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,47	-	-	71	27	19	31,00	46	-
				48,00				6	5,21	8	-
		100М									
80	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	3,43	-	-	44	25	2	13,00	45	-
				12,90				1	0,22	1	-
		100М									
81	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,93	-	-	9	6	-	11,00	10	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
82	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	30,00	-	-	15	7	-	1,00	30	-
				0,49				-	-	-	-
		ШТ									
83	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	18,00	-	-	15	7	-	1,00	18	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
84	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,04	-	-	15	1	-	61,00	2	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
85	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	26,00	-	-	14	14	-	1,00	26	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
86	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	10,00	-	-	10	10	-	1,00	10	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
87	С130-1039	-КРАН 11Б18БК	28,00	-	-	30	-	-	-	-	-
				1,07				-	-	-	-
		ШТ									
88	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	8,00	-	-	12	-	-	-	-	-
К=1,096				1,48				-	-	-	-
		ШТ									
89	2307-10067	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,098	11Ч6БК11,ДУ15,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ		2,36				-	-	-	-
		ШТ									
90	1704-20673	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МАЛЫЙ=СКМ	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	К=1,098	ГОСТ14318-73		5,11				-	-	-	-
		ШТ									
91	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,11	-	-	22	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1		202,00				-	-	-	-
		1000М									
92	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	0,12	-	-	35	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1		281,00				-	-	-	-
		1000М									
93	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,07	-	-	14	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5		195,00				-	-	-	-
		1000М									
94	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,07	-	-	19	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5		277,00				-	-	-	-
		1000М									
95	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,10	-	-	37	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5		367,00				-	-	-	-
		1000М									
96	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,12	-	-	55	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5		458,00				-	-	-	-
		1000М									
97	1509	-ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	110,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	СТР.88	М									
	К=1,116			0,02				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
98	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ	50,00	-	-	24	-	-	-	-	-
				---				---	---	---	---
	СТР.75	14Х2 ГОСТ8734-75									
	К=1,029	М		0,48				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-15 Т-2.8 М	35,00	- 0,26	-	9	-	- -	- -	- -	- -
100	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15 10ШТ	0,40	- 0,98	-	1	-	- -	- -	- -	- -
101	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	0,80	- 0,35	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
102	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76 М	25,00	- 0,24	-	6	-	- -	- -	- -	- -
103	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ 10704-76 М	25,00	- 0,34	-	9	-	- -	- -	- -	- -
104	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 48Х2 ГОСТ 10704-76 М	10,00	- 0,48	-	5	-	- -	- -	- -	- -
105	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	1,00	- 1,51	-	2	-	- -	- -	- -	- -
106	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,50	- 2,49	-	4	-	- -	- -	- -	- -
107	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10М	1,00	- 3,68	-	4	-	- -	- -	- -	- -
108	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22 М	25,00	- 0,23	-	6	-	- -	- -	- -	- -
109	2405-11604 ДОП.32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1 ШТ	6,00	- 3,57	-	21	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2405-11605 ДОП.32	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1	1,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ		5,09				-	-	-	-
111	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	10,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
112	2405-11256 ДОП.10	-ПРОФИЛЬ 3Н2000	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		1,29				-	-	-	-
113	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		203,68				-	-	-	-
114	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		235,84				-	-	-	-
115	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
116	241829-060 12	-ПОДСТАВКА ДСС	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,80				-	-	-	-
117	241829-060 55 ПРИМ.	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-200	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,74				-	-	-	-
118	241629-060 53	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П	3,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		1,92				-	-	-	-
119	241829-060 54	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	4,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	К=1,098	ШТ		2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		4356	448	272	39		469	0,09
			РУБ.					13		17	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				311				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		219	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		4575	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			362					
		ИТОГО:	РУБ.			810	272	39		486	0,09
			РУБ.					13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			227	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4575	1037	307	39		501	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4575	1113	307	39		501	0,09
			РУБ.					13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		5688	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		501	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	320	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.43

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 1 И 2 ТИИПА ВОДЫ(СХЕМА Н1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21ЛИИСТ1:73 АЛЬБОМ 22 ЛИСТ1:11А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,589 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,781 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,808 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 346 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,238 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИИЕ ИИ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1704-1ØØ15	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-	0,01
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	- 1,66	-	2	2	-	2,00	2	-	
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	- 5,58	-	3	1	-	2,00	1	-	
4	1704-21397 ДОП.40	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	10,00	8,00	80	-	-	-	-	-	-	
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	10,00	- 0,80	-	8	8	-	1,00	10	-	
6	1704-51625 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301 ШТ	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	4,00	-	-	7	7	-	3,00	12	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
8	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
11	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
14	1704-51048 доп.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
16	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
17	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73	7,00	14,80	104	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
18	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	7,00	-	-	9	4	-	1,00	7	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
19	1704-21375 доп.36	-ДИФМАНОМЕТР СИИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160М	7,00	140,00	980	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-	-	32	20	1	5,00	35	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	10,00	-	-	8	8	-	1,00	10	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
22	1704-2044 доп.43	-МАНОМЕТР МВИП-160КС	3,00	97,00	291	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ	5,00	-	-	4	4	-	1,00	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ									
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,79				-	-	-	-
		ШТ									
24	1704-2044 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ММП-160-КС	2,00	97,00	194	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,79				-	-	-	-
		ШТ									
26	1704-2ØØ16	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	7,80	23	-	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75		-				-	-	-	0,01
		2,200 КГ ШТ									
27	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ		1,27				-	-	-	-
		ШТ									
28	1704-3152 ДОП.1	-РОТАМЕТР РМ-А-0,004	1,00	6,60	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
29	Ц11-149-1	-РОТАМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЛЯ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН		1,23				-	-	-	-
		ШТ									
30	Ц11-614-1	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ	3,00	-	-	12	11	-	6,00	18	-
		ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ		3,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
31	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	13,00	-	-	11	10	-	1,00	13	-
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,81				-	-	-	-
		ШТ									
32	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	31,00	-	-	24	22	-	1,00	31	-
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ		0,76				-	-	-	-
		ШТ									
33	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	4,00	-	-	4	3	-	1,00	4	-
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
34	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
		ЗАЖИМОВ,ДО:32		1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
35	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,02	-	-	2	1	1	61,00	1	-
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		108,00				-	12,69	-	-
		Т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ ВЕСОМ ДО 3КГ	27,00	-	-	25	11	1	0,64	17	-
				0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
37	ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
				3,90				-	0,03	-	-
		ШТ									
38	ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
39	ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,25	-	-	8	2	2	16,00	4	-
				32,00				1	2,94	1	-
		100М									
40	ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	10	4	5	43,00	8	-
				54,00				2	12,55	2	-
		100М									
41	ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,10	-	-	6	3	3	52,00	5	-
				64,10				1	12,82	1	-
		100М									
42	ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
43	ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,08	-	-	1	1	-	16,00	1	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
44	ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,25	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
45	ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,28	-	-	1	-	-	2,00	1	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
46	ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,20	-	-	3	1	-	10,00	2	-
				12,50				-	1,15	-	-
		100М									
47	ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,10	-	-	1	-	-	5,00	-	-
				9,57				-	3,53	-	-
		100М									
48	ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М									
				3,08				-	1,01	-	-
49	ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,10	-	-	1	-	-	6,00	1	-
				8,86				-	3,01	-	-
		100М									
50	ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ	0,10	-	-	1	-	-	3,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВЛЯТЬ									
		100М		5,07				-	1,81	-	-
51	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,87	-	-	42	16	12	31,00	27	-
		100М		48,00				4	5,21	5	-
52	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ДОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,52	-	-	7	4	-	13,00	7	-
		100М		12,90				-	0,22	-	-
53	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,42	-	-	4	3	-	11,00	5	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
54	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	-	-	8	4	-	1,00	16	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
55	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
56	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	115,00	-	-	28	22	2	0,30	35	-
		М		0,24				-	-	-	-
57	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	19,00	-	-	5	4	-	0,40	8	-
		М		0,24				-	-	-	-
58	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		1ВВОД		0,54				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
59	1704-20685 К=1,098	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73	3,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		ШТ		8,78				-	-	-	-
60	С130-1039 К=1,098	-КРАН 11Б18БК	13,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
61	2307-10370 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	24,00	-	-	36	-	-	-	-	-
		ШТ		1,48				-	-	-	-
62	2307-10649 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15НЖ54БК ДУ15;РУ160	7,00	-	-	58	-	-	-	-	-
				8,23				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
63	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				202,00				-	-	-	-
		1000М									
64	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
		1000М									
65	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
		1000М									
66	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,06	-	-	20	-	-	-	-	-
				367,00				-	-	-	-
		1000М									
67	1509-Стр.8 8 К=1,116	-ПРОВОД ГИБКИЙ МАРКИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
68	0113 Стр.75 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
69	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	120,00	-	-	31	-	-	-	-	-
				0,26				-	-	-	-
		М									
70	С113-109	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-15	1,30	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,98				-	-	-	-
		10ШТ									
71	С113-118	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	2,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,27				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-15									
		10ШТ									
72	0113 СТР.67 К=1,029	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 108Х5 ГОСТ9940-81	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									
73	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	15,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,42				-	-	-	-
		М									
74	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20	0,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,12				-	-	-	-
		10ШТ									
75	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20	0,40	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,35				-	-	-	-
		10ШТ									
76	0113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 25Х1,6 ГОСТ 10704-76	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
77	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 33Х2 ГОСТ10704-76	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
78	0113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 48Х2 ГОСТ 10704-76	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
79	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	0,80	-	-	2	-	-	-	-	-
				2,49				-	-	-	-
		10М									
80	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
81	241649-106 6 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш32	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		М		-				-	-	-	-
82	2405-11604	-КОРОБКА СОЕДИНИИТЕЛЬНАЯ	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.32	КС-10-1									
	К=1,082	ШТ		-				-	-	-	-
83	2405-11605	-КОРОБКА СОЕДИНИИТЕЛЬНАЯ	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ДОП.32	КС-20-1									
	К=1,082	ШТ		-				-	-	-	-
84	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	28,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79									
	К=1,072	1М		0,15				-	-	-	-
85	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1	10,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79									
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
86	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ	20,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1									
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		0,59				-	-	-	-
		1М									
87	2405-11256	-ПРОФИЛЬ 3Н2000	3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	ДОП.10	ШТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
88	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ТУ36-22-80									
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
89	241829-060	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	54	ШТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2631	325	201	29		324	0,04
			РУБ.					9		10	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				230				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		150	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2781	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			265					
		ИТОГО:	РУБ.			590	201	29		334	0,04
			РУБ.					9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2781	749	229	29		346	0,04
			РУБ.					9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2781	808	229	29		346	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3589 -	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	238	-		-	-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 25030-34 405
903-I-288.9I Альбом 26

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.44

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 3-ТИПА ВОДЫ(СХЕМА Н2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ 1-73 АЛЬБОМ 22
ЛИСТ 1-11А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,295 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 2,561 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,734 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 310 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,205 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
1	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ДЛИНОЙ КАПИЛЛЯТОРА 25 М= ТУ25-02-141565-79 15,000 КГ ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	0,01	
2	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	1,00	-	-	2	2	-	2,00	2	-	
				1,66				-	-	-	-	
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 10М	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-	
				5,58				-	-	-	-	
4	1704-21397 ДОП.40	-МОНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ	11,00	8,00	88	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	11,00	-	-	9	8	-	1,00	11	-	
				0,80				-	-	-	-	
6	1704-51625 ДОП.93	-ДАТЧИК-РЕЛЕ РОС-301 ШТ	4,00	200,00	800	-	-	-	-	-	-	
				-				-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	4,00	-	-	7	7	-	3,00	12	-
		ШТ		1,85				-	-	-	-
8	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДЛ.Н.Ч.-141	3,00	0,90	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	-	-	1	-	-	0,50	1	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
11	170648-1258	-ТЕРМОМЕТР П2,ДЛ.В.Ч.-240,ДЛ.Н.Ч.-163	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	1,00	1,50	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
14	1704-51048 ДОП.13	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-40	1,00	71,00	71	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	-	-	3	3	-	4,00	4	-
		ШТ		2,55				-	-	-	-
16	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	0,60	-	-	3	1	-	2,00	1	-
		10М		5,58				-	-	-	-
17	1704-20779	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС0,6-50-1-А/Б=ДК 14321-73	7,00	14,80	104	-	-	-	-	-	-
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,02
18	Ц11-140-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50	7,00	-	-	9	4	-	1,00	7	-
		КОМПЛ		1,27				-	-	-	-
19	1704-21375 ДОП.36	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДСП-160Н	7,00	140,00	980	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
20	Ц11-247-1	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	-	-	32	20	1	5,00	35	-
		ШТ		4,59				-	0,04	-	-
21	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ	10,00	-	-	8	8	-	1,00	10	-
		ШТ		0,80				-	-	-	-
22	1704 2045 ДОП.43	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МВМП-160КС	2,00	97,00	194	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ									
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,79				-	-	-	-
		ШТ									
24	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР,	1,00	7,80	8	-	-	-	-	-	-
		ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У		-				-	-	-	-
		ТУ25-02-31-75									
		2,200 КГ ШТ									
25	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		МАНОВАКУУММЕТР									
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ		1,27				-	-	-	-
		ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ									
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ									
		ШТ									
26	1704-2044	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	97,00	97	-	-	-	-	-	-
	ДОП.43	ММП-160-КС									
		ШТ		-				-	-	-	-
27	Ц11-91-2	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ									
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		0,79				-	-	-	-
		ШТ									
28	Ц11-614-1	-СОСУД	3,00	-	-	12	11	-	6,00	18	-
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ									
		ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ		3,90				-	0,01	-	-
		ДВУХКАМЕРНЫЙ									
		ШТ									
29	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА	11,00	-	-	9	8	-	1,00	11	-
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ									
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		0,81				-	-	-	-
		ПРОХОДА 15-25ММ									
		ШТ									
30	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И	21,00	-	-	16	15	-	1,00	21	-
		БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ									
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА		0,76				-	-	-	-
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА									
		10-25ММ									
		ШТ									
31	Ц11-582-2	-КОРОБКА	4,00	-	-	4	3	-	1,00	4	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО									
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		1,04				-	0,01	-	-
		ШТ									
32	Ц11-582-3	-КОРОБКА	2,00	-	-	3	2	-	2,00	4	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО									
		ЗАЖИМОВ,ДО:32		1,47				-	0,01	-	-
		ШТ									
33	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,02	-	-	2	1	1	61,00	1	-
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ									
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		108,00				-	12,69	-	-
		Т									
34	Ц11-620-3	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ	28,00	-	-	26	11	1	0,64	18	-
		УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ НА СТЕНЕ									
		ВЕСОМ ДО 3КГ		0,92				-	0,01	-	-
		ШТ									
35	Ц11-620-5	-КОНСТРУКЦИИЯ СТАЛЬНАЯ ДЛЯ	4,00	-	-	16	4	-	1,46	6	-
		УСТАНОВКИИ ПРИБОРОВ									
		ШТ		3,90				-	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
37	ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,20	-	-	6	2	1	16,00	3	-
				32,00				-	2,94	1	-
		100М									
38	ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	-	-	10	4	5	43,00	8	-
				54,00				2	12,55	2	-
		100М									
39	ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	-	-	3	1	1	52,00	3	-
				64,10				-	12,82	1	-
		100М									
40	ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	4	2	2	60,00	3	-
				70,70				1	13,42	1	-
		100М									
41	ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,08	-	-	1	1	-	16,00	1	-
				11,20				-	0,12	-	-
		100М									
42	ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	-	-	1	-	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
43	ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,28	-	-	1	-	-	2,00	1	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
44	ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	0,20	-	-	3	1	-	10,00	2	-
				12,50				-	1,15	-	-
		100М									
45	ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,10	-	-	1	-	-	5,00	-	-
				9,57				-	3,53	-	-
		100М									
46	ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				3,08				-	1,01	-	-
		100М									
47	ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,10	-	-	1	-	-	6,00	1	-
				8,86				-	3,01	-	-
		100М									
48	ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,10	-	-	1	-	-	3,00	-	-
				5,07				-	1,81	-	-
		100М									
49	ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,70	-	-	34	13	9	31,00	22	-
				48,00				3	5,21	4	-
		100М									
50	ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,79	-	-	10	6	-	13,00	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ		12,90				-	0,22	-	-
		100М									
51	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,37	-	-	4	2	-	11,00	4	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
52	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	-	-	8	4	-	1,00	16	-
		ШТ		0,49				-	-	-	-
53	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,81				-	-	-	-
54	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	115,00	-	-	28	22	2	0,30	35	-
		М		0,24				-	-	-	-
55	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	6,00	-	-	1	1	-	0,40	2	-
		М		0,24				-	-	-	-
56	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
		1ВВОД		1,05				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
57	1704-20685 К=1,098	-СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ=СРС ГОСТ14320-73	3,00	-	-	26	-	-	-	-	-
		ШТ		8,78				-	-	-	-
58	С130-1039 К=1,098	-КРАН 11Б18БК	11,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		ШТ		1,07				-	-	-	-
59	2307-10370 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА	14,00	-	-	21	-	-	-	-	-
		ШТ		1,48				-	-	-	-
60	2307-10649	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15НЖ54БК ДУ15;РУ160	7,00	-	-	58	-	-	-	-	-
		ШТ		8,23				-	-	-	-
61	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
		1000М		202,00				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,05	- 195,00	-	10	-	- -	- -	- -	- -
63	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,06	- 277,00	-	15	-	- -	- -	- -	- -
64	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,06	- 367,00	-	20	-	- -	- -	- -	- -
65	1509 СТР.88 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИИ ПВ3 СЕЧ.1ММ2 М	50,00	- -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК									
66	0113 СТР.75 К=1,029	-ТРУБЫ СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ 14Х2 ГОСТ8734-75 М	7,00	- -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
67	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	120,00	- 0,26	-	31	-	- -	- -	- -	- -
68	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20 10ШТ	1,30	- 1,12	-	1	-	- -	- -	- -	- -
69	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	2,60	- 0,35	-	1	-	- -	- -	- -	- -
		ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	15,00	- / 0,42	-	6	-	- / -	- / -	- / -	- / -
71	С113-110	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-20 10ШТ	0,20	- / 1,12	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
72	С113-119	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-20 10ШТ	0,40	- / 0,35	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
73	Ø113 СТР.14 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 25Х1,6 ГОСТ10704-76 М	5,00	- / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
74	Ø113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 33Х2 ГОСТ10704-76 М	5,00	- / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
75	Ø113 СТР.15 К=1,089	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ 48Х2 ГОСТ10704-76 М	5,00	- / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
76	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	0,80	- / 2,49	-	2	-	- / -	- / -	- / -	- / -
77	241649-106 4 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22 М	15,00	- / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
78	241649-106 6 К=1,089	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Ш32 М	5,00	- / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
79	2405-11604 ДОП.32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1 ШТ	4,00	- / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
80	2405-11605 ДОП.32 К=1,082	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-1 ШТ	2,00	- / -	-	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
81	2405-1711 К=1,072	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	28,00	- / 0,15	-	4	-	- / -	- / -	- / -	- / -
82	2405-1714	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=270У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,072	1М		0,75				-	-	-	-
83	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1	10,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79									
	К=1,072	1М		0,54				-	-	-	-
84	2405-1910	-ШВЕЛЛЕРЫ	20,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1									
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79		0,24				-	-	-	-
		1М									
85	2405-11256	-ПРОФИИЛЬ 3Н2000	3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	ДОП.10	ШТ									
	К=1,072			1,29				-	-	-	-
86	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2	4,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ТУ36-22-80									
	К=1,072	ШТ		2,14				-	-	-	-
87	241829-0600	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	54	ШТ									
	К=1,098			2,09				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2423	296	176	23		290	0,03

			РУБ.					6		9	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				199				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		138	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		2561	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			244					
		ИТОГО:	РУБ.			540	176	23		299	0,03

			РУБ.					6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			144	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2561	684	199	23		310	0,03

			РУБ.					6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		2561	734	199	23		310	0,03

			РУБ.					6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3295	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		310	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	205	-		-	-

Составил инженер И.Н.Бугай

Проверил руководитель группы Т.А.Прохорова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 25030-34 407
903-I-288.9I Альбом 26

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,46

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ СХЕМ 1,2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 21 ЛИСТ 1-73

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-69Ø	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	-	197,ØØ	194,91	1	-	-	4,19	-
		1ØØØМ3		2,Ø9	48,2Ø			-	69,41	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	Ø,Ø3	46,ØØ	-	1	1	-	99,3Ø	3
		1ØØМ3		46,ØØ	-			-	-	-
3	ССЦ П.616	-КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТЫС.ШТ	Ø,Ø4	71,ØØ	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				5	1	-		3
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				5	1	-		3
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 2

903-I-288.9I Альбом 26

25030-34 407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИИ N1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТ ОБЩИХ ЗАМЕРОВ КОТЛОАГРЕГАТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,243 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,235 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-0197 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-1-600Х600 ШТ	1,00	84,00	84	-	-	-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00 0,14	5 -	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	2,00	4,40 -	9	-	-	-	-	-	-		
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,00	4,40 -	9	-	-	-	-	-	-		
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПВ1-16 ШТ	5,00	0,75 -	4	-	-	-	-	-	-		
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	5,00	3,65 -	18	-	-	-	-	-	-		
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14 -	2	-	-	-	-	-	-		
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБ4АТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 Ø,ØØ2 КГ ШТ		-				-	-	-	-
9	1517-1379-2-	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ Ø,25 ДО 100А= ШТ	12,00	Ø,70	8	-	-	-	-	-	-
10	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 Ø,110 КГ ШТ	1,00	Ø,38	-	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,ØØ	Ø,85	1	-	-	-	-	-	-
12	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-Ø1 Ø,33Ø КГ ШТ	3,00	1,60	5	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	3,ØØ	Ø,85	3	-	-	-	-	-	-
14	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 Ø,Ø58 КГ ШТ	2,00	1,ØØ	2	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,ØØ	Ø,85	2	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-Ø1 1000ШТ	-	260,ØØ	-	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,ØØ	Ø,85	1	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	3,ØØ	Ø,15	-	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2-	РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	3,ØØ	Ø,75	2	-	-	-	-	-	-
20	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2=РШ-Ц-20-1Р43-Ø1-10/220	1,00	Ø,65	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
		ГОСТ 7396-76 Ø,Ø6Ø КГ ШТ									
21	1517-1453-2	-ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ	1,ØØ	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2ØØØ,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ									
22	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	26,ØØ	Ø,1Ø	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
23	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.18ØØ ДО 25ØØММ ИЛИ ШКАФУ СВ.19ØØ ДО 24ØØММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,ØØ	4,6Ø	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		КОМПЛ.									
24	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	14Ø,ØØ	Ø,4Ø	56	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
25	Ц11-7Ø6-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1ØØØХ55Ø,6ØØХ95Ø	1,ØØ	-	-	2	1	-	2,ØØ	2	-
				2,47				-	Ø,Ø1	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Руб.	217	5	4	-		7	-
				Руб.				-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		Руб.			4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		Руб.	18	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		Руб.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		Руб.	235	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		Руб.		-					
		ИТОГО:		Руб.		5	4	-		7	-
				Руб.				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.		3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		Руб.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		Руб.		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.		-	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 4 25030-34 397
903-I-288.9I Альбом 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		235	8	4	-		7	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		235	8	4	-		7	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		243	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ N2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТ УПРАВЛЕНИИЯ КОТЛОАГРЕГАТА ЩКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,535 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,435 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 68 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НА ЕДИН.	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО ВСЕГО	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
1	1517-01973 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-600Х600 ШТ	1,00	84,00	-	84	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц11-435-1	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ КОТЛОВ ДКВР,С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ТРЕХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ТРАНЗИСТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ /БЕЗ ПЕРВИЧНЫХ ПРИБОРОВ/, ТИП Щ-К1 ИЛИ Щ-К2 КОМПЛ	1,00	-	58,04	-	58	40	1	63,00 0,10	63	-	-
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	9,00	4,40	-	40	-	-	-	-	-	-	0,01
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	9,00	4,40	-	40	-	-	-	-	-	-	-
5	1507-5053	-АРМАТУРА=АСКМ-1У3,АСКМ-3У3 0,019 КГ ШТ	10,00	0,25	-	3	-	-	-	-	-	-	-
6	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И	10,00	0,85	-	9	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ									
7	3609-10459	-РЕЗИСТОР ПЭ-25 ШТ	10,00	0,10	1	-	-	-	-	-	-
8	1517-1421-2-	РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ ШТ	10,00	0,70	7	-	-	-	-	-	-
9	1504-12273	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-33 ДОП.73 ШТ	1,00	18,00	18	-	-	-	-	-	-
		ПРИМ.									
10	1517-1429-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
11	1504-13221	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДП-256 ШТ	1,00	6,00	6	-	-	-	-	-	-
12	1517-1429-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
13	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-01 0,330 КГ ШТ	5,00	1,60	8	-	-	-	-	-	-
14	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	5,00	0,85	4	-	-	-	-	-	-
15	1504-06003	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ3-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,220 КГ ШТ	2,00	1,05	2	-	-	-	-	-	-
16	1517-1414-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
17	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 0,150 КГ ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
18	1517-1414-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65	7	-	-	-	-	-	-
19	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ДОП.70 ШТ	3,00	5,10	15	-	-	-	-	-	-
20	1517-1429-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	3,00	4,40	13	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ		-				-	-	-	-
21	1504-12236	-РЕЛЕ РПЛ12204 ДОП.12 ШТ	1,00	4,20	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1504-03063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	1,00	0,26	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	1,00	0,70	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	9,00	1,45	13	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	1517-1351-4	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	9,00	1,30	12	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
29	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	3,00	0,80	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
30	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	3,00	1,50	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
31	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЫРЫХ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОМЕЩЕНИЯ=РШ-Ц-20-1Р43-01-10 /220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ		-				-	-	-	-
32	1517-1453-2-	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
33	1504-12290	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11-43-122 ДОП.129 ШТ	1,00	10,90 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
34	1517-1428-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	1,00	2,90 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
35	1504-12290	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11-33-222 ДОП.129 ШТ	2,00	10,90 -	22	-	-	- -	- -	- -	- -
36	1517-1428-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	2,00	2,90 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
37	1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ10404 ДОП.9 ШТ ДОП.90 ПРИМ.	3,00	4,20 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
38	1517-1428-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	3,00	2,90 -	9	-	-	- -	- -	- -	- -
39	1504-12238	-ПРИСТАВКА ПКЛ1104 ДОП.44 ШТ	2,00	1,70 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
40	1517-1428-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	2,00	2,90 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
41	3609 Доп.	-РЕЗИСТОР ППБ-15Г ШТ	1,00	0,38 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
42	1517-1428-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	1,00	2,90 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
43	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ	55,00	0,10 -	6	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=									
		ШТ									
44	1517-1509	-УСТАНОВКА	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К		---				---	---	---	---
		РАМЕ,КАРКАСУ ШИТА СВ.1800 ДО		-				-	-	-	-
		2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО									
		2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ									
		УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=									
		КОМПЛ.									
45	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР,	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ММ:1000Х550,600Х950		---				---	---	---	---
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		405	60	41	1		65	0,01
			----					---		---	
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				42				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
		ВАНИЯ -	РУБ.		30	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		435	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			60	41	1		65	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		435	93	47	1		68	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		435	100	47	1		68	0,01
			----					---			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		535	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

Проверил руководитель группы Т.А.Прохорова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИЕ4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н1 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,570 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,558 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,012 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ											
1	1517-01974 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-800Х600	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-		
		ШТ		3,10				-	0,14	-	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ	15,00	4,40	66	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	0,01		
4	1517-1447-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	15,00	4,40	66	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16	10,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
6	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	10,00	3,65	36	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВНОЙ	22,00	0,14	3	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВП4=ПТ									
		ТУ 36.1101-71		-				-	-	-	-
		0,036 КГ ШТ									
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	44,00	0,06	3	-	-	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ		-				-	-	-	-
		С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ									
		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ									
		ТУ 36.1101-71									
		0,002 КГ ШТ									
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	22,00	0,70	15	-	-	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-01	15,00	1,60	24	-	-	-	-	-	-
		0,330 КГ ШТ		-				-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	15,00	0,85	13	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,		-				-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И									
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
12	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-У3-01	4,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		1,05				-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	4,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,		-				-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И									
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
14	1507-5043	-АРМАТУРА	9,00	1,00	9	-	-	-	-	-	-
		СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2		-				-	-	-	-
		0,058 КГ ШТ									
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	9,00	0,85	8	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,		-				-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И									
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-				-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,		-				-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И									
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
18	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	2,00	5,10	10	-	-	-	-	-	-
	ДОП.70	ШТ		-				-	-	-	-
19	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧ		-				-	-	-	-
		НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5									
		ДО 8 ТИПОВ=									
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
21	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
22	1504-13333	-РЕЛЕ РТД12-01-34 ДОП.28 ШТ	1,00	33,50	34	-	-	-	-	-	-
23	1517-1433-2	-РЕЛЕ ТОКВЕ СЛОВЫЕ КТУШЕ4Е ДО63А= ШТ	1,00	1,80	2	-	-	-	-	-	-
24	3609-10465	-РЕЗИИСТОР ПЭВ-25 ШТ	11,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
25	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР.=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	11,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-
26	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/20 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
27	1517-1453-2	-ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
28	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	55,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
29	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
30	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000X550,600X950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		516	5	4	-		7	0,01
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		42	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		558	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			4					
		ИТОГО:	РУБ.			9	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		558	12	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		558	12	4	-		7	0,01
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		570	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ — ИИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р,ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТ УПРАВЛЕНИИЯ Н2 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108А

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,346 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,338 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1517-01974 ДОП.7	-ЩИИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-200Х600 ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-		
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00	5	-		
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	6,00	4,40 -	26	-	-	-	-	-	-		
4	1517-1447-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	6,00	4,40 -	26	-	-	-	-	-	-		
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16 ШТ	6,00	0,75 -	5	-	-	-	-	-	-		
6	1517-1414-2-	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	6,00	3,65 -	22	-	-	-	-	-	-		
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14 -	2	-	-	-	-	-	-		
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБ4АТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 Ø,ØØ2 КГ ШТ		-				-	-	-	-
9	1517-1379-2-	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 5ØØВ ОТ Ø,25 ДО 1ØØА= ШТ	12,ØØ	Ø,7Ø -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
1Ø	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-Ø1 Ø,33Ø КГ ШТ	4,ØØ	1,6Ø -	6	-	-	- -	- -	- -	- -
11	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,ØØ	Ø,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-22Ø Ø,11Ø КГ ШТ	1,ØØ	Ø,38 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
13	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,ØØ	Ø,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
14	1507-5Ø43	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 Ø,Ø58 КГ ШТ	4,ØØ	1,ØØ -	4	-	-	- -	- -	- -	- -
15	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,ØØ	Ø,85 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
16	1507-7Ø2Ø	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-Ø1 1ØØØШТ	-	26Ø,ØØ -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
17	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,ØØ	Ø,85 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	7,ØØ	Ø,15 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
19	1517-1422-2-	РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	7,ØØ	Ø,75 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
2Ø	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ДОП.7Ø ШТ	2,ØØ	5,1Ø -	1Ø	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
21	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/20 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1453-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	32,00	0,10	3	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	190,00	0,40	76	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				-				-	-	-	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		313	5	4	-		7	-
			----					---		---	
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		25	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		338	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		338	8	4	-		7	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		338	8	4	-		7	-
			----					---			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		346	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 25030-34 401

903-I-288.9I Альбом 26

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ Н3 УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ19 ЛИСТ 2:108А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,453 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,445 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
						ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ		БРУТТО
				МОНТАЖН. РАБОТ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1517-01974 ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-1-800Х600 ШТ	1,00	94,00	94	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				3,10				-	0,14	-	-
3	1504-06448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ= ТУ 16-526.128-78 0,650 КГ ШТ	11,00	4,40	48	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,01
4	1517-1447-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	11,00	4,40	48	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
5	1504-06608 ДОП.112	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ1-16 ШТ	6,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	6,00	3,65	22	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
7	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ ДВП4=ПТ ТУ 36.1101-71 0,036 КГ ШТ	12,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
8	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	24,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРУБ4АТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБ4АТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ ТУ 36.1101-71 0,002 КГ ШТ									
9	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	12,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
10	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-У3-01 0,330 КГ ШТ	6,00	1,60	10	-	-	-	-	-	-
11	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮШИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	6,00	0,85	5	-	-	-	-	-	-
12	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 0,110 КГ ШТ	1,00	0,38	-	-	-	-	-	-	-
13	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
14	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 0,058 КГ ШТ	10,00	1,00	10	-	-	-	-	-	-
15	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	10,00	0,85	9	-	-	-	-	-	-
16	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01 1000ШТ	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
17	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
18	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25 ШТ	11,00	0,15	2	-	-	-	-	-	-
19	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. ШТ	11,00	0,75	8	-	-	-	-	-	-
20	1504-12272 ДОП.70	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	4,00	5,10	20	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
21	1517-1429-2-	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	4,00	4,40	18	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
22	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-0=РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ГОСТ 7396-76 0,060 КГ ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
23	1517-1453-2-	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР-1 И ДР. ШТ	1,00	1,15	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	41,00	0,10	4	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	1517-1495-2-	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А ШТ	220,00	0,40	88	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ= КОМПЛ.	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	Ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950 ШТ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	411	5	4	-		7	0,01
								-		-	
				РУБ.				-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4				
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	34	-	-	-	-	-	-
				РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	445	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			5	4	-		7	ф,ф1
			----					---			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		445	8	4	-		7	ф,ф1
			----					---			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		445	8	4	-		7	ф,ф1
			----					---			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		453	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1)
903-I-288.9I Альбом 26

25030-34

402

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШИТ УПРАВЛЕНИЯ Н4 ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ОБЩЕКОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 19 ЛИСТ 2:108А

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,553 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,545 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1517-0197Б ДОП.7	-ЩИТ ШКАФНОЙ ЩШ-3Д-1-1000Х600 ШТ	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-			
2	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	-	5,00 0,14	5	- -			
3	1504-06073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПВ3-40УХЛ=ПВ3-60М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 1,400 КГ ШТ	2,00	2,45 -	5	-	-	-	-	-	-			
4	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,65 -	7	-	-	-	-	-	-			
5	1504-06610 ДОП.89	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПВ3-16 ШТ	6,00	1,05 -	6	-	-	-	-	-	-			
6	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	6,00	3,65 -	22	-	-	-	-	-	-			
7	1504-06608 ДОП.89	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ПВ1-16 ШТ	11,00	0,75 -	8	-	-	-	-	-	-			
8	1517-1414-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	11,00	3,65 -	40	-	-	-	-	-	-			
9	1504-06620	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	1,00	1,00	1	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп.89	ДВУХПОЛЮСНЫЙ ПП2-16УХЛ3									
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1414-2-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	1,00	3,65	4	-	-	-	-	-	-
		ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=									
		ШТ		-				-	-	-	-
11	1504-01011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	24,00	3,95	95	-	-	-	-	-	-
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ									
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ		-				-	-	-	0,03
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т									
		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =									
		ТУ 16-522.139-78									
		1,300 КГ ШТ									
12	1517-1351-6-	УСТАНОВКА И МОНТАЖ	24,00	2,90	70	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО									
		ДО 63А=		-				-	-	-	-
		ШТ									
13	1504-03063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ	11,00	0,14	2	-	-	-	-	-	-
		ДВП4-2В=ПТ									
		ТУ 36.1101-71		-				-	-	-	-
		0,036 КГ ШТ									
14	1504-03064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	22,00	0,06	1	-	-	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ									
		С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ		-				-	-	-	-
		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А=ПТ									
		ТУ 36.1101-71									
		0,002 КГ ШТ									
15	1517-1379-2-	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	11,00	0,70	8	-	-	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=									
		ШТ		-				-	-	-	-
16	1504-04115	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	2,00	7,50	15	-	-	-	-	-	-
		РЕВЕРСИВНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ									
		БЛОКИРОВКОЙ БЕЗ РЕЛЕ И		-				-	-	-	-
		КНОПОК=ПМА-3102УХЛ4									
		ТУ 16-526.391-79									
		1,500 КГ ШТ									
17	1517-1386-2-	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	3,00	0,38	1	-	-	-	-	-	-
		0,110 КГ ШТ		-				-	-	-	-
19	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ	3,00	0,85	3	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
20	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-				-	-	-	-
21	1517-1481-2-	ПРИБОРЫ	1,00	0,85	1	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	3609-10465	-РЕЗИСТОР ПЭВ-25	3,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР.	3,00	0,75	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
24	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	58,00	0,10	6	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
25	1517-1495-2	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	210,00	0,40	84	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
26	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	1,00	4,60	5	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-				-	-	-	-
27	ц11-706-6	-РАМА, РАЗМЕР, ММ:1000Х550,600Х950	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
		ШТ		2,47				-	0,01	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	500	5	4	-		7	0,03
				РУБ.				-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	45	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	545	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					
		ИТОГО:		РУБ.		5	4	-		7	0,03
				РУБ.				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	545	8	4	-		7	0,03

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 4 25030-34 402
903-I-288.9I Альбом 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		545	8	4	-		7	0,03
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		553	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР И.Н.БУГАЙ

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 25030-34 411
903-I-288.9I Альбом 26

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р.ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,5Ø

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7 Ч.2 ЛИСТ1-7 СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ø,277 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ ø,18Ø ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ø,Ø97 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 64 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ø,Ø44 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ Руб. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ Руб. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ												
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	6203 ДОП.141 П.158	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР ТА-1164 ШТ	2,ØØ	34,ØØ -	68	-	-	- -	- -	- -	- -			
2	Ц1Ø-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,ØØ	- 0,37	-	1	1	- -	0,50 -	1 -	- -			
3	Ц1Ø-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 1ØØМ	Ø,1Ø	- 3Ø,7Ø	-	3	2	- -	28,ØØ 2,Ø1	3 -	- -			
4	Ц1Ø-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 1ØØМ	Ø,66	- 7,92	-	5	5	- -	13,ØØ -	9 -	- -			
5	Ц1Ø-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1,ØØ	- 2,42	-	2	2	- -	3,ØØ -	3 -	- -			
6	Ц1Ø-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	2,ØØ	- 8,21	-	16	13	3 1	1Ø,ØØ Ø,62	2Ø 1	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,09	-	-	5	2	2	43,00	4	-
		100М		54,00				1	12,55	1	-
8	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,09	-	-	1	-	-	4,00	-	-
		100М		4,88				-	0,92	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
9	1509 ДОП,5 ТБ,7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ	75,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
10	1509 ТБ7-023 СТР170 К=1,118 К=1,25 ПРИМЕНЕНИЕ П2 СТР169	-КАБЕЛЬМАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5ММ	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-
11	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		1,03				-	-	-	-
12	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	12,00	-	-	5	-	-	-	-	-
		М		0,40				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	68	33	25		5	40		-
			РУБ.					2	2		
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30					
		ЩЕФМОНТАЖ -	РУБ.	4	-	-		-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	-	-	-		-	-	-	-
				72	-	-		-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		10						
		ИТОГО:	РУБ.		43	25		5		42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		72	62	28	5		43	-
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		72	66	28	5		43	-
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		138	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-	-
		РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	6203 ДОП.141 П.158	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР ТА-1164	3,00	34,00	102	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
				0,37				-	-	-	-
		ШТ									
15	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	-	-	3	2	-	28,00	3	-
				30,70				-	2,01	-	-
		100М									
16	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	1,00	-	-	8	8	-	13,00	13	-
				7,92				-	-	-	-
		100М									
17	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				2,42				-	-	-	-
		ШТ									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
18	1509 ДОП.5 ТБ.7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ	100,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
19	1509 ТБ.7-023 СТР.170 К=1,118	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПВ-10Х2,5Х0,5 ММ	10,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		М		0,23				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К=1,25 ПРИМЕЧАНИЕ П.2 СТР.169									
20	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
			ШТ	1,03				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		102	14	13	-		20	-
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				13				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		6	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		108	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			5					
		ИТОГО:	РУБ.			19	13	-		20	-
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		108	30	14	-		21	-
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		108	31	14	-		21	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		139	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		170	47	38	5		60	-
			РУБ.					2		2	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				43				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		10	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		180	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			15					
		ИТОГО:	РУБ.			62	38	5		62	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		180	92	42	5		64	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		180	97	42	5		64	-
			----					--------			
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		277	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1.4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.51

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7 Ч.2 ЛИСТ1-7.СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,798 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,357 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,441 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 271 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,186 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ												
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	ПР-Т 084-3206	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 ШТ	5,00	5,60	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	5,00	-	-	14	12	-	4,00	20	-	-	-	-
3	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	8,00	2,73	-	19	18	-	3,00	24	-	-	-	-
4	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	2,00	2,42	-	16	13	3	10,00	20	-	-	-	-
5	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	1,43	8,21	-	11	11	1	0,62	1	-	-	-	-
				7,92				-	13,00	19	-	-	-	-
6	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,09	-	-	5	2	2	43,00	4	-	-	-	-
				54,00				1	12,55	1	-	-	-	-
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,09	-	-	1	-	-	4,00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		4,88				-	0,92	-	-
		100М									
8	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,18	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,21				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
9	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
				15,10				-	-	-	-
		1000М									
10	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,14	-	-	3	-	-	-	-	-
				22,90				-	-	-	-
		1000М									
11	С155-13	-КОРОБКА УК-П	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,14				-	-	-	-
12	С155-12	-КОРОБКА УК-Р	5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ									
				0,16				-	-	-	-
13	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	9,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				0,30				-	-	-	-
		М									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		28	69	56	5		87	-
			РУБ.					2		2	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				61				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		1	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		29	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			7					
		ИТОГО:	РУБ.			76	56	5		89	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		29	121	65	5		93	-
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		29	131	65	5		93	-
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		160	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-	-

РАЗДЕЛ 2. ДВУХСТОРОННЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

14	1602-02003 6	-АППАРАТ ГРОМКОГОВРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-02Д	2,00	20,70	41	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц10-397-2	-ТРАНСФОРМАТОР ФИДЕРНЫЙ,МОЩНОСТЬ,ВТ:500	2,00	-	-	6	6	-	5,00	10	-
		ШТ		3,19				-	-	-	-
16	1602-02002 5	-АППАРАТ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-10	4,00	67,50	270	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	Ц10-397-2	-ТРАНСФОРМАТОР ФИДЕРНЫЙ,МОЩНОСТЬ,ВТ:500	4,00	-	-	13	11	-	5,00	20	-
		ШТ		3,19				-	-	-	-
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,75	-	-	106	41	40	41,00	72	-
		100М		60,80				15	10,84	19	-
19	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	7,00	-	-	17	16	-	3,00	21	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
20	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,09	-	-	5	2	2	43,00	4	-
		100М		54,00				1	12,55	1	-
21	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ	0,09	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2									
		100М									
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,18	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
23	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	1,93	-	-	15	14	-	13,00	25	-
				7,92				-	-	-	-
		100М									
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
24	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,18	-	-	29	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
		1000М									
25	1509 ДОП.5 ТБ.7-106 К=1,116	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ	160,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,02				-	-	-	-
26	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,06	-	-	3	-	-	-	-	-
				51,00				-	-	-	-
		1000М									
27	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	4,00	-	-	7	-	-	-	-	-
		ШТ		1,63				-	-	-	-
28	С155-13	-КОРОБКА УК-П	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
29	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	9,00	-	-	3	-	-	-	-	-
		М		0,30				-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	311	165	90		42		152	-
			РУБ.					16		20	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				132				
			РУБ.	17	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		328	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			45					
		ИТОГО:	РУБ.			210	90	42		172	-
			----					--------			
			РУБ.					16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		6	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		328	288	103	42		178	-
			----					--------			
			РУБ.					16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		328	310	103	42		178	-
			----					--------			
			РУБ.					16			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	638	-	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		339	234	146	47		239	-
			----					--------		--------	
			РУБ.					18		22	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				193				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		18	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		357	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			52					
		ИТОГО:	РУБ.			286	146	47		261	-
			----					--------			
			РУБ.					18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		357	409	168	47		271	-
			----					--------			
			РУБ.					18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 6 25030-34 410

903-I-288.9I Альбом 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		357	441	168	47		271	-
			РУБ.					18			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		798	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		271	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	186	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАЙ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.52

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7 Ч.2 ЛИСТ1-7.СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,157 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,157 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ ШТ	5,00	-	-	16	14	-	2,00	10	-
				3,16				-	0,01	-	-
2	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	3,00	-	-	7	7	-	3,00	9	-
				2,42				-	-	-	-
3	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	2,00	-	-	16	15	-	13,00	26	-
				7,92				-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СБОРНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
4	1704 Ч.2 П.1050 К=1,25	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПВ-24Р-200-326К ШТ	5,00	-	-	72	-	-	-	-	-
				14,37				-	-	-	-
5	С155-13	-КОРОБКА УК-П ШТ	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,14				-	-	-	-
6	1509 ДОП35 ТБ.7-106 К=1,116	-ПРОВОД ТРВ1Х2Х0,5ММ М	200,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,02				-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 2 25030-34 409
903-I-288.9I Альбом 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	40	36	-		45	-
			----					--------		--------	
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				36				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			76					
		ИТОГО:	РУБ.			116	36	-		45	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	146	41	-		48	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	157	41	-		48	-
			----					--------			
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		157	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-	-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР БУГАИ И.Н.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОХОРОВА Т.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 25030-34 408

903-I-288.9I Альбом 26

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-4-1,4Р ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,53

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7 Ч.2 ЛИСТ1-7СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,001 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,950 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1350 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,078 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕ ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	16Ø2 ДОП.19 П.ØЗØ31	-КОНЦЕНТРАТОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТОПАЗ НА 1ØЗОН ШТ	1,ØØ	63Ø,ØØ	-	63Ø	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц1Ø-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 1ØØЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 1Ø ЛУЧЕЙ ШТ	1,ØØ	- 20,2Ø	-	-	2Ø	18	-	26,ØØ	26	-	-
3	16Ø2 ДОП.8	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИП1Ø4-1 ШТ	65,ØØ	Ø,8Ø	52	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц1Ø-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	65,ØØ	- Ø,97	-	-	63	57	-	1,ØØ	65	-	-
5	16Ø2 ДОП.	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	4,ØØ	1,2Ø	5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц1Ø-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	4,ØØ	- Ø,45	-	-	2	2	-	1,ØØ	4	-	-
7	36Ø8 ДОП.4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-24-9 ШТ	1,ØØ	3Ø,ØØ -	3Ø	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-775-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	8	2	-	3,42	3	-
		ШТ		7,78				-	-	-	-
9	1511-4014	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 10НК-28Т	2,00	43,00	86	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц8-123-15	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ 10-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ЕМКОСТЬ 45А.Ч	2,00	-	-	6	4	-	3,00	6	-
		БЛОК		3,16				-	-	-	-
11	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ	2,00	-	-	87	86	-	55,00	110	-
		ШТ		43,70				-	-	-	-
12	Ц8-125-7	-КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ БАТАРЕЯ ЩЕЛОЧНЫХ	18,00	-	-	551	540	-	39,00	702	-
		ШТ		30,60				-	-	-	-
13	3609-10132	-РЕЗИСТОР МЛТ	50,00	0,20	10	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	50,00	-	-	7	7	-	0,22	11	-
		ШТ		0,14				-	-	-	-
15	3609 доп.	-ДИОД Д105	10,00	0,13	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
16	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	10,00	-	-	3	3	-	1,00	10	-
		ШТ		0,32				-	-	-	-
17	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	18,00	-	-	44	40	-	3,00	54	-
		ШТ		2,42				-	-	-	-
18	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	-	-	8	6	1	10,00	10	-
		ВВОД		8,21				-	0,62	1	-
19	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,35	-	-	21	8	8	41,00	14	-
		100М		60,80				3	10,84	4	-
20	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	-	-	3	2	-	28,00	3	-
		100М		30,70				-	2,01	-	-
21	Ц10-747-3	-МОНТАЖ ПРОВОДА	704,00	-	-	218	148	7	0,34	239	-
		М		0,31				-	-	-	-
22	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	-	-	6	3	3	43,00	5	-
		100М		54,00				1	12,55	2	-
23	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	0,12	-	-	1	-	-	4,00	-	-
				4,88				-	0,92	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М									
24	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,24	- 1,21	-	1	-	- -	2,00 -	- -	- -
25	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	- 2,60	-	5	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -
26	1517 ДОП.7	-ШКАФ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ БАТАРЕЙ ШТ	1,00	94,00 -	94	-	-	- -	- -	- -	- -
27	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 3,10	-	3	3	- -	5,00 0,14	5 -	- -
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОНИКОМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
28	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	17,00	- 0,14	-	2	-	- -	- -	- -	- -
29	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	- 1,03	-	1	-	- -	- -	- -	- -
30	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	12,00	- 0,40	-	5	-	- -	- -	- -	- -
31	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	- 166,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -
32	1509 ТБ.2-004 СТР.20 К=1,126	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВРГ СЕЧ.1,5ММ2 М	20,00	- 0,08	-	2	-	- -	- -	- -	- -
33	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	- 202,00	-	2	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,02	- / 51,00	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -
35	1509 ДОП.5 ТБ.7-106 К=1,146	-ПРОВОД МАРКИ ТРВ1Х2Х0,5ММ М	725,00	- / 0,02	-	15	-	- / -	- / -	- / -	- / -
36	1504 ДОП.111-114	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2/16-Н2 ШТ	2,00	- / 5,30	-	11	-	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		908	1057	932	19 / 4		1271 / 7	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				951				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		42	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		950	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			41					
		ИТОГО:	РУБ.			1098	932	19 / 4		1278	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			802	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		72	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		950	1900	1074	19 / 4		1350	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		950	2051	1074	19 / 4		1350	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	3001		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1350	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1078	-		-	-

СОСТАВИЛ инженер Бугай И.Н.

Проверил руководитель группы Прохорова Т.А.

gost.e-ecolog.ru