ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

АП(Ш,IУ)-2500-0459.90

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Сухие грунты. I,2 климатические зоны

Альбом 7

Часть I

Сметы

gost.e-ecolog.ru

24497-07

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
АП(Ш,IУ)-2500-0459.90

Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Сухие грунты. I,2 климатические зоны

Альбом 7
Часть I
Сметы

Стоимость:	общая	463,3 тыс.руб.
	строительно-монтажных работ	4I0,I3 тыс.руб.
	I м3 здания	59,94 руб.
	I м2 площади	I99,58 руб.

Разработан ГПИ Промстройпроект

Утвержден
I3 службой ГО СССР
Протокол от 7 мая I990 г.

Зам.директора института	А.В.Федоров
Главный инженер проекта	Т.Г.Кондратьева
Начальник СЭО	А.Т.Кацура

АП(Ш,IУ)-2500-0459.90
Альбом 7 часть I

24497-07

Содержание

№№ пп	№№ расчетов	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета	4
		Локальные сметы:	
3	I-I	Строительные работы	7
4	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	53
5	-	Таблица изменений объемов работ для классов А-Ш, А-IУ	55

Пояснительная записка

Сметы к типовому проекту разработаны в соответствии с требованиями инструкции 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 г. № I4I, в нормах и ценах I984 г.

Сметная стоимость определена по сборникам единых районных единичных расценок, привязанным к условиям базисного района.

Накладные расходы приняты на:

строительные работы - I6,5%

металлоконструкции - 8,6%

сантехнические работы - I3,3%

плановые накопления - 8%.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных вдействие с 0I.0I.I982 г. в порядке, установленном инструкцией"О составе, порядке разработки, согласовании и утверждении проектной документации..." СНиП I.02.0I-85.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса в сухих грунтах (2 климатическая зона, нагрузка АП)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Сметная стоимость 463,30 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I85,32 руб.
1 м² общей площади здания I99,38 руб.
1 м³ объема здания 59,94 руб.

Составлена в ценах 19 ___ г.

№ п. п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
								основной заработной платы	эксплуатации машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I-I	Строительные работы	352,89	–	–	–	352,89	–	–	–	м3	6842	5I,57
	I-2	Отопление и теплоснабжение	0,63	–	–	–	0,63	–	–	–			
	I-3	Вентиляция	–	28,65	2,97	–	3I,62	–	–	–			
	I-4	Водопровод хозпитьевой	5,88	–	–	–	5,88	–	–	–			
	I-5	Трубопровод воздуха	0,I0	–	–	–	0,I0	–	–	–			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I-6		Канализация бытовая	2,27	-	-	-	2,27	-	-	-			
I-7		Технологическое оборудование установки водяного пожаротушения	0,27	3,I2	0,6I	-	4,0	-	-	-	-	-	-
I-8		Подводящий трубопровод	-	0,06	-	-	0,06	-	-	-			
I-9		Электрооборудование установки водяного пожаротушения	-	0,04	0,0I	-	0,05	-	-	-			
I-I0		Технологическое оборудование. Установки порошкового пожаротушения	-	0,2I	0,74	-	0,95	-	-	-			
I-II		Электрооборудование установки порошкового пожаротушения	-	0,I8	-	-	0,I8	-	-	-			
I-I2		Пожарная сигнализация	-	0,70	2,42	-	3,I2	-	-	-			
I-I3		Электрооборудование и автоматизация	-	2,69	2,57	-	5,26	-	-	-			
I-I4		Электроосвещение	-	7,04	0,03	-	7,07	-	-	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I-I5	Оборудование дизельной электростанции	0,28	I,63	7,09	-	9,00	-	-	-			
	I-I6	Электрооборудование дизельной электростанции	-	0,I7	0,I6	-	0,33	-	-	-			
	I-I7	Связь	-	0,97	0,74	-	I,7I	-	-	-			
	I-I8	Подъемно-транспортное оборудование	I,30	I,03	35,83	-	38,I6	-	-	-			
	I-I9	Устройство настила	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-			
		Всего	363,64	46,49	53,I7	-	463,30	-	-	-			

Главный инженер проекта Т.Г.Кондратьева

Начальник сметного отдела А.Т.Кацура

Составил зав.группы Л.И.Тихонова

АП(Ш,IУ)-2500-0459.90
Альбом 7 часть I
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса в сухих грунтах (2 климатическая зона, нагрузка АП)
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на строительные работы подвала
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № КЖ: I-47; АРI-II

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 352,89 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I4I,I6 руб.

1 м² общей площади здания I7I,72 руб.

1 м³ объема здания 5I,57 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин (в том числе заработная плата)		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I. Земляные работы									
I	I-II29 т.II6-2	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом, грунт 2 группы	I00 м2	25,I0	0,35	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-I608 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0 м. Грунт 2 группы (срезка растительного слоя)	I000 м3	0,38	43,90	-	-	I7	-	-	-
3.	I-I6I5 т.29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I-I608	I000 м3	0,38	34,70	-	-	I3	-	-	-
4.	I-I59I т.22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000 м3	0,38	I44,00	-	-	54	-	-	-
5.	Ц.3 ч.I	Перевозка до I км (растительный грунт)	т	45I,80	0,29	-	-	I3I	-	-	-
6.	I-I592 т.22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы. Грунт 2 группы (вытесненный конструкциями)	I000 м3	8,89	I72,00	-	-	I529	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-I608 т.29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0 м. Грунт 2 группы (зачистка дна - 5,25%)	I000м3	0,0I	43,90	-	-	I	-	-	-
8.	I-960 т.80-2 тех.ч. п.3,67 К=I,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м. Грунт 2 группы (зачистка дна - I,75%)	I00м3	0,04	89,40	-	-	4	-	-	-
9.	Ц.3 ч.I	Перевозка до I км (вытесненный грунт)	т	I5557,49	0,29	-	-	45I2	-	-	-
I0.	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспортировании грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами на каждые 0,5 км длины. Грунт 2 группы	I000м3	9,27	I0,20	-	-	95	-	-	-
II.	I-I604 т.25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами. Грунт 2-3 группы	I000м3	9,27	I4,20	-	-	I32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I-I550 т.II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал. Грунт 2 группы (грунт для обратной засыпки)	I000м3	I0,84	I45,00	-	-	I572	-	-	-
I3.	I-I634 т.3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м. Грунт 2 группы (80% грунта для обратной засыпки)	I000м3	8,67	20,30	-	-	I76	-	-	-
I4.	I-I645 т.3I-I3 К=3	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I-I634 (добавляется до 20 метров)	I000м3	8,67	34,80	-	-	302	-	-	-
I5.	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00м3	86,72	9,69	-	-	840	-	-	-
I6.	I-968 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы (20% обратной засыпки)	I00м3	2I,68	46,00	-	-	997	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.					I0384			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2. Фундаменты									
I7.	6-I т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	97,50	27,40	-	-	267I	-	-	-
I8.	6-7 т.I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м3	м3	300,00	35,00	-	-	I0500	-	-	-
I9.	Ц.I ч.2 р.4 поз.I	Арматура класса AI	т	I,62	270,00	-	-	437	-	-	-
20.	-"- поз.3	Арматура класса A3	т	I6,60	270,00	-	-	4482	-	-	-
2I.	6-I9 т.I-I9	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх из бетона М-200	м3	207,00	33,60	-	-	6955	-	-	-
22.	Ц.I ч.2 р.4 поз.I	Арматура класса AI	т	I,49	270,00	-	-	402	-	-	-
23.	-"- поз.3	Арматура класса A3	т	I0,84	270,00	-	-	2927	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	Ц.I ч.2 р.4 поз.3	Выпуски из арматуры класса А3	т	0,I0	270,00	-	-	27	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб.					2840I			
		Раздел 3. Каркас									
25.	6-I07 т.I2-5	Монолитные ж/б колонны высотой до 3 м периметром до 3 м из бетона марки 300	м3	5,64	49,56	-	-	280	-	-	-
26.	6-I08 т.I2-6	То же периметром более 3 м	м3	57,00	43,76	-	-	2494			
27.	Ц.I ч.2 р.4 поз.4	Арматура класса АI	т	I,26	257,00	-	-	324	-	-	-
28.	-"- поз.6	Арматура класса А3	т	3,00	3I8,00	-	-	954			
29.	-"- поз.6	Выпуски из арматуры класса А3	т	0,04	3I8,00	-	-	I3	-	-	-
30.	7-20 т.2-3	Укладка сборных ж.бетонных прямоугольных балок перекрытия массой более 5 т	шт	33,00	II,40	-	-	376	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	ССЦ п.8-62I	Стоимость сборных ж/б прямоугольных балок длиной более 5 м объемом более 2 м3 из бетона М300 67,2-(I,63+0,82)	м3	90,09	64,75	-	-	5833	-	-	-
32.	ССЦ т.3-I	Арматура класса AI	т	2,52	229,00	-	-	577	-	-	-
33.	ССЦ т.3-I	Арматура класса A3	т	II,4I	250,00	-	-	2853	-	-	-
34.	ССЦ т.3-I	Закладные детали	т	0,83	4I3,00	-	-	343	-	-	-
		Итого по разделу 3	руб.					I4047			
		Раздел 4. Стены									
35.	7-26 т.2-9	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью до 8 м2	шт.	I3,00	I5,00	-	-	I95	-	-	-
36.	7-28 т.2-II	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью более 8 м2	шт.	33,00	I8,80	-	-	620	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	ССЦ п.8-6I4	Стоимость стеновых панелей ПСI-2А, ПСI-9, ПС2-4	шт.	33,00	345,00	-	-	II385	-	-	-
38.	ССЦ п.8-6I4	То же, ПСДI-2А, ПСД2-4, ПСДI-9	шт.	I3,00	I7I,34	-	-	2227	-	-	-
39.	6-96 т.II-7	Монолитные ж/б узлы стеновых панелей из бетона марки 300	м3	I8,70	43,4I	-	-	8I2	-	-	-
40.	Ц.I ч.2 р.4 поз.I6	Арматура класса AI	т	0,I4	270,00	-	-	38	-	-	-
4I.	Ц.I ч.2 р.4 поз.I8	Арматура класса А3	т	I,02	283,00	-	-	289	-	-	-
42.	6-95 т.II-6	Монолитные ж/б стены высотой до 6 м и толщиной до 300 мм из бетона марки 300	м3	5I,20	50,20	-	-	2570	-	-	-
43.	6-96 т.II-7	То же толщиной до 500 мм	м3	II0,70	43,4I	-	-	4805	-	-	-
44.	Ц.I ч.2 р.4 п.I6	Арматура класса AI	т	0,74	270,00	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45.	Ц.I ч.2 р.4 п.I8	Арматура класса А3	т	I7,42	283,00	-	-	4930	-	-	-
46.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей в монолитные стены и соединительных элементов для сопряжения монолитных стен с перекрытием	т	3,44	355,00	-	-	I22I	-	-	-
		Итого по разделу 4	руб.					29292			
		Раздел 5. Покрытие									
		Сборное железобетонное									
47.	7-24 т.2-7	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт.	88,00	II,20	-	-	986	-	-	-
48.	ССЦ п.8-59I	Стоимость плиты перекрытия П2-2	шт.	44,00	23I,00	-	-	I0I64	-	-	-
49.	ССЦ п.8-592	То же, ПI-3	шт.	44,00	332,00	-	-	I4608	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Монолитное железобетонное									
50.	6-75 т.8-4	Укладка бетона марки 300 по покрытию толщиной I00 мм	I00м2	I6,82	377,24	-	-	6347	-	-	-
5I.	6-76 т.8-5 К=27,7	Добавляется 277 мм бетона марки 300 до приведенной толщины перекрытия 377 мм	I00м2	I6,82	I0I6,59	-	-	I7I04	-	-	-
52.	6-86 т.9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	63,03	I5,30	-	-	964	-	-	-
53.	Ц.I ч.2 р.4 п.I0	Арматура класса AI	т	I0,43	338,00	-	-	3525	-	-	-
54.	Ц.I ч.2 р.4 п.I2	Арматура класса A3	т	52,59	325,00	-	-	I7092	-	-	-
55.	6-83 т.9-7	Арматура в узлах сопряжения плиты перекрытия и панелей	т	0,05	44I,00	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 5	руб.					708I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 6. Полы									
56.	6-I т.I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М 50	м3	I38,50	27,40	-	-	3795	-	-	-
57.	II-55 т.8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора марки I00	I00м2	I3,74	66,94	-	-	920	-	-	-
58.	II-56 т.8-2 К=I,2	Добавляется 6 мм стяжки до толщины 26 мм	I00м2	0,45	I5,4	-	-	7	-	-	-
59.	II-56 т.8-2	Исключается 5 мм стяжки до толщины I5 мм	I00м2	I3,29	I2,83	-	-	I7I	-	-	-
60.	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М 200	м3	257,53	3I,24	-	-	8045	-	-	-
6I.	6-86 т.9-I0	Армирование подстилающего слоя сеткой РI2-I,6	т	0,I8	20,46	-	-	4	-	-	-
62.	Ц.I ч.2 р.4 поз.I	Арматура класса AI	т	0,I8	270,00	-	-	49	-	-	-
63.	II-55 т.8-I	Защитная прослойка из цементно-песчаного раствора марки I00	I00м2	I3,29	66,94	-	-	890	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64.	II-56 т.8-2	Исключается 5 мм защитной прослойки до толщины I5 мм	I00м2	I3,29	I2,83	-	-	I7I	-	-	-
65.	II-47 т.3-5 Ц.I ч.I п.45 п.260	Устройство окрасочной битумно-латексной эмульсии - I слой	I00м2	I3,74	69,49	-	-	955	-	-	-
66.	II-48 т.3-5 Ц.I ч.I р.I п.45 п.260 К=5	Добавляется 5 слоев изоляции до 6	I00м2	I3,74	I28,20	-	-	I76I	-	-	-
67.	II-I35 т.20-3	Покрытие из керамической плитки	I00м2	I,2I	4I7,00	-	-	504	-	-	-
68.	II-67 т.II-I	Покрытие из бетона М 300	I00м2	I3,85	I35,24	-	-	I873	-	-	-
69.	II-68 т.II-2 К=2	Исключается I0 мм бетонного покрытия до толщины 20 мм	I00м2	I3,85	35,68	-	-	494	-	-	-
		Устройство упрочненного слоя									
70.	II-75 т.II-9	Толщина I5 мм	I00м2	I3,85	373,00	-	-	5I66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I.	II-76 т.II-9 К=2	Исключается I0 мм упрочненного слоя до толщины 5 мм	I00м2	I3,85	I72,40	-	-	2388	-	-	-
72.	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей в полу	т	0,0I	44I,00	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб.					20749			
		Раздел 7. Ворота									
73.	9-49 т.7-4	Монтаж стальных ворот	т	I0,36	I03,00	-	-	I067	-	-	-
74.	Ц.I ч.2 р.I п.23I3	Ворота металлические для сооружений специального назначения ВУ-I-I	шт.	2,00	I0I0,00	-	-	2020	-	-	-
75.	-"- п.23I4	Ворота металлические для сооружений специального назначения ВУ-3-I	шт.	2,00	779,00	-	-	I558	-	-	-
		Итого по разделу 7	руб.					4645			
		Раздел 8. Двери									
76.	9-49 т.7-4	Установка стальных дверей и ставень	т	8,77	I03,00	-	-	903	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	Ц.I ч.2 р.I п.2798 доп. к цен. вып.3 примен. по весу	Стоимость ставень СУIУ-I	т	I,I4	906,25	-	-	I033	-	-	-
78.	-"- п.2I92	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания ДУ-I-8	шт.	6,00	954,00	-	-	5724	-	-	-
79.	-"- п.23II	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания ДУ-I-7	шт.	I,00	583,00	-	-	583	-	-	-
80.	-"- п.23I2	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания ДУ-4-3	шт.	3,00	24I,00	-	-	723	-	-	-
8I.	-"- п.2I94	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания ДУ-4-2	шт.	2,00	444,00	-	-	888	-	-	-
82.	20-655 т.I5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером, мм 900х400	шт.	I,00	II,42	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83.	I0-I05 т.20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	9,I9	I,45	-	-	I3	-	-	-
84.	I0-I07 т.20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	36,62	2,00	-	-	73	-	-	-
85.	доп. к цен.I ч.2 р.2 п.8I6	Стоимость дверного блока ДН2I-I0ГЩ	м2	4,I0	I4,20	-	-	58	-	-	-
86.	доп. к цен.I ч.2 р.2 вып.4 п.87I	Стоимость дверного блока ДГ2I-I3	м2	2,63	I4,00	-	-	37	-	-	-
87.	Ц.I ч.I р.I п.449	Приборы для двупольных дверей	компл.	I,00	3,23	-	-	3	-	-	-
88.	Ц.I ч.2 р.2 п.2I8	То же, ДГ2I-9, ДГ2I-9Л	м2	32,40	I4,20	-	-	460	-	-	-
89.	-"- п.2I9	То же, ДГ2I-I2	м2	4,84	I3,50	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	Ц.I ч.I р.I п.446	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл.	2,00	6,73	-	-	I3	-	-	-
9I.	-"- п.448	То же, для входных в помещение	компл.	20,00	2,97	-	-	59	-	-	-
92.	-"- п.390	Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний с комплектом деталей и ключами	шт.	I0,00	2,9I	-	-	29	-	-	-
93.	I0-I44 т.27-I	Установка противопожарных дверей	м2	22,I2	3,76	-	-	83	-	-	-
94.	Ц.I ч.2 р.I п.I969	Стоимость металлоконструкций дверей из стали марки Вст3кп2 287-8,08	т	0,42	278,92	-	-	II7	-	-	-
95.	Ц.I ч.2 р.2 п.269	Стоимость противопожарных дверей	м2	22,I2	25,30	-	-	560	-	-	-
96.	Ц.I ч.I р.I п.342	Приборы для противопожарных дверей	кг	I20,00	0,32	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	I3-II6 т.I5-I	Огрунтовка противопожарных дверей грунтовкой ХС-0I0	I00м2	0,44	I0,30	-	-	5	-	-	-
98.	I3-I2I т.I5-6	То же дверей ДС-0,9х0,4-ГФ-020	I00м2	0,0I	7,7I	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 8	руб.					II479			
		Раздел 9. Перегородки									
99.	8-43 т.5-8 КСЦ п.6-4 пр-нт 06-I3--0I	Кирпичные Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м из лицевого кирпича марки I00	I00м2	3,79	722,80	-	-	2942	-	-	-
I0I.	8-57 т.7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	4,I5	I3,I0	-	-	54	-	-	-
I02.	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей в кирпичные стены весом до 4 кг и устройство рядовых перемычек	т	0,22	44I,00	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03.	6-84 т.9-8	То же до 20 кг	т	0,I0	355,00	-	-	36	-	-	-
I04.	6-85 т.9-9	То же, свыше 20 кг	т	0,II	329,00	-	-	36	-	-	-
		Итого по разделу 9	руб.					3I65			
		Раздел I0. Кабины санузлов									
I05.	9-33 т.4-I0	Монтаж стального каркаса и ограждения щитов	т	0,74	43,00	-	-	32	-	-	-
I06.	Ц.I ч.2 р.I п.I78I	Стоимость стальных конструкций щитов из стали марки ВстЗкп	т	0,74	24I,92	-	-	I79	-	-	-
I07.	7-763 т.6I-I	Заполнение щитов асбестоцементными листами	I00м2	0,87	7I,20	-	-	62	-	-	-
I08.	Ц.I ч.I р.I п.30 за I м2	Стоимость асбестоцементных листов толщиной I0мм 6,4:(2,5хI,2)	м2	87,26	2,I3	-	-	I86	-	-	-
I09.	I3-I22 т.I5-7	Окраска щитов и стальных конструкций грунтом ВЛ-02	I00м2	I,95	I9,70	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0.	I3-399 доп. вып.3 т.56-3	Окраска огрунтованных поверхностей перегородок эмалью КО-286 за 2 раза	I00м2	I,95	I64,00	-	-	32I	-	-	-
III.	6-83 т.9-7	Стальные соединительные детали	т	0,03	44I,00	-	-	I3	-	-	-
		Приборы									
II2.	Ц.I ч.I р.I п.394	Ручки РКI	шт.	25,00	0,92	-	-	23	-	-	-
II3.	-"- п.400	Завертка ЗФ-I	шт.	25,00	0,27	-	-	7	-	-	-
II4.	-"- п.397	Петли ПНII0	шт.	50,00	0,I7	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I0	руб.					87I			
		Раздел II. Внутренняя отделка									
II5.	I5-275 т.55-I3	Затирка поверхностей стен	I00м2	I5,40	35,80	-	-	55I	-	-	-
II6.	I5-276 т.55-I4	То же, потолков	I00м2	I9,48	42,I0	-	-	820	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7.	I5-5II т.I53-4	Окраска силикатной краской стен и потолков за 2 раза	I00м2	3I,5I	II,90	-	-	375	-	-	-
II8.	I5-658 т.I68-I К=2	Окраска стен краской ВА-I7 за 2 раза	I00м2	0,48	89,60	-	-	43	-	-	-
II9.и	I5-659 т.I68-2 К=2	То же, потолков	I00м2	0,57	9I,80	-	-	52	-	-	-
I20.	I3-I46 т.I7-I0 К=2	Окраска стен и потолков эмалью ЭПФI2I7 за 2 раза	I00м2	2,33	39,60	-	-	92	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.					I933			
		Раздел I2. Вход I									
I2I.	6-I т.I-I	Подготовка из бетона марки I00	м3	77,I4	28,40	-	-	2I9I	-	-	-
I22.	7-I т.I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т	шт.	28,00	I,52	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23.	7-2 т.I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт.	44,00	2,09	-	-	92	-	-	-
I24.	ССЦ п.78	Стоимость фундаментной плиты ФЛI0,8-2	шт.	I6,00	I3,80	-	-	22I	-	-	-
I25.	ССЦ п.I2-I2	Стоимость блока ФБС9.4.6-Т	шт.	I2,00	9,0I	-	-	I08	-	-	-
I26.	ССЦ п.I2- 2	То же, ФБС24.4.6-Т	шт.	40,00	22,60	-	-	904	-	-	-
I27.	ССЦ п.I2-5	То же, ФБСI2.4.6-Т	шт.	4,00	I2,I0	-	-	48	-	-	-
I28.	6-I95 т.II-4	Монолитные участки стен из бетона М200	м3	22,20	40,40	-	-	897	-	-	-
I29.	Ц.I ч.2 р.4 п.25	Арматура класса AI	т	0,I2	309,00	-	-	37	-	-	-
I30.	-"- п.27	Арматура класса A3	т	I,22	284,00	-	-	346	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I.	23-I50 т.I9-I	Укладка сборных ж/б прямоугольных объемных блоков входа	м3	I88,57	25,40	-	-	4790	-	-	-
I32.	ССЦ п.8-545	Стоимость сборных ж/б прямоугольных объемных блоков из бетона М 300	м3	I88,57	80,60	-	-	I5I99	-	-	-
I33,	ССЦ тбл.3-I	Арматура класса AI	т	I,70	229,00	-	-	389	-	-	-
I34.	ССЦ тбл.3-I	Арматура класса A3	т	20,05	250,00	-	-	50I2	-	-	-
I35.	ССЦ тбл.3-I	Прокат	т	2,07	250,00	-	-	5I7	-	-	-
I36.	6-I90 т.I8-2	Устройство монолитных участков входов из бетона марки 300 (УМI7,2,I)	м3	I66,42	4I,I6	-	-	6850	-	-	-
I37.	Ц.I,ч.2 р.4,п.25	Арматура класса AI	т	0,89	309,00	-	-	275	-	-	-
I38.	Ц.I,ч.2 р.4,п.26	Арматура класса A3	т	I8,2I	284,00	-	-	5I72	-	-	-
I39.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,29	355,00	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40.	8-30 т.5-I	Укладка кирпича в узлах 4 и 6	м3	0,30	34,20	-	-	I0			
I4I.	I-968 т.8I-2	Засыпка грунтом в трамбованием	I00м3	0,64	46,00	-	-	30			
I42.	7-734 ССЦ п.2-2 т.57-I	Лестницы из отдельных железобетонных ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием	I00м	3,07	9I,77	-	-	282			
I43.	ССЦ п.II-I72	Стоимость ступеней ЛСI7	м	306,90	3,72	-	-	II42			
I44.	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей для установки поручня	т	0,I3	44I,00	-	-	57			
I45.	Ц.I ч.I р.I п.772	Поручни поливинилхлоридные	м	I30,00	0,86	-	-	II2			
I46.	6-83 т.9-7	Установка соединительных деталей	т	0,03	44I,00	-	-	I3			
		Итого по разделу I2						44840			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I3. Вход 2									
I47.	6-I т.I-I	Подготовка из бетона марки I00	м3	4,9I	28,40	-	-	I39	-	-	-
I48.	23-I50 т.I9-I	Укладка сборных ж/б прямоугольных объемных блоков входа	м3	5I,08	25,40	-	-	I297			
I49.	ССЦ п.8-545	Стоимость сборных ж/б прямоугольных объемных блоков из бетона М 300	м3	5I,08	80,60	-	-	4II7			
I50.	ССЦ тбл.3-I	Арматура класса AI	т	0,45	229,00	-	-	I03			
I5I.	ССЦ тбл.3-I	Арматура класса A3	т	6,67	250,00	-	-	I667			
I52.	ССЦ тбл.3-I	Прокат	т	I,26	250,00	-	-	3I5			
I53.	6-I90 т.I8-2	Устройство монолитных участков входов из бетона М 300 (УМ4)	м3	I,90	4I,I6	-	-	78			
I54.	Ц.I ч.2 р.4 п.27	Арматура класса A3	т	0,38	284,00	-	-	I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I55.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,0I	355,00	-	-	4	-	-	-
I56.	7-734 ССЦ п.2-2 т.57-I	Лестницы из отдельных железобетонных ступеней по готовому основанию с мозаичным покрытием	I00м	0,36	9I,77	-	-	33	-	-	-
I57.	ССЦ п.II-I72	Стоимость ступеней ЛСI2	м	35,65	3,72	-	-	I33			
I58.	6-90 т.II-I	Устройство подпорной стены под лестницей из бетона марки I50	м3	30,00	33,02	-	-	99I			
I59.	6-I3 т.I-I5	Устройство площадки перед входом 2 из бетона М I00	м3	0,58	34,40	-	-	20			
		Итого по разделу I3	руб.					9005			
		Раздел I4. Вход 3									
I60.	6-I т.I-I	Подготовка из бетона марки I00	м3	I3,98	28,40	-	-	397			
I6I.	23-I50 т.I9-I	Укладка сборных ж.бетонных прямоугольных блоков входа	м3	90,32	25,40	-	-	2294			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I62.	ССЦ п.8-545	Стоимость сборных ж.бетонных прямоугольных объемных блоков из бетона марки 300	м3	85,26	80,60	-	-	6872			
I63.	ССЦ тбл.3-I	Арматура класса AI	т	0,73	229,00	-	-	I67			
I64.	ССЦ тбл.3-I	Арматура класса A3	т	I3,45	250,00	-	-	3363			
I65.	ССЦ тбл.3-I	Прокат	т	I,50	250,00	-	-	375			
I66.	6-I90 т.I8-2	Устройство монолитных участков входа из бетона М 300 (УМI7, УМI8А)	м3	6,22	4I,I6	-	-	256			
I67.	Ц.I,в.2 р.4,п.27	Арматура класса A3	т	0,86	284,00	-	-	244			
I68.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,03	355,00	-	-	II			
		Итого по разделу I4	руб.					I3979			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I5. Фекальные резервуары									
I69.	6-225 т.26-3	Устройство конструкций фекальных резервуаров из бетона М 200	м3	8,40	56,64	-	-	476	-	-	-
I70.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей для опирания плит перекрытий	т	0,I5	355,00	-	-	53			
I7I.	7-22 т.2-5	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт.	25,00	8,I9	-	-	205			
I72.	ССЦ п.8-5I2	Стоимость плоских ж.бетонных плит перекрытий из бетона М 200 63,2-0,82х2	м3	2,50	6I,56	-	-	I54			
I73.	ССЦ табл. 3-I	Арматура класса AI	т	0,02	229,00	-	-	5			
I74.	ССЦ табл. 3-I	Арматура класса A3	т	0,I9	250,00	-	-	48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75.	9-II6 т.I6-3	Установка балок для опирания плит перекрытия резервуаров	т	0,29	3I,20	-	-	9			
I76.	Ц.I ч.2 р.I п.I959	Стоимость балок из стали марки ВстЗкп2	т	0,29	204,92	-	-	59			
I77.	I5-275 т.55-I3	Затирка цементным раствором внутренних поверхностей резервуаров	I00м2	0,58	35,80	-	-	2I			
I78.	6-253 т.29-4	Железнение поверхностей резервуаров	м2	58,46	0,20	-	-	I2			
I79.	I6-225	Установка набивного сальника	шт.	4,00	I5,50	-	-	62			
I80.	22-70	Укладка стальных труб	м	7,30	0,68	-	-	5			
I8I.	Ц.I ч.I р.3 п.483	Стоимость стальных труб диам. 2I9х6	м	7,26	6,78	-	-	49			
		Итого по разделу I5	руб.					II58			
		Раздел I6. Компенсационное устройство									
I82.	6-I т.I-I	Подготовка из бетона марки I00	м3	0,5I	28,40	-	-	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83.	6-I5 т.I-I6	Фундаментная плита плоская из бетона М I00	м3	I,0I	29,99	-	-	30			
I84.	6-I95 т.I8-7	Стены монолитные из бетона М 200	м3	3,40	40,40	-	-	I37			
I85.	Ц.I,ч.2 р.4,п.I8	Арматура класса А3	т	0,I0	283,00	-	-	28			
I86.	7-76I т.65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2	шт.	4,00	2,30	-	-	9			
I87.	ССЦ п.8-503	Стоимость плоской ж/б плиты	м3	0,69	60,80	-	-	42			
I88.	ССЦ табл. 3-I	Арматура класса АI	т	0,08	229,00	-	-	I8			
I89.	ССЦ табл. 3-I	Арматура класса А3	т	0,07	250,00	-	-	I8			
I90.	II-83 т.I3-I	Асфальтовая стяжка	I00м2	0,05	I2I,00	-	-	6			
		Итого по разделу I6	руб.					302			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I7. Фундаменты под оборудование									
I9I.	6-30 т.3-I	Фундаменты под оборудование бетонные монолитные из бетона М 200	м3	0,63	37,33	-	-	24			
I92.	6-33 т.3-4	То же железобетонные	м3	I,63	37,30	-	-	6I			
I93.	Ц.I ч.2 р.4 п.I	Арматура класса AI	т	0,04	270,00	-	-	II			
I94.	-"- п.3	Арматура класса A3	т	0,04	270,00	-	-	II			
I95.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,08	355,00	-	-	28			
		Итого по разделу I7	руб.					I35			
		Раздел I8. Деформационные швы									
		В стенах (узлы 4,7,I0)									
I96.	I3-242 т.27-9	Укладка дополнительных слоев стеклоткани на мастике	м2	75,I7	2,04	-	-	I53			
I97.	26-69 т.I3-5	Укладка дополнительных слоев рулонного материала	I00м2	0,34	8I,I0	-	-	28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I98.	Ц.I ч.I р.I п.377	Стоимость рубероида	м2	34,4I	0,46	-	-	I6			
I99.	8-27 т.4-7 К=0,5	Дополнительный слой изоляции битумом по холодной грунтовке	I00м2	0,23	45,00	-	-	I0			
200.	7-7I4 т.5I-I4	Заделка д.ш. цементным раствором М I00	I00м	0,34	9,73	-	-	3			
20I.	4I-48 т.7-4 с заменой стоимости каната на жгут пр-нт 43-09	Устройство герметизации д.ш. и конопатка жгутом пропитанным битумом	I00м	0,34	540,00	-	-	I83			
202.	7-706 т.5I-6 Ц.I ч.I р.I п.262 пр-нт 05-I2-0I п.5-076Р	Изоляция д.ш. мастикой изол	I00м	0,34	55,34	-	-	I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В перекрытии (узлы 5,8,II)									
203.	I3-242 т.27-9	Укладка дополнительных слоев стеклоткани на мастике	м2	99,30	2,04	-	-	203			
204.	26-69 т.I3-5	Укладка дополнительных слоев рулонного материала	I00м2	0,36	8I,I0	-	-	29			
205.	Ц.I ч.I р.I п.377	Стоимость рубероида	м2	35,65	0,46	-	-	I6			
206.	II-47 т.3-5	Дополнительный слой изоляции битумом по холодной грунтовке	I00м2	0,33	45,80	-	-	I5			
207.	7-7I5 т.5I-I5	Заделка д.ш. цементным раствором	I00м	0,40	I7,60	-	-	7			
208.	4I-48 т.7-4 с заменой стоимости каната на жгут пр-нт 43-09	Устройство герметизации д.ш. и конопатка жгутом пропитанным битумом	I00м	0,40	540,00	-	-	2I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209.	7-706 т.5I-6 Ц.I. ч.I р.I п.262 пр-нт 06-I2-0I п.5-076--76р	Изоляция д.ш. мастикой изол	I00м	0,40	55,34	-	-	22			
		В днище (узлы 6,9,I2)									
2I0.	I3-242 т.27-9	Укладка дополнительных слоев стеклоткани на мастике	м2	99,30	2,04	-	-	203			
2II.	26-69 т.I3-5	Укладка дополнительных слоев рулонного материала	I00м2	0,33	8I,I0	-	-	26			
2I2.	Ц.I ч.I р.I п.377	Стоимость рубероида	м2	32,59	0,46	-	-	I5			
2I3.	II-47 т.3-5	Дополнительный слой изоляции битумом по холодной грунтовке	I00м2	0,33	45,80	-	-	I5			
2I4.	7-7I5 т.5I-I5	Заделка д.ш.цементным раствором	I00м	0,40	I7,60	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I5.	4I-48 т.7-4 с заменой стоимости каната на жгут пр-нт 43-09	Устройство герметизации д.ш. и конопатка жгутом, пропитанным битумом	I00м	0,40	540,00	-	-	2I7			
2I6.	7-706 т.5I-6 Ц.I ч.I р.I п.262 пр-нт 06-I2-0I п.5-076--76	Изоляция д.ш. мастикой изол	I00м	0,40	55,34	-	-	22			
2I7.	I3-225 т.25-I	I слой гидроизола	м2	2,27	I,83	-	-	4			
2I8.	I3-226 т.25-2	2 слой гидроизола	м2	2,27	0,69	-	-	2			
		Итого по разделу I8	руб.					I432			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I9. Изоляционные работы									
2I9.	II-47 т.3-5	Гидроизоляция верха бетонной подготовки битумом по холодной грунтовке I слой	I00м2	7,70	45,80	-	-	353			
220.	II-48 т.3-6	То же 2 слой	I00м2	7,70	I4,20	-	-	I09			
22I.	8-27 т.4-7	Боковая изоляция фундаментов битумом за 2 раза по холодной грунтовке	I00м2	II,57	90,00	-	-	I04I			
222.	26-73 т.I3-9	Слой стеклоткани между слоями гидроизоляции	I00м2	8,63	I2,60	-	-	I09			
223.	I5-260 т.55-5--II	Выкружка из цементного раствора	I00м2	0,68	83,00	-	-	57			
		Изоляция стен									
224.	8-27 т.4-7 Ц.I ч.I р.I п.255 -"- п.260 К=3	Боковая окрасочная изоляция стен битумно-латексная в 6 слоев по грунтовке из битумной эмульсии	I00м2	I3,22	I6I,28	-	-	2I33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
225.	I2-299 т.I0-I	Изоляция по покрытию Защитная стяжка и выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора марки I00	I00м2	42,I7	53,34	-	-	2249			
226.	I2-300 т.I0-2 К=35	Добавляется 35 мм защитной стяжки до толщины 50 мм	I00м2	2I,08	92,75	-	-	I955			
227.	I2-300 т.I0-2 К=5	Добавляется 5 мм выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора марки I00 до толщины 20 мм	I00м2	2I,08	I3,25	-	-	279			
228.	I2-293 т.9-8 Ц.I ч.I р.I п.707 п.260	Окрасочная гидроизоляция битумно-латексная по грунтовке из битумной эмульсии в 2 слоя	I00м2	2I,96	37,I5	-	-	8I6			
229.	I2-295 т.9-9 Ц.I,ч.I п.260	Добавляется 4 слоя гидроизоляции до 6	I00м2	2I,96	95,68	-	-	2I0I			
230.	26-73 т.I3-9	Слой стеклоткани между слоями гидроизоляции в перекрытии подвала	I00м2	0,70	I2,60	-	-	9			
23I.	I2-30I т.I0-3	Гидроизоляция из горячей асфальтобетонной смеси по перекрытию входов I,2,3	I00м2	3,99	52,20	-	-	208			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
232.	I2-302 т.I0-4 К=5	Исключается 5 мм гидроизоляции до толщины I0мм	I00м2	3,99	I8,20	-	-	73			
233.	II-II т.I-II	Сливная призма из бетона марки 75 толщиной от 20 до I00 мм	м3	23,93	28,63	-	-	685			
		Итого по разделу I9	руб.					I203I			
		Раздел 20. Устройство герметизации									
		Герметизация стыков стеновых панелей									
234.	7-707 т.5I-6	Герметизирующая мастика	I00м	I,32	9I,80	-	-	I2I			
235.	7-705 т.5I-5	Уплотняющая прокладка из пароизола	I00м	I,I3	73,80	-	-	84			
236.	пр-нт 06-I4--0I п.2-008р	Пневмобетон марки 300	м3	2,27	22,85	-	-	52			
237.	II-26 т.4-I	Укладка прокладочной пленки	I00м2	0,08	I70,00	-	-	I3			
238.	I3-225 т.25-I	Исключить по EII-26 слой рубероида	м2	8,42	0,83	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
239.	I5-260 т.55-5--II	Выкружка из цементного раствора	I00м2	0,0I	83,00	-	-	I	-	-	-
		Изоляция стыков плит покрытия и днища									
240.	7-707 т.5I-6	Герметизирующая мастика.	I00м	8,06	9I,80	-	-	740			
24I.	7-704 т.5I-4	Уплотняющая прокладка из пароизола	I00м	6,26	37,30	-	-	233			
242.	Пр-нт 06-I4--0I п.2-008р	Пневмобетон марки 300	м3	0,89	22,85	-	-	20			
243.	II-26 т.4-I	Укладка прокладочной пленки	I00м2	I,34	I70,00	-	-	228			
244.	I3-225 т.25-I	Исключить по II-26 слой рубероида	м2	I50,30	0,83	-	-	I25			
245.	I5-26I т.55-2--II	Выкружка из цементного раствора	I00м2	5,23	82,70	-	-	433			
		Итого по разделу 20	руб.					I635			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2I. Прочие работы									
246.	6-20 т.I-20	Устройство бортика из бетона марки 200	м3	0,I2	33,33	-	-	4			
247.	I0-I40 т.26-I	Конопатка стыков перегородки и перекрытия	м2	I2,57	I,34	-	-	I7			
248.	6-83 т.9-7	Установка соединительных деталей крепления перегородок к перекрытию	т	0,65	44I,00	-	-	287			
249.	6-20 т.I-20	Устройство парапета из бетона марки I50 во входах 2 и 3	м3	I,20	32,52	-	-	39			
		Теплоизоляция расширительных камер									
250.	26-46 т.I0-I	Изготовление и приварка крючьев для крепления изоляции расширительных камер	I00м2	0,35	I7,30	-	-	6			
25I.	26-50 т.I0-5	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	35,00	I,30	-	-	46			
252.	26-28 т.8-I	Изоляция стен пенобетонными плитами	м3	5,60	3,64	-	-	20			
253	ССЦ п.3-I47	Стоимость плит из пенобетона по ГОСТ 5742-76	м3	5,2I	I6,00	-	-	83			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
254.	26-79 т.I4-I5	Пароизоляция - обмазка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,35	50,00	-	-	I8			
255.	I5-298 т.60-I	Защитный слой из цементно-песчаного раствора по сетке	I00м2	0,35	386,00	-	-	I35			
256.	I5-242 т.55-I	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора	I00м2	0,35	76,20	-	-	27			
		Подпольные каналы									
257.	9-47 т.7-2	Установка стальных щитов	т	0,26	46,80	-	-	I2			
258.	Ц.I ч.2 р.I п.2II4	Стоимость стальных щитов из стали марки ВстЗкп2 44I-8,08	т	0,26	432,92	-	-	II3			
259.	6-84 т.9-8	Установка обрамляющего уголка для опирания стальных щитов	т	0,I4	355,00	-	-	50			
260.	8-6I т.7-5	Установка стальных решеток	т	0,I3	335,00	-	-	44			
26I.	I5-275 т.55-I3	Затирка цементно-песчаным раствором внутренних поверхностей каналов	I00м2	0,07	35,80	-	-	3			
262.	6-253 т.29-4	Железнение поверхностей каналов	м2	7,24	0,22	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
263.	I3-I40 т.I7-4 К=3	Окраска бетонной поверхности каналов эмалью ХС-4I7 в 3 слоя	I00м2	0,07	48,60	-	-	4			
264.	I3-II9 т.I5-4	Огрунтовка обрамляющих уголков	I00м2	0,04	I2,00	-	-	I			
265.	I3-I59 т.I8-2 К=2	Окраска огрунтованных деталей эталью за 2 раза	I00м2	0,04	2I,60	-	-	I			
		Шкафы пожарных кранов									
266.	I0-I50 т.29-I	Установка стенок и полок шкафов пожарных кранов	м2	I2,53	0,8I	-	-	I0			
267.	Ц.I ч.2 р.2 п.346	Стоимость деревянных стенок и полок	м3	0,44	87,I0	-	-	38			
268.	6-84 т.9-8	Элементы крепления шкафов и рамка	т	0,I0	355,00	-	-	36			
269.	I3-II9 т.I5-4	Огрунтовка элементов крепления шкафов и рамки ФЛ-03К	I00м2	0,03	I2,00	-	-	I			
270.	I3-I59 т.I8-2	Окраска элементов крепления эмалью ХВ-I24 за 2 раза	I00м2	0,03	2I,60	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отмостка у павильонов входов и шахты лифта									
27I.	6-I т.I-I	Устройство подготовки из бетона марки 200 под отмостки	м3	4,43	30,03	-	-	I33			
272.	27-I69 т.42-I	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 30 мм	I00м2	0,44	I56,00	-	-	69			
		Итого по разделу 2I	руб.					I200			
		Итого по смете	руб.					28I495			

ЦИТП 54 90103
24497-07

СВОДКА
ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

№п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе в том числе заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11	всего по данным гр. 10, 11, 12, 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	I9730	I0384	I6,5	I7I4	966	I3064							3,7 / 0,66
2	Фундаменты	м3	507	2840I	I6,5	4686	2648	35735							I0,I3 / 70,48
3	Каркас	м3	I52,73	I4047	I6,5	23I7	I309	I7673							5,0I / II5,7I
4	Стены	м2	665,03	29292	I6,5	4843	2732	36857							I0,45 / 55,42
5	Покрытие	м2	I682,5	708I2	I6,5	II684	6600	89096							25,25 / 52,95
6	Полы	м2	I505,8	20749	I6,5	3424	I934	26I07							7,4 / I7,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Ворота	т	I0,36	4645	8,6	400	403	5448						I,54 525,87
8.	Двери													
	а) общестроительные работы	м2	67,93	I508	I6,5	250	I40	I898						0,54 27,94
	б) металло-монтажные работы	тн	8,77	997I	8,6	857	866	II694						3,3 I333,4
9.	Перегородки	м2	378,52	3I65	I6,5	522	294	398I						I,I3 I0,52
I0.	Кабины санузлов													
	а) общестроительные работы	м2	87,26	660	I6,5	I08	62	830						0,24 9,5I
	б) металло-монтажные работы	т	0,77	2II	8,6	I8	I9	248						0,07 322
II.	Внутренняя отделка	м2	3488,5	I933	I6,5	3I9	I80	2432						0,69 0,7
I2.	Вход № I	м3	405,57	44840	I6,5	7394	4I78	564I2						I5,99 I39,09
I3.	Вход № 2	м3	83,56	9005	I6,5	I486	839	II330						3,2 I35,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Вход № 3	м3	96,54	I3979	I6,5	2308	I303	I7590						4,99 I82,2
I5.	Фекальные резервуары													
	а) общестроительные работы	м3	I0,9	I090	I6,5	I80	I00	I370						0,39 I25,6
	б) металло-монтажные работы	т	0,29	68	8,6	6	6	80						0,02 275,9
I6.	Компенсационное устройство	м3	5,I	302	I6,5	5I	30	383						0,II 75,I
I7.	Фундаменты под оборудование	м3	2,26	I35	I6,5	23	I3	I7I						0,05 75,66
I8.	Деформационные швы	п.м.	II4,2	I432	I6,5	236	I32	I800						0,5I I5,76
I9.	Изоляционные работы	м2	5426,03	I203I	I6,5	I985	II2I	I5I37						4,29 2,79
20.	Устройство герметизации	п.м.	938,4	I635	I6,5	270	I52	2057						0,58 2,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	Прочие работы:													
	а) общестроительные работы	руб.	-	I075	I6,5	I75	I00	I350						0,38 / -
	б) металломонтажные работы	тн	0,26	I25	8,6	II	II	I47						0,04 / 565,38
	Всего по смете			28I495				352890						I00

Главный инженер проекта Т.Г.Кондратьева

Начальник СЭО А.Т.Кацура

Составила вед.инженер З.Г.Чуган

Проверила зав.группы Л.И.Тихонова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ

в производственных ресурсах к типовому проекту АП(Ш,IУ)-2500-0459.90

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Сухие грунты. 2 климатическая зона. Нагрузка АП.

Наименование ресурсов		Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.час.	36953
Заработная плата	руб.	27517
Строительные машины	руб.	I0I46
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.час.	4962
Заработная плата	руб.	2877
Строительные машины	руб.	445
Монтажные работы		
Технологическое оборудование.		
Затраты труда	чел.час.	933
Заработная плата	руб.	559
Строительные машины	руб.	I30
Электромонтажные работы		
Затраты труда	чел.час.	2687
Заработная плата	руб.	I863
Строительные машины	руб.	608
Дизельная электростанция		
Затраты труда	чел.час.	806
Заработная плата	руб.	503
Строительные машины	руб.	22

Наименование ресурсов		Количество
Установка водного пожаротушения		
Затраты труда	чел.час.	I232
Заработная плата	руб.	846
Машины	руб.	56
Установка порошкового пожаротушения		
Затраты труда	чел.час.	I60
Заработная плата	руб.	93
Машины	руб.	7
Пожарная сигнализация		
Затраты труда	чел.час.	22I
Заработная плата	руб.	II5
Строительные машины	руб.	56
Прочие работы		
Затраты труда	чел.час.	352
Заработная плата	руб.	3II
Строительные машины	руб.	I00
Всего:		
Затраты труда	чел.час.	48306
Заработная плата	руб.	34684
Строительные машины	руб.	II570

Начальник СЭО А.Т.Кацура

Руководитель бригады Л.И.Тихонова

Таблица изменений объемов работ

для классов А-Ш, А-IУ

№№ пунктов сметы I-I для А-П	Количество единиц измерения для		
	А-П	А-Ш	А-IУ
I	2	3	4
I8	300,0	279,0	246,0
I9	I,62	I,65	I,65
20	I6,6	I3,7	I2,4
22	I,49	I,49	I,07
23	I0,84	9,66	6,6
24	0,I0	0,08	0,08
25	5,64	43,I	33,8
26	57,0	-	-
27	I,26	0,85	0,69
28	3,0	3,39	I,65
32	2,52	2,04	2,04
33	II,4I	9,78	5,54
37	ПСI-2А,ПСI-9, ПС2-4 - 33 шт.	ПСI-I0А,ПСI-7, ПС2-5 - 33 шт.	ПСI-4А,ПСI-8, ПС2-6 - 33 шт.
38	ПСДI-2А,ПСД2-4, ПСДI-9 - I3 шт.	ПСДI-I0А,ПСД2-5, ПСДI-7 - I3 шт.	ПСДI-4А,ПСД2-6, ПСДI-8 - I3 шт.
43	II0,7	I04,8	I04,0
45	I7,42	II,73	9,4I
46	3,44	I,72	I,7
48	П2-2 - 44 шт.	П2-2 - 44 шт.	П2-I - 44 шт.
49	ПI-3 - 44 шт.	ПI-3 - 44 шт.	ПI-I - 44 шт.
5I	Добавляется 277 мм бетона марки 300 до приведенной толщины перекрытия 377 мм - I6,82	Добавляется I77 мм бетона марки 300 до приведенной толщины перекрытия 277 мм - I6,82	Добавляется I37 мм бетона марки 300 до приведенной толщины перекрытия 237 мм - I6,82
52	63,03	6I,4	38,05
53	I0,43	I0,43	8,64
54	52,6	50,97	29,42
73	I0,36	I0,36	9,II

I	2	3	4
74	ВУ-I-I - 2 шт.	ВУ-I-I - 2 шт.	ВУ-II-I - 2 шт.
76	8,77	8,77	7,0
78	ДУ-I-8 - 6 шт.	ДУ-I-8 - 6 шт.	ДУ-Ш-5 - 6 шт.
79	ДУ-I-7 - I шт.	ДУ-I-7 - I шт.	ДУ-Ш-6 - I шт.

Главный инженер проекта Т.Г.Кондратьева

gost.e-ecolog.ru