ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

802-5-87.91 ПП

СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 480 МЕСТ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

25248-04

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25248-04

ПРОЕКТ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

802-5-87.91 ПП

СВИНАРНИК-ОТКОРМОЧНИК НА 480 МЕСТ

А Л Ь Б О М 4

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ		
ОБЩАЯ	109,39	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	94,03	ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ	39,93	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	145,11	РУБ.

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ

"ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ"

Утвержден Министерством сельского хозяйства и продовольствия СССР, письмо от 16.08.91г. № 073-3/151

Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от 22.08.91 № 169-П

/ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖ. ПРОЕКТА ЛЕВЧЕНКОВА О.Л.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	2	3
-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
1	ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА	4
1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20 ГРАДУСОВ	36
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40 ГРАДУСОВ	38
1-2	ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ В1	40
1-3	ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ Т3	42
1-4	ВОДОПРОВОД СИСТЕМЫ Т31	44
1-5	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	46
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ -40 ГРАДУСОВ	
1-6	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	50
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20 ГРАДУСОВ	54
-	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40 ГРАДУСОВ	55
1-7	ВЕНТИЛЯЦИЯ	56
1-8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	61
1-9	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	66
1-10	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	72
1-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ	77
-	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	83

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ПРОЕКТА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г,А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ 1-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г.N 249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЭЛЕКТРОРАБОТЫ - 7%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА - 0,8%, И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ,ЗЯАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАШМАКИ, СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ

В.СТЕНЫ - НАРУЖНЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

Д.ПОЛЫ БЕТОННЫЕ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПГ И ПВ

З.КРОВЛЯ - ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

8. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30ГРАДУСОВ

СОСТАВИЛА Лихачева Н.Н.ЛИХАЧЕВА

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ПРОЕКТУ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 109,39 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ - 1 СКОТОМЕСТО 227,90 РУБ.

2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 168,81 РУБ.

3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 46,45 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РА-БОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	78,56	-	-	-	78,56	-	-	-	М3	2354,9	33,36
2	1-2	ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1	0,29	-	-	-	0,29	-	-	-	-"-	-"-	0,12
3	1-3	ВОДОПРОВОД СИСТЕМА Т3	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	-"-	-"-	0,01
4	1-4	ВОДОПРОВОД СИСТЕМА Т31	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	-"-	-"-	0,13
8	1-5	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	0,16	0,06	-	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	0,09
9	1-6	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0,96	0,04	-	-	1,0	-	-	-	-"-	-"-	0,42
10	1-7	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,74	0,15	2,03	-	11,92	-	-	-	-"-	-"-	5,06
11	1-8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1,04	-	-	1,04	-	-	-	-"-	-"-	0,44
12	1-9	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	0,66	0,26	-	0,92	-	-	-	-"-	-"-	0,39
13	1-10	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,33	1,06	11,75	-	13,14	-	-	-	-"-	-"-	5,58

14	1-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ	-	0,67	1,32	-	1,99	-	-	-	-"-	-"-	0,85
		ИТОГО:	90,35	3,68	15,36	-	109,39	-	-	-	М3	2354,9	46,45

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА		ШЕСТАКОВ С.А.
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		ЛЕВЧЕНКОВА О.Л.
НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА		КРИНИЦКАЯ И.Н.
СОСТАВИЛА		ЛИХАЧЕВА Н.Н.
ПРОВЕРИЛ		МЕЛЬНИКОВА А.В.

ФЕРМА ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 3 И 6 ТЫС.СВИНЕЙ В ГОД

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-8,КЖ1-18,КД1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 78.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 11566. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 8.15 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 163.66 РУБ.
ОБЪЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 121.23 РУБ.
ОБЪЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 33.36 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ЭКСПЛ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		.А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1-1129	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ: ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	10.030	0.35	0.35	4.		4.			
					0.11			1.	0.16		2.
2	1-1607	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0.201	36.30	36.30	7.		7.			
					12.20			2..	17.57		4.
3	1-1614 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1607 1000М3	0.201	119.20	119.20	24.		24.			
		ЦЕНА ЕЛ.: 29,8*4			40.00			8.	57.60		12.
4	1-1600	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.201	160.00	150.39	32.	2.	30.	19.50		4.
				9.61	53.50			11.	77.04		15.
5	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	240.720	0.29	0.29	70.		70.			
					0.06			14.	0.09		21.
6	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.201	11.50	10.06	2.	0.	2.	2.63		1.
				1.30	3.12			1.	4.49		1.
7	1-1559	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ 1000М3	0.119	169.00	163.58	20.	1.	19.	11.00		1.
					5.42	58.60			7.	84.38		10.
8	1-1601	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С	0.218	198.00	186.10	43.	3.	41.	24.20		5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВШОМ ЕМК.0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОС-								
		ВАЛЫ(ЛИШНИЙ) 1000М3		11.90	66.20			14.	95.33	21.
9	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т	392.400	0.29	0.29	114.		114.		
					0.06			23.	0.09	34.
10	1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3	0.218	14.20	12.34	3.	0.	3.	3.23	1.
		ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3								
				1.59	3.81			1.	5.49	1.
11	1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3.67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛО-	0.070	115.20		8.	8.		218.88	15.
		ВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ								
		РАЗРАБОТКИ 100М3		115.20						
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04								
12	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА	0.126	37.32	37.32	5.		5.		
		2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ								
		В РЕЗЕРВ 1000М3			12.49			2.	15.29	2.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15								
13	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-	0.126	138.80	138.80	17.		17.		
		ЦЕНКЕ 1-1608 1000М3								
					46.40			6.	66.82	8.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4								
14	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ	0.047	20.30	20.30	1.		1.		
		2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ								
		МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3			6.82			0.	9.82	0.
15	1-1645 (М=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС-	0.047	104.40	104.40	5.		5.		
		ЦЕНКЕ 1-1634 1000М3								
					35.10			2.	50.54	2.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								
16	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА	0.079	37.32	37.32	3.		3.		
		2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ								
		ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И			12.49			1.	15.29	1.
		ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3								
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15								
17	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-	0.079	138.80	138.80	11.		11.		
		ЦЕНКЕ 1-1608 1000М3								
					46.40			4.	66.82	5.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4								
18	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0.201	46.00		9.	9.		99.30	20.
		ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
				46.00						
19	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	0.470	9.69	3.49	5.	3.	2.	11.20	5.
		КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3								
				6.20	2.29			1.	3.30	2.
20	1-531(ТЕХ.	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО	0.059	38.50	38.50	2.		2.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧАСТЬ П.3.47)	59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУППЫ 1000М3			12.90			1.	18.58	1.
21	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)	0.590	9.69	3.49	6.	4.	2.	11.20	7.
		100М3		6.20	2.29			1.	3.30	2.
22	1-1186	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ 100М3	0.590	9.90	8.34	6.	0.	5.	1.27	1.
				0.56	1.20			1.	1.73	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				397.	30.	367.	-	205.
		РУБ.					-	101.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
23	8-10	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ И СБОРНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ М3	2.900	9.31	0.32	27.	1.	1.	0.80	2.
				0.40	0.10			0.	0.13	0.
24	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 3,5 М3	0.250	27.40	0.28	7.	0.	0.	1.37	0.
				0.70	0.08			0.	0.10	0.
25	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т ШТ	11.000	3.20	2.45	35.	8.	27.	1.32	15.
				0.75	0.89			10.	1.15	13.
26	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	14.000	4.89	3.69	68.	17.	52.	2.08	29.
				1.20	1.33			19.	1.72	24.
27	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 2Ф15.15-2,1Ф12.12-1,1Ф12.9-2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15,F50 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 М3	17.150	59.20		1015.				
28	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.544	250.00		136.				
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.028	413.00		12.				
30	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.028	178.00		5.				
31	7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	29.000	1.50	0.79	33.	1.	3.	0.39	9.
				0.22	0.29			1.	0.37	1.
32	ССЦ МО Т.2	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12.4.3-	4.000	5.83		23.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 12-8	Т ШТ								
33	ССЦ МО Т.2 П. 12-12	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9.4.6-Т ШТ	18.000	9.01		162.				
34	6-13(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 F50 М3	2.000	36.26	0.34	73.	6.	1.	5.07	10.
				2.78	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02								
35	6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ М3	42.900	9.49	0.53	407.	33.	23.	1.64	70.
				0.78	0.16			7.	0.21	9.
36	7-15(ССЦ МО Т.1 П. 2-5)	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М НА РАСТВОРЕ МАРКИ 150 ШТ	22.000	6.61	2.68	145.	60.	59.	4.51	99.
				2.71	0.96			21.	1.24	27.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+25,9*0,0042								
37	ССЦ МО Т.1 П. 9-352	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ МАРКИ 2Б Ф6А,2Б Ф3А,2Б Ф1,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 F75 ДЛИНОЙ ДО 6М М3	7.200	67.50		486.				
38	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.549	250.00		137.				
39	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1Н Т	0.053	321.00		17.				
40	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО Т	0.012	413.00		5.				
41	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.012	178.00		2.				
42	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.011	441.00	1.40	5.	1.	0.	210.00	2.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
43	6-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 F50 М3	12.720	37.20	1.29	473.	35.	16.	5.17	66.
				2.79	0.39			5.	0.50	6.
44	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0.371	270.00		100.				
45	СЦМ 2-4-38	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И	0.016	253.00		4.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИА-									
		МЕТРОМ 10ММ	Т								
46	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ-		0.528	86.50	1.50	46.	10.	1.	38.10	20.
		НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-									
		ЛОМ	100М2		19.60	0,45			0.	0.58	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3396.	172.	183.	-	395.
			РУБ.					-	63.		

3 КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
47	8-10	ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД СБОРНЫЕ Ж/Б ЛОТКИ	М3	0.700	9.31	0,32	7.	0.	0.	0.80	1.
					0.40	0.10			0.	0.13	0.
48	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД МОНОЛИ-		33.800	27.40	0,28	926.	24.	9.	1.37	46.
		ТНЫЕ ЛОТКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 3,5	М3								
					0.70	0.08			3.	0.10	3.
49	14-62 (ДОП.2)	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ С ЛОТКО-		4.360	18.50	12.60	81.	10.	55.	3.94	17.
		ВЫМ СЕЧЕНИЕМ БЛОКОВ	М3								
					2.33	3.94			17.	5.08	22.
50	ССЦ МО Т.1 П. 10-107(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 П.3.11)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 НА СУЛЬФАТОС- ТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ ОБ"ЕМОМ ДО 0,6М3 МАРКИ 1ЛК98.115.90	М3	1.080	79.44		86.				
		ЦЕНА ЕД.: 76,7+0,92*1,53+1,33									
51	ССЦ МО Т.1 П. 10-108(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.11)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 НА СУЛЬФАТОС- ТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3 МАРКИ 1ЛК298.115.90	М3	3.280	75.94		249.				
		ЦЕНА ЕД.: 73,2+0,92*1,53+1,33									
52	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.188	250.00		47.				
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.033	321.00		11.				
54	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.052	413.00		21.				
55	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.052	178.00		9.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	18										
56	6-238(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 F50 W6 ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 100ММ	М3	68.000	57.40	0.86	390.	556.	58.	14.60	993.
					8.17	0.26			18.	0.34	23.
		ЦЕНА ЕД.: 54,9+(0,92+1,53)*1,02									
57	6-86	АРМИРОВАНИЕ СЕТКАМИ ДНИЩА ЛОТКОВ	Т	0.074	15.30	1.40	1.	1.	0.	12.30	1.
					6.76	0.42			0.	0.54	0.
58	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.040	392.00		16.				
59	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0.034	223.00		8.				
60	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	380.000	0.29	0.15	110.	30.	57.	0.13	49.
					0.08	0.06			23.	0.08	29.
61	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ 1ПП12-3,3ПБ25-8,2ПБ17-2,2ПБ13-1,2ПБ16-2	М3	11.340	64.40		730.				
62	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.031	250.00		8.				
63	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.251	321.00		81.				
64	7-762 (ДОП.2)	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПЛОЩ.ДО 5М2	ШТ	32.000	2.57	1.83	82.	20.	59.	1.07	34.
					0.64	0.66			21.	0.85	27.
65	ССЦ МО Т.1 П. 9-222(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.11)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ П14-3,П14Д-3	М3	6.400	57.08		365.				
		ЦЕНА ЕД.: 53,3+0,92+1,53+1,33									
66	ССЦ МО Т.1 П. 8-512(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.11)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ С ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ МАРКИ П02	М3	0.880	66.98		59.				
		ЦЕНА ЕД.: 63,2+0,92+1,53+1,33									
67	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.324	250.00		81.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3									
68	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.057	229.00		13.				
69	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.034	321.00		11.				
70	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.022	413.00		9.				
71	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.022	178.00		4.				
72	14-11	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ НАВО-ЗОУДАЛЕНИЯ М3	12.100	19.80 5.00	14.80 4.60	240.	61.	179. 56.	8.70 5.93	105. 72.
73	ССЦ МО Т.1 П. 10-109(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.11)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕШЕТОК МАРКИ 2РП100.58 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 30 W6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3 ЦЕНА ЕД.: 117+1,53+1,33	12.100	119.86		1450.				
74	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.499	250.00		125.				
75	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.388	321.00		125.				
76	6-173(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ 1-31,1-29)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 F50 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М3 ЦЕНА ЕД.: 42,7+(33,3-29,3)*1,015+(0,92+1,53)*1,015	0.680	49.25 4.61	0.81 0.24	33.	3.	1. 0.	8.40 0.31	6. 0.
77	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0.207	392.00		81.				
78	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ	0.092	329.00	1.30	30.	1.	0.	21.10	2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20КГ Т		12.40	0.39			0.	0.50	0.
79	7-767 (ДОП.3)	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ КАНАЛОВ Т	0.027	489.00	6.00	13.	1.	0.	40.50	1.
				27.80	1.80			0.	2.32	0.
80	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.212	355.00	1.30	75.	8.	0.	64.00	14.
				38.00	0.39			0.	0.50	0.
81	34-304	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ЩИТАМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 10М2	1.720	221.00	7.34	380.	57.	13.	56.70	98.
				33.10	2.20			4.	2.84	5.
82	23-157	УСТАНОВКА ЛЮКОВ ШТ	4.000	1.27	0.09	5.	3.	0.	1.54	6.
				0.80	0.03			0.	0.04	0.
83	СЦМ 1-3-823	ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	4.000	25.00		100.				
84	9-94	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПО ПОКРЫТИИ КАНАЛОВ Т	0.090	29.20	14.30	3.	1.	1.	13.50	1.
				8.70	5.00			0.	6.45	1.
85	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235 Т	0.090	204.92		18.				
		ЦЕНА ЕД.: 213-8*1,01								
86	11-184	УСТАНОВКА ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40ММ В ЛОТКАХ 100М2	0.007	51.33	4.83	0.	0.	0.	85.10	1.
				46.50	1.45			0.	1.87	0.
		ЦЕНА ЕД.: 46,5+4,83								
87	СЦМ 1-2-47	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 1 СОРТА М3	0.700	87.10		61.				
88	7-714	РАСШИВКА ШВОВ СТЫКОВ ЛОТКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М	0.240	9.73	0.31	2.	1.	0.	7.35	2.
				4.54	0.09			0.	0.12	0.
89	7-706	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ АМ-05 100М	0.240	88.70	14.70	21.	2.	4.	16.00	4.
				9.44	4.41			1.	5.69	1.
90	26-68(ССРЦ:Ч.1 П.180,255, 260)	ОКЛЕЙКА СТЫКОВ ЛОТКОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ М2	7.200	1.88	0.02	14.	2.	0.	0.44	3.
				0.26	0.01			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,29+1,1*0,73-(276-214)*0,0035								
91	13-122	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ВЛ-02 ЗАКЛАДНЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0.130	19.70	0.26	3.	0.	0.	2.38	0.
				1.62	0.08			0.	0.10	0.
92	13-158	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785 ЗАКЛАД-	0.130	74.00	0.85	10.	1.	0.	7.30	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=5)	НЫХ И КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2		4.90	0.25			0.	0.32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,8*5									
93	13-125	ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОНОЛИ-		6.690	4.38	0.25	29.	11.	2.	2.38	16.
		ТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577	100М2		1.61	0.08			1.	0.10	1.
94	8-27(ССРЦ Ч.1 Р.1 П.255,258) (М=2,5)	ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХ- НОСТЕЙ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БИТУМНО- ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКОЙ ПО ГРУНТУ В 5 СЛОЕВ		6.690	187.80	3.75	1256.	526.	25.	84.00	562.
			100М2		48.75	1.13			8.	1.46	10.
		ЦЕНА ЕД.: (90-(276-214)*0,24)*2,5									
95	26-68(ССРЦ Ч.1 Р.13 П.180,255, 258)	АРМИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕКЛО- ТКАНЬЮ НА БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ		669.000	1.88	0.02	1258.	174.	13.	0.44	294.
			М2		0.26	0.01			7.	0.01	9.
		ЦЕНА ЕД.: 1,29+1,1*0,73-(276-214)*0,0035									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12250.	1293.	476.	-	2460.
			РУБ.					-	159.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				16043.	1495.	1026.	-	3060.
			РУБ.					-	323.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				16022.	1494.	1025.	-	3058.
			РУБ.					-	323.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				21.	1.	1.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			2644.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			2.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	243.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	476.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				18689.	1971.	1026.	-	3303.
			РУБ.					-	323.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1495.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				20184.	1971.	1026.	-	-
			РУБ.						323.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3303.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2294.	-	-	-
		.Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		4 КАРКАС									
96	7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭ- ТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М		30.000	8.67	3.51	260.	75.	105.	4.16	125.
					2.49	1.28			38.	1.65	50.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	ШТ								
97	ССЦ МО Т.1 П. 9-4 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 ОБ"ЕМОМ ДО 0,2М3 ДЛИНОЙ ДО 12М МАРКИ 1К36.2-2,1-П,2К36.2-2-П,2К39.2-2.1-П,1К36.2-2.2-П	М3	3.900	89.55		349.				
		ЦЕНА ЕД.: 87,1+0,92+1,53									
98	ССЦ МО Т.1 П. 9-5 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 W6 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДЛИНОЙ ДО 12М МАРКИ 1К36.3-2.1-П	М3	1.280	82.33		105.				
		ЦЕНА ЕД.: 80,6-0,82*2+0,92*2+1,53									
99	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.697	250.00		174.				
100	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.103	321.00		33.				
101	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.287	413.00		119.				
102	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.287	178.00		51.				
103	7-91	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ(ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИ) МАССОЙ ДО 1Т		20.000	2.36	1.31	47.	18.	26.	1.44	29.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М	ШТ		0.88	0.47			9.	0.61	12.
104	ССЦ МО Т.1 П. 9-304 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25, W6 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБ"ЕМОМ ДО 2М3 МАРКИ БСП6.1-5А3-П1	М3	9.000	68.05		612.				
		ЦЕНА ЕД.: 65,7+0,82+1,53									
105	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	1.060	250.00		265.				
106	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.056	321.00		18.				
107	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО		0.712	413.00		294.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13		Т								
108	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.712	178.00		127.				
109	9-51	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	Т	0.632	19.20	9.10	12.	4.	6.	9.15	6.
					6.00	3.42			2.	4.41	3.
110	СЦМ 2-1-1753(ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235	Т	0.632	242.92		154.				
		ЦЕНА ЕД.: 251-8*1,01									
111	9-94	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК	Т	0.651	29.20	14.30	19.	6.	9.	13.50	9.
					8.70	5.00			3.	6.45	4.
112	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235	Т	0.651	204.92		133.				
		ЦЕНА ЕД.: 213-8*1,01									
113	7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	Т	0.383	358.00	3.30	137.	16.	1.	66.60	26.
					42.50	0.99			0.	1.28	0.
114	7-767	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.044	489.00	6.00	22.	1.	0.	40.50	2.
					27.80	1.80			0.	2.32	0.
115	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.039	362.00	8.00	14.	4.	0.	141.00	5.
					92.00	2.40			0.	3.10	0.
116	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ,НАКЛАДОК,СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	Т	1.465	178.00		261.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3206.	124.	147.	-	271.
			РУБ.					-	52.		
		5 СТЕНЫ									
117	7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,		42.000	16.63	5.72	698.	170.	240.	6.60	277.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ		4.05	2.06			87.	2.66	112.
118	7-263	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М		63.000	14.80	5.57	932.	268.	351.	6.87	433.
			ШТ		4.25	2.01			127.	2.59	163.
119	ПР-НТ06-08	СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ СЛОЕВ ИЗ БЕТОНА ВНУТРЕН-		382.800	12.13		4643.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.8.100	НЕГО И НАРУЖНОГО В 3-Х СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ С								
	ТЕХ.Ч.	УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ,ТОЛЩИНОЙ								
	СТР.209	НЕСУЩИХ СЛОЕВ 130ММ,ГЛУХИХ МАРОК								
	ССЦ МО Т.1	ПСТ60.12.26-ТПП-А,ПСТ60.12.26-ТПП-А,Б,								
	П. П.199	ПСТ12.12.26-ТПП,ПСТ60.12.26УЛ-ТПП-А,								
	ССРЦ Ч.4	ПСТ60.6.26-УЛ-ТПП-А,ПСТ6.12.26-ТПП,								
	СТР.139	ПСТ12.12.26-УЛ-ТПП,ПСТ60.9.26-ТПП-А,								
		ПСТ60.9.26УЛ-ТПП-А,ПСТ9.24.26-ТПП-А М2								
		ЦЕНА ЕД.: (10-0,3*2+0,8*0,25+0,37*6,2) *1,02								
120	ТЕХ.ЧАСТЬ	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6,ВНУТРЕ-	30.620	3.37		103.				
	ТАБ.3.4	ННЕГО СЛОЯ ПАНЕЛЕЙ М3								
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.3									
		ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53								
121	26-38	УСТАНОВКА УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПЛАСТА В ПАНЕЛЯХ	49.760	19.39	0.61	965.	707.	30.	19.50	970.
	ССРЦ Ч.1 п.25, п.23	СТЕН М3		14.20	0.18			9.	0.23	11.
	СНИП	ЦЕНА ЕД.: 37,4-(58,3*0,05+0,258*39+1,03)								
122	ССРЦ ДОП.	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА МАРКИ ПСБ-30,ОБ"ЕМНОЙ	48.270	34.90		1685.				
	В.1 П.720	МАССОЙ 1800КГ/М3 М3								
123	ССРЦ Ч.1	СТОИМОСТЬ БРУСКОВ ВХОДЯЩИХ В ПАНЕЛИ СТЕН	0.100	58.30		6.				
	П.25	М3								
124	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО	0.083	413.00		34.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ	Т								
	ТАБ.3.1. П.13									
125	7-767	УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ ДЕТАЛЕи К ПАНЕЛЯМ	0.592	489.00	6.00	289.	16.	4.	40.50	24.
	(ДОП.3)	СТЕН Т		27.80	1.80			1.	2.32	1.
126	9-94	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОГОНОВ Т	0.337	29.20	14.30	10.	3.	5.	13.50	5.
				8.70	5.00			2.	6.45	2.
127	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235 Т	0.337	204.92		69.				
		ЦЕНА ЕД.: 213-8*1,01								
128	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕ- ЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ И МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.890	178.00		158.				
129	7-701	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	4.980	42.30	0.08	211.	20.	0.	6.43	32.
		ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОК-								
		ЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД ПРОКЛАДКА ПРП-60		4.02	0.02			0.	0.03	0.
		ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ 100М								
130	7-707	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	7.072	91.80	20.60	649.	78.	146.	18.60	132.
		ШВОВ МАСТИКОЙ 100М		11.00	6.18			44.	7.97	56.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	7-704	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 100М	2.092	37.30	0.30	78.	5.	1.	4.14	9.
				2.19	0.09			0.	0.12	0.
132	7-705	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ 100М	4.980	73.80	0.59	368.	22.	3.	8.18	41.
				4.34	0.18			1.	0.23	1.
133	7-714	УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМИСЯ ДОБАВКАМИ 100М	2.092	9.89	0.31	21.	9.	1.	7.35	15.
				4.54	0.09			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,73+0,2*0,8								
134	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7.000	0.29	0.15	2.	1.	1.	0.13	1.
				0.08	0.06			0.	0.08	1.
135	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 МАРКИ 1ПБ13-1,1ПБ10-1,2ПБ22-3 М3	0.122	64.40		8.				
136	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.003	321.00		1.				
137	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.002	250.00		0.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				11752.	1224.	813.	-	2389.
		РУБ.					-	280.		

6 ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	51.000	5.70	1.87	291.	61.	95.	2.04	104.
				1.20	0.68			35.	0.88	45.
139	7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	9.000	8.02	2.88	72.	15.	26.	2.85	26.
				1.67	1.04			9.	1.34	12.
140	ССЦ МО Т.1 П. 10-91	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 360КГС/М2 МАРКИ 1ПГ6-3А4Т-П,А М2	142.320	4.97		707.				
141	ССЦ МО Т.1 П. 10-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М С	17.790	5.43		97.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 640КГС/М2 МАРКИ 1ПГ6-6А4Т-П-А М2								
142	ССЦ МО Т.1 П. 10-101	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400ММ ДЛИНОЙ 6М ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 420КГС/М2 МАРКИ 2ПВ6-3А4Т-П-4 М2	97.900	6.84		670.				
143	ССЦ МО Т.1 П. 10-87	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М БЕЗ ОТВЕРСТИЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 360КГС/М2 МАРКИ 2ПГ6-2А4Т-П-А М2	8.900	4.73		42.				
144	ССЦ МО Т.1 П. 10-89	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 850КГС/М2 МАРКИ 2ПГ6-6А4Т-П М2	160.200	6.00		961.				
145	ССЦ МО Т.1 П. 10-96	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.700-1000ММ ДЛИН.ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 420КГС/М2 МАРКИ 2ПВ6-3А4Т-П-7, А,2ПВ6-3А4Т-П-10 М2	186.900	6.49		1213.				
146	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W W6 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 М3 ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53	0.490	3.37		2.				
147	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W W6 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 20 М3 ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53	25.270	2.45		62.				
148	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W W6 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 М3	9.720	1.53		15.				
149	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО Т	0.035	413.00		14.				
150	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.554	178.00		99.				
151	7-767	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ Т	0.707	489.00	6.00	346.	20.	4.	40.50	29.
				27.80	1.80			1.	2.32	2.
152	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.153	329.00	1.30	50.	2.	0.	21.10	3.
				12.40	0.39			0.	0.50	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	6-173	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	2.440	42.70	0.81	104.	11.	2.	8.40	20.
				4.61	0.24			1.	0.31	1.
154	6-179	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ТОЛЩ.100ММ М3	1.690	58.60	1.29	99.	15.	2.	15.30	26.
				8.64	0.39			1.	0.50	1.
155	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0.176	392.00		69.				
156	СЦМ 2-4-33	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ А2 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0.007	222.00		2.				
157	9-94	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ Т	0.708	29.20	14.30	21.	6.	10.	13.50	10.
				8.70	5.00			4.	6.45	5.
158	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3 П.6)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С245 Т ЦЕНА ЕД.: 213+1*1,01	0.587	214.01		126.				
159	СЦМ 2-1-1959(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235 Т ЦЕНА ЕД.: 213-8*1,01	0.121	204.92		25.				
160	9-232 (ДОП.2)	УСТАНОВКА ПОДВЕСОК ПВ2,ПВ1 Т	0.276	70.10	5.90	19.	14.	2.	84.20	23.
				50.10	3.74			1.	4.82	1.
161	СЦМ 2-1-2019(ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235 Т ЦЕНА ЕД.: 356-8*1,01	0.276	347.92		96.				
162	6-82	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ РАМОК В МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОКРЫТИЙ Т	0.127	347.00	14.80	44.	3.	2.	39.20	5.
				24.80	4.44			1.	5.73	1.
163	6-13(ССЦ МО Т.1 П.1-5,1-3)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ ПОД МАУЭРЛАТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 М3 ЦЕНА ЕД.: 34,4+(27,4-25,8)*1,02	1.740	36.03	0.34	63.	5.	1.	5.07	9.
				2.78	0.10			0.	0.13	0.
164	СЦМ 2-4-33	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ А2 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0.028	222.00		6.				
165	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.086	441.00	1.40	38.	11.	0.	210.00	18.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
166	ССЦ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖ-	1.073	178.00		191.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	НЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5544.	163.	144.	-	341.
			РУБ.					-	53.		
		7 ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
167	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ МАРКИ 50	100М2	6.480	51.60	0.74	334.	50.	5.	14.30	93.
					7.64	0.22			1.	0.28	2.
168	12-300 (М=10)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-6.480	25.30	0.50	-164.	-2.	-3.	0.70	-5.
					0.30	0.20			-1.	0.26	-2.
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*10									
169	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИИ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	6.480	7.71	0.19	50.	15.	1.	4.72	31.
					2.34	0.06			0.	0.08	1.
170	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	6.480	49.90	1.30	323.	69.	8.	18.90	122.
					10.70	0.39			3.	0.50	3.
171	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.200ММ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	6.480	54.70	4.00	354.	184.	26.	48.20	312.
	12-285	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ N284 100М2		6.480	28.40 43.10 22.20	1.20 3.81 1.14	279.	144.	8. 25. 7.	1.55 37.70 1.47	10.
172	ССРЦ Ч.1 П.124	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 125, ТОЛЩИНОЙ 200ММ	М3	133.500	23.40		3124.				
		ЦЕНА ЕД.: 38*1,406									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4376.	460.	63.	-	890.
			РУБ.					-	19.		
		8 КРОВЛЯ									
173	10-28	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК	М3	4.840	110.00	1.30	532.	62.	6.	24.00	116.
					12.90	0.39			2.	0.50	2.
174	10-29	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН (ПРОГОНЫ,СТОЙКИ,ПОДКОСЫ,НАКЛАДКИ, РАСПОРКИ)	М3	7.750	64.00	1.30	496.	90.	10.	21.50	167.
					11.60	0.40			3.	0.52	4.
175	10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ (МАУЭРЛАТЫ,ОБРЕШЕТКИ,СВЯЗИ)	М3	10.990	110.00	1.30	1209.	142.	14.	24.00	264.
					12.90	0.39			4.	0.50	6.
176	10-70	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	5.080	112.00	2.10	569.	64.	11.	23.80	121.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12.60	0.63			3.	0.81	4.
177	7-767	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ Т	0.073	489.00	6.00	36.	2.	0.	40.50	3.
				27.80	1.80			0.	2.32	0.
178	ССЦ Ч.1 П.58	СТОИМОСТЬ БОЛТОВ,ШАИБ,ГАЕК Т	0.210	573.00		120.				
179	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	7.895	211.00	2.64	1666.	195.	21.	42.90	339.
				24.70	0.79			6.	1.02	8.
180	12-269	УСТАНОВКА ПО КОНЬКУ КРОВЛИ РАВНОБОКОЙ УГЛОВОЙ ДЕТАЛИ РУ-1 100М2	0.432	211.00	2.64	91.	11.	1.	42.90	19.
				24.70	0.79			0.	1.02	0.
181	12-280	УСТРОЙСТВО ОКОЛО ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ВОРОТНИКОВ И ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	0.090	192.00	0.41	17.	4.	0.	83.00	7.
				45.80	0.12			0.	0.15	0.
182	41-51	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КРОВЛИ,ОКОЛО ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ 100М	0.216	66.50	0.51	14.	13.	0.	97.00	21.
	ССРЦ Ч.1 п.356			61.20	0.15			0.	0.19	0.
		СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВ ПРОКЛАД, КГ	160.00	0.61		98.				
183	15-615	ОБМАЗКА СУРИКОМ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ НА КРОВЛЕ 100М2	0.020	19.70	0.52	0.	0.	0.	9.30	0.
				5.10	0.16			0.	0.21	0.
184	7-291	УСТАНОВКА СТЯЖНЫХ ПОЛОС ПС4 ДО ПС8 Т	0.019	342.00		6.	0.		34.00	1.
				21.30						
185	10-193	УСТАНОВКА ПО ЧЕРДАКУ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ЩД-1 М2	35.030	0.24	0.09	8.	5.	3.	0.28	10.
				0.15	0.03			1.	0.04	1.
		ЦЕНА ЕД.: 0,15+0,09								
186	ССЦМ 2-2-405	ЩИТЫ НАСТИЛА М2	35.030	3.34		117.				
187	10-201	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ФЕРМЫ, АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ М3	14.430	3.82	0.13	55.	7.	2.	0.87	13.
				0.46	0.04			1.	0.05	1.
188	10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ М3	8.560	7.51	0.03	64.	13.	0.	2.94	25.
				1.48	0.01			0.	0.01	0.
189	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ 100М2	4.968	12.20	0.40	61.	8.	2.	3.03	15.
				1.60	0.12			1.	0.15	1.
190	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТЯЖНЫХ ПОЛОС Т	0.092	178.00		16.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5164.	645.	70.	-	1172.
			РУБ.					-	21.		
		9 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ									
192	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ		71.750	2.99	0.36	215.	53.	26.	1.38	99.
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕН-									
		НЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5			0.74	0.11			8.	0.14	10.
			М2								
193	СЦМ 2-2-172	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ МАРКИ		71.750	15.20		1091.				
		СВО12-18	М2								
194	СЦМ 2-2-322	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	307.100	0.20		61.				
195	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В		0.718	242.00	1.50	174.	18.	1.	46.90	34.
		ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПА-									
		РЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ			25.20	0.45			0.	0.58	0.
			100М2								
196	10-87	УСТАНОВКА ЗАВЕРТОК	ШТ	35.000	0.50		18.	18.		0.71	25.
					0.50						
197	ПР-НТ06-09-01 П.83 ПР-НТ07-27-01 ТЕХ.Ч.2 П.18	СТОИМОСТЬ ЗАВЕРТОК	КОМП.	35.000	0.55		19.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*2*1,1									
198	10-71	СЛУХОВЫЕ ОКНА	ШТ	2.000	16.30	0.30	33.	7.	1.	6.03	12.
					3.50	0.10			0.	0.13	0.
199	СЦМ 2-2-203	СТОИМОСТЬ СЛУХОВЫХ ОКОН МАРКИ ИОБ-1 С		1.000	15.50		16.				
		ЖАЛЮЗЯМИ	М2								
200	10-35	ОБШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА ДОСКАМИ	М2	1.000	1.06	0.03	1.	0.	0.	0.25	0.
					0.12	0.01			0.	0.01	0.
201	10-146	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ ДЛЯ ПОД"ЕМА		2.450	27.30	0.24	67.	7.	1.	4.91	12.
		К СЛУХОВОМУ ОКНУ	М2								
					3.06	0.07			0.	0.09	0.
202	10-56	ПОКРЫТИЕ СЛУХОВЫХ ОКОН ДОСКАМИ	М2	68.200	3.02	0.11	206.	70.	8.	1.85	126.
					1.03	0.04			3.	0.05	4.
203	12-280	ПОКРЫТИЕ СЛУХОВЫХ ОКОН ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ		0.720	192.00	0.41	138.	33.	0.	83.00	60.
			100М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					45.80:	0.12:			0.:	0.15:	0.
204	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛУХОВО-ГО ОКНА	100М2:	0.700:	12.20:	0.40:	9.:	1.:	0.:	3.03:	2.
					1.60:	0.12:			0.:	0.15:	0.
205	12-299	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЮЩЕГО ЦЕМЕНТНОГО СЛОЯ ПО СКОСУ К КРОВЛЕ	100М2:	0.015:	51.60:	0.74:	1.:	0.:	0.:	14.30:	0.
					7.64:	0.22:			0.:	0.28:	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2049.	207.	37.	-	384.
			РУБ.					-	11.		
		10 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
206	10-105	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	М2:	4.000:	1.45:	0.35:	6.:	2.:	1.:	0.91:	4.
					0.55:	0.11:			0.:	0.14:	1.
207	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10	М2:	4.000:	13.50:		54.:				
208	СЦМ 1-1-448	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕ-НИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ:	2.000:	3.11:		6.:				
209	10-109	УСТАНОВКА ЛЮКА В ПОКРЫТИИ ДЛЯ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	М2:	1.000:	1.34:	0.13:	1.:	1.:	0.:	1.29:	1.
					0.69:	0.04:			0.:	0.05:	0.
210	СЦМ 2-2-292	СТОИМОСТЬ НЕУТЕПЛЕННОГО ЛЮКА МАРКИ ДЛ10-10А	М2:	1.000:	10.90:		11.:				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				78.	3.	1.	-	6.
		11 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ									
211	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2:	44.160:	0.62:	0.04:	27.:	20.:	2.:	0.82:	36.
					0.45:	0.01:			0.:	0.01:	1.
212	СЦМ 2-2-365	ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ СТРОНАНЫМИ ДОСКАМИ ГЛУХИЕ МАРКА ВР3,ВР4	М2:	44.160:	27.40:		1210.:				
213	СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ	КГ:	184.000:	0.32:		59.:				
214	15-564	ОКРАСКА ПОЛОТЕН ВОРОТ	100М2:	1.060:	80.00:	0.08:	85.:	54.:	0.:	88.70:	94.
					50.80:	0.02:			0.:	0.03:	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1381.	74.	2.	-	131.
		12 ПЕРЕГОРОДКИ									
215	8-45(ССЦ МО Т.1 П.П.2-14,2-	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ МАРКИ 100		2.679:	472.06:	7.59:	1265.:	166.:	20.:	115.00:	308.
					62.00:	2.28:			6.:	2.94:	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	12)		100М2								
		ЦЕНА ЕД.: 472+(25,9-23,5)*0,023									
216	8-46(ССЦ МО Т.1 П. П.2-14,2-12)	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М НА РАСТВОРЕ МАРКИ 100		0.230	257.06	7.59	59.	11.	2.	85.00	20.
			100М2		46.50	2.28			1.	2.94	1.
		ЦЕНА ЕД.: 257+(25,9-23,5)*0,023									
217	8-57	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА ПЕРЕГОРОДОК	100М2	6.326	13.10		83.	83.		21.00	133.
					13.10						
218	7-767	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ПЕРЕГОРОДКАМ	Т	0.026	489.00	6.00	13.	1.	0.	40.50	1.
					27.80	1.80			0.	2.32	0.
219	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.026	178.00		5.				
220	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	0.090	71.70	0.69	6.	4.	0.	73.80	7.
					41.00	0.21			0.	0.27	0.
221	14-32	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КАРКАСОВ И ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0.194	77.70	1.34	15.	15.	0.	122.00	24.
					75.60	0.41			0.	0.53	0.
222	СЦМ 3-1490	СТОИМОСТЬ ШИТОВ И СТВОРОК	М2	11.520	3.01		35.				
223	СЦМ 2-1-2105	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0.081	433.92		35.				
		ЦЕНА ЕД.: 442-8*1,01									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1516.	280.	22.	-	502.
			РУБ.					-	7.		

13 ПОЛЫ

ТИП 2

224	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.103	43.30	0.99	48.	4.	1.	7.19	8.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
225	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	М3	11.030	29.30		323.	18.		2.90	32.
					1.62						
226	11-67(ССЦ МО Т.1 П.1-31,1-29 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6	100М2	1.103	142.74	1.74	157.	23.	2.	40.20	44.
					20.50	0.52			1.	0.67	1.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+(0,92+1,53)									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		*3,06									
227	11-68(ССЦ:МО Т.1 П. :1-31,1-29 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.4)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-1.103	19.09	0.28	-21.	-1.	-0.	1.06	-1.
					0.59	0.08			-0.	0.10	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92+ 1,53)*0,51									
		ТИП 3									
228	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.646	43.30	0.99	71.	6.	2.	7.19	12.
					3.57	0.30			0.	0.39	1.
229	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	М3	21.400	29.30		627.	35.		2.90	62.
					1.62						
230	11-67(ССЦ:МО Т.1 П. :1-31,1-29 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.4)	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В :22,5 W6	100М2	1.646	142.74	1.74	235.	34.	3.	40.20	66.
					20.50	0.52			1.	0.67	1.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+(0,92+1,53) *3,06									
231	11-68(ССЦ:МО Т.1 П. :1-31,1-29 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.4) :(М=8)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	1.646	152.72	2.24	251.	8.	4.	8.48	14.
					4.72	0.64			1.	0.83	1.
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92+ 1,53)*0,51)*8									
		ТИП 4									
232	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0.477	123.00	1.74	59.	10.	1.	40.20	19.
					20.50	0.52			0.	0.67	0.
233	11-68 :(М=10)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	0.477	1580.00	2.80	754.	3.	1.	10.60	5.
					5.90	0.80			0.	1.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 158*10									
		ТИП 5									
234	11-52	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ МАРКИ 200	100М2	0.048	16.60	2.30	1.	1.	0.	27.10	1.
					14.30	0.68			0.	0.88	0.
235	ПР-НТ06- :15-01 П.30 :ССРЦ Ч.1 :П.116	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 200 ТОЛЩ.50ММ	М3	0.240	53.43		13.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 38*1,406								
236	11-55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НА РАСТВОРЕ МАРКИ 150 100М2	0.048	70.00	0.95	3.	0.	0.	18.80	1.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
237	11-56(м=4)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	0.048	54.40	0.92	3.	0.	0.	1.36	0.
				0.64	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*4								
238	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0.048	123.00	1.74	6.	1.	0.	40.20	2.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
239	11-68(м=2)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	-0.048	31.60	0.56	-2.	-0.	-0.	2.12	-0.
				1.18	0.16			-0.	0.21	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*2								
		ТИП 6								
240	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0.232	43.30	0.99	10.	1.	0.	7.19	2.
				3.57	0.30			0.	0.39	0.
241	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 М3	2.320	29.30		68.	4.		2.90	7.
				1.62						
242	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0.232	123.00	1.74	29.	5.	0.	40.20	9.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
243	11-68(м=2)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	-0.232	31.60	0.56	-7.	-0.	-0.	2.12	-0.
				1.18	0.16			-0.	0.21	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*2								
		ТИП 7								
244	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0.045	43.30	0.99	2.	0.	0.	7.19	0.
				3.57	0.30			0.	0.39	0.
245	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 М3	0.450	29.30		13.	1.		2.90	1.
				1.62						
246	11-52	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ МАРКИ 200 100М2	0.045	16.60	2.30	1.	1.	0.	27.10	1.
				14.30	0.68			0.	0.88	0.
247	ПР-НТ06-15-01 П.30 ССРЦ Ч.1 П.116	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 200 ТОЛЩ.50ММ М3	0.230	53.43		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 38*1,406								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	11-55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НА РАСТВОРЕ МАРКИ 150 100М2	0.045	70.00	0.95	3.	0.	0.	18.80	1.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
249	11-56(м=4)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	0.045	54.40	0.92	2.	0.	0.	1.36	0.
				0.64	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*4								
250	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0.045	123.00	1.74	6.	1.	0.	40.20	2.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
251	11-68(м=2)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	-0.045	31.60	0.56	-1.	-0.	-0.	2.12	-0.
				1.18	0.16			-0.	0.21	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*2								
		ТИП 8								
252	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-17,1-15)	ПОКРЫТИЕ ПОЛА БЕТОНОМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ТОЛЩИНОЙ 110ММ М3	0.780	31.34		24.	1.		2.90	2.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(28,3-26,3)*1,02		1.62						
253	11-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УТОЛЩЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТОЙКИ М3	43.000	29.30		1260.	70.		2.90	125.
				1.62						
254	11-55	УТЕПЛЕНИЕ ПО НАРУЖНЫМ СТЕНАМ ПАНЕЛЕЙ ТЕПЛЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0.230	10.83	0.95	2.	2.	0.	18.80	4.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,88+0,95								
255	11-56 (м=16)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	0.230	6.24	3.68	1.	1.	1.	5.44	1.
				2.56	1.12			0.	1.44	0.
		ЦЕНА ЕД.: (0,16+0,23)*16								
256	СЦМ 1-1-657	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 400 Т	1.760	31.50		55.				
257	ССЦ МО Т.1 П. 7-42	СТОИМОСТЬ ПЕСКА КЕРАМЗИТОВОГО М3	1.600	16.90		27.				
258	11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0.230	91.10	1.30	21.	11.	0.	81.10	19.
				47.70	0.39			0.	0.50	0.
259	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ Y=400КГ/М3 М3	36.600	16.10	1.08	589.	66.	40.	3.58	131.
				1.80	0.32			12.	0.41	15.
260	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.018	441.00	1.40	8.	2.	0.	210.00	4.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
261	6-86	УКЛАДКА АРМАТУРЫ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВАХ	0.010	15.30	1.40	0.	0.	0.	12.30	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛА Т:		6.76:	0.42:			0.:	0.54:	0.
262	СЦМ 2-4-30	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ Т:	0.010:	202.00:		2.:				
263	7-707	ЗАЛИВКА БИТУМОМ БН-IV ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ПО АРМАТУРЕ 100М:	0.240:	91.80:	20.60:	22.:	3.:	5.:	18.60:	4.
				11.00:	6.18:			1.:	7.97:	2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				4677.	311.	60.	-	599.
		РУБ.					-	16.		
		14 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
264	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М:	2.244:	34.60:	1.10:	78.:	39.:	2.:	30.00:	67.
				17.60:	0.33:			1.:	0.43:	1.
265	15-538	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2:	4.696:	5.94 4.76	0.48 0.14	28.:	22.:	2.: 1.:	8.54 0.18	40. 1.
266	15-510	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ДЕРЕВУ 100М2:	0.120:	2.73:	0.05:	0.:	0.:	0.:	4.10:	0.
				2.10:	0.02:			0.:	0.03:	0.
267	13-293 (М=2)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 100М2:	3.828:	16.38:	0.90:	63.:	16.:	3.:	7.06:	27.
				4.20:	0.28:			1.:	0.36:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				169.	77	7.	-	137.
		РУБ.					-	3.		
		15 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
268	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2:	0.360:	215.00:	8.00:	77.:	39.:	3.:	179.00:	64.
				107.00:	2.28:			1.:	2.94:	1.
269	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2:	10.368:	3.13:	0.05:	32.:	25.:	1.:	4.60:	48.
				2.40:	0.02:			0.:	0.03:	0.
270	13-293 (М=2)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ПОТОЛКОВ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 ЗА 2 РАЗА 100М2:	9.912:	16.38:	0.90:	162.:	42.:	9.:	7.06:	70.
				4.20:	0.28:			3.:	0.36:	4.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2								
271	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 100М2:	9.903:	3.13:	0.05:	31.:	24.:	0.:	4.60:	46.
				2.40:	0.02:			0.:	0.03:	0.
272	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	6.933:	16.38:	0.90:	114.:	29.:	6.:	7.06:	49.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=2)	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2								
					4.20	0.28			2.	0.36	3.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2									
273	13-105(ПР-НТ05-04 П.1-006 П.3.307 ТРАНСП.ССРЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК В 1 СЛОЙ НА ВЫСОТУ 1М	100М2	2.388	11.16	0.22	27.	4.	1.	2.41	6.
					1.57	0.07			0.	0.09	0.
		ЦЕНА ЕД.: 5,72+(580-210)*0,013*1,13									
274	13-106(ПР-НТ05-04 П.1-006 П.3.307 ТРАНСП.ССРЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ 2 СЛОЕМ	100М2	2.388	7.74	0.21	18.	3.	1.	2.02	5.
					1.37	0.06			0.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,1+(580-210)*0,0087*1,13									
275	13-133 (М=2)(ТЕХ.Ч.П.1.6 ПР-НТ05-04 П.3.301 П.3.307 ТРАНСП.ССРЦ Ч.1 П.202)	НАНЕСЕНИЕ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ СПП НА ОГРУНТОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН ЗА 2 РАЗА	100М2	2.388	19.34	0.26	46.	4.	1.	2.38	6.
					1.62	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: (6,94+(580*0,013-610*0,0084) *1,13)*2									
276	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К ГРУНТ ФЛ-03Ж НА ЗАКЛАДНЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ	100М2	1.352	12.00	0.20	16.	3.	0.	3.10	4.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
277	13-116 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ГРУНТ ХС-010 НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА	100М2	1.632	20.60	0.50	34.	5.	1.	4.76	8.
					3.22	0.16			0.	0.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2									
278	13-158 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785 НА КРЕПЕЖНЫЕ И СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В 5 СЛОЕВ	100М2	2.984	74.00	0.85	221.	15.	3.	7.30	22.
					4.90	0.25			1.	0.32	1.
		ЦЕНА ЕД.: 14,8*5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				778.	193.	26.	-	337.
			РУБ.					-	7.		
		16 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
279	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.10СМ	100М2	0.778	230.00	7.40	179.	11.	6.	25.60	20.
					14.00	1.90			1.	2.45	2.
280	27-174	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	100М2	-0.778	33.00		-26.	-0.		1.14	-1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=2)			0.60						
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*2								
281	27-169	ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩ.2,5СМ 100М2	0.778	156.00		121.	6.		14.40	11.
				8.23						
282	27-172	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	-0.778	25.30		-20.	-1.		2.32	-2.
				1.31						
283	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ 100М2	0.120	43.30	0.99	5.	0.	0.	7.19	1.
				3.57	0.30			0.	0.39	0.
284	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 ПОД ПАНДУСЫ М3	1.200	29.30		35.	2.		2.90	3.
				1.62						
285	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ПОКРЫТИЕ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 100М2	0.120	142.74	1.74	17.	2.	0.	40.20	5.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+(0,92+1,53) *3,06								
286	11-68(ССЦ МО Т.1 П. 1-31,1-29 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ИЗМЕНЕНИЕ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ 100М2	-0.120	19.09	0.28	-2.	-0.	-0.	1.06	-0.
				0.59	0.08			-0.	0.10	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92+ 1,53)*0,51								
287	39-47	УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ИЗ РЕЛЬСОВ Р8 ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ Т	2.550	46.40	13.50	118.	59.	34.	47.10	120.
				23.30	3.81			10.	4.91	13.
288	СЦМ 2-1-1824	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ Т	1.750	226.00		396.				
289	СЦМ 2-1-1823(ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3 П.1)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ С235 Т	0.801	455.92		365.				
		ЦЕНА ЕД.: 464-8*1,01								
290	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПУТЕЙ Т	0.720	441.00	1.40	318.	89.	1.	210.00	151.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
291	26-35	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК В ВЕНТКАМЕРАХ МИНЕ- РАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ МАРКИ 125 М3	3.430	35.50	1.22	122.	43.	4.	21.50	74.
				12.60	0.37			1.	0.48	2.
292	СЦМ 1-4-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕС-	3.360	23.40		79.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	М3								
293	26-34	УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКОВ В ВЕНТКАМЕРАХ МИНЕРАЛО-		0.152	43.80	1.31	7.	2.	0.	26.20	4.
		ВАТНЫМИ ПЛИТАМИ МАРКИ 125	М3		15.80	0.39			0.	0.50	0.
294	СНИ 1-4-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕС-		0.150	23.40		4.				
		ТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	М3								
295	6-80	УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	Т	0.027	478.00	2.20	13.	1.	0.	34.40	1.
					20.20	0.66			0.	0.85	0.
296	12-299	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	100М2	0.015	51.60	0.74	1.	0.	0.	14.30	0.
					7.64	0.22			0.	0.28	0.
297	12-270	ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКОВ В ВЕНТКАМЕРАХ ВОЛНИСТЫМИ		0.015	195.00	2.64	3.	0.	0.	42.90	1.
		А/Ц ЛИСТАМИ ТОЛЩ.6ММ	100М2		24.70	0.79			0.	1.02	0.
298	15-298	ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ	100М2	0.197	386.00	5.90	76.	13.	1.	115.00	23.
					66.00	1.77			0.	2.28	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1811.	227.	46.	-	428.
			РУБ.					-	12.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				46497.	4017.	1436.	-	7568.
			РУБ.					-	480.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				44967.	3969.	1404.	-	7476.
			РУБ.					-	468.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1495.	48.	32.	-	92.
			РУБ.					-	12.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				35.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			7420.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			129.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			5.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	695.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1360.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				54051.	5377.	1436.	-	8263.
			РУБ.					-	480.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4324.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				58375.	5377.	1436.	-	-
			РУБ.						480.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8263.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5857.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				62540.	5512.	2462.	-	10628.
			РУБ.					-	803.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				60989.	5463.	2429.	-	10534.
			РУБ.					-	791.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1516.	49.	33.	-	94.
			РУБ.					-	12.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				35.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			10063.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			130.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			5.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	938.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1036.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				72738.	7348.	2462.	-	11566.
			РУБ.					-	803.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			5819.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				78557.	7348.	2462.	-	-
			РУБ.						803.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11566.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8151.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ШУТИЛКОВА О.С. /

ПРОВЕРИЛ...../ЛИХАЧЕВА Н.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР.5,7	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	397.	16.5	66.	37.	500.	30.	367.	0.64
										101.	0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	3396.	16.5	560.	316.	4272.	172.	183.	5.44
										63.	0.00
3	КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ		0.0	12250.	16.5	2020.	1142.	15412.	1293.	476.	19.62
										159.	0.00
4	КАРКАС		0.0	3206.	16.5	504.	297.	4007.	124.	147.	5.10
										52.	0.00
5	СТЕНЫ		0.0	11752.	16.5	1933.	1095.	14780.	1224.	813.	18.81
										280.	0.00
6	ПОКРЫТИЕ		0.0	5544.	16.5	892.	515.	6951.	163.	144.	8.85
										53.	0.00
7	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ		0.0	4376.	16.5	722.	408.	5506.	460.	63.	13.43
										19.	0.00
8	КРОБЛЯ		0.0	5164.	16.5	852.	481.	6497.	645.	70.	8.27
										21.	0.00
9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ		0.0	2049.	16.5	338.	191.	2578.	207.	37.	3.28
										11.	0.00
10	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ		0.0	78.	16.5	13.	7.	98.	3.	1.	0.12
11	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ		0.0	1381.	16.5	228.	129.	1738.	74.	2.	2.21
12	ПЕРЕГОРОДКИ		0.0	1516.	16.5	245.	141.	1902.	280.	22.	2.42
										7.	0.00

13	ПОЛЫ 802-5-87.91 ПП (4)		0.0	4677.	16.5	772.	436.	5885.	311.	60.	7.49
										16.	0.00
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0.0	169.	16.5	28.	16.	213.	77.	5.	0.25
										2.	0.00
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0.0	778.	16.5	128.	72.	978.	193.	26.	1.24
										7.	0.00
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ		0.0	1811.	16.5	238.	164.	2213.	227.	46.	2.82
										12.	0.00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	СКОТОМЕ	480.0	62540.		10199.	5820.	78559.	5512.	2462.	100.00
										803.	163.66

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ШУТИЛКОВА О.С. /

ПРОВЕРИЛ...../ЛИХАЧЕВА Н.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОБ"ЕМОВ РАБОТ ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ Т=-20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-10,КЖ1-20

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -2.17 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... -0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -2. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 ФУНДАМЕНТЫ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
1	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 2Ф15.15-2,1Ф12.12-1,1Ф12.9-2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15,F50 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 М3	-17.150	59.20		-1015.						
2	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	-0.113	250.00		-28.						
3	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	-0.006	413.00		-2.						
4	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	-0.006	178.00		-1.						
		ДОБАВИТЬ											
5	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 1Ф12.12-2,1Ф12.12-1,1Ф12.9-2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15,F50 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 М3	14.070	59.20		833.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-213.	0.	0.	-	0.			
		2 КАРКАС											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ									
6	ССЦ МО Т.1 П. 9-304 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25, W6 ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБ"ЕМОМ ДО 2М3 МАРКИ БСП6.1-5А3-П1	М3	-9.000	68.05		-612.				
		ЦЕНА ЕД.: 65,7+0,82+1,53									
7	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	-0.060	250.00		-15.				
		ДОБАВИТЬ									
8	ССЦ МО Т.1 П. 9-304 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25, W6 ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБ"ЕМОМ ДО 2М3,МАРКИ БСП6.1-4А3-П1	М3	9.000	68.05		612.				
		ЦЕНА ЕД.: 65,7+0,82+1,53									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-15.	0.	0.	-	0.
		3 ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
9	ССРЦ Ч.1 П.124	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ТОЛЩИНОЙ 150ММ	М3	-33.400	23.40		-782.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-782.	0.	0.	-	0.
		4 ПОЛЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
10	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ Y=400КГ/М3	М3	-0.500	16.10	1.08	-8.	-1.	-1.	3.58	-2.
					1.80	0.32			-0.	0.41	-0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-8.	-1.	-1.	-	-2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-2021.	-1.	-1.	-	-2.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-2021.	-1.	-1.	-	-2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-161.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-2182.	-1.	-1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-1.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../ШУТИЛКОВА О.С. /

Проверил ...../Лихачева/

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ОБ"ЕМОВ РАБОТ ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ Т=-40 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-10,КЖ1-20

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.99 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.39 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 419. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.25 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 СТЕНЫ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
1	ПР-НТ06-08 П.8.100 ТЕХ.Ч. СТР.209(ССЦ МО Т.1 П. П.199 ССРЦ Ч.4 СТР.139)	СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ СЛОЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО В 3-Х СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ, ТОЛЩ.НЕСУЩИХ СЛОЕВ 130ММ,ГЛУХИХ МАРКИ ПСТ60.12.26-ТПП-А,ПСТ60.12.26-ТПП-А,Б, ПСТ12.12.26-ТПП,ПСТ60.12.26УЛ-ТПП-А, ПСТ60.6.26-УЛ-ТПП-А,ПСТ6.12.26-ТПП, ПСТ12.12.26-УЛ-ТПП,ПСТ60.9.26-ТПП-А, ПСТ60.9.26-УЛ-ТПП-А,ПСТ9.24.26-ТПП-А М2 ЦЕНА ЕД.: (10-0,3*2+0,8*0,25+0,37*6,2) *1,02	-382.800	12.13		-4643.						
		ДОБАВИТЬ											
2	ПР-НТ06-08 П.8.100 ТЕХ.Ч. СТР.209(ССЦ МО Т.1 П. П.199 ССРЦ Ч.4 СТР.139)	СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ СЛОЕВ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО В 3-Х СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ, ТОЛЩ.НЕСУЩИХ СЛОЕВ 130ММ,ГЛУХИХ МАРКИ ПСТ60.12.31-ТПП-А,ПСТ60.12.31-ТПП-А,Б, ПСТ12.12.31-ТПП,ПСТ60.12.31УЛ-ТПП-А, ПСТ60.6.31-УЛ-ТПП-А,ПСТ6.12.31-ТПП, ПСТ12.12.31-УЛ-ТПП,ПСТ60.9.31-ТПП-А, ПСТ60.9.31-УЛ-ТПП-А,ПСТ9.24.26-ТПП-А М2 ЦЕНА ЕД.: (10-0,3*2+0,8*0,25+0,37*6,2) *1,02	382.800	12.13		4643.						
3	26-38 ССРЦ Ч.1 П.25, П.73 СНИП	УСТАНОВКА УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПЛАСТА В ПАНЕЛЯХ СТЕН М3 ЦЕНА ЕД.: 33,4-(58,3*0,05+0,258*39+1,03)	19.140	19.39 14.20	0.61 0.18	371. -	272.	12. 3.	19.50 0.23	373. 4.			
4	ССРЦ ДОП.1	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА МАРКИ ПСБ-30,ОБ"ЕМНОЙ	18.570	34.90		648.							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.720	МАССОЙ 1800КГ/М3	М3:								
5	ССРЦ Ч.1 П.25	СТОИМОСТЬ БРУСКОВ,ВХОДЯШИХ В ПАНЕЛИ СТЕН	М3:	0.040	58.30		2.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1337.	272.	12.	-	377.
			РУБ.					(285)	3.		
		2 ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
		ДОБАВИТЬ									
6	ССРЦ Ч.1 П.124	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ МАРКИ 200, ТОЛЩИНОЙ 240ММ	М3:	26.700	23.40		625.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				625.	0.	0.	-	0.
		3 ПОЛЫ									
		ДОБАВИТЬ									
7	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ Y=400КГ/М3	М3:	0.500	16.10	1.08	8.	1.	1.	3.58	2.
					1.80	0.32			0.	0.41	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8.	1.	1.	-	2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2772.	244.	25.	-	419.
			РУБ.					(269)	7.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2772.	244.	25.	-	419.
			РУБ.					(269)	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		222.	(118)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2994.	244.	25.	-	-
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(387)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	419.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	251.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../ШУТИЛКОВА О.С. /

ПРОВЕРИЛ...../ЛИХАЧЕВА Н.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-2

ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4,СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.29 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 28. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.61 РУБ.
ОБЬЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.45 РУБ.
ОБЬЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.12 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	СЦМ 3-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1.000	2.22			2.						
2	СЦМ 3-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ	3.000	1.82			5.						
3	СЦМ 3-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2.000	1.82			4.						
4	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	60.000	2.23			134.						
5	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	30.000	1.36 0.23	0.01		41.	7.	0.	0.37			11.
6	16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	30.000	1.58 0.23	0.01		47.	7.	0.	0.37			11.
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.600	3.94 3.73			2.	2.		5.16			3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					235.	16.	0.	-			25.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%			31.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				266.	22.	0.	-	28.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			21.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				287.	22.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	28.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	22.	-	-	-
		2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КЛЖДЫЙ	0.102	12.00	0.20	1.	0.	0.	3.10	0.
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К 100М2								
				2.05	0.06			0.	0.08	0.
9	13-158	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785 100М2	0.102	14.80	0.17	2.	0.	0.	1.46	0.
				0.98	0.05			0.	0.06	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				3.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				3.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				3.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				238.	16.	0.	-	25.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				3.	0.	0.	-	0.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				235.	16.	0.	-	25.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%			31.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				269.	22.	0.	-	28.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			22.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				291.	22.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	28.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	22.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-3

ВОДОПРОВОД СИСТЕМА Т3
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4,СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.03 РУБ.
ОБЪЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАЛИ 0.02 РУБ.
ОБЪЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.01 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	СЦМ 3-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.000	2.02		2.							
2	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	6.000	1.36	0.01	8.	1.	0.	0.37	2.			
				0.23									
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.060	3.94		0.	0.		5.16	0.			
				3.73									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				10.	1.	0.	-	2.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%			1.	-	-	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				11.	1.	0.	-	2.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				12.	1.	0.	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	1.	-	-	-			
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
4	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К 100М2	0.010	12.00	0.20	0.	0.	0.	3.10	0.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.05:	0.06:			0.:	0.08:	0.
5	13-158	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785	100М2: 0.010:	14.80:	0.17:	0.:	0.:	0.:	1.46:	0.
				0.98:	0.05:			0.:	0.06:	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			10.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 13.30%			1.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			11.	1.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			12.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-4

ВОДОПРОВОД СИСТЕМА Т31
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4,СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.30 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 78. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.63 РУБ.
ОБЪЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.47 РУБ.
ОБЪЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.13 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3.000	1.69			5.					
2	СЦМ 3-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.000	2.02			2.					
3	16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	5.000	1.58 0.23	0.01		8.	1.	0.	0.37		2.
4	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	7.000	1.36 0.23	0.01		10.	2.	0.	0.37		3.
5	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	107.000	1.35 0.23	0.01		144.	25.	1.	0.37		40.
6	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	55.000	1.20 0.23	0.01		66.	13.	1.	0.37		20.
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1.740	3.94 3.73			7.	6.		5.16		9.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					242.	47.	2.	-		74.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ. 13.30%					32.	-	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				274.	53.	2.	-	77.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			22.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				296.	53.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	77.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	53.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К	100М2	0.220	12.00 2.05	0.20 0.06	3.	0.	0. 0.	3.10 0.08	1. 0.
9	13-158	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785	100М2	0.220	14.80 0.98	0.17 0.05	3.	0.	0. 0.	1.46 0.06	0. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6.	0.	0.	-	1.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7.	0.	0.	-	1.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				8.	0.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	0.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				248.	47.	2.	-	75.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				6.	0.	0.	-	1.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				242.	47.	2.	-	74.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			32.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				281.	53.	2.	-	78.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			22.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				303.	53.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	78.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	53.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н /

Составил .....Иванкова Е.А. Проверил.....Иванкова Е.А. Расчет произвел.....Иванкова Е.А.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N-5

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-8,СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 50. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.46 РУБ.
ОБЪЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.34 РУБ.
ОБЪЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.09 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,000	1.69		7.						
2	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,000	1.47		3.						
3	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,000	17.40 0.97	0.13 0.04	35.	2.	0. 0.	1.51 0.05	3. 0.		
4	16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,000	24.80 1.71	0.29 0.09	50.	3.	1. 0.	2.67 0.12	5. 0.		
5	НОМ. СПР.89Г.	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,98*1,098	4,000	1.08		4.						
6	РМО 12-698-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ШТ	6,000	6.30 3.13	0.81 0.10	38.	19.	5. 1.	5.00 0.13	30. 1.		
7	241829-06053	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098	6,000	1.92		12.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	16-66 (СЦМ1-137,139)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57Х2,5ММ	М	6.000	1.59	0.05	10.	2.	0.	0.66	4.
					0.41	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,63									
9	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ	100М	0.060	3.94		0.	0.		5.16	0.
					3.73						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				159.	26.	6.	-	43.
			РУБ.					-	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				121.	7.	1.	-	12.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				38.	19.	5.	-	31.
			РУБ.					-	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			16.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			15.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				190.	32.	6.	-	46.
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			15.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				205.	32.	6.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	46.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	33.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0.080	23.40	0.24	2.	1.	0.	18.80	2.
					11.00	0.07			0.	0.09	0.
11	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	М3	0.080	56.70		5.				
12	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0.025	12.60	0.05	0.	0.	0.	21.10	1.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
13	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-6-В	1000М2	0.003	1870.00		6.				
14	13-263	ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ	М2	1.560	0.59		1.	1.		0.90	1.
					0.59						
15	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0.016	7.71	0.20	0.	0.	0.	3.10	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2		2.05	0.06			0.	0.08	0.
16	13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0.016	7.13	0.15	0.	0.	0.	1.45	0.
					0.98	0.04			0.	0.05	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				14.	2.	0.	-	4.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			2.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16.	2.	0.	-	4.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				17.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				173.	28.	6.	-	47.
			РУБ.					-	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				14.	2.	0.	-	4.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				121.	7.	1.	-	12.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				38.	19.	5.	-	31.
			РУБ.					-	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			2.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			16.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			15.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				206.	34.	6.	-	50.
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			16.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				222.	34.	6.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	50.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	35.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		В СМЕТУ N1-5НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ИСКЛЮЧИТЬ:												
1	16-66(ССЦ1-137,139)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х2,5ММ М	-6.000	1.59		-10.								
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,63 ДОБАВИТЬ:												
2	16-67(ССЦ1-141,144)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76Х2,8ММ М	6.000	2.04		12.								
		ЦЕНА ЕД.: 2,21-1,09+0,92												
3	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0.020	23.40		0.								
4	ССЦ1-207	СТОИМОСТЬ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ М3	0.020	56.70		1.								
5	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0.010	12.60		0.								
6	ССЦ1-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО 1000М2	0.001	1870.00		2.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5.	0.	0.	-	0.					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				5.	0.	0.	-	-					

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-8,СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.00 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.96 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 219. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.16 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 2.08 РУБ.
ОБЪЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.54 РУБ.
ОБЪЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.42 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	14,000	1.47		21.						
2	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ.40ММ ШТ	6,000	1.60	0.13	10.	6.	1.	1.51	9.		
				0.97	0.04			0.	0.05	0.		
3	ССЦ3-2765 (ДОП.3)	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.40ММ ШТ	6,000	5.84		35.						
4	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	15,500	0.66	0.06	10.	4.	1.	0.45	7.		
				0.25	0.02			0.	0.03	0.		
5	2407-0809 (ДОП.5)	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140 ЭКМ ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,1	15,500	8.14		126.						
6	РМО 12-698-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ШТ	4,000	6.30	0.81	25.	13.	3.	5.00	20.		
				3.13	0.10			0.	0.13	1.		
7	241829-06053	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098	4,000	1.92		8.						
8	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-	60,000	0.80	0.01	48.	13.	1.	0.35	21.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(СЦМ1-13,129)	РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20Х2ММ	М:		0.21:						
		ЦЕНА ЕД.: 0,86-0,26+0,2									
9	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-		110.000	1.26	0.03	139.	30.	3.	0.43	47.
	(СЦМ1-18,0113)	РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45Х2,5ММ	М:		0.27:	0.01:			1.:	0.01:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61-0,86+0,47*1,089									
10	16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-		10.000	1.59	0.05	16.	4.	0.	0.66	7.
	(СЦМ1-137,139)	РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57Х2,5ММ	М:		0.41:	0.02:			0.:	0.03:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,63									
11	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М:	6.000	0.86 0.21:	0.01:	5.	1.	0.	0.35	2.
12	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М:	4.000	1.14 0.21:	0.01:	5.	1.	0.	0.35	1.
13	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М:	11.000	1.29 0.21:	0.01:	14.	2.	0.	0.35	4.
14	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М:	2.000	1.61 0.27:	0.03 0.01:	3.	1.	0. 0.:	0.43 0.01:	1. 0.
15	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ	100М:	2.030	3.94 3.73:		8.	8.		5.16	10.
16	18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖ- НЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ:	4.000	15.20 1.22:	0.12 0.04:	61.	5.	0. 0.:	2.00 0.05:	8. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				534.	88.	10. 1.	-	139.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				509.	75.	7. 1.	-	118.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				25.	13.	3.	-	21.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			2.	2.	-	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			68.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			10.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				614.	104.	10. 1.	-	148.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			49.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				663.	104.	10.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	148.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	105.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
17	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1.400	23.40	0.24	33.	15.	0.	18.80	26.
					11.00	0.07			0.	0.09	0.
18	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	М3	1.400	56.70		79.				
19	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0.565	12.60	0.05	7.	7.	0.	21.10	12.
					11.80	0.02			0.	0.03	0.
20	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ Ту 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0.062	1870.00		116.				
21	13-154 (М=2)	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 В 2 СЛОЯ	100М2	0.205	33.20	0.28	7.	1.	0.	4.60	1.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2			3.02	0.08			0.	0.10	0.
22	13-263	ОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ	М2	30.000	0.59		18.	18.		0.90	27.
					0.59						
23	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0.300	7.71	0.20	2.	1.	0.	3.10	1.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
24	13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0.300	7.13	0.15	2.	0.	0.	1.45	0.
					0.98	0.04			0.	0.05	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				264.	42.	0.	-	67.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			44.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				308.	50.	0.	-	71.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			25.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				333.	50.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	71.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	50.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				798.	130.	10.	-	206.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ.					-	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			264.	42.	0.	-	67.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			509.	75.	7.	-	118.
			РУБ.				-	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			25.	13.	3.	-	21.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%		2.	2.	-	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		44.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%		68.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%		10.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	22.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			922.	154.	10.	-	219.
			РУБ.				-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		74.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			996.	154.	10.	-	-
			РУБ.					1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	219.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	155.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.01 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		В СМЕТУ N1-6 НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:										
		ИСКЛЮЧИТЬ:										
1	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ЭКМ	-2.800	0.66		-2.						
2	2407-0809 (ДОП.5)	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140 ЭКМ	-2.800	8.14		-23.						
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-25.	0.	0.	-	0.		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				-25.	0.	0.	-	-		

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		В СМЕТУ N 1-6 НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:									
		ИСКЛЮЧИТЬ:									
1	16-66(ССЦ1-137,139)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х2,5ММ М	-10.000	1.59		-16.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,63									
2	18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДИАМ.273ММ ШТ	-2.000	15.20		-30.					
		ДОБАВИТЬ:									
3	16-67(ССЦ1-141,144)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76Х2,8ММ М	10.000	2.04		20.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,21-1,09+0,92									
4	18-199	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДИАМ.325ММ ШТ	2.000	19.90		40.					
5	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0.050	23.40		1.					
6	ССЦ1-207	СТОИМОСТЬ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ М3	0.050	56.70		3.					
7	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0.005	12.60		0.					
8	ССЦ1-193	СТОИМОСТЬ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА 1000М2	0.001	1870.00		2.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				20.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				20.	0.	0.	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

ВЕНТИЛЯЦИЯ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-8,СО 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11.92 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	9.74 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	2.Ø3 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	Ø.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1327. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	Ø.91 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 480.Ø СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	24.83 РУБ.
ОБЪЕМ 648.Ø СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	18.39 РУБ.
ОБЪЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА	5.Ø6 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	20-755	УСТАНОВКА ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА ШТ	2.ØØØ	9.14	Ø.75	18.	9.	2.	8.14	16.	
				4.69	Ø.22			Ø.	Ø.28	1.	
2	2106-2252 (ДОП.187)	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА ТВ-12 ШТ	2.ØØØ	865.16		1730.					
		ЦЕНА ЕД.: 830*1,Ø3*1,Ø12									
3	35106-2	УСТАНОВКА КОМПЛЕКСА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КЛИМАТ К-Т	1.ØØØ	85.ØØ	17.ØØ	85.	66.	17.	113.ØØ	113.	
				65.5Ø	7.78			8.	1Ø.Ø4	1Ø.	
4	2106-2191 (ДОП.15)	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА КЛИМАТ-45М-Ø3 К-Т	1.ØØØ	2Ø32.6Ø		2Ø33.					
		ЦЕНА ЕД.: 195Ø*1,Ø3*1,Ø12									
5	20-448	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ Р8ØØР 1ШТ	2.ØØØ	19.8Ø	Ø.Ø7	4Ø.	3.	Ø.	2.56	5.	
				1.5Ø	Ø.Ø2			Ø.	Ø.Ø3	Ø.	
6	20-446	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ Р4ØØХ6ØØР 1ШТ	2.ØØØ	16.3Ø	Ø.Ø5	33.	2.	Ø.	2.Ø7	4.	
				1.22	Ø.Ø2			Ø.	Ø.Ø3	Ø.	
7	20-442	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ Р4ØØР 1ШТ	1.ØØØ	11.ØØ	Ø.Ø5	11.	1.	Ø.	2.Ø7	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.22:	0.02:			0.:	0.03:	0.
8	20-462	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАН-	8.000:	78.30:	0.09:	626.:	20.:	1.:	4.20:	34.
		НОЙ Р600Х600Э 1ШТ:		2.47:	0.03:			0.:	0.04:	0.
9	СЦМ 3-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ:	8.000:	0.13:		1.:				
10	20-498	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ	1.000:	8.10:	0.02:	8.:	2.:	0.:	3.84:	4.
		ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХ-								
		ТЫ,ММ, 1600 ШТ:		2.28:	0.01:			0.:	0.01:	0.
11	20-499	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ	2.000:	8.41:	0.03:	17.:	6.:	0.:	5.72:	11.
		ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХ-								
		ТЫ,ММ, 2000 ШТ:		3.17:	0.01:			0.:	0.01:	0.
12	20-500	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ	16.000:	16.60:	0.07:	266.:	70.:	1.:	7.91:	127.
		ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХ-								
		ТЫ,ММ, 2600 ШТ:		4.40:	0.02:			0.:	0.03:	0.
13	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	28.000:	1.48:	0.05:	41.:	24.:	1.:	1.34:	38.
		НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х								
		580 1ШТ:		0.84:	0.02:			1.:	0.03:	1.
14	20-402	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕГУЛИРУ-	1.000:	2.66:	0.05:	3.:	1.:	0.:	1.34:	1.
		ЕМЫХ РВ1-1 1ШТ:		0.84:	0.02:			0.:	0.03:	0.
15	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	10.410:	5.21:	0.04:	54.:	9.:	0.:	1.54:	16.
		ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315:								
		М2:		0.88:	0.01:			0.:	0.01:	0.
16	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	7.540:	4.69:	0.04:	35.:	5.:	0.:	1.19:	9.
		ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450:								
		М2:		0.67:	0.01:			0.:	0.01:	0.
17	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	37.680:	4.84:	0.04:	182.:	25.:	2.:	1.19:	45.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2:								
				0.67:	0.01:			0.:	0.01:	0.
18	20-8	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	124.850:	4.67:	0.04:	583.:	49.:	5.:	0.70:	87.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 М2:								
				0.39:	0.01:			1.:	0.01:	2.
19	20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	5.020:	4.57:	0.04:	23.:	2.:	0.:	0.70:	4.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800 М2:								
				0.39:	0.01:			0.:	0.01:	0.
20	20-110	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	2.510:	5.41:	0.04:	14.:	2.:	0.:	1.19:	3.
		СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355:								
		ДО 450 М2:		0.67:	0.01:			0.:	0.01:	0.
21	20-112	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	105.500:	5.69:	0.04:	600.:	61.:	4.:	1.02:	108.
		СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630:								
		М2:		0.58:	0.01:			1.:	0.01:	1.
22	20-113	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	25.120:	5.49:	0.04:	138.:	10.:	1.:	0.70:	18.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800	М2		0.39	0.01			0.	0.01	0.
23	20-117	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	37.000	6.89 0.58	0.04 0.01	255.	21.	1. 0.	1.02 0.01	38. 0.
24	20-116	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800	М2	8.000	6.60 0.67	0.04 0.01	53.	5.	0. 0.	1.19 0.01	10. 0.
25	20-118	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	281.600	6.69 0.39	0.04 0.01	1884.	110.	11. 3.	0.70 0.01	197. 4.
26	СЦМ 3-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0.5	М2	2.000	3.01		6.				
27	20-382	УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ПЛАФОННЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ МНОГОДИФФУЗИОННЫХ ПРМ1	ШТ	12.000	29.90 2.79	4.58 1.37	359.	33.	55. 16.	4.87 1.77	58. 21.
28	20-82	УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАССЕКАТЕЛЕЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.750ММ	М2	14.130	8.34 0.44	0.05 0.02	118.	6.	1. 0.	0.79 0.03	11. 0.
29	СЦМ 3-2304	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ/ПОДВЕСКИ СТД-6210,СТД-6208,СТД-6209, ПОДВЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ, КРОНШТЕЙНЫ/	КГ	65.000	0.39		25.				
30	20-428	УСТАНОВКА УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА В ВОЗДУХОПРИЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ	1ШТ	1.000	3.33 1.71	0.07 0.02	3.	2.	0. 0.	2.81 0.03	3. 0.
31	СЦМ 3-634	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	ШТ	1.000	14.70		15.				
32	20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ N1	1ШТ	3.000	1.42 0.84	0.05 0.02	4.	3.	0. 0.	1.34 0.03	4. 0.
33	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ НЕПОДВИЖНОЙ N2	1ШТ	3.000	1.48 0.84	0.05 0.02	4.	3.	0. 0.	1.34 0.03	4. 0.
34	20-661	УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ	ШТ	1.000	0.54 0.43	0.01	1.	0.	0.	0.78	1.
35	1913-1001	СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ ЦЕНА ЕД.: 24*1,03*1,012	ШТ	1.000	25.02		25.				
36	270147-20387	СТОИМОСТЬ БЛОЧКОВ ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,03*1,012	ШТ	1.000	0.38		0.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9293.	550.	102.	-	1011.
			----						-------		
			РУБ.					-	30.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	1Ø	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				7157.	475.	83.	-	871.
			----						-------		
			РУБ.					-	22.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				18.	9.	2.	-	17.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				85.	66.	17.	-	123.
			----						-------		
			РУБ.					-	8.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			28.	25.	-	-	44.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			956.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%			7.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			53.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92			-	-	-	-	93.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18			-	183.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8304.	758.	102.	-	1148.
			----						-------		
			РУБ.					-	30.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			664.	-	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				2Ø33.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				2Ø33.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11Ø01.	758.	102.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						3Ø.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1148.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	788.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

37	14-51	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА	М3	Ø.3ØØ	99.ØØ	1.4Ø	3Ø.	6.	Ø.	36.ØØ	11.
					19.4Ø	Ø.42			Ø.	Ø.54	Ø.
38	1Ø-87	УСТАНОВКА РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1.ØØØ	Ø.5Ø		Ø.	Ø.		Ø.71	1.
					Ø.5Ø						
39	СЦМ 1-1-4Ø5	СТОИМОСТЬ РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА	ШТ	1.ØØØ	18.5Ø		19.				
4Ø	26-16	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ	М3	8.5ØØ	2Ø.4Ø	Ø.17	173.	71.	1.	13.8Ø	117.
					8.37	Ø.Ø5			Ø.	Ø.Ø6	1.
41	СЦМ 1-4-93	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ	М3	8.75Ø	16.2Ø		142.				
42	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1ØØМ2	1.66Ø	12.6Ø	Ø.Ø5	21.	2Ø.	Ø.	21.1Ø	35.
					11.8Ø	Ø.Ø2			Ø.	Ø.Ø3	Ø.
43	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Б-В	1ØØØМ2	Ø.183	187Ø.ØØ		342.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
44	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ N88	100М2	Ø.18Ø	9.58	Ø.Ø6	2.	1.	Ø.	9.58	2.
					5.15	Ø.Ø2			Ø.	Ø.Ø3	Ø.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				730.	99.	1.	-	167.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			120.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92			-	-	-	-	11.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18			-	22.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				850.	121.	1.	-	178.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ%			68.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				918.	121.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	178.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	121.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				10023.	649.	103.	-	1178.
			РУБ.					-	30.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				730.	99.	1.	-	167.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				7157.	475.	83.	-	871.
			РУБ.					-	22.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				18.	9.	2.	-	17.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				85.	66.	17.	-	123.
			РУБ.					-	8.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.ØØ%			28.	25.	-	-	44.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			120.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.3Ø%			956.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	8Ø.ØØ%			7.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	8Ø.ØØ%			53.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92			-	-	-	-	1Ø5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	Ø.18			-	2Ø4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9154.	878.	1Ø3.	-	1327.
			РУБ.					-	3Ø.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ%			732.	-	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				2Ø33.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				2Ø33.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				11919.	878.	1Ø3.	-	-
			РУБ.						3Ø.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1327.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9Ø8.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л /

Нач.отдела .....И.Н.Криницкая Составил .....Иванкова Е.А Проверил.....Иванкова Е.А. Расчет произвел.....Иванкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-8

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.С01-ЭМ.С09 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ1-ЭМ4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.04 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.30 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 232. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.15 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 2.17 РУБ.
ОБЬЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.61 РУБ.
ОБЬЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.44 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-612-1	УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501 100ШТ	0.010	386.00		4.	1.	0.	248.00	2.	
								0.	3.64	0.	
2	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.020	278.00		6.	1.	1.	103.00	2.	
								0.	23.48	0.	
3	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0.010	93.00		1.	0.	1.	57.00	1.	
								0.	20.90	0.	
4	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.040	116.00		5.	2.	2.	81.00	3.	
								1.	23.48	1.	
5	8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.160	167.00		27.	11.	8.	122.00	20.	
								3.	20.64	3.	
6	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.110	49.80		5.	4.	0.	68.00	7.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0.	0,08	0.	
7	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТК-	0,010	25,10		0.	0.	0.	31,00	0.	
		РЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ									
								0.	0,03	0.	
8	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,020	30,00		1.	0.	0.	34,00	1.	
		И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ									
								0.	0,14	0.	
9	8-610-2	УСТАНОВКА ЯЩИКА ЯТП-0,25 100ШТ	0,010	179,00		2.	1.	0.	159,00	2.	
								0.	1,50	0.	
10	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	2,080	60,80		126.	49.	47.	41,00	85.	
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-									
		НЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО						17.	10,84	23.	
		10ММ2 100М									
11	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,150	68,00		10.	4.	4.	44,00	7.	
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ-									
		НЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО						1.	11,46	2.	
		16ММ2 100М									
12	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУК-	1,350	37,50		51.	15.	31.	20,00	27.	
		ЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ									
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕ-						10.	9,44	13.	
		НИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ									
		ДО 10ММ2 100М									
13	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕ-	0,840	86,10		72.	11.	18.	22,00	18.	
		ЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО									
		ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М						6.	8,78	7.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	310.	99.	112.	-	224.	0,00
		РУБ.					(211)	38.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				310.	99.	112.	-	224.	
		РУБ.					(211)	38.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 0,00%)		86.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	8.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	15.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	396.	114.	112.	-	232.	
		РУБ.					(211)	38.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		32.	(93)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	428.	114.	112.	-	-	
		РУБ.						38.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			428.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(304)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	232.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	152.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
14	1517 ДОП.16 П.02-490 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1.000	41.96		42.					
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,076									
15	СЦМ 5-3-36	СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 ШТ	2.000	1.40		3.					
16	1507 ДОП.3 П.1-171 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	2.000	4.44		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
17	1507 ДОП.3 П.1-175 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-005 ШТ	3.000	5.84		18.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,4*1,082									
18	1507 ДОП.64 П.5-218 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП23-2Х40 ШТ	15.000	21.64		325.					
		ЦЕНА ЕД.: 20*1,082									
19	ПР-Т 1507-3-101 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛС004-2Х40-004УХЛ4 ШТ	1.000	16.23		16.					
		ЦЕНА ЕД.: 15*1,082									
20	1515 П.1-046 (К=1,071)	ЛАМПА ЛБР-40 10ШТ	3.000	8.03		24.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,5*1,071									
21	СЦМ 5-3-231	ЛАМПА ЛБ-40 10ШТ	0.200	7.20		1.					
22	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С-220 10ШТ	3.200	1.42		5.					
23	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.290	166.00		48.					
24	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0.010	191.00		2.					
25	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ	0.065	190.00		12.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М									
26	СЦМ 5-1-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0.060	227.00		14.					
27	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0.400	0.99		0.					
28	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0.100	1.08		0.					
29	1515 П.7-016 (К=1,074)	ЛАМПА Г220-230-200 10ШТ	0.200	1.40		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,3*1,074									
30	150401 П.75 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-УР44-17-6/220 ШТ	11.000	0.35		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08									
31	СЦМ 5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01- 10/220 ШТ	1.000	0.24		0.					
32	СЦМ 5-4-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТ- НАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	2.000	0.32		1.					
33	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1.000	13.70		14.					
34	2405 П.1-364 (К=1,082)	КОРОБКА КОР-73 ШТ	60.000	0.43		26.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,082									
35	0117 Т.6 (К=1,032)	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.6ММ ГОСТ 1668-74 1000КГ	0.027	255.94		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 248*1,032									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	571.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				571.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	571.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		46.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	617.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				617.	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	881.	99.	112.	-	224.	0.00
			РУБ.					(211)	38.			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				571.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				310.	99.	112.	-	224.	
			РУБ.					(211)	38.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		86.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	15.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	967.	114.	112.	-	232.	
			РУБ.					(211)	38.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		77.	(93)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	1044.	114.	112.	-	-	
			РУБ.						38.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1044.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(304)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	232.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	152.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.IIКАТ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.БР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-9

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.С01-ЭМ.С09 И ЧЕРТ.ЭМ1-ЭМ4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.92 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.26 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.66 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 258. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.17 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 1.93 РУБ.
ОБЬЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.43 РУБ.
ОБЬЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.39 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	СКЦЭ-84 П.1-201	СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ЯЩИКА СИЛОВОГО ЯВШ3-25 ШТ	1.000	25.00		25.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
2	СКЦЭ-84 П.2-548	СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-7350Ч-22У3 ШТ	1.000	114.00	114.						
3	СКЦЭ-84 П.2-548	УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-7350Ч-22У3 ШТ	1.000	30.80		31.	12.	1.	16.00	16.	
								0.	0.57	1.	
4	Ц8-534-14В.1	УСТАНОВКА КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У614А ШТ	3.000	3.84		12.	5.	0.	2.00	6.	
								0.	0.01	0.	
5	8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.008	108.00		1.	0.	0.	61.00	0.	
								0.	12.69	0.	
6	8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.009	123.00		1.	0.	0.	49.00	0.	
								0.	14.71	0.	
7	8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	0.020	1.34		0.	0.	0.	2.00	0.	
								0.	0.06	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-147-20В.2	УСТАНОВКА ПОЛОК КАБЕЛЬНЫХ К1163 100ШТ	0.020	1.89		0.	0.	0. 0.	2.00 0.19	0. 0.	
9	8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0.040	27.80		1.	1.	0. 0.	25.00 0.31	1. 0.	
10	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.020	32.00		1.	0.	0. 0.	16.00 2.94	0. 0.	
11	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.090	54.00		5.	2.	2. 1.	43.00 12.55	4. 1.	
12	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.120	34.80		4.	2.	1. 0.	26.00 4.97	3. 1.	
13	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.160	4.88		1.	0.	0. 0.	4.00 0.92	1. 0.	
14	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.070	6.02		0.	0.	0. 0.	5.00 1.12	0. 0.	
15	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.630	1.21		1.	1.		2.00	1.	
16	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.140	1.38		0.	0.		2.00	0.	
17	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО :10ММ2 100М	1.520	60.80		92.	36.	35. 13.	41.00 10.84	62. 16.	
18	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО :16ММ2 100М	0.140	68.00		10.	4.	4. 1.	44.00 11.46	6. 2.	
19	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.320	37.50		12.	4.	7. 2.	20.00 9.44	6. 3.	
20	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	0.840	86.10		72.	11.	18. 6.	22.00 8.78	18. 7.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	52.000	1.33		69.	24.		1.00	52.	
22	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К СЕТИ	ШТ	13.000	2.62		34.	24.	1.	3.00	39.	
23	2402 П.03-018	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5-01	ШТ	1.000	15.45	15.						
24	4501 П.3	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ	ПАРА	1.000	1.29	1.						
25	05-18 П.17-21	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ	ПАРА	1.000	0.46	0.						
26	280222 П.19-150	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ШТ	1.000	1.30	1.						
27	05-18 П.17-12	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОВРИК	КГ	1.000	0.63	1.						
28	2402 П.5-070 С К-1,07	ПРОТИВОГАЗ	ШТ	1.000	101.70	102.						
29	240206 П.39	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ	К-Т	1.000	0.50	0.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			235.	372.	127.	69.	-	248.	0.00
			РУБ.					(196)	23.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			235.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			240.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			245.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7.00%		16.						
	ИТОГО:		РУБ.			261.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.70%		2.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			263.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				372.	127.	69.	-	248.	
			РУБ.					(196)	23.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		110.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	20.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			263.	482.	147.	69.	-	258.	
			РУБ.					(196)	23.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		39.	(86)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			263.	521.	147.	69.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.						23.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			784.	-	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(282)	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	258.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	170.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

30	1509 Т.3-038 С К-1,3 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	1000М	0.343	248.85		85.				
		ЦЕНА ЕД.: 221*1,126									
31	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0.013	166.00		2.				
32	1509 Т.3-038 С К-1,2 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0.022	270.24		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 240*1,126									
33	1509 ДОП.14 Т.5-077 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2	1000М	0.074	15.62		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 14*1,116									
34	СЦМ 5-2-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0.007	22.00		0.				
35	СЦМ 5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0.021	29.50		1.				
36	241649 П.1-064 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш22	1000М	0.002	223.25		0.				
		ЦЕНА ЕД.: 205*1,089									
37	2405 Д.2 П.1-1043 (К=1,073)	КОРОБКА У614А	ШТ	3.000	7.30		22.				
		ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,073									
38	2405 Д.22	ЛОТОК НЛ20-П2,87	ШТ	1.000	2.68		3.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.1-1449 (К=1,073)	ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,073										
39	2405 Д.22 П.1-1452 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ40-П2,87	ШТ	1.000	3.17		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,95*1,073										
40	2405 Д.15 П.1-1344 (К=1,073)	ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	1000ШТ	0.008	49.79		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 46,4*1,073										
41	2405 П.1-696 (К=1,073)	ПОЛКА К1163	1000ШТ	0.002	139.49		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 130*1,073										
42	2405 П.1-698 (К=1,073)	ПОЛКА К1150	1000ШТ	0.002	289.71		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 270*1,073										
43	СЦМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	М	9.000	0.30		3.					
44	0503 П.8-0124 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ	1000М	0.012	333.56		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 310*1,076										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	131.	0.	0.	-	0.	0.00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				131.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	131.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44,00%)		10.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	141.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			141.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			235.	503.	127.	69.	-	248.	0.00
			----						-------			
			РУБ.					(196)	23.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			235.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			240.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			245.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		16.						
		ИТОГО:	РУБ.			261.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			263.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				131.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				372.	127.	69.	-	248.	
			РУБ.					(196)	23.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		110.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	20.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			263.	613.	147.	69.	-	258.	
			РУБ.					(196)	23.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		49.	(86)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			263.	662.	147.	69.	-	-	
			РУБ.						23.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			925.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(282)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	258.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	170.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.IIКАТ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.БР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-10

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХСО-1-ТХСО-3 И ЧЕРТ.ТХ-1-ТХ-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.14 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.33 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 11.75 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 482. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.34 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 27.37 РУБ.
ОБЬЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 20.27 РУБ.
ОБЬЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 5.58 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 СБ. ДОП.	ОБОРУДОВАНИЕ СТАНОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ОСГ-Ф-1-1, ВЕС 0.251 Т КОМ	14.000	204.35	2861.						3.51
2	Ц35-45-1	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕИ ОСГ-Ф-1-1 Т	3.514	44.91		158.	124.	17. 8.	61.82 3.04	217. 11.	
3	2106 ДОП.1 П.7179	ДВЕРЬ ОСК54.05.010, ВЕС 0.0235Т ШТ	4.000	9.90	40.						0.09
4	2106 ДОП.1 П.7180	ДВЕРЬ ОСК54.05.010-01, ВЕС 0.0235Т ШТ	4.000	9.90	40.						0.09
5	Ц35-45-1	МОНТАЖ ДВЕРЕЙ Т	0.188	44.91		8.	7.	1. 0.	61.82 3.04	12. 1.	
6	2106 СБ. ДОП.4 П.2171	УСТАНОВКА СКРЕПЕРНАЯ У-Ф-170 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 1.450 Т КОМ ЦЕНА ЕД.: 1260-196,44	2.000	1063.56	2127.						2.90
7	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И:	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ	2.000	204.76		410.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МАТЕРИАЛОВ П.1.3.5 (К=1,03*1,012)											
		ЦЕНА ЕД.: 196,44*1,03*1,012										
8	35-3-9	МОНТАЖ СКРЕПЕРНОЙ УСТАНОВКИ УС-Ф-170 ДЛИНОЙ 115М	КОМПЛ	2.000	89.80		180.	143.	25.	119.00	238.	
									13.	8.32	17.	
9	Ц35-3-19	КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ МОНТАЖА СКРЕПЕРНОЙ УСТАНОВКИ НА ЕЕ ДЛИНУ	М	-90.000	0.47		-42.	-32.	-9.	1.00	-90.	
									-5.	0.06	-6.	
10	2106 СБ. ДОП.	КОРМОРАЗДАТЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КУС-Ф-2, ВЕС 1.000 Т	КОМ	2.000	2300.00	4600.						2.00
11	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА (К=1,03*1,012)	АВТОПОИЛКА ДЛЯ СВИНЕЙ АС-Ф-25	ШТ	28.000	1.56		44.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,03*1,012										
12	Ц35-44-4	МОНТАЖ АВТОПОИЛКА ДЛЯ СВИНЕЙ АС-Ф-25	100ШТ	0.280	61.90		17.	16.	0.	97.00	27.	
									0.	0.05	0.	
13	1703 Ч.1 КН.2 П.5307	ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ СКОТА ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5024РП-1Ш13С, ВЕС 0.970 Т	КОМ	1.000	1100.00	1100.						0.97
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			10768.	775.	258.	34.	-	427.	9.56
			РУБ.					-	16.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			10768.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		215.						
	ИТОГО:		РУБ.			10983.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		215.						
	ИТОГО:		РУБ.			11198.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		323.						
	ИТОГО:		РУБ.			11521.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		138.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.80%		88.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			11747.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				454.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				321.	258.	34.	-	427.	
			РУБ.					-	16.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%			206.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	19.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	37.	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			11747.	981.	295.	34.	-	446.	
			----						-------			
			РУБ.					-	16.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			78.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			11747.	1059.	295.	34.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						16.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			12806.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	446.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	311.	-	-	-	

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

14	ЕРЕР 14-26 (М=1,05)	МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЩЕГО ИЗ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК	Т:	0.158	92.72		15.	8.	4.	84.21	13.	
									0.	3.12	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05										
15	ССЦ Ч.3 П.1552	СТОИМОСТЬ	Т:	0.158	309.72		49.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,23:7,2*1000										
16	ЕРЕР 9-47	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т:	0.569	46.80		27.	11.	10.	30.10	17.	
									3.	7.00	4.	
17	ССЦМ 2-1-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т:	0.569	327.00		186.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	277.	19.	14.	-	34.	0.00
			----						-------			
			РУБ.					-	3.			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				277.	19.	14.	-	34.	
			----						-------			
			РУБ.					-	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			24.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	301.	23.	14.	-	36.	
			----						-------			
			РУБ.					-	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			24.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	325.	23.	14.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						3.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			325.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	36.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	26.	-	-	-	

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ЕРЕР 13-160 (М=2)	ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	100М2	0.150	35.40		5.	0.	0.	2.92	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 17,7*2							0.	0.13	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	0.00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				5.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	6.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	6.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			6.	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			10768.	1057.	277.	48.	-	461.	9.56
			РУБ.					-	19.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10768.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		215.						
		ИТОГО:	РУБ.			10983.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		215.						
		ИТОГО:	РУБ.			11198.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		323.						
		ИТОГО:	РУБ.			11521.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		138.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		88.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			11747.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				454.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				321.	258.	34.	-	427.	
			РУБ.					-	16.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				5.	0.	0.	-	0.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				277.	19.	14.	-	34.	
			РУБ.					-	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%			206.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			24.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	21.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	42.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			11747.	1288.	319.	48.	-	482.	
			РУБ.					-	19.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			103.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			11747.	1391.	319.	48.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					19.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			13138.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	482.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			-	338.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ВЕДУЩ.ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.ГРУППЫ КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-II

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ
К ПРОЕКТУ СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.С01-АОВ.С08 И ЧЕРТ.АОВ1-АОВ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.99 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.32 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.67 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.27 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 282. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.17 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 480.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 4.16 РУБ.
ОБЬЕМ 648.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 3.08 РУБ.
ОБЬЕМ 2354.9 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.85 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	170648 П.1-456	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М ШТ	2.000	0.26	1.						
2	170648 П.1-302,1-752	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ П-6-240-103 С ОПРАВОЙ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,85+1,5	4.000	2.35	9.						
3	170648 П.1-303,1-752	ТО ЖЕ,П-6-240-163 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,85+1,5	2.000	2.35	5.						
4	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6.000	0.21		1.	1.		0.50	3.	
5	ПР-Т 1504-12-99	РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200,4АСТОТА:50 И 600ГЦ,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:220В,ДИАПАЗОН КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР ОТ ПЛЮС 25 ГРАДУСОВ ДО ПЛЮС 200ГРАДУСОВ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 1,МОЩНОСТЬ:ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 5ВТ,ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 5ВА ТР-200У4 ТУ 16-523.470-77, ВЕС 0.0003Т ШТ	2.000	2.70	5.						0.00
6	11-627-3	УСТАНОВКА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТР-200 ШТ	2.000	1.36		3.	3.		2.00	4.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1517 ДОП.57 П.03-074	УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ "ПРИТОК1-12"	ШТ	2.000	505.00	1010.						
8	11-680-3	МОНТАЖ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ "ПРИТОК1-12"	ШТ	2.000	3.09		6.	4.	1.	3.00	6.	
									0.	0.14	0.	
9	1704 ДОП.43 П.2-1398	МАНОМЕТР МП4У	ШТ	2.000	11.60	23.						
10	11-93-1	МОНТАЖ МАНОМЕТР МП4У	ШТ	2.000	0.80		2.	2.		1.00	2.	
11	1504 П.01-034	АВТОМАТ АК63М	ШТ	1.000	6.80	7.						
12	8-525-2	МОНТАЖ АВТОМАТ АК63М	ШТ	1.000	2.88		3.	1.	0.	2.00	2.	
									0.	0.01	0.	
13	1517 ДОП.22 П.02-520	ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2М	ШТ	8.000	8.30	66.						
14	Ц11-583-11 В.2	УСТАНОВКА ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2М	ШТ	8.000	0.16		1.	1.		0.30	2.	
15	8-533-1	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПКУ3-38-У2001	ШТ	1.000	2.91		3.	1.	0.	2.00	2.	
									0.	0.01	0.	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУС-М-9501 В СОСТАВЕ:										
16	1517 П.1-290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.250*500ММ	ШТ	1.000	32.50	33.						
17	8-573-6	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА РАЗМ.250*500ММ	ШТ	1.000	1.08		1.	1.	0.	1.00	1.	
									0.	0.04	0.	
18	1504 П.04-220,1517 П.1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111	ШТ	1.000	7.20	7.						
		ЦЕНА ЕД.: 3+4,2										
19	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	1.000	1.15		1.	1.		0.90	1.	
20	1504 П.12-050,1517 П.1-429	РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	1.000	9.15	9.						
		ЦЕНА ЕД.: 5,4+3,75										
21	8-574-55	МОНТАЖ РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	1.000	1.19		1.	1.		1.00	1.	
22	1517 П.1-495	ЗАЖИМЫ	ШТ	20.000	0.30	6.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	12-807-1	МОНТАЖ КРАНА 11Ч6БК ШТ	2.000	0.75		2.	1.		1.00	2.	
24	12-523-6	ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОГО ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.14ММ М	2.000	0.22		0.	0.	0.	0.30	1.	
25	11-582-1	УСТАНОВКА КОРОБОК ПРОТЯЖНЫХ КП160*120 ШТ	2.000	0.97		2.	1.	0.	1.00	2.	
								0.	0.01	0.	
26	11-582-2	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-10 ШТ	1.000	1.04		1.	1.	0.	1.00	1.	
								0.	0.01	0.	
27	11-582-3	УСТАНОВКА КОРОБКИ КС-20 ШТ	1.000	1.47		1.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
28	Ц11-582-8 В.3	УСТАНОВКА КОРОБКИ КСП-50 ШТ	8.000	2.56		20.	20.		5.00	40.	
29	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.190	32.00		6.	2.	1.	16.00	3.	
								0.	2.94	1.	
30	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1.260	54.00		68.	29.	29.	43.00	54.	
								12.	12.55	16.	
31	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1.450	4.88		7.	3.	3.	4.00	6.	
								1.	0.92	1.	
32	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	4.060	1.21		5.	5.		2.00	8.	
33	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	2.060	48.00		99.	37.	26.	31.00	64.	
								8.	5.21	11.	
34	8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	22.000	0.68		15.	4.		1.00	22.	
35	8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	6.000	0.85		5.	2.		1.00	6.	
36	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	8.000	0.54		4.	4.		1.00	8.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1181.	257.	126.	60.	-	272.	0.00
		РУБ.					(186)	21.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1181.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			1205.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			1229.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		83.						
		ИТОГО:	РУБ.			1312.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%		12.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1324.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	18.	1.	-	31.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				235.	108.	59.	-	241.	
			РУБ.					(167)	21.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		14.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		94.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1324.	365.	145.	60.	-	282.	
			РУБ.					(192)	21.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		29.	(82)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1324.	394.	145.	60.	-	-	
			РУБ.						21.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1718.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(274)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	282.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	166.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

37	1504 П.06-266(К=1,08)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-38-У2001	ШТ	1.000	4.43		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,08										
38	СЦМ 3-1022	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2.000	1.00		2.					
39	2405 П.1-378 (К=1,073)	КОРОБКА КП160*120	ШТ	2.000	1.45		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,073										
40	2405 ДОП.22 П.1-1467 (К=1,082)	КОРОБКА КС-10	ШТ	1.000	4.11		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,8*1,082										
41	2405 ДОП.22	КОРОБКА КС-20	ШТ	1.000	6.06		6.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.1-1468 (К=1,082)	ЦЕНА ЕД.: 5,6*1,082										
42	2405 П.1-394 (К=1,082)	КОРОБКА КСП-50	ШТ	8.000	18.29		146.					
		ЦЕНА ЕД.: 16,9*1,082										
43	241649 П.1-061 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш-15	1000М	0.020	152.46		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 140*1,089										
44	0113 Т.18.1 (К=1,034)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.14*2-10 ГОСТ 8734-75	М	2.000	0.49		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,034										
45	СЦМ 1-3-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5	М	130.000	0.24		31.					
46	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0.200	195.00		39.					
47	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0.010	367.00		4.					
48	1509 ДОП.14 Т.5-077 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2	1000М	0.014	15.62		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 14*1,116										
49	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0.550	23.60		13.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	256.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				256.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	256.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		20.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	276.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			276.		-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1181.	513.	126.	60.	-	272.	0.00
			РУБ.					(186)	21.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1181.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			1205.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			1229.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		83.						
		ИТОГО:	РУБ.			1312.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%		12.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1324.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				256.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	18.	1.	-	31.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				235.	108.	59.	-	241.	
			РУБ.					(167)	21.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		14.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		94.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1324.	621.	145.	60.	-	282.	
			РУБ.					(192)	21.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		50.	(82)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1324.	671.	145.	60.	-	-	
			РУБ.						21.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1995.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(274)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	282.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	166.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.II КАТ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.БР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ПРОЕКТУ

СВИНАРНИКА-ОТКОРМОЧНИКА НА 480 МЕСТ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	КОЛИЧЕСТВО
1	2
I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	3303
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	2294
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ-Ч	2579
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	1026
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч	8263
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	5857
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч	6938
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	1436
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	11566
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	9517
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	8151
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2462
II. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ВОДОПРОВОД СИСТЕМА В1	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	28
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	22
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
ВОДОПРОВОД СИСТЕМА Т31	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	78
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	75
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2
ВОДОПРОВОД СИСТЕМА Т3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	2
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	50
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	35
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	6

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	219
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	204
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	155
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	10

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч	1327
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч	1137
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	908
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	103

III. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	232
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	175
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	152
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	112

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	258
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	217
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	170
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	69

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	482
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	434
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	338
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	48

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	282
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	243
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	166
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	60

ИТОГО

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	14524
ПОСТРОЕЧНЫЕ ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	12075
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	10151
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2872

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ ЛИХАЧЕВА Н.Н.

gost.e-ecolog.ru