ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801 - 7 - I.91

ПОДВОРЬЕ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

КНИГА 2 (СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

Ц00502-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-7-1.91

# ПОДВОРЬЕ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

## А Л Ь Б О М 5

## КНИГА 2 (СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

## СМЕТЫ

| СТОИМОСТЬ | | |
|---|---|---|
| ОБЩАЯ | 23,09 | ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | 19.01 | ТЫС.РУБ. |
| 1 М3 ЗДАНИЯ | 53,17 | РУБ. |
| 1м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ | 67,30 | РУБ. |

РАЗРАБОТАН ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ

УТВЕРЖДЕН ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТОМ
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА СССР
ПРИКАЗ №8 ОТ 28.02.91Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ
ПРИКАЗ № 87-П ОТ 5.05.91г.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — ШЕСТАКОВ С.А.
ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА — ПОПОВ С.П.
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — КРИНИЦКАЯ И.Н.



801-7-1.91 (5 кн 2)

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| N СМЕТ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| - | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 3 |
| 1 | ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА | 4 |
| 1-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 6...24 |
| 1-2 | ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ В1 | 25...28 |
| 1-3 | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 | 29...30 |
| 1-4 | ОТОПЛЕНИЕ | 31...32 |
| 1-5 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 33 |
| 1-6 | технологическое оборудование | 34...37 |
| 1-7 | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 38...43 |
| 1-8 | электроосвещение ОБОРУДОВАНИЕ | 44...47 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ (СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ 1V ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-8,6%,ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1ЯНВАРЯ 1982Г.,А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ 1-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г.N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЭЛЕКТРОРАБОТЫ -7%,НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА -0,8%,И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ,ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЛ:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800КГ/М2;СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ И ПЛИТЫ

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ И РУБЛЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ,ШИТОВЫЕ

Д.ПОЛЫ БЕТОННЫЕ,ДОШАТЫЕ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН

З.КРОВЛЯ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ

8.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30ГРАДУСОВ.

СОСТАВИЛ Косм- КОСТЫЛЕВА

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,09 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ - 1 СКОТОМЕСТО 4618,00 РУБ.

2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 81,76 РУБ.

3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 64,59 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

| П.П. | N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | | | | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1-1 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 17,56 | - | - | - | 17,56 | - | - | - | М3 | 357,5 | 49,12 |
| 2 | 1-2 | ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ В1 | 0,23 | 0,02 | 0,01 | - | 0,26 | - | - | - | -"- | -"- | 0,73 |
| 3 | 1-3 | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1 | 0,11 | - | - | - | 0,11 | - | - | - | -"- | -"- | 0,31 |
| 4 | 1-4 | ОТОПЛЕНИЕ | - | 0,04 | 0,40 | - | 0,44 | - | - | - | -"- | -"- | 1,23 |
| 5 | 1-5 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 0,003 | - | - | - | 0,003 | - | - | - | -"- | -"- | 0,01 |
| 6 | 1-6 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 0,20 | 0,13 | 3,28 | - | 3,61 | - | - | - | -"- | -"- | 10,10 |
| 7 | 1-7 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | - | 0,41 | | - | 0,41 | - | - | - | -"- | -"- | 1,14 |
| 8 | 1-8 | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕЕ | - | 0,31 | 0,39 | - | 0,70 | - | - | - | -"- | -"- | 1,95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 18,10 | 0,91 | 4,08 | - | 23,09 | | 357,5 | 64,59 |

| | | |
|---|---|---|
| ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА | | ШЕСТАКОВ С.А. |
| ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | | Попов С.П. |
| НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА | | КРИНИЦКАЯ И.Н. |
| СОСТАВИЛА | | ИВАНОВА Г.И. |
| ПРОВЕРИЛ | | ЗАЙЦЕВА Т.Е. |

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ (СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-13,КЖ1-10,КД1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 17.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 3410. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 2.27 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 3512.00 РУБ.
ОБЬЕМ 282.4 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 62.18 РУБ.
ОБЬЕМ 357.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 49.12 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1559 (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ 1000М3 | 0.149 | 202.80 | 196.30 | 30. | 1. | 29. | 13.20 | 2. | | |
| | | | | 6.50 | 70.32 | | | 10. | 101.26 | 15. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 169*1,2 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1-1601 (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ(ЛИШНИЙ) 1000М3 | 0.045 | 237.60 | 223.32 | 11. | 1. | 10. | 29.04 | 1. | | |
| | | | | 14.28 | 79.44 | | | 4. | 114.39 | 5. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 198*1,2 | | | | | | | | | | |
| 3 | СЦПГ 1-1 (П2=1) | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т | 81.000 | 0.29 | 0.29 | 23. | | 23. | | | | |
| | | | | | 0.06 | | | 5. | 0.09 | 7. | | |
| 4 | 1-1604 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3 | 0.045 | 14.20 | 12.34 | 1. | 0. | 1. | 3.23 | 0. | | |
| | | | | 1.59 | 3.81 | | | 0. | 5.49 | 0. | | |
| 5 | 1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3.67, П.3.72) | ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 | 0.040 | 115.20 | | 5. | 5. | | 218.88 | 9. | | |
| | | | | 115.20 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1-1608 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА | 0.149 | 37.32 | 37.32 | 6. | | 6. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ | 1000М3 | | | 12.49 | | | 2. | 15.29 | 2. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | | |
| 7 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 | 1000М3 | 0.149 | 138.80 | 138.80 | 21. | | 21. | | |
| | | | | | | 46.40 | | | 7. | 66.82 | 10. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | | |
| 8 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) | 1000М3 | 0.104 | 20.30 | 20.30 | 2. | | 2. | | |
| | | | | | | 6.82 | | | 1. | 9.82 | 1. |
| 9 | 1-1645 (М=9) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 | 1000М3 | 0.104 | 104.40 | 104.40 | 11. | | 11. | | |
| | | | | | | 35.10 | | | 4. | 50.54 | 5. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9 | | | | | | | | | |
| 10 | 1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ | 1000М3 | 0.045 | 37.32 | 37.32 | 2. | | 2. | | |
| | | | | | | 12.49 | | | 1. | 15.29 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | | |
| 11 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 | 1000М3 | 0.045 | 138.80 | 138.80 | 6. | | 6. | | |
| | | | | | | 46.40 | | | 2. | 66.82 | 3. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | | |
| 12 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.446 | 46.00 | | 21. | 21. | | 99.30 | 44. |
| | | | | | 46.00 | | | | | | |
| 13 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 1.040 | 9.69 | 3.49 | 10. | 6. | 4. | 11.20 | 12. |
| | | | | | 6.20 | 2.29 | | | 2. | 3.30 | 3. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 149. | 34. | 115. | - | 120. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 38. | | |
| | | 2 ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| 14 | 8-10 (ДОП.1) | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ | М3 | 1.820 | 9.31 | 0.32 | 17. | 1. | 1. | 0.80 | 1. |
| | | | | | 0.40 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| 15 | 7-2 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т | ШТ | 11.000 | 2.09 | 1.59 | 23. | 6. | 17. | 0.86 | 9. |
| | | | | | 0.50 | 0.57 | | | 6. | 0.74 | 8. |
| 16 | ССЦ МО Т.3 П. 57 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ФУНДАМЕНТОВ ФЛ10.12-1 | М3 | 11.000 | 17.30 | | 190. | | | | |
| 17 | 7-15 | УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | ШТ | 10.000 | 6.50 | 2.68 | 65. | 27. | 27. | 4.51 | 45. |
| | | | | | 2.71 | 0.96 | | | 10. | 1.24 | 12. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ССЦ МО Т.1 П. 9-347 | СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 2Бф-3, 2Бф1,5 И 2Бф-2.4 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 | М3 | 1.820 | 65.10 | | 118. | | | | |
| 19 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.076 | 250.00 | | 19. | | | | |
| 20 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | Т | 0.029 | 321.00 | | 9. | | | | |
| 21 | 7-400 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 12.000 | 1.50 | 0.79 | 18. | 3. | 9. | 0.39 | 5. |
| | | | | | 0.22 | 0.29 | | | 3. | 0.37 | 4. |
| 22 | 7-401 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | ШТ | 32.000 | 1.95 | 1.09 | 62. | 10. | 35. | 0.53 | 17. |
| | | | | | 0.30 | 0.40 | | | 13. | 0.52 | 17. |
| 23 | 7-402 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 3.000 | 2.96 | 1.63 | 9. | 1. | 5. | 0.82 | 2. |
| | | | | | 0.47 | 0.60 | | | 2. | 0.77 | 2. |
| 24 | 7-403 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | ШТ | 8.000 | 3.75 | 2.03 | 30. | 5. | 16. | 1.04 | 8. |
| | | | | | 0.61 | 0.74 | | | 6. | 0.95 | 8. |
| 25 | ССЦ МО Т.2 П. 12-12 | СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС9.4-6Т | ШТ | 8.000 | 9.01 | | 72. | | | | |
| 26 | ССЦ МО Т.2 П. 12-14 | СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС9.6-6Т | ШТ | 20.000 | 13.50 | | 270. | | | | |
| 27 | ССЦ МО Т.2 П. 12-4 | СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.6-6Т | ШТ | 8.000 | 33.90 | | 271. | | | | |
| 28 | ССЦ МО Т.2 П. 12-7 | СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС12.6.6-Т | ШТ | 9.000 | 17.50 | | 158. | | | | |
| 29 | ССЦ МО Т.2 П. 12-5 | СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС12.4.6-Т | ШТ | 3.000 | 12.10 | | 36. | | | | |
| 30 | ССЦ МО Т.2 П. 12-2 | СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.4.6-Т | ШТ | 3.000 | 22.60 | | 68. | | | | |
| 31 | ССЦ МО Т.2 П. 12-10 | СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС12.6.3-Т | ШТ | 4.000 | 8.75 | | 35. | | | | |
| 32 | ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ | ДОПЛАТА ЗА F50 | М3 | 21.345 | 1.02 | | 22. | | | | |
| 33 | 6-13 | ЗАДЕЛКА МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 F50 | М3 | 2.000 | 35.44 | 0.34 | 71. | 6. | 1. | 5.07 | 10. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,4+1,02*1,02 | | | 2,78 | 0,10 | | | 0. | 0,13 | 0. |
| 34 | 6-30 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ОБЪЕМОМ ДО 5М3ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 F75 | М3 | 1,980 | 36,74 | 1,20 | 73. | 5. | 2. | 4,35 | 9. |
| | | | | | 2,34 | 0,36 | | | 1. | 0,46 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 35,7+1,02*1,02 | | | | | | | | | |
| 35 | 6-77 | УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М | Т | 0,042 | 651,00 | 2,00 | 27. | 7. | 0. | 303,00 | 13. |
| | | | | | 174,00 | 0,63 | | | 0. | 0,81 | 0. |
| 36 | 8-13 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 100М2 | 0,220 | 86,50 | 1,50 | 19. | 4. | 0. | 38,10 | 8. |
| | | | | | 19,60 | 0,45 | | | 0. | 0,58 | 0. |
| 37 | 11-55 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ | 100М2 | 0,082 | 70,00 | 0,95 | 6. | 1. | 0. | 18,80 | 2. |
| | | | | | 9,88 | 0,28 | | | 0. | 0,36 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 1688. | 76. | 113. | - | 181. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 41. | | |
| | | 3 КАНАЛЫ,ПРИЯМКИ | | | | | | | | | |
| 38 | 11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | 100М2 | 0,378 | 43,30 | 0,99 | 16. | 1. | 0. | 7,19 | 3. |
| | | | | | 3,57 | 0,30 | | | 0. | 0,39 | 0. |
| 39 | 6-239( ССЦ МО Т.1 П. 1-28,1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КНМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6 | М3 | 1,700 | 47,64 | 0,75 | 81. | 10. | 1. | 11,20 | 19. |
| | | | | | 6,15 | 0,24 | | | 0. | 0,31 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 49,4-(33,3-28,2)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015 | | | | | | | | | |
| 40 | 6-83 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,331 | 441,00 | 1,40 | 146. | 41. | 0. | 210,00 | 70. |
| | | | | | 124,00 | 0,42 | | | 0. | 0,54 | 0. |
| 41 | 6-101( ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-16 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ПЯМ2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6 | М3 | 0,200 | 32,76 | 0,98 | 7. | 1. | 0. | 5,10 | 1. |
| | | | | | 2,88 | 0,29 | | | 0. | 0,37 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 28,4+(27,2-26,3+0,92*2+1,53)*1,02 | | | | | | | | | |
| 42 | 6-125( ССЦ МО Т.1 П. 1-28,1-29 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ПЯМ2 ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6 | М3 | 0,080 | 85,32 | 1,14 | 7. | 1. | 0. | 21,90 | 2. |
| | | | | | 12,00 | 0,34 | | | 0. | 0,44 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 83-(29,3-28,2)*1,02+(0,92*2+ | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,53)*1,02 | | | | | | | | | |
| 43 | 6-126( ССЦ МО Т.1 П. 1-28,1-29 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ПЯМ2 ТОЛЩ.150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6 | М3 | 0.520 | 63.12 | 0.86 | 33. | 4. | 0. | 13.50 | 7. |
| | | | | | 7.40 | 0.26 | | | 0. | 0.34 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 60,8-(29,3-28,2)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02 | | | | | | | | | |
| 44 | 6-101( ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ПЯМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 | М3 | 3.900 | 36.84 | 0.98 | 144. | 11. | 4. | 5.10 | 20. |
| | | | | | 2.88 | 0.29 | | | 1. | 0.37 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 28,4+(32,1-27,2+0,92*2+1,53)*1,02 | | | | | | | | | |
| 45 | 7-401 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | ШТ | 16.000 | 1.95 | 1.09 | 31. | 5. | 17. | 0.53 | 8. |
| | | | | | 0.30 | 0.40 | | | 6. | 0.52 | 8. |
| 46 | ССЦ МО Т.2 П. 12-1 | СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т | ШТ | 16.000 | 17.60 | | 282. | | | | |
| 47 | ССЦ МО Т.1 П. 7 | ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 | М3 | 6.624 | 3.37 | | 22. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,92*2+1,53 | | | | | | | | | |
| 48 | 13-240 | ОКЛЕЙКА ДНИЩА ПРИЯМКА ПЯМ1 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМОМ | М2 | 6.000 | 1.72 | 0.01 | 10. | 2. | 0. | 0.53 | 3. |
| | | | | | 0.34 | | | | | | |
| 49 | 10-44 | УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ШИТА НАД ПРИЯМКОМ | М2 | 0.900 | 1.20 | 0.12 | 1. | 0. | 0. | 0.72 | 1. |
| | | | | | 0.38 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 50 | СЦМ 2-2-403 | СТОИМОСТЬ ЩИТА | М2 | 0.900 | 5.14 | | 5. | | | | |
| 51 | 10-133 | ОБИВКА ЩИТА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ | М2 | 0.900 | 2.06 | 0.01 | 2. | 0. | 0. | 0.89 | 1. |
| | | | | | 0.46 | | | | | | |
| 52 | 10-62 | УКЛАДКА ДОСОК НАД КАНАЛАМИ (ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ) | М2 | 3.180 | 2.49 | 0.02 | 8. | 0. | 0. | 0.24 | 1. |
| | | | | | 0.13 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 53 | 6-20 | УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНОГО БРУСА | М3 | 0.140 | 31.70 | 0.76 | 4. | 0. | 0. | 2.86 | 0. |
| | | | | | 1.55 | 0.23 | | | 0. | 0.30 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 799. | 76. | 22. | - | 146. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 7. | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 54 | 8-136 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 18.100 | 40.70<br>3.20 | 1.00<br>0.30 | 737. | 58. | 18.<br>5. | 5.70<br>0.39 | 103.<br>7. |
| 55 | 8-30 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 3.400 | 34.20<br>2.21 | 0.81<br>0.24 | 116. | 8. | 3.<br>1. | 4.05<br>0.31 | 14.<br>1. |
| 56 | 8-36 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 7.000 | 34.30<br>2.10 | 0.81<br>0.24 | 240. | 15. | 6.<br>2. | 3.90<br>0.31 | 27.<br>2. |
| 57 | 8-49 | СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 8.100 | 37.20<br>3.68 | 0.84<br>0.25 | 301. | 30. | 7.<br>2. | 6.08<br>0.32 | 49.<br>3. |
| 58 | 10-14 | РУБКА СТЕН ИЗ БРЕВЕН ДИАМЕТРОМ 20СМ | М2 | 122.220 | 12.50<br>2.30 | 0.30<br>0.09 | 1528. | 281. | 37.<br>11. | 4.06<br>0.12 | 496.<br>14. |
| 59 | 10-23 | УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ДОСКИ | М2 | 1.270 | 3.04<br>0.80 | 0.03<br>0.01 | 4. | 1. | 0.<br>0. | 1.53<br>0.01 | 2.<br>0. |
| 60 | 7-445 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 10.000 | 0.29<br>0.08 | 0.15<br>0.06 | 3. | 1. | 2.<br>1. | 0.13<br>0.08 | 1.<br>1. |
| 61 | 7-127 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 3.000 | 1.55<br>0.46 | 1.04<br>0.38 | 5. | 1. | 3.<br>1. | 0.81<br>0.49 | 2.<br>1. |
| 62 | ССЦ МО Т.1 П. 9-92 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК | М3 | 0.730 | 64.40 | | 47. | | | | |
| 63 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.027 | 250.00 | | 7. | | | | |
| 64 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | Т | 0.008 | 321.00 | | 3. | | | | |
| 65 | 8-59 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК | Т | 0.022 | 421.00<br>27.80 | 1.38<br>0.41 | 9. | 1. | 0.<br>0. | 54.30<br>0.53 | 1.<br>0. |
| 66 | 8-57 | РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА | 100М2 | 1.135 | 13.10<br>13.10 | | 15. | 15. | | 21.00 | 24. |
| 67 | 10-29 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН | М3 | 0.770 | 64.00 | 1.30 | 49. | 9. | 1. | 21.50 | 17. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11.60 | 0.40 | | | 0. | 0.52 | 0. |
| 68 | 10-32 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ | М2 | 16.400 | 2.14 | 0.03 | 35. | 4. | 0. | 0.40 | 7. |
| | | | | | 0.22 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 69 | 10-23 | УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ | М2 | 13.550 | 3.04 | 0.03 | 41. | 11. | 0. | 1.53 | 21. |
| | | | | | 0.80 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 70 | 10-202 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ, ЭСТАКАДЫ | М3 | 0.770 | 7.51 | 0.03 | 6. | 1. | 0. | 2.94 | 2. |
| | | | | | 1.48 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 71 | 10-207 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ СТЕН РУБЛЕННЫХ | 10М2 | 15.344 | 2.01 | 0.01 | 31. | 5. | 0. | 0.65 | 10. |
| | | | | | 0.35 | | | | | | |
| 72 | 8-18 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ | 100М2 | 0.137 | 232.00 | 4.37 | 32. | 1. | 1. | 19.70 | 3. |
| | | | | | 10.80 | 1.31 | | | 0. | 1.69 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 3209. | 442. | 78. | - | 808. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 23. | | |

5 ПЕРЕКРЫТИЕ

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 10-29 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРЕВЕН И ПЛАСТИН | М3 | 8.690 | 64.00 | 1.30 | 556. | 101. | 11. | 21.50 | 187. |
| | | | | | 11.60 | 0.40 | | | 3. | 0.52 | 4. |
| 74 | 7-767 (ДОП.3) | УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Т | 0.034 | 489.00 | 6.00 | 17. | 1. | 0. | 40.50 | 1. |
| | | | | | 27.80 | 1.80 | | | 0. | 2.32 | 0. |
| 75 | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 100М2 | 0.010 | 7.71 | 0.20 | 0. | 0. | 0. | 3.10 | 0. |
| | | | | | 2.05 | 0.06 | | | 0. | 0.08 | 0. |
| 76 | 13-153 (М=2) | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0.010 | 20.60 | 0.24 | 0. | 0. | 0. | 4.60 | 0. |
| | | | | | 3.02 | 0.08 | | | 0. | 0.10 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 10,3*2 | | | | | | | | | |
| 77 | 10-201 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ | М3 | 8.690 | 3.82 | 0.13 | 33. | 4. | 1. | 0.87 | 8. |
| | | | | | 0.46 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 78 | 10-208 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ОТКРЫТЫМ ПРОГОНАМ | 10М2 | 16.656 | 8.00 | 0.03 | 133. | 9. | 0. | 1.00 | 17. |
| | | | | | 0.53 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 739. | 115. | 12. | - | 217. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 3. | | |

6 ПЕРЕГОРОДКИ

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЩИТОВЫЕ | | | | | | | | | |
| 79 | 10-44 | ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ(ГЛУХИЕ,ПОД ОСТЕКЛЕНЕНИЕ,С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ,ФИЛЕНЧАТЫЕ) | М2 | 3.800 | 1.20<br>0.38 | 0.12<br>0.04 | 5. | 1. | 0.<br>0. | 0.72<br>0.05 | 3.<br>0. |
| 80 | СЦМ 2-2-403 | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 | М2 | 3.800 | 5.14 | | 20. | | | | |
| | | КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | | |
| 81 | 8-45 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 0.067 | 472.00<br>62.00 | 7.59<br>2.28 | 32. | 4. | 1.<br>0. | 115.00<br>2.94 | 8.<br>0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 57. | 5. | 1. | - | 11. |
| | | 7 КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 82 | 12-269 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ | 100М2 | 2.056 | 211.00<br>24.70 | 2.64<br>0.79 | 434. | 51. | 5.<br>2. | 42.90<br>1.02 | 88.<br>2. |
| 83 | 10-28 | УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ | М3 | 2.543 | 110.00<br>12.90 | 1.30<br>0.39 | 280. | 33. | 3.<br>1. | 24.00<br>0.50 | 61.<br>1. |
| 84 | 10-23 | УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ | М2 | 24.000 | 3.04<br>0.80 | 0.03<br>0.01 | 73. | 19. | 1.<br>0. | 1.53<br>0.01 | 37.<br>0. |
| 85 | 10-70 | УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 4.371 | 112.00<br>12.60 | 2.10<br>0.63 | 490. | 55. | 9.<br>3. | 23.80<br>0.81 | 104.<br>4. |
| 86 | 10-29 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРЕВЕН | М3 | 5.428 | 64.00<br>11.60 | 1.30<br>0.40 | 347. | 63. | 7.<br>2. | 21.50<br>0.52 | 117.<br>3. |
| 87 | 7-767 (ДОП.3) | УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДЕРЕВЯННОМ ПОКРЫТИИ | Т | 0.070 | 489.00<br>27.80 | 6.00<br>1.80 | 34. | 2. | 0.<br>0. | 40.50<br>2.32 | 3.<br>0. |
| 88 | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 100М2 | 0.020 | 7.71<br>2.05 | 0.20<br>0.06 | 0. | 0. | 0.<br>0. | 3.10<br>0.08 | 0.<br>0. |
| 89 | 13-153 (М=2) | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0.020 | 20.60<br>3.02 | 0.24<br>0.08 | 0. | 0. | 0.<br>0. | 4.60<br>0.10 | 0.<br>0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 10,3*2 | | | | | | | | | |
| 90 | 10-201 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ФЕРМЫ, АРКИ,БАЛКИ,СТРОПИЛА,МАУЭРЛАТЫ | М3 | 9.799 | 3.82<br>0.46 | 0.13<br>0.04 | 37. | 5. | 1.<br>0. | 0.87<br>0.05 | 9.<br>1. |
| 91 | 10-203 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШЕ- | | 1.800 | 12.20 | 0.40 | 22. | 3. | 1. | 3.03 | 5. |

801-7-1.91(5 кн.2)



| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕР- | | | | | | | | | |
| | | МАМ | 100М2 | | 1.60 | 0.12 | | | 0. | 0.15 | 0. |
| 92 | 10-69 | УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК | М | 19.800 | 0.14 | | 3. | 0. | | 0.04 | 1. |
| | | | | | 0.02 | | | | | | |
| 93 | 14-28 | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛЬНЫХ ДВОРОВ ИЗ | | 6.400 | 56.70 | 31.30 | 363. | 154. | 200. | 42.30 | 271. |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ | М3 | | 24.10 | 9.99 | | | 64. | 12.89 | 82. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2083. | 385. | 227. | - | 789. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 72. | | |
| | | 8 ОКНА | | | | | | | | | |
| 94 | 10-76 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБ- | | 5.050 | 4.78 | 0.14 | 24. | 15. | 1. | 4.74 | 24. |
| | | ЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛО- | | | | | | | | | |
| | | ЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | М2 | | 2.90 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 95 | 10-78 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБ- | | 1.300 | 5.74 | 0.15 | 7. | 4. | 0. | 5.25 | 7. |
| | | ЛЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО | | | 3.23 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| | | 2М2 | М2 | | | | | | | | |
| 96 | 10-87 | УСТАНОВКА ПРИБОРОВФРАМУЖНЫХ | ШТ | 5.000 | 0.50 | | 2. | 2. | | 0.71 | 4. |
| | | | | | 0.50 | | | | | | |
| 97 | СЦМ 2-2-170 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД9-12 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | М2 | 5.050 | 18.40 | | 93. | | | | |
| 98 | СЦМ 2-2-203 | СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СГО6-12Ж ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | М2 | 1.300 | 15.50 | | 20. | | | | |
| 99 | ПР-НТ06-09-01, ПР-НТ07-27-01 | СТОИМОСТЬ ЗАВЕРТОК | ШТ | 10.000 | 0.28 | | 3. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1 | | | | | | | | | |
| 100 | 15-705 | ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В | | 0.051 | 121.00 | 0.50 | 6. | 1. | 0. | 22.80 | 1. |
| | | ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИ- | | | | | | | | | |
| | | НАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | | | 12.50 | 0.24 | | | 0. | 0.31 | 0. |
| | | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 156. | 23. | 1. | - | 36. |
| | | 9 ДВЕРИ | | | | | | | | | |
| 101 | 10-105 | УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ | | 2.060 | 1.63 | 0.35 | 3. | 1. | 1. | 0.91 | 2. |
| | | БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО | | | | | | | | | |
| | | 3М2 | М2 | | 0.55 | 0.11 | | | 0. | 0.14 | 0. |
| 102 | 10-107 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И | | 8.430 | 2.18 | 0.13 | 18. | 6. | 1. | 1.16 | 10. |
| | | ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРО- | | | | | | | | | |
| | | ЕМА ДО 3М2 | М2 | | 0.67 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 103 | 10-106 | УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ | | 17.960 | 1.39 | 0.29 | 25. | 9. | 5. | 0.83 | 15. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 С ПНЕВМОЗАТВОРАМИ | М2 | | 0.51 | 0.09 | | | 2. | 0.12 | 2. |
| 104 | 10-140 | КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 17.960 | 1.34<br>0.20 | | 24. | 4. | | 0.36 | 6. |
| 105 | СЦМ 2-2-283 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-19 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | М2 | 17.960 | 16.40 | | 295. | | | | |
| 106 | СЦМ 2-2-273 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | М2 | 2.060 | 14.80 | | 30. | | | | |
| 107 | СЦМ 2-2-280 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | М2 | 2.060 | 16.80 | | 35. | | | | |
| 108 | СЦМ 2-2-280 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-12 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | М2 | 4.720 | 16.80 | | 79. | | | | |
| 109 | СЦМ 2-2-273 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-8 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ | М2 | 1.650 | 14.80 | | 24. | | | | |
| 110 | СЦМ 1-1-446 | ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 3.000 | 6.73 | | 20. | | | | |
| 111 | СЦМ 1-1-448 | ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 2.000 | 2.97 | | 6. | | | | |
| 112 | СЦМ 1-1-447 | ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ | КОМПЛ | 4.000 | 8.94 | | 36. | | | | |
| 113 | СЦМ 1-1-405 | СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ | ШТ | 4.000 | 18.50 | | 74. | | | | |
| 114 | 10-139 | ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | М2 | 1.650 | 2.90<br>0.45 | 0.01 | 5. | 1. | 0. | 0.86 | 1. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 674. | 21. | 7. | - | 36. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 2. | | |
| | | 10 ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 115 | 11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0.193 | 43.30<br>3.57 | 0.99<br>0.30 | 8. | 1. | 0.<br>0. | 7.19<br>0.39 | 1.<br>0. |
| 116 | 11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 | М3 | 2.316 | 29.30<br>1.62 | | 68. | 4. | | 2.90 | 7. |
| 117 | 11-63 | УКЛАДКА ЛАГ ВТОПЛЕННЫХ В БЕТОН | 100М2 | 0.193 | 72.90<br>14.20 | 0.99<br>0.30 | 14. | 3. | 0.<br>0. | 25.50<br>0.39 | 5.<br>0. |
| 118 | 11-47 | УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМ- | | 0.193 | 45.80 | 3.75 | 9. | 4. | 1. | 29.50 | 6. |

801-7-1.91(5 кн.2)



| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | | | | | | | | |
| | | | 100М2 | | 20.90 | 1.12 | | | 0. | 1.44 | 0. |
| 119 | 11-48 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ | | 0.193 | 14.20 | 1.64 | 3. | 1. | 0. | 9.11 | 2. |
| | | ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 6.50 | 0.49 | | | 0. | 0.63 | 0. |
| 120 | 11-185 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ | | 0.193 | 473.00 | 4.83 | 91. | 9. | 1. | 85.10 | 16. |
| | | С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 46.50 | 1.45 | | | 0. | 1.87 | 0. |
| | | ТИП 2,2* | | | | | | | | | |
| 121 | 11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 1.156 | 43.30 | 0.99 | 50. | 4. | 1. | 7.19 | 8. |
| | | | | | 3.57 | 0.30 | | | 0. | 0.39 | 0. |
| 122 | 11-11( ССЦ МО Т.1 П. П.1-15,1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 W6 | М3 | 13.900 | 37.72 | | 524. | 23. | | 2.90 | 40. |
| | | | | | 1.62 | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3+0,92+1,53)*1,02 | | | | | | | | | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 123 | 11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0.082 | 43.30 | 0.99 | 4. | 0. | 0. | 7.19 | 1. |
| | | | | | 3.57 | 0.30 | | | 0. | 0.39 | 0. |
| 124 | 11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 | М3 | 0.660 | 29.30 | | 19. | 1. | | 2.90 | 2. |
| | | | | | 1.62 | | | | | | |
| 125 | 11-18 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0.082 | 125.00 | 6.94 | 10. | 3. | 1. | 46.90 | 4. |
| | | | | | 33.40 | 2.08 | | | 0. | 2.68 | 0. |
| 126 | 11-19 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0.082 | 83.80 | 3.30 | 7. | 1. | 0. | 25.50 | 2. |
| | | | | | 17.30 | 0.99 | | | 0. | 1.28 | 0. |
| 127 | 11-140 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0.082 | 394.00 | 6.20 | 32. | 6. | 1. | 109.00 | 9. |
| | | | | | 67.50 | 1.86 | | | 0. | 2.40 | 0. |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 128 | 10-62 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ | М2 | 116.400 | 2.49 | 0.02 | 290. | 15. | 2. | 0.24 | 28. |
| | | | | | 0.13 | 0.01 | | | 1. | 0.01 | 2. |
| 129 | 13-225 | ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ ИГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ | М2 | 116.400 | 1.83 | 0.21 | 213. | 98. | 24. | 1.40 | 163. |
| | | | | | 0.84 | 0.06 | | | 7. | 0.08 | 9. |
| 130 | 11-63 | УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М2 | 1.164 | 72.90 | 0.99 | 85. | 17. | 1. | 25.50 | 30. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14,20 | 0,30 | | | 0, | 0,39 | 0, |
| 131 | 12-284 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2 | 1,164 | 54,70 | 4,00 | 64, | 33, | 5, | 48,20 | 56, |
| | | | | 28,40 | 1,20 | | | 1, | 1,55 | 2, |
| 132 | 12-285 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284 100М2 | 1,164 | 43,10 | 3,81 | 50, | 26, | 4, | 37,70 | 44, |
| | | | | 22,20 | 1,14 | | | 1, | 1,47 | 2, |
| 133 | СЦМ 1-4-688 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 /ГОСТ 9573-82/ М3 | 11,989 | 15,40 | | 185, | | | | |
| 134 | 10-197 | РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ СПЛОШНОЙ М2 | 116,400 | 2,76 | 0,05 | 321, | 20, | 6, | 0,25 | 29, |
| | | | | 0,17 | 0,02 | | | 2, | 0,03 | 3, |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | |
| 135 | 27-19 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА М3 | 24,720 | 8,68 | 0,21 | 215, | 2, | 5, | 0,15 | 4, |
| | | | | 0,07 | 0,05 | | | 1, | 0,06 | 2, |
| 136 | 27-19 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА М3 | 3,708 | 8,68 | 0,21 | 32, | 0, | 1, | 0,15 | 1, |
| | | | | 0,07 | 0,05 | | | 0, | 0,06 | 0, |
| 137 | 27-251 | ПРОИЗВОДСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ- РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ Т | 0,380 | 46,80 | 2,20 | 18, | | 1, | | |
| | | | | | 0,53 | | | 0, | 0,68 | 0, |
| 138 | 27-114 | УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ М2 | 123,600 | 9,31 | 0,20 | 1151, | 27, | 25, | 0,41 | 51, |
| | | | | 0,22 | 0,03 | | | 4, | 0,04 | 5, |
| 139 | 27-115 (М=4) | НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 1000М2 | -0,124 | 1616,00 | 0,40 | -200, | -1, | -0, | 18,56 | -2, |
| | | | | 8,80 | 0,12 | | | -0, | 0,15 | -0, |
| | | ЦЕНА ЕД.: 404*4 | | | | | | | | |
| 140 | 11-50 | УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЙ М3 | 11,900 | 16,10 | 1,08 | 192, | 21, | 13, | 3,58 | 43, |
| | | | | 1,80 | 0,32 | | | 4, | 0,41 | 5, |
| 141 | 11-11 | УТЕПЛЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 М3 | 0,500 | 29,30 | | 15, | 1, | | 2,90 | 1, |
| | | | | 1,62 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 3470, | 319, | 92, | - | 581, |
| | | РУБ. | | | | | - | 21, | | |
| | | 11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 142 | 15-210 | ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ | 0,133 | 34,60 | 1,10 | 5, | 2, | 0, | 30,00 | 4, |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ | 100М | | 17.60 | 0.33 | | | 0. | 0.43 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 5. | 2. | 0. | - | 4. |
| | | 12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 143 | 15-254 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО- | | 0.246 | 85.10 | 6.20 | 21. | 9. | 2. | 65.00 | 16. |
| | | ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | | | | | | | | |
| | | СТЕН | 100М2 | | 37.10 | 3.85 | | | 1. | 4.97 | 1. |
| 144 | 15-508 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- | | 0.510 | 5.84 | 0.05 | 3. | 2. | 0. | 9.70 | 5. |
| | | ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ | 100М2 | | 4.90 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| 145 | 15-509 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- | | 0.187 | 3.13 | 0.05 | 1. | 0. | 0. | 4.60 | 1. |
| | | ТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | | 2.40 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| 146 | 13-133(ПР-НТ05-04 П.3-301,3-307 ССЦ Ч.1 Р.1 П.202) | ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ | 100М2 | 1.567 | 9.66 | 0.13 | 15. | 1. | 0. | 1.19 | 2. |
| | | | | | 0.81 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 6,94+(580*0,013-610*0,0084)*630: 560 | | | | | | | | | |
| 147 | 15-82 | ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0.158 | 422.00 | 2.00 | 67. | 15. | 0. | 170.00 | 27. |
| | | | | | 94.70 | 0.60 | | | 0. | 0.77 | 0. |
| 148 | 15-277 | ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,027 | 215.00 | 8.00 | 6. | 3. | 0. | 179.00 | 5. |
| | | | | | 107.00 | 2.28 | | | 0. | 2.94 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 113. | 30. | 2. | - | 57. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 1. | | |
| | | 13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | КОРМУШКИ | | | | | | | | | |
| 149 | 14-25 | УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТО- | | 0.900 | 14.00 | 2.52 | 13. | 10. | 2. | 19.30 | 17. |
| | | НА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | М3 | | 11.20 | 0.77 | | | 1. | 0.99 | 1. |
| 150 | ССЦ МО Т.1 П. 10-105 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ98.70.37 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В22,5 | М3 | 0.300 | 85.90 | | 26. | | | | |
| 151 | ССЦ МО Т.1 П. 10-106 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ118.70.37 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В В22,5 | М3 | 0.600 | 77.70 | | 47. | | | | |
| 152 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | Т | 0.013 | 229.00 | | 3. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.032 | 250.00 | | 8. | | | | |
| 154 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | Т | 0.042 | 321.00 | | 13. | | | | |
| 155 | 14-54 | ПОКРЫТИЕ КОРМУШЕК ХЛОРВИНИЛОВОЙ ТКАНЬЮ АРМИРОВАННОЙ | 100М2 | 0.033 | 22.60 | 0.03 | 1. | 0. | 0. | 8.32 | 0. |
| | | | | | 4.57 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 156 | 13-147 (М=5) | НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ЭП-55 НА СТЕНЫ КОРМУШЕК | 100М2 | 0.033 | 115.00 | 0.60 | 4. | 0. | 0. | 11.80 | 0. |
| | | | | | 7.70 | 0.20 | | | 0. | 0.26 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 23*5 | | | | | | | | | |
| 157 | 10-28 | УСТРОЙСТВО ДЕННИКА ДН1 И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КЛЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ ИК1 | М3 | 0.520 | 110.00 | 1.30 | 57. | 7. | 1. | 24.00 | 12. |
| | | | | | 12.90 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | |
| 158 | 27-173 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 100М2 | 0.240 | 230.00 | 7.40 | 55. | 3. | 2. | 25.60 | 6. |
| | | | | | 14.00 | 1.90 | | | 0. | 2.45 | 1. |
| 159 | 27-174 (М=2) | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | -0.240 | 33.00 | | -8. | -0. | | 1.14 | -0. |
| | | | | | 0.60 | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 16,5*2 | | | | | | | | | |
| 160 | 27-169 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2 | 0.240 | 156.00 | | 37. | 2. | | 14.40 | 3. |
| | | | | | 8.23 | | | | | | |
| 161 | 27-172 | НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | -0.240 | 25.30 | | -6. | -0. | | 2.32 | -1. |
| | | | | | 1.31 | | | | | | |
| | | ВЫГУЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ | | | | | | | | | |
| 162 | 14-25 | УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА | М3 | 0.870 | 14.00 | 2.52 | 12. | 10. | 2. | 19.30 | 17. |
| | | | | | 11.20 | 0.77 | | | 1. | 0.99 | 1. |
| 163 | ССЦ МО Т.1 П. 10-105 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ33.52.30 И КТ38.70.57 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 | М3 | 0.120 | 85.90 | | 10. | | | | |
| 164 | ССЦ МО Т.1 П. 10-106 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК КТ173.52.30, КТ198.70.57 И КТ298.70.57 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 | М3 | 0.750 | 77.70 | | 58. | | | | |
| 165 | ССЦ МО Т.1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | Т | 0.005 | 229.00 | | 1. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1 | | | | | | | | | | |
| 166 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.028 | 250.00 | | 7. | | | | |
| 167 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | Т | 0.028 | 321.00 | | 9. | | | | |
| 168 | 6-13( ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК БЕТОНОМ КЛАССА В7,5 F75 | М3 | 1.040 | 35.44 | 0.34 | 37. | 3. | 0. | 5.07 | 5. |
| | | | | | 2.78 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,4+1,02*1,02 | | | | | | | | | |
| 169 | 14-63(Доп. В.2) | УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ЖЕРДЕЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЙКАМ | М | 34.000 | 5.66 | 1.91 | 192. | 58. | 65. | 3.17 | 108. |
| | | | | | 1.72 | 0.59 | | | 20. | 0.76 | 26. |
| 170 | ССЦ МО Т.1 П. 9-1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3.2 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК С0250.16 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 | М3 | 0.780 | 82.66 | | 64. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 84,3-0,82*2 | | | | | | | | | |
| 171 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | Т | 0.046 | 229.00 | | 11. | | | | |
| 172 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.113 | 250.00 | | 28. | | | | |
| 173 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ | Т | 0.003 | 413.00 | | 1. | | | | |
| 174 | 14-54 | ПОКРЫТИЕ КОРМУШЕК ХЛОРВИНИЛОВОЙ ТКАНЬЮ АРМИРОВАННОЙ | 100М2 | 0.045 | 22.60 | 0.03 | 1. | 0. | 0. | 8.32 | 0. |
| | | | | | 4.57 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 175 | 13-147 (М=5) | НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ЭП-55 НА СТЕНЫ КОРМУШЕК | 100М2 | 0.045 | 115.00 | 0.60 | 5. | 0. | 0. | 11.80 | 1. |
| | | | | | 7.70 | 0.20 | | | 0. | 0.26 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 23*5 | | | | | | | | | |
| | | СТРЕМЯНКА | | | | | | | | | |
| 176 | 9-46 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ СГ1 | Т | 0.074 | 58.00 | 32.10 | 4. | 1. | 2. | 22.60 | 2. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13,80: | 11.80: | | | 1.: | 15.22: | 1. |
| 177 | СЦМ 2-1-1975 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ Т: | 0.074: | 358.00: | | 26.: | | | | |
| 178 | 13-156 (М=5) | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 В 5 СЛОЕВ 100М2: | 0.021: | 87.00: | 0.70: | 2.: | 0.: | 0.: | 11.50: | 0. |
| | | | | 7.55: | 0.20: | | | 0.: | 0.26: | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 17,4*5 | | | | | | | | |
| 179 | 26-63 | ПРИКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100М2: | 0.060: | 64.40: | 1.70: | 4.: | 3.: | 0.: | 74.10: | 4. |
| | | | | 44.40: | 0.51: | | | 0.: | 0.66: | 0. |
| 180 | СЦМ 1-1-31 | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ: | 0.040: | 306.00: | | 12.: | | | | |
| | | ВЕНТКАМЕРА | | | | | | | | |
| 181 | 9-122 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ Т: | 0.153: | 40.30: | 4.10: | 6.: | 4.: | 1.: | 34.90: | 5. |
| | | | | 23.10: | 1.22: | | | 0.: | 1.57: | 0. |
| 182 | СЦМ 2-1-2116 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т: | 0.153: | 323.00: | | 49.: | | | | |
| 183 | 9-80 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ Т: | 0.064: | 20.40: | 10.50: | 1.: | 0.: | 1.: | 5.78: | 0. |
| | | | | 3.45: | 4.02: | | | 0.: | 5.19: | 0. |
| 184 | СЦМ 2-1-1781 | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ Т: | 0.064: | 250.00: | | 16.: | | | | |
| 185 | 13-156 (М=5) | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759 В 5 СЛОЕВ 100М2: | 0.063: | 87.00: | 0.70: | 5.: | 0.: | 0.: | 11.50: | 1. |
| | | | | 7.55: | 0.20: | | | 0.: | 0.26: | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 17,4*5 | | | | | | | | |
| 186 | 10-28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3: | 0.045: | 110.00: | 1.30: | 5.: | 1.: | 0.: | 24.00: | 1. |
| | | | | 12.90: | 0.39: | | | 0.: | 0.50: | 0. |
| 187 | 10-32 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ: М2: | 2.000: | 2.14: | 0.03: | 4.: | 0.: | 0.: | 0.40: | 1. |
| | | | | 0.22: | 0.01: | | | 0.: | 0.01: | 0. |
| 188 | 10-202 | ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ М3: | 0.045: | 7.51: | 0.03: | 0.: | 0.: | 0.: | 2.94: | 0. |
| | | | | 1.48: | 0.01: | | | 0.: | 0.01: | 0. |
| 189 | 10-207 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ СТЕН РУБЛЕННЫХ 10М2: | 0.200: | 2.01: | 0.01: | 0.: | 0.: | 0.: | 0.65: | 0. |
| | | | | 0.35: | | | | | | |
| 190 | 6-83 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т: | 0.003: | 441.00: | 1.40: | 1.: | 0.: | 0.: | 210.00: | 1. |
| | | | | 124.00: | 0.42: | | | 0.: | 0.54: | 0. |

801-7-1.91(5кн.2)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 821. | 102. | 76. | - | 213. |
| | | | РУБ. | | | | - | 23. | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 13963. | 1630. | 746. | - | 3199. |
| | | | РУБ. | | | | - | 231. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | 13861. | 1625. | 742. | - | 3191. |
| | | | РУБ. | | | | - | 230. | | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ. | | | 102. | 5. | 4. | - | 8. |
| | | | РУБ. | | | | - | 1. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | 2287. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | РУБ. | 8.60% | | 9. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | - | - | - | - | 211. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | - | 413. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 16259. | 2043. | 746. | - | 3410. |
| | | | РУБ. | | | | - | 231. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | 1301. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 17560. | 2043. | 746. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | 231. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 3410. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | - | 2274. | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../КУПРИЯНОВА Е.И. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА Т.Е. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

| N П.П. | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ % | НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА | ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР.5,7 | ВСЕГО ПО ГР.5,7,8 | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ,РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | 0.0 | 149. | 16.5 | 25. | 14. | 188. | 34. | 115. | 1.07 |
| | | | | | | | | | | 38. | 0.00 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | | 0.0 | 1688. | 16.5 | 279. | 157. | 2124. | 76. | 113. | 12.09 |
| | | | | | | | | | | 41. | 0.00 |
| 3 | КАНАЛЫ,ПРИЯМКИ | | 0.0 | 799. | 16.5 | 132. | 74. | 1005. | 76. | 22. | 5.72 |
| | | | | | | | | | | 7. | 0.00 |
| 4 | СТЕНЫ | | 0.0 | 3209. | 16.5 | 529. | 299. | 4037. | 442. | 78. | 22.99 |
| | | | | | | | | | | 23. | 0.00 |
| 5 | ПЕРЕКРЫТИЕ | | 0.0 | 739. | 16.5 | 122. | 69. | 930. | 115. | 12. | 5.30 |
| | | | | | | | | | | 3. | 0.00 |
| 6 | ПЕРЕГОРОДКИ | | 0.0 | 57. | 16.5 | 9. | 5. | 71. | 5. | 1. | 0.40 |
| 7 | КРОВЛЯ | | 0.0 | 2083. | 16.5 | 344. | 194. | 2621. | 385. | 227. | 14.93 |
| | | | | | | | | | | 72. | 0.00 |
| 8 | ОКНА | | 0.0 | 156. | 16.5 | 26. | 15. | 197. | 23. | 1. | 1.12 |
| 9 | ДВЕРИ | | 0.0 | 674. | 16.5 | 111. | 63. | 848. | 21. | 7. | 4.83 |
| | | | | | | | | | | 2. | 0.00 |
| 10 | ПОЛЫ | | 0.0 | 3470. | 16.5 | 573. | 323. | 4366. | 319. | 92. | 24.86 |
| | | | | | | | | | | 21. | 0.00 |
| 11 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | 0.0 | 5. | 16.5 | 1. | 0. | 6. | 2. | 0. | 0.03 |
| 12 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | 0.0 | 113. | 16.5 | 19. | 11. | 143. | 30. | 2. | 0.81 |
| | | | | | | | | | | 1. | 0.00 |
| 13 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | 0.0 | 821. | 16.5 | 128. | 76. | 1025. | 102. | 76. | 5.84 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 23. | 0.00 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | СКОТОМЕ | 5.0 | 13963. | | 2298. | 1300. | 17561. | 1630. | 746. | 100.00 |
| | | | | | | | | | 231. | 3512.20 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../КУПРИЯНОВА Е.И. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА Т.Е. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-2

ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (В1)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3,СО 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... | 0.26 | ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... | 0.23 | ТЫС.РУБ. |
| ОБОРУДОВАНИЯ..... | 0.01 | ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... | 0.02 | ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... | 60. | ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... | 0.04 | ТЫС.РУБ. |

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ОБЬЕМ | 5.0 | СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО | 49.80 | РУБ. |
| ОБЬЕМ | 282.4 | СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ | 0.88 | РУБ. |
| ОБЬЕМ | 357.5 | СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. | 0.70 | РУБ. |

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 16-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15ММ | 7.500 М | 1.20 | 0.01 | 9. | 2. | 0. | 0.37 | | 3. |
| | | | | 0.23 | | | | | | | |
| 2 | 16-42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ | 12.000 М | 1.35 | 0.01 | 16. | 3. | 0. | 0.37 | | 4. |
| | | | | 0.23 | | | | | | | |
| 3 | 16-43 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ | 1.500 М | 1.36 | 0.01 | 2. | 0. | 0. | 0.37 | | 1. |
| | | | | 0.23 | | | | | | | |
| 4 | 16-46 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50ММ | 7.500 М | 2.21 | 0.03 | 17. | 2. | 0. | 0.48 | | 4. |
| | | | | 0.29 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | | 0. |
| 5 | 16-266 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД63СЛ | 5.000 М | 2.29 | 0.03 | 11. | 4. | 0. | 1.35 | | 7. |
| | | | | 0.83 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | | 0. |
| 6 | 16-71 | УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.168Х3ММ | 1.000 М | 5.08 | 0.09 | 5. | 1. | 0. | 1.24 | | 1. |
| | | | | 0.74 | 0.03 | | | 0. | 0.04 | | 0. |
| 7 | 16-219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | 0.335 | 3.94 | | 1. | 1. | | 5.16 | | 2. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМ.ДО 50ММ | 100М | | 3.73 | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ | | | | | | | | | |
| 8 | СЦМ 3-109 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 3.000 | 1.14 | | 3. | | | | |
| 9 | СЦМ 3-111 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ. | 1.000 | 1.59 | | 2. | | | | |
| | | КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ | | | | | | | | | |
| 10 | СЦМ 3-111 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | ШТ. | 1.000 | 1.59 | | 2. | | | | |
| 11 | СЦМ 3-1484 | РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | М | 20.000 | 2.23 | | 45. | | | | |
| 12 | 16-117 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1.000 | 17.40 | 0.13 | 17. | 1. | 0. | 1.51 | 2. |
| | | | | | 0.97 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 13 | 16-184 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1.000 | 47.70 | 0.08 | 48. | 2. | 0. | 3.14 | 3. |
| | | | | | 1.80 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 178. | 16. | 0. | - | 27. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | | | 24. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 2. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 4. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 202. | 20. | 0. | - | 29. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 16. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 218. | 20. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 29. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 20. | - | - | - |
| | | 2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 14 | РМО 35-6-5 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | ШТ | 2.000 | 3.79 | 0.04 | 8. | 7. | 0. | 6.00 | 12. |
| | | | | | 3.49 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| 15 | 1514-12013 | ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВВО-10/1,25 ЦЕНА ЕД.: 2,6*1,03*1,012 | ШТ | 2.000 | 2.71 | | 5. | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 13. | 7. | 0. | - | 12. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | РУБ. | 80.00% | | | 6. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 1. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 1. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 14. | 8. | 0. | - | 13. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 1. | - | - | - | - |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | | 5. | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | | 5. | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 20. | 8. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 13. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 8. | - | - | - |
| | | 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 16 | 1-960 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРА- | | 0.070 | 74.50 | | 5. | 5. | | 154.00 | 11. |
| | | НШЕЯХ | 100М3 | | 74.50 | | | | | | |
| 17 | 1-968 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯ | | 0.070 | 46.00 | | 3. | 3. | | 99.30 | 7. |
| | | | 100М3 | | 46.00 | | | | | | |
| 18 | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ | | 0.050 | 7.71 | 0.20 | 0. | 0. | 0. | 3.10 | 0. |
| | | ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 100М2 | | 2.05 | 0.06 | | | 0. | 0.08 | 0. |
| 19 | 13-159 (М=2) | ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ | 100М2 | 0.050 | 21.60 | 0.34 | 1. | 0. | 0. | 2.90 | 0. |
| | | | | | 1.96 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 10,8*2 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 9. | 8. | 0. | - | 18. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 1. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 0. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 0. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 10. | 8. | 0. | - | 18. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 1. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 11. | 8. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 18. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 8. | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 200. | 31. | 0. | - | 57. |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 9. | 8. | 0. | - | 18. |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 178. | 16. | 0. | - | 27. |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 8. | 7. | 0. | - | 12. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 1. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | | | 24. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | РУБ. | 80.00% | | | 6. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 6. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 226. | 37. | 0. | - | 60. |

801-7-191 (5 кн.2)



| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 18. | - | - | - | - |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | | 5. | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | | 5. | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 249. | 37. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 60. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 37. | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.3 КАТ.ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3,СО 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 32. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 21.00 РУБ.
ОБЬЕМ 282.4 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.37 РУБ.
ОБЬЕМ 357.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.29 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 17-90 | УСТАНОВКА РАКОВИН КОМПЛ. | 2.000 | 1.09 | 0.04 | 2. | 1. | 0. | 1.02 | 2. | |
| | | | | 0.63 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 2 | СЦМ 3-2320 | РАКОВИНЫ РС-1 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С КРАНОМ ВОДОРАЗБОРНЫМ КВ-15Д РАЗМЕРОМ 500Х400Х540ММ КОМПЛ | 2.000 | 7.07 | | 14. | | | | | |
| 3 | 17-37 | УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ. | 1.000 | 14.60 | 0.03 | 15. | 1. | 0. | 1.85 | 2. | |
| | | | | 1.14 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 4 | 16-33 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 2.000 | 1.92 | | 4. | 1. | | 0.61 | 1. | |
| | | | | 0.38 | | | | | | | |
| 5 | 16-34 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 11.000 | 3.10 | 0.01 | 34. | 4. | 0. | 0.58 | 6. | |
| | | | | 0.37 | | | | | | | |
| 6 | 16-72 | УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219Х3ММ М | 1.000 | 8.75 | 0.15 | 9. | 1. | 0. | 1.60 | 2. | |
| | | | | 0.94 | 0.05 | | | 0. | 0.06 | 0. | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 78. | 8. | 0. | - | 13. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ. | 13.30% | | | 10. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 1. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 2. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 88. | 10. | 0. | - | 14. | |

801-7-1.91 (5 кн 2)



| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 7. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 95. | 10. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 14. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 10. | - | - | - |
| | | 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 7 | 1-960 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРА-НШЕЯХ | 100М3 | 0.070 | 74.50 | | 5. | 5. | | 154.00 | 11. |
| | | | | | 74.50 | | | | | | |
| 8 | 1-968 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ | 100М3 | 0.070 | 46.00 | | 3. | 3. | | 99.30 | 7. |
| | | | | | 46.00 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 8. | 8. | 0. | - | 18. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 1. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 0. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 0. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 9. | 8. | 0. | - | 18. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 1. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 10. | 8. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 18. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 8. | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 86. | 16. | 0. | - | 31. |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 8. | 8. | 0. | - | 18. |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 78. | 8. | 0. | - | 13. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 1. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | | | 10. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 1. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 2. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 97. | 18. | 0. | - | 32. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 8. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 105. | 18. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 32. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 18. | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.3 КАТ.ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А. /

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-4

ОТПЛЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ОВ 1-3,СО 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... | 0.44 | ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | |
| ОБОРУДОВАНИЯ..... | 0.40 | ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... | 0.04 | ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... | 22. | ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... | 0.02 | ТЫС.РУБ. |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ: | | |
| ОБЪЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО | 88.40 | РУБ. |
| ОБЪЕМ 282.4 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ | 1.57 | РУБ. |
| ОБЪЕМ 357.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. | 1.24 | РУБ. |

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | 8-615-1 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ | ШТ | 5.000 | 4.47 | | 22. | 20. | | 4.00 | 20. | |
| 2 | ЦЕНА ВИЭСХ (ПИСЬМО N0115/2-1808) | ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ЭОКС-2/1,5-И1 | ШТ | 5.000 | 70.00 | 350. | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 350. | 22. | 20. | 0. | - | 20. | 0.00 |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 350. | | | | | | |
| | | НАЦЕНКА СНАБА..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 357. | | | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 364. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 371. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 7.00% | | 25. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 396. | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | 1.00% | | 4. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 400. | | | | | | |

801-7-1.91(5 кн.2)



| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 22. | 20. | 0. | - | 20. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | | | 17. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 2. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 3. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 400. | 39. | 23. | 0. | - | 22. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 3. | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 400. | 42. | 23. | 0. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 442. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 22. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 23. | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 350. | 22. | 20. | 0. | - | 20. | 0.00 |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 350. | | | | | | |
| | | НАЦЕНКА СНАБА..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 357. | | | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 364. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 371. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 7.00% | | 25. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 396. | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | 1.00% | | 4. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 400. | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 22. | 20. | 0. | - | 20. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | | | 17. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 2. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 3. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 400. | 39. | 23. | 0. | - | 22. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 3. | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 400. | 42. | 23. | 0. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 442. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 22. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 23. | - | - | - | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.3 КАТ.ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

801-7-1.91(5 кн.2)

ИНВ.N5
1338



АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-5

ВЕНТИЛЯЦИЯ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-3,СО 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 3. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.60 РУБ.
ОБЬЕМ 282.4 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.01 РУБ.
ОБЬЕМ 357.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.01 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | 1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20-401 | УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ ШТАМПОВАННОЙ СТД302 1ШТ | 2.000 | 1.48 | 0.05 | 3. | 2. | 0. | 1.34 | 3. | | | |
| | | | | 0.84 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 3. | 2. | 0. | - | 3. | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 3. | 2. | 0. | - | 3. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 0. | - | - | - | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | | 3. | 2. | 0. | - | - | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 3. | | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 2. | - | - | - | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 3. | 2. | 0. | - | 3. | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 3. | 2. | 0. | - | 3. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 0. | - | - | - | - | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | | 3. | 2. | 0. | - | - | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 3. | | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 2. | - | - | - | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

составил ...../ инж.3 кат. Захарова И.Е./

проверил ...../ инж.I кат. Иванкова Е.А./

5а

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХСО-1-ТХСО-2 И ЧЕРТ.ТХ-1-ТХ-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... | 3.61 ТЫС.РУБ. |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... | 0.20 ТЫС.РУБ. |
| ОБОРУДОВАНИЯ..... | 3.28 ТЫС.РУБ. |
| МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... | 0.13 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... | 114. ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... | 0.08 ТЫС.РУБ. |

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОБЪЕМ | 5.0 | СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТ' | 723.40 РУБ. |
| ОБЪЕМ | 287.3 | СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ | 12.59 РУБ. |
| ОБЪЕМ | 356.7 | СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. | 10.14 РУБ. |

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2106 СБ. ДОП. | ТРАНСПОРТЕР ШНЕКОВЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛИН.14,5М ДИАМ.ШНЕКА 200ММ 40618.2.0.00.000, ВЕС 0.540 Т КОМ | 1.000 | 1790.00 | 1790. | | | | | | | | 0.54 |
| 2 | 3-341-6 | МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕР ШНЕКОВЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛИН.14,5М ДИАМ.ШНЕКА 200ММ 40618.2.0.00.000 ШТ | 1.000 | 60.30 | | 60. | 47. | 7. | 72.00 | 72. | | | |
| | | | | | | | | 3. | 4.35 | 4. | | | |
| 3 | ПР-Т 2106-2-25-2 (К=1,03*1,012) | ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПА-1А ТУ105-2-04-0116-75 ШТ | 6.000 | 2.08 | | 12. | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2*1,03*1,012 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 35-4-3 | АВТОПОИЛКА ОДНОЧАШЕЧНАЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИП ПА-1 ШТ | 6.000 | 0.84 | | 5. | 5. | 0. | 1.00 | 6. | | | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | | | |
| 5 | КАТАЛОГ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗ- | АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ АИД-1-01 ШТ | 1.000 | 180.00 | 180. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВОДСТВА | | | | | | | | | | | |
| | СТР.76 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2106 СБ. ДОП. | ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА В БИДОНАХ ОМБ-Ф-8, ВЕС 0.140 Т | КОМ | 1.000 | 950.00 | 950. | | | | | | 0.14 |
| 7 | ПР-Т 1915-5-255 | ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 2-7Х30 | Т | 0.018 | 387.00 | 7. | | | | | | |
| 8 | ПР-Т 2106-5-57-2 | ТЕЛЕЖКА УНИФИЦИРОВАННАЯ ТУ-300 ТУ105-2-415-77, ВЕС 0.083 Т | ШТ | 1.000 | 35.00 | 35. | | | | | | 0.08 |
| 9 | 0726 П.114 | ФЛЯГА ДЛЯ МОЛОКА ФА-38 | ШТ | 5.000 | 9.60 | 48. | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 3010. | 77. | 52. | 7. | - | 82. | 0.76 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 3. | | | |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 3010. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | | РУБ. | 2.00% | | 60. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 3070. | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | | РУБ. | 2.00% | | 60. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 3130. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | | РУБ. | 3.00% | | 90. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 3220. | | | | | | |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | РУБ. | 1.20% | | 39. | | | | | | |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | | РУБ. | 0.80% | | 25. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 3284. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 12. | | | | | |
| | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 65. | 52. | 7. | - | 82. | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 3. | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | | РУБ. | 80.00% | | | 42. | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 4. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0.18 | | | - | 8. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 3284. | 119. | 60. | 7. | - | 86. | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 3. | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8.00% | | | 10. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 3284. | 129. | 60. | 7. | - | - | |
| | | | РУБ. | | | | | | 3. | | | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 3413. | | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 86. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | | - | 63. | - | - | - | |

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ЕРЕР 14-26 | МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЩЕГО ИЗ | | 0.128 | 92.72 | | 12. | 6. | 3. | 84.21 | 11. | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (М=1,05) | ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК | Т: | | | | | | 0. | 3.12 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05 | | | | | | | | | | |
| 11 | ССЦ Ч.3 П.1550 | СТОИМОСТЬ | Т: | 0.128 | 355.81 | | 46. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,53:4,3*1000 | | | | | | | | | | |
| 12 | ЕРЕР 9-123 | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т: | 0.257 | 38.70 | | 10. | 9. | 0. | 62.60 | 16. | |
| | | | | | | | | | 0. | 0.39 | 0. | |
| 13 | СЦМ 2-1-2095 | СТОИМОСТЬ | Т: | 0.257 | 393.00 | | 101. | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 0. | 169. | 15. | 3. | - | 27. | 0.00 |
| | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ..... | | РУБ. | | | | 169. | 15. | 3. | - | 27. | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | | РУБ. | 8.60% | | | 15. | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 1. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0.18 | | | - | 3. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 0. | 184. | 18. | 3. | - | 28. | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8.00% | | | 15. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 0. | 199. | 18. | 3. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 199. | | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 28. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | | - | 18. | - | - | - | |
| | 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 14 | ЕРЕР 13-160 (М=2) | ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 100М2: | 0.100 | 35.40 | | 4. | 0. | 0. | 2.92 | 0. | |
| | | | | | | | | | 0. | 0.13 | 0. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 17,7*2 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 0. | 4. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |
| | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 4. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | РУБ. | 16.50% | | | 1. | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 0. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0.18 | | | - | 0. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 0. | 5. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 0. | 5. | 0. | 0. | - | - | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | | РУБ. | | | 5. | | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 3010. | 250. | 67. | 10. | - | 109. | 0.76 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 3. | | | |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 3010. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | | РУБ. | 2.00% | | 60. | | | | | | |

801-7-1.91 (5 кн.2)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 3070. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 2.00% | 60. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 3130. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 3.00% | 90. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | 3220. | | | | | | |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | РУБ. | 1.20% | 39. | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | 0.80% | 25. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | 3284. | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | 12. | | | | | |
| | | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | 65. | 52. | 7. | - | 82. | |
| | | | ---- | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | - | 3. | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | 4. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | | МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ..... | РУБ. | | | 169. | 15. | 3. | - | 27. | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ. | 80.00% | | 42. | - | - | - | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | 1. | - | - | - | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | РУБ. | 8.60% | | 15. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | - | - | - | - | 5. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | - | 10. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | 3284. | 308. | 77. | 10. | - | 114. | |
| | | | ---- | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | - | 3. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | 25. | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | 3284. | 333. | 77. | 10. | - | - | |
| | | | ---- | | | | | ------- | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 3. | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | 3617. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 114. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | - | 80. | - | - | - | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ВЕД.ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.БРИГАДОЙ КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

801-7-191(5кн.2)



# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО.-1-8 И ЧЕРТ.ЭМ-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.70 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.39 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.31 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 138. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.09 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 138.60 РУБ.
ОБЪЕМ 282.4 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2.45 РУБ.
ОБЪЕМ 357.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 1.94 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 15-04 ДОП.12 П.04-551 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-222002 ШТ | 1.000 | 14.80 | 15. | | | | | | |
| 2 | 8-531-4 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ | 1.000 | 3.40 | | 3. | 1. | 0. | 2.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 3 | 11-627-4 | РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ШТ | 1.000 | 0.70 | | 1. | 1. | | 1.00 | 1. | |
| | | КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСМ8004-3770УХЛ1 В СОСТАВЕ: | | | | | | | | | |
| 4 | 15-17 П.1-291 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА 500*500*250 ШТ | 1.000 | 46.00 | 46. | | | | | | |
| 5 | 8-573-6 | ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ | 1.000 | 1.08 | | 1. | 1. | 0. | 1.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.04 | 0. | |
| 6 | 17-01 П.08-037,15-17 П.1-477 | СЧЕТЧИК СА4-И672М ШТ | 1.000 | 12.35 | 12. | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 10,5+1,85 | | | | | | | | | |
| 7 | 8-574-55 | ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА | 1.000 | 1.19 | | 1. | 1. | | 1.00 | 1. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | | |
| 8 | 15-03 П.05-001,15-17 П.1-464 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-20 ШТ | 3.000 | 3.40 | 10. | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2+1,4 | | | | | | | | | |
| 9 | 8-574-53 | ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ | 3.000 | 0.51 | | 2. | 0. | | 0.20 | 1. | |
| 10 | СКЦЭ-84 П.2-050 | КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО ПР11-3063-54У1 ШТ | 1.000 | 240.00 | 240. | | | | | | |
| 11 | СКЦЭ-84 П.2-050 | МОНТАЖ ПР11-3063-54У1 ШТ | 1.000 | 10.66 | | 11. | 5. | 1. | 8.00 | 8. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.36 | 0. | |
| 12 | 8-591-8 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ | 0.010 | 30.00 | | 0. | 0. | 0. | 34.00 | 0. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.14 | 0. | |
| 13 | 8-521-4 | ЯЩИК С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ | 1.000 | 3.50 | | 4. | 1. | 0. | 2.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.03 | 0. | |
| 14 | 8-407-1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М | 0.260 | 79.20 | | 21. | 9. | 9. | 55.00 | 14. | |
| | | | | | | | | 3. | 15.74 | 4. | |
| 15 | 8-409-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 0.030 | 4.88 | | 0. | 0. | 0. | 4.00 | 0. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.92 | 0. | |
| 16 | 8-409-3 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М | 0.090 | 9.29 | | 1. | 0. | 0. | 7.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 1.88 | 0. | |
| 17 | 8-409-3 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ АВВГ СУМ.СЕЧ. ДО 10ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100М | 0.140 | 9.29 | | 1. | 1. | 1. | 7.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 1.88 | 0. | |
| 18 | 8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 0.060 | 1.21 | | 0. | 0. | | 2.00 | 0. | |
| 19 | 8-409-12 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М | 0.090 | 1.38 | | 0. | 0. | | 2.00 | 0. | |
| 20 | 8-409-13 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М | 0.180 | 2.53 | | 0. | 0. | | 4.00 | 1. | |
| 21 | 8-400-1 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ | 0.740 | 60.80 | | 45. | 17. | 17. | 41.00 | 30. | |

801-7-1.91(5 кн.2)



| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬ- | | | | | | | | | | |
| | | НЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО | | | | | | | 6. | 10.84 | 8. | |
| | | 10ММ2 | 100М | | | | | | | | | |
| 22 | 8-482-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА | | 3.000 | 2.62 | | 8. | 6. | 0. | 3.00 | 9. | |
| | | К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАН- | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИ- | | | | | | | | | | |
| | | КАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБ- | | | | | | | | | | |
| | | РАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО | | | | | | | | | | |
| | | ТОКА МАССА ДО 0,15Т | ШТ | | | | | | | | | |
| 23 | 8-153-21 | ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА- | | 36.000 | 1.33 | | 48. | 17. | | 1.00 | 36. | |
| | | СТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО | | | | | | | | | | |
| | | 16ММ2 | ШТ | | | | | | | | | |
| 24 | 8-472-8 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИА- | | 0.500 | 51.80 | | 26. | 7. | 1. | 26.00 | 13. | |
| | | ЛОВ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=6ММ | 100М | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0. | 0.13 | 0. | |
| | | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | | | |
| 25 | 05-18 П.17-21 | ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 1ПАРА | 2.000 | 0.46 | 1. | | | | | | |
| 26 | 45-01 П.3 | ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 1ПАРА | 2.000 | 1.29 | 3. | | | | | | |
| 27 | 24-02 П.03-018 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ОП-5-01 | ШТ | 1.000 | 15.45 | 15. | | | | | | |
| 28 | 05-18 П.17-12 | КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | КГ | 1.000 | 0.63 | 1. | | | | | | |
| 29 | 28-02-22 П.19-150 | ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ | ШТ | 1.000 | 1.30 | 1. | | | | | | |
| 30 | 24-02-06 П.39 | ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ | К-Т | 3.000 | 0.50 | 2. | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 346. | 173. | 67. | 29. | - | 133. | 0.00 |
| | | | РУБ. | | | | | (96) | 9. | | | |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 346. | | | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 353. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 360. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 7.00% | | 24. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 384. | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | 0.70% | | 2. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 386. | | | | | | |
| | | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 1. | 1. | 0. | - | 1. | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 172. | 66. | 29. | - | 132. | |
| | | | РУБ. | | | | | (95) | 9. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ. | 80.00% | (НУЧП - 32.00%) | | 1. | (0) | - | - | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 57. | (0) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | | 5. |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 10. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 386. | 231. | 77. | 29. | - | 138. | |
| | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | РУБ. | | | | | (96) | 9. | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 18. | (42) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 386. | 249. | 77. | 29. | - | - | |
| | | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | | РУБ. | | | | | | 9. | | | |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 635. | | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (138) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 138. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 86. | - | - | - | |

## 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | СЦМ 5-1-1091 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 1000М | 0.020 | 191.00 | | 4. | | | | |
| 32 | 15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126) | КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2 | 1000М | 0.068 | 248.85 | | 17. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126 | | | | | | | | | |
| 33 | 15-09 ДОП.14 ТАБ.5-077 (К=1,116) | ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2 | 1000М | 0.009 | 15.62 | | 0. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 14*1,116 | | | | | | | | | |
| 34 | СЦМ 5-2-168 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | 1000М | 0.009 | 39.20 | | 0. | | | | |
| 35 | СЦМ 5-2-169 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 | 1000М | 0.027 | 63.20 | | 2. | | | | |
| 36 | 15-17 ДОП.5 П.2-420 (К=1,076) | ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯБПВУ-1М | ШТ | 1.000 | 9.25 | | 9. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА ЕД.: 8,6*1,076 | | | | | | | | | | |
| 37 | 24-05 П.1-364 (К=1,082) | КОРОБКА КОР-73 | ШТ | 4.000 | 0.43 | | 2. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082 | | | | | | | | | | |
| 38 | СЦМ 5-4-165 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 | ШТ | 1.000 | 0.70 | | 1. | | | | | |
| 39 | СЦМ 1-3-2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 | М | 61.000 | 0.30 | | 18. | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 0. | 53. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | | 53. | | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 0. | 53. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 4. | (0) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 0. | 57. | 0. | 0. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 57. | | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 346. | 226. | 67. | 29. | - | 133. | 0.00 |
| | | | РУБ. | | | | | (96) | 9. | | | |
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 346. | | | | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 353. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 2.00% | | 7. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 360. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 7.00% | | 24. | | | | | | |
| | | ИТОГО: | РУБ. | | | 384. | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | 0.70% | | 2. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 386. | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | | 53. | | | | | |
| | | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 1. | 1. | 0. | - | 1. | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 172. | 66. | 29. | - | 132. | |
| | | | РУБ. | | | | | (95) | 9. | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ. | 80.00% | (НУЧП - 32.00%) | | 1. | (0) | - | - | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 57. | (0) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 5. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 10. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 386. | 284. | 77. | 29. | - | 138. | |

801-7-1.91 (5 кн.2)



| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | (96) | 9. | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 23. | (42) | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | | РУБ. | | | 386. | 307. | 77. | 29. | - | - | |
| | | | РУБ. | | | | | | 9. | | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | | РУБ. | | | 693. | | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | РУБ. | | | | - | (138) | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 138. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | | | | - | 86. | - | - | - | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ЗАВ.БРИГАДОЙ КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

801-7-1.91 (5кн. 2)



# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-8

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ С ДЕРЕВЯННОЙ ЗАБИРКОЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО.-1-8 И ЧЕРТ.ЭМ-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.41 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.41 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 123. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 82.60 РУБ.
ОБЪЕМ 282.4 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.46 РУБ.
ОБЪЕМ 357.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 1.16 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 8-610-2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ | 0.010 | 179.00 | | 2. | 1. | 0. | 159.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 1.50 | 0. | |
| 2 | 8-593-2 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ | 0.190 | 116.00 | | 22. | 9. | 11. | 81.00 | 15. | |
| | | | | | | | | 3. | 23.48 | 4. | |
| 3 | 8-603-1 | ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 0.040 | 103.00 | | 4. | 1. | 0. | 63.00 | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.44 | 0. | |
| 4 | 8-591-3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ | 0.140 | 49.80 | | 7. | 5. | 0. | 68.00 | 10. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.08 | 0. | |
| 5 | 8-407-1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М | 0.350 | 79.20 | | 28. | 13. | 12. | 55.00 | 19. | |
| | | | | | | | | 4. | 15.74 | 6. | |
| 6 | 8-409-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ | 0.350 | 4.88 | | 2. | 1. | 1. | 4.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.92 | 0. | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО:2,5ММ2 | 100М: | | | | | | | | | |
| 7 | 8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М: | 0.350 | 1.21 | | 0. | 0. | | 2.00 | 1. | |
| 8 | 8-400-1 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 100М: | 1.100 | 60.80 | | 67. | 26. | 25. | 41.00 | 45. | |
| | | | | | | | | | 9. | 10.84 | 12. | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 0. | 132. | 56. | 49. | - | 118. | 0.00 |
| | | | РУБ. | | | | | (105) | 16. | | | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 132. | 56. | 49. | - | 118. | |
| | | | РУБ. | | | | | (105) | 16. | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 49. | (0) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 5. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 9. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 0. | 181. | 65. | 49. | - | 123. | |
| | | | РУБ. | | | | | (105) | 16. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 14. | (46) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 0. | 195. | 65. | 49. | - | - | |
| | | | РУБ. | | | | | | 16. | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | 195. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (151) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 123. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 81. | - | - | - | |

## 2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15-05 П.11-022 (К=1,077) | ТРАНСФОРМАТОР ОСОВ-0,25 | ШТ: | 1.000 | 11.52 | | 12. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 10,7*1,077 | | | | | | | | | | |
| 10 | СЦМ 5-3-112 | СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСР01.200/Р54-0205НСР01.200/Р54-02ХЛ1 | ШТ: | 19.000 | 6.37 | | 121. | | | | | |
| 11 | ПР-Т 1507-5-132 (К=1,082) | СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУ3 | ШТ: | 4.000 | 1.35 | | 5. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082 | | | | | | | | | | |
| 12 | СЦМ 5-3-18 | СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ | ШТ: | 1.000 | 4.09 | | 4. | | | | | |
| 13 | СЦМ 5-3-264 | ЛАМПЫ Б215-225-60 | 10ШТ: | 0.500 | 0.97 | | 0. | | | | | |
| 14 | СЦМ 5-3- | ЛАМПЫ Б215-225-100 | 10ШТ: | 0.400 | 1.02 | | 0. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 274 | | | | | | | | | | |
| 15 | 15-15 п.7-046 (К=1,074) | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-200 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,074 | 14.000 | 0.14 | | 2. | | | | | |
| 16 | СЦМ 5-3-311 | ЛАМПЫ МОЗ-36-40 10ШТ | 0.100 | 2.50 | | 0. | | | | | |
| 17 | СЦМ 5-1-1075 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0.090 | 166.00 | | 15. | | | | | |
| 18 | СЦМ 5-1-1091 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М | 0.020 | 191.00 | | 4. | | | | | |
| 19 | СЦМ 5-2-166 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М | 0.070 | 22.00 | | 2. | | | | | |
| 20 | СЦМ 1-3-2 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20;Т2.5 М | 35.000 | 0.30 | | 11. | | | | | |
| 21 | 15-04-01 П.75 (К=1,08) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-УР44-17-6/220 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08 | 14.000 | 0.35 | | 5. | | | | | |
| 22 | 24-05 П.1-364 (К=1,082) | КОРОБКА КОР-73 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082 | 40.000 | 0.43 | | 17. | | | | | |
| 23 | 24-05 ДОП.3 П.1-1066 (К=1,072) | ПОЛОСА УСЭК56У1 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,5*1,072 | 3.000 | 0.54 | | 2. | | | | | |
| 24 | 24-05 П.1-691 (К=1,072) | ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К980 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,48*1,072 | 1.000 | 0.51 | | 1. | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 0. | 201. | 0. | 0. | - | 0. | 0.00 |

801-7-1.91 (5кн.2)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ. | | | | 201. | | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | 0. | 201. | 0. | 0. | - | 0. | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 16. | (0) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 0. | 217. | 0. | 0. | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | 217. | | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | 0. | 333. | 56. | 49. | - | 118. | 0.00 |
| | | РУБ. | | | | | (105) | 16. | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ. | | | | 201. | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 132. | 56. | 49. | - | 118. | |
| | | РУБ. | | | | | (105) | 16. | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 0.00%) | | 49. | (0) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 5. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 9. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | 0. | 382. | 65. | 49. | - | 123. | |
| | | РУБ. | | | | | (105) | 16. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 31. | (46) | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | 0. | 413. | 65. | 49. | - | - | |
| | | РУБ. | | | | | | 16. | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | 413. | | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ. | | | | - | (151) | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 123. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 81. | - | - | - | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ЗАВ.БРИГАДОЙ КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

gost.e-ecolog.ru