ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801 - 7 - 1.91

ПОДВОРЬЕ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ 5

КНИГА I (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТЫ

400512-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801 - 7 - I.91

ПОДВОРЬЕ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ 5

КНИГА I (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ		
ОБЩАЯ	23,61	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	I9,6I	ТЫС.РУБ.
Iм3 ЗДАНИЯ	54,98	РУБ.
I М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	68,26	РУБ.

РАЗРАБОТАН ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ

УТВЕРЖДЕН ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТОМ
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА СССР
ПРИКАЗ № 8 ОТ 28.02.9IГ.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОНИСЕЛЬХОЗОМ
ПРИКАЗ №87-П ОТ 5.05.9IГ.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА — ШЕСТАКОВ С.А.
ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА — ПОПОВ С.П.
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — КРИНИЦКАЯ И.Н.

801-7-1.91 кн1 альбом 5

С О Д Е Р Ж А Н И Е

N СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	2	3
-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
1	ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА	4
1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
1-2	ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ В1	22
1-3	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	26
1-4	ОТОПЛЕНИЕ	28
1-5	ВЕНТИЛЯЦИЯ	30
1-6	технологическое оборудование	31
1-7	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	35
1-8	электроосвещение ДОВА...ИЕ	47

801-7-1.91 Ал(5 кн1)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ 1V ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-8,6%,ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1ЯНВАРЯ 1982Г.,А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ 1-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г.N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЭЛЕКТРОРАБОТЫ -7%,НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА -0,8%,И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ,ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЛ:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800КГ/М2;СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ

Д.ПОЛЫ БЕТОННЫЕ,ДОЩАТЫЕ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Ж.ПОКРЫТИЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ

3.КРОВЛЯ АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ

8.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30ГРАДУСОВ.

СОСТАВИЛ Костылева

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,61 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ - 1 СКОТОМЕСТО 4722,0 РУБ.

2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 82,18 РУБ.

3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 66,20 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНОЙ УСЛОВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	18,17	-	-	-	18,17	-	-	-	М3	356,7	50,94
2	1-2	ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ В1	0,23	0,02	0,01	-	0,26	-	-	-	-"-	-"-	0,73
3	1-3	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1	0,11	-	-	-	0,11	-	-	-	-"-	-"-	0,31
4	1-4	ОТОПЛЕНИЕ	-	0,04	0,32		0,36	-	-	-	-"-	-"-	1,01
5	1-5	ВЕНТИЛЯЦИЯ	0,003	-	-	-	0,003	-	-	-	-"-	-"-	0,01
6	1-6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	0,13	3,28	-	3,61	-	-	-	-"-	-"-	10,12
7	1-7	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,41	-	-	0,41	-	-	-	-"-	-"-	1,93
8	1-8	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	0,30	0,39	-	0,69	-	-	-	-"-	-"-	1,15

801-7-1.91 Альб.5 кн.1

ИТОГО:	18,70	0,90	4,00	-	23,61	356,7	66,20

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА		ШЕСТАКОВ С.А.
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		ПОПОВ С.П.
НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА		КРИНИЦКАЯ И.Н.
СОСТАВИЛА		ИВАНОВА Г.И.
ПРОВЕРИЛ		ЗАЙЦЕВА Т.Е.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР, КЖ, КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 18.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2726. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.89 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 3634.60 РУБ.
ОБЪЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 63.24 РУБ.
ОБЪЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 50.94 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	1-1607	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0.070	36.30	36.30	3.		3.								
					12.20			1.	17.57	1.						
2	1-1614 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1607 1000М3	0.070	119.20	119.20	8.		8.								
					40.00			3.	57.60	4.						
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4														
3	1-1600 (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.070	192.00	180.47	13.	1.	13.	23.40	2.						
				11.53	64.20			4.	92.45	6.						
		ЦЕНА ЕД.: 160*1,2														
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	84.000	0.29	0.29	24.		24.								
					0.06			5.	0.09	7.						
5	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.070	11.50	10.06	1.	0.	1.	2.63	0.						
				1.30	3.12			0.	4.49	0.						
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	5.640	7.15		40.	40.		12.90	73.						
				7.15												
7	1-1559 (М=1,2)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ 1000М3	0.062	202.80	196.30	13.	0.	12.	13.20	1.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6)			6.50	70.32			4.	101.26	6.
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2								
8	1-1601 (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ(ЛИШНИЙ) 1000М3	0.080	237.60 14.28	223.32 79.44	19.	1.	18. 6.	29.04 114.39	2. 9.
		ЦЕНА ЕД.: 198*1,2								
9	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т	144.000	0.29	0.29 0.06	42.		42. 8.	0.09	13.
10	1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.080	14.20 1.59	12.34 3.81	1.	0.	1. 0.	3.23 5.49	0. 0.
11	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3	0.010	89.40 89.40		1.	1.		184.80	2.
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2								
12	1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3,67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3	0.070	115.20 115.20		8.	8.		218.88	15.
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04								
13	1-948 (П1=0,8) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.010	96.00 96.00		1.	1.		182.40	2.
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,2								
14	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В:РЕЗЕРВ 1000М3	0.062	37.32	37.32 12.49	2.		2. 1.	15.29	1.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15								
15	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 1000М3	0.062	138.80	138.80 46.40	9.		9. 3.	66.82	4.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4								
16	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3	0.043	20.30	20.30 6.82	1.		1. 0.	9.82	0.
17	1-1645 (М=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3	0.043	104.40	104.40 35.10	4.		4. 2.	50.54	2.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								
18	1-1608	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА	0.019	37.32	37.32	1.		1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ	1000М3			12.49			0.	15.29	0.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15									
19	1-1615 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАС-ЦЕНКЕ 1-1608	1000М3	0.019	138.80	138.80	3.		3.		
						46.40			1.	66.82	1.
		ЦЕНА ЕД.: 34,7*4									
20	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0.184	46.00		8.	8.		99.30	18.
					46.00						
21	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0.430	9.69	3.49	4.	3.	2.	11.20	5.
					6.20	2.29			1.	3.30	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				206.	63.	144.	-	175.
			РУБ.					-	39.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
22	7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	3.000	1.50	0.79	5.	1.	2.	0.39	1.
					0.22	0.29			1.	0.37	1.
23	7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	40.000	1.95	1.09	78.	12.	44.	0.53	21.
					0.30	0.40			16.	0.52	21.
24	7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	3.000	2.96	1.63	9.	1.	5.	0.82	2.
					0.47	0.60			2.	0.77	2.
25	7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	34.000	3.75	2.03	128.	21.	69.	1.04	35.
					0.61	0.74			25.	0.95	32.
26	ССЦ МО Т.2 П. 12-12	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.4.6-Т	ШТ	2.000	9.01		18.				
27	ССЦ МО Т.2 П. 12-5	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.4.6-Т	ШТ	5.000	12.10		61.				
28	ССЦ МО Т.2 П. 12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС24.4.6-Т	ШТ	3.000	22.60		68.				
29	ССЦ МО Т.2 П. 12-10	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.6.3-Т	ШТ	1.000	8.75		9.				
30	ССЦ МО Т.2 П. 12-14	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.6.6-Т	ШТ	20.000	13.50		270.				
31	ССЦ МО Т.2 П. 12-7	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.6.6-Т	ШТ	15.000	17.50		263.				
32	ССЦ МО Т.2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ		34.000	33.90		1153.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 12-4	ФБС246.6-Т	ШТ								
33	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F75	М3	43.080	1.02		44.				
34	6-13	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	М3	2.200	34.40 2.78	0.34 0.10	76. 	6.	1. 0.	5.07 0.13	11. 0.
35	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F50	М3	2.200	1.02		2.				
36	6-13	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	М3	1.980	34.40 2.78	0.34 0.10	68.	6.	1. 0.	5.07 0.13	10. 0.
37	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F75	М3	1.960	1.02		2.				
38	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.039	441.00 124.00	1.40 0.42	17.	5.	0. 0.	210.00 0.54	8. 0.
39	8-27(ССЦ МО Т.1 П. 255,258) (М=2,5)	ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКОЙ	100М2	0.049	187.80 48.75	3.75 1.13	9.	2.	0. 0.	84.00 1.46	4. 0.
		ЦЕНА ЕД.: (90-(276-214)*0,24)*2,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2280.	54.	122.	-	148.
			РУБ.					-	44.		
		3 КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ									
40	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	100М2	0.411	43.30 3.57	0.99 0.30	18.	1.	0. 0.	7.19 0.39	3. 0.
41	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-16,1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6	М3	0.800	33.66 1.62		27.	1.		2.90	2.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(27,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
42	6-90(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТЕНЫ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6	М3	0.900	36.45 1.55	0.33 0.10	33.	1.	0. 0.	2.81 0.13	3. 0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.4)	ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02								
43	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.027	441.00	1.40	12.	3.	0.	210.00	6.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
44	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.194	355.00	1.30	69.	7.	0.	64.00	12.
				38.00	0.39			0.	0.50	0.
45	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.109	329.00	1.30	36.	1.	0.	21.10	2.
				12.40	0.39			0.	0.50	0.
46	10-62	ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ НАД КАНАЛОМ М2	2.200	2.49	0.02	5.	0.	0.	0.24	1.
				0.13	0.01			0.	0.01	0.
47	7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т ШТ	16.000	1.95	1.09	31.	5.	17.	0.53	8.
				0.30	0.40			6.	0.52	8.
48	ССЦ МО Т.2 П. 12-1	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС24.3.6-Т ШТ	16.000	17.60		282.				
49	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F150 М3	6.500	3.06		20.				
50	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-20,1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ДНИЩЕ ПРИЯМКА ПЯМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 W6 F150 М3	3.900	39.22		153.	6.		2.90	11.
				1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(34,5-26,3)*1,02+1,53*1,02								
51	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-16,1-15 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ДНИЩЕ ПРИМКА ПЯМ2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6 М3	0.170	33.66		6.	0.		2.90	0.
				1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(27,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02								
52	6-90(ССЦ МО Т.1 П. 1-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	СТЕНЫ ПРИЯМКА ПЯМ2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 W6 М3	0.630	36.45	0.33	23.	1.	0.	2.81	2.
				1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02								
53	10-62	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ДОСКАМИ М2	0.900	2.49	0.02	2.	0.	0.	0.24	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.13	0.01			0.	0.01	0.
54	8-14(В1-1-1-615, В1-1-12-180)	ОКЛЕЙКА ОДНИМ СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКА	100М2	0.060	204.10	2.76	12.	0.	0.	14.00	1.
					7.60	0.83			0.	1.07	0.
		ЦЕНА ЕД.: 148+(0,73-0,22)*110									
55	8-27 (М=0,5)	ПРОМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА ОДИН РАЗ ПОВЕРХНОСТИ ПРИЯМКА ПО СТЕКЛОТКАНИ	100М2	0.060	45.00	0.75	3.	1.	0.	16.80	1.
					9.75	0.23			0.	0.30	0.
		ЦЕНА ЕД.: 90*0,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				732.	27.	17.	-	60.
			РУБ.					-	6.		
		4 СТЕНЫ									
56	8-136(ССЦ МО Т.1 П. 2-11, П.2-12)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	71.960	40.98	1.00	2949.	230.	72.	5.70	410.
					3.20	0.30			22.	0.39	28.
		ЦЕНА ЕД.: 40,7+(23,5-22,4)*0,25									
57	8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	7.490	34.30	0.81	257.	16.	6.	3.90	29.
					2.10	0.24			2.	0.31	2.
58	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	39.000	0.29	0.15	11.	3.	6.	0.13	5.
					0.08	0.06			2.	0.08	3.
59	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	1.146	64.40		74.				
60	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.018	250.00		5.				
61	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.016	321.00		5.				
62	8-59	УСТРОЙСТВО РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМ.10 АIII	Т	0.019	421.00	1.38	8.	1.	0.	54.30	1.
					27.80	0.41			0.	0.53	0.
63	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.304	86.50	1.50	26.	6.	0.	38.10	12.
					19.60	0.45			0.	0.58	0.
64	8-38	УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОГО ЦОКОЛЯ	М3	1.026	37.90	0.62	39.	4.	1.	6.86	7.
					3.75	0.19			0.	0.25	0.
65	10-28	УСТРОЙСТВО КАРКАСА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ	М3	3.224	110.00	1.30	355.	42.	4.	24.00	77.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					12.90	0.39			1.	0.50	2.
66	10-32	ОБШИВКА КАРКАСА СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	М2	16.400	2.14	0.03	35.	4.	0.	0.40	7.
					0.22	0.01			0.	0.01	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3764.	306.	89.	-	583.
			РУБ.					-	27.		
		5 ПОКРЫТИЕ									
67	46-167(ДОП.К ЕРЕР ВЫП.3)	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ D=100ММ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ	100ОТВ.	0.020	204.70	11.20	4.	1.	0.	59.10	1.
					35.50	1.86			0.	2.40	0.
68	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	12.000	5.70	1.87	68.	14.	22.	2.04	24.
					1.20	0.68			8.	0.88	11.
69	ССЦ МО Т.1 П. 10-88	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ МАРКИ 2ПГ6-5АТ-5СКТ-П, 2ПГ6-5АТ-5СКТ-П-А	М2	108.000	5.34		577.				
70	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ	Т	0.005	250.00		1.				
71	7-291	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС23	Т	0.009	342.00		3.	0.		34.00	0.
					21.30						
72	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	5.880	1.53		9.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				662.	15.	22.	-	36.
			РУБ.					-	8.		
		6 КРОВЛЯ									
73	10-28	УСТРОЙСТВО КАРКАСА КРОВЛИ	М3	2.351	110.00	1.30	259.	30.	3.	24.00	56.
					12.90	0.39			1.	0.50	1.
74	10-249	СБОРКА КАРНИЗОВ	М2	24.000	0.89	0.03	21.	19.	1.	1.53	37.
					0.80	0.01			0.	0.01	0.
75	10-250	СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ СТРОГАННЫХ ДОСОК	М2	30.000	0.49	0.03	15.	12.	1.	0.72	22.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.
76	СЦМ 1-1-	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	76.800	0.32		25.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	342										
77	10-28	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ	М3	0.800	110.00	1.30	88.	10.	1.	24.00	19.
					12.90	0.39			0.	0.50	0.
78	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	100М2	2.497	211.00	2.64	527.	62.	7.	42.90	107.
					24.70	0.79			2.	1.02	3.
79	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	1.724	9.43	0.01	16.	4.	0.	4.14	7.
					2.30						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				951.	137.	13.	-	252.
			РУБ.					-	3.		
		7 ПЕРЕГОРОДКИ									
80	8-43(ССЦ МО Т.1 П.2-11, П.2-12)	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0.062	496.25	7.70	31.	5.	0.	137.00	8.
					74.00	2.31			0.	2.98	0.
81	10-44	УСТРОЙСТВО ЩИТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	М2	3.800	1.20	0.12	5.	1.	0.	0.72	3.
					0.38	0.04			0.	0.05	0.
82	СЦМ 2-2-403	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ЩД1	М2	3.800	5.14		20.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				56.	6.	0.	-	11.
		8 ОКНА									
83	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	М2	5.050	2.99	0.36	15.	4.	2.	1.38	7.
					0.74	0.11			1.	0.14	1.
84	10-80	УСТАНОВКАОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 2	М2	1.300	2.85	0.14	4.	2.	0.	2.08	3.
					1.19	0.04			0.	0.05	0.
85	10-87	УСТАНОВКА ПРИБОРОВФРАМУЖНЫХ	ШТ	2.000	0.50		1.	1.		0.71	1.
					0.50						
86	СЦМ 2-2-170	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД9-12 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ	М2	5.050	18.40		93.				
87	СЦМ 2-2-203	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СГО6-12 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ	М2	1.300	15.50		20.				
88	ПР-НТ 06-09-01, ПР-НТ 07-27-01	СТОИМОСТЬ ЗАВЕРТОК	ШТ	2.000	0.28		1.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1									
89	15-705	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0.051	121.00 12.50	0.50 0.24	6.	1.	0. 0.	22.80 0.31	1. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				140.	8.	2.	-	13.
			РУБ.					-	1.		
		9 ДВЕРИ									
90	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	6.840	1.63 0.55	0.35 0.11	11.	4.	2. 1.	0.91 0.14	6. 1.
91	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	18.080	1.39 0.51	0.29 0.09	25.	9.	5. 2.	0.83 0.12	15. 2.
92	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3.590	2.18 0.67	0.13 0.04	8.	2.	0. 0.	1.16 0.05	4. 0.
93	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8.430	1.34 0.20		11.	2.		0.36	3.
94	10-141	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	18.080	0.95 0.14		17.	3.		0.25	5.
95	СЦМ 2-2-273	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-8	М2	1.590	14.80		24.				
96	10-139	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	1.590	2.90 0.45	0.01	5.	1.	0.	0.86	1.
97	СЦМ 2-2-280	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10	М2	4.000	16.80		67.				
98	СЦМ 2-2-280	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-12	М2	4.840	16.80		81.				
99	СЦМ 2-2-283	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-19	М2	18.080	16.40		297.				
100	СЦМ 1-1-446	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	3.000	6.73		20.				
101	СЦМ 1-1-447	ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	4.000	8.94		36.				
102	СЦМ 1-1-448	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2.000	2.97		6.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				608.	21.	7.	-	37.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-	3.		
		10 ПОЛЫ									
		ТИП 1									
103	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.193	43.30	0.99	8.	1.	0.	7.19	1.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
104	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В	М3	2.316	29.30		68.	4.		2.90	7.
					1.62						
105	11-62	УКЛАДКА ЛАГ, ВТОПЛЕННЫХ В БЕТОН	100М2	0.193	155.00	2.35	30.	4.	0.	39.30	8.
					21.40	0.70			0.	0.90	0.
106	11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0.193	45.80	3.75	9.	4.	1.	29.50	6.
					20.90	1.12			0.	1.44	0.
107	11-48	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	100М2	0.193	14.20	1.64	3.	1.	0.	9.11	2.
					6.50	0.49			0.	0.63	0.
108	11-184	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	0.193	488.00	4.83	94.	9.	1.	85.10	16.
					46.50	1.45			0.	1.87	0.
		ТИП 2									
109	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.014	43.30	0.99	44.	4.	1.	7.19	7.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
110	11-67(ССЦ МО Т.1 П. 1-29, П.1-31)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1.014	145.55	1.74	148.	21.	2.	40.20	41.
					20.50	0.52			1.	0.67	1.
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06+(0,92*2+1,53)*3,06									
111	11-68(ССЦ МО Т.1 П. 1-29, П.1-31) (М=45)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67)	100М2	1.014	880.14	12.60	892.	27.	13.	47.70	48.
					26.55	3.60			4.	4.64	5.
		ЦЕНА ЕД.: (15,8+(33,3-29,3)*0,51+(0,92*2+1,53)*0,51)*45									
		ТИП 3									
112	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.080	43.30	0.99	3.	0.	0.	7.19	1.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
113	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0.640	29.30		19.	1.		2.90	2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.62						
114	11-18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0.080	125.00	6.94	10.	3.	1.	46.90	4.
				33.40	2.08			0.	2.68	0.
115	11-19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0.080	83.80	3.30	7.	1.	0.	25.50	2.
				17.30	0.99			0.	1.28	0.
116	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ СКРАСИТЕЛЕМ 100М2	0.080	417.00	4.52	33.	5.	0.	108.00	9.
				61.40	1.36			0.	1.75	0.
		ТИП 4								
117	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1.164	70.00	0.95	81.	12.	1.	18.80	22.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
118	11-56(М=2)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) 100М2	-1.164	27.20	0.46	-32.	-0.	-1.	0.68	-1.
				0.32	0.14			-0.	0.18	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*2								
119	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ В 1 СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2	116.400	1.83	0.21	213.	98.	24.	1.40	163.
				0.84	0.06			7.	0.08	9.
120	11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ 100М2	1.164	72.90	0.99	85.	17.	1.	25.50	30.
				14.20	0.30			0.	0.39	0.
121	11-52(-1)	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.160ММ 100М2	1.164	122.00	2.30	142.	17.	3.	27.10	32.
				14.30	0.68			1.	0.88	1.
122	11-181	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ 100М2	1.164	405.00	3.82	471.	50.	4.	78.20	91.
				42.80	1.15			1.	1.48	2.
		ТИП 5								
123	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	25.200	10.40		262.	41.		3.00	76.
				1.62						
124	11-66(ССЦ МО Т.1 П. 4-31, П.4-20)	СЛОЙ ПЕСКА С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ М3	3.780	21.48	3.12	81.	9.	12.	4.77	18.
				2.40	0.94			4.	1.21	5.
		ЦЕНА ЕД.: 140:5,74-10,7+7,79								
125	27-114	УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ М2	126.000	9.31	0.20	1173.	28.	25.	0.41	52.
				0.22	0.03			4.	0.04	5.
126	27-115	НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО	-0.126	1616.00	0.40	-204.	-1.	-0.	18.56	-2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=4)	РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 1000М2		8.80	0.12			-0.	0.15	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 404*4								
127	11-50	УСТРОЙСТВО ПОДСЫПКА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ ИЗ КЕРАМЗИТА М3	11.520	16.10	1.08	185.	21.	12.	3.58	41.
				1.80	0.32			4.	0.41	5.
128	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.003	441.00	1.40	1.	0.	0.	210.00	1.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				3826.	377.	100.	-	710.
		РУБ.					-	26.		
		11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
129	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	0.426	34.60	1.10	15.	7.	0.	30.00	13.
				17.60	0.33			0.	0.43	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				15.	7.	0.	-	13.
		12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
130	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0.151	215.00	8.00	32.	16.	1.	179.00	27.
				107.00	2.28			0.	2.94	0.
131	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	1.581	3.13	0.05	5.	4.	0.	4.60	7.
				2.40	0.02			0.	0.03	0.
132	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1.017	3.13	0.05	3.	2.	0.	4.60	5.
				2.40	0.02			0.	0.03	0.
133	15-242	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0.256	76.20	5.60	20.	8.	1.	56.00	14.
				32.00	3.40			1.	4.39	1.
134	15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0.190	422.00	2.00	80.	18.	0.	170.00	32.
				94.70	0.60			0.	0.77	0.
135	13-133(ПРНТ 05-04 П.3-301,3-307 ССЦ Ч.1 Р.1 П.202)	ОКРАСКА СТЕН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0.469	9.66	0.13	5.	0.	0.	1.19	1.
				0.81	0.04			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 6,94+(580*0,013-610*0,0084)*630:560								
136	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 100М2	0.469	8.19	0.45	4.	1.	0.	3.53	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					2.10	0.14			0.	0.18	0.
137	13-341 (М=1,2)	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЗАЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПОКРЫТИЯ	М2	22.000	5.78	1.92	127.	42.	42.	2.65	58.
					1.93	1.10			24.	1.42	31.
		ЦЕНА ЕД.: 4,82*1,2									
138	13-122	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ВЛ-02	100М2	0.220	19.70	0.26	4.	0.	0.	2.38	1.
					1.62	0.08			0.	0.10	0.
139	13-158 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785	100М2	0.220	74.00	0.85	16.	1.	0.	7.30	2.
					4.90	0.25			0.	0.32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,8*5									
140	8-27(Ц.1, Ч.1 Р.1 П.48 П.453)	ОБМАЗАТЬ СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЯ СМОЛОЙ	100М2	0.036	97.10	1.50	3.	1.	0.	33.60	1.
					19.50	0.45			0.	0.58	0.
		ЦЕНА ЕД.: 90+(79,9-50,3)*0,24									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				299.	93.	44.	-	182.
			РУБ.					-	25.		

13 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КОРМУШКИ

141	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА	М3	0.900	14.00	2.52	13.	10.	2.	19.30	17.
					11.20	0.77			1.	0.99	1.
142	ССЦ МО Т.1 П. 10-105	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБ"ЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 F50	М3	0.300	85.90		26.				
143	ССЦ МО Т.1 П. 10-106	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 F50	М3	0.600	77.70		47.				
144	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.013	229.00		3.				
145	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.032	250.00		8.				
146	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.042	321.00		13.				
147	14-54	ПОКРЫТИЕ КОРМУШЕК ХЛОРВИНИЛОВОЙ ТКАНЬЮ АРМИРОВАННОЙ	100М2	0.156	22.60	0.03	4.	1.	0.	8.32	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4.57	0.01			0.	0.01	0.
148	13-147 (М=5)	НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ЭП-55 НА СТЕНЫ КОРМУШЕК 100М2	0.156	115.00	0.60	18.	1.	0.	11.80	2.
				7.70	0.20			0.	0.26	0.
		ЦЕНА ЕД.: 23*5								
		ВЫГУЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКА								
149	14-29	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ВЫГУЛЬНЫХ ДВОРОВ ИЗ ЖЕРДЕЙ М	32.000	7.42	2.98	237.	77.	95.	4.41	141.
				2.41	0.95			30.	1.23	39.
150	ССЦ МО Т.1 П. 10-110	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК МАРОК СО250.16, СО250.16-А М3	0.820	79.40		65.				
151	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.113	250.00		28.				
152	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.046	229.00		11.				
153	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ Т	0.003	413.00		1.				
154	6-13(ССЦ МО Т.1 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3.4)	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК БЕТОНОМ В7,5 F75 М3	1.040	35.42	0.34	37.	3.	0.	5.07	5.
				2.78	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+1,02								
155	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	0.870	14.00	2.52	12.	10.	2.	19.30	17.
				11.20	0.77			1.	0.99	1.
156	ССЦ МО Т.1 П. 10-105	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБ"ЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 F50 М3	0.120	85.90		10.				
157	ССЦ МО Т.1 П. 10-106	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 F50 М3	0.750	77.70		58.				
158	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.005	229.00		1.				
159	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.028	250.00		7.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
160	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.028	321.00		9.				
161	14-54	ПОКРЫТИЕ КОРМУШЕК ХЛОРВИНИЛОВОЙ ТКАНЬЮ АРМИРОВАННОЙ	100М2	0.138	22.60	0.03	3.	1.	0.	8.32	1.
					4.57	0.01			0.	0.01	0.
162	13-147 (М=5)	НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ЭП-55 НА СТЕНЫ КОРМУШЕК	100М2	0.138	115.00	0.60	16.	1.	0.	11.80	2.
					7.70	0.20			0.	0.26	0.
		ЦЕНА ЕД.: 23*5									
		ВЕНТКАМЕРА									
163	10-28	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ВЕНТКАМЕРЫ	М3	0.125	110.00	1.30	14.	2.	0.	24.00	3.
					12.90	0.39			0.	0.50	0.
164	10-32	ОБШИВКА СТЕН ВЕНТКАМЕРЫ ДОСКАМИ	М2	2.000	2.14	0.03	4.	0.	0.	0.40	1.
					0.22	0.01			0.	0.01	0.
165	9-118	УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0.064	40.30	0.20	3.	2.	0.	63.40	4.
					35.90	0.05			0.	0.06	0.
166	СЦМ 2-1-1924	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0.064	219.00		14.				
167	9-122	УСТРОЙСТВО ОБШИВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0.153	40.30	4.10	6.	4.	1.	34.90	5.
					23.10	1.22			0.	1.57	0.
168	СЦМ 2-1-1972	СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0.153	269.00		41.				
169	26-50	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ	М2	0.270	1.30		0.	0.		0.11	0.
					0.06						
		ВЕНТШАХТА									
170	14-18	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 400Х400ММ	10М2	0.960	111.00	1.05	107.	14.	1.	26.90	26.
					14.40	0.32			0.	0.41	0.
		ОТМОСТКА									
171	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2	0.215	230.00	7.40	49.	3.	2.	25.60	6.
					14.00	1.90			0.	2.45	1.
172	27-174 (М=2)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-0.215	33.00		-7.	-0.		1.14	-0.

801-7-1.91(м.5 кн 1)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*2	100М2		0.60						
173	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		0.215	156.00		34.	2.		14.40	3.
			100М2		8.23						
174	27-172	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-0.215	25.30		-5.	-0.		2.32	-0.
			100М2		1.31						
175	10-28	УСТРОЙСТВО ДЕННИКА ДН1	М3	0.192	110.00	1.30	21.	2.	0.	24.00	5.
					12.90	0.39			0.	0.50	0.
176	10-28	УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КЛЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ ИК-1	М3	0.137	110.00	1.30	15.	2.	0.	24.00	3.
					12.90	0.39			0.	0.50	0.
177	9-46	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ	Т	0.075	58.00	32.10	4.	1.	2.	22.60	2.
					13.80	11.80			1.	15.22	1.
178	СЦМ 2-1-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ	Т	0.075	358.00		27.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				954.	136.	105.	-	287.
			РУБ.					-	33.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				14493.	1250.	665.	-	2507.
			РУБ.					-	215.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				14398.	1243.	662.	-	2495.
			РУБ.					-	214.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				95.	7.	3.	-	12.
			РУБ.					-	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			2376.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			8.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	219.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	429.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16877.	1679.	665.	-	2726.
			РУБ.					-	215.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1350.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				18227.	1679.	665.	-	-
			РУБ.						215.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2726.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1894.	-	-	-

главный инженер проекта ...../ Попов С.П./
начальник отдела ...../Криницкая И.Н./

составил ...../Рыбкина, Баснина/
проверил ...../ Зайцева Т.Е./

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (В1)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3,СО 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.26 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.23 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 60. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 49.80 РУБ.
ОБЬЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.87 РУБ.
ОБЬЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.70 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15ММ М	7.500	1.20 0.23	0.01	9.	2.	0.	0.37	3.
2	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ М	12.000	1.35 0.23	0.01	16.	3.	0.	0.37	4.
3	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ М	1.500	1.36 0.23	0.01	2.	0.	0.	0.37	1.
4	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50ММ М	7.500	2.21 0.29	0.03 0.01	17.	2.	0. 0.	0.48 0.01	4. 0.
5	16-266	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНД63СЛ М	5.000	2.29 0.83	0.03 0.01	11.	4.	0. 0.	1.35 0.01	7. 0.
6	16-71	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.168Х3ММ М	1.000	5.08 0.74	0.09 0.03	5.	1.	0. 0.	1.24 0.04	1. 0.
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0.335	3.94		1.	1.		5.16	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ.ДО 50ММ	100М								
					3.73						
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ									
8	СЦМ 3-109	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,000	1.14		3.				
9	СЦМ 3-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1.000	1.59		2.				
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ									
10	СЦМ 3-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1.000	1.59		2.				
11	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	20.000	2.23		45.				
12	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1.000	17.40	0.13	17.	1.	0.	1.51	2.
					0.97	0.04			0.	0.05	0.
13	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1.000	47.70	0.08	48.	2.	0.	3.14	3.
					1.80	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				178.	16.	0.	-	27.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			24.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				202.	20.	0.	-	29.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			16.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				218.	20.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	29.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	20.	-	-	-
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	РМО 35-6-5	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	2.000	3.79	0.04	8.	7.	0.	6.00	12.
					3.49	0.02			0.	0.03	0.
15	1514-12013	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭВБО-10/1,25 ЦЕНА ЕД.: 2,6*1,03*1,012	ШТ	2.000	2.71		5.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				13.	7.	0.	-	12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			6.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14.	8.	0.	-	13.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				5.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				5.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				20.	8.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
16	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРА-		0.070	74.50		5.	5.		154.00	11.
		НШЕЯХ	100М3		74.50						
17	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ		0.070	46.00		3.	3.		99.30	7.
			100М3		46.00						
18	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0.050	7.71	0.20	0.	0.	0.	3.10	0.
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2		2.05	0.06			0.	0.08	0.
19	13-159 (М=2)	ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2		0.050	21.60	0.34	1.	0.	0.	2.90	0.
		СЛОЯ	100М2		1.96	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9.	8.	0.	-	18.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				10.	8.	0.	-	18.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11.	8.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				200.	31.	0.	-	57.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				9.	8.	0.	-	18.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				178.	16.	0.	-	27.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8.	7.	0.	-	12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			24.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			6.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				226.	37.	0.	-	60.

801-7-1.91(А15 кн.1)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			18.	-	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				5.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				5.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				249.	37.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	60.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	37.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.3 КАТ.ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (К1)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3,СО 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 32. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 21.00 РУБ.
ОБЪЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.37 РУБ.
ОБЪЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.29 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	17-90	УСТАНОВКА РАКОВИН КОМПЛ.	2.000	1.09	0.04	2.	1.	0.	1.02	2.
				0.63	0.01			0.	0.01	0.
2	СЦМ 3-2320	РАКОВИНЫ РС-1 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С КРАНОМ ВОДОРАЗБОРНЫМ КВ-15Д РАЗМЕРОМ 500Х400Х540ММ КОМПЛ	2.000	7.07		14.				
3	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	1.000	14.60	0.03	15.	1.	0.	1.85	2.
				1.14	0.01			0.	0.01	0.
4	16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2.000	1.92		4.	1.		0.61	1.
				0.38						
5	16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	11.000	3.10	0.01	34.	4.	0.	0.58	6.
				0.37						
6	16-72	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219Х3ММ М	1.000	8.75	0.15	9.	1.	0.	1.60	2.
				0.94	0.05			0.	0.06	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				78.	8.	0.	-	13.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%			10.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				88.	10.	0.	-	14.

801-7-1.91АОВ.5 кн. 1)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			7.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				95.	10.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	10.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
7	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРА-НШЕЯХ	100М3	0.070	74.50 74.50		5.	5.		154.00	11.
8	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ	100М3	0.070	46.00 46.00		3.	3.		99.30	7.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8.	8.	0.	-	18.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9.	8.	0.	-	18.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10.	8.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	8.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				86.	16.	0.	-	31.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				8.	8.	0.	-	18.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				78.	8.	0.	-	13.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			10.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				97.	18.	0.	-	32.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			8.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				105.	18.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	32.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	18.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.3 КАТ.ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

ОТПЛЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ОВ 1-3,СО 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.32 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 17. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 71.20 РУБ.
ОБЬЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.24 РУБ.
ОБЬЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 1.00 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1	8-615-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ ШТ	4.000	4.47		18.	16.		4.00	16.	
2	ЦЕНА ВИЭСХ (ПИСЬМО N0115/2-1808)	ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ЭОКС-2/1,5-И1 ШТ	4.000	70.00	280.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			280.	18.	16.	0.	-	16.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			280.						
		НАЦЕНКА СНАБА..... РУБ.	2.00%		6.						
		ИТОГО: РУБ.			286.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2.00%		6.						
		ИТОГО: РУБ.			292.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	2.00%		6.						
		ИТОГО: РУБ.			298.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	7.00%		20.						
		ИТОГО: РУБ.			318.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	1.00%		3.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			321.						

801-7-1.91 (5кн.1)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				18.	16.	0.	-	16.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			14.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			321.	32.	19.	0.	-	17.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			3.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			321.	35.	19.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			356.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	19.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			280.	18.	16.	0.	-	16.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			280.						
		НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	2.00%		6.						
		ИТОГО:	РУБ.			286.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		6.						
		ИТОГО:	РУБ.			292.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		6.						
		ИТОГО:	РУБ.			298.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		20.						
		ИТОГО:	РУБ.			318.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%		3.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			321.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				18.	16.	0.	-	16.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			14.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			321.	32.	19.	0.	-	17.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			3.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			321.	35.	19.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			356.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	19.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.3 КАТ.ЗАХАРОВА И.Е. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.1 КАТ.ИВАНКОВА Е.А. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ЗАХАРОВА /

801-7-1.91Д.5кн.1)

ИНВ.N5
1334

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-5

ВЕНТИЛЯЦИЯ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-3,СО 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 3. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.60 РУБ.
ОБЪЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.01 РУБ.
ОБЪЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.01 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	20-401	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ ШТАМПОВАННОЙ СТД302 1ШТ	2.000	1.48	0.05	3.	2.	0.	1.34	3.
				0.84	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				3.	2.	0.	-	3.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				3.	2.	0.	-	3.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			0.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				3.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	2.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				3.	2.	0.	-	3.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				3.	2.	0.	-	3.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			0.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				3.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	2.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

составил ...../инж.Зкат.Захарова И.Е./

проверил ...../инж.I кат. Иванкова Е.А./

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХСО-1-ТХСО-2 И ЧЕРТ.ТХ-1-ТХ-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.61 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.20 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 3.28 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 114. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 723.40 РУБ.
ОБЪЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 12.59 РУБ.
ОБЪЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 10.14 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 СБ. ДОП.	ТРАНСПОРТЕР ШНЕКОВЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛИН.14,5М ДИАМ.ШНЕКА 200ММ 40618.2.0.00.000, ВЕС 0.540 Т КОМ	1.000	1790.00	1790.						0.54
2	3-341-6	МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕР ШНЕКОВЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ ДЛИН.14,5М ДИАМ.ШНЕКА 200ММ 40618.2.0.00.000 ШТ	1.000	60.30		60.	47.	7.	72.00	72.	
								3.	4.35	4.	
3	ПР-Т 2106-2-25-2 (К=1,03*1,012)	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПА-1А ТУ105-2-04-0116-75 ШТ	6.000	2.08		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 2*1,03*1,012									
4	35-4-3	АВТОПОИЛКА ОДНОЧАШЕЧНАЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИП ПА-1 ШТ	6.000	0.84		5.	5.	0.	1.00	6.	
								0.	0.01	0.	
5	КАТАЛОГ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОПРОИЗ-	АГРЕГАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЕНИЯ АИД-1-01 ШТ	1.000	180.00	180.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВОДСТВА											
	СТР.76											
6	2106 СБ. ДОП.	ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА В БИДОНАХ ОМБ-Ф-8, ВЕС 0.140 Т	КОМ	1.000	950.00	950.						0.14
7	ПР-Т 1915-5-255	ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 2-7Х30	Т	0.018	387.00	7.						
8	ПР-Т 2106-5-57-2	ТЕЛЕЖКА УНИФИЦИРОВАННАЯ ТУ-300 ТУ105-2-415-77, ВЕС 0.083 Т	ШТ	1.000	35.00	35.						0.08
9	0726 П.114	ФЛЯГА ДЛЯ МОЛОКА ФА-38	ШТ	5.000	9.60	48.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			3010.	77.	52.	7.	-	82.	0.76
			РУБ.					-	3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			3010.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		60.						
	ИТОГО:		РУБ.			3070.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		60.						
	ИТОГО:		РУБ.			3130.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		90.						
	ИТОГО:		РУБ.			3220.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		39.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.80%		25.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			3284.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				12.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				65.	52.	7.	-	82.	
			РУБ.					-	3.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%			42.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			3284.	119.	60.	7.	-	86.	
			РУБ.					-	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			10.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			3284.	129.	60.	7.	-	-	
			РУБ.						3.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			3413.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	86.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	63.	-	-	-	

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

10	ЕРЕР 14-26	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ СОСТОЯЩЕГО ИЗ		0.128	92.72		12.	6.	3.	84.21	11.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(М=1,05)	ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК	Т:						0.	3.12	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05										
11	ССЦ Ч.3 П.1550	СТОИМОСТЬ	Т:	0.128	355.81		46.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,53:4,3*1000										
12	ЕРЕР 9-123	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т:	0.257	38.70		10.	9.	0.	62.60	16.	
									0.	0.39	0.	
13	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ	Т:	0.257	393.00		101.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	169.	15.	3.	-	27.	0.00
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....		РУБ.				169.	15.	3.	-	27.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.	8.60%			15.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	184.	18.	3.	-	28.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			15.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	199.	18.	3.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			199.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	28.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	18.	-	-	-	
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
14	ЕРЕР 13-160 (М=2)	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100М2:	0.100	35.40		4.	0.	0.	2.92	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 17,7*2							0.	0.13	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	4.	0.	0.	-	0.	0.00
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				4.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			5.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			3010.	250.	67.	10.	-	109.	0.76
			РУБ.					-	3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			3010.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		60.						

801-7-191АМ.5 кн.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		3070.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	60.						
		ИТОГО:	РУБ.		3130.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%	90.						
		ИТОГО:	РУБ.		3220.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	39.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%	25.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		3284.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			12.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			65.	52.	7.	-	82.	
			РУБ.				-	3.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			4.	0.	0.	-	0.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.			169.	15.	3.	-	27.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%		42.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%		1.	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%		15.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	10.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		3284.	308.	77.	10.	-	114.	
			РУБ.				-	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		25.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		3284.	333.	77.	10.	-	-	
			РУБ.					3.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		3617.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	114.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	80.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.П. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ВЕД.ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.БРИГАДОЙ КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО.-1-8 И ЧЕРТ.ЭМ-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.69 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.39 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.30 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 138. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.09 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 137.60 РУБ.
ОБЬЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2.39 РУБ.
ОБЬЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 1.93 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
				СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-04 ДОП.12 П.04-551	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-222002 ШТ	1.000	14.80	15.						
2	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1.000	3.40		3.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
3	11-627-4	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ШТ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУСМ8004-3770УХЛ1 В СОСТАВЕ:	1.000	0.70		1.	1.		1.00	1.	
4	15-17 П.1-291	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА 500*500*250 ШТ	1.000	46.00	46.						
5	8-573-6	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	1.000	1.08		1.	1.	0.	1.00	1.	
								0.	0.04	0.	
6	17-01 П.08-037,15-17 П.1-477	СЧЕТЧИК СА4-И672М ШТ ЦЕНА ЕД.: 10,5+1,85	1.000	12.35	12.						
7	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА	1.000	1.19		1.	1.		1.00	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
8	15-03 П.05-001,15-17 П.1-464	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-20 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2+1,4	3.000	3.40	10.						
9	8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	3.000	0.51		2.	0.		0.20	1.	
10	СКЦЭ-84 П.2-050	КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО ПР11-3063-54У1 ШТ	1.000	240.00	240.						
11	СКЦЭ-84 П.2-050	МОНТАЖ ПР11-3063-54У1 ШТ	1.000	10.66		11.	5.	1.	8.00	8.	
								0.	0.36	0.	
12	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0.010	30.00		0.	0.	0.	34.00	0.	
								0.	0.14	0.	
13	8-521-4	ЯЩИК С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	1.000	3.50		4.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.03	0.	
14	8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.250	79.20		20.	9.	9.	55.00	14.	
								3.	15.74	4.	
15	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.030	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
16	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0.090	9.29		1.	0.	0.	7.00	1.	
								0.	1.88	0.	
17	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ АВВГ СУМ.СЕЧ. ДО 10ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ 100М	0.130	9.29		1.	1.	1.	7.00	1.	
								0.	1.88	0.	
18	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.060	1.21		0.	0.		2.00	0.	
19	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.090	1.38		0.	0.		2.00	0.	
20	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0.180	2.53		0.	0.		4.00	1.	
21	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0.720	60.80		44.	17.	16.	41.00	30.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М						6.	10.84	8.	
22	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	3.000	2.62		8.	6.	0.	3.00	9.	
23	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	36.000	1.33		48.	17.		1.00	36.	
24	8-472-8	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ Д=6ММ	100М	0.500	51.80		26.	7.	1.	26.00	13.	
		ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА							0.	0.13	0.	
25	05-18 П.17-21	ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1ПАРА	2.000	0.46	1.						
26	45-01 П.3	ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1ПАРА	2.000	1.29	3.						
27	24-02 П.03-018	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ОП-5-01	ШТ	1.000	15.45	15.						
28	05-18 П.17-12	КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	КГ	1.000	0.63	1.						
29	28-02-22 П.19-150	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ШТ	1.000	1.30	1.						
30	24-02-06 П.39	ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ	К-Т	3.000	0.50	2.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			346.	171.	67.	28.	-	133.	0.00
			РУБ.					(95)	9.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			346.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		7.						
		ИТОГО:	РУБ.			353.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		7.						
		ИТОГО:	РУБ.			360.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			384.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			386.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	1.	0.	-	1.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				170.	66.	28.	-	132.	
			РУБ.					(94)	9.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		1.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		57.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		5.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			386.	229.	77.	28.	-	138.	
		----						-------			
		РУБ.					(95)	9.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		18.	(42)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			386.	247.	77.	28.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						9.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			633.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(137)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	86.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

31	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0.020	191.00		4.					
32	15-09 ТАБ.3-038 (К=1,3*1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4*2,5ММ2	1000М	0.065	248.85		16.					
		ЦЕНА ЕД.: 170*1,3*1,126										
33	15-09 ДОП.14 ТАБ.5-077 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2	1000М	0.009	15.62		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 14*1,116										
34	СЦМ 5-2-168	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0.009	39.20		0.					
35	СЦМ 5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0.027	63.20		2.					
36	15-17 ДОП.5 П.2-420 (К=1,076)	ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯБПВУ-1М	ШТ	1.000	9.25		9.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 8,6*1,076										
37	24-05 П.1-364 (К=1,082)	КОРОБКА КОР-73	ШТ	3.000	0.43		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082										
38	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	1.000	0.70		1.					
39	СЦМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20:Т2.5	М	60.000	0.30		18.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	51.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				51.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	51.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	55.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				55.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			346.	222.	67.	28.	-	133.	0.00
			РУБ.					(95)	9.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			346.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		7.						
		ИТОГО:	РУБ.			353.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		7.						
		ИТОГО:	РУБ.			360.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			384.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			386.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				51.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	1.	0.	-	1.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				170.	66.	28.	-	132.	
			РУБ.					(94)	9.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		57.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			386.	280.	77.	28.	-	138.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(95)	9.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		22.	(42)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			386.	302.	77.	28.	-	-	
			РУБ.						9.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			688.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(137)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	86.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ЗАВ.БРИГАДОЙ КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-8

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОДВОРЬЯ НА 5 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО.-1-8 И ЧЕРТ.ЭМ-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.41 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.41 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 123. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 5.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 82.60 РУБ.
ОБЬЕМ 287.3 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.44 РУБ.
ОБЬЕМ 356.7 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 1.16 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.010	179.00		2.	1.	0. 0.	159.00 1.50	2. 0.	
2	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.190	116.00		22.	9.	11. 3.	81.00 23.48	15. 4.	
3	8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.040	103.00		4.	1.	0. 0.	63.00 0.44	3. 0.	
4	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.140	49.80		7.	5.	0. 0.	68.00 0.08	10. 0.	
5	8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.350	79.20		28.	13.	12. 4.	55.00 15.74	19. 6.	
6	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	0.350	4.88		2.	1.	1. 0.	4.00 0.92	1. 0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО:2,5ММ2	100М									
7	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0.350	1.21		0.	0.		2.00	1.	
8	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1.100	60.80		67.	26.	25. 9.	41.00 10.84	45. 12.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	132.	56.	49.	-	118.	0.00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ. РУБ.					(105) 56.	16. 49.	-	118.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0,00%)		49.	(105) (0)	16. -	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	181.	65.	49.	-	123.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		14.	(105) (46)	16. -	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	195.	65.	49.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			195.		-	16. -	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(151)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	123.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	81.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

9	15-05 П.11-022 (К=1,077)	ТРАНСФОРМАТОР ОСОВ-0,25 ЦЕНА ЕД.: 10,7*1,077	ШТ	1.000	11.52		12.					
10	СЦМ 5-3-112	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСР01.200/Р54-0205НСР01.200/Р54-02ХЛ1	ШТ	19.000	6.37		121.					
11	ПР-Т 1507-5-132 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУ3 ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082	ШТ	4.000	1.35		5.					
12	СЦМ 5-3-18	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ	1.000	4.09		4.					
13	СЦМ 5-3-264	ЛАМПЫ Б215-225-60	10ШТ	0.500	0.97		0.					
14	СЦМ 5-3-	ЛАМПЫ Б215-225-100	10ШТ	0.400	1.02		0.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	274										
15	15-15 п.7-046 (К=1,074)	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-200 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,074	14.000	0.14		2.					
16	СЦМ 5-3-311	ЛАМПЫ МОЗ-36-40 10ШТ	0.100	2.50		0.					
17	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.090	166.00		15.					
18	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0.020	191.00		4.					
19	СЦМ 5-2-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0.070	22.00		2.					
20	СЦМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20:Т2.5 М	35.000	0.30		11.					
21	15-04-01 П.75 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-УР44-17-6/220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08	14.000	0.35		5.					
22	24-05 П.1-364 (К=1,082)	КОРОБКА КОР-73 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082	40.000	0.43		17.					
23	24-05 ДОП.3 П.1-1066 (К=1,072)	ПОЛОСА УСЭК56У1 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,5*1,072	3.000	0.54		2.					
24	24-05 П.1-691 (К=1,072)	ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К980 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,48*1,072	1.000	0.51		1.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	201.	0.	0.	-	0.	0.00

801-7-1.91ал5 кн.1

ИНВ.N 1305

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 4
ЗАКАЗ N

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				201.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	201.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		16.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	217.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			217.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	333.	56.	49.	-	118.	0.00
			----						-------			
			РУБ.					(105)	16.			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				201.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				132.	56.	49.	-	118.	
			----						-------			
			РУБ.					(105)	16.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		49.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	382.	65.	49.	-	123.	
			----						-------			
			РУБ.					(105)	16.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		31.	(46)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	413.	65.	49.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						16.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			413.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(151)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	123.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	81.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ПОПОВ С.А. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ЗАВ.БРИГАДОЙ КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЙ /

gost.e-ecolog.ru