ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-10-118.87

АМБУЛАТОРИЯ ВЕТПУНКТА ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

22453-04
ЦЕНА 9-62

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

22453-04

807-I0-II8.87

АМБУЛАТОРИЯ ВЕТПУНКТА ФЕРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	I9,I6/I8,9I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I5,03/I4,78 тыс.руб.
I м3 здания	38,39/37,75 руб.
I м2 общей площади	I43,97/I4I,57 руб.

Примечание: Смета составлена для двух вариантов расположения здания амбулатории:

в числителе - показатели для варианта отдельно стоящего здания;

в знаменателе - показатели для варианта сблокированного здания.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Гипроагрохим"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
институтом "Гипроагрохим"
приказ от 30.06.87г. № 2-Э

Главный инженер института В.В.Афанасьев

Главный инженер проекта Ю.М.Борисов

Начальник ОКП-I В.А.Гринкевич

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	6
2		Объектная смета № I к типовому проекту амбулатория ветпункта ферм крупного рогатого скота	9
3	I-I	Общестроительные работы	II
4	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	43
5	I-2	Водопровод холодной воды	45
6	I-3	Водопровод горячей воды	52
7	I-4	Канализация бытовая	56
8	I-5	Канализация производственная	60
9	I-6	Отопление	64
I0	I-7	Узел управления	68
II	I-8	Теплоснабжение установки ПЕ-I	73
I2	I-9	Вентиляция	77
I3	I-I0	Электроосвещение	8I

1	2	3	4
14	I-II	Силовое электрооборудование	88
15	I-I2	Пожарная сигнализация	93
16	I-I3	Технологическое оборудование	97
17		Приложение № I на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для Ш снегового района	I02
18		Приложение № 2 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -40°С для Ш снегового района	I06
19		Ведомость потребности в производственных ресурсах	II2
20		Приложение № 3 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для П снегового района	II5
2I		Приложение № 4 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -30, -40°С для П снегового района	II7
22		Объектная смета № 2 к типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельно стоящей амбулатории)	I20

1	2	3	4
23	2-1	Общестроительные работы	122
24		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете - 2-1	156
25	2-2	Водопровод холодной воды	158
26	2-3	Водопровод горячей воды	164
27	2-4	Канализация бытовая	168
28	2-5	Канализация производственная	172
29	2-6	Отопление	176
30	2-7	Узел управления	180
31	2-8	Теплоснабжение установки	185
32	2-9	Вентиляция	188
33	2-10	Электроосвещения	192
34	2-11	Силовое электрооборудование	199
35	2-12	Пожарная сигнализация	204
36	2-13	Технологическое оборудование	208
37		Приложение № 5 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С для III снегового района	213

1	2	3	4
38		Приложение № 6 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 40°С для III снегового района	217
39		Ведомость потребности в производственных ресурсах	223
40		Приложение № 7 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для II снегового района	225
41		Приложение № 8 на изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -30, -40°С для II снегового района	228
42	3-4	Канализация бытовая (Вариант применения чугунных труб)	230
43	3-2	Водопровод холодной воды (Вариант применения чугунных труб)	234
44	4-2	Водопровод холодной воды (Вариант применения пластмассовых труб)	240
45	5-2	Водопровод холодной воды (Вариант применения пластмассовых труб)	246

22453-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "Гипроагрохим" в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП IУ-2-82.

3. Сметная стоимость общестроительных работ и сантехнических работ определена по ЕРЕР I территориального района (подрайон Iа) и сметным ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, в ценах I984 года.

4. Накладные расходы приняты на основании СН 227-82*

- строительные работы
- внутренние санитарно-технические работы I3,3%
- металлоконструкции 8,6%
- монтаж оборудования 80 %
- электромонтажные работы 87%

на основании постановления Совета Министров СССР от 28.03.83г. № 249

Плановые накопления 8%

5. Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 г. Начисления на оборудование принято в размере

- запасные части 20%
- тара и упаковка 20%
- транспортные расходы 30%
- заготовительно-складские расходы I,2%

6. Стоимость монтажных работ по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I января I984 года.

7. Стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по ценнику № I средних районных сметных норм Госстроя СССР.

8. Потребность производственных ресурсов в сметах определена по СНиП ч.IУ-2-82

9. Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

По земляным работам предусмотрены:

а) следующие группы грунтов:
- растительный слой I группы с γ =I250 кг/м3 для остальных видов земляных работ
- II группы с γ = I800 кг/м3.

б) фундаменты - сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80, типоразмеров I, под кирпичные вставки - ленточные бетона

в) фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.415-I в.I, типоразмеров I, фермы металлодеревянные по серии I.063.9-2, типоразмеров I.

Колонны - сборные железобетонные по серии I.823.I-2 в.I, типоразмеров I

г) Трехслойные железобетонные стеновые панели по серии I.832.I-8, типоразмеров I, кирпичные

д) Перегородки - кирпичные

е) Покрытие - плиты с клеефанерными ребрами по серии I.865.9-10 в.I, типоразмеров I

ж) Кровля - из асбестоцементных листов унифицированного профиля

з) Окна - деревянные по ГОСТ 12506-81, типоразмеров I

и) Двери - деревянные по ГОСТ 24698-81, типоразмеров 2, по ГОСТ 6629-74, типоразмеров 4

е) Наружная отделка - кирпичные вставки с расшивкой швов

л) Внутренняя отделка - штукатурка, окраска, известковая побелка

Главный инженер проекта Борисов

Руководитель группы Черевникова

22453-04

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 18,91 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 174,23 руб.
2. I м3 объема здания 48,30 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								НУЧП Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	обор.	прочих затрат	Всего	в т.ч. осн.з/пл.	эксп. машин		един. изм.	кол.	стоим ед.изм. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	II,48	-	-	-	II,48	-	-	-	м3	391,48	29,32
2	I-2	Водопровод холодной воды	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	"	I,23
3	I-3	Водопровод горячей воды	0,I7	-	-	-	0,I7	-	-	-	"	"	0,43
4	I-4	Канализация бытовая	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	"	"	0,4I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	I-5	Канализация производственная	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	м3	391,48	0,64
6	I-6	Отопление	0,29	-	-	-	0,29	-	-	-	"	"	0,74
7	I-7	Узел управления	0,19	-	-	-	0,19	-	-	-	"	"	0,48
8	I-8	Теплоснабжение установки ПЕ_I	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	"	"	0,20
9	I-9	Вентиляция	0,47	-	-	-	0,47	-	-	-	"	"	1,20
10	I-10	Электроосвещение	-	0,90	-	-	0,90	-	-	-	"	"	2,30
11	I-11	Силовое электрооборудование	-	0,16	0,10	-	0,26	-	-	-	"	"	0,67
12	I-12	Пожарная сигнализация	-	0,06	-	-	0,06	-	-	-	"	"	0,16
13	I-13	Технологическое оборудование	-	0,09	4,03	-	4,12	-	-	-	"	"	10,52
		ИТОГО	13,57	1,21	4,13	-	18,91	-	-	-	"	"	48,30

Главный инженер института Афанасьев
Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту амбулатории ветпункта фермы крупного рогатого скота

На общестроительные работы

Основание: чертежи АСI÷АСВ ,А-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость II,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) I09,96 руб.
2. I м3 объема здания 29,32 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	в том числе основ-ная з/плата	Всего	в том числе основ-ная з/пла-та	в т.ч. машин з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть I. Земляные работы									
I	I-276 32-I таб.3	Предварительная планировка площади бульдозером мощностью 59кВт (75 л.с.) цена: 0,86хI,I	I000м2	0,264	0,95	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 29_I I-237 т.29_9 тчт 3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью до 59 кВт (75 л.с.) с перемещением до 50 м цена: (33,8+27,7х4)х xI,I	I000м3	0,032	I59,06	-	-	5	-	-	-
3	I-I83 23-4 тчт 3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 на автомобили-самосвалы цена: I36+I26х39х0,20	I000м3	0,032	I6I,28	-	-	5	-	-	-
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние I км вес: 32xI,2	т	38,4	0,29	-	-	II	-	-	-
5	I-I94 25-I тчт 3	Работа на отвале для отвозимого грунта I группы цена: I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,032	II,63	-	-	I	-	-	-
6	I-65 I2-5 тчт 3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал цена: I43+I37,58х0,20	I000м3	0,0I6	I70,52	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-960 80-2	Разработка грунта П группы вручную в траншеях под каналы	I00м3	0,02	74,5	-	-	I	-	-	-
8	I-96 80-2 т.ч.3,67 к-I,2	Доработка грунта П группы вручную в траншеях цена: 74,5хI,2	I00м3	0,0I	89,40	-	-	I	-	-	-
9	I-23I 29-2 I-238 29-9 тчт 3 п.3,48	Перемещение ранее разработанного грунта П группы буль- дозером мощностью до 59 квт (8 л.с.) на расстояние 60 м	I000м3	0,0I9	2I5,80	-	-	4	-	-	-
I0	I-23I 29-2 I-238 29-9 к-5 тчт 3 п.3,48	Перемещение грунта П группы бульдозе- ром мощностью до 59 кВт (80 л.с.) из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы на расстояние 60 м цена: (40,8х0,85+32,3х х5)хI,I	I000м3	0,0I9	2I5,80	-	-	4	-	-	-
II	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м3	0,03	46,0	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	I-257 3I-2 I-268 3I-13 сб.доп.I кч II тчт 3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60м цена: (18,9+10,8x11)x x1,1	1000м3	0,006	151,47	-	-	1	-	-	-
13	I-1184 118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	100м3	0,06	9,69	-	-	1	-	-	-
14	I-994 85-1 тчп 1,2	Подсыпка разрыхленного грунта II группы под полы вручную с перемещением передвижными транспортерами	100м3	0,27	49,60	-	-	13	-	-	-
15	I-968 81-2	Разравнивание и уплотнение подсыпки под полы	100м3	0,27	46,0	-	-	12	-	-	-
16	I-184 23-5 тчт 3	Разработка лишнего (недостающего) грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы цена: 169+157,1x0,20	1000м3	0,017	200,42	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние I км вес: I7xI,8	т	30,60	0,29	-	-	9	-	-	-
I8	I-I95 25_2 тчт 3	Работа на отвале для отвозимого грунта I группы при доставке автотранспортными средствами цена: I3,2+II,34x0,I0	I000м3	0,0I4	I4,33	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		2. Фундаменты									
I	8-I0 3-I	Песчаное основание под фундаменты	м3	I,57	9,3I	-	-	I5	-	-	-
2	7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т	шт	4	3,2	-	-	I3	-	-	-
3	ССЦ том п. 9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа из бетона М-200									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		массой до 5т объемом более 0,3м3 до I м3 марки IФI2-I2-I-4 шт.	м3	2,2	59,2	-	-	I30	-	-	-
4	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,068	250	-	-	I7	-	-	-
5	То же п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,004	4I3	-	-	2	-	-	-
6	То же п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,004	I78	-	-	I	-	-	-
7	7-I5 I-I5 ССЦ том I п.2-2	Укладка балок фундаментных длиной 6 м цена: 6,5+2I,9х0,0042	шт	4	6,59	-	-	26	-	-	-
8	ССЦ том I п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200 длиной более 3 м до 6 м трапецеидального сечения ФБ6-I--4 шт.	м3	2,48	67,9	-	-	I68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ том I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,034	229	-	-	8	-	-	-
I0	ССЦ том I п.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I46	250	-	-	37	-	-	-
II	6-20 I-20 ССЦ том I п.I-3 п.I-4	Устройство фундаментов ленточных из бетона цена: 3I,7+(26,6-25,8) xI,02	м3	5,09	32,52	-	-	I66	-	-	-
I2	6-I3 I-I3 ССЦ том I п.I-3 п.I-4	Устройство набетонки по фундаментам из бетона М-I50 под фундаментные балки цена: 34,4+(26,6-25,8) xI,02	м3	0,3	35,22	-	-	II	-	-	-
I3	8-I3 4-I ССЦ том I п.2-I п.2-27	Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,03 и цементного раствора состава I:2 цена: 86,5+(24,I-I9,8) x3,I	I00м2	0,09	99,83	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	603	-	-	-
		ИТОГО по подземной части	руб.	-	-	-	-	680	-	-	-
		3. Каркас									
I	7-3I 3-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2т	шт	4	8,67	-	-	35	-	-	-
2	ССЦ том I п.9-5	Стоимость сборных железобетонных колонн из бетона М-200 массой до 5т, длиной от 3 м до I2 м объемом более 0,2 м3 до I м3 цена: 80,6-0,82х2	м3	I,2	78,96	-	-	95	-	-	-
3	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,063	250	-	-	I6	-	-	-
4	ССЦ том I т.3-I п.6	То же, класса Вр-I	т	0,0I8	32I	-	-	6	-	-	-
5	ССЦ том I т.3-I п.I3	То же, закладных деталей	т	0,023	4I3	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ том I т.3-I п.I	Металлизация закладных деталей	т	0,023	I78	-	-	4	-	-	-
7	I4-6 4-I	Установка металлодеревянных ферм марки ФМД9-I500	шт	2	I7,60	-	-	35	-	-	-
8	ССРСЦ ч.2р.2 п.38I	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	0,848	295	-	-	250	-	-	-
9	ССРСЦ ч.2р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,2	393	-	-	79	-	-	-
I0	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость стальных насадок	т	0,033	4I3	-	-	I4	-	-	-
II	Пр-нт 07-27-0I	Стоимость метизов	т	0,0I	800	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I0-28	Установка связей и распорок	м3	0898	II0	-	-	99	-	-	-
I3	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов (наконечников)	т	0,022	362	-	-	8	-	-	-
I4	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,75	3.82	-	-	7	-	-	-
I5	ССЦ т.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,043	I78	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО по 3 разделу	руб.	-	-	-	-	673	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	79	-	-	-
		4. Стены									
I	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича М-75 на растворе М 25 при высоте этажа до 4м	м3	I5,3	34,2	-	-	523	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-445 38-I0-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т цена: 0,23+0,0025х24,4	шт	I6	0,29I	-	-	5	-	-	-
3	ССЦ том I п.9-82	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 массой до 5т, длиной до 3 м	м3	0,248	64,4	-	-	I6	-	-	-
4	ССЦ том I т.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,007	32I	-	-	2	-	-	-
5	7-249 I4-2 сб.доп. в.I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до I0м2	шт	4	I9,73	-	-	79	-	-	-
6	Пр-нт 06-08 I98Iг. п.9-572 прим. п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей с объемным весом I800 кг/м3 толщиной 200 мм с утеплителем толщиной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		50 мм из минерало-ватных плит по ГОСТ 9573-72 =I25кг/м2 на синтетическом связующем с проемами цена: I7,25х0,6	м2	47,89	I7,85	-	-	855	-	-	-
7	Пр-нт 06-08 прим. п.I4 стр.202	Добавляется на установку оконного и дверного блока цена: I,55хI,02	п.м.	46,72	I,58	-	-	74	-	-	-
8	ССЦ том I п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей цена: 6,92хI,02	т	I3,275	7,06	-	-	94	-	-	-
9	Пр-нт 06-08 тчп I,6 стр.3	Реквизит панелей цена: 0,8хI,02	м3	I0,79	0,8	-	-	8	-	-	-
I0	ССРСЦ ч.2р.2 п.I72 сб.доп. в.I п.III	Стоимость оконных блоков марки СВДI2-I8 по ГОСТ I2506-8I с учетом масляной окраски цена: I5,2+I,65х0,37	м2	I4,I4	I5,8I	-	-	224	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3-х мм стеклом	I00м2	0,I4	222	-	-	3I	-	-	-
I2	ССРСЦ ч.Iр.I п.435	Стоимость оконных приборов	компл.	7	I,72	-	-	I2	-	-	-
I3	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость соединительных изделий	т	0,028	4I3	-	-	I2	-	-	-
I4	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация соединительных изделий	т	0,028	I78	-	-	5	-	-	-
I5	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных швов минераловатным утеплителем	I00м шва	0,05	58,7	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по 4 разделу	руб.	-	-	-	-	I943	-	-	-
		5. Покрытие									
I	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м3	I,07	2I0	-	-	225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Доп.к пр-нту 06-I9 п.2-III прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 63-8 цена: (I47-5x0,3x8,9I) xI,02	шт	8	I36,3I	-	-	I09I	-	-	-
3	Доп.к пр-нту 06-I9 п.2-II5 примп.3	Стоимость плиты ПАТ63-BI-8 цена: (I55-5x0,3x8,82) xI,02	шт	4	I44,6I	-	-	578	-	-	-
4	ССЦ т.I прим.I п.255 пр.06-I9 тчп 5	Надбавка на транспортные расходы и реквизит цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	5,32	8,I3	-	-	43	-	-	-
5	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,044	362	-	-	I6	-	-	-
6	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,044	I78	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I0-28 т.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения ветшахт Узел I,2 лист АС_8	м3	0,24	II0	-	-	26	-	-	-
8	I0-I9I 36-I	Укладка доски в распор в коньковой части перекрытия	м3	0,II	I06	-	-	I2	-	-	-
9	I0-I9I 36-I	Устройство карнизных щитов из 2 досок	м3	0,33	I06	-	-	35	-	-	-
I0	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,68	3,82	-	-	3	-	-	-
II	8-59 7-3	Установка металлической сетки	т	0,002	42I	-	-	I	-	-	-
I2	7-753 63-2	Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,04	I98	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССРСЦ ч.Iр.I п.3I	Стоимость асбестоцементного листа	I00 листов	0,02	306	-	-	6	-	-	-
I4	26-33 8-6	Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	I,86	I4	-	-	26	-	-	-
I5	ССРСЦ ч.Iр.4 п.4 стр.8I	Стоимость минераловатной ваты объем: I,86х0,96	м3	I,79	I3,5	-	-	24	-	-	-
I6	7-707 5I-6	Герметизация продольных швов мастикой УМС-50	I00м	0,48	9I,8	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО по 5 разделу	руб.	-	-	-	-	2I46	-	-	-
		6. Кровля									
I	I2-269 6-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	I00м2	I,35	2II	-	-	285	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-28 4-I	Укладка брусков на стены по осям А и Б по узлу 7 по серии I.832.I-8 вып.0	м3	0,08	II0	-	-	9	-	-	-
3	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,08	3,82	-	-	I	-	-	-
4	7-742 59-4	Устройство гребенки из волнистых асбестоцементных листов	I00м2	0,06	I5I	-	-	9	-	-	-
5	I2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	I00м2	I,35	9,56	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО по 6 разделу	руб.	-	-	-	-	3I7	-	-	-
		7. Двери									
I	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в наружных каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	4,75	I,45	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах при площади до 3 м2	м2	2,68	I,34	-	-	4	-	-	-
3	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	м2	23,22	2	-	-	46	-	-	-
4	ССРСЦ ч.2р.2 п.234 доп.цен в.Iп.I77	Стоимость дверных блоков ДН2I-I3 по ГОСТ 24698-8I с масляной окраской за 2 раза цена: I6,9+2,48х0,37	м2	2,68	I7,82	-	-	48	-	-	-
5	ССРСЦ ч.2р.2 п.230 сб.доп. в.I п.I77	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0 по ГОСТ 24698-8I с учетом масляной окраски за 2 раза цена: I6,9 + 2,48 х 0,37	м2	2,07	I7,82	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРСЦ ч.2р.2 п.2I9 сб.доп. вып.I п.I69	Стоимость дверных блоков ДГ2I-I0 по ГОСТ 6629-74 с учетом масляной окраски за 2 раза цена: I3,5+2,0Ix0,37	м2	I0	I4,24	-	-	I42	-	-	-
7	ССРСЦ ч.2р.2 п.2I9	То же, с учетом окраски эмалью	м2	2	I3,5	-	-	27	-	-	-
8	ССРСЦ ч.2р.2 п.2I9 сб.доп. в.I п.I67	То же, ДГ2I-I2 с учетом масляной окраски за 2 раза цена: I3,5+I,9x0,37	м2	4,84	I4,20	-	-	69	-	-	-
9	ССРСЦ ч.2р.2 п.2I8	То же, ДГ 2I-9 с учетом окраски эмалью	м2	3,6	I4,2	-	-	5I	-	-	-
I0	ССРСЦ ч.2р.2 п.2I7 сб. доп.в.I	То же, ДГ2I-7 с учетом масляной окраски за 2 раза цена: I5+2,58x0,37	м2	2,78	I5,95	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССРСЦ ч.Iр.I п.446	Стоимость дверных приборов для входных однопольных дверей	комп.	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
I2	ССРСЦ ч.Iр.I п.448	Стоимость дверных приборов для однопольных внутренних дверей	комп.	I2	2,97	-	-	36	-	-	-
I3	7-70I 5I-I	Устройство герметизации дверных блоков в кирпичных стенах прокладками в I слой	I00м	0,05	42,3	-	-	2	-	-	-
I4	I0-205 38-2	Пропитка дверных блоков огнезащитным составом	I0м2	0,56	6,64	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по 7 разделу	руб.	-	-	-	-	530	-	-	-
		8. Перегородки									
I	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	4,29	29,3	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	8-45 5-9	Устройство перегородок неармированных при высоте зданий до 4 м из керамического кирпича	I00м2	I,39	472	-	-	656	-	-	-
3	8-I3 4-I	Горизонтальная изоляция перегородок из цементного раствора состава I:2 цена: 86,5+(24,I-I9,8) х3,I	I00м2	0,065	99,83	-	-	6	-	-	-
4	8-27 4-7	Обмазка горячим битумом в 2 слоя по узлу I лист АС-2	I00м2	0,I4	90	-	-	I3	-	-	-
5	26-I9 4-6	Изоляция перегородок минераловатными плитами	м3	2,38	8,05	-	-	I9	-	-	-
6	ССРСЦ ч.Iр.4 п.II6	Стоимость минераловатных плит М-I50 ГОСТ I0I40-80 толщиной 60 мм объем: 2,38хI,03	м3	2,45	43,6	-	-	I07	-	-	-
		ИТОГО по 8 разделу	руб.	-	-	-	-	927	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Полы Тип 1-46 м2									
7	II-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,46	43,3	-	-	20	-	-	-
8	II-11 1-11	Подстилающий слой из бетона М-100 толщиной 80 мм	м3	1,44	29,3	-	-	42	-	-	-
9	II-57-1 8-3	Стяжка керамзитобетона М-50 толщиной 20 мм	100м2	0,18	82,6	-	-	15	-	-	-
10	II-206 28-1 ССРСЦ ч.1р.1 п.190 II-47 3-5 II-48 3-6 к-3	Устройство покрытий на битумной мастике из линолеума толщиной 5 мм цена: 421-1260×0,05+45,8 +14,2х3 Тип 4 - 17,68 м2	100м2	0,18	446,40	-	-	80	-	-	-
11	II-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,18	42,3	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	11-11 1-2	Подстилающий слой из бетона М-100 толщиной 100 мм	м3	1,77	29,3	-	-	52	-	-	-
13	8-19 4-3	Гидроизоляция в 2 слоя гидроизолом на битумной мастике	100м2	0,18	280	-	-	50	-	-	-
14	11-139 21-2 ССРСЦ ч.1р.1 п.153 ч.1р.13 п.101	Устройство покрытий из керамических кислотоупорных плиток на битумной мастике цена: 464+(3,56-3,54) х101	100м2	0,18	466,02	-	-	84	-	-	-
		Тип 5 - 4,22 м2									
15	11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,04	43,3	-	-	2	-	-	-
16	11-11 1-11	Подстилающий слой из щебня М-100 толщиной 10 мм	м3	0,4	29,3	-	-	12	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	II-I39 2I-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток	I00м2	0,04	464	-	-	I9	-	-	-
		Дезковрик I500xI000									
I8	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I50 мм	м3	0,45	29,3	-	-	I3	-	-	-
I9	II-55 8-I ССЦ том I п.2-5 п.2-2	Цементно-песчаный раствор М-50 толщиной 20 мм цена: 70-(25,9-2I,9)x2,04	I00м2	0,03	6I,84	-	-	2	-	-	-
20	8-I9 4-3	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,03	280	-	-	8	-	-	-
2I	II-55 8-I II-56 8-2	Цементно-песчаная стяжка толщиной 25 мм цена: 70 + I3,6	I00м2	0,03	83,60	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	II-50 7-I	Укладка слоя керамзитового гравия объемным весом 600 в зоне примыкания полов к наружным стенам	м3	4,86	I6,I	-	-	78	-	-	-
		ИТОГО по 9 разделу	руб.	-	-	-	-	728	-	-	-
		I0. Наружная отделка									
I	I3-I3I I6-4	Огрунтовка стеновых панелей лаком ПФ-I70	I00м2	0,48	8,83	-	-	4	-	-	-
2	I3-I38 I7-2 ССРСЦ п.202 п.203	Окраска панелей эмалью ПФ-II5 в 3 слоя цена: /I0,9+(II70-I070)х х0,009/х3	I00м2	0,48	35,40	-	-	I7	-	-	-
3	I2-277 8-2	Обделка на фасадах из оцинкованной стали	I00м2	I,29	9,43	-	-	I2	-	-	-
4	I5-2I0 52-3	Штукатурка дверных откосов	I00м	0,06	34,6	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по разделу X	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Внутренние работы									
I	I5-50I I52-I	Клеевая побелка потолка	I00м2	0,85	8,44	-	-	7	-	-	-
2	I5-5I0 I53-3	Известковая побелка потолка по дереву	I00м2	0,I	2,73	-	-	I	-	-	-
3	I5-545 I58-2	Масляная окраска потолка	I00м2	0,04	53,3	-	-	2	-	-	-
4	I5-294 59-I	Затирка швов из сборных плит под окраску	I00м2	0,94	8,I7	-	-	8	-	-	-
5	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке стен	I00м2	0,40	386	-	-	I54	-	-	-
6	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании	I00м2	0,I4	73	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-254 55-I-II	Простая цементно-известковая штукатурка по камню и бетону стен	I00м2	I,79	85,I	-	-	I52	-	-	-
8	I5-82 I4-I	Облицовка поверхностей внутри зданий керамическими глазурованными плитками	I00м2	I,03	422	-	-	435	-	-	-
9	I5-55I I58-8	Простая масляная окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям	I00м2	0,88	45,3	-	-	40	-	-	-
I0	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке стен	I00м2	0,36	5,84	-	-	2	-	-	-
II	I5-535 I56-4-23	Окраска стен эмалью перхлорвиниловой	I00м2	0,92	6I,2	-	-	56	-	-	-
I2	I5-50I I52-I	Клеевая побелка	I00м2	0,36	8,44	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I3-I38 I7-2 ССРСЦ ч.I п.202 п.203	Пентафталевая окраска деревянных конструкций ферм за 3 раза ПФ-II5 цена: /I0,9+(II70-I070) х0,009х3	I00м2	0,26	35,40	-	-	9	-	-	-
I4	I3-I53 I8-6 ССРСЦ ч.I п.202 п.203	Окраска металлоконструкций ферм эмалью за 2 раза ПФ-II5 цена: /I0,3+(II70-I070)х х0,008х3	I00м2	0,06	22,20	-	-	I	-	-	-
I5	I5-277 56-I	Штукатурка внутренних дверных откосов	м2	0,0I	2I5	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	882	-	-	-
		XII. Прочие работы									
		Приямки									
I	8-I0 3-I	Песчаное основание под приямок	м3	0,48	9,3I	-	-	4	-	-	-
2	6_I-I I-I	Устройство днища приямка из бетона М-I00	м3	0,6	28,4	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6_90 II-I	Устройство стен приямка из бетона М-I00	м3	I,6I	32,2	-	-	52	-	-	-
4	8-27 4-7	Боковая битумная изоляция за 2 раза	I00м2	0,I2	90	-	-	II	-	-	-
5	34_304 55-I	Настил из рифленой стали	I0м2	0,I	22I	-	-	22	-	-	-
6	6-83 9-8	Установка закладных деталей МН-548 арматуры класса А-I, ходовых скоб МН-I, МН_554	т	0,022	44I	-	-	I0	-	-	-
		Канал									
7	8_I0 3-I	Устройство песчаной подготовки под канал	м3	0,I	9,3I	-	-	I	-	-	
8	7-723 54-I	Устройство сборных железобетонных каналов из сборных железобетонных лотков перекрытых плитами	м3	0,I22	6,93	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ том I п.8-52I	Стоимость сборных железобетонных лотков из бетона М-200 объемом до 0,2 м3 Ллд-8-2 шт. цена: 75,3-0,82х2	м3	0,082	73,66-	-	-	6	-	-	-
I0	ССЦ том I п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плоских плит из бетона М-200 Ш-5-2 шт. цена: 60,8-0,82х2	м3	0,04	59,26	-	-	2	-	-	-
II	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,003	250	-	-	I	-	-	-
I2	То же п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,00I	32I	-	-	I	-	-	-
I3	То же п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,002	4I3	-	-	I	-	-	-
I4	8-27 4_7	Обмазка каналов горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,0I	90	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
15	11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,24	43,3	-	-	10	-	-	-
16	27-173 43-1 27-174 43-2 к-3	Щебеночное основание толщиной 150 мм цена: 230+16,5х3	100м2	0,24	279,50	-	-	67	-	-	-
17	27-169 42-1	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25 мм	100м2	0,24	156	-	-	37	-	-	-
		Крыльцо									
18	11-2 1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,04	43,3	-	-	2	-	-	-
19	11-11 1-11	Подстилающий слой из бетона М-100 толщиной 150мм	м3	0,63	29,3	-	-	18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	II-69 II-3	Покрытие из цементно песчаного раствора М_200 толщиной 20 мм	100м2	0,04	84,7	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб.	-	-	-	-	267	-	-	-
		ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	-	8449	-	-	-
		ИТОГО по А+Б	руб.	-	-	-	-	9129	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	1494	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	10630	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	850	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	11480	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составила инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол. един. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	план. накоплен. % от стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7 8	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. маш.	Нормативная условно-чистая продукция в накл. расх. % от суммы по гр.7	в плановых нов. на-коп. % от стоим. по гр.I0, II	всего по дан. гр. I0, II, I2, I3	Уд.вес стоим. констр. элемента или вида работ % к общей стоимости по смете стоим. ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Общестроительные работы													
А.	Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	68	77	I6,5	I3	7	97	-	-	-	-	-	0,85-I,43
2	Фундаменты	м3	II,64	603	"	99	56	758	-	-	-	-	-	6,60/65,I2
	ИТОГО по подземной части	руб.	-	680	-	II2	63	855	-	-	-	-	-	7,45
	Надземная часть здания													
	Каркас	м3	2,95	594	I6,5	98	55	747	-	-	-	-	-	6,5I/ 253,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Металлоконструкции	руб.	-	79	8,6	7	7	93	-	-	-	-	-	0,82/-
	Стены	м3	25,13	1943	16,5	321	181	2445	-	-	-	-	-	21,30/ 96,70
	Покрытие	м2	107	2146	"	354	200	2700	-	-	-	-	-	23,52/ 25,23
	Кровля	м2	135	317	"	52	30	399	-	-	-	-	-	3,48/2,96
	Двери	м2	27,97	530	16,5	87	49	666	-	-	-	-	-	5,80/ 23,81
	Перегородки	м2	139	928	"	153	86	1166	-	-	-	-	-	10,16/8,39
	Полы	м2	95,98	728	"	120	68	916	-	-	-	-	-	7,98/7,85
	Наружная отделка	м2	177	35	"	6	3	44	-	-	-	-	-	0,38/0,25
	Внутренняя отделка	м2	486	882	"	146	82	1110	-	-	-	-	-	9,67/2,28
	Прочие работы	руб.	-	267	"	44	25	336	-	-	-	-	-	2,93/-
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	8449		1389	786	10622	-	-	-	-	-	92,55
	ВСЕГО по сводке	руб.	-	9129		1500	849	11477	-	-	-	-	-	100,0

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота

На водопровод холодной воды

Основание: спецификации ВКСО I+7, Ал. П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 4,60 руб.
2. I м3 объема здания 1,23руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно чистая продукция
					Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диаметром 65 мм	м	I0	3,29	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I 3-2	Фасонные части чугунные диаметром 65мм	т	0,0I	468	-	-	5	-	-	-
3	I6-4I 7_3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х2,5мм	м	I5	I,2	-	-	I8	-	-	-
4	I6-42 7-3	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	7,5	I,35	-	-	I0	-	-	-
5	I6-43 7-3	То же, диаметром 25х2,8 мм	м	7,5	I,36	-	-	I0	-	-	-
6	I6-46 7-4	То же, диаметром 50х3 мм	м	20	2,2I	-	-	44	-	-	-
7	I6-43 7-3 ц.Iч.I п.5I п.I5	Трубопроводы из стальных водогазопроводных тонкостенных труб диаметром 25х2,8 мм	м	4,5	I,I8	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-2I9 -22	Испытание системы водопровода гидравлическим давлением	I00м	0,5I	3,94	-	-	2	-	-	-
9	I6-I35 I2-I	Счетчик холодной воды ВСКМ-32	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
I0	ц.Iч.Ш п.2336	Стоимость счетчика	шт	I	52	-	-	52	-	-	-
II	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00х6,0	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
I2	I6-II7 I2-I	Задвижки параллельные 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I3	ц.Iч.Ш п.85	Стоимость вентилей I5ч8р2 диаметром I5 мм	шт	6	I,25	-	-	8	-	-	-
I4	ц.Iч.Ш п.86	То же, диаметром 20 мм	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ц.1ч.Ш п.87	То же, диаметром 25 мм	шт	1	1,82	-	-	2	-	-	-
16	ц.1ч.Ш п.88	То же, диаметром 32 мм	шт	1	2,22	-	-	2	-	-	-
17	16-185 16-2	Вентили поливочные диаметром 20 мм 25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
18	ц.1ч.Ш п.1483	Рукава резинотканевые диаметром 20 мм	м	20	1,81	-	-	36	-	-	-
19	ц.1ч.Ш п.1484	То же, диаметром 25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	373	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	423	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	457	-	-	-
		П. Строительные работы									
20	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска неоцинкованных трубопроводов	м2	0,72	0,605	-	-	I	-	-	-
2I	I5-649 I66-4_ -32	Окраска кузбасским лаком чугунных трубопроводов	м2	3,7	0,I23	-	-	I	-	-	-
22	I-65 I2-5 тчт 3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал цена: I43+I37,58х0,2	I000м3	0,029	I70,52	-	-	5	-	-	-
23	I-960 80-2 тч 3,67 к-I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях цена: 74,5хI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м3	0,09	46	-	-	4	-	-	-
25	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.дв.I тчт 3	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60м цена: (I8,9+I0,8xII)x xI,I	I00м3	0,02I	I5I,47	-	-	3	-	-	-
26	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,2I	9,69	-	-	2	-	-	-
27	6_I3 I-I3	Упоры бетонные из бетона М-I00	м3	0,02	34,4	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-

22453-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	480	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила инженер Талбаева

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
На водопровод горячей воды

Основание: спецификации ВКСО I+7, Ал.П
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) I,63 руб.
2. I м3 объема здания 0,43 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плата		осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х2,5 мм	м	I6	I,2	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 7-I	То же, диаметром 20х2,5 мм	м	7,5	I,35	-	-	I0	-	-	-
3	I6-44 7-3	То же, диаметром 32х2,8 мм	м	I3	I,58	-	-	2I	-	-	-
4	I6-45 7-3	То же, диаметром 40х х3 мм	м	7	I,79	-	-	I3	-	-	-
5	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,435	3,94	-	-	2	-	-	-
6	I7-5I 3_3	Смеситель для мойки настенный СМ-М-НН	шт	5	6,59	-	-	33	-	-	-
7	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром I5 мм	шт	I	I,2	-	-	I	-	-	-
8	ц.Iч.Ш п.92	То же, диаметром 20 мм	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ц.Iч.Ш п.94	То же, диаметром 32 мм	шт	I	2,I5	-	-	2	-	-	-
I0	ц.Iч.Ш п.95	То же, диаметром 40 мм	шт	I	3,68	-	-	4	-	-	-
II	ц.Iч.Ш п.844	Клапаны обратные подъемные I6БIбк диаметром 20 мм	шт	2	0,8	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	I36	-	-	-
		П. Строительные работы									
I2	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты	м3	0,I2	22,7	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ц.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного =0,I2xI,03	м3	0,I24	60,I	-	-	7	-	-	-
I4	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклопластиком рулонным	I00м2	0,063	I2,6	-	-	I	-	-	-
I5	ц.Iч.I п.I93	Стоимость стекло-пластика =6,3xI,I	м2	6,93	I,87	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I66	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП I Гринкевич
Составила ст.инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота

На канализацию бытовую

Основание: спецификация ВКСО I-7, Ал.П
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) I,53 руб.
2. I м3 объема здания 0,4I руб.

№ п/п	№ укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плата		осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-33 6_I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	7	I,92	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-34 6-2	То же, диаметром I00 мм	м	I2,5	3,I	-	-	39	-	-	-
3	I7-22 I-5	Умывальник керамический полукруглый УМ Пк26с	комп.	I	I8,5	-	-	I9	-	-	-
4	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РС-2	комп.	2	9,I8	-	-	I8	-	-	-
5	I7-62 4-2	Унитаз керамический ТП-КВ	шт	I	23,I	-	-	23	-	-	-
		ИТОIO	руб.	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ИТОIO	руб.	-	-	-	-	I27	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОIO по I разделу	руб.	-	-	-	-	I37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		II. Строительные работы									
6	22-119 8_3	Выпуски канализации из пластмассовых канализационных труб диаметром 100 мм	м	4	0,14	-	-	1	-	-	-
7	ц.1ч.Ш п.1559	Стоимость пластмассовых трубопроводов диаметром 100 мм	м	4	2,2	-	-	9	-	-	-
8	1-65 12-5 тчт 3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал									
		цена: 143+137,58х0,2	1000м2	0,005	170,52	-	-	1	-	-	-
9	1-960 80_2 тчп 3,67 к-1,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях									
		цена: 74,5х1,2	100м3	0,01	89,40	-	-	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1-968 81-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100м3	0,02	46	-	-	1	-	-	-
11	1-257 31-2 1-268 31-13 сб.вд.1 тчт 3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59квт (80 л.с.) с перемещением до 60 м цена: (18,9+10,8x11) x1,1	1000м3	0,004	151,47	-	-	1	-	-	-
12	1-1184 118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	100м3	0,04	9,69	-	-	1	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	15	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	1	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	18	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	155	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП 1 Гринкевич

Составила инженер Талбаева

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота

На канализацию производственную

Основание: спецификации ВКСО I-7, Ал.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 2,39 руб.
2. I м3 объема здания 0,64 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативная условно чистая продукция
						осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плата		осн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I	I6-30 5-I	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	6	3,2I	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-89 6_4	Раковина стальная эмалированная РС-2	шт	2	9,I8	-	-	I8	-	-	-
3	I7-80 6-I	Мойка стальная эмалированная	шт	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
4	I6-224 23_4	Сальник набивной диаметром 200 мм	шт	3	8,9	-	-	27	-	-	-
5	I6-223 23-I	То же, диаметром 50 мм	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-

22453-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
6	22-3 I-3	Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200м	м	II	3,63	-	-	40	-	-	-
7	I-65 I2-5 тчт 3	Разработка грунта П группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 в отвал цена: I43+I37,58x0,2	I00Ом3	0,0I55	I70,52	-	-	3	-	-	-
8	I-960 80-2 тчп 3,67 к-I,2	Доработка грунта П группы вручную в траншеях цена: 74,5xI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
9	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м3	0,05	46	-	-	2	-	-	-
I0	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером мощностью									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	сб.дв.I тчт 3	до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60м цена: (I8,9+I0,8xII)xI,I	I000м3	0,0II5	I5I,47	-	-	2	-	-	-
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,II5	9,69	-	-	I	-	-	-
I2	23-I57 23-I	Дождеприемник большой чугунный	шт	2	I,27	-	-	3	-	-	-
I3	ц.Iч.I п.8I9	Стоимость дождеприемника	шт	2	32,9	-	-	66	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	I48	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	246	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота. На отопление.

Основание: спецификации ОВСО I+5, А-П
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) 2,78 тыс.руб.
2. Iм3 объема здания 0,74 тыс.руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром I5х2,5мм	м	58	0,86	0,2I	0,0I	50	I2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-2I9-22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	0,58	3,94	3,73	-	2	2	-	-
3.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные МI40-А0	экм / квт	I5,05	7,66	0,25	0,06 / 0,02	II5	4	I	-
4.	I8-I96 II-6	Горизонтальный воздухосборник АИ I0I00000	шт	I	7,29	I,22	0,I2 / 0,04	7	I	-	-
5.	20-696 I8-I	Ограждение нагревательных приборов ЭА-600	I00кг	0,I44	35,9	6,I	0,46 / 0,I4	5	I	-	-
6.	I8-229 I5-5	Кран для спуска воздуха СТД 707313	шт	6	0,49	0,08	-	3	I	-	-
7.	ц.Iч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки диаметром I5 мм КРДП	шт	5	I,34	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5 мм	шт	I	I,2	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I90	2I	2	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I9I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I6	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	233	-	-	-
		II. Строительные работы									
9.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов и приборов	I00м2	0,I6I	60,5	-	-	I0	-	-	-
I0.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	3,5	0,0438	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,3	22,7	-	-	7	-	-	-
I2.	ц.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного	м3	0,3I	60,I	-	-	I9	-	-	-
I3.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	3,5	0,I26	-	-	I	-	-	-
I4.	ц.Iч.I п.I80	Стоимость стеклопластика =3,5xI,I	м2	3,85	0,73	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	4I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	52	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	285	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота. На узел управления.

Основание: спецификации ОВСО I÷5, А-П
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) I,82 тыс.руб.
2. Iм3 объема здания 0,48 тыс.руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе осн. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе осн. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 32х2,2 мм Цена: I,78-0,82+0,32	м	I0	I,28	0,4I	0,05 0,02	I3	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-2I9-22	Гидравлическое испытание системы	I00м	0,08	3,94	3,73	-	I	I	-	-
3.	ц.I2-698-I	Закладные конструкции Зкч-I-75 Зкч-46-70	шт	6	I,I6	-	-	4	-	-	-
4.	I8-I84 II-I	Грязевик диаметром 40 мм	шт	2	20,6	-	-	4I	-	-	-
5.	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5 мм	шт	4	I,2	-	-	5	-	-	-
6.	ц.Iч.Ш п.92	То же, диаметром 20 мм	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
7.	ц.Iч.Ш п.93	То же, диаметром 25 мм	шт	2	I,65	-	-	3	-	-	-
8.	I6-I34 I2-I	Установка вентилей I5кчI9п2 диаметром 25 мм	шт	2	I,68	0,97	0,I3 0,04	3	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	ц.Iч.Ш п.I036	Стоимость крана трехходового I4МI диаметром I5 мм	шт	2	I,03	-	-	2	-	-	-
I0.	I8-228 I5-4	Термометр технический стеклянный	шт	2	2,4I	0,2	-	5	-	-	-
II.	I8-227 I5-3	Манометр МТП-I60	шт	2	4,43	0,2	0,0I	9	-	-	-
I2.	I6-I35 I2-I	Водосчетчик ВСКМ ФТ-32	шт	I	I,6	0,97	0,I3 0,04	2	I	-	-
I3.	сб.дв. п.2336	Стоимость счетчика	шт	I	52	-	-	52	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I46	7	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I46	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I65	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	I78	-	-	-
		П. Строительные работы									
I4.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	0,8	0,0438	-	-	I	-	-	-
I5.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,05	22,7	-	-	I	-	-	-
I6.	п.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного 0,05xI,03	м3	0,052	60,I	-	-	3	-	-	-
I7.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	0,8	0,I26	-	-	I	-	-	-
I8.	п.Iч.I п.I80	Стоимость стеклоткани =0,8xI,I	м2	0,88	0,73	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I87	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
На теплоснабжение установки ПЕ-I

Основание: спецификации ОВ.СО I÷5, А-П
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) 0,77 тыс.руб.
2. Iм3 объема здания 0,20 тыс.руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30 пр-нт 0I-I3 к-0,07	Прокладка трубопроводов из стальных термообработанных электросварных труб диаметром 20х2,2 м Цена: I,78-0,82+0,32+0,3х0,07	м	3	I,3	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30 пр-нт 0I-I3	То же, диаметром 26х2,2 мм Цена: I,78-0,82+0,32+0,3х0,07	м	I9	I,3	-	-	25	-	-	-
3.	I6-2I9 -22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00м	0,24	3,94	3,73	-	I	I	-	-
4.	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб ду I5х2,5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I	2	-	-	-
5.	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный AI и 0I0000	шт	2	7,29	I,22	0,I2 0,04	I5	2	-	-
6.	I6-36 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб ду 20х2,5 мм	м	4	0,9I	0,2I	0,0I	4	-	-	-
7.	ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5 мм	шт	2	I,2	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОIO	руб.	-	-	-	-	53	3	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОIO по I разделу	руб.	-	-	-	-	65	-	-	-
		П.Строительные работы									
6.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	2	0,0438	-	-	I	-	-	-
7.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,I	22,7	-	-	2	-	-	-
8.	ц.Iч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного =0,IxI,03	м3	0,I03	60,I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
9.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	2	0,I26	-	-	I	-	-	-
IO.	ц.Iч.I п.I80	Стоимость стеклоткани =2 х I,I	м2	2,2	0,73	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту амбулатории ветпункта фермы крупного рогатого скота

На вентиляцию

Основание: спецификации ОВОО I÷5, Ал.II
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) 4,50 тыс.руб.
2. Iм3 объема здания I,20 тыс.руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы Приточный шкаф (санитарно-технические работы)									
I.	I8-I09 5-I	Радиаторы МI40-АО	экм.	II,55	7,66	0,25	0,06 0,02	88	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-409 7-I	Жалюзийные решетки 350х350	шт	I	I,05	0,84	0,05 / 0,02	-	I	-	-
3.	ц.Iч.Ш п.I479	Стоимость решеток	м2	0,I2	35	-	-	4	-	-	-
4.	20-428 8-I3	Откидной клапан утепленный	шт	I	3,33	I,7I	0,07 / 0,02	3	2	-	-
5.	ц.Iч.Ш п.788	Стоимость клапана	шт	I	7,95	-	-	8	-	-	-
6.	20-409 7-I	Жалюзийные решетки 350х500	шт	I	I,05	0,84	0,05 / 0,02	I	I	-	-
7.	ц.Iч.Ш п.I479	Стоимость решеток	м2	0,I75	35	-	-	6	-	-	-
8.	20-404 7-I	Решетки пластмассовые РВПЗ	шт	3	2,99	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	20-403 7-I	То же, РВП 2	шт	2	3,5	-	-	7	-	-	-
I0.	ц.5ч.I п.468	Тросс ду 3 мм	м	I2	0,25	-	-	3	-	-	-
II.	20-428 8-I3	Клапан для вытяжной шахты	шт	4	3,33	I,7I	0,07 / 0,02	I3	7	-	-
I2.	ц.Iч.Ш п.788	Стоимость клапана	шт	4	7,85	-	-	32	-	-	-
I3.	20-496 II-I	Зонты для вытяжных шахт	шт	4	4,63	I,72	0,0I	I9	7	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I94	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	220	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	238	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
		Приточный шкаф (строительные работы)									
I4.	I0-28 4-I	Устройство деревянного шкафа	м3	0,44	II0	-	-	48	-	-	-
I5.	I0-45 8-2	Обшивка деревянного шкафа	м2	I2,2	4,9I	-	-	60	-	-	-
I6.	I4-I7 I0-I	Вытяжные вентиляционные шахты ВВШ-2-I,5	м2	4,8	I6,2	-	-	78	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	234	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	472	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота. На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация оборудования ЭМ.С0I-6, А-П
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,90 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования
б) монтажных работ 0,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу
(Iм2 общей площади здания) 8,64 руб.
Iм3 объема здания 2,30 руб.

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто ед.	Масса, тонны брутто общая	Масса, тонны нетто ед.	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборуд. всего	Стоимость единицы, руб. монтаж. работ всего	в т.ч. основная з/пл	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. оборуд. всего	Общая стоимость, руб. монтаж. работ всего	в т.ч. основная з/пл	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6		7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-6I2-9	Установка осветительного пункта ОП-6	I00шт	0,0I	-	-	-	-	262	I62	6 2,I3	-	3	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-6I0-2	Установка ящика ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором	I00шт	0,0I	-	-	-	I79	94,3	3,2 I,I6	-	2	I	-
3.	8-594-I	Установка светильников на кронштейне	I00шт	0,02	-	-	-	278	57,8	58,4 I8,2	-	2	I	-
4.	8-593-2	То же, на крюках	I00шт	0,04	-	-	-	II6	48,8	58 I8,2	-	5	2	2 I
5.	8-604-I	То же, на стене НВ006х60	I00шт	0,05	-	-	-	92,4	34,2	24,5 7,72	-	5	2	I -
6.	8-599-I	Установка люминесцентных светильников на крюках	I00шт	0,I4	-	-	-	I27	53,9	34,9 II,I	-	I8	8	5 2
7.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0мм2 с креплением скобами	I00м	3,45	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	2I0	8I	79 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-59I-3	Установка герметических выключателей	I00шт	0,II	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0.06	-	5	4	-
9.	8-59I-I	То же, для покрытий проводки	I00шт	0,04	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 0,02	-	I	I	-
I0.	8-59I-6	Установка розетки штепсельной для открытой установки	I00шт	0,02	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I	I	-
II.	8-59I-8	То же, герметической	I00шт	0,0I	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	I	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	257	I03	88 32
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I2.	Доп.I2 29-09.0I	Светильник подвесной НСП02-I00/Ip54 2xI,082	шт	6	-	-	-	2,I6	-	-	-	I3	-	-
I3.	ССРСЦ ч.Ур.Ш п.I37	То же, НВ006х60	шт	5	-	-	-	I,9I	-	-	-	I0	-	-
I4.	I5-07 п.I-I47	То же, типа ПВЛМ 2х40-0I-9I I6,5xI,082	шт	8	-	-	-	I7,85	-	-	-	I43	-	-
I5.	I5-07 п.I-I63	То же, типа ЛСПI5-2х40-00 I-ХЛ4 26,55xI,082	шт	6	-	-	-	28,73	-	-	-	I72	-	-
I6.	ССРСЦ ч.I разд.3 п.265	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	7	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-
I7.	-"- п.276	То же, Б220-230--I00	шт	4	-	-	-	0,I08	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	-"- п.23I	То же, люминесцентная ДБ-40-I	шт	I6	-	-	-	0,72	-	-	-	I2	-	-
I9.	I5-I5 п.I-046	То же, ЛБР 4Р-I 0,75хI,07I	шт	I2	-	-	-	0,80	-	-	-	I0	-	-
20.	ССРСЦ ч.У п.25I	Стартер 80с-220	шт	28	-	-	-	0,I42	-	-	-	4	-	-
2I.	ССРСЦ ч.У разд.I п.I075	Кабель АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	м	235	-	-	-	0,I66	-	-	-	39	-	-
22.	-"- п.I09-I	То же, 3х2,5мм2	м	II2	-	-	-	0,I9I	-	-	-	2I	-	-
23.	-"- п.I09I	То же, сечением 4х2,5 мм2 0,I9IхI,3	м	5	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	I5-I7	Щиток осветительный ОП-6 I7,4xI,076	шт	I	-	-	-	I8,72	-	-	-	I9	-	-
25.	ССРСЦ ч.У разд.6 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
26.	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73 0,4xI,082	шт	35	-	-	-	0,43	-	-	-	I5	-	-
27.	Сб.д.2 092 стр.82	Выключатель для открытой установки 0-4-Iр44-0I-6/220 0,75xI,082	шт	II	-	-	-	0,8I	-	-	-	9	-	-
28.	То же	То же, для открытой установки 0-I-02-6/220 0,45xI,082	шт	4	-	-	-	0,49	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	ССРСЦ ч.У п.I64	Розетка штепсельная двухполюсная РШ-Ц-2-0-06-6/200	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
30.	То же п.I65	То же, РШ-Ц-20-0-I043-0I-I0/220	шт	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	488	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	527	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	902	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Артеменко
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту амбулатории ветпункта крупного рогатого скота. На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация оборудования ЭМСО I-6, А-П
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 0,26 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,10 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
(1м2 общей площади здания) 1,53 тыс.руб.
1м3 объема здания 0,41 тыс.руб.

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто / нетто: един.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборуд.	Стоимость единицы, руб.: монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. эксп. машин з/пл	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. эксп. машин з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШР II-7370I-54У2	шт	I	-	-	87	22,2	8,I4	I,I6 / 0,44	87	22	8	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ с креплением скобами сечением до I0мм2	I00м	0,60	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	36	I4	I4 5
3.	8-400-2	То же, сечением до I6мм2	I00м	0,I	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	7	3	3 I
4.	I5-04 п.0I-058 8-525-I	Автоматический выключатель АЕ-2036	шт	I	-	-	7,8	2,02	0,9	0,05 0,0I	8	2	I	-
5.	8-522-9	Монтаж розетки герметической трехполюсной	конт.	I5	-	-	-	0,25	0,II	-	-	4	2	-
6.	8-375-3	Устройство ввода в здание в стальной трубе кабелем сечением 3хI6+IхI0 мм2	ввод	I	-	-	-	6,95	2,8I	-	-	7	3	-
7.	8-I46-I	Прокладка кабеля АВВГ при весе Iм до Iкг по стене	I00м	0,03	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	СКЦЭ-84 п.I-256	Ящик силовой ЯРП-20	шт	I	-	-	-	8,82	I,55	0,I / 0,02	-	9	2	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	95	88	34	I8 6
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II8	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I04	I27	34	I8/6
		Материалы, не учтенные ценником												
8.	ССРСЦ ч.У разд.I п.I09I	Кабель АВВГ сечением 3х2,5мм2	м	3I	-	-	-	0,I9I	-	-	-	6	-	-
9.	ССРСЦ ч.У разд.I п.I09I к-I,3	То же, сечением 4х2,5мм2 0,I9IхI,3	м	3I	-	-	-	0,25	-	-	-	8	-	-
I0.	-"- п.I095 к-I,2	То же, сечением 3хI6+IхI0мм2 0,50IхI,2	м	5	-	-	-	0,60	-	-	-	3	-	-
II.	-"- п.I092 к-I,2	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 0,227хI,2	м	I0	-	-	-	0,272	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	ССРСЦ ч.У разд.4 п.I65	Розетка для открытой установки РШ-Ц-20-0-Iр43 -0I-I0/220	шт	5	-	-	-	0,7	-	-	-	4	-	-
I3.	ССРСЦ ч.I разд.Ш п.2	Труба водогазопроводная диаметром 20х2,5	м	3	-	-	-	0,3	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I04	I54	34	I8 6

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Артеменко
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту амбулаторного ветпункта крупного рогатого скота
На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: спецификация оборудования ССОО-I, А-П
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования
б) монтажных работ 0.06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания) 0,57 руб.
2. Iм3 объема здания 0,I5 руб.

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтаж. работ всего	Стоимость единицы, руб. монтаж. работ в т.ч. осно-вная з/пл	Стоимость единицы, руб. монтаж. работ в т.ч. эксп. машин з/пл	Стоимость единицы, руб. монтаж. работ в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтаж. работ всего	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. осно-вная з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. эксп. машин з/пл	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в т.ч. з/пл
					единица	общая										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I.	I0-743-2	Установка теплового извещателя типа ИП-I05	шт	6	-	-	-	0,97	0,88	-	-	6	5	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-743--I2	То же, пожарного ручного	шт	I	-	-	-	3,9I	2,79	-	-	4	3	-
3.	I0-605-I	Установка коробки ответвительной УК-2П	шт	4	-	-	-	0,58	0,46	-	-	2	I	-
4.	II-582-I	Установка коробки КСК-8	шт	I	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I	I	-
5.	8-402-I	Прокладка провода ТРП по стене	I00м	0,5	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	8	4	3 I
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	I5	3 I
		Накладные расходы 80% по поз.I-4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Накладные расходы 87% по поз.5	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
		Материалы, не учтенные ценником												
6.	Доп. I4 I6-02 п. I40	Извещатель тепловой ИП-I05-2/I 0,8xI,08	шт	6	-	-	-	0,86	-	-	-	5	-	-
7.	24-02	Извещатель пожарный ручной ИПР I6xI,08	шт	I	-	-	-	I7,28	-	-	-	I7	-	-
8.	ССРСЦ ч. I разд. 2 п. 50I	Провод ЛТВ-П сечением 2x0,6мм2	м	5I,5	-	-	-	0,023I	-	-	-	I	-	-
9.	разд. 5 п. I3	Коробка универсальная ЦК-2II	шт	4	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
I0.	24-05 п. I-389	Коробка соединительная КСК-8 2,2xI,08	шт	I	-	-	-	2,38	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Артеменко
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация оборудования ТХСО I-2, А-П
Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 4,I2 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 4,03 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
(Iм2 общей площади здания) 0,86 руб.
Iм3 объема здания 0,23 руб.

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто / нетто ед.	Масса, тонны брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. экспл. машин з/пл	в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтаж. работ всего	в т.ч. осно-вная з/пл	в т.ч. экспл. машин з/пл	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I.	28-02-22	Стол аналитический СП габаритом 2400х800хI055	шт	I	0,I7	0,I7	630	-	-	-	630	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	28-02-22 п.I5	Кипятильник дезинфекционный Э-34-220	шт	2	0,003	0,006	I2,9	-	-	-	26	-	-	-
3.	28-03-23 п.II	Асептизатор ветеринарный типа АС	шт	2	0,056	0,II2	I54		-	-	308	-	-	-
4.	28-02-22 п.I4-073	Столик инструментальный разборный СИ-4	шт	2	0,0I5	0,03	26		-	-	52	-	-	-
5.	28-03-23 п.385	Щетка-душ	шт	I	-	-	2,05	-	-	-	2	-	-	-
6.	092 п.I	Холодильник бытовой КШ-260	шт	3	0,I	0,3	352	-	-	-	I056	-	-	-
7.	28-03--23 п.264 35-45-I	Станок универсальный для фиксации и ветеринарной обработки КРС типа СОВ-2	шт	I	0,3	0,3	425	24,7	I9,5	2,72 I,3	425	25	20	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	28-06-22 п.I7-007 34-II-3	Аквадистиллятор ДЭ-4-2	шт	I	0,0I4	0,0I4	90	9.06	8,4I	0,09 0,04	90	9	8	-
9.	28-02-22 п.I6-I74 34-I65-3	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	шт	I	0,09	0,09	280	I5,6	I4,8	0,33 0,I3	280	I6	I5	-
I0.	ССНиЗ 2.4 п.45	Шкаф металлический 2ШМО-3	шт	I	0,24	0,24	46	-	-	-	46	-	-	-
II.	28-02-22 п.I4-095	Шкаф двухстворчатый медицинский ШМ-2	шт	4	0,07	0,28	95	-	-	-	380	-	-	-
I2.	ССНиЗ 8.I п.I28	Подтоварник ПТ-IА	шт	2	0,02	0,04	I3,2	-	-	-	26	-	-	-
I3.	56-0I-0I п.I0I	Тумба подсобная габар.430х520х900мм ОН-7-II36/23	шт	3	-	-	34	-	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	28-03-23 п.274	Стол лабораторный каркасный, СКЛМ габар. I200х600х х850 мм	шт	2	-	-	77	-	-	-	I54	-	-	-
I5.	56-0I-0I п.I25	Стол производственный габаритом I200х800х850мм, СП-I200	шт	I	-	-	I6,5	-	-	-	I7	-	-	-
I6.	56-0I-0I п.I62	Стол рабочий однотумбовый габаритом I200х600х750 мм	шт	I	-	-	47	-	-	-	47	-	-	-
I7.	I7-03 ч.I кн.2 п.5-2609	Весы настольные циферблатные габаритом 500х230х620мм ВНУ-2	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
I8.	ССНВ сб.№ 5,2 п.I64	Стеллаж сборно-разборный размер I300х450хI800 мм	шт	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	37I8	50	43	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3792	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3868	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3984	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4032	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	91	43	3/1
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4032	91	43	3/1

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составила ст.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота. На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для Ш снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно чистая продукция
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключается из основной сметы № I-I									
		Стены									
I.	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича М-75 на растворе М-25 при высоте этажа до 4м	м3	3,9	34,2	-	-	I33	-	-	-
2.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ том I п.2-4	Цена: 0,23+0,0025х24,4	шт	I	0,29I	-	-	I	-	-	-
3.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М200 объемом до 0,5м3 массой до 5т длиной до 3м	м3	0,026	64,4	-	-	2	-	-	-
4.	ССЦ том I т.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,00053	32I	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Раздел "Покрытие" исключается п.I-4	руб.	-	-	-	-	I937	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	2074	-	-	-
		Добавляется к основной смете Покрытие									
I.	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	I,07	2I0	-	-	225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-III прим. п.3	Стоимость плит ПАТ 63-6 Цена: (I47-6x0,3x8,9I)xI,02	шт	8	I33,58	-	-	I069	-	-	-
3.	Доп.к пр-ту 06-09 п.2-II5	Стоимость плит ПАТ 63-BI-6 Цена: (I55-6x0,3x8,82)xI,02	шт	4	I4I,9I	-	-	568	-	-	-
4.	ССЦ том I п.255 пр-нт 06-09 тчп 5	Надбавка на транспортные расходы и реквизит Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	5,32	8,I3	-	-	43	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	I905	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	I69	-	-	-

П. Исключается из сметы на отопление

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-АО	экм.	I5,05	7,66	-	-	II5	-	-	-
2.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов и приборов	I00м2	0,I6I	60,5	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									
3.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-АО	экм.	I3,65	7,66	-	-	I05	-	-	-
4.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска приборов	I00м2	0,I52	60,5	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	II4	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

Составила ст.инженер Фимкина

Проверила рук.группы Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К типовому проекту амбулатории ферм крупного рогатого скота
На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -40°С для Ш снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I.	Смета №I-I	Раздел "Стены"	руб.	-	-	-	-	1931	-	-	-
		Добавляется к основной смете									
		Стены									
I.	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		керамического кирпича М-75 на растворе М-25 при высоте этажа до 4м	м3	19,19	34,2	-	-	656	- -		-
2.	7-445 38-10-1.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3т Цена: 0,23+0,0025х24,4	шт	17	0,291	-	-	5	-	-	-
3.	ССЦ том I п.9-82	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М200 массой до 5т объемом до 0,5м3 длиной до 3м	м3	0,274	64,4	-	-	18	-	-	-
4.	ССЦ т.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,007	321	-	-	2	-	-	-
5.	7-247 14-1 сб.доп. в.I	Укладка панелей наружных стен длиной до 7м площадью до 10 м2	шт	4	16,63	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Пр-нт 06-08 I98I п.9-575 прим. п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей с объемным весом I800 кг/м3 толщиной 225 мм с утеплителем толщиной 75 мм из минераловатных плит по IOCT 9573/72 =I25 кг/м2 на синтетическом связующем с проемами Цена: I8,63+0,6	м2	47,89	I9,32	-	-	92I	-	-	-
7.	Пр-нт 06-08 прим. п.I4 стр.202	Добавляется на установку оконного и дверного блока Цена: I,55xI,02	пм	47,2	I,58	-	-	75	-	-	-
8.	ССЦ том I п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92xI,02	т	I3,6I	7,06	-	-	96	-	-	-
9.	пр-нт 06-08 тчп I6	Реквизит панелей Цена: 0,8xI,07	м3	I2,43	0,82	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	ССРСЦ ч.2р.2 п.172 сб.доп. в.I п.III	Стоимость оконных блоков марки СВД12-18 с учетом масляной окраски Цена: 15,2+1,65х0,37	м2	14,14	15,81	-	-	224	-	-	-
11.	15-747 202-I	Остекление оконных блоков 3-х мм стеклом	100м2	0,14	222	-	-	31	-	-	-
12.	ССРСЦ ч.Iр.I п.435	Стоимость оконных приборов	комп.	7	1,72	-	-	12	-	-	-
13.	ССЦ том I т.3-I п.13	Стоимость соединительных изделий	т	0,028	413	-	-	12	-	-	-
14.	ССЦ том I т.3-I п.18	Металлизация соединительных изделий	т	0,028	178	-	-	5	-	-	-
15.	7-703 51-3	Устройство герметизации вертикальных швов минераловатным утеплителем	100м шва	0,05	58,7	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу	руб.	-	-	-	-	2I37	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	2I37	-	-	-
		ВСЕГО добавляется	руб.	-	-	-	-	206	-	-	-
		Приложение для -40°									
		П. Исключается из сметы на отопление									
I.	I8-I09 5-I	Радиаторы МI40-А0	экм.	I5,05	7,66	-	-	II5	-	-	-
2.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска приборов	I00м2	0,I6I	60,5	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб.	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									
3.	I8-I09 5-I	Радиаторы М I40-А0	экм.	I7,85	7,66	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска приборов	I00м2	0,I88	60,5	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	I48	-	-	-
		ВСЕГО добавляется	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-

Составила ст.инженер Фимкина

Проверила рук.группы Черевникова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота

Ресурсы	Количество Варианты 1 -20°С	2 -30°С	3 -40°С
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	100,38	100,38	100,38
Заработная плата, руб.	67	67	67
Строительные машины, руб.	8,12	8,12	8,12
Строительные машины, маш.ч.	16,27	16,27	16,27
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	1150,71	1166,63	1182,52
Заработная плата, руб.	680	690	699
Строительные машины, руб.	84,5	87,67	90,83
Строительные машины, маш.ч.	69,46	69,5	69,54
ИТОГО общестроительные работы			

I	2	3	4
Затраты труда, чел.ч.	I25I,09	I267,0I	I282,90
Заработная плата, руб.	747	757	766
Строительные машины,руб.	92,62	95,79	98,95
Строительные машины, маш.ч.	85,73	85,77	85,8I
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.ч.	3I4,80	3I6,04	3I6,04
Заработная плата,руб.	249	250	250
Строительные машины, руб.	I2,54	I2,63	I2,63
Монтажные работы			
Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч.	I77	I77	I77
Заработная плата,руб.	I03	I03	I03
Строительные машины,руб.	56	56	56
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.ч.	4I	4I	4I
Заработная плата,руб.	34	34	34
Строительные машины,руб.	I2	I2	I2
Пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел.ч.	2I	2I	2I
Заработная плата,руб.	I5	I5	I5
Строительные машины,руб.	2	-	2

I	2	3	4
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	72	72	72
Заработная плата, руб.	43	43	43
Строительные машины, руб.	2	2	2
ИТОГО:			
Затраты труда, чел.ч.	I876,89	I894,05	I909,94
Заработная плата, руб.	II90	I20I	I2I0
Строительные машины, руб.	I78,I6	I8I,42	I84,58
Строительные машины, машин	85,73	85,77	85,8I

Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота. На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20°С для II снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I.	смета №I-I	Раздел "Покрытие" п.п. I-4	руб.	-	-	-	-	1937	-	-	-
		Добавляется к основной смете									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие									
I.	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	I,07	210	-	-	225	-	-	-
2.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II0 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 62-6 Цена: (I45-6х0,3х8,9)хI,02	шт	8	I3I,54	-	-	I052	-	-	-
3.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II4 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 62-BI-6 Цена: (I50-6х0,3х8,82)хI,02	шт	4	I36,8I	-	-	547	-	-	-
4.	ССЦ т.I п.255 пр-нт 06-I9 тчп 5	Надбавки на транспортные расходы и реквизит Цена: (0,8+7,I7)хI,02	т	5,I6	8,I3	-	-	42	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	I866	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	7I	-	-	-

Составила ст.инженер Фимкина

Проверила рук.группы Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота. На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -30,-40° для П снегового района

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе осно-вная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Всего	в том числе осно-вная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы № I-I									
		Раздел "Каркас" п.п.7-9	руб.	-	-	-	-	364	-	-	-
2.		Раздел "Покрытие" п.п. I-4	руб.	-	-	-	-	1937	-	-	-
		Добавляется к основной смете									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Каркас									
I.	I4-6 4-I	Установка металло-деревянных ферм марки ФМД9-I200 А-I	шт	2	I7,6	-	-	35	-	-	-
2.	ССРСЦ ч.2р.2 п.38I	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	0,78	295	-	-	230	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.2р.I п.2095	Стоимость металло-конструкций	т	0,2	393	-	-	79	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	344	-	-	-
		Покрытие									
I.	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия обыкновенных асбестоцементных	I00м2	I,07	2I0	-	-	225	-	-	-
2.	Доп.к пр-ту 06-I9 п.2-II0 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 62-8 Цена: (I45-5x0,3x8,9I)xI,02	шт	8	I34,27		-	I074	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Доп.к пр-ту 06-09 п.2-II4 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 62-BI-8 Цена: (I50-5x0,3x8,82)xI,02	шт	4	I39,5I	-	-	558	-	-	-
4.	ССЦ том I п.255 пр-нт 06-I9 тчп 5	Надбавка на транспортные расходы и реквизит Цена: (0,8+7,I7)xI,02	т	5,I6	8,I3	-	-	42	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I899	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб.	-	-	-	-	2243	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-

Составила инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельностоящей амбулатории)

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 19,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу
1м2 общей площади здания 183,52 руб.
2. 1м3 объема здания 48,94 руб.

№ п/п	№ смет (расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Нормативная условно-чистая продукция	Технико-экономические показатели	
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	всего	в т.ч. основная з/пл	в т.ч. эксплуат. машин з/пл		Един. изм.	Кол. Стоим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14
1.	2-1	Общестроительные работы	11,82	-	-	-	11,82	-	-	-	м3	391,48 30,20
2.	2-2	Водопровод холодной воды	0,46	-	-	-	0,46	-	-	-	"	" I,18
3.	2-3	Водопровод горячей воды	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-	"	" 0,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	2-4	Канализация бытовая	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	м3	39I,48	0,4I
5.	2-5	Канализация производственная	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	"	"	0,64
6.	2-6	Отопление	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	"	"	0,6I
7.	2-7	Узел управления	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	"	"	0,48
8.	2-8	Теплоснабжение установки ПЕI	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	"	"	0,I8
9.	2-9	Вентиляция	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	"	I,23
I0.	2-I0	Электроосвещение	-	0,90	-	-	0,90	-	-	-	"	"	2,30
II.	2-II	Силовое электрооборудование	-	0,I6	0,I0	-	0,26	-	-	-	"	"	0.66
I2.	2-I2	Пожарная сигнализация	-	0,06	-	-	0,06	-	-	-	"	"	0,I5
I3.	2-I3	Технологическое оборудование	-	0,09	4,03	-	4,I2	-	-	-	"	"	I0,52
		ИТОГО	I3,82	I,2I	4,I3	-	I9,I6	-	-	-	"	"	48,94

Главный инженер института Афанасьев
Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота. На общестройтельные работы (Вариант отдельностоящей амбулатории)

Основание: чертежи АСI÷АС8, А-I
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость II,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (Iм2 общей площади) II3,22 руб.
2. Iм3 объема здания 30,20 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-276 32-I таб.3	Предварительная планировка площади бульдозером мощностью 59 квт (75 л.с.) Цена: 0,86хI,I	I000м2	0,264	0,95	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-230 29-I I-237 т.29-9 тчт 3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью до 59 квт (75 л.с.) с перемещением до 50м Цена: (33,8+27,7х4)хI,I	I000м3	0,032	I59,06	-	-	5	-	-	-
3.	I-I83 23-4 тчт 3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 на автомобили-самосвалы Цена: I36+I26,39х0,20	I000м3	0,032	I6I,28	-	-	5	-	-	-
4.	ССЦ ч.I стр.29	Транспорт грунта на расстояние I км Вес: 32хI,2	т	38,4	0,29	-	-	II	-	-	-
5.	I-I94 25-I тчт 3	Работа на отвале для отвозимого грунта I группы Цена: I0,7+9,26х0,I	I000м3	0,032	II,63	-	-	I	-	-	-
6.	I-65 I2-5 тчт 3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		0,25м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,20	I000м3	0,0I8	I70,52	-	-	3	-	-	-
7.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях под каналы	I00м3	0,02	74,5	-	-	I	-	-	-
8.	I-960 80/2 тч 3,67 к-I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2	I00м3	0,0I	89,40	-	-	I	-	-	-
9.	I-23I 29-2 I-238 29-9 тчт 3 п.3,48	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (75 л.с.) на расстоя- ние 60м Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I	I000м3	0,02I	2I5,80	-	-	5	-	-	-
I0.	I-23I 29-2 I-238 29-9 к-5 тчт 3 п.3,48	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (75 л.с.) из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы на расстояние 60м Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I	I000м3	0,0I5	2I5,80	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,02	46,0	-	-	I	-	-	-
I2.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.доп.I кч II тчт 3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (75 л.с.) с перемещением до 60м Цена: (I8,9+I0,8xII)xI,I	I000м3	0,006	I5I,47	-	-	I	-	-	-
I3.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,06	9,69	-	-	I	-	-	-
I4.	I-994 85-I тчп I,2	Подсыпка разрыхленного грунта II группы под полы вручную с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	0,27	49,60	-	-	I3	-	-	-
I5.	I-968 8I-2	Разравнивание и уплотнение подсыпки под полы	I00м3	0,27	46,0	-	-	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	I-184 23-5 т.ч.таб.3	Разработка лишнего (недостающего) грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		цена: 169+157,1х0,20	1000м3	0,014	200,42	-	-	3	-	-	-
17.	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние I км									
		вес: 14х 1,8	т	25,2	0,29	-	-	7	-	-	-
18.	I-195 26-2 т.ч. таб.3	Работа на отвале для отвозимого грунта II группы при доставке автотранспортными средствами									
		цена: 13,2+ 11,34х0,10	1000м3	0,014	14,33	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		П. Фундаменты									
I.8-	I0 3-I	Песчаное основание под фундаменты	м3	I,97	9,3I	-	-	I8	-	-	-
2.7-	5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т	шт.	2	3,2	-	-	6	-	-	-
3.	ССЦ том I п.9-123	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа из бетона М-200, массой до 5т объемом более 0,2 м3 до I м3 1Ф12.12-1-2 шт.	м3	I,I	59,2	-	-	65	-	-	-
4.	ССЦ том I т.3-I п.13	Стоимость закладных деталей	т	0,002	413	-	-	I	-	-	-
5.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,034	250	-	-	9	-	-	-
6.	ССЦ том I т.3 п.18	Металлизация закладных деталей	т	0,002	178	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	7-I5 I-I5 ССЦ том I п.2-2	Укладка балок фундаментных длиной 6 м цена:6,5+ 2I,9x0,0042	шт.	4	6,59	-	-	26	-	-	-
8.	ССЦ том I п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200 длиной более 3 м до 6 м трапецеидального сечением ФБ 6-I-4 шт.	м3	2,48	67,9	-	-	I68	-	-	-
9.	ССЦ том I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,034	229	-	-	8	-	-	-
I0.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I46	260	-	-	37	-	-	-
II.	6-20 I-20 ССЦ том I п.I-3 п.I-4	Устройство фундаментов ленточных бетонных из бетона М-I50 цена:3I,7+(26,6-25,8) xI,02	м3	9,27	32,52	-	-	30I	-	-	-

І	2	3	4	5	6	7	8	9	ІО	ІІ	І2
І2.6-І3 І-І3 ССЦ том І п.І-3 п.І-4		Устройство набетонки по фундаментам из бетона М-І50 под фундаментные балки цена:34,4+(26,6-25,8) хІ,02	м3	0,2	35,22	-	-	7	-	-	-
І3.8-І3 4-І ССЦ том І п.2-І п.2-27		Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,03 из цементного раствора состава І:2 цена:86,5+(24,І-І9,8) х3,І	І00м3	0,І3	99,83	-	-	І3	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	660	-	-	-
		Ш.Каркас									
І.7-3І 3-І		Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 т	шт.	2	8,67	-	-	І7	-	-	-
2.ССЦ том І п.9.5		Стоимость сборных железобетонных колонн из бетона М-200 массой до 5 т длиной от 3 до І2м объемом более 0,2 м3 до І м3 цена: 80,6-0,82 х2	м3	0,6	78,96	-	-	47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	ССЦ том I т.3 п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,032	250	-	-	8	-	-	-
4.	То же п.6	То же, класса ВР-I	т	0,009	321	-	-	3	-	-	-
5.	То же п.13	То же, закладных деталей	т	0,011	413	-	-	5	-	-	-
6.	То же п.18	Металлизация закладных деталей	т	0,011	178	-	-	2	-	-	-
7.	14-6 4-I	Установка металлодеревянных ферм марки ФМД 9-1500	шт.	I	17,6	-	-	18	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.II р.2 п.381	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	0,424	295	-	-	125	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,1	393	-	-	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	ССЦ т.3-I п.13	Стоимость стальных насадок и соединительных деталей	т	0,04	413	-	-	17	-	-	-
11.	Пр-нт 07-27-01	Стоимость метизов	т	0,005	800	-	-	4	-	-	-
12.	10-28	Установка связей и распорок	м3	1,096	110	-	-	121	-	-	-
13.	7-285 17-I	Установка соединительных элементов (наконечников)	т	0,026	362	-	-	9	-	-	-
14.	10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	1,52	3,82	-	-	6	-	-	-
15.	ССЦ т.ч. т.3-I п.18	Металлизация соединительных элементов	т	0,054	178	-	-	10	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	431	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ. Стены									
I.8-30 5-I		Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича марки 75 на растворе марки 25 при высоте этажа до 4 м	м3	3I,96	34,2	-	-	I093	-	-	-
2.7-445 38-I0-I.8 ССЦ том I п.2-4		Укладка перемычек массой до 0,3 т цена: 0,23+0,0025х24,4	шт.	I5	0,29	-	-	4	-	-	-
3. ССЦ том I п.9-92		Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,238	64,4	-	-	I5	-	-	-
4. ССЦ ТОМ I т.3-I п.6		Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,006	32I	-	-	2	-	-	-
5.7-249 I4-2 об.доп. в.I		Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до I0 м2	шт.	4	I9,73	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Пр-нт 06-08 I98Iг. п.9-572 прим.п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей с объемным весом I800кг/м3 толщиной 200 мм с утеплителем толщиной 50 мм из минераловатных плит по ГОСТ 9573-72 =I25 кг/м2 на синтетическом связующем с проемами цена: I7,25+ 0,6	м2	47,89	I7,85	-	-	855	-	-	-
7.	Пр-нт 06-08 примеч. п.I4	Добавляется на установку оконного блока и дверного блока цена:I,55xI,02=I,58	п.м.	46,72	I,58	-	-	74	-	-	-
8.	ССЦ том I п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей цена:6,92 xI,02	т	I3,275	7,06	-	-	94	-	-	-
9.	Пр-нт 06-08 т.ч.п.I.6 стр.3	Реквизит панелей цена:0,8 xI,02	м3	I0,79	0,8	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССРСЦ ч.2р.2 п.I72 сб.доп. в.Iп.II	Стоимость оконных блоков марки СВД I2-I8 по ГОСТ I2506-8I с учетом масляной окраски в 2 раза									
		цена: I5,2+ I,65х0,37	м2	I4,I4	I5,8I	-	-	224	-	-	-
II.	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом	I00м2	0,I4	222	-	-	3I	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.Iр.I п.435	Стоимость оконных приборов	компл.	7	I,72	-	-	I2	-	-	-
I3.	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость соединительных изделий	т	0,028	4I3	-	-	I2	-	-	-
I4.	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация соединительных изделий	т	0,028	I78	-	-	5	-	-	-
I5.	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных швов минераловатным утеплителем	I00м шва	0,05	58,7	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	2512	-	-	-
		У. Покрытие									
1.	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	I,07	210	-	-	225	-	-	-
2.	Доп.к пр-нту 06-I9 п.2-III примеч. п.3	Стоимость плит ПАТ 63-8 цена:(I47-5х0,3х8,9I) хI,02	шт.	8	I36,3I	-	-	I09I	-	-	-
3.	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II5 прил.п.3	Стоимость плит ПАТ 63-BI-8 цена:(I55-5х0,3х8,82) хI,02	шт.	4	I44,6I	-	-	578	-	-	-
4.	ССЦ том I прил.I п.255 пр.06-I9 т.ч.п.5	Надбавка на транспортные расходы и реквизит цена:(0,8+ 7,I7) хI,02	т	5,32	8,I3	-	-	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,044	362	-	-	I6	-	-	-
6.	ССЦ том I т.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,044	I78	-	-	8	-	-	-
7.	I0-288 т.4-I	Укладка деревянных брусьев в местах расположения вентшахт Узел I,2 лист АС-8	м3	0,24	II0	-	-	26	-	-	-
8.	I0-I9I 36-I	Укладка доски в распор в коньковой части перекрытия	м3	0,II	I06	-	-	I2	-	-	-
9.	I0-I9I 36-I	Устройство карнизных щитов Ш1, Ш2 из досок	м3	0,33	I06	-	-	35	-	-	-
I0.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,68	3,82	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.8-59 7-3		Установка металлической сетки	т	0,002	42I	-	-	I	-	-	-
I2.7-753 63-2		Укладка асбестоцементных листов	I00м2	0,04	I98	-	-	8	-	-	-
I3.ССРСЦ ч.Iр.I п.3I		Стоимость асбестоцементного листа	I00 листов	0,02	306	-	-	6	-	-	-
I4.26-33 8-6		Утепление конька и мест примыкания плит к стенам минеральной ватой	м3	I,86	I4	-	-	26	-	-	-
I5.ССРСЦ ч.Iр.4 п.4 стр.8I		Стоимость минераловатной ваты объем: I,86х0,96	м3	I,79	I3,5	-	-	24	-	-	-
I6.7-707 5I-5		Герметизация продольных швов мастикой УМС-50	I00м	0,48	9I,8	-	-	44	-	-	-
		ИТОГО по разделу У	руб.	-	-	-	-	2I46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УI.Кровля									
I.	I2-269 6-3	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	I00м2	I,35	2II	-	-	285	-	-	-
2.	I0-28 4-I	Укладка брусков на стены по осям А и Б по узлу 7 по серии I.832.I-8 вып.0	м3	0,I5	II0	-	-	I7	-	-	-
3.	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,I5	3,82	-	-	I	-	-	-
4.	7-742 59-4	Устройство гребенки из волнистых асбестоцементных листов	I00м2	0,06	I5I	-	-	9	-	-	-
5.	I2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	I00м2	I,35	9,56	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО по разделу УI	руб.	-	-	-	-	325	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		УП.Двери									
I.	IO-I05 20-I	Установка дверных блоков в наружных каменных стенах площадью до 3 м2	м2	4,75	I,45	-	-	7	-	-	-
2.	IO-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах при площади до 3 м2	м2	2,68	I,34	-	-	4	-	-	-
3.	IO-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	м2	2I,22	2	-	-	42	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.2р.2 п.234 доп.цен.№I п.I77	Стоимость дверных блоков ДН 2I-I3 по ГОСТ 2498-8I с масляной окраской за 2 раза цена:I6,9+ 2,48х0,37	м2	2,68	I7,82	-	-	48	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Пр.2 п.230 сб.доп.	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0 по ГОСТ 24698-8I									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	цен.№ I п.177	с учетом масляной окраски за 2 раза цена:16,9+2,48х0,37	м2	2,07	17,82	-	-	37	-	-	-
6.	ССРСЦ ч.II р.2 п.219 сб.доп. цен. № I	Стоимость дверных блоков ТТ21-10 по ГОСТ 6629-74 с учетом масляной окраски за 2 раза цена: 13,5+2,01х0,37	м2	10	14,24	-	-	142	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.Пр.2 п.219 сб.доп. цен.№I п.167	То же, ДГ 21-12 цена:13,5+ 1,9х0,37	м2	4,84	14,20	-	-	69	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.2р.2 п.218 сб.доп. цен. №I п.170	То же, ДГ 21-9 цена: 14,2+ 2,03х0,37	м2	3,6	14,95	-	-	54	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.2р.2 п.217 сб. доп.цен.№I п.171	То же, ДГ 21-7 цена: 15+ 2,58х0,37	м2	2,78	15,95	-	-	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	ССРСЦ ч.Iр.I п.446	Стоимость дверных приборов для входных однопольных дверей	компл.	2	6,73	-	-	13	-	-	-
11.	ССРСЦ ч.Iр.I п.448	Стоимость дверных приборов для однопольных внутренних дверей	компл.	11	2,97	-	-	33	-	-	-
12.	7-701 51-1	Устройство герметизации дверей в кирпичной кладке прокладкой гернит в I ряд	100м	0,05	42,3	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	495	-	-	-
		УШ. Перегородки									
1.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-100	м3	3,58	29,3	-	-	105	-	-	-
2.	8-45 5-9	Устройство перегородок неармированных при высоте здания до 4 м из кирпича керамического	100м2	1,14	472	-	-	538	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8-13 4-1		Горизонтальная изоляция перегородок из цементного раствора состава 1:2 цена: 86,5+(24,1-19,8) х3,1	100м2	0,054	99,83	-	-	5	-	-	-
4.8-27 4-7		Обмазка горячим битумом в 2 слоя по узлу 1 лист АС-2	100м2	0,14	90	-	-	13	-	-	-
5.26-19 4-6		Изоляция перегородок минераловатными плитами	м3	2,38	8,05	-	-	19	-	-	-
6.ССРСЦ ч.1р.4 п.116		Стоимость минераловатных плит М-150 ГОСТ 10140-80 толщиной 60 мм	м3	2,45	43,6	-	-	107	-	-	-
		ИТОГО по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	787	-	-	-
		IX. П о л ы									
		Тип 1-46 м2									
1.11-2 1-2		Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,46	43,3	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	4,6	29,3	-	-	I35	-	-	-
3.	II-83 I3-I	Покрытие асфальтобетонное толщиной 25 мм	I00м2	0,46	I2I	-	-	56	-	-	-
		Тип 2-9,9 м2									
4.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I	43,3	-	-	4	-	-	-
5.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	0,99	29,3	-	-	29	-	-	-
6.	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора марки 200 толщиной 20 мм	I00м2	0,I	84,7	-	-	8	-	-	-
		Тип 3 - I8,I8 м2									
7.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I8	43,3	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
8.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	I,44	29,3	-	-	42	-	-	-
9.	II-57-I 8-3	Стяжка керамзито-бетонная М-50 толщиной 20 мм	I00м2	0,I8	82,6	-	-	I5	-	-	-
I0.	II-206 28-I ССРСЦ ц.Iр.I п.I90 II-47 3-5 II-48 3-6 К-3	Устройство покрытий на битумной мастике из линолеума толщиной 5 мм цена: 42I-I260х0,05 + +45,8+ I4,2х 3	I00м2	0,I8	446,40	-	-	80	-	-	-
		Тип 4 - I7,68 м2									
II.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I8	43,3	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	I,77	29,3	-	-	52	-	-	-
I3.	8-I9 4-3	Гидроизоляция в 2 слоя гидроизолом на битумной мастике	I00м2	0,I8	280	-	-	50	-	-	-
I4.	II-I39 2I-2 ССРСЦ ч.Iр.I п.I53 ч.Iр.I3 п.I0I	Устройство покрытий из керамических кислотоупорных плиток на битумной мастике цена: 464+(3,56-3,54) х I0I	I00м2	0,I8	466,02	-	-	84	-	-	-
		Тип 5 - 4,22 м2									
I5.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,04	43,3	-	-	2	-	-	-
I6.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	0,4	29,3	-	-	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.11-139 21-2		Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических	100м2	0,04	464	-	-	19	-	-	-
		Дезковрик 1500х1000 - 2 шт.									
18.11-11 1-11		Подстилающий слой из бетона М-100 толщиной 150 мм	м3	0,45	29,3	-	-	13	-	-	-
19.11-55 8-1 ССЦ том I п.2-5 п.2-2		Цементно-песчаный раствор М-50 толщиной 20 мм цена: 70-(25,9-21,9) х2,04	100м2	0,03	61,84	-	-	2	-	-	-
20.8-19 4-3		Гидроизоляция из 2 слоев гидроизола на битумной мастике	100м2	0,03	280	-	-	8	-	-	-
21.11-55 8-1 11-56 8-2		Цементно-песчаная стяжка толщиной 25 мм цена:70+ 13,6	100м2	0,03	83,60	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.II-50 7-I		Укладка слоя керамзитового гравия объемным весом 600 в зоне примыкания полов к наружным стенам	м3	6,I2	I6,I	-	-	99	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу	руб.	-	-	-	-	749	-	-	-
		X.Наружная отделка									
I.I3-I3I I6-4		Огрунтовка стеновых панелей лаком ПФ-I70	I00м2	0,48	8,83	-	-	4	-	-	-
2.I3-I38 I7-2 ССРСЦ		Окраска панелей эмалью ПФ-II5 в 3 слоя									
		цена: /I0,9+(II70-I070) x0,009 x 3	I00м2	0,48	35,40	-	-	I7	-	-	-
3.I2-277 8-2		Обделки на фасадах из оцинкованной стали	I00м2	I,29	9,43	-	-	I2	-	-	-

22453-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I5-2I0 52-3	Штукатурка дверных откосов	I00м	0,06	34,6	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-
		XI. Внутренняя отделка									
I.	I5-50I I52-I	Клеевая побелка потолка	I00м2	0,85	8,44	-	-	7	-	-	-
2.	I5-5I0 I53-3	Известковая побелка потолка по дереву	I00м2	0,I	2,73	-	-	I	-	-	-
3.	I5-545 I58-2	Масляная окраска потолка	I00м2	0,04	53,3	-	-	2	-	-	-
4.	I5-294 59-I	Затирка швов из сборных плит под окраску	I00м2	0,94	8,I7	-	-	8	-	-	-
5.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке стен	I00м2	0,40	386	-	-	I54	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании	I00м2	0,I4	73	-	-	I0	-	-	-
7.	I5-254 55-I-II	Простая цементно-известковая штукатурка по камню и бетону стен	I00м2	I,79	85,I	-	-	I52	-	-	-
8.	I5-82 I4-I	Облицовка поверхностей внутри зданий керамическими глазурованными плитками	I00м2	I,03	422	-	-	435	-	-	-
9.	I5-55I I58-8	Простая масляная окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям	I00м2	0,88	45,3	-	-	40	-	-	-
I0.	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке стен	I00м2	0,36	5,84	-	-	2	-	-	-
II.	I5-535 I56-4 -23	Окраска стен эмалью перхлорвиниловой	I00м2	0,92	6I,2	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I5-50I I52-I	Клеевая побелка	I00м2	0,36	8,44	-	-	3	-	-	-
I3.	I3-I38 I7-2 ССРСЦ ч.Iп.202 п.203	Центафталевая окраска деревянных конструкций ферм ПФ-II5 за 3 раза цена: /I0,9+(II70-I070) х0,009/х3	I00м2	0,I3	35,40	-	-	5	-	-	-
I4.	I3-I53 I8-6 ССРСЦ ч.I п.202 п.203	Окраска металлоконструкций ферм эмалью за 2 раза цена: /I0,3+(II70-I070) х0,008/ х2	I00м2	0,03	22,20	-	-	I	-	-	-
I5.	I5-277 56-I	Штукатурка внутренних дверных откосов	м2	0,0I	2I5	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	878	-	-	-
		XII. Прочие работы									
I.8-	I0 3-I	Песчаное основание под приямок	м3	0,48	9,3I	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6-1-1 I-I		Устройство днища приямки из бетона М-100	м3	0,6	28,4	-	-	17	-	-	-
3.6-90 II-I		Устройство стен приямка из бетона М-100	м3	1,61	32,2	-	-	52	-	-	-
4.8-27 4-7		Боковая изоляция битумная за 2 раза	100м2	0,12	90	-	-	11	-	-	-
5.34-304 55-I		Настил из рифленой стали	100м2	0,1	221	-	-	22	-	-	-
6.6-83 9-8		Установка закладных деталей МН-548 арматуры класса А-I и ходовых скоб МН-I МН-554	т	0,022	441	-	-	10	-	-	-
		Канал									
7.8-10 3-I		Устройство песчаной подготовки под канал	м3	0,1	9,31	-	-	1	-	-	-

22453-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	7-723 54-I	Устройство сборных железобетонных каналов из сборных железобетонных лотков перекрытых сборными железобетонными плитами	м3	0,122	6,93	-	-	I	-	-	-
9.	ССЦ том I п.8-521	Стоимость сборных железобетонных лотков из бетона М-200 объемом до 0,2 м3 ЛIд-8-2 шт. цена: 75,3-0,82х2	м3	0,082	73,66	-	-	6	-	-	-
10.	ССЦ том I п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плоских плит из бетона М-200 III-5-2 шт. цена:60,8-0,82х2	м3	0,04	59,16	-	-	2	-	-	-
11.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,003	250	-	-	I	-	-	-
12.	То же п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,001	321	-	-	I	-	-	-

22453-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.То же п.I3		Стоимость закладных деталей	т	0,002	4I3	-	-	I	-	-	-
I4.8-27 4-7		Обмазка каналов горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,0I	90	-	-	I	-	-	-
		Отмостка									
I5.II-2 I-2		Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,3I	43,3	-	-	I3	-	-	-
I6.27-I73 43-I 27-I74 43-2 к-3		Щебеночное основание толщиной I50 мм цена: 230 + I6,5х3	I00м3	0,3I	279,50	-	-	87	-	-	-
I7.27-I69 42-I		Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25 мм	I00м2	0,3I	I56	-	-	48	-	-	-
		Крыльцо									
I8.II-2 I-2		Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,04	43,3	-	-	2	-	-	-

22453-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I9.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-100 толщиной 150 мм	м3	0,63	29,3	-	-	18	-	-	-
20.	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М-200 толщиной 20 мм	100м2	0,04	84,7	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб.	-	-	-	-	301	-	-	-
		ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	-	8659	-	-	-
		ИТОГО по А + Б	руб.	-	-	-	-	9396	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	1546	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	10945	-	-	-

22453-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	875	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	11820	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила инженер Фимкина

Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измерения	Кол. ед. измер.	Сметная стоимость руб. прямые расходы затраты	%	сумма	план. накопл. % от стоим. по гр.5,7	всего по гр. 5,7, 8	в т.ч. основная з/плата	в т.ч. эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расх. % от суммы по гр.7	в план. накопл. % от стоим. по гр. 10, 11	всего по данным граф 10, 11, 12, 13	Удельный вес стоим. констр. элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете стоим. ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Общестроительные работы														
А. Подземная часть														
I. Земляные работы	м3	67	77	I6,5		I3	7	97	-	-	-	-	-	0,83/I,45
2. Фундаменты	м3	I5,02	660	"		I09	62	83I	-	-	-	-	-	7,98/55,33
ИТОГО по подземной части	руб.		737	"		I22	69	928	-	-	-	-	-	8,8I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надземная часть здания													
3.	Каркас строительных работ	м3	2,12	392	16,5	65	37	494	-	-	-	-	-	4,22/233,02
	металлоконструкции			39	8,6	3	3	45	-	-	-	-	-	0,38/-
4.	Стены	м3	41,78	2512	16,5	414	234	3160	-	-	-	-	-	26,84/75,69
5.	Покрытие	м2	107	2146	"	354	200	2700	-	-	-	-	-	23,04/25,23
6.	Кровля	м2	135	325	"	54	30	409	-	-	-	-	-	3,49/3,03
7.	Двери	м2	25,97	495	"	82	46	623	-	-	-	-	-	5,32/23,99
8.	Перегородки	м2	114	787	"	130	73	990	-	-	-	-	-	8,45/8,68
9.	П о л ы	м2	95,98	749	"	124	70	943	-	-	-	-	-	6,42/9,82
10.	Наружная отделка	м2	177	35	"	6	3	44	-	-	-	-	-	0,38/0,25
11.	Внутренняя отделка	м2	470	878	"	145	82	1105	-	-	-	-	-	9,43/2,35
12.	Прочие работы	руб.		301	"	50	28	379	-	-	-	-	-	2,35/3,22
	ИТОГО по надземной части	руб.		8659		1427	806	10892	-	-	-	-	-	91,19
	ВСЕГО по сводке	руб.		9396		1549	875	11820	-	-	-	-	-	100,0

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составил Фимкина
Проверил рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)
На водопровод холодной воды

Основание: Спецификации ВКСО I+7 Ал.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 4,4I руб.
2. I м3 объема здания I,I8 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, един. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол. ед. измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диаметром 65 мм	м	I0	3,29	-	-	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I6-2I 3-2	Фасонные части чугунные диаметром 65 мм	т	0,0I	468	-	-	5	-	-	-
3.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диаметром I5х2,5мм	м	I9,5	I,2	-	-	23	-	-	-
4.	I6-42 7-3	То же, диаметром 20х 2,5 мм	м	7,5	I,35	-	-	I0	-	-	-
5.	I6-43 7-3	То же, диаметром 20х 2,8 мм	м	I0,5	I,36	-	-	I4	-	-	-
6.	I6-44 7-3	То же, диаметром 32х2,8 мм	м	5,5	I,58	-	-	9	-	-	-
7.	I6-46 7-4	То же, диаметром 50х3 мм	м	8	2,2I	-	-	I8	-	-	-
8.	I6-43 7-3 ц.Iч.I п.5I п.I5	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром 25х2,8 мм цена: I,86-0,6+ 0,42	м	4,5	I,I8	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	I6-219 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	55,5	0,0394	-	-	2	-	-	-
10.	Ц.Iч.Ш п.85	Стоимость вентиля п.85 муфтового I5ч8р2	шт.	5	I,25	-	-	6	-	-	-
11.	-"- п.86	То же, диаметром 20 мм	шт.	3	I,48	-	-	4	-	-	-
12.	-"- п.87	То же, диаметром 25 мм	шт.	I	I,82	-	-	2	-	-	-
13.	-"- п.88	То же, диаметром 32 мм	шт.	I	2,22	-	-	2	-	-	-
14.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек фланцевых диаметром 50 мм 30ч6бр	шт.	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
15.	I6-I34 I2-I сб.д.в.I п.2334	Счетчик холодной воды ВСКМ-5/204 цена:I,68+ 48,I	шт.	I	47,78	-	-	48	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	18-227 15-3	Манометр общего назначения	компл.	1	4,43	-	-	4	-	-	-
17.	16-185 16-2	Установка поливочного крана ду - 20мм ду 25 мм	шт.	3	2,07	-	-	6	-	-	-
18.	Ц.1ч.Ш п.1484	Стоимость рукава резино-тканевого ду 25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
19.	Ц.1ч.Ш п.1483	То же, ду - 20 мм	м	20	1,81	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	357	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	47	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	404	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	436	-	-	-
		П. Строительные работы									

І	2	3	4	5	6	7	8	9	ІО	ІІ	І2
		ІІ. Строительные работы									
20.	І5-6І4 І64-8	Масляная окраска неоцинкованных трубопроводов	м2	0,72	0,605	-	-	І	-	-	-
2І.	І5-649 І66-4-32	Окраска кузбасским лаком чугунных трубопроводов	м2	3,7	0,І23	-	-	І	-	-	-
22.	І-65 І2-5 т.ч. табл.3	Разработка грунта ІІ группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал цена: І43 + І37,58х0,2	І000м3	0,029	І70,52	-	-	5	-	-	-
23.	І-960 80-2 т.ч.п. 3.67 к-І,2	Доработка грунта ІІ группы вручную в траншеях цена: 74,5хІ,2	І00м3	0,0І	89,4	-	-	І	-	-	-
24.	І-968 8І-2	Обратная засыпка грунта ІІ группы вручную	І00м3	0,09	46,00	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.д.в.I т.ч. таб.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60 м цена:(I8,9+ I0,8xII) xI,I	I000м3	0,02I	I5I,47	-	-	2	-	-	-
26.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,2I	9,69	-	-	2	-	-	-
27.	6-I3 I-I3	Упоры бетонные из бетона М-I00	м3	0,02	34,4	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	459	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (вариант отдельно стоящей амбулатории)

На водопровод горячей воды

Основание: спецификации ВКСО I-7 Ал.П
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 м2 общей площади здания) 1,44 руб.
2. 1 м3 объема здания 0,38 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, един. расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/плата	Нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х 2,5 мм	м	I6	I,2	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42 7-I	То же, диаметром 20 х2,5 мм	м	7,5	I,35	-	-	I0	-	-	-
3.	I6-44 7-3	То же, диаметром 32х2,8 мм	м	6,5	I,58	-	-	I0	-	-	-
4.	I6-45 7-3	То же, диаметром 40х 3 мм	м	7	I,79	-	-	I3	-	-	-
5.	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,37	3,94	-	-	2	-	-	-
6.	I7-5I 3-3	Смеситель для мойки настенный СМ-М-НН	шт.	5	6,59	-	-	33	-	-	-
7.	Ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8п диаметром I5 мм	шт.	I	I,2	-	-	I	-	-	-
8.	Ц.Iч.Ш п.92	То же, диаметром 20 мм	шт.	3	I,43	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.Ц.1ч.Ш п.93		То же, диаметром 25 мм	шт.	1	1,65	-	-	2	-	-	-
10.Ц.1ч.Ш п.94		То же, диаметром 32 мм	шт.	1	2,15	-	-	2	-	-	-
11.Ц.1ч.Ш п.844		Клапаны обратные подъемные 16Б 1бк диаметром 20 мм	шт.	2	0,8	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	13	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	111	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	120	-	-	-
		П. Строительные работы									
12.26-15 4-2		Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты	м3	0,12	22,7	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3.Ц.Iч.I п.350		Стоимость шнура минераловатного =0,I2xI,03	м3	0,I24	60,I	-	-	7	-	-	-
I4.26-73 I3-9		Покрытие поверхностей стеклопластиком рулонным	I00м2	0,063	I2,6	-	-	I	-	-	-
I5.Ц.Iч.I п.I93		Стоимость стекло-пластика =6,3xI,I	м2	6,93	I,87	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	I50	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП I Гринкевич
Составила ст.инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)
На канализацию бытовую

Основание: Спецификации ВКСО I-7 Ал.П
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) I,53 руб.
2.I м3 объема здания 0,4I руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол. ед. измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-33	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	7	I,92	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-34 6-2	То же, диаметром I00 мм	м	I2,5	3,I	-	-	39	-	-	-
3.	I7-22 I-5	Умывальник керамический полукруглый УМ ПК 26с	компл.	I	I8,5	-	-	I9	-	-	-
4.	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РС-2	компл.	2	9,I8	-	-	I8	-	-	-
5.	I7-62 4-2	Унитаз керамический ТП-К6	шт.	I	23,I	-	-	23	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I27	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I37	-	-	-
		П. Строительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	22-119 8-3	Выпуски канализации из пластмассовых канализационных труб диаметром 100 мм	м	4	0,14	-	-	1	-	-	-
7.	Ц.1ч.Ш п.1559	Стоимость пластмассовых трубопроводов диаметром 100 мм	м	4	2,2	-	-	9	-	-	-
8.	1-65 12-5 т.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал цена: 143+ 137,58х0,2	1000м2	0,005	170,52	-	-	1	-	-	-
9.	1-960 80-2 т.ч. п.3.67 к-1,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях цена:74,5х1,2	100м3	0,01	89,40	-	-	1	-	-	-
10.	1-968 81-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100м3	0,02	46,00	-	-	1	-	-	-
11.	1-257 31-2 1-268	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60м цена: (18,9+ 10,8х11)х х1,1	1000м3	0,004	151,47	-	-	1	-	-	-
12.1-1184 118-10		Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	100м3	0,04	9,69	-	-	1	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	15	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	17	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	1	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	18	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	155	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На канализацию производственную

Основание: Спецификации ВКСОІ ÷ 7 Ал.І
Составлена в ценах І984г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
І.Расчетную единицу (І м2 общей площади здания) 2,39 руб.
2.І м3 объема здания 0,64 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметн. норм ед. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе эксплл. машин в т.ч. з/плата	Нормат. условно чистая продукция
І	2	3	4	5	6	7	8	9	ІО	ІІ	І2
		І.Санитарно-технические работы									
І.	І6-30 5-І	Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	6	3,2І	-	-	І9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РС-2	шт.	2	9,I8	-	-	I8	-	-	-
3.	I8-80 6-I	Мойка стальная эмалированная	шт.	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
4.	I6-224 23-2	Сальник набивной диаметром 200 мм	шт.	3	8,9	-	-	27	-	-	-
5.	I6-223 23-I	То же, диаметром 50 мм	шт.	I	3,33	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		II. Строительные работы									
6.	22-3 I-3	Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	м	II	3,63	-	-	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	I-65 I2-5 т.ч. таб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал цена: I43+ I37,58x0,2	I000м3	0,0I55	I70,52	-	-	3	-	-	-
8.	I-960 80-2 т.ч. п.3.67 к-I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях цена: 74,5xI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
9.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,05	46,00	-	-	2	-	-	-
I0.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.д.в.I т.ч.т.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60м цена: (I8,9+ I0,8xII) xI,I	I000м3	0,0II5	I5I,47	-	-	2	-	-	-
II.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,II5	9,69	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.23-I57 23-I		Дождеприемник большой чугунный	шт.	2	I,27	-	-	3	-	-	-
I3.Ц.Iч.I п.8I9		Стоимость дождеприемника	шт.	2	32,9	-	-	66	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	I48	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	246	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На отопление

Основание: Спецификации ОВСО I+5 Ал.II
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели на:
1. Расчетную единицу
(1 м2 общей площади здания) 2,30 т.р.
2. 1м3 объема здания 0,61 т.р.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм единичн. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Санитарно-технические работы									
1.1	16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15х2,5 мм	м	64	0,86	0,21	0,01	55	13	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-219 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	0,64	3,94	3,73	-	3	2	-	-
3.	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-А0	экм кВт	9,I	7,66	0,25	0,06 0,02	70	2	I -	-
4.	I8-I96 II-6	Горизонтальный воздухосборник АИ I0I0 000	шт.	I	7,29	I,22	0,I2 0,04	7	I	-	-
5.	20-696 I8-I	Ограждение нагревательных приборов ЭА-600	I00кг	0,I44	35,9	6,I	0,46 0,I4	5	I	-	-
6.	I8-229 I5-5	Кран для спусков воздуха СТД 7073В	шт.	9	0,49	0,08	-	4	I	-	-
7.	Ц.Iч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки диаметром I5 мм КРДП	шт.	7	I,34	-	-	9	-	-	-
8.	Ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5 мм	шт.	I	I,2	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	154	20	2	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	155	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	21	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	176	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	14	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	190	-	-	-
		П. Строительные работы									
9.	15-6 14 16 4-8	Масляная окраска трубопроводов и приборов	100м2	0,117	60,5	-	-	7	-	-	-
10.	13-125 15-10	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	3,9	0,0438	-	-	I	-	-	-
11.	26-15 4-2	Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,35	22,7	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.Ц.1ч.1 п.350		Стоимость шнура минераловатного =0,36 х1,03	м3	0,36	60,1	-	-	22	-	-	-
13.26-73 13-9		Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	3,9	0,126	-	-	1	-	-	-
14.Ц.1ч.1 п.180		Стоимость стеклоткани =3,9х1,1	м2	4,29	0,73	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	49	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	243	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На узел управления

Основание: Спецификации ОВСО I÷5 Ал.II
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) I,82 тыс.руб.
2.I м3 объема здания 0,48 тыс.руб.

№ п/п	№ укрупн. сметн. норм единичн. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.I	I6-66 8-I п.Iч.I п.I39 п.I30	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 32х 2,2 мм цена: I,78-0,82+0,32	м	7	I,28	0,4I	0,05 0,02	9	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I6-219 22	Испытание системы гидравлическим давлением	100м	0,09	3,94	3,73	-	I	I	-	-
3.	Ц12-698 -I	Закладные конструкции 3кч-I-75 3кч-46-70	шт.	6	I,I6	-	-	7	-	-	-
4.	I8-184 II-I	Грязевик диаметром 40 мм	шт.	2	20,6	-	-	4I	-	-	-
5.	Ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кчI8п диаметром I5 мм	шт.	6	I,2	-	-	7	-	-	-
6.	Ц.I.ч.Ш п.93	То же, диаметром 25 мм	шт.	2	I,65	-	-	3	-	-	-
7.	I6-I34 I2-I	Установка вентилей фланцевых I5кчI9п2 диаметром 25 мм	шт.	2	I,68	0,97	0,I3 0,04	3	2	-	-
8.	Пр-нт 23-07 п.I-0378	Стоимость вентилей цена:2,6 хI,I	шт.	2	2,86	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
9.	Ц.Iч.Ш п.I036	Стоимость крана трехходового I4MI диаметром I5 мм	шт.	2	I,03	-	-	2	-	-	-
I0.	I8-228 I5-4	Термометр технический стеклянный	шт.	2	2,4I	0,2	-	5	-	-	-
II.	I8-227 I5-3	Манометр МТП-I60	шт.	2	4,43	0,2	0,0I -	9	-	-	-
I2.	I6-I35 I2-I	Водосчетчик ВСКМ ФТ-32	шт.	I	I,6	0,97	0,I3 0,04	2	I	-	-
I3.	Сб.д.в.I Ц.Iч.Ш п.2336	Стоимость счетчика	руб.	I	52	-	-	52	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I50	7	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I7I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	185	-	-	-
		II. Строительные работы									
14. 13-125 15-10		Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	0,8	0,0438	-	-	I	-	-	-
15. 26-15 4-2		Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,05	22,7	-	-	I	-	-	-
16. Ц. Iч. I п. 350		Стоимость шнура минераловатного =0,05x1,03	м3	0,052	60,10	-	-	3	-	-	-
17. 26-73 13-9		Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	0,8	0,126	-	-	I	-	-	-
18. Ц. Iч. I п. 180		Стоимость стеклоткани =0,8x1,1	м2	0,88	0,73	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I94	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП I Гринкевич

Составила инженер Талбаева

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На теплоснабжение установки ШЕ I

Основание: Спецификации ОВСО I÷5 Ал.П
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 0,67 тыс.руб.
2.I м3 объема здания 0,18 тыс.руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, ед. расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30 пр-нт 0I-I3		Прокладка трубопроводов из стальных термообработанных электросварных труб диаметром 20х2,2 мм цена: I,78-0,82+ 0,32 +0,3 х0,07	м	24	I,30	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I6-219 22	Испытание системы гидравлическим давлением	100м	0,22	3,94	3,73	-	I	I	-	-
3.	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб ду I5х2,5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I / -	2	-	-	-
4.	I8-I96 II-6	Воздухосборник горизонтальный АI П0 I0000	шт.	2	7,29	I,22	0,I2 / 0,04	I5	2	-	-
5.	Ц.Iч.Ш п.9I	Стоимость вентилей I5кч I8п диаметром I5 мм	шт.	2	I,2	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5I	3	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		П. Строительные работы									
6.	I3-I24 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	м2	2	0,0438	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.26-I5 4-2		Изоляция поверхностей шнуром минераловатным	м3	0,I	22,7	-	-	2	-	-	-
8.Ц.Iч.I п.340		Стоимость шнура минераловатного =0,IxI,03	м3	0,I0	60,I	-	-	6	-	-	-
9.26-73 I3-9		Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	2	0,I26	-	-	I	-	-	-
I0.Ц.Iч.I п.I80		Стоимость стеклоткани =2,0 xI,I	м2	2,2	0,73	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	70	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)
На вентиляцию

Основание: Спецификации ОВСО I÷5 Ал.IУ
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,48 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 4,60 т.р.
2. I м3 объема здания I,23 т.р.

№ п/п	№ укрупн. сметн. норм ед.р. шифры нормы СНиПи др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
		Приточный шкаф (санитарно-технические работы)									
I	I8-I09 5-I	Радиаторы М I40-АО	экм	II,55	7,66	0,25	0,06	88	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-409 7-I	Жалюзийные решетки 350х350	шт	I	I,05	0,84	0,05 / 0,02	I	I	-	-
3	цI.чIII п.I479	Стоимость решеток	м2	0,I2	35	-	-	4	-	-	-
4	20-428 8-I3	Откидной клапан утепленный	шт	I	3,33	I,7I	0,07 / 0,02	3	2	-	-
5	цI.чIII п.788	Стоимость клапана	шт	I	7,95	-	-	8	-	-	-
6	20-409 7-I	Жалюзийные решетки 350х350	шт	I	I,05	0,84	0,05 / 0,02	I	I	-	-
7	цI.чIII п.I479	Стоимость решеток	м2	0,I75	35	-	-	6	-	-	-
8	20-404 7-I	Решетки пластмассовые РВПЗ	шт	3	2,99	-	-	9	-	-	-
9	20-403 7-I	То же, РВП2	шт	2	3,5	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ц5.ч1 п.468	Трос ду 3	м	12	0,25	-	-	3	-	-	-
11	20-428 8-13	Клапан для вытяжной шахты	шт	4	3,33	1,71	0,07 0,02	13	7	-	-
12	ц1.чШ п.788	Стоимость клапана	шт	4	7,95	-	-	32	-	-	-
13	20-496 11-1	Зонты для вытяжных шахт	шт	4	4,63	1,72	0,01	19	7	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	198	21	1	-
		Накладные расходы 13,3 %	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	224	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	242	-	-	-
		II.Строительные работы									
		Приточный шкаф (строительные работы)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	10-28 4-1	Устройство деревянного шкафа	м3	0,44	110	-	-	48	-	-	-
15	10-45 8-2	Обшивка деревянного шкафа	м2	12,2	4,91	-	-	60	-	-	-
16	14-17 10-1	Вытяжные вентиляционные шахты ВВШ-2-1,5	м2	4,8	16,2	-	-	78	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	186	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	-	-	31	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	217	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	17	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	-	-	234	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	476	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук. группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Спецификация оборудования ЭМСО I-6, А-П

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,90 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования –
б) монтажных работ 0,90 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на :
расчетную единицу
(1 м2 общей площади здания) 8,62 руб.
1 м3 объема здания 2,30 руб.

№ пп	Шифр № поз пр-нт УСН ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч. осн.экспл. з/пл.машин	Общая стоимость, руб. оборудован.всего	Общая стоимость, руб. монтажн.работ всего	Общая стоимость, руб. монтажн.работ в т.ч. осн. экспл.	Общая стоимость, руб. монтажн.работ в т.ч. з/пл. машин
					един.	общая							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-612-9	Установка осветительного щитка ОП-6	I00шт	0,0I	–	–	–	262	I62	6 2,I3	–	3	2	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I0-2	Установка ящика ЯТП 0,25 с понижающим трансформатором	I00шт	0,0I	-	-	-	I79	94,3	3,2 I,I6	-	2	I	-
3	8-594-I	Установка светильников на кронштейне	"	0,02	-	-	-	278	57,6	58,4 I8,2	-	6	I	I -
4	8-593-2	То же, на крюках	"	0,04	-	-	-	II6	48,8	58 I8,2	-	5	2	2 I
5	8-604-I	То же, на стене НБ006х60	"	0,05	-	-	-	92,4	34,2	24,5 7,72	-	5	2	I -
6	8-599-I	Установка люминесцентных светильников на крюках	"	0,I4	-	-	-	I27	53,9	34,9 II,I	-	I8	8	5 2
7	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 с креплением скобами	I00м	3,45	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	2I0	8I	79 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-59I-3	Установка герметических выключателей	I00шт	0,II	-	-	-	49,8	38,4	I,I / 0,06	-	5	4	-
9	8-59I-I	То же, для открытой проводки	"	0,04	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 / 0,02	-	I	I	-
I0	8-59I-6	Установка розетки штепсельной для открытой установки	"	0,02	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	I	I	-
II	8-59I-8	То же, герметической	"	0,0I	-	-	-	30	I9,5	I,I3 / 0,II	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	257	I03	82 / 32
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I2	ДОп.I2 29-09-0I	Светильник подвесной НСП02-I00/Ip54 2xI,082	шт	6	-	-	-	2,I6	-	-	-	I3	-	-
I3	ССРСЦ чI.р.Ш п.I37	То же, НБО 0,6х60	шт	5	-	-	-	I,9I	-	-	-	I0	-	-
I4	I5-07 п.I-I47	То же, типа ПВЛМ 2х40-0I-94 I6,5xI,082	шт	8	-	-	-	I7,85	-	-	-	I43	-	-
I5	I5-07 п.I-I63	То же, типа ЛСП I5-2х40-00I-ХЛ4 26,55xI,082	шт	6	-	-	-	28,73	-	-	-	I72	-	-
I6	ССРСЦ чУ.р.3 п.265	Лампа накаливания Б220-230-60	шт	7	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-
I7	-"- п.276	То же, Б220-230-I00	шт	4	-	-	-	0,I08	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	-"- п.23I	То же, люминесцентная ЛБ-40-I	шт	I6	-	-	-	0,72	-	-	-	I2	-	-
I9	I5-I5 п.I-046	То же, ЛБР 40-I 0,75хI,07I	шт	I2	-	-	-	0,80	-	-	-	I0	-	-
20	ССРСЦ ч.У п.25I	Стартер 80С-220	шт	28	-	-	-	0,I42	-	-	-	4	-	-
2I	ССРСЦ ч.Ур.I п.I075	Кабель АВВГсечением 2х2,5 мм2	м	235	-	-	-	0,I66	-	-	-	39	-	-
22	-"- п.I09I	То же, 3х2,5 мм2	м	II2	-	-	-	0,I9I	-	-	-	2I	-	-
23	-"- п.I09I к-I,3	То же, сечением 4х2,5 мм2 0,I9IхI,3	м	5	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-
24	I5-I7 п.2-2I9	Щиток осветительный ОП-6 I7,4хI,076	шт	I	-	-	-	I8,72	-	-	-	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	ССРСЦ чУ.р.6 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
26	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73 0,4хI,082	шт	35	-	-	-	0,43	-	-	-	I5	-	-
27	сб.доп.2 092 стр.82	Выключатель для открытой установки 0-4-Iр 44-0I-6/220 0,75хI,082	шт	II	-	-	-	0,8I	-	-	-	9	-	-
28	то же	То же, для открытой установки 0-I-02-6/220 0,45хI,082	шт	4	-	-	-	0,49	-	-	-	2	-	-
29	ССРСЦ чУ. п.I64	Розетка штепсельная двухполюсная РШ-Ц-2-0-06-6-6/220	шт	2	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
30	-"- п.I76	То же, РШ-У-20-0 Iр 43 0I-I0/220	шт	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	488	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		Итого -	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	527	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	902	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Артеменко
Проверила рук. группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-II

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Спецификация оборудования ЭМСО I-6 А-П

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,10 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
расчетную единицу
(1 м2 общей площади здания) 1,44 руб.
1 м3 объема здания 0,38 руб.

№ пп	Шифр № поз. пр-нт УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един.	Кол.	Масса, тонны брутто / нетто: един.	Масса, тонны брутто / нетто: общ.	Стоимость единицы, руб.: оборудов.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. экспл. з/плат	Общая стоимость, руб.: оборудов.	Общая стоимость, руб.: монтажных роботы всего	в т. числе осн. з/пл.	в т. числе экспл. машин	в т. числе экспл. з/плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШР-II-73,70I-54У2	шт	I	-	-	87	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87	22	8	I -		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ с креплением скобами сечением до I0 мм2	I00м	0,60	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	36	I4	I4 5
3	8-400-2	То же, сечением до I6 мм2	I00м	0,I	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	7	3	3 I
4	I5-04 п.0I-058 8-525-I	Автоматический выключатель АЕ-2036	шт	I	-	-	7,8	2,02	0,9	0,05 0,0I	8	2	I	-
6	8-522-9	Монтаж розетки герметической трехполюсной	конт	I5	-	-	-	0,25	0,II	-	-	4	I	-
6	8-375-3	Устройство ввода в здание в стальной трубе кабелем сечен. 3xI6+IxI0 мм2	ввод	I	-	-	-	6,95	2,8I	-	-	7	3	-
7	8-I46-I	Прокладка кабеля АВВГ при весе I м до I кг по стене	I00м	0,03	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	СКЦЭ-84 п.I-256	Ящик силовой ЯРП-20	шт	I	-	-	-	8,82	I,55	0,I / 0,02	-	9	2	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	95	88	34	I8 / 6
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	97	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-
		Транспортные расходы 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Комплектация 0,7 % (от итога с запчастями)	руб / руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	I04	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I04	I27	34	I86
		Материалы, не учтенные ценником												
9	ССРСЦ ч.У,р.I п.I09I	Кабель АВВГ сечен. 3х2,5 мм2	м	3I	-	-	-	0,I9I	-	-	-	6	-	-
I0	-"- п.I09I к-I,3	То же, сечением 4х2,5 мм2 0,I9IхI,3	м	3I	-	-	-	0,248	-	-	-	8	-	-
II	п.I095 к-I,2	То же, сечением 3хI6+IхI0 мм2 0,50IхI,2	м	5	-	-	-	0,60I	-	-	-	3	-	-
I2	п.I092 к-I,2	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2 0,227хI,2	м	I0	-	-	-	0,272	-	-	-	3	-	-
I3	ССРСЦ чУ,р.4 п.I65	Розетка для открытой установки РШ-Ц-20-0-Iр43-0I-I0/220	шт	5	-	-	-	0,7	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	ССРСЦ чI.р.Ш п.2	Труба водогазопроводная диаметром 20х2,5	м	3	-	-	-	0,3	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-		-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	I04	I54	34	I8 6

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Артеменко
Проверила рук. группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: Спецификация оборудования СССО-I, А-П

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на :
Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) - 0,57 тыс.руб.
I м3 объема здания - 0,15 тыс.руб.

№ пп	Шифр № поз. пр-нта УСН ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.числе машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.числе машин в т.ч. з/плат
					ед.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I0-743-2	Установка теплового извещателя типа ИП-I05	шт	6	-	-	-	0,97	0,88	-	-	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-743-I2	То же, пожарного ручного	шт	I	-	-	-	3,9I	2,79	-	-	4	3	-
3	I0-605-I	Установка коробки ответвительной УК-2П	шт	4	-	-	-	0,58	0,46	-	-	2	2	-
4	II-582-I	Установка коробки -КсК-8	шт	I	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I	I	-
5	8-402-I	Прокладка провода ТРП по стене	I00м	0,5	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	8	4	3 I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	I5	3 I
		Накладные расходы 80% по поз.I-4	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Накладные расходы 87 % по поз.5	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы не учтенные ценником												
6	Доп.I4 I6-02 п.03-0I40	Извещатель тепловой ИП-I05-2/I 0,8xI,08	шт	6	-	-	-	0,86	-	-	-	5	-	-
7	24-02	Извещатель пожарный ручной ИПР I,6xI,08	шт	I	-	-	-	I7,28	-	-	-	I7	-	-
8	ССРСЦ чУ.р.2 п.50I	Провод ЛТВ-П-2х0,6мм	м	5I,5	-	-	-	0,023I	-	-	-	I	-	-
9	-"- р.5 п.I3	Коробка универсаль - ная УК-2П	шт	4	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
I0	24-05 п.I-389	Коробка соединитель- ная КСК-8 2,2xI,08	шт	I	-	-	-	2,38	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб	-	-	-	-		-	-	-	28	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Артеменко
Проверила рук. группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (вариант отдельно стоящей амбулатории)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Спецификация оборудования ТХСО I-3, А-П

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,12 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 4,03 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,09 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на :
Расчетную единицу
(1 м2 общей площади здания) 0,86 тыс.руб.
1 м3 объема здания 0,23 тыс.руб.

№ пп	Шифр № поз. пр-нта УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в т.числе осн.экспл. з/плат.	в т.числе машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в т. числе основ. з/плат.	в т. числе экспл. машин в т.ч. з/плат
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-02-22 п.01-033	Стол анатомический СА габаритом 2400х800хI055	шт	I	0,I7	0,I7	630	-	-	-	630	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	28-02-22 п.I5-0I4	Кипятильник дезинфекционный Э-34-220	шт	2	0,003	0,006	I2,9	-	-	-	26	-	-	-
3	28-03-23 п.II	Асептизатор ветеринарный типа АС	шт	2	0,056	0,II2	I54	-	-	-	308	-	-	-
4	28-02-22 п.I4-073	Столик инструментальный разборный СИ-4	шт	2	0,0I5	0,03	26	-	-	-	52	-	-	-
5	28-03-23 п.385	Щетка - душ	шт	I	-	-	2,05	-	-	-	2	-	-	-
6	092 п.I	Холодильник бытовой КШ-260	шт	3	0,I	0,3	352	-	-	-	I056	-	-	-
7	28-03-23 п.264 35-45-I	Станок универсальный для фиксации и ветеринарной обработки КРС типа СОВ-2	шт	I	0,3	0,3	425	24,7	I9,5	2,72 I,3	425	25	20	3 I
8	28-02-22 п.I6-007 34-II-3	Аквадистилатор ДЭ-4-2	шт	I	0,0I4	0,0I4	90	9,06	8,4I	0,09 0,04	90	9	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	28-02-22 п.I6-I74 34-I65-3	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	шт	I	0,09	0,09	280	I5,6	I4,8	0,33 0,I3	280	I6	I5	-
I0	ССНиЗ	Шкаф металлический 2ШМО-3	шт	I	0,24	0,24	46	-	-	-	46	-	-	-
II	28-02-22 п.I4-095	Шкаф двухстворчатый медицинский ШМ-2	шт	4	0,07	0,28	95	-	-	-	380	-	-	-
I2	ССНиЗ 8.I п.I28	Подтоварник ПТ-IА	шт	2	0,02	0,04	I3,2	-	-	-	26	-	-	-
I3	56-0I-0I п.I0I	Тумба подсобная габариты 430х520х х900 мм ОН-7-II36/ 23	шт	3	-	-	34	-	-	-	I02	-	-	-
I4	28-03-23 п.274	Стол лабораторный каркасный СКЛМ габариты I200х600х850 мм	шт	2	-	-	77	-	-	-	I54	-	-	-

22453-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	56-0I-0I п.I25	Стол производственный габариты : I200x800x850 мм, СП-I200	шт	I	-	-	I6,5	-	-	-	I7	-	-	-
I6	56-0I-0I п.I62-	Стол рабочий одно-тумбовый габариты : I200x600x750 мм	шт	I	-	-	47	-	-	-	47	-	-	-
I7	I7-03 ч.I,кн.2 п.5-269	Весы настольные циферблатные габариты: 500x230x620 мм, ВНЦ-2	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
I8	ССНЗ сб.№ 5,2 п.I64	Стеллаж сборно-разборный размер I300x450xI800 мм	шт	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	37I8	50	43	3 I
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3792	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3868	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3984	-	-	-
		Заготовительно- складские расходы 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	4032	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	91	43	3 I
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	4032	91	43	3 I

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Сачкова
Проверила рук. группы Черевникова

22453-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (вариант отдельно стоящей амбулатории)

На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой – 20°С для Ш снегового района

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укрпн. см.норм ед.р. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормат. условно-чистой продукции
					Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Общестроительные работы									
		С т е н ы									
I	8-30;5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича м-75 на растворе м-25 при высоте этажа до 4 м.	м3	8,14	34,2	–	–	278	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-445 38-I0-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка перемычек массой до 3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,4	шт	I	0,28I	-	-	I	-	-	-
3	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона м-200 объемом до 0,5 м3 массой до 5 т длиной до 3 м.	м3	0,026	64,4	-	-	2	-	-	-
4	ССЦ том I т.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,00053	32I	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	282	-	-	-
		Раздел " Покрытие " п.п.I-4	"	-	-	-	-	I937	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	22I9	-	-	-
		Добавляется к основной смете:									
		Покрытие									
I	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	I,07	2I0	-	-	225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-III прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 63-6 Цена: (I47-6x0,3x x8,9I)xI,02	шт	8	I33,58	-	-	I069	-	-	-
3	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II5	Стоимость плит ПАТ 63-BI-6 Цена:(I55-6x0,3x x8,82)xI,02	шт	4	I4I,9I	-	-	568	-	-	-
4	ССЦ том I п.255 пр-нт 06-I9 тех.ч. п.5	Надбавка на транспортные расходы и реквизиты Цена: (0,8+7,I7)x xI,02	т	5,32	8,I3	-	-	43	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I905	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	3I4	-	-	-
		Приложение для -20° П.Исключается из сметы на отопление									
I	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-AO	экм	9,I	7,66	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов и приборов	I00м2	0,II7	60,5	-	-	7	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	77	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									
3	I8-I09 5-I	Радиаторы чугунные М I40-АО	экм	8,75	7,66	-	-	67	-	-	-
4	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб и приборов	I00м2	0,II4	60,5	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	3	-	-	-

Составила ст. инженер (Фимкина)

Проверила рук. группы (Черевникова)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На изменение объемов работ для районов с зимней температурой - 40°С для Ш снегового района

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укрпн. сметн. норм, ед.р. шифры норм, СНиП и.др	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол. ед. изм	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Нормативн. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Общестроительные работы									
I	см.I-I	Исключается из основной сметы раздел " Стены"	руб	-	-	-	-	2500	-	-	-
		Добавляется к основной смете: С т е н ы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен из керамического кирпича м-75 на растворе М-25 при высоте этажа до 4 м	м3	40,I	34,2	-	-	I37I	-	-	-
2	7-445 38-I0-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,4	шт	I6	0,29I	-	-	5	-	-	-
3	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона м-200 массой до 5 т объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	0,264	64,4	-	-	I7	-	-	-
4	ССЦ том I т.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,007	32I	-	-	2	-	-	-
5	7-247 I4-I сб.доп. в.I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м. площадью до I0 м2	шт	4	I6,63	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	пр-нт 06-08 I98Iг п.9-575 прим.п.I0 стр.20I	Стоимость трехслойных керамзитобетонных стеновых панелей с объемным весом I800кг/м3 толщиной 225 мм с утеплителем толщиной 75 мм из минераловатных плит по ГОСТ 9573-73=I25 кг/м2 на синтетическом связующем с проемами Цена: I8,63+0,6	м2	47,89	I9,23	-	-	92I	-	-	-
7	пр-нт 06-08 примеч. п.I4 стр.202	Добавляется на установку оконного блока и дверного блока Цена: I,55xI,02	п.м.	47,2	I,58		-	75		-	-
8	ССЦ том I п.I95 к-I,02	Транспорт стеновых панелей Цена: 6,92xI,02	т	I3,6I	7,06	-	-	96	-	-	-
9	пр-нт 06-08 тех.ч. п.I,6	Реквизит панелей Цена: 0,8xI,02	м3	I2,I3	0,8I6	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССРСЦ ч2.р.2 п.72 сб.доп. в.I п.III	Стоимость оконных блоков марки СВД I2-I8 по ГОСТ I2506-8I с учетом масляной окраски в 2 раза Цена: I5,2+I,65х0,37	м2	I4,I4	I5,8I	-	-	224	-	-	-
II	I5-747 202-I	Остекление оконных блоков 3- мм стеклом	I00м2	0,I4	222	-	-	3I	-	-	-
I2	ССРСЦ чI.р.I п.435	Стоимость оконных приборов	компл.	7	I,72	-	-	I2	-	-	-
I3	ССЦ т.I т.3-I п.I3	Стоимость соединительных изделий	т	0,028	4I3	-	-	I2	-	-	-
I4	ССЦ т.I т.3-I п.I8	Металлизация соединительных изделий	т	0,028	I78	-	-	5	-	-	-
I5	7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных швов минераловатным утеплителем	I00м шва	0,05	58,7	-	-	3	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	285I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	351	-	-	-
		Приложение для - 40° П.Исключается из сметы на отопление									
1	18-109 5-1	Радиаторы чугунные м-140-АО	экм	9,1	7,66	-	-	70	-	-	-
2	15-614 164-8	Масляная окраска трубопроводов и приборов	100м2	0,1117	60,5	-	-	7	-	-	-
3	16-35 7-1	Трубопроводы ду 15х2,5 м	м	64	0,86	-	-	55	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	127	-	-	-
		Добавляется к смете на отопление									
4	18-109 5-1	Радиаторы чугунные М 140-АО	экм	10,15	7,66	-	-	78	-	-	-
5	15-614 164-8	Масляная окраска трубопроводов и приборов	100м2	0,129	60,5	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-35 7-I	Трубопроводы ду I5х2,5	м м	70	0,86	-	-	60	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I46	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	I9	-	-	-

Составила ст. инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота

(Вариант отдельно стоящей амбулатории)

Ресурсы	Количество Варианты		
	I $-20^{\circ}C$	2 $-30^{\circ}C$	3 $-40^{\circ}C$
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч.	II2,62	II2,62	II2,62
Заработная плата, руб	78	78	78
Строительные машины, руб	I2,28	I2,28	I2,28
Строительные машины, маш.ч.	I6,5I	I6,5I	I6,5I
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	II62,I4	II95,24	I228,33
Заработная плата, руб	684	704	724
Строительные машины, руб	90,98	97,58	I04,I8
Строительные машины, маш.ч	2I,II	2I,I5	2I,I9
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.ч.	I274,76	I307,86	I340,95
Заработная плата, руб	762	782	802
Строительные машины, руб	I03,26	I09,86	II6,46
Строительные машины, маш.ч.	37,62	37,66	37,7

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-.ч	319,33	319,69	319,69
Заработная плата,руб	189	189	189
Строительные машины,руб	12,31	12,34	12,34
Монтажные работы Электроосвещение			
Затраты труда, чел.ч	177	177	177
Заработная плата,руб	103	103	103
Строительные машины,руб	56	56	56
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел.-ч	41	41	41
Заработная поата,руб	34	34	34
Строительные машины,руб	12	12	12
Пожарная сигнализация			
Затраты труда, чел.-ч	21	21	21
Заработная плата,руб	15	15	15
Строительные машины,руб	2	2	2
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел-ч	72	72	72
Заработная плата,руб	43	43	43
Строительные ма шины,руб	2	2	2
Итого:			
Затраты труда, чел.-ч	1905,09	1938,55	1971,64
Заработная плата,руб	1145	1165	1185
Строительные машины,руб	188,57	195,20	201,79
Строительные машины,маш.ч.	37,62	37,66	37,7

Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С для II снегового района

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укрпн. сметн. норм.ед. расц. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол. ед.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Нормативн. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I	см.№I-I	Раздел " Покрытие " п.п.I-4	руб	-	-	-	-	I937	-	-	-
2	-"-	Раздел "Каркас" п.п.7,8,9	руб	-	-	-	-	I82	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	2II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется к основной смете									
		Каркас									
I	I4-6 4-I	Установка металло-деревянных ферм марки ФМД9-1200 AI	шт	I	I7,6	-	-	I8	-	-	-
2	ССРСЦ ч2.р.2 п.381	Стоимость деревянных конструкций без металлических изделий	м3	0,39	295	-	-	II5	-	-	-
3	ССРСЦ ч2.р.I п.2095	Стоимость металло-конструкций	т	0,I	393	-	-	39	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I72	-	-	-
		Покрытие									
I	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	I,07	2I0	-	-	225	-	-	-
2	Доп.к пр-нту 06-I9 п.2-II0 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ 6,2-6 Цена:(I45-6х0,3х8,9I) хI,02	шт	8	I3I,54	-	-	I052	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II4 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ 62-BI-6 Цена:(I50-6x0,3x x8,82)xI,02	шт	4	I36,8I	-	-	547	-	-	-
4	ССЦ том I п.255 пр-нт 06-I9 тех.ч. п.5	Надбавка на транспортные расходы и реквизиты Цена: (0,8+7,I7)x xI,02	т	5,I6	8,I3	-	-	42	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I866	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	2038	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	8I	-	-	-

Составила ст. инженер Фимкина (Фимкина)

Проверила рук.группы Черевникова (Черевникова)

22453-04

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота (Вариант отдельно стоящей амбулатории)

На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой – 30°, – 40°С для II снегового района

Составлена в ценах 1984 года

№ пп	№ укрпн. сметн. норм, ед.р. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Общестроительные работы									
		Исключается из основной сметы									
I	см.№I-I	Раздел "Каркас" п.п.7-9	руб	–	–	–	–	I82	–	–	–
2	-"-	Раздел "Покрытие" п.п.I-4	руб	–	–	–	–	I937	–	–	–
		Итого исключается	руб	–	–	–	–	2II9	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется к основной смете									
I	прил.№ 7	Каркас	руб	-	-	-	-	I72	-	-	-
		Покрытие									
2	I4-I2 т.6	Установка плит покрытия облегченных асбестоцементных	I00м2	I,07	2I0	-	-	225	-	-	-
3	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II0 прим. п.3	Стоимость плит ПАТ 62-8 Цена: (I45-5х0,3х8,9I) хI,02	шт	8	I34,27	-	-	I074	-	-	-
4	Доп. к пр-нту 06-I9 п.2-II4 прим.п.3	Стоимость плит ПАТ 62-БI-8	шт	4	I39,5I		-	558	-	-	-
5	ССЦ.т.I п.255 пр-нт 06-I9 т.ч. п.5	Надбавка на транспортные расходы и реквизит Цена:(0,8+7,I7)хI,02	т	5,I6	8,I3	-	-	42	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I899	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	207I	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	48	-	-	-

Составила ст. инженер (Фимкина)

Проверила рук.группы (Черевникова)

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-4

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
На канализацию бытовую (вариант применения чугунных труб)

Основание: Спецификации ВКСО I-7, А-II
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I. Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) - I,92 руб.
2. I м3 объема здания - 0,5I руб.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм ед.р. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин з/плат	в том числе в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин з/плат	в том числе в т.ч. з/плат	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Санитарно-технические работы											
I	I6-3I 5-2	Выпуски канализации из чугунных труб диаметром I00 мм	м	4	4,59	-	-		I8	-	-		-
2	I6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных труб Д-50 мм	м	7	3,2I	-	-		22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-31 5-2	То же, Д-I00 мм	м	I2,5	4,59	-	-	57	-	-	-
4	I7-22 I-5	Умывальник керами - ческий полукруглый УМ ПК 26с	компл.	I	I8,5	-	-	I9	-	-	-
5	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РС-2	"	2	9,I8	-	-	I8	-	-	-
6	I7-62 4-2	Унитаз керамический ТП-КВ	шт	I	23,I	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I57	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I78	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П.Строительные работы									
7	I-65 I2-5 тех.ч. тб.3	Разработка грунта П группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал Цена: I43+I37,58x0,2	I000м2	0,005	I70,52	-	-ъ	I	-	-	-
8	I-960 80-2 тех.ч. п.3,67 к-I,2	Доработка грунта П группы вручную в траншеи Цена: 74,5xI,2	I00м2	0,0I	89,40	-	-	I	-	-	-
9	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м3	0,02	46,00	-	-	I	-	-	-
I0	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.доп.в.I тех.ч. тб.3	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером мощностью до 59 квт (80л.с.) с перемещением до 60 м Цена: (I8,9+I0,8xII) xI,I	I000м3	0,004	I5I,47	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	0,04	9,69	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	I99	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-2

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
На водопровод холодной воды (вариант применения чугунных труб)

Основание: чертежи

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания)
2.I м3 объема здания

№ пп	№ укрпн. сметн. норм. ед.р. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол. ед. изм.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основн.з/плат	экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основн. з/плат	экспл. машин в т.ч. з/плата	Норматив. условно- чистой продукц.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб Д-65 мм	м	I0	3,29	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
2	I6-2I 3-2	Фасонные части чугунные Д-65 мм	т	0,0I	468	-	-	5	-	-	-	
3	22 -II7 8-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром до 50 мм	м	38,5	0,II	-	-	4	-	-		-
4	ц5.р.9 п.543	Стоимость трубопроводов ПВД 20С	м	I5	0,I08	-	-	2	-	-		-
5	-"- п.53I	То же, ПВД 25сл	м	7,5	0,I3	-	-	I	-	-	-	
6	ц5.р.9 п.532	Стоимость труб пластмассовых ПВД 32 сл	м	I0,5	0,I84	-	-	2	-	-	-	
7	-"- п.533	То же, ПВД 40 сл	м	5,5	0,27	-	-	I	-	-	-	
8	I6-2I9 22	Испытание системы водопровода гидравлическим давлением	I00 м	0,385	3,94	-	-	2	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-I35 I2-I	Счетчик холодной воды ВСКМ-32	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
I0	цI.чШ п.2336	Стоимость счетчика	шт	I	52	-	-	52	-	-	-
II	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ I00х6	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
I2	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная 30ч6бр Д-50 мм	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I3	цI.чШ п.85	Стоимость вентилей I5ч 8р2 диаметром I5 мм	шт	5	I,25	-	-	6	-	-	-
I4	цI.чШ п.86	То же, Д-20 мм	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-
I5	цI.чШ п.87	То же, Д-25 мм	шт	I	I,82	-	-	2	-	-	-
I6	цI.чШ п.88	То же, диаметром 32 мм	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I6-I85 I6-2	Вентили поливочные диаметром 20 мм,25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
I8	цI.чШ п.I483	Рукава резино-тканевые Д-20 мм	м	20	I,8I	-	-	36	-	-	-
I9	цI.чШ п.I484	То же, Д-25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	296	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	335	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	362	-	-	-
		II.Строительные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком чугунных трубопроводов	м2	3,7	0,I23	-	-	I	-	-	-
2I	I-65 I2-5 тех.ч	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал Цена:I43+I37,58x0,2	I000 м3	0,029	I70,52	-	-	5	-	-	-
22	I-960 80-2 тех.ч. п.3,67 к-I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена:74,5xI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
23	I-968 8I-2	Обратная засыпка II группы грунта вручную	"	0,09	46	-	-	4	-	-	-
24	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.дв.I т.I.3	Обратная засыпка II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80л.с.) с перемещением до 60 м (I8,9+I0,8xII)xI,I	I000 м3	0,02I	I5I,47	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневмати - ческими трамбовками	I00м3	0,2I	9,69	-	-	2	-	-	-
26	6-I3 I-I3	Упоры бетонные из бетона м-I00	м3	0,02	34,4	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I7 -		-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	384	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
На водопровод холодной воды (вариант применения пластмассовых труб)

Основание: спецификации ВКСО I-7, Ал-П

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу
(1 м2 общей площади здания) 4,60 руб.
2.1 м3 объема здания 1,23 руб.

№№ пп	№ укрпн. сметн. норм, ед.р. шифр норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативн. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб Д-65 мм	м	I0	3,29	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I 3-2	Фасонные части чугунные Диаметром 65 мм	т	0,0I	468	-	-	5	-	-	-
3	сб.дв.в.2 I6-26I 24-I цб.р.9 п.48I п.543	Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб Д-I5 мм Цена:I,7I-0,I83+ + 0,I08	м	I5	I,635	-	-	25	-	-	-
4	сб.дв.в.2 I6-26I 24-I цб.р.9 п.48I п.53I	То же, Д-20 мм Цена: I,7I-0,I83+ +0,I3	м	7,5	I ,657	-	-	I2	-	-	-
5	сб.д.в.2 I6-262 24-2 цб.р.9 п.48I п.532	То же, Диаметром 25 мм Цена:I,39-0,I83+ + 0,I84	м	7,5	I,39I	-	-	I0	-	-	-
6	-"- I6-266 24-5 цб.р.9 п.485 п.535	То же, диаметром 50 мм Цена:2,29-0,799+0,628	м	20	2,II9	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I6-219 22	Испытание системы водопровода гидравлическим давлением	I00 м	0,50	3,94	-	-	2	-	-	-
8	I6-I35 I2-I	Счетчик холодной воды ВСКМ-32	шт	I	I,6	-	-	2	-	-	-
9	цI.чШ п.2336	Стоимость счетчика	шт	I	52	-	-	52	-	-	-
I0	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00 х6 мм	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
II	I6-II7 I2-I	Задвижки параллельные 30ч6бр Д-50 мм	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I2	цI.чШ п.85	Стоимость вентилей I5ч8р2 диаметром I5 мм	шт	6	I,25	-	-	8	-	-	-
I3	-"- п.86	То же, диаметром 20 мм	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	цI.чШ п.87	То же, Д-25 мм	шт	I	I,82	-	-	2	-	-	-
I5	-"- п.88	То же, Д-32 мм	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-
I6	I6-I85 I6-2	Вентили поливочные Д-20 мм 25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
I7	цI.чШ п.I483	Рукава резинотканевые Д-20 мм	м	20	I,8I	-	-	36	-	-	-
I8	цI.чШ п.I484	То же, Д-25 мм	м	35	2,23	-	-	78	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	375	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	425	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	459	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П.Строительные работы									
I9	I5-649 I66-4- - 32	Окраска кузбасским лаком чугунных трубопроводов	м2	3,7	0,I23	-	-	I	-	-	-
20	I-65 I2-5 тех.ч. т.3	Разработка грунта П группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал Цена:I43+I37,58x0,2	I000 м3	0,029	I70,52	-	-	5	-	-	-
2I	I-960 80-2 тех.ч. п.3,67 к-I,2	Доработка грунта П группы вручную в траншеях Цена:74,5xI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
22	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта П группы вручную	I00м3	0,09	46	-	-	4	-	-	-
23	I-257 3I-2 I-268 сб.д.в.I т.ч. т.3	Обратная засыпка грунта П гр. бульдозером мощностью до 59 квт (80л.с.) с перемещением до 60 м Цена: I8,9+(0,8xII)x x I,I	I00м3	0,02I	I5I,47	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,2I	9,69	-	-	2	-	-	-
25	6-I3 I-I3	Упоры бетонные из бетона м-I00	м3	0,02	34,4	-	-	I	-	-	-
		Итого		руб	-	-	-	I7	-	-	-
		Накладные расходы I6,5 %	руб		-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	48I	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

22453-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2

К типовому проекту амбулатории ветпункта ферм крупного рогатого скота
(Вариант отдельно стоящей амбулатории)
На водопровод холодной воды (вариант применения пластмассовых труб)

Основание: спецификации ВКСО I-7, А-П
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
1. Расчетную единицу
(1 м2 общей площади здания) - 4,50 руб.
2. 1 м3 объема здания - 1,20 руб.

№ пп	№ укрпн. сметн. норм, ед.р. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость. Всего	в том числе основн. з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Нормативн. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-2 I-2	Ввод водопровода из чугунных напорных труб д-65 мм	м	I0	3,29	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I 3-2	Фасонные части чугунные Д-65 мм	т	0,0I	468	-	-	5	-	-	-
3	сб.дв.в2 I6-26I 24-I ц5.р.9 п.48I п.543	Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб д-I5 мм Цена:I,7I-0,I83x0,I08	м	I9,5	I,635	-	-	32	-	-	-
4	сб.дв.в.2 I6-26I 24-I ц5.р.9 п.48I п.53I	То же, Д-20 мм Цена:I,7I-0,I83+0,I3	м	7,5	I,657	-	-	I2	-	-	-
5	сб.дв.в.2 I6-262 24-2 ц5.р.9 п.48I п.532	То же, Д-25 мм Цена:I,39-0,I83+0,I84	м	I0,5	I,39I	-	-	I5	-	-	-
6	сб.дв.в.2 I6-264 24-4 ц5.р.9 п.483 п.533	То же, Д-32 мм Цена:I,79-0,346+0,27	м	5,5	I,7I	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	сб.дв.в.2 I6-266 24-5 ц5.р.9 п.485 п.535	То же, Д-50 мм Цена:2,29-0,799+0,628	м	8	2,II9	-	-	I7	-	-	-
8	I6-2I9 22	Испытание системы водопровода гидравлическим давлением	I00м	0,5I	3,94	-	-	2	-	-	-
9	I6-I34 I2-I	Счетчик холодной воды ВСКМ-5/20ч	шт	I	I,68	-	-	2	-	-	-
I0	сб. дв.I цI.чШ. п.2334	Стоимость счетчика	шт	I	46,I	-	-	46	-	-	-
II	I8-227 I5-3	Манометр общего назначения ОБМ-I00х6	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
I2	I6-II7 I2-I	Задвижки параллельные 30ч6бр Д-50 мм	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I3	цI.чШ п.85	Стоимость вентилей I5ч8р2 Д-I5 мм	шт	6	I,25	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	цI.чIII п.86	То же, Д-20 мм	шт	3	I,48	-	-	4	-	-	-
I5	цI.чIII п.87	То же, Д-25 мм	шт	I	I,82	-	-	2	-	-	-
I6	цI.чIII п.88	То же, Д-32 мм	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-
I7	I6-I85 I6-2	Вентили поливочные д-20 мм 25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-
I8	цI.чIII п.I483	Рукава резинотканевые Д-20 мм	м	20	I,8I	-	-	36	-	-	-
I9	цI.чIII п.I485	То же, Д-25 мм	м	25	2,23	-	-	78	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	365	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 %	руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	4I4	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	447	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.Строительные работы									
20	I5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком чугунных трубопроводов	м2	3,7	0,I23	-	-	I	-	-	-
2I	I-65 I2-5 тех.ч. т.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал	I000 м3	0,029	I70,52	-	-	5	-	-	-
		Цена:I43+I37,58x0,2									
22	I-960 80-2 тех.ч. п.3,67 к-I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2	I00 м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
23	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	"	0,09	46	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 сб.дв.I тех.ч. т.3	Обратная засыпка грунта П группы бульдозером мощностью до 59 квт (80л.с.) с перемещением до 60 м Цена:I8,9+(0,8xII)x xI,I	I00 м3	0,02I	I5I,47	-	-	3	-	-	-
25	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	"	0,2I	9,69	-	-	2	-	-	-
26	6-I3 I-I3	Упоры бетонные из бетона м-I00	м3	0,02	34,4	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I7	-	- -	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	469	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Талбаева
Проверила рук. группы Черевникова

gost.e-ecolog.ru