ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-317.91

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ-ГОСТИНАЯ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ, СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

25201-03

264-I2-3I7.9I

ДОСУГОВЫЙ КЛУБ-ГОСТИНАЯ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ, СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ Ш

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	223,53 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	I5I,68 тыс.руб.
I м2 полезной площади	226,59 руб.
I м3 здания	39,2I руб.
I посетитель	III7,65 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госкомархитектуры
приказ № I7 от I2.02.I99Iг.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I – Общестроительные работы	7
4	Локальная смета № 2 – Сантехнические работы	65
5	Локальная смета № 3 – Электроосвещение	96
6	Локальная смета № 4 – Электросиловое освещение	I06
7	Локальная смета № 5 – Устройства связи	II3
8	Локальная смета № 6 – Кинотехнология	I4I
9	Локальная смета № 7 – Технологическое оборудование	I50
I0	Локальная смета на вариантные решения	I58
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I82

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенные в действие с I января I99I года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I99I года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января I99I года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 7,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной температурой наружного воздуха $-30^{\circ}C$.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты – ленточные, бутобетонные.

Стены – из мелких блоков ячеистого бетона.

Перекрытие – панели железобетонные с круглыми пустотами.

Крыша – чердачная стропильной конструкции (деревянные стропила).

Кровля – по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы.

Перегородки – из мелких блоков ячеистого бетона.

Окна – оконные блоки по серии I.I36.5-23 вып.2.

Двери наружные – по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние – по серии I.I36-I0.

Полы – дощатые, из керамической плитки, паркетной доски, линолеумные.

Отделка внутренняя – штукатурка поверхностей стен с последующей клеевой окраской, оклейка обоями, панель масляная и из керамической глазурованной плитки.

Отделка наружная – расшивка швов, покрытие деревянных деталей олифой и лаком.

Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВС-3ЕС.

Исходные данные к локальным сметам хранятся в архиве института.

Составила инженер П категории Г.А. Коротяева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	223,53	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I3,I7	тыс.ч/ч
Трудозатраты построечные	I0697	чел/час
Сметная заработная плата	II,92	тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	200	посетителей

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость сметная, тыс.руб.					Норм. трудоемк. тыс. ч/ч	Сметн. зараб. плата тыс. руб.	Показатели единич. стоим. руб.
			строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инв.	проч. затр.	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	I33,64	-	-	-	I33,64	I0,36	9,56	668,2
2	№ 2	Сантехнические	7,99	-	-	-	7,99	0,88	0,77	39,95
3	№ 3	Электроосвещение	-	5,47	0,I3	-	5,60	0,64	0,53	28,0
4	№ 4	Электросиловое освещение	-	0,95	0,74	-	I,69	0,I5	0,I3	8,45
5	№ 5	Устройства связи	0,II	I,42	I,24	-	2,77	0,73	0,58	I3,85
6	№ 6	Кинотехнология	-	0,9I	25,48	-	26,39	0,36	0,30	I3I,95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	лок.смета № 7	Технологическое	I,I0	0,09	44,26	-	45,45	0,05	0,05	227,25
		Итого:	I42,84	8,84	7I,85	-	223,53	I3,I7	II,92	III7,65

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила Г.А. Коротяева

Проверила Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Общестроительные работы

Основание: АСI-46

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	I33,637 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I0359 чел/час
Трудозатраты построечные	8I28 чел/час
Сметная заработная плата	9,557 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел/час,	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин	обсл.машины
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I608 29-2	Срезка растительного слоя, I000м3	0,28	66,73	66,72	I9	-	I8	-	-
				-	22,34			6	I8,96	5
2	EI-I6I5 29-2	Дополнительное перемещение грунта на 40 м, I000м3	I,I2	52,74	52,74	59	-	59	-	-
				-	I7,63			20	I4,96	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (погрузка растительного грунта в автосамосвалы), I000м3	0,28	259,38 9,55	249,42 I0I,69	73	3	69 28	I5,50 86,30	4 24
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	336,00	0,47 0,I2	-	I58	40	-	0,I4	47
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, I000м3	0,28	I7,I3 I,62	I5,29 4,74	5	-	4 I	2,63 4,02	I I
6	EI-I593 22-I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 3 группы, I000м3	0,I2	333,27 I2,32	320,4I I3I,02	39	I	37 I5	20,00 III,I9	2 I3
7	EI-I530 II-II4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2 группы, I000м3	0,II	2I8,64 8,I6	2I0,47 86,I8	25	I	24 I0	I3,20 73,I4	2 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI-I600 22-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0м, грунт 2 группы, I000м3	0,24	66,73 / -	66,72 / 22,34	I6	-	I5 / 5	- / I8,96	- / 4
9	EI-I6I5 29-9	Дополнительное перемещение грунта, I000м3	0,94	52,74 / -	52,74 / I7,63	50	-	50 / I7	- / I4,69	- / I4
I0	EI-96I 80-3 т.ч. р.3 п3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м, грунт 3 группы, I00м3	0,04	I65,00 / I65,00	-	7	7	-	206,00	8
II	EI-I592 22-I4	Разработка в карьере, I000м3	0,22	259,38 / 9,58	249,42 / I0I,68	58	2	56 / 23	I5,50 / 86,30	3 / I9
I2	C3I0-I	Перевозка до I км, т	367,95	0,47 / 0,I2	-	I73	44	-	0,I4	52
I3	EI-I550 II-I4 тч п.3.I	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаватором с грейферным ковшом, I000м3	0,22	245,I3 / 9,79	235,33 / 86,I8	55	2	52 / I9	I3,20 / 73,I4	3 / I6
I4	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, I00м3	0,05	57,50 / 57,50	-	3	3	-	99,30	5
I5	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5м, грунт 2 группы, I000м3	0,07	30,86 / -	30,86 / I0,37	2	-	2 / I	- / 8,80	- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI-I549 II-I3 тч п.3.I к=I,2	Подсыпка под полы, I000м3	0,2I	I9I,79 7,2I	I84,57 75,88	40	I	38 I6	II,70 64,40	2 I3
I7	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, I00м3	0,I6	57,50 57,50	-	9	9	-	99,30	I6
I8	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп, I00м3	2,76	I5,63 9,25	6,38 4,I5	43	26	I7 II	I3,40 3,52	37 I0
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	834	I39	44I I72	-	I82 I45
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	834	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I049	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	340
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	335	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	-	-	-	I049	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	340
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	335	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
I9	ЕII-II I-II	Бетонная подготовка под фундаментные блоки, м3	3,40	48,80 / 2,02	-	I66	7	-	2,90	I0
20	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных, м3	84,50	49,4I / 2,I7	I,05 / 0,32	4I75	I83 / 27	89 / 0,27	3,I4	265 / 23
2I	Е7-5 I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т, шт	I6,00	7,II / I,50	5,6I / 2,02	II4	24	89 / 32	2,08 / I,7I	33 / 27
22	ССЦ том I п.I0-24I	Стоимость IФI2.8-I, м3	3,00	I05,38	-	3I6	-	-	-	-
23	п.I0-242	IФI8.8-I, м3	I6,80	93,63	-	I573	-	-	-	-
24	ССЦ том I п.I	Стоимость арматуры AI, кг	428,80	0,4I	-	I76	-	-	-	-
25	-"- п.3	То же, A3, кг	97,20	0,44	-	43	-	-	-	-
26	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	0,45 / 0,I0	0,23 / 0,09	I	-	-	0,I3 / 0,08	-

25201-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,08	II9,I4	-	I0	-	-	-	-
28	ССЦ том I тб.3-I пб	Стоимость арматуры Вр-I, кг	I,54	0,59	-	I	-	-	-	-
29	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	0,62	488,89 I3,50	6,64 I,99	304	8	4 I	I9,70 I,69	I2 I
30	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундамнтов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,50	I77,76 24,37	2,28 0,68	89	I2	I	33,60 0,58	I7
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	6968	234	I83 60	-	337 5I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	6968	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I07
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	204	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	647	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8759	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	495
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	498	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие цокольное								
3I	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	26,00	6,87 I,74	I,6I 0,58	I79	45	42 I5	2,29 0,49	60 I3
32	Е6-I8I I6-9	Устройство монолитных участков, м3	7,92	76,74 6,I7	I,40 0,43	608	49	II 3	8,79 0,36	70 3
33	СI24-I0	Арматура класса аI, т	0,09	58I,36	-	52	-	-	-	-
34	СI24-I2	То же, А3, т	0,67	559,00	-	375	-	-	-	-
35	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,44	674,22	-	297	-	-	-	-
36	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,05	699,96 I55,00	2,I3 0,64	35	8	-	2I0,00 0,54	II
		Изделия:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	ССЦ том I п.II-I58 прил.I тч п.25	Стоимость многопустотных панелей перекрытия приведенной толщиной II,80 см, нормативной нагрузкой 970 кгс/м2, длиной 6,28 м, м2	44,88	I7,87	-	802	-	-	-	-
38	-"-	То же, приведенной толщиной I2,60 см, м2	8,9I	I7,5I	-	I56	-	-	-	-
39	-"-	То же, длиной 5,98 м, приведенной толщиной I2,69 см, м2	7I,28	I6,49	-	II75	-	-	-	-
40	-"-	То же, длиной 5,98 м, приведенной толщиной II,8 см, м2	78,32	I7,5I	-	I37I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	5050	I02	53 I8	-	I5I I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	5050	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	830	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I50	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	472	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6352	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	234
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	270	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	6352	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	234
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	270	-	-	-
		Раздел 4. Подготовка под полы I этажа								
4I	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	5,34	75,3I 4,46	I,5I 0,46	402	24	8 2	7,I9 0,39	38 2
42	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	20,I7	48,80 2,02	-	984	4I	-	2,90	58
43	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,30	I27,40 I2,35	I,45 0,43	39	4	-	I8,80 0,36	6
44	EII-57I 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00м2	0,86	I33,02 I8,I2	I,7I 0,52	II5	I6	I	29,40 0,44	25
45	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	2,82	4II,II 3I,I2	4,3I I,29	II58	88	I3 4	46,30 I,09	I30 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой (рубероид), м2	I5,I4	2,58 I,05	0,32 0,09	39	I6	4 I	I,40 0,08	2I I
47	EI3-226 25-2	То же, каждого последующего слоя, м2	I5,I4	0,98 0,37	0,02	I5	6	-	0,50	8
48	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм, I00м2	0,I5	78,I4 26,I2	5,70 I,70	I2	4	I	29,50 I,44	4
49	EI3-29I 39-5	Затирка песком поверхности битумной штатлевки, м2	I5,I4	0,I7 0,I5	-	3	2	-	0,20	3
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	2767	20I	27 7	-	293 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	452	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	80	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	258	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3477	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	34I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	288	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	3477	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	34I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	288	-	-	-
		Раздел 5. Входы крыльца								
		Крыльцо I-5								
50	ЕII-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,58	75,3I / 4,46	I,5I / 0,46	43	3	I	7,I9 / 0,39	4
5I	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	7,30	48,80 / 2,02	-	356	I5	-	2,90	2I
52	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	4,93	49,4I / 2,I7	I,05 / 0,32	244	II	6 / 2	3,I4 / 0,27	I5 / I
53	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	5,70	I5,69 / 0,50	0,48 / 0,I5	89	3	3 / I	0,80 / 0,I3	5 / I
54	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,43	I27,40 / I2,35	I,45 / 0,43	54	5	-	I8,80 / 0,36	8
55	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, I00м2	0,85	25,9I / 0,20	0,35 / 0,II	22	-	-	0,34 / 0,09	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	EII-I32 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе, I00м2	0,42	508,I6 53,75	I5,8I 4,74	2I3	23	7 2	77,90 4,02	33 2
57	E8-I40 I5-I	Ограждение крылец из легкобетонных блоков, м3	I,I0	4,03 2,34	I,40 0,43	I	3	I	3,36 0,36	4
58	ССЦ том I п.3-I5I	Стоимость легкобетонных блоков, м3	I,0I	42,82	-	43	-	-	-	-
59	ССЦ т.I п.2-II	Стоимость цементно-известкового раствора М25	0,I2	40,99	-	5	-	-	-	-
60	EII-I32 20-I	Покрытие крылец бетонными плитками толщиной 30 мм, I00м2	0,43	508,I6 53,75	I5,8I 4,74	2I7	23	7 2	77,90 4,02	33 2
6I	E8-69 II-3I	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной I20 мм, армированных, при высоте этажа более 4м, I00м2	0,I5	I89,54 46,75	II,88 3,57	28	7	2 I	67,00 3,03	I0
		Лестница наружная								
62	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных, м3	4,75	49,4I 2,I7	I,05 0,32	235	I0	5 2	3,I4 0,27	I5 I
63	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, м3	5,23	4,03 2,34	I,40 0,43	2I	I2	7 2	3,36 0,36	I8 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	E8-I40 I5-I	Ограждение крылец из легкобетонных блоков, м3	0,99	4,03 2,34	I,40 0,43	4	2	I	3,36 0,36	3
65	E7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2, шт	3,00	3,36 0,72	2,54 0,94	I0	2	8 3	0,96 0,80	3 2
66	ССЦ т.I п.3-I5I	Стоимость легкобетонных блоков	5,72	42,82	-	245	-	-	-	-
67	ССЦ т.I п.2-II	Стоимость цементно-известкового раствора М25	0,68	40,99	-	28	-	-	-	-
68	ССЦ том I п.9-92	Стоимость плит плоских марки ПТI2.5-II.9, м3	0,24	93,9I	-	23	-	-	-	-
69	ССЦ т.I тб.3	Стоимость арматуры Вр-I, кг	4,44	0,58	-	3	-	-	-	-
70	-"-	Стоимость закладных деталей, кг	0,90	0,75	-	I	-	-	-	-
7I	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,03	I5I,83 I9,37	I,55 0,47	5	I	-	28,50 0,40	I
72	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,24	I0I,47 92,50	8,97 2,74	25	22	3 I	I28,00 2,33	3I I
73	ССЦ п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней ЛСII.I7-6, м	24,20	6,2I	-	I50	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
74	ССЦ п.II-I72	Стоимость арматуры AI, кг	7,50	0,38	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	207I	I42	5I / I6	-	204 / I2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	207I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I9I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2603	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	245
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	2603	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	245
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Раздел 6. Приямки								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,4I	48,80 2,02	-	20	I	-	2,90	I
76	E8-30 5-5	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	2,I5	77,42 2,76	I,23 0,36	I66	6	3 I	4,05 0,3I	9 I
77	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,I0	I77,76 24,37	2,28 0,68	I7	2	-	33,60 0,58	3
78	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементная толщиной 20 мм, I00м2	0,02	I5I,83 I9,37	I,55 0,47	2	-	-	28,50 0,40	-
79	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий, I00м2	0,02	I3,7I 9,82	0,I2 0,03	I	-	-	I2,60 0,03	-
80	E34-304 55-I	Настил из рифленной стали для подпольных каналов, I0м2	0,24	350,45 4I,37	II,I5 3,34	85	I0	3 I	56,70 2,83	I4 I
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	29I	I9	6 2	-	27 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	29I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	366	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	366	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	30	-	-	-
		Раздел 7. Подпольные каналы								
8I	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	4,45	48,80 2,02	-	2I7	9	-	2,90	I3
82	Е8-30 5-5	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	6,56	77,42 2,76	I,23 0,36	508	I8	8 2	4,05 0,3I	27 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,50	I77,76 24,37	2,28 0,68	90	I2	I	33,60 0,58	I7
84	Е7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт	82,00	0,74 0,64	0,05 0,02	6I	52	4 2	0,84 0,02	69 2
85	Е7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2, шт	5,00	3,36 0,72	2,54 0,94	I7	4	I3 5	0,96 0,80	3 4
86	ССЦ том I п.9-22I	Стоимость плит марки ПТI2.5-8.6 и ПТI2.5-II.9, м3	3,52	93,9I	-	33I	-	-	-	-
87	ССЦ том I тб.3	Стоимость арматуры ВрI, кг	5I,70	0,58	-	30	-	-	-	-
88	-"-	Стоимость закладных деталей, кг	27,84	0,75	-	2I	-	-	-	-
89	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,03	699,96 I55,00	2,I3 0,64	2I	5	-	2I0,00 0,54	6
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I296	I00	26 9	-	I37 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I296	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I629	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I629	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Раздел 8. Отмостка								
90	E27-42 II-I	Щебеночное основание под отмостку толщиной I50 мм, I00м2	0,92	327,32 2,I7	I9,40 6,28	302	2	I8 6	3,30 5,33	3 5
9I	E27-I69 42-I	Асфальтобетонное покрытие толщиной 30 мм, I00м2	0,92	240,8I I0,29	-	222	9	-	I4,40	I3
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	524	II	I8 6	-	I6 5
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	524	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	659	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	659	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	I980I	948	805 290	-	I337 245
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I980I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3259	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	298

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	583	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I844	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	24894	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I880
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I82I	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	24894	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I880
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I82I	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 9. Стены								
92	Е8-I40 I5-I	Наружные стены толщиной 300мм из мелких блоков ячеистого бетона, м3	229,02	4,03 2,34	I,40 0,43	926	538	322 99	3,36 0,36	772 83
93	Е8-I40 I5-I	Внутренние стены толщиной 200 мм из мелких блоков ячеистого бетона, м3	37,9I	4,03 2,34	I,40 0,43	I53	89	53 I6	3,36 0,36	I27 I4
94	ССЦ т.I п.3-I5I	Стоимость легкобетонных блоков, м3	246,30	42,82	-	I0547	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
95	ССЦ т.I п.2-II	Стоимость цементно-песчаного раствора М25, м3	29,45	40,99	-	I207	-	-	-	-
96	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	77,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	35	8	I8 7	0,I3 0,08	I0 6
97	Е7-9I 7-I	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до Iт при высоте здания до I5м, шт	7,00	3,82 I,I0	I,99 0,7I	27	8	I4 5	I,44 0,60	I0 4
98	ЕI0-28 4-I	Установка деревянных пробок в перемычках, м3	0,43	232,69 I6,I2	I,97 0,59	I00	7	I	24,00 0,50	I0
99	Е26-3I 8-4	Утепление в узлах, м3	0,40	65,86 I5,87	I,87 0,56	26	6	I	2I,30 0,48	9
I00	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00, м3	0,47	33,05	-	I6	-	-	-	-
I0I	Е7-668 47-II	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт	6,00	0,94 0,74	0,20 0,08	6	4	I	I,0I 0,07	6
		Изделия:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I02	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200, м3	2,9I	I07,55	-	3I3	-	-	-	-
I03	ССЦ том I тб.3-I	То же, из стали класса А3, кг	48,I6	0,42	-	20	-	-	-	-
I04	-"-	То же, BpI, кг	3I,55	0,53	-	I7	-	-	-	-
I05	ССЦ том I п.9-284	Стоимость ПРГ70.25-4, ПРГ36.I.4-4Т, м3	2,9I	I33,57	-	389	-	-	-	-
I06	ССЦ том I т.3	Стоимость арматуры AI, кг	73,06	0,44	-	32	-	-	-	-
I07	-"-	То же, А3, кг	498,20	0,47	-	234	-	-	-	-
I08	-"-	То же, BpI, кг	6,69	0,6I	-	4	-	-	-	-
I09	-"-	Закладные детали, кг	49,I4	0,78	-	38	-	-	-	-
II0	ССЦ том I п.8-503	Стоимость ОП5.2-Т, м3	0,I0	I0I,54	-	I0	-	-	-	-
III	ССЦ том I п.3	Стоимость арматуры AI, кг	I,92	0,38	-	I	-	-	-	-
II2	-"-	Стоимость А3, кг	6,96	0,42	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	I4I04	660	4I0 / I27	-	944 / I07
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I4I04	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	23I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I7728	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I263
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I202	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I7728	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I263
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I202	-	-	-
		Раздел I0. Каркас								
II3	E7-404 37-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2т, шт	I6,00	I4,99 3,55	7,45 2,72	240	57	I20 44	4,73 2,3I	76 37
II4	E7-433 38-6-I.8	Укладка регелей массой до 2т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	4,74 I,97	2,68 0,96	9	4	5 2	2,53 0,8I	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II5	Е7-436 38-7-I.8	Укладка ригелей массой до 3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I2,00	I9,I0 3,94	4,6I I,60	229	47	55 I9	5,0I I,36	60 I6
II6	Е7-427 38-4-I.8	Укладка балок перекрытий массой до 3т и при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	3,63 I,4I	2,08 0,79	7	3	5 2	I,90 0,67	4 I
II7	Е7-439 38-8-I.8	Укладка массой до 5т ригелей при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	8,00	36,98 5,I4	6,77 2,30	296	4I	54 I8	6,56 I,95	52 I6
II8	ССЦтом I п.9-5	Колонны из бетона М300 объемом более 0,2 до I м3, м3	I,34	I49,II	-	200	-	-	-	-
II9	ССЦ том I п.9-5	То же, из бетона М400, м3	4,64	I53,64	-	7I3	-	-	-	-
I20	ССЦ том I п.9-39	Колонны из бетона М300 объемом более 0,2 до I м3 с I консолью, м3	I,36	I6I,I3	-	2I9	-	-	-	-
I2I	ССЦ том I п.9-5I	То же, с 2 консолями, м3	2,45	I6I,I3	-	3295	-	-	-	-
I22	ССЦ том I таб.3	Арматура класса AI, кг	86,00	0,50	-	43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I23	ССЦ том I таб.3	Арматура класса А3, кг	I072,00	0,54	-	579	-	-	-	-
I24	-"-	Закладные детали, кг	II20,00	0,9I	-	I0I9	-	-	-	-
I25	ССЦ том 2 табл.3	Металлизация закладных деталей, кг	II20,00	0,33	-	370	-	-	-	-
I26	ССЦ том I п.9-299	Стоимость ригеля с полками из бетона М300, объемом до I,5 м3, м3	4,06	I32,24	-	537	-	-	-	-
I27	-"-	То же, из бетона М400, м3	II,42	I36,89	-	I563	-	-	-	-
I28	ССЦ том I тб.3	Стоимость арматуры АI, кг	208,62	0,44	-	92	-	-	-	-
I29	-"-	То же, А3, кг	I090,43	0,47	-	5I3	-	-	-	-
I30	-"-	То же, А5, кг	256,08	0,49	-	I25	-	-	-	-
I3I	-"-	То же, ВрI, кг	I97,27	0,6I	-	I20	-	-	-	-
I32	ССЦ том I тб.3	Стоимость закладных деталей, кг	4I0,42	0,78	-	320	-	-	-	-
I33	-"-	Металлизация закладных деталей, кг	4I0,42	0,34	-	I40	-	-	-	-
I34	ССЦ том I п,9-309	Стоимость балок IБСПI2-4АТУ, марка бетона 450, м3	7,20	I59,07	-	II45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I35	ССЦ том I п.9-309	Стоимость балок IБСПТ6-4АIУТ, марка бетона 400, м3	0,45	I6I,3I	-	73	-	-	-	-
I36	ССЦ том I тб.3	Стоимость арматуры АI, кг	604,80	0,44	-	266	-	-	-	-
I37	-"-	То же, А3, кг	240,90	0,47	-	II3	-	-	-	-
I38	-"-	То же, А4, кг	29,60	0,47	-	I4	-	-	-	-
I39	-"-	То же, ВI, кг	I32,70	0,6I	-	8I	-	-	-	-
I40	-"-	Закладные детали, кг	I0,00	0,78	-	8	-	-	-	-
I4I	-"-	Металлизация закладных деталей, кг	I0,00	0,54	-	3	-	-	-	-
I42	Е7-285 I7-I	Соединительные элементы, т	0,I8	577,80 II5,00	I2,I6 3,65	I04	2I	3 I	I4I,00 3,I0	25 I
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	9536	I73	242 86	-	222 73
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	9536	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I565	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	280	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	89I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II992	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	439
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	539	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	II992	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	439
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	539	-	-	-
		Раздел II. Чердачное перекрытие								
I43	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 3м, шт	53,00	6,87 I,74	I,6I 0,58	364	92	86 3I	2,29 0,49	I2I 26
I44	СЦЗСЦ п.II-I58 прил.I тч п.25	Стоимость панелей перекрытия многопустотных, приведенная толщина I2,6 см, нормативная нагрузка 970 кг/м2, длиной 5,90 м, м2	222,75	I7,76	-	3956	-	-	-	-
I45	-"-	То же, приведенная толщина II,8 см, м2	I70,88	I7,37	-	2968	-	-	-	-
I46	-"-	То же, приведенная толщина 6,28 см, приведенная длина II,8 см, м2	7,47	I8,46	-	I38	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I47	СЗСЦ п.II-I58 прил.I тч п.25	То же, приведенная толщина I2,6 см, м2	26,73	I8,86	-	504	-	-	-	-
I48	Е6-I84 I6-I2	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 200 мм, м3	9,4I	74,42 4,60	I,I2 0,23	700	43	I0 3	6,7I 0,28	63 3
I49	CI24-I0	Арматура класса AI (монолитные участки), т	0,I3	58I,36	-	76	-	-	-	-
I50	CI24-I2	То же, A3, т	0,72	459,00	-	402	-	-	-	-
I5I	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,50	674,24	-	337	-	-	-	-
I52	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,09	699,96 I55,00	2,I3 0,64	63	I4	-	2I0,00 0,54	I9
I53	Е8-30 5-I	Устройство кирпичных столбиков, м3	0,99	72,28 2,76	I,23 0,36	72	3	I	5,05 0,3I	4
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	9580	I52	97 34	-	207 29
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	9580	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I572	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I45
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	284	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	89I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2043	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	470	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	I2043	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	470	-	-	-
		Раздел I2. Кровля								
I54	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм, I00м2	5,I6	93,56 9,55	I,I2 0,33	483	49	6 2	I4,30 0,28	74 I
I55	EI2-287 9-4	Утепление ячеистым бетоном, м3	II8,68	77,84 I,60	0,85 0,26	9238	I90	I0I 3I	2,54 0,22	30I 26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I56	EI2-289 9-I	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике, I00м2	5,I6	82,43 / I3,37	I,97 / 0,59	425	69	I0 / 3	I8,90 / 0,50	98 / 3
I57	EI2-29I 9-7	На каждый последующий слой пароизоляции оклеечной добавлять к расценке н.289, I00м2	5,I6	67,50 / 9,45	I,55 / 0,47	348	49	8 / 2	I2,80 / 0,40	66 / 2
I58	EI2-268 2-5-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля, I00м2	7,3I	427,74 / 30,75	5,38 / I,6I	3I25	225	40 / I2	43,90 / I,37	32I / I0
I59	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	I9,2I	236,89 / I5,75	3,I9 / 0,96	455I	303	6I / I8	23,80 / 0,8I	457 / I6
I60	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	6,87	232,69 / I6,I2	I,97 / 0,59	I599	III	I3 / 4	24,00 / 0,50	I65 / 3
I6I	EI0-22 6-I	Подшивка свесов, м2	54,60	6,37 / 0,49	0,07 / 0,02	348	27	4 / I	0,72 / 0,02	39 / I
I62	EI0-32 60-I	Подшивка лобовой доски, м2	I5,30	4,55 / 0,27	0,05 / 0,02	70	4	-	0,40 / 0,02	6
I63	EI0-7I I2-I	Слуховые окна, шт	2,00	32,83 / 4,37	0,45 / 0,I5	66	9	I	6,03 / 0,I3	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I64	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданиях каменных одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,03	I65,94 I5,62	0,76 0,36	6	-	-	22,80 0,3I	I
I65	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	26,08	5,25 0,57	0,20 0,06	I37	I5	6 2	0,87 0,05	23 I
I66	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00м2	5,I6	I6,56 2,00	0,6I 0,I8	85	I0	3 I	3,03 0,I5	I6 I
I67	CI22-I80	Стоимость слуховых окон, м2	3,00	II,42	-	34	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	205I5	I06I	253 76	-	I579 64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	205I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3364	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	308
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	605	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I9I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	25789	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I95I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I742	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	25789	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I95I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I742	-	-	-
		Раздел I3. Перегородки								
I68	Е8-I40 I5-I	Перегородки из штучных ячеистобетонных блоков, м3	33,04	4,03 2,34	I,40 0,43	I33	77	46 I4	3,36 0,36	III I2
I69	ССЦ п,3-I5I	Стоимость легкобетонных блоков, м3	30,40	42,82	-	I302	-	-	-	-
I70	ССЦ п.2-II	Стоимость цементно-песчаного раствора, м3	3,63	40,99	-	I49	-	-	-	-
I7I	Е26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минераловатными или стекловатными, м3	0,38	II,05 5,9I	0,23 0,08	4	2	-	7,90 0,07	3
I72	Е15-290 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, I00м2	0,05	666,27 82,50	8,97 2,69	32	4	-	II5,00 2,28	6
I73	Е15-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00м2	0,05	I25,66 I6,75	0,76 0,23	6	I	-	22,30 0,20	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I74	EI0-48 8-5	Устройство экранов санузлов, м	6,30	4,2I / I,25	0,37 / 0,II	27	8	3 / I	I,80 / 0,09	II / I
I75	E6-83 9-7	Стоимость крепежных элементов, т	0,0I	699,96 / I55,00	2,I3 / 0,64	7	2	-	2I0,00 / 0,54	2
		Материалы:								
I77	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI25, м3	0,04	37,9I	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	I700	94	49 / I5	-	I34 / I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I700	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	277	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I58	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I58	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	2I35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I58	-	-	-
		Раздел I4. Подготовка под полы 2 этажа								
I78	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,32	72,96 I2,35	I,45 0,43	23	4	-	I8,80 0,36	6
I79	ЕII-57I 5-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00м2	2,24	I33,02 I8,I2	I,7I 0,52	298	4I	4 I	29,40 0,44	66 I
I80	ЕI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом не нефтебитуме в один слой (рубероид), м2	I5,76	2,58 I,05	0,32 0,09	4I	I7	5 I	I,40 0,08	22 I
I8I	ЕI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя (рубероид), м2	I5,76	0,98 0,37	0,02	I5	6	-	0,50	8
I82	ЕII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм, I00м2	0,I6	78,I4 26,I2	5,70 I,70	I2	4	I	29,50 I,44	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I83	EI3-29I 39-5	Затирка песком поверхности битумной шпатлевки, м2	I5,76	0,I7 0,I5	-	3	2	-	0,20	3
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	392	74	I0 2	-	II0 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	392	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	493	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	493	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Раздел I5. Покрытие полов I,2 этажей								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I84	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, I00м2	0,35	I29,03 25,62	2,64 0,79	45	9	I	40,20 0,67	I4
I85	EII-68 II-2	То же, 5 мм, I00м2	0,35	26,39 0,74	0,42 0,I2	9	-	-	I,06 0,I0	-
I86	EII-284 47-I	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов толщиной 27 мм, I00м2	28,I7	244,06 5,I9	0,37 0,II	6875	I46	I0 3	6,86 0,09	I93 3
I87	EII-202 28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М, I00м2	2,24	6I6,6I 54,50	I,I4 0,33	I380	I22	3 I	75,50 0,28	I69 I
I88	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, I00м2	I,74	754,I8 76,75	6,87 2,07	I3I5	I34	I2 4	I08,00 I,76	I88 3
I89	EII-276 43-I	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на кумароно-каучуковой мастике КН-2, I00м2	0,86	606,29 3I,25	0,70 0,2I	523	27	-	4I,50 0,I8	36
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	I0I29	438	26 8	-	600 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I0I29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I66I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	299	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	943	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2733	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	745	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	I2733	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	745	-	-	-
		Раздел I6. Окна								
I90	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	64,50	7,05 I,86	0,5I 0,I5	455	I20	33 I0	2,56 0,I3	I65 8
I9I	EI0-75 I3-4	То же, более 2 м2, м2	23,65	5,09 I,44	0,4I 0,I2	I20	34	I0 3	I,93 0,I0	46 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I92	CI22-28	Блоки оконные 0PI5-I5, м2	23,65	45,80	-	I083	-	-	-	-
I93	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,88	35I,93 29,37	2,28 0,68	3I0	26	2 I	43,I0 0.58	38 I
I94	CI22-I7	То же, 0P9-9, м2	64,50	47,82	-	3084	-	-	-	-
I95	CIII-4I5	Скобяные изделия с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м, компл	86,00	3,I9	-	274	-	-	-	-
I96	CIII-420	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,I м, компл	II,00	I0,5I	-	II6	-	-	-	-
I97	EI0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до Iм, м2	8,25	3,04 0,79	0,08 0,03	25	7	-	I,I2 0,03	9
I98	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м, м2	23,65	I,70 0,42	0,05 0,02	40	I0	I	0,59 0,02	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I99	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25, м	28,60	3,29	-	94	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	560I	I97	56 / I4	-	272 / II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	560I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	920	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I65	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	522	- "	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7043	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	368
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	376	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	7043	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	368
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	376	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I7. Двери								
200	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	2I,86	2,45 / 0,69	0.53 / 0,I7	54	I5	I2 / 4	0,9I / 0,I4	20 / 3
20I	EI0-I06 20-2	То же, более 3 м2, м2	I4,08	I,95 / 0,64	0,44 / 0,I4	27	9	6 / 2	0,83 / 0,I2	I2 / 2
202	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	39,I7	3,72 / 0,84	0,20 / 0,06	I46	33	7 / 2	I,I6 / 0,05	45 / 2
203	CI22-8I2	Дверные блоки ДН24-I5ША, м2	I5,08	27,9I	-	393	-	-	-	-
204	CI22-82I	То же, ДН2I-I3БП, м2	5,30	28,3I	-	I50	-	-	-	-
205	CI22-808А	То же, ДТ2I-9АП, м2	6,06	32,I0	-	I95	-	-	-	-
206	CI22-2I9	То же, ДГ2I-I0, м2	26,00	22,2I	-	577	-	-	-	-
207	CI22-224	То же, Д02I-I3, м2	23,67	I6,2I	-	384	-	-	-	-
208	CI22-209	То же, БС28-I8, м2	I4,67	34,I8	-	50I	-	-	-	-
209	CIII-44I	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных, компл	3,00	3,58	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I0	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл	2,00	I0,43	-	2I	-	-	-	-
2II	CIII-447-I	То же, двупольных, компл	4,00	I3,86	-	55	-	-	-	-
2I2	CIII-448	Двери, входные в помещение, однопольные, компл	I4,00	4,82	-	67	-	-	-	-
2I3	CIII-449	То же, двупольные, компл	II,00	5,44	-	60	-	-	-	-
2I4	CIII-405	Закрыватель дверной верхнего расположения рычажный, шт	4,00	28,67	-	II5	-	-	-	-
2I5	EI5-7I9	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,I5	2I4,2I 2I,75	I,37 0,4I	3I	3	-	3I,60 0,35	6
2I6	EI5-730	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, I00м2	I,95	I3,02	-	25	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	28I2	60	25 8	-	25I 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2074	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	62	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	26I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	289
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I30	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	738	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	738	-	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	3348	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	289
		Сметнная заработная плата, руб	-	-	-	-	I30	-	-	-
		Раздел I8. Вентшахты								
2I7	E8-2I0 24-7	Кладка вентшахт, м3	I5,50	79,70 8,62	I,23 0,36	I233	I34	I9 6	II,90 0,3I	I84 5
2I8	E7-760 45-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт	I,00	0,74 0,64	0,05 0,02	I	I	-	0,84 0,02	I
2I9	E7-76I 65-2	То же, до I м2, шт	I,00	3,36 0,72	2,54 0,94	3	I	3 I	0,96 0,80	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
220	ССЦ том I п.9-22I	Стоимость плит ПТI2.5-8.6, ПТI2.5-II.9, м3	0,I2	93,9I	-	II	-	-	-	-
22I	ССЦ том I тб.3	Арматура BpI, кг	2,02	0,58	-	I	-	-	-	-
222	E6-I73 I6-I	Монолитная плита, м3	0,2I	289,58 5,76	I,23 0,36	6I	I	-	8,40 0,3I	2
223	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
224	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке бещ устройства каркаса стен, I00м2	0,79	666,27 82,50	8,97 2,69	527	65	7 2	II5,00 2,28	9I 2
225	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00м2	0,79	I25,66 I6,75	0,76 0,23	99	I3	-	22,30 0,20	I8
226	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу, м3	3,I7	80,I9 I9,75	I,99 0,59	254	63	6 2	26,20 0,50	83 2
227	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00, м3	3,I4	33,05	-	I04	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
228	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,0I	II4,97 I2,35	I,45 0,43	2	-	-	I8,80 0,46	-
229	EI0-I39 25-6	Устройство фартука из оцинкованной стали, м2	9,24	4,58 0,56	0,02	42	5	-	0,86	8
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	2347	283	35 II	-	388 I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2347	-	-	-	-ц
		Накладные расходы, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	68	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	295I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	434
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	362	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	295I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	434
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	362	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I9. Эстрада								
230	EII-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,29	72,2I / 4,46	I,5I / 0,46	2I	I	-	7,I9 / 0,39	2
23I	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	0,29	4II,II / 3I,I2	4,3I / I,29	II8	9	I	46,30 / I,09	I3
232	EII-284 47-I	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов толщиной 27 мм, I0м2	2,87	244,06 / 5,I9	0,37 / 0.II	702	I5	I	6,86 / 0,09	20
233	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	2,00	72,20 / 2,76	I,23 / 0,36	I45	6	3 / I	4,05 / 0,3I	8 / I
234	E8-47 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4м, м3	3,37	8I,62 / 5,I5	I,30 / 0,40	275	I7	4 / I	6,87 / 0,34	23 / I
235	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками, м2	7,I0	4,55 / 0,27	0,05 / 0,02	32	2	-	0,40 / 0,02	3
236	EI0-I44 28-I	Устройство ступеней на эстраду, м2	3,84	57,93 / 3,82	0,37 / 0,II	2223	I5	I	4,9I / 0,09	I9
237	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,I0	48,80 / 2,02	-	5	-	-	2,90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
238	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0,0I	699,96 I55,00	2,I3 0,64	7	2	-	2I0,00 0,54	2
239	7-735 58-I	Установка керамических ограждений лестницы с поручнями из твердолиственных пород, I00м	0,03	I076,00 I43,75	5,47 I,64	3I	4	-	I83,00 I,39	5
		Ступени входа в зрительный зал:								
240	E8-47 8-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4м, м3	2,22	8I,62 5,I5	I,30 0,40	I8I	II	3 I	6,87 0,34	I5 I
24I	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,42	72,2I 4,46	I,5I 0,46	3I	2	-	7,I9 0,39	3
242	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	0,42	30I,97 3I,I2	4,3I I,29	I28	I3	2 I	46,30 I,09	20
243	EII-284 47-I	Устройство покрытий из деревянных дверных щитов толщиной 27 мм, I0м2	4,24	244,06 5,I9	0,37 0,II	I034	22	I	6,86 0,09	29
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	2933	II9	I6 4	-	I62 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2933	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	480	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	273	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	208
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	3686	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	208
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Раздел 20. Лестницы								
244	ЕII-II I-II	Подбетонка под лестничный марш, м3	0,20	48,80 2,02	-	I0	-	-	2,90	I
245	Е7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более It без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	4,62 I,55	2,84 I,08	I8	4	II 4	2,I3 0,92	9 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
246	Е7-502 4I-4-I.8	Укладка лестничных площадок массой более 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	4,98 I,69	2,92 I,II	20	7	II 4	2,28 0,94	9 I
247	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	I	-	-	0,I3 0,08	-
248	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м (проступи накладные), шт	48,00	2,I8 0,74	0,20 0,08	I05	36	I0 4	I,0I 0,07	48 3
249	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м (опорные подушки), шт	8,00	2,I8 0,74	0,20 0,08	I7	6	2 I	I,0I 0,07	8 I
250	СЦЗСЦ п.II-I67	Стоимость лестничных маршей	20,88	I8,04	-	377	-	-	-	-
25I	СЦЗСЦ п.II-I69	Лестничные площадки, м2	6,84	I6,60	-	II4	-	-	-	-
252	СЦЗСЦ п.II-I73	Стоимость лестничных проступей, м	64,40	2,79	-	I80	-	-	-	-
253	ССЦ том I п.9-92	Опорные подушки из бетона М200, м3	0,I4	II7,83	-	I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
254	ССЦ том I тб.3-I	Арматура из стали класса AI, кг	2,56	0,42	-	I	-	-	-	-
255	-"-	То же, A3, кг	I0,24	0,46	-	5	-	-	-	-
256	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,03	I08,84	-	3	-	-	-	-
257	ССЦ том I тб.I	Стоимость Вр-I, кг	0,57	0,54	-	I	-	-	-	-
258	Е7-735 58-I	Установка металлических ограждений лестницы с поручнями из твердолиственных пород, I00м	0,28	I845,56 I43,75	5,47 I,64	5I7	40	I	I83,00 I,39	5I
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	I385	95	35 I3	-	I26 I2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I30	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I743	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	I743	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Раздел 2I. Пожарные шкафы								
259	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	I,38	I5,53 / 4,42	2,33 / 0,70	2I	6	3 / I	6,56 / 0,59	9 / I
260	EI0-I50 29-I	Установка стенок, м2	I2,60	I,I5 / 0,44	0,2I / 0,06	I4	6	3 / I	0,66 / 0,05	8 / I
26I	CI22-434	Стоимость дверок, м2	I3,82	25,88	-	358	-	-	-	-
262	CI22-460	Стоимость стенок боковых, м2	I2,60	22,63	-	285	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2I, руб	-	-	-	678	I2	6 / 2	-	I7 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	678	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	853	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по разделу 2I, руб	-	-	-	853	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Раздел 22. Внутренняя отделка								
263	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, I00м2	9,97	I54,95 50,00	9,42 5,44	I544	498	94 54	64,00 4,62	638 46
264	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, I00м2	9,97	I39,55 28,87	I,37 0,4I	I39I	288	I4 4	4I,00 0,35	409 3
265	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит, I00м2	7,27	27,I0 23,I2	0,23 0,06	I97	I68	I	29,80 0,05	2I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
266	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная, I00м2	7,27	2I,2I 8,50	0,II 0,03	I54	62	I	I2,70 0,03	92
		Облицовочные работы:								
267	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00м2	0,85	706,95 II8,37	3,04 0,9I	599	I00	3 I	I70,00 0,77	I44 I
		Итого прямые затраты по разделу 22, руб	-	-	-	3885	III6	II3 59	-	I499 50
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3885	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	362	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4883	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	—	-	I607

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	362	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4883	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I607
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I29I	-	-	-
		Итого по разделу 22, руб	-	-	-	4883	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I607
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I29I	-	-	-
		Раздел 23. Наружная отделка								
268	ЕI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен, I00м2	8,69	II0,84 I7,25	I,2I 0,36	963	I50	I0 3	24,30 0,3I	2II 3
269	ЕI5-635 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза, I00м2	0,70	5I,4I I2,00	-	36	8	-	I5,50	II
270	ЕI5-208 52-I	Штукатурка цоколя под шубу, I00м2	0,63	85,58 77,37	8,2I 3,77	53	48	5 2	93,00 3,20	58 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 23, руб	-	-	-	I052	206	I5 5	-	280 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I052	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	98	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	302
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	242	-	-	-
		Итого по разделу 23, руб	-	-	-	I323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	302
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	242	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	86649	4740	I378 464	-	679I 395
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	–	–	–	859II	–	–	–	–
		Накладные расходы, руб	–	–	–	I4092	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	—	–	I293
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	2532	–	–	–
		Плановые накопления, руб	–	–	–	8002	–	–	–	–
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	–	–	–	I08005	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	8479
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	7736	–	–	–
		Стоимость прочих работ, руб	–	–	–	738	–	–	–	–
		Всего стоимость прочих работ	–	–	–	738	–	–	–	–
		Итого по надземной части, руб	–	–	–	I08743	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	8479
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	7736	–	–	–
		Итого прямые затраты по смете, руб	–	–	–	I06450	5688	2I83 754	–	8I28 640
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	–	–	–	I057I2	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I734I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I59I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3II5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9846	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I32899	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9557	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	738	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	738	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I33637	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0359
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9557	-	-	-

Главный архитектор проекта А.А. Борознов
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер П категории Г.А. Коротяева
Проверила руководитель группы Р.А. Форафонова

25201-03

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прям. затр.	с накл расх. и план. накоп.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			834	I049	-	-	0,78
2	Фундаменты			6968	8759	-	-	6,55
3	Перекрытие цокольное			5050	6352	-	-	4,75
4	Подготовка под полы I этажа			2767	3477	-	-	2,60
5	Входы крыльца			207I	2603	-	-	I,95
6	Приямки			29I	366	-	-	0,27
7	Подпольные каналы			I296	I629	-	-	I,22
8	Отмостка			524	659	-	-	0,49
9	Стены			I4I04	I7728	-	-	I3,27
I0	Каркас			9536	II992	-	-	8,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Чердачное перекрытие			9580	I2043	-	-	9,0I
I2	Кровля			205I5	25789	-	-	I9,30
I3	Перегородки			I700	2I35	-	-	I,60
I4	Подготовка под полы 2 этажа			392	493	-	-	0,37
I5	Покрытие полов I,2 этажей			I0I29	I2733	-	-	9,53
I6	Окна			560I	7043	-	-	5,27
I7	Двери			28I2	3348	-	-	2,5I
I8	Вентшахты			2347	295I	-	-	2,2I
I9	Эстрада			2933	3686	-	-	2,76
20	Лестницы			I385	I743	-	-	I,30
2I	Пожарные шкафы			678	853	-	-	0,64
22	ВНутренняя отделка			3885	4883	-	-	3,65
23	Наружная отделка			I052	I323	-	-	0,99
	Итого:	м3	3868,00	I06450	I33637	2752	3455	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Санитарно-технические работы

Основание: ВК, СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	7,993	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	884	чел/час
Трудозатраты построечные	8I0	чел/час
Сметная заработная плата	0,768	тыс.руб.

№№ пп	Обоснование Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	I05,95	0,35 / 0,28	0,05 / 0,02	37	30	5 / 2	0,38 / 0,02	40 / 2
2	24-07 л.3I п.9-08	Конвекторы "Комфорт-20", экм	I05,95	I5,3I	-	I622	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3, экм	I0,00	2I,40 0,28	0,05 0,02	2I4	3	-	0,38 0,02	4
4	EI8-I27 5-4	Установка регистров отопительных из водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм, м	2,00	2,2I 0,I0	0,02	4	-	-	0,I6	-
5	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм, м	II5,00	I,2I 0,27	0,02	I39	3I	2	0,35	30
6	EI6-36 7-I	То же, 20 мм, м	85,00	I,28 0,27	0,02	I09	23	2	0,35	30
7	EI6-37 7-I	То же, 25 мм, м	24,00	I,46 0,27	0,02	35	6	-	0,35	8
8	EI6-38 7-I	То же, 32 мм, м	II0,00	I,62 0,27	0,02	I78	30	2	0,35	39
9	EI6-39 7-I	То же, 40 мм, м	4,00	I,84 0,27	0,02	7	I	-	0,35	I
I0	EI6-40 7-2	То же, 50 мм, м	20,00	2,29 0,35	0,05 0,02	46	7	I	0,33 0,02	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, I00м	3,58	5,I0 4,77	-	I8	I7	-	5,I6	I8
I2	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I4,00	2,54	-	36	-	-	-	-
I3	CI30-I04	То же, 20 мм, шт	I,00	2,92	-	3	-	-	-	-
I4	CI30-I05	То же, 25 мм, шт	I,00	3,49	-	3	-	-	-	-
I5	CI30-I06	То же, 32 мм, шт	2,00	4,38	-	9	-	-	-	-
I6	CI30-I07	То же, 40 мм, шт	2,00	6,I2	-	I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	2472	I48	I2 2	-	I89 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2472	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	295	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	220	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2987	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	203	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	2987	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	203	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
I7	E15-647 I64-I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,07	46,92 43,75	-	3	3	-	63,90	4
I8	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,35	28,64 27,25	0,50 0,I5	I0	I0	-	4I,00 0,I3	I4
I9	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,36	97,36	-	35	-	-	-	-
20	E26-69 I5-3	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,I6	I28,45 35,50	2,02 0,6I	2I	6	-	47,20 0,52	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	I8,40	0,83	-	I5	-	-	-	-
22	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	2,40	94,I7 48,00	0,05	226	II5	-	68,00	I63
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	3I0	I34	-	-	I89
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	39I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I93
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	39I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I93
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	2782	282	I2 2	-	378 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	39I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I93
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2472	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	295	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	220	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2987	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	203	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	3378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	346	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
23	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм, шт	2,00	2,3I I,24	0,20 0,06	5	2	-	I,5I 0,05	3
24	CI30-2239	Задвижки клиновые фланцевые ЗКЛ2-I6 давлением I6 кгс/см2, диаметром 50 мм, шт	2,00	56,57	-	II3	-	-	-	-
25	CI30-I793	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 50 мм, шт	I,00	I,99	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ЦII-I55-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до I00 мм, шт	2,00	3,08 2,4I	0,02	6	5	-	3,00	6
27	CI30-2999	Водосчетчик СТВГ-I-65, шт	I,00	I00,5I	-	I0I	-	-	-	-
28	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб, наружный диаметр патрубка 57 мм, шт	2,00	37,05 3,06	0,38 0,I2	76	6	I	3,97 0,I0	8
29	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, шт	2,00	I,02 0,99	-	2	2	-	I,00	2
30	I704-20030	Манометр, мановакуумметр, мвакуумметр показывающий МП4 ТУ25-02-943-74, шт	2,00	40,85	-	82	-	-	-	-
3I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	2,00	0,27 0,27	-	I	I	-	0,50	I
32	I70648- -I28I	Термометр П4, ДЛ.В.4-I60 ДЛ.Н.Ч-65, шт	2,00	I,6I	-	3	-	-	-	-
33	I70648- -I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П, шт	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-
34	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм, шт	2,00	29,64 I,24	0,20 0,06	59	2	-	I,5I 0,05	3
35	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм, м	I,50	2,29 0,35	0,05 0,02	3	I	-	0,43 0,02	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	EI6-67 8-2	Трубопровод из электросварных труб диаметром 76х2,0 мм, м	0,60	3,55 0,60	0,08 0,03	2	–	–	0,77 0,02	–
37	EI6-233 8-I	То же, 32хI,6 мм, м	0,50	I,54 0,52	0,08 0,03	I	–	–	0,66 0,02	–
38	CI30-2305	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты), кг	I,00	0,9I	–	I	–	–	–	–
39	I704-5III9 доп.22	Регулятор расхода и давления УРРД-Н-25, шт	I,00	253,I0	–	253	–	–	–	–
40	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм, шт	I,00	3,56 3,48	0,03	4	3	–	5,00	5
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	–	–	–	720	22	I	–	29
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	–	–	–	720	–	–	–	–
		Накладные расходы, руб	–	–	–	85	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	8
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	I4	–	–	–
		Плановые накопления, руб	–	–	–	63	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	-	-	-	868	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	868	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
4I	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,0I	94,I7 / 48,00	0,05	I	-	-	68,00	I
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	72I	22	I	-	30
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	720	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	868	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	869	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
42	E20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 4А с электродвигателем 4А7IА6, шт	I,00	I43,0I / 4,49	0,46 / 0,I4	I43	4	-	5,88 / 0,II	6
43	CI30-2548	Вентилятор крышный ВКР4.00 с электродвигателем, шт	I,00	II3,88	-	II4	-	-	-	-
44	E20-743 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси весом до 0,025 тн, шт	I,00	4,39 / 3,I3	0,I2 / 0,03	4	3	-	3,80 / 0,02	4
45	84-0I п.5-0II	Вентилятор ВК-6У-4, шт	I,00	30,07	-	30	-	-	-	-
46	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером I00х200 мм, Iшт	9,00	2,I6 / I,II	0,08 / 0,03	I9	I0	-	I,34 / 0,02	I2
47	E20-408 7-I	То же, Р-200, 200х200 мм, Iшт	I0,00	2,3I / I,II	0,08 / 0,03	24	II	I	I,34 / 0,02	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	E20-408 7-I к=2	То же, Р-400, Iшт	I4,00	4,8I / 2,22	0,I5 / 0,06	67	3I	2 / I	I,34 / 0,05	I9 / I
49	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	I8,60	8,89 / I,I6	0,07 / 0,02	I65	22	I	I,54 / 0,02	29
50	E20-I0 I-I	То же, толщиной 0,7 мм, периметром I000 мм, м2	8,00	9,30 / I,I6	0,07 / 0,02	74	9	-	I,54 / 0,02	I2
5I	E20-II I-2	То же, периметром от II00 до I600 мм, м2	4,80	8,89 / 0,88	0,07 / 0,02	43	4	-	I,I9 / 0,02	6
52	E20-I5 I-3	То же, периметром до 2000 мм, м2	24,00	9,65 / 0,77	0,07 / 0,02	232	I8	I	I,02 / 0,02	24
53	E20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм, шт	I,00	I3,39 / 3,I4	0,05 / 0,02	I3	3	-	4,I0 / 0,02	4
54	E20-257 I2-I	То же, 400 мм, шт	2,00	22,37 / 3,I4	0,05 / 0,02	45	6	-	4,I0 / 0,02	8
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	973	I2I	5 / I	-	I37 / I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	973	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	88	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	II79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I48
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	II79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I48
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
55	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов и дифлекторов, I00м2	0,55	94,I7 48,00	0,05	52	27	-	68,00	38
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	52	27	-	-	38
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	52	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I025	I48	5 I	-	I75 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	52	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	66	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	973	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	88	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	II79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I48
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I72	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	38,00	I,69 / 0,29	0,02	64	II	I	0,37	I4
57	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	I0,00	I,9I / 0,29	0,02	I9	3	-	0,37	4
58	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	5,00	I,93 / 0,29	0,02	I0	I	-	0,37	2
59	EI6-46 7-4	То же, 50 мм, м	43,00	3,I5 / 0,36	0,05 / 0,02	I35	I5	2 / I	I,48 / 0,02	2I / I
60	EI6-47 7-5	То же, 65 мм, м	30,00	3,80 / 0,44	0,07 / 0,02	II4	I3	3 / I	0,57 / 0,02	I7 / I
6I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	I,26	4,99 / 4,66	-	6	6	-	5,I6	7
62	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5мм, шт	8,00	2,I6	-	I7	-	-	-	-
63	CI30-86	То же, 20 мм, шт	2,00	2,56	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	EI6-267 24-6	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75мм, м	3,00	3,85 I,I9	0,08 0,03	I2	4	-	I,57 0,03	5
65	CI59-69I	Втулка под фланец диаметром 75 мм, I0шт	0,I0	2,37	-	I	-	-	-	-
66	CI30-I794	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 65 мм, шт	I,00	2,37	-	2	-	-	-	-
67	CI30-I795	То же, 80 мм, шт	3,00	2,66	-	8	-	-	-	-
68	CI30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные II6б6к для жидких сред давлением I МПА, диаметром I5 мм, шт	2,00	I,59	-	3	-	-	-	-
69	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм, шт	I,00	42,02 2,I4	0,44 0,I4	42	2	-	2,67 0,I2	3
70	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, шт	5,00	73,39 2,25	0,I2 0,03	367	II	-	3,I4 0,03	I6
7I	CI30-2322	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные диаметром 5I мм, м	50,00	2,73	-	I36	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	3,I5 0,24	0,02	6	-	-	0,3I	I
73	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм, м	20,00	3,46	-	69	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I0I6	66	6 2	-	90 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I0I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8. Строительные работы								
74	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,50	28,64 27,25	0,50 0,I5	I4	I4	-	5I,00 0,I3	20
75	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,5I	97,36	-	50	-	-	-	-
76	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,22	I28,45 35,50	2,02 0,6I	28	8	-	47,20 0,52	I0
77	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой М-РК, м2	25,30	0,83	-	2I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	II3	22	-	-	30
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	II29	88	6 2	-	I20 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I0I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I372	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
78	E16-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	33,00	I,69 / 0,29	0,02	56	I0	I	0,37	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	I3,00	I,9I / 0,29	0,02	25	4	-	0,37	5
80	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	32,00	I,93 / 0,29	0,02	62	9	I	0,37	I2
8I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,75	4,99 / 4,66	-	5	3	-	5,I6	4
82	CI30-2505	Вентили муфтовые I56Iп диаметром I4 мм, шт	5,00	I,70	-	8	-	-	-	-
83	CI30-2507	То же, 25 мм, шт	3,00	2,92	-	9	-	-	-	-
84	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШI, шт	3,00	I9,43 / 0,64	0,02	58	2	-	0,82	2
85	2407-I822	Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9802-74 СМ-М-ННР, шт	I,00	8,36	-	8	-	-	-	-
86	2407-I820	То же, СМ-М-ВКСЦР, шт	2,00	5,5I	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	24I	28	2	-	35
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	24I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	29I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	29I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Раздел I0. Строительные работы								
87	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,23	28,64 27,25	0,50 0,I5	7	6	-	4I,00 0,I3	9
88	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,24	97,36	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,I3	I28,45 35,50	2,02 0,6I	I7	5	-	47,20 0,52	6
90	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	I4,95	0,83	-	I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	59	II	-	-	I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	300	39	2	-	50
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	24I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	29I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	366	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел II. Сантехнические работы								
9I	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	32,00	2,86 0,47	-	92	I5	-	0,6I	20
92	EI6-34 6-2	То же, I00 мм, м	I8,00	4,69 0,46	0,02	84	8	-	0,58	I0
93	EI6-269 24-8	Прокладка трубопроводов из напорных политэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром II0 мм (футляр), м	2,00	5,I2 0,95	0,08 0,03	I0	2	-	I,25 0,03	2
94	EI6-27I 24-9	То же, I60 мм, м	I,00	8,99 0,96	0,08 0,03	9	I	-	I,28 0,03	I
95	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственном присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и КВ, с верхним пуском, компл	4,00	48,46 I,86	0,20 0,06	I94	7	I	2,44 0,05	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
96	EI7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I, компл	2,00	I3,93 0,9I	0,08 0,03	28	2	-	I,I9 0,03	2
97	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550х420хI50 мм, компл	5,00	37,64 I,7I	0,II 0,03	I88	9	-	2,I9 0,03	II
98	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50, компл	2,00	I0,29 0,36	0,04 0,02	2I	I	-	0,46 0,02	I
99	CI30-I493	Сифоны для моек технологических, шт	3,00	I,85	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	632	45	I	-	57
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	632	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	763	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	763	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	632	45	I	-	57
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	632	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	763	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	763	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	6589	624	27 5	-	8I0 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	535	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	279
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	209	-	-	-
		С тоимость сантехнических работ	-	-	-	6054	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	722	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	54I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	73I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	605
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	559	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	7993	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	884
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	768	-	-	-

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Электроосвещение

Основание: ЭО,СО лист I-2

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	5,599	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	640	чел/час
Трудозатраты построечные	579	чел/час
Сметная заработная плата	0,503	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин / обсл.машины	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. / в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	I504-4549 д.I2	Пускатель магнитный ПМЛI23002, шт	6,00	I7,57	-	I05	-	-	-	-
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	6,00	4,5I / I,86	0,I3 / 0,02	27	II	I	2,00 / 0,02	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I504-I8098	Пост управления кнопочный ПКЕ.500В частотой 50,60 ГЦ 220В, н.ток I0А, предназначен для пристройки к ровной (любой) поверхности, количество толкателей 2 ПКЕ722-2У2 ТУI6-526.2I6-78, шт	8,00	I,44	-	I2	-	-	-	-
4	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством элементов до 3, шт	8,00	2,6I I,36	0,08 0,02	2I	II	-	2,00 0,02	I6
5	ЦСКЦЭ-84 п.II72	Щиток осветительный ОЩВ-6, шт	I,00	57,97 2,02	0,36 0,32	58	2	-	2,59 0,27	3
6	-"- п.II73	То же, ОЩВ-I2, шт	I,00	8I,I8 2,52	0,I5 0,05	8I	3	-	3,23 0,04	3
7	К2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах, число ламп - 2, I00шт	I,I3	I7I,52 92,37	58,84 I9,00	I94	I04	66 2I	I32,00 I6,I2	I49 I8
8	Е2I-I25 25-I	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды, I00шт	0,I6	I28,96 42,00	69,30 20,98	2I	7	II 3	60,40 I7,8I	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,03	I22,80 / 39,25	2,32 / I,44	4	I	-	56,60 / I,22	2
I0	E2I-I70 36-I	Установка сигнальных фонарей, I00шт	0,07	65,I6 / 54,75	2,5I / 0,52	5	4	-	78,I0 / 0,44	5
II	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,20	I7,43 / I3,25	-	3	3	-	I9,20	4
I2	E2I-I66 33-I	Установка выключателей 2-х клавишных утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,I0	28,48 / I8,25	-	3	2	-	2I,20	2
I3	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00шт	0,I0	45,84 / 26,00	-	5	3	-	37,20	4
I4	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,II	I6,8I / I3,25	-	2	I	-	I9,20	2
I5	Ц8-522-5	Установка розетки 2-полюсной с разделяющим контактом, компл	I2,00	3,08 / I,27	0,08 / 0,02	37	I5	I	2,00 / 0,02	24
I6	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква, I00шт	0,02	I66,95 / I07,50	8,28 / 4,97	3	2	-	I38,00 / 4,22	3

25201-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 25 мм, I00м	0,35	8,40 4,99	0,28 0,I8	3	2	-	7,I4 0,I5	2
I8	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном, диаметром до 25 мм, I00м	4,80	I8,77 I4,50	I,23 0,76	90	70	6 4	20,90 0,65	I00 3
I9	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	4,50	4,84 3,49	I,00 0,64	22	I6	5 3	5,07 0,54	23 2
20	E2I-94 I7-2	То же, до 6 мм2, I00м	0,65	6,07 4,30	I,27 0,40	4	3	I	6,24 0,34	4
2I	E2I-98 I7-6	То же, каждый последующий провод, до 2,5 мм2, I00м	6,50	I,87 I,69	-	I2	II	-	2,39	I6
22	E2I-99 I7-7	То же, до 6 мм2, I00м	0,75	2,I7 I,87	-	2	I	-	2,64	2
23	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00м	I3,00	8,6I 6,75	-	II2	88	-	9,70	I26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой изоляцией (оболочками) с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	I,30	53,35 / 36,00	I3,52 / 4,06	69	47	I7 / 5	5I,60 / 3,45	67 / 4
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	895	407	I08 / 36	-	579 / 30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	II7	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	778	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	353	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	90	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I22I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	640
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	503	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I348	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	640
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	503	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
25	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛПО02-2.40/П-0IУХЛ4, шт	I08,00	24,43	-	2638	-	-	-	-
26	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40-02УХЛ4, шт	5,00	48,95	-	245	-	-	-	-
27	I507-I057	То же, НПП03-I00-00IУ3, шт	7,00	I3,82	-	97	-	-	-	-
28	CI53-I	Светильник НСП-02хI00, шт	6,00	4,85	-	29	-	-	-	-
29	I507-30II	Светильник НПО-0I-2х60, НП00I-2х60/Н0IУХЛ4, шт	9,00	3,75	-	34	-	-	-	-
30	CI53-I38	Светильник НБ0IIхI00, шт	3,00	3,48	-	I0	-	-	-	-
3I	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	I9,04	-	38	-	-	-	-
32	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУ3, шт	7,00	3,63	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУI6-526.294-78, шт	20,00	0,52	-	I0	-	-	-	-
34	I504-6I6I	То же, сдвоенный ВКII-I920 ТУ2I6-526.294-78, шт	I0,00	0,84	-	8	-	-	-	-
35	I504-6I62	То же, брызгозащищенный ВКII-I930 ТУI6-526.294-78,шт	I0,00	I,I7	-	I2	-	-	-	-
36	CI54-I60	Розетка штепсельная 2-полюсная для скрытой установки, шт	II,00	0,46	-	5	-	-	-	-
37	CI54-I52	То же, с 3-м заземляющим контактом У-94С, шт	I2,00	0,52	-	6	-	-	-	-
38	CI54-I53	Вилка, шт	I2,00	0,46	-	6	-	-	-	-
39	CI52-I96	Провод АППВ сеч. 2х2 мм2, I000м	0,72	77,74	-	56	-	-	-	-
40	CI52-I99	То же, 3з2 мм2, I000м	0,4I	II2,I8	-	46	-	-	-	-
4I	CI52-228	Провод АПВ-660 сеч. 2 мм2, I000м	I,I3	44,87	-	5I	-	-	-	-
42	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм2, I000м	0,I4	72,05	-	I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	CI5I-II96	Кабели силовые на напряжение I000В двужильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,I0	282,52	-	28	-	-	-	-
44	CI5I-I252	То же, трехжильные, 3х2,5 мм2, I000м	0,03	350,76	-	II	-	-	-	-
45	503-80I04 -II	- Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУI6-05-I573-77, I000пм	0,04	486,70	-	I7	-	-	-	-
46	CII3-I30	Труба стальная электросварная д=25хI,6, м	480,00	0,54	-	259	-	-	-	-
47	2405-I372	Коробки ответвительные УI97 У4 ТУ36-I449-79, I000шт	0,05	I05,79	-	5	-	-	-	-
58	2405-I987 д.I	Коробка У409, шт	I5,00	0,73	-	II	-	-	-	-
49	2405-I984 д.I	Коробка КУВ-IМ, шт	55,00	0,I9	-	I0	-	-	-	-
50	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40, I0шт	22,60	9,72	-	220	-	-	-	-
5I	CI53-276	Лампы Б220-230-I00, I0шт	0,80	I,45	-	I	-	-	-	-
52	CI53-266	Лампы БК220-230-60, I0шт	2,60	2,05	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прочзрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230--25, I0шт	0,70	I,3I	-	I	-	-	-	-
54	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220, I0шт	22,60	I,92	-	43	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	3937	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3937	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	425I	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	425I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	4832	407	I08 36	-	579 30
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	II7	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	47I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	353	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	404	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	5472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	640
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	503	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	5599	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	640
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	503	-	-	-

Главный архитектор проекта А.А. Борознов
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева
Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

25201-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Электросиловое оборудование

Основание: ЭО,СО лист I-4

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость I,69I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I5I чел/час
Трудозатраты построечные I4I чел/час
Сметная заработная плата 0,I26 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксплуат. маш. в т.ч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 в.I п.II8	Вводно-распределительное устройство ВРУI-II, шт	I,00	302,45 I5,06	I,57 0,55	302	I5	2 I	I9,28 0,47	I9
2	п.I42	То же, ВРУI-49, шт	I,00	I92,45 I4,I2	I,57 0,55	I92	I4	2 I	I8,07 0,47	I8
3	п.22305	Пункт силовой ПРII-3056-2IУ3, шт	I,00	277,92	-	278	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	то же	Установка пункта силового, шт	I,00	I2,I7 6,I0	I,26 0,43	I2	6	I	7,8I 0,36	8
5	п.22051	Пункт силовой ПРII-3064-2IУ3, шт	I,00	34I,28	-	34I	-	-	-	-
6	то же	Установка пункта силового, шт	I,00	I4,84 8,05	I,26 0,43	I5	8	I	I0,30 0,36	I0
7	I504-4549 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛI23002 шт	3,00	I7,57	-	53	-	-	-	-
8	Ц8-52I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	3,00	4,5I I,86	0,I3 0,02	I4	6	-	2,00 0,02	6
9	I504-I2237 доп.I2	Приставка ПХЛ2204, шт	I,00	2,45	-	2	-	-	-	-
I0	Ц8-522-5	Установка розетки с 3-м заземляющим контактом, компл	6,00	3,08 I,27	0,08 0,02	I8	8	-	2,00 0,02	I2
II	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диаметр до 50 мм, I00м	0,50	40,25 20,25	8,89 2,23	20	I0	4 I	30,00 I,89	I5 I
I2	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25мм, I00м	2,00	20,90 9,56	0,35 0,I2	42	I9	-	I4,00 0,I0	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	I,30	6,90 2,95	3,69 I,08	9	4	4 I	4,00 0,92	5 I
I4	Ц8-409-2	То же, до 6 мм2, I00м	I,20	8,5I 3,62	4,5I I,32	I0	4	6 2	5,00 I,I2	6 I
I5	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, I00м	2,90	I,52 I,42	-	4	4	-	2,00	6
I6	Ц8-409-I2	То же, до 6 мм2, I00м	2,80	I,74 I,57	-	5	4	-	2,00	6
I7	Ц8-534-I	Монтаж коробки КВ2-I0, шт	I,00	3,62 I,40	0,II 0,02	4	I	- -	2,00 0,02	2
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I32I	I03	20 6	-	I4I 3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	674	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	738	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	647	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	796	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I534	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Раздел 2. Материалы не учтенные сборником								
I8	503-80I22--II	Трубы д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,I4	3I4,60	-	44	-	-	-	-
I9	503-80I24--II	То же, д=25 мм, I000пм	0,03	487,63	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	CII3-I30	Труба стальная тонкостенная электросварная д=25хI,6, м	20,00	0,54	-	II	-	-	-	-
2I	CII3-I30	То же, 30хI,8,м	30,00	0,54	-	I6	-	-	-	-
22	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением I,5 мм2, I000м	0,02	60,20	-	I	-	-	-	-
23	CI52-229	То же, 4 мм2, марки АПВ, I000м (алюминиевая жила)	0,4I	55,I4	-	23	-	-	-	-
24	CI52-230	То же, 6 мм2, I000м	0,4I	72,05	-	30	-	-	-	-
25	CI54-I50	Розетка А-700КОМ, шт	2,00	0,53	-	I	-	-	-	-
26	CI54-I5I	Вилка А-70IКМБ, шт	2,00	0,48	-	I	-	-	-	-
27	CI54-I52	Розетка У94С, шт	4,00	0,52	-	2	-	-	-	-
28	CI54-I53	Вилка, шт	4,00	0,46	-	2	-	-	-	-
29	2505-I356 I504-6002	Коробка КВ2-I0УХЛ4, шт	I,00	2,92	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I46	-	-	-	-
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I57	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I57	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I467	I03	20/6	-	I4I/3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	674	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	738	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	793	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	69	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	953	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I69I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I26	-	-	-

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Устройства связи

Основание: СС,СО лист I-3
ПС,СО лист I-2

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	2,774	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	732	чел/час
Трудозатраты построечные	675	чел/час
Сметная заработная плата	0,580	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	6203-34-I	Аппарат телефонный ТА-II46, шт	2,00	I9,87	-	40	-	-	-	-
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС, шт	2,00	0,47 0,39	-	I	I	-	0,50	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная, коробка	I,00	5,44 2,02	0,97 0,27	5	2	I	3,00 0,23	3
4	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной, I00м	0,45	I4,05 I3,50	-	6	6	-	I9,00	9
5	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса I м до I кг, I00м	0,40	42,39 23,62	9,48 2,92	I7	9	4 I	35,00 2,48	I4 I
6	Ц8-534-I3	Шкаф электрослаботочный ШС7, кг	28,00	0,53 0,05	0,02	I56	I	I	0,I0	3
7	ЦI0-975-8	Установка коробки подштукатурной КП-4, шт	20,00	0,6I 0,5I	0,06	I2	I0	I	I,00	20
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	96	29	7 I	-	50 I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	44	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовыой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм2, I000м	0,05	I6,75	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	CI5I-2542	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - I0, I000м	0,04	3I9,I6	-	I3	-	-	-	-
I0	2405-I984 доп.I	Коробка КП-4, шт	20,00	0,2I	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	II4	29	7 / I	-	50 / I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	44	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы								
II	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	25,05 / 9,98	-	25	I0	-	7,I2	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке, шт	I,00	I,89 I,55	-	2	2	-	2,00	2
I3	Ц8-522-2	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до I00А, шт	I,00	4,47 I,86	0,I4 0,03	4	2	-	2,00 0,03	2
I4	I60I-2209	Установка трансляционная ТУ-I00БУ 4.2 Д22.032.0I4 ТУ, компл	I,00	542,88	-	543	-	-	-	-
I5	Ц10-395-I	Шкаф или статив (стойка), масса до I00 кг, шт	I,00	II,30 II,05	-	II	II	-	I4,00	I4
I6	Ц10-975-II	Монтаж коробок УК-2П, УК-2С, шт	I2,00	I,99 I,32	0,36 0,09	24	I6	4 I	3,00 0,08	36 I
I7	Ц10-38I-II	Монтаж розетки РШВ-I, шт	8,00	0,45 0,4I	-	4	3	-	I,00	8
I8	цена Муром.з-да	Громкоговоритель 0,25 ГП5, шт	8,00	I0,94	-	88	-	-	-	-
I9	Ц10-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт	8,00	3,46 2,92	-	28	23	-	4,00	32
20	Ц10-54-7	Кабель по стене бетонной, масса 1м до I кг, I00м	I,50	42,39 23,62	9,48 2,92	64	35	I4 4	35,00 2,48	53 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ЦI0-975-I2	Установка коробки микрофонной, шт	I,00	0,52 0,46	-	I	-	-	I,00	I
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	794	I02	I8 5	-	I55 5
		в том числе:								
		стоимость оборудования, руб	-	-	-	63I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	690	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	27I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		итого по разделу 3, руб	-	-	-	96I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
22	290220--I249	Трансформатор ТАГУ-25М, ТАМУ-25Т, шт	I,00	5,43	-	5	-	-	-	-
23	CI54-60	Переключатель пакетный ПП4-40, шт	I,00	7,36	-	7	-	-	-	-
24	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	2,00	0,25	-	I	-	-	-	-
25	CI55-I3	То же, УК-2П, шт	I0,00	0,22	-	2	-	-	-	-
26	CI55-23	Розетка РШР-I, шт	8,00	0,62	-	5	-	-	-	-
27	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2, I000м	0,I5	36,I8	-	6	-	-	-	-
28	I5097--40021	Провод микрофонный КММ I000м	0,05	II2,I4	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	CI55-I2	Коробка микрофонная 6К-285, шт	I,00	0,25	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	34	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	827	I02	I8 5	-	I55 5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	63I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Трансплртные расходы, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	690	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I96	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	305	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	995	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
30	E34-286 48-I	Опора антенная МТ-6/I, шт	I,00	55,82 22,75	-	56	23	-	3I,70	32
3I	I60I-2482	Антенна АТКГ-2.I - АТКГ-4.I АТГК 27-06-I673-75 ТУ, компл	I,00	4,03	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	I60I-2482	То же, АТКГ-5.I - АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ, компл	I,00	I2,96	-	I3	-	-	-	-
33	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала, его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей, шт	I,00	I5,28 2,94	I2,27 4,I3	I5	3	I2 4	4,00 3,8I	4 4
34	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек, шт	I,00	20,02 8,85	8,98 3,06	20	9	9 3	II,00 2,60	II 3
35	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	I,00	I5,28 I5,00	-	I5	I5	-	5,00	5
36	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	I,00	0,74 0,57	-	I	I	-	0,80	I
37	I60I-2395	Усилитель ОТУ-2 УТТО-2 АБВО.220.000 ТУ, компл	I,00	83,52	-	84	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стибилизирующее устройство, шт	I,00	2,95 I,64	-	3	2	-	2,00	2
39	I60I-2586 доп.II	Конвектор КТК, шт	I,00	87,84	-	88	-	-	-	-
40	Ц10-605-2	Установка конвектора КТК, шт	I,00	2,95 I,64	-	3	2	-	2,00	2
4I	I5040I-8I	Блок БПС-5, шт	I,00	I7,I4	-	I7	-	-	-	-
42	Ц10-II6-2	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, шт	I,00	7,3I 6,62	-	7	7	-	8,00	8
43	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,30	20,99 9,56	0,35 0,I2	6	3	-	I4,00 0,I0	4
44	Ц8-I49-I	Кабель до 35 квт в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг, I00м	0,35	I3,05 7,80	0,43 0,I5	5	3	-	II,00 0,I3	4
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	337	68	2I 7	-	73 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	206	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	224	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	II5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	56	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	56	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	409	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные ценником								
45	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ, компл	I,00	2,79	-	3	-	-	-	-
46	CI5I-2753	Кабели радиочастотные коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326.8-79, марки РК75-4-II, I000м	0,04	I8I,70	-	6	-	-	-	-
47	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,03	483,60	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	26	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	36I	68	2I / 7	-	73 / 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	206	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	224	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	99	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	–	–	–	I4I	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	50
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	56	–	–	–
		Стоимость общестроительных работ	–	–	–	56	–	–	–	–
		Накладные расходы, руб	–	–	–	9	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	I
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	2	–	–	–
		Плановые накопления, руб	–	–	–	5	–	–	–	–
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	–	–	–	70	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	33
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	25	–	–	–
		Итого по отделу 3, руб	–	–	–	435	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	83
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	8I	–	–	–
		Отдел 4. Пожарная сигнализация								
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	I602-30I22 доп.8	Концентратор сигнально-пусковой УОТС-I.I, шт	I,00	284,80	-	245	-	-	-	-
49	ЦI0-742-I3	Устройство сигнальное на количество лучей - 20, шт	I,00	28,47 24,40	-	28	24	-	3I,00	3I
50	I602-030045	Устройство сигнальное УС ТУ 25.09.023-76, шт	I,00	I4,40	-	I4	-	-	-	-
5I	ЦI0-744-6	Устройство (установка) сигнального устройства, шт	I,00	2,29 2,I0	-	2	2	-	3,00	3
52	ЦI0-743-2	Извещатели ПС автоматические многократного действия в нормальном исполнении, шт	55,00	I,22 I,I0	-	67	60	-	I,00	55
53	ЦI0-975-I2	Установка коробки УК-2П, шт	I3,00	0,52 0,46	-	7	6	-	I,00	I3
54	Ц8-54-7	Кабель по стене бетонной, масса 1м до 1кг, I00м	4,90	42,39 23,62	9,48 2,92	208	II6	46 I4	35,00 2,48	I7I I2
55	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,20	20,99 9,56	0,35 0,I2	4	2	-	I4,00 0,I0	3
56	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,20	6,90 2,95	3,69 I,08	I	I	I	4,00 0,92	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	Ц10-975-8	Установка коробки подштукатурной КП-4, шт	3,00	0,6I / 0,5I	0,06	2	2	-	I,00	3
58	Ц8-523-2	Установка щита питания охранно-пожарной сигнализации, шт	I,00	7,68 / 2,05	0,I6 / 0,03	8	2	-	3,00 / 0,03	3
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	586	2I5	47 / I4	-	283 / I2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	259	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	283	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	327	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	549	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26I	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	832	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26I	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником								
59	2405-I923	Щит питания охранно-пожарной сигнализации ШП-ОПС, шт	I,00	I6,23	-	I6	-	-	-	-
60	2402 д.2I	Извещатель пожарный ИПI04-I, шт	55,00	0,33	-	I8	-	-	-	-
6I	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	I3,00	0,22	-	3	-	-	-	-
62	CI52-488	Провод ТРВ2х0,4, I000м	0,52	I6,75	-	9	-	-	-	-
63	CI52-208	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медными жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки ПШВ, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, I000м	0,0I	67,47	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,02	483,60	-	I0	-	-	-	-
65	2405-I984 доп.I	Коробка КП-4, шт	3,00	0,2I	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	62	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	644	2I5	47 I4	-	283 I2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	259	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	283	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	6II	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26I	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I0
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	894	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26I	-	-	-
		Отдел 5. Молниезащита								
		Раздел 9. Монтажные работы								
66	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 мм, I0шт	I,30	26,I5 5,75	I,08 0,I5	34	7	I	9,08 0,I3	I2
67	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением I60 мм2, I00м	0,25	87,I5 I6,75	2,77 0,30	22	4	I	24,00 0,25	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм, I00 м	0,60	67,97 I8,62	2,45 0,I5	42	II	I	26,00 0,I3	I6
69	ЦI0-972-22	Монтаж щита Щ3-П2, шт	I,00	2,46 2,40	-	2	2	-	3,00	3
70	Ц8-I52-I	Устройство постели при одном кабеле в траншее, I00м	0,30	I4,42 3,20	II,I4 4,I6	4	I	3 I	5,00 3,53	I I
7I	Ц8-I4I-I	Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса Iм до 3 кг, I00м	0,30	I6,98 7,36	3,57 I,35	5	2	I	I0,00 I,I5	3
72	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, с креплением накладными скобами, масса Iм до 3 кг, I00м	0,25	66,49 22,75	20,I4 6,I4	I7	6	6 2	3I,00 5,2I	8 I
73	Ц8-I55-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением до I кв, сечением до I6 мм2, шт	4,00	4,76 I,35	-	I9	5	-	2,00	8
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	I45	48	I3 3	-	57 2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	36	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		Раздел I0. Материалы, не учтенные сборником								
74	I602--050098	Щит заземления ЩЗ-П2 2Д3.620.38I ТУ, шт	I,00	2,32	-	2	-	-	-	-
75	CI5I-II46	Кабели силовые на напряжение I000В одножильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, сечением I0 мм2, I000м	0,03	25I,22	-	6	-	-	-	-
76	I6092--0604I	Кабель бронированный АВВБ сечением IхI6 мм2, I000м	0,03	I566,40	-	47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	60	-	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Раздел II. Строительные работы								
77	EI-960 тч п.3.67 к=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, I00м3	0,20	III,75 III,75	-	22	22	-	I84,80	37
78	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, I00м3	0,20	57,50 57,50	-	I2	I2	-	99,30	20
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	34	34	-	-	57
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	34	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	–	–	–	3	–	–	–	–
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	–	–	–	43	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	57
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	35	–	–	–
		Итого по разделу II, руб	–	–	–	43	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	57
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	35	–	–	–
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	–	–	–	234	72	I3 3	–	II4 2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	–	–	–	200	–	–	–	–
		Накладные расходы, руб	–	–	–	36	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	2
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	6	–	–	–
		Плановые накопления, руб	–	–	–	I9	–	–	–	–
		Всего стоимость монтажных работ	–	–	–	255	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	6I
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	47	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	34	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	298	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	2I80	486	I06 30	-	675 27
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	II36	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	68	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I24I	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	954	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	363	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I420	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	642
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	520	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	90	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	60	–	–	–
		Итого по смете, руб	–	–	–	2774	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	–	–	–	–	–	–	–	732
		Сметная заработная плата, руб	–	–	–	–	580	–	–	–

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Кинотехнология

Основание: КХ.СО лист I-3

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 26,382 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 355 чел/час
Сметная заработная плата 0,297 тыс.руб.
Трудозатраты построечные 315 чел/час

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	280I30 доп.30	Киноустановка стационарная двухпостная с горизонтальной ксеноновой лампой СК-I00К, компл	2,00	I09I5,20	-	2I830	-	-	-	-
2	Ц3I-I2-5	Монтаж киноустановки, щт	2,00	45,49 32,50	0,96 0,55	9I	65	2 I	42,00 0,47	84 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	280I80 доп.I8	Распределительное устройство РУ05-I, шт	I,00	2I6,00	-	2I6	-	-	-	-
4	ЦЗI-I-2	Устройство распределительное типа РУК-2-I.60, РУК-90-380, шт	I,00	I5,67 7,45	0,I5 0,II	I6	7	-	9,00 0,09	9
5	280I80 доп.I0	Экран убирающийся с дистанционным управлением Д-НЭЛ 4,6хI,95, компл	I,00	436,32	-	436	-	-	-	-
6	ЦЗI-24-2	Экран, м2	8,97	9,I0 2,09	0,20 0,I2	82	I9	2 I	3,00 0,I0	27 I
7	протокол врем.от. цен, утв. Госкино СССР от 4.08.85г.	Заслонки противопожарные универсальные ЗПКУ-I, шт	2,00	28,80	-	58	-	-	-	-
8	ЦЗI-5-I	Комплект заслонок противопожарных автоматических массой до 0,06т, пост	2,00	5,90 5,06	-	I2	I0	-	7,00	I4
9	280I0I-30	Комплект инструментов и приспособлений для киномеханика НРК-4, компл	I,00	I36,08	-	I36	-	-	-	-
I0	280I0I-I9	Кресло подъемно-поворотное для киномеханика КПМ-I, шт	2,00	3I,68	-	63	-	-	-	-
II	280I30-II4	Пресс для склейки ЗБЛ2, шт	I,00	73,44	-	73	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	п.93	Пресс оклеечный для соединения фильмокопий, шт	I,00	I4,40	-	I4	-	-	-	-
I3	280I30-II9	Люксметр ЛЛКП, шт	I,00	90,72	-	9I	-	-	-	-
I4	I705-84087	Лупа контроля перфорации СО-30I-I, шт	I,00	I3,68	-	I4	-	-	-	-
I5	280I03-4	Фильмостат ФС-35, шт	2,00	4I,04	-	82	-	-	-	-
I6	Ц3I-23-4	Установка фильмостата, шт	2,00	0,60 0,59	-	I	I	-	I,00	2
I7	Ц8-84-I	Установка звонка, шт	I,00	0,48 0,4I	0,02	I	-	-	I,00	I
I8	560I0I-I93	Шкаф приборо-инструментальный ШПИ-3, шт	I,00	I08,00	-	I08	-	-	-	-
I9	п.I64	Стол письменный однотумбовый, шт	I,00	I26,72	-	I27	-	-	-	-
20	5I8-I72I	Перчатки диэлектрические размером 500х500, шт	2,00	0,66	-	I	-	-	-	-
2I	450I-3	Обувь специальная диэлектрическая, пар	2,00	I,87	-	4	-	-	-	-
22	5I8-I7I2	Коврик диэлектрический размером 500х500, шт	5,00	0,9I	-	5	-	-	-	-
23	0508-494	Очки защитные, пар	2,00	0,58	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	2402-3005	Огнетушитель ОУ-5П, ОУ-5, шт	2,00	I2,46	-	25	-	-	-	-
25	Ц3I-60-I	Испытание киноустановки, оборудованной кинопроекторами типа 35 СК.23 КПК, 35 К-I,35 К-2, МЕО-5ХС на количество постов - 2, компл	2,00	24,37 24,37	-	49	49	-	25,00	50
26	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметром до 50 мм, I00м	2,00	40,25	8,89 20,25	8I 2,23	4I	I7 4	30,00 I,89	60 4
27	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм, I00м	I,00	76,76 29,00	37,I4 I4,79	77	29	37 I5	43,00 I2,55	43 I3
28	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	3,00	6,90 2,95	3,69 I,08	2I	9	II 3	4,00 0,92	I2 3
29	Ц8-409-I	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, I00м	2,50	I,52 I,42	-	4	4	-	2,00	5
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг, I00м	0,20	I3,05 7,80	0,43 0,I5	3	2	-	II,00 0,I3	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды, I00шт	0,02	I34,8I 39,87	82,I0 24,62	3	I	I	57,00 20,89	I
32	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А, с количеством цепей до 4, компл	I,00	3,08 I,27	0,08 0,02	3	I	-	2,00 0,02	2
33	ЦI0-38I-II	Установка розетки РШО, шт	I,00	0,45 0,4I	-	I	-	-	I,00	I
34	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная, шт	2,00	0,52 0,46	-	I	I	-	I,00	2
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	23730	239	70 24	-	3I5 22
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	23284	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	465	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I426	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	302	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	25477	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	446	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	692	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	355
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	297	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	26I69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	355
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	297	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
35	CI53-I38	Светильник с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы типа НБ006.I00/Р2.0--02УХЛ4, шт	2,00	3,48	-	7	-	-	-	-
36	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой марки ПВI сечением I,5 мм2, I000м	0,4I	60,20	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	CI52-243	То же, 2,5 мм2, I000м	0,I5	8I,37	-	I3	-	-	-	-
38	I5094--230II	Кабель гибкий КГ2х2,5, I000м	0,02	492,80	-	I0	-	-	-	-
39	CII3-I28	Труба стальная электросварная д=20хI,6, м	I50,00	0,27	-	4I	-	-	-	-
40	CII3-I30	То же, д=26хI,8, м	I50,00	0,54	-	8I	-	-	-	-
4I	CI54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I--I0/220У4, шт	I,00	0,I9	-	I	-	-	-	-
42	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-I943-0I-I0-220, шт	I,00	0,22	-	I	-	-	-	-
43	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО, шт	I,00	0,25	-	I	-	-	-	-
44	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	2,00	0,22	-	I	-	-	-	-
45	2405-I347	Коробки У996У3 ТУ36-I689-78, шт	5,00	2,23	-	II	-	-	-	-
46	2405-I348	Коробки У994МУ3 ТУ36-I689-78, шт	2,00	0,74	-	I	-	-	-	-
47	2405-I349	Коробки У995МУ3 ТУ36-I689-78, шт	2,00	I,34	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	2405-I338	Коробки УI96 ГОСТ8594-70, I000шт	-	89,40	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I97	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2I3	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	23927	239	70 24	-	3I5 22
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	23284	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	465	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I426	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	302	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	25477	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	643	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I96	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	905	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	355
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	297	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	26382	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	355
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	297	-	-	-

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

25201-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Технологическое оборудование

Основание: ТХ.СО лист 1-4

Составлена в ценах 1991 года

Сметная стоимость	45,454	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	53	чел/час
Построечные трудозатраты	49	чел/час
Сметная заработная плата	0,049	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксплуат. маш. в т.ч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Оборудование монтируемое								
1	2417-604	Плита электрическая бытовая Электра, шт	2,00	216,00	-	432	-	-	-	-
2	Ц8-515-1	Электропечь мощностью до 1 квт, шт	2,00	5,66 4,92	-	11	10	-	4,00	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	2405--3I5008	Кофеварка Омния-Рекорд, шт	I,00	2I52,80	-	2I53	-	-	-	-
4	Ц28-923-2	Кофеварка, шт	I,00	2,33 2,20	0,02	2	2	-	3,00	3
5	Союзторг-оборудов.	Охладитель напитков Фриго-дринг, шт	I,00	360,00	-	360	-	-	-	-
6	Ц28-9II-4	Монтаж охладителя напитков, шт	I,00	9,84 9,44	0,I5 0,09	I0	9	-	I3,00 0,08	I3
7	Союзторг-оборудов.	Шкаф холодильный ШХ-0,7I, шт	I,00	705,60	-	706	-	-	-	-
8	Ц28-9II-4	Шкаф холодильный, шт	I,00	9,84 9,44	0,I5 0,09	I0	9	-	I3,00 0,08	I3
9	2406-I50I9	Электросушитель для рук ЕР-4, шт	4,00	53,28	-	2I3	-	-	-	-
I0	Ц8-6I5-2	Электронагреватель трубчатый, шт	4,00	4,40 3,20	-	I8	I3	-	3,00	I2
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	39I5	43	-	-	49
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	3864	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	77	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	236	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	4228	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	4323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Раздел 2. Оборудование немонтируемое								
II	24II34-II97 д.I5	Стол кухонный с моечной ванной, шт	2,00	3I9,68	-	639	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	092-74	Самовар электрический, шт	I,00	39,60	-	40	-	-	-	-
I3	560I0I-3I0	Полка для посуды, шт	I,00	28,80	-	29	-	-	-	-
I4	24I973-4II	Стойка барная, шт	2,00	2708,64	-	54I7	-	-	-	-
I5	24I973-4I3	Пристенное оборудование для буфетов, шт	3,00	I52,64	-	458	-	-	-	-
I6	II3 с.I53	Настенное оборудование, шт	6,00	5I,I5	-	307	-	-	-	-
I7	24I996-I4I ч.I	Стол производственный СП-2, шт	3,00	II8,94	-	357	-	-	-	-
I8	560I0I-I45	Шкаф для посуды, шт	I,00	227,52	-	228	-	-	-	-
I9	092-540 б.2	Холодильник бытовой ЗИЛ, шт	I,00	5I3,00	-	5I3	-	-	-	-
20	560I0I-I25	Стол обеденный 4-местный раздвижной, шт	I,00	72,72	-	73	-	-	-	-
2I	560I0I-I63	Стол письменный однотумбовый, шт	6,00	79,20	-	475	-	-	-	-
22	24I8220I--344	Стул круглый барный, шт	4,00	26,64	-	I07	-	-	-	-
23	560I0I-609 доп.5	Кресло для отдыха, шт	26,00	47,52	-	I236	-	-	-	-
24	560I0I-I59	Стол журнальный, шт	5,00	3I,68	-	I58	-	-	-	-
25	560I0I-6I8	Диван, шт	3,00	237,60	-	7I3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	560I0I-I90	Стул полумягкий, шт	50,00	28,80	-	I440	-	-	-	-
27	084-II05	Телевизор Темп, шт	I,00	I082,88	-	I083	-	-	-	-
28	560I0I-I28 доп.36	Шкаф книжный, шт	6,00	83,52	-	50I	-	-	-	-
29	560I0I-230	Кресло рабочее поворотное, шт	2,00	44,64	-	89	-	-	-	-
30	560I0I-262	Сейф, шт	I,00	I65,60	-	I66	-	-	-	-
3I	560I0I-I25 I33	Стол ученический в комплекте со стульями, компл	4,00	6I,20	-	245	-	-	-	-
32	29070I-I3	Стол гримировальный 2-х тумбовый, шт	I,00	I05,I2	-	I05	-	-	-	-
33	560I0I-6I5 доп.5	Банкетка, шт	7,00	72,00	-	504	-	-	-	-
34	5I0402-I8	Зеркало для гримировальных столов, шт	I,00	39,46	-	39	-	-	-	-
35	092 п.28	Зеркало длиной 5 м, шт	I,00	432,00	-	432	-	-	-	-
36	560I0I-75	Вешклка настенная на I0 крючков, шт	6,00	I6,56	-	99	-	-	-	-
37	п.76	Вешалка 2-сторонняя на 20 крючков, шт	7,00	47,52	-	333	-	-	-	-
38	560I0I-488 доп.3	Прилавок гардеробный, шт	3,00	77,76	-	233	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	560I0I-6I5	Дверца прохода за прилавок, шт	I,00	72,00	-	72	-	-	-	-
40	560II5--4II4 ч.I	Стеллаж деревянный, шт	I,00	36,00	-	36	-	-	-	-
4I	560I0I-2I5	Подцветочница, шт	6,00	50,40	-	302	-	-	-	-
42	п.4I2	Кресло для зрительного зала переносное, шт	I40,00	I44,00	-	20I60	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	36589	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	36589	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	733	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	2238	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	475	-	-	-	-
		Комплектация, руб	-	-	-	I096	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	4II3I	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	4II3I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	40504	43	-	-	49
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	40453	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	8I0	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	2474	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	526	-	-	-	-
		Комплектация, руб	-	-	-	I096	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	45359	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	45454	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Общестроительные работы

Основание: АСI-24

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант для расчетной температуры -20С								
		Раздел I. Кровля								
		Исключить:								
I	ЕI2-287 9-4	Утепление ячеистым бетоном, м3	-30,96	77,84 -I,60	0,85 0,26	-24I0	-50	-26 -8	2,54 0,22	-79 -7
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-24I0	-50	-26 -8	-	-79 -7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-24I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-398	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-72	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-225	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-3033	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I30	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-3033	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I30	-	-	-
		Раздел 2. Окна								
		Исключить:								
2	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях вдойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00м2	-0,88	35I,93 -29,37	2,28 0,48	-3I0	-26	-2 -I	43,I0 0,58	-38 -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	CI22-I7	Блоки оконные ОР9-9, м2	-64,50	47,82	-	-3084	-	-	-	-
4	CI22-28	То же, ОРI5-I5, м2	-23,65	45,80	-	-I083	-	-	-	-
		Добавить:								
5	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,88	37I,80 3I,50	2,28 0,68	328	28	2 I	46,90 0,58	4I I
6	CI22-2	Блоки ОС9-9, м2	64,50	36,82	-	2375	-	-	-	-
7	CI22-I3	То же, ОСI5-I5, м2	23,65	37,I8	-	897	-	-	-	-
	Ит	Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-895	-2	-	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-895	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-26	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-83	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-II26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-II26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-3305	-48	-26 -8	-	-76 -7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-3305	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-546	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-98	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-308	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-4I59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I54	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-4I59	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I54	-	-	-
		Отдел 2. Вариант для расчетной температуры -40С								
		Исключить:								
8	EI5-70I 20I-I	Остекление дереыянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,88	35I,93 -29,37	2,28 0,68	-3I0	-26	-2 -I	43,I0 0,58	-38 -I
		Стоимость:								
9	CI22-I7	Блоки оконные ОР9-9, м2	-64,50	47,82	-	-3084	-	-	-	-
I0	CI22-28	То же, ОРI5-I5, м2	-23,65	45,80	-	-I083	-	-	-	-
		Добавить:								
II	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, I00м2	0,88	56I,5I 50,37	3,49 I,00	495	44	3 I	75,00 0,85	66 I
		Стоимость:								
I2	CI22-69	Стоимость ОС9-9 с окраской, м2	64,50	67,I0	-	4328	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	CI22-83	Стоимость 0CI5-I5 с окраской, м2	23,65	59,76	-	I4I3	-	-	-	-
		Раздел 3. Стены								
		Добавить:								
I4	E8-I40 I5-I	Наружные стены толщиной 355 мм из мелких блоков ячеистого бетона, м3	42,I3	4,03 2,34	I,40 0,43	I70	99	69 I8	3,36 0,36	I42 I5
I5	ССЦ том I п.3-I5I	Стоимость блоков, м3	38,76	4,82	-	I660	-	-	-	-
I6	ССЦ том I п.2-II	Стоимость цементно-известкового раствора М-25, м3	4,63	40,99	-	I90	-	-	-	-
I7	E26-3I 8-4	Утепление в узлах, м3	0,40	65,86 I5,87	I,87 0,56	26	6	I	2I,30 0,48	9
I8	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00,м3	0,47	33,05	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	2062	I05	60 I8	-	I5I I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2062	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	340	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2594	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I97
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I84	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	2594	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I97
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I84	-	-	-
		Раздел 4. Кровля								
		Добавить:								
I9	EI2-287 9-4	Утепление ячеистым бетоном,	36,I2	77,84 I,60	0,85 0,26	28I2	58	30 9	2,54 0,22	92 8
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	28I2	58	30 9	-	92 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	28I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	464	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	84	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	262	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3538	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	3538	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Раздел 5. Вариант плоской кровли								
		Исключить:								
20	EI2-287 9-4	Утепление ячеистым бетоном, м3	-67,08	77,84 -I,60	09,85 0,26	-5222	-I07	-57 -I7	2,54 0,22	-I70 -I5
2I	EI2-29I 9-7	На каждый последующий слой пароизоляции оклеечной добавлять к расценке н.289, I00м2	-5,I6	67,50 -9,45	I,55 0,47	-348	-49	-8 -2	I2,80 0,40	-66 -2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	EI2-268 2-6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля, I00м2	-7,3I	427,74 -30,75	5,38 I,6I	-3I27	-225	-40 -I2	43,90 I,37	-32I -I0
23	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	-I9,2I	236,98 -I5,75	3,I9 0,96	-455I	-303	-6I -I8	23,80 0,8I	-457 -I6
24	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	-6,87	232,69 -I6,I2	I,97 -0,59	-I599	-III	-I3 -4	24,00 0,50	-I65 -3
25	EI0-22 6-I	Подшивка свесов, м2	-54,60	6,37 -0,49	0,07 0,02	-348	-27	-4 -I	0,72 0,02	-39 -I
26	EI0-32 60-I	Подшивка лобовой доски, м2	-I5,30	4,53 -0,27	0,05 0,02	-70	-4	- -	0,40 0,02	-6 -
27	EI0-7I I2-I	Слуховые окна, шт	-2,00	32,83 -4,37	0,45 0,I5	-66	-9	-I -	6,03 0,I3	-I2 -
28	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,03	I85,94 -I5,62	0,76 0,36	-6	-	-	22,80 0,3I	-I
29	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	-26,08	5,25 -0,57	0,20 0,06	-I37	-I5	-6 -2	0,87 0,05	-23 -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00м2	-0,05	I6,56 -2,00	0,6I 0,I8	-I	-	-	3,03 0,I5	-
3I	CI22-I80	Стоимость слуховых окон, м2	-3,00	I0,4I	-	-3I	-	-	-	-
		Добавить:								
32	EI2-288 9-5	Утепление керамзитом по уклону, м3	85,I4	35,8I I,46	I,65 0,49	3059	I24	I3I 42	2,32 0,42	I98 36
33	EI2-I76 2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских 4-слойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350, I00м2	5,I6	608,6I 68,62	23,7I 7,I3	3I40	354	I23 37	95,20 6,05	49I 3I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	-93I7	-372	-74 -23	-	-57I -I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-93I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I537	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-275	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-867	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-II72I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-69I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-624	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	-II72I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-69I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-624	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-2684	-I9I	-I65 -50	-	-300 -42
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-2684	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-443	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-77	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-249	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-3376	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-296
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-3376	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-296
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-218	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	-5989	-239	-I39 -42	-	-376 -35
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-5989	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-989	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-89
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I75	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-557	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-7535	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-430
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-372	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	-7535	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-430

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-372	-	-	-

Главный архитектор проекта А.А. Борознов

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила Г.А. Коротяева

Проверила Р.А. Форафонова

25201-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту досугового клуба-гостиной на 200 посетителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Санитарно-технические работы

Основание: ОВ.СО лист I-4
ВК.СО лист I-4

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб экспл. машин в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб осн. з/пл	Общая стоимость, руб эксп маш. в тч з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин обсл.машины един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-28,70	0,34 -0,28	0,04 0,02	-I0	-8	-2 -I	0,38 0,02	-II -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	2407-908 доп.3I	Конвекторы Комфорт-20, экм	-28,70	I5,3I	-	-439	-	-	-	-
3	EI8-I27 5-4	Установка регистров отопительных из водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм, м	-I,00	2,2I -0,I0	0,0I	-2	-	-	0,I6	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-45I	-8	-2 -I	-	-II -I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-45I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-40	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-545	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I8	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-545	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		
		Итого прямые затраты по отделу I	руб руб		-	45I-	8-	2 I	-	II I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб		-	45I	-	-		-
		Накладные расходы	руб		-	54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел/ч			-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	9	-		
		Плановые накопления	руб		-	40	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб		-	545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч		-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		-
		Итого по разделу I	руб		-	545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч		-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата	руб			-	I8	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Отопление При температуре наружного воздуха -40°С								
	Добавить:	Раздел 2. Сантехнические работы								
4	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	4,40	0,34 0,28	0,04 0,02	I	I	- -	0,38 0,02	2 -
5	2407-908	Конвекторы"Комфрт-20" экм	4,40	I5,3I -	- -	67	-	- -	- -	- -
6	EI8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высокими типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3 экм	2,00	2I,39 0,28	0,04 0,02	43-	I	- -	0,38- 0,02	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб		-	I09	-	-		I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб		-	I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб		-	I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел/ч			-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб		-	I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I32	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Итого по разделу 2	руб			I32	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб		-	I09	-	-		I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб		-	I09	-	-		-
		Накладные расходы	руб		-	I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел/ч			-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб		-	I0	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ	руб		-	I32	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	2	-		-
		Итого по отделу 2	руб		-	I32	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб		-	-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 3. Узел управления при теплоносителе I50-70°С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
7	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм, шт	2,00	37,97 / 3,06	0,29- / 0,I2	76-	6	- / -	3,97- / 0,I0	8 / -
8	CI30-2239	Задвижки клиновые фланцевые 3КЛ2-I6, давлением I6 кгс/см2, диаметром 50 мм, шт	2,00	56,57	-	II3	-	-	-	-
9	CI30-I793	Сланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПа, диаметром 50 мм, шт	2,00	I,99	-	4	-	-	-	-
I0	HII-I55-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до I00 мм, шт	I,00	3,08 / 2,4I	0,0I / -	3-	2	- / -	3,00- / -	3 / -
II	CI30-2999	Водосчетчик СТВГ-I-65, шт	I,00	I00,5I	-	I0I	-	-	-	-
I2	I70648-I28I	Термометр П 4.ДЛ.В.Ч-I60 дл.Н.Ч.-,66, шт	2,00	I,6I	-	3	-	-	-	-
I3	EI6-67 8-2	Трубопровод из электросварных труб диам. 76х2 мм, м	0,60	3,54 / 0,60	0,06 / 0,03	2	-	-	0,77 / 0,02	-
		Добавить:								
I4	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм	2,00	33,89 / 3,06	0,29 / 0,I2	68	6	-	3,97 / 0,I0	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	CI30-2060	Вентили проходные фланцевые I5С27НЖI давлением 64кгс/см2 диаметром 40 мм, шт	2,00	39,79	-	80	-	-	-	-
I6	CI30-I809	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 2,5 МПа, диаметром в мм 40, шт	4,00	I,76	-	7	-	-	-	-
I7	HII-I55-I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до 50 мм, шт	I,00	2,93 2,36	0,03	3	2	-	3,00	3
I8	CI30-I52I	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32, шт	I,00	63,I4	-	63	-	-	-	-
I9	EI8-20I II-7	Установка элеватора, шт	I,00	3,40 I,24	0,07 0,03	3	I	-	I,59 0,02	2
20	CI30-2489	Элеваторы 40СIОБК водоструйные стальные номер I, шт	I,00	30,38	-	30	-	-	-	-
2I	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам. до 50 мм, шт	I,00	2,26 I,24	0,I5 0,06	2	I	-	I,5I 0,05	2
22	CI30-2765	Вентили проходные фланцевые I5КЧI9П2 для воды давлением I,6 МПа (I6 кгс/см2), диаметром 40 мм, шт	I,00	9,38	-	9	-	-	-	-
23	CI30-I792	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I,6 МПа, диаметром 40 мм, шт	I,00	I,64	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	HII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	2,00	0,27 0,27	-	I	I	-	0,50	I
25	I70648-I296	Термометр П 5.ДЛ.В.Ч-I60, ДЛ.Н.Ч.-66 шт	4,00	I,6I	-	6	-	-	-	-
26	I70648-I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П, шт	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-
27	HII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, шт	2,00	I,02 0,99	-	2	2	-	I,00	2
28	I704-20030	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий МП4 ТУ25-02-943-74, шт	2,00	40,85	-	82	-	-	-	-
29	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм, м	I,50	I,83 0,27	0,0I	3	-	-	0,35	I
30	EI6-40 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм, м	0,50	2,28 0,35	0,84 0,02	I	-	-	0,43 0,02	-
3I	EI6-234 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 38хI,6 мм, м	0,50	I,62 0,52	0,06 0,03	I	-	-	0,66 0,02	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			67	5	-		8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			67	-	-		-
		Накладные расходы	руб			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел/ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			83	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Итого по разделу 3	руб			83	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб			67	5	-		8
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб			67	-	-		-
		Накладные расходы	руб			9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел/ч			-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			83	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Итого по отделу 3	руб			83	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб			-	6	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб руб		-	493-	3-	2 I	-	2 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб		-	493	-	-		-
		Накладные расходы	руб		-	58	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел/ч			-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб			43	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб			594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч			-	-	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб		-	-	I4	-		-
		Итого по смете	руб		-	594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел/ч			-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата	руб			-	I4	-		-

/ Главный архитектор проекта А.А.Борознов

/ Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

/ Составила: вед.инженер О.Ф.Шабалина

Проверила: рук.группы Т.А.Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Досугового клуба-гостиной на 200 посетителей

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	I337
Заработная плата, руб	948
Строительные машины, руб	805
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	679I
Заработная плата, руб	4740
Строительные машины, руб	I378
Итого по общестроительным работам:	
Затраты труда, чел/час	8I28
Заработная плата, руб	5688
Строительные машины, руб	2I83

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел/час	8I0
Заработная плата, руб	624
Строительные машины, руб	27
Электроосвещение	
Затраты труда, чел/час	579
Заработная плата, руб	407
Строительные машины, руб	I08
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел/дн	I4I
Заработная плата, руб	I03
Строительные машины, руб	20
Кинотехнология	
Затраты труда, чел/дн	3I5
Заработная плата, руб	239
Строительные машины, руб	70
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел/дн	49
Заработная плата, руб	43
Строительные машины, руб	-

I	2
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)	
Затраты труда, чел/час	675
Заработная плата, руб	486
Строительные машины,руб	I06
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	I0697
Заработная плата, руб	7590
Строительные машины, руб	25I4
Нормативная трудоемкость,чел/час	I2534

Начальник сметного отдела Б.Е.Черкасов

Составила Г.А.Коротяева

Проверила Р.А.Форафонова

gost.e-ecolog.ru