ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-43-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 43

СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-43-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 43

СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-43-2001 Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов
Самара, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 43. Судовозные пути стапелей и слипов

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ							
Таблица 43-01-001. Укладка шпал							
	Измеритель: **10 шт. шпал**						
	Укладка шпал длиной:						
43-01-001-01	1,35 м	1910,79	16,67	10,66	0,53	1883,46	1,57
43-01-001-02	2,2-2,7 м	3799,22	19,65	22,07	1,23	3757,50	1,85
Таблица 43-01-002. Укладка брусьев							
	Измеритель: **1 м³ брусьев в конструкции**						
43-01-002-01	Укладка брусьев длиной до 3,2 м	2331,83	51,08	26,36	1,40	2254,39	4,81
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов							
	Измеритель: **10 м рельсовой нитки**						
	Укладка по ранее уложенным шпалам и брусьям рельсов длиной:						
43-01-003-01	25 м типа Р-43	2712,20	146,28	26,31	1,93	2539,61	13,19
43-01-003-02	25 м типа Р-50	3049,96	152,27	30,67	2,28	2867,02	13,73
43-01-003-03	12,5 м типа Р-43	2771,33	147,50	18,98	0,88	2604,85	13,3
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму							
	Измеритель: **100 м пути**						
	Укладка пути на монтажную раму из рельсов типа:						
43-01-004-01	Р-43	139886,13	2553,81	1323,00	35,26	136009,32	227,41
43-01-004-02	Р-50	142158,65	2865,45	1386,76	38,06	137906,44	255,16
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004							
	Измеритель: **10 шпал**						
43-01-005-01	Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004	3847,41	60,06	26,17	1,23	3761,18	5,46
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями							
	Измеритель: **1 дорожка**						
43-01-006-01	Укладка на подводное балластовое основание монтажной рамы с путями	11767,68	4440,23	4140,76	1585,74	3186,69	395,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства							
	Измеритель: **10 м плети**						
43-01-007-01	Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства	19407,52	2425,14	198,80	13,68	16783,58	205,52
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(5,09)*	-
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание							
	Измеритель: **10 м плети**						
43-01-008-01	Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание	8305,18	873,47	5481,98	1182,10	1949,73	77,78
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части							
	Измеритель: **100 м³ щебня в деле**						
	Балластировка пути подводной части:						
43-01-009-01	под дорожками	46075,71	2709,15	30953,96	10172,02	12412,60	262,26
43-01-009-02	между дорожками	33987,09	1454,99	26456,80	8435,58	6075,30	143,49
Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ							
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите							
	Измеритель: **10 пересечений**						
43-02-001-01	Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите	13419,87	1449,45	859,35	20,35	11111,07	127,48
Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ							
Таблица 43-03-001. Обкатка пути							
	Измеритель: **100 м пути**						
	Обкатка путей:						
43-03-001-01	горизонтальных стапельных и откатных	3945,66	942,98	3002,68	545,45	0,00	83,97
43-03-001-02	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 150 т	11411,54	854,71	10556,83	3698,51	0,00	79,73
43-03-001-03	наклонных слипа (надводных и подводных), первичная, при нагрузке на тележку 300 т	13353,51	1259,69	12093,82	3785,13	0,00	116,53
43-03-001-04	На каждую последующую обкатку путей добавлять к расценкам 43-03-001-02, 43-03-001-03	2604,07	270,90	2333,17	729,45	0,00	25,06

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ

Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей

Измеритель: **1 м³ настила**

	Устройство спусковых дорожек стапелей:						
43-04-001-01	нижний настил	2903,81	195,79	75,13	7,19	2632,89	17,22
43-04-001-02	верхний настил	7442,14	1385,32	57,35	3,68	5999,47	118,81

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Раздел 1. СУДОВОЗНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ... 3
Таблица 43-01-001. Укладка шпал ... 3
Таблица 43-01-002. Укладка брусьев ... 3
Таблица 43-01-003. Укладка рельсов ... 3
Таблица 43-01-004. Укладка пути на монтажную раму ... 3
Таблица 43-01-005. Поправка на укладку шпал сверх 160 штук, учтенных в расценках таблицы 43-01-004 ... 3
Таблица 43-01-006. Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями ... 3
Таблица 43-01-007. Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства ... 4
Таблица 43-01-008. Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание ... 4
Таблица 43-01-009. Балластировка пути подводной части ... 4
Раздел 2. ГЛУХИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУТЕЙ В ОДНОМ УРОВНЕ ... 4
Таблица 43-02-001. Устройство глухих пересечений путей в одном уровне на металлической плите ... 4
Раздел 3. ОБКАТКА ПУТИ ... 4
Таблица 43-03-001. Обкатка пути ... 4
Раздел 4. СПУСКОВЫЕ ДОРОЖКИ СТАПЕЛЕЙ ... 5
Таблица 43-04-001. Устройство спусковых дорожек стапелей ... 5

gost.e-ecolog.ru