ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-36-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-36-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-36-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
Самара, 2014 – 6 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ							
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:						
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	3409,97	160,72	2833,25	347,17	416,00	15,85
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	2537,22	143,48	1977,74	266,92	416,00	14,15
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	5487,27	315,15	4852,12	667,76	320,00	31,08
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	3310,41	278,75	2711,66	358,02	320,00	27,49
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	5244,27	414,29	4509,98	549,01	320,00	41,47
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблица 36-01-003. Устройство понуров							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
36-01-003-01	Устройство понуров	5013,88	614,82	4367,06	504,13	32,00	62,04
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:						
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	1618,61	245,39	1373,22	246,96	0,00	24,2
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	3341,50	300,04	2105,44	351,04	936,02	29,59
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	2942,54	139,43	1779,07	297,05	1024,04	13,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Подраздел 1.2. ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Засыпка пазух объемом:						
36-01-008-01	свыше 10000 м³ грунтами несвязными	3868,75	447,05	3005,70	360,30	416,00	44,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-02	свыше 10000 м³ грунтами связными	5026,56	629,38	4077,18	477,65	320,00	63,51
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-03	до 10000 м³ грунтами несвязными	4815,88	730,37	3669,51	461,67	416,00	73,7
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-04	до 10000 м³ грунтами связными	6261,27	963,65	4977,62	614,74	320,00	97,24
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-05	до 200 м³ грунтами несвязными	8269,73	3266,56	4587,17	636,23	416,00	319
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-06	до 200 м³ грунтами связными	9365,85	3860,48	5185,37	723,77	320,00	377
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: **1000 м² спланированной поверхности**

	Планировка откосов насыпей земляных сооружений:						
36-01-009-01	экскаваторами	1834,53	0,00	1834,53	280,29	0,00	0
36-01-009-02	бульдозерами	623,78	0,00	623,78	90,68	0,00	0
36-01-009-03	автогрейдерами	137,66	0,00	137,66	15,96	0,00	0

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 3
Подраздел 1.1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ 3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо 3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер 3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров 3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду 3
Подраздел 1.2. ПАЗУХИ 4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух 4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений 4

gost.e-ecolog.ru