ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-15-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Самара, 2014 – 51 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-01	до 2	94079,36	16488,06	246,77	72,03	77344,53	1175,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-02	до 3	97755,11	20134,45	254,88	72,03	77365,78	1435,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-03	до 4	101198,75	23463,77	264,34	72,03	77470,64	1672,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-04	до 6	105355,88	27427,25	282,49	72,33	77646,14	1954,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-05	более 6	111458,13	33293,19	302,62	72,33	77862,32	2373
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-06	до 2	112109,81	9513,53	1159,02	252,09	101437,26	706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-07	до 3	113242,86	11661,74	1155,12	250,73	100426,00	866,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-08	до 4	115237,64	13656,52	1155,12	250,73	100426,00	1014,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-09	до 6	117253,82	15651,29	1155,12	250,73	100447,41	1162,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-10	более 6	118831,85	18265,22	1147,61	248,94	99419,02	1357
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:							
15-01-001-11	до 2	87721,27	9840,48	1314,22	306,54	76566,57	741
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-12	до 3	89842,21	11959,97	1314,22	306,54	76568,02	900,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-13	до 4	91029,94	13928,06	1309,62	304,82	75792,26	1048,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-14	до 6	92370,52	16047,55	1305,03	303,30	75017,94	1208,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-15	более 6	93864,37	18318,43	1300,43	301,59	74245,51	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-01	до 2	34694,70	7063,88	900,09	161,70	26730,73	517,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-02	до 3	36322,16	8947,58	899,39	161,30	26475,19	655,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-03	до 4	37891,91	10517,33	899,39	161,30	26475,19	770,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-04	до 6	39463,11	12087,08	899,39	161,30	26476,64	885,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-05	более 6	40307,92	13185,90	899,04	161,16	26222,98	966
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-06	до 2	41302,66	8607,78	125,13	46,36	32569,75	621,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-07	до 3	43657,28	10955,35	126,64	46,36	32575,29	791
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-08	до 4	45854,64	13146,42	128,30	46,36	32579,92	949,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-09	до 6	47899,82	15180,99	130,75	46,36	32588,08	1096,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-002-10	более 6	50433,02	17685,07	134,33	46,36	32613,62	1276,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-01	до 3	104740,27	27014,23	285,38	71,91	77440,66	1898,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-02	до 4	109707,97	31838,20	300,98	71,91	77568,79	2237,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-03	до 6	115253,30	37144,57	327,92	72,20	77780,81	2610,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-04	более 6	122622,87	44219,73	364,11	72,20	78039,03	3107,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-05	до 3	116335,32	38530,85	306,39	71,91	77498,08	2587,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-06	до 4	122884,76	44924,62	322,15	71,91	77637,99	3017,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-07	до 6	130181,96	51991,41	350,07	72,20	77840,48	3491,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-08	более 6	139561,90	61077,29	386,32	72,20	78098,29	4101,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-09	до 3	116209,37	14627,34	1156,03	250,88	100426,00	1071,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-10	до 4	118854,74	17272,71	1156,03	250,88	100426,00	1265,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-11	до 6	120899,08	19295,64	1156,03	250,88	100447,41	1413,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-12	более 6	122829,51	22252,23	1151,78	249,37	99425,50	1630,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-13	до 3	121472,98	19890,95	1156,03	250,88	100426,00	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-14	до 4	124925,13	23343,10	1156,03	250,88	100426,00	1618,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-15	до 6	128230,02	26630,86	1156,03	250,88	100443,13	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-003-16	более 6	130495,90	29918,62	1151,78	249,37	99425,50	2074,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-01	до 3	39022,10	11616,15	899,39	161,30	26506,56	851
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-02	до 4	40905,80	13499,85	899,39	161,30	26506,56	989
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-03	до 6	42963,61	15540,53	899,39	161,30	26523,69	1138,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-04	более 6	44582,71	17424,23	898,14	161,02	26260,34	1276,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-05	до 3	42662,31	15256,36	899,39	161,30	26506,56	1058
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-06	до 4	45315,59	17909,64	899,39	161,30	26506,56	1242
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-07	до 6	47820,17	20397,09	899,39	161,30	26523,69	1414,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-08	более 6	49877,19	22718,71	898,14	161,02	26260,34	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-09	до 3	48293,83	15536,82	132,83	46,36	32624,18	1107,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-10	до 4	51316,51	18549,06	135,63	46,36	32631,82	1322,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-11	до 6	54202,45	21402,77	139,69	46,36	32659,99	1525,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-12	более 6	56746,87	23939,39	143,54	46,36	32663,94	1706,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-13	до 3	57225,06	24397,27	147,92	41,39	32679,87	1638,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-14	до 4	60768,81	27930,66	150,73	41,39	32687,42	1875,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-15	до 6	64332,74	31464,06	154,37	41,39	32714,31	2113,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-004-16	более 6	67061,42	34492,69	159,47	41,39	32409,26	2316,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:						
15-01-005-01	гранитом полированным	414,12	380,49	33,63	11,74	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	261,78	228,15	33,63	11,74	0,00	16,95

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-005-03	известняком	180,81	169,67	11,14	3,99	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2248,47	0,00	0,00	0,00	2248,47	0

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-01	до 150 мм	75031,81	70881,51	875,08	201,63	3275,22	4915,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-007-02	до 250 мм	60122,08	56705,21	772,14	199,95	2644,73	3932,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-007-03	до 450 мм	50608,80	47254,34	1160,53	198,13	2193,93	3277
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-04	до 150 мм	47431,72	44973,10	704,14	194,42	1754,48	3118,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-007-05	до 250 мм	39196,29	36988,74	644,41	192,72	1563,14	2565,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-007-06	до 450 мм	35041,35	32426,25	1161,91	205,13	1453,19	2248,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-01	до 150 мм	37145,70	33907,70	1727,30	370,55	1510,70	2416,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-008-02	до 250 мм	31489,00	28309,73	1724,86	369,27	1454,41	2017,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-008-03	до 450 мм	29446,62	25910,60	2109,76	368,43	1426,26	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-04	до 150 мм	30807,46	27590,00	1706,76	363,44	1510,70	1966,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-008-05	до 250 мм	26553,76	23395,03	1704,32	362,16	1454,41	1667,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
15-01-008-06	до 450 мм	25619,75	22104,27	2089,22	361,32	1426,26	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:						
15-01-009-01	до 6	32590,86	8402,57	68,35	18,62	24119,94	598,9
15-01-009-02	до 8	34193,10	9987,96	72,88	18,62	24132,26	711,9
15-01-009-03	до 10	38052,03	13792,89	87,13	18,62	24172,01	983,1

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	82412,41	8607,78	125,60	43,16	73679,03	621,5
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	84270,76	5889,00	132,49	48,73	78249,27	395,5

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	14694,39	1492,50	37,83	15,47	13164,06	117,52
15-01-016-02	на цементном растворе стен	16632,50	3764,39	52,12	22,66	12815,99	307,8
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	17608,46	4740,35	52,12	22,66	12815,99	387,6

Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе

Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:						
15-01-017-01	стен	16579,77	3555,26	52,12	22,66	12972,39	290,7
15-01-017-02	колонн	17723,03	4698,52	52,12	22,66	12972,39	384,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике

Измеритель: **100 м² облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:						
15-01-018-01	стен	14948,10	2183,54	32,39	13,06	12732,17	178,54
15-01-018-02	колонн	15196,86	2432,30	32,39	13,06	12732,17	198,88

Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	16300,61	2722,32	32,75	14,86	13545,54	228
15-01-019-02	по дереву	19638,28	3030,67	47,40	22,23	16560,21	259,92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	20535,91	2831,21	32,75	14,86	17671,95	237,12
15-01-019-04	по дереву	23831,70	3137,01	47,40	22,23	20647,29	269,04
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	16855,49	1906,46	39,51	22,77	14909,52	159,67
15-01-019-06	по дереву	20283,94	2298,54	56,59	31,37	17928,81	197,13
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	21019,46	1983,35	39,51	22,77	18996,60	166,11
15-01-019-08	по дереву	24451,94	2379,46	56,59	31,37	22015,89	204,07

Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	20326,77	2545,37	32,75	14,86	17748,65	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	23974,31	3163,59	47,40	22,23	20763,32	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	21727,32	3062,61	32,75	14,86	18631,96	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	25376,02	3681,99	47,40	22,23	21646,63	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	21345,01	2681,49	32,75	14,86	18630,77	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	25002,65	3309,81	47,40	22,23	21645,44	283,86
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	27492,84	5722,62	32,75	14,86	21737,47	430,92
15-01-020-08	по дереву	31500,28	6700,74	47,40	22,23	24752,14	519,84
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	21096,49	1945,26	39,51	22,77	19111,72	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	24543,63	2399,98	56,59	31,37	22087,06	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	22180,54	2145,98	39,51	22,77	19995,05	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	25819,90	2792,92	56,59	31,37	22970,39	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	21912,96	1878,40	39,51	22,77	19995,05	157,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	26478,46	3451,48	56,59	31,37	22970,39	296,01
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	28654,71	5513,19	39,51	22,77	23102,01	415,15
15-01-020-16	по дереву	33121,74	6987,80	56,59	31,37	26077,35	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: **100 м² поверхности оштукатуренного основания**

	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-01	стен по камню	2199,63	1491,12	31,72	15,96	676,79	114
15-01-021-02	стен по дереву	6441,01	1847,55	84,77	25,61	4508,69	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2994,83	2286,32	31,72	15,96	676,79	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7665,84	3072,38	84,77	25,61	4508,69	228,26
15-01-021-05	откосов	3294,83	2393,73	39,74	20,00	861,36	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-022-01	стен гладких	39336,45	21157,02	108,46	20,87	18070,97	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	48023,40	29843,97	108,46	20,87	18070,97	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	88658,85	64435,84	148,50	28,24	24074,51	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	55008,66	36803,83	133,86	20,87	18070,97	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	104767,81	80544,80	148,50	28,24	24074,51	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов	56840,93	38661,50	108,46	20,87	18070,97	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	67801,99	43578,98	148,50	28,24	24074,51	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	103241,70	79018,69	148,50	28,24	24074,51	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	80858,72	56635,71	148,50	28,24	24074,51	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	126811,65	102588,64	148,50	28,24	24074,51	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-024-01	стен гладких	15242,19	8075,20	31,23	7,19	7135,76	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	21241,13	14074,14	31,23	7,19	7135,76	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	37689,23	30522,24	31,23	7,19	7135,76	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	24971,63	17804,64	31,23	7,19	7135,76	1176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	44980,65	37813,66	31,23	7,19	7135,76	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-01	откосов	26497,74	19330,75	31,23	7,19	7135,76	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	28873,29	21704,70	31,23	7,19	7137,36	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	46338,80	39170,21	31,23	7,19	7137,36	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	35486,45	28317,86	31,23	7,19	7137,36	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	58038,99	50870,40	31,23	7,19	7137,36	3360

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-01	до 2	71381,98	10071,72	2729,83	1062,54	58580,43	727,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-02	до 3	74352,47	12449,77	3139,14	1222,36	58763,56	898,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-03	до 4	77205,10	14687,93	3570,47	1388,98	58946,70	1060,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-04	до 6	80511,01	16786,20	4410,90	1716,23	59313,91	1212
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-05	до 9	84850,59	19251,50	5656,64	2201,08	59942,45	1390
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-06	до 12	89096,68	21606,00	6970,76	2709,52	60519,92	1560
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-07	до 15	93177,66	24099,00	8247,34	3206,56	60831,32	1740
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-08	более 15	97326,41	26453,50	9490,58	3690,52	61382,33	1910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-09	до 2	201473,46	15162,22	3957,01	1546,72	182354,23	1080,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-10	до 3	206938,59	19838,42	4562,80	1782,52	182537,37	1414
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-11	до 4	213287,28	25364,84	5201,93	2029,87	182720,51	1807,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-12	до 6	222085,33	32549,60	6448,95	2514,20	183086,78	2320
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-13	до 8	230674,36	39564,60	7659,25	2985,96	183450,51	2820
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-14	до 10	238458,07	45737,80	8902,28	3467,64	183817,99	3260
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-15	до 12	246549,43	52191,60	10147,41	3951,60	184210,42	3720
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-031-16	более 12	253994,37	57242,40	12016,97	4684,08	184735,00	4080
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-01	до 3	159664,42	24965,11	1684,74	664,71	133014,57	1754,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-02	до 4	166250,87	30469,28	2583,88	1014,75	133197,71	2141,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-03	до 6	175489,13	38517,76	3249,85	1273,73	133721,52	2706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-04	до 9	187449,60	48722,10	4665,23	1823,61	134062,27	3423,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-05	до 12	195507,93	55070,10	6008,91	2346,81	134428,92	3870
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-06	до 15	204373,15	62612,00	7252,15	2830,77	134509,00	4400
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-07	более 15	215870,36	72430,70	8564,38	3338,34	134875,28	5090
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-08	до 3	194582,63	38349,20	3617,22	1417,61	152616,21	2575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-09	до 4	210167,62	52184,98	5026,32	1966,97	152956,32	3504,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-10	до 6	225391,36	65664,90	6403,55	2503,25	153322,91	4410
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-11	до 9	241408,40	79959,30	7785,38	3037,73	153663,72	5370
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-12	до 12	257561,65	94402,60	9129,06	3560,53	154029,99	6340
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-13	до 15	273349,57	108697,00	10540,05	4109,47	154112,52	7300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-14	более 15	299550,22	131776,50	13294,93	5181,21	154478,79	8850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-15	до 3	67336,30	17029,61	1147,62	454,14	49159,07	1213,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-16	до 4	72943,22	21680,56	1763,48	692,97	49499,18	1545,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-17	до 6	78727,05	26640,16	2221,44	870,72	49865,45	1898,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-18	до 9	87585,98	34150,42	3228,98	1262,04	50206,58	2434,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-19	до 12	93956,66	39284,00	4099,81	1600,55	50572,85	2800
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-20	до 15	101788,08	46158,70	4974,00	1940,37	50655,38	3290
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-21	более 15	108782,73	51911,00	5850,08	2280,19	51021,65	3700
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-22	до 4	97905,71	43329,90	5075,93	1979,06	49499,88	2910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-23	до 6	108307,83	51966,10	6475,58	2528,00	49866,15	3490
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-24	до 9	120186,95	62091,30	7889,07	3077,46	50206,58	4170
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-25	до 12	132089,41	72216,50	9300,06	3626,40	50572,85	4850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-26	до 15	143706,24	82341,70	10709,16	4175,34	50655,38	5530
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-032-27	более 15	163867,20	99316,30	13529,25	5273,22	51021,65	6670
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-01	до 4	56942,26	17370,99	3532,97	1371,17	36038,30	1272,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-02	до 6	60301,25	19519,50	4377,18	1697,67	36404,57	1430
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-03	до 9	64374,20	21976,50	5652,70	2196,15	36745,00	1610
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-04	до 12	69023,52	24979,50	6931,17	2692,81	37112,85	1830
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-05	более 12	72596,39	27436,50	7335,66	2849,65	37824,23	2010
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-06	до 4	61271,51	20359,50	4874,97	1893,57	36037,04	1470
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-07	до 6	65214,14	22991,00	5819,83	2260,98	36403,31	1660
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-08	до 9	70518,64	25899,50	7531,50	2928,07	37087,64	1870
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-09	до 12	76426,78	29223,50	9749,37	3790,69	37453,91	2110
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-033-10	более 12	82312,34	32824,50	11663,61	4535,68	37824,23	2370
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-01	до 4	61490,55	21920,54	3532,97	1371,17	36037,04	1605,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-02	до 6	65486,99	24706,50	4377,18	1697,67	36403,31	1810
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-03	до 9	71405,34	28665,00	5652,70	2196,15	37087,64	2100
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-04	до 12	77008,58	32623,50	6931,17	2692,81	37453,91	2390
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-05	более 12	82151,39	36991,50	7335,66	2849,65	37824,23	2710
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-06	до 4	73321,29	31724,00	4874,97	1893,57	36722,32	2200
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-07	до 6	78435,86	35184,80	5819,83	2260,98	37431,23	2440
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-08	до 9	85013,66	39366,60	7531,50	2928,07	38115,56	2730
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-09	до 12	92987,44	44413,60	9749,37	3790,69	38824,47	3080
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-034-10	более 12	100517,44	49316,40	11663,61	4535,68	39537,43	3420
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: **100 м² пола**

	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	62324,49	11454,00	167,65	79,02	50702,84	862,5
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	130839,53	15730,16	171,54	80,38	114937,83	1184,5
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	105127,42	12828,48	169,94	79,86	92129,00	966
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:						
15-01-035-04	до 4	187084,00	11535,01	4339,40	1707,07	171209,59	868,6
15-01-035-05	до 6	191576,88	14754,08	5489,37	2156,81	171333,43	1111
15-01-035-06	до 10	198566,15	19256,00	7816,30	3067,27	171493,85	1450
15-01-035-07	более 10	202539,33	22177,60	8794,70	3447,58	171567,03	1670

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-01	до 10	114504,16	53651,20	8614,39	3350,89	52238,57	4040
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-02	до 20	152512,38	79680,00	17073,73	6645,18	55758,65	6000
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-03	до 30	189778,96	105443,20	25532,72	9939,34	58803,04	7940
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-04	до 10	231708,80	65072,00	8875,72	3456,23	157761,08	4900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-05	до 20	286829,40	104912,00	17571,94	6842,15	164345,46	7900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-036-06	до 30	345697,76	150064,00	26201,06	10201,92	169432,70	11300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-037-01	до 4	229307,91	14410,28	5882,30	2280,52	209015,33	1070,6
15-01-037-02	до 6	237295,82	18709,40	7129,38	2766,48	211457,04	1390
15-01-037-03	до 10	248376,87	26920,00	9615,65	3731,67	211841,22	2000

Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	162931,06	18239,00	6748,55	2598,57	137943,51	1300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм

Измеритель: **100 м ступеней**

15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	149584,54	10936,71	324,09	113,73	138323,74	734,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-01	до 4	45236,75	8564,60	3432,25	1352,86	33239,90	636,3
15-01-040-02	до 6	48057,84	10331,90	4345,28	1710,99	33380,66	767,6
15-01-040-03	до 10	53075,48	13322,71	6203,24	2437,13	33549,53	989,8
15-01-040-04	более 10	55498,23	14806,00	7142,64	2802,81	33549,59	1100
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-05	до 4	171618,24	12517,80	6624,22	2596,22	152476,22	930
15-01-040-06	до 6	174821,91	15905,68	6299,25	2473,11	152616,98	1181,7
15-01-040-07	до 10	183079,01	21266,80	8998,15	3526,72	152814,06	1580
15-01-040-08	более 10	187695,85	24631,80	10052,91	3942,16	153011,14	1830
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:						
15-01-041-01	до 4	70990,68	16201,60	4879,67	1900,64	49909,41	1220
15-01-041-02	до 6	74578,09	18459,20	5821,17	2266,60	50297,72	1390
15-01-041-03	до 9	79603,43	21380,80	7536,61	2933,69	50686,02	1610
15-01-041-04	до 12	85652,58	24036,80	9756,58	3796,31	51859,20	1810
15-01-041-05	до 15	90948,89	26825,60	11670,61	4541,30	52452,68	2020
15-01-041-06	до 18	96567,14	29481,60	13956,76	5430,72	53128,78	2220
15-01-041-07	до 20	102946,09	32403,20	16607,21	6463,25	53935,68	2440
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	3635,82	3481,28	154,54	0,00	0,00	241,42
(101-9168)	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(101-9217)	*Плиты облицовочные, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(402-9111)	*Смесь сухая для заделки швов, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(411-0001)	*Вода, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	30561,36	4515,35	77,39	30,00	25968,62	378,17
(203-9007)	*Рейки деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	19325,66	4062,74	82,21	2,63	15180,71	344,3
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	27988,29	7658,20	174,10	4,74	20155,99	649
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	37078,52	12071,40	242,68	7,02	24764,44	1023
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:						
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	20486,68	7229,86	181,34	5,26	13075,48	612,7
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	18751,00	6866,42	174,10	4,74	11710,48	581,9
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	29698,16	9514,34	251,72	7,37	19932,10	806,3
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	27956,68	9150,90	238,68	7,02	18567,10	775,5
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:						
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	15286,66	6970,26	199,74	5,61	8116,66	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	15004,52	6996,22	197,40	5,61	7810,90	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	24839,50	9319,64	307,69	10,35	15212,17	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	24251,39	9215,80	309,32	10,35	14726,27	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	39409,89	10417,08	359,68	8,24	28633,13	832,7
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом	54049,99	14797,20	405,96	13,33	38846,83	1254
15-01-047-14	без относа	52792,56	14797,20	388,33	12,98	37607,03	1254
	Устройство:						
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6422,00	1253,09	389,71	13,33	4779,20	102,46
15-01-047-16 *(206-1338)*	потолков реечных алюминиевых *Уголок декоративный (пристенный), (м)*	29741,95 -	1325,24 -	168,01 -	4,39 -	28248,70 *(П)*	108,36 -

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом	46425,09	13499,85	1613,39	218,90	31311,85	989
15-01-048-02	с расшивкой швов	45584,06	13499,85	1612,49	218,76	30471,72	989

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом	47642,76	8633,63	2335,52	323,03	36673,61	632,5
15-01-048-04	с расшивкой швов	46988,34	8633,63	2334,61	322,89	36020,10	632,5
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	68142,31	17267,25	2215,40	343,50	48659,66	1265
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом	47642,76	8633,63	2335,52	323,03	36673,61	632,5
15-01-048-07	с расшивкой швов	46988,34	8633,63	2334,61	322,89	36020,10	632,5
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом	50166,36	17110,28	1501,83	218,90	31554,25	1253,5
15-01-048-09	с расшивкой швов	49339,19	17110,28	1500,93	218,76	30727,98	1253,5
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом	54504,38	15383,55	2196,21	314,02	36924,62	1127
15-01-048-11	с расшивкой швов	53831,50	15383,55	2195,31	313,88	36252,64	1127

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)

Измеритель: **100 м² облицовки стен**

	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:						
15-01-049-01	покрытых эмалями	3348,54	611,25	113,09	3,86	2624,20	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	5610,56	625,92	123,65	4,91	4860,99	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	16354,40	3809,96	128,97	5,26	12415,47	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	9764,51	625,92	113,09	3,86	9025,50	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: **100 м² облицовки**

	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	10028,08	598,79	92,07	1,93	9337,22	50,15
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	10735,26	921,53	133,31	2,63	9680,42	77,18
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	10846,81	464,11	40,00	1,40	10342,70	38,87
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	12819,91	1987,65	41,54	1,40	10790,72	166,47

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом							
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:						
15-01-051-01	до 10 м²	775,35	693,17	82,18	0,00	0,00	48,07
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-02	от 10 до 50 м²	424,25	375,50	48,75	0,00	0,00	26,04
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-03	более 50 м²	304,08	266,19	37,89	0,00	0,00	18,46
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9020)	*Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9023)	*Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий							
	Измеритель: **100 отверстий**						
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	526,76	526,76	0,00	0,00	0,00	36,53
(101-2885)	*Клей цианакрилатный Permabond C791, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-4169)	*Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E							
	Измеритель: **100 м²**						
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:						
15-01-053-01 *(201-8261)*	без относа *Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	35815,16 -	1026,56 -	7,04 -	0,70 -	34781,56 *(П)*	84,98 -
15-01-053-02 *(201-8261)*	с относом до 15 см *Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	28702,68 -	1287,10 -	12,91 -	0,70 -	27402,67 *(П)*	104,05 -
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых							
	Измеритель: **100 отверстий**						
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	30,03	27,54	2,49	0,00	0,00	1,91
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	39249,16	1704,37	198,49	5,09	37346,30	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	35672,24	1264,45	185,19	5,09	34222,60	105,9
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	43523,74	1851,86	219,58	5,09	41452,30	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	39899,78	1373,22	197,96	5,09	38328,60	115,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	31003,98	1707,87	198,49	5,09	29097,62	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	27427,02	1267,91	185,19	5,09	25973,92	106,19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	35278,57	1855,37	219,58	5,09	33203,62	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	31699,90	1413,70	206,28	5,09	30079,92	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	39452,83	3377,70	92,13	8,07	35983,00	270
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	9446,27	2121,37	966,31	0,00	6358,59	175,61
(101-2403)	*Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-2404)	*Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-2405)	*Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9103)	*Дюбели распорные, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(120)*	-
(101-9307)	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, (п.м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9004)	*Профиль стоечный, (м)*	-	-	-	-	*(236,89)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
	Измеритель: **1 м² проемов**						
	Облицовка:						
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	134,43	18,72	0,47	0,00	115,24	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	155,47	20,54	0,53	0,00	134,40	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
	Измеритель: **100 м²**						
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:						
15-01-080-01	50 мм	24800,33	3759,30	2871,44	197,21	18169,59	322,41
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
15-01-080-02	100 мм	26771,52	4211,24	4132,42	286,22	18427,86	361,17
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(11,2)*	-
15-01-080-03	120 мм	27641,77	4320,15	4639,08	322,04	18682,54	370,51
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(13,44)*	-
15-01-080-04	150 мм	29434,00	4388,01	5400,67	375,85	19645,32	376,33
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
15-01-080-05	200 мм	31433,85	4500,99	6661,65	464,70	20271,21	386,02
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(22,4)*	-
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки							
	Измеритель: **1 м²**						
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	415,84	35,16	69,08	0,00	311,60	2,98

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов							
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:						
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	6639,70	4186,60	2453,10	512,34	0,00	334,66
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(101-9290)	*Панели облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	3520,14	2601,83	918,31	272,89	0,00	207,98
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(101-9290)	*Панели облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:						
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	7456,84	4618,82	2838,02	555,41	0,00	369,21
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(104-9281)	*Утеплитель, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	4316,79	3033,93	1282,86	315,96	0,00	242,52
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5484)	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, (100 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9243)	*Материал гидроветрозащитный, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
(201-9033)	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен	1542,57	886,71	73,32	32,22	582,54	70,88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	4286,89	3689,89	11,38	0,00	585,62	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2061,96	1464,96	11,38	0,00	585,62	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2925,24	2328,24	11,38	0,00	585,62	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2467,44	1870,44	11,38	0,00	585,62	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8116,01	5061,42	66,10	0,00	2988,49	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13957,19	10902,60	66,10	0,00	2988,49	810

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:						
15-02-002-01	гладких	2370,35	1510,19	74,58	32,22	785,58	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4444,52	3345,44	84,74	36,28	1014,34	232
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-002-03	гладких	6368,75	5706,00	14,62	0,00	648,13	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	8049,23	7291,00	16,70	0,00	741,53	460
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2795,31	2132,56	14,62	0,00	648,13	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3959,47	3201,24	16,70	0,00	741,53	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	4001,89	3339,14	14,62	0,00	648,13	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5670,81	4913,70	16,70	0,00	740,41	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3468,75	2806,00	14,62	0,00	648,13	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5119,88	4362,77	16,70	0,00	740,41	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: **100 м откосов**

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-01	до 200 мм плоских	610,88	400,32	4,28	0,00	206,28	32
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	986,18	775,62	4,28	0,00	206,28	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1001,49	668,03	7,09	0,00	326,37	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1634,50	1301,04	7,09	0,00	326,37	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: **100 м² проекции на стену**

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-004-01	прямолинейных	9896,63	6245,16	78,48	0,00	3572,99	426
15-02-004-02	криволинейных	15997,87	12346,40	78,48	0,00	3572,99	880

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:						
15-02-005-01	стен гладких	3687,71	2138,19	89,88	32,22	1459,64	165,88
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	6150,58	4282,16	91,29	32,22	1777,13	296,96
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	9562,94	8083,50	19,80	0,00	1459,64	510
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	11466,83	9668,50	21,20	0,00	1777,13	610
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	4734,40	3254,96	19,80	0,00	1459,64	232
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	6182,01	4383,68	21,20	0,00	1777,13	304
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	6109,34	4629,90	19,80	0,00	1459,64	330
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	7873,45	6075,12	21,20	0,00	1777,13	408
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	5449,93	3970,49	19,80	0,00	1459,64	283
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	7203,40	5405,07	21,20	0,00	1777,13	363
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов							
	Измеритель: **100 м откосов**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-01	до 200 м плоских	1138,83	687,47	4,79	0,00	446,57	49
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1714,06	1262,70	4,79	0,00	446,57	90
15-02-006-03	более 200 м плоских	1835,25	1178,52	7,27	0,00	649,46	84
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	2747,20	2090,47	7,27	0,00	649,46	149
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
	Измеритель: **100 м² проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных	13516,57	7828,44	73,91	0,00	5614,22	534
15-02-007-02	криволинейных	21822,63	16134,50	73,91	0,00	5614,22	1150
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2711,32	428,09	70,45	10,06	2212,78	28,75
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	10865,45	428,09	70,45	10,06	10366,91	28,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:						
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1354,89	774,79	94,46	59,18	485,64	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1388,22	811,72	94,46	59,18	482,04	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2449,88	813,02	138,16	73,79	1498,70	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2597,65	862,34	138,16	73,79	1597,15	73,08
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:						
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1657,43	907,96	95,51	59,74	653,96	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1712,84	953,33	95,51	59,74	664,00	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2953,53	1007,26	143,31	75,43	1802,96	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3089,77	1054,84	146,02	75,79	1888,91	86,25
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:						
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2439,35	1510,19	100,04	62,01	829,12	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2529,42	1584,95	100,04	62,01	844,43	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3944,07	1586,11	172,78	88,31	2185,18	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	4138,11	1689,88	177,30	88,94	2270,93	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	простая стен	1551,42	889,72	120,59	74,05	541,11	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1583,17	930,78	120,59	74,05	531,80	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1900,06	1049,82	128,25	77,87	721,99	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1923,39	1064,01	128,25	77,87	731,13	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2798,70	1749,43	133,48	80,50	915,79	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2903,72	1839,15	133,48	80,50	931,09	142,68

Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая	1590,93	919,81	129,12	79,46	542,00	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1936,68	1089,57	136,79	83,35	710,32	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2836,74	1809,24	142,02	85,96	885,48	140,36

Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая	1804,72	1067,66	145,83	90,12	591,23	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2185,42	1259,81	153,50	94,00	772,11	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3217,99	2093,34	158,73	96,62	965,92	162,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен	672,89	479,59	8,72	4,39	184,58	42,18
15-02-019-02	потолков	816,78	590,98	10,46	5,26	215,34	51,3
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-03	стен	4869,96	619,57	38,57	25,15	4211,82	51,89
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-019-04	потолков	5757,37	801,37	45,09	29,30	4910,91	63,1
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	8665,72	1136,06	69,96	44,79	7459,70	91,84
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	10120,46	2590,80	69,96	44,79	7459,70	195,09
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2531,16	1022,93	108,58	65,74	1399,65	84,68

Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	76940,42	2892,85	447,96	268,89	73599,61	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	17745,99	182,38	171,24	108,38	17392,37	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	52715,12	410,69	204,36	108,52	52100,07	35,65
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	17564,11	119,23	79,42	40,18	17365,46	10,35

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: **100 м² поверхности потолка**

	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-01	до 0,8 м²	28646,64	21361,02	140,55	72,57	7145,07	1587
15-02-022-02	до 2 м²	24397,60	17336,48	140,55	72,57	6920,57	1288
15-02-022-03	до 4 м²	18615,67	12073,62	140,55	72,57	6401,50	897
15-02-022-04	до 6 м²	16559,22	10525,72	120,64	62,44	5912,86	782
15-02-022-05	до 12 м²	13712,53	8513,45	102,29	52,57	5096,79	632,5
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-06	до 0,8 м²	46464,43	36418,20	160,21	83,72	9886,02	2668
15-02-022-07	до 2 м²	39698,13	29982,23	160,21	83,72	9555,69	2196,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-022-08	до 4 м²	29735,97	20720,70	160,21	83,72	8855,06	1518
15-02-022-09	до 6 м²	26325,07	17895,15	138,57	73,10	8291,35	1311
15-02-022-10	до 12 м²	22063,97	14755,65	120,43	63,05	7187,89	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5232,12	2699,16	90,58	50,59	2442,38	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	8062,78	4467,39	93,37	52,00	3502,02	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	3099,86	807,50	83,95	31,19	2208,41	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2856,84	690,84	83,95	31,19	2082,05	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	4253,85	1970,19	83,95	31,19	2199,71	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2050,45	719,95	41,32	4,91	1289,18	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3372,37	1054,30	97,85	17,28	2220,22	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	763,24	59,60	2,24	0,35	701,40	5,77

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-01	плоских	3815,39	2465,04	71,81	36,13	1278,54	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6583,41	5233,06	71,81	36,13	1278,54	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	5116,27	3765,01	57,87	29,12	1293,39	300,96
	Вытягивание тяг и падуг:						
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1870,91	798,99	41,60	10,89	1030,32	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1673,25	798,99	37,09	10,24	837,17	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2749,31	1183,76	59,20	14,56	1506,35	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	2160,90	1194,42	37,93	10,98	928,55	86,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Насечка поверхности:						
15-02-031-08	стен	410,33	410,33	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	510,14	510,14	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: **100 м² проекции на стену тянутых наличников**

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	16981,98	9983,06	238,11	73,81	6760,81	731,36

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Обивка поверхностей:						
15-02-033-01	изоляционным материалом	2056,89	55,94	3,08	0,00	1997,87	5,6
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	846,22	306,69	3,08	0,00	536,45	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции марша или площадки**

	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2332,42	1163,32	144,74	87,69	1024,36	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3616,25	1664,38	122,90	70,67	1828,97	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4552,84	2611,51	112,36	63,93	1828,97	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6737,57	3578,48	87,38	31,00	3071,71	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	160,18	119,56	4,88	2,46	35,74	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	580,46	371,74	7,67	3,86	201,05	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	109,98	77,77	3,83	1,93	28,38	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	433,06	400,85	3,83	1,93	28,38	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-01	улучшенная стен	5419,19	1551,60	57,97	24,64	3809,62	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5616,27	1727,00	57,97	24,64	3831,30	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6061,37	2025,12	67,03	29,19	3969,22	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6282,70	2224,78	67,03	29,19	3990,89	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8606,27	4572,63	67,03	29,19	3966,61	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	12547,00	4775,88	132,56	53,42	7638,56	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Устройство каркаса при оштукатуривании:						
15-02-037-01	стен	1639,45	298,26	11,76	3,33	1329,43	24,98
15-02-037-02	потолков	2709,20	550,91	17,47	4,90	2140,82	46,14
15-02-037-03	колонн	1809,24	468,05	11,76	3,33	1329,43	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	2940,60	782,31	17,47	4,90	2140,82	65,52

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:						
15-02-038-01	стен	578,59	142,14	22,42	0,00	414,03	12,19
15-02-038-02	потолков	651,03	205,97	31,03	0,00	414,03	17,25

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1746,98	1746,98	0,00	0,00	0,00	121,15
(101-9292)	*Воск защитный, (кг)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(402-9006)	*Штукатурка венецианская, (кг)*	-	-	-	-	*(60)*	-
(402-9007)	*Колер для венецианской штукатурки, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	485,81	485,81	0,00	0,00	0,00	33,69
(402-9006)	*Штукатурка венецианская, (кг)*	-	-	-	-	*(30)*	-
(402-9007)	*Колер для венецианской штукатурки, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: **100 м деталей**

	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-001-01	до 100 мм	370,80	334,05	16,88	1,84	19,87	29,38
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-02	до 250 мм	870,63	732,34	35,72	4,34	102,57	64,41
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-03	до 500 мм	1433,10	1246,27	53,96	10,60	132,87	109,61
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-04	до 750 мм	2255,27	2004,30	81,84	16,03	169,13	176,28
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:						
15-03-002-01	до 250 мм	9,09	7,14	1,49	0,31	0,46	0,62
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-02	до 500 мм	17,37	14,75	1,59	0,31	1,03	1,28
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-03	до 750 мм	29,37	25,23	1,95	0,31	2,19	2,19
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-002-04	до 1750 мм	67,60	53,68	3,36	0,66	10,56	4,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: **1 деталь**

	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:						
15-03-003-01	до 500 мм	67,37	55,53	3,16	0,31	8,68	4,82
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-02	до 750 мм	91,96	70,85	3,16	0,31	17,95	6,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-03	до 500 мм	144,35	123,94	4,36	0,31	16,05	10,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-04	до 1000 мм	257,13	219,13	4,71	0,48	33,29	18,14
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-05	до 2000 мм	525,16	399,97	5,75	1,01	119,44	33,11
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	30,73	21,94	1,73	0,31	7,06	1,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: **1 деталь**

15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	15,64	13,64	1,49	0,31	0,51	1,09
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-02	до 250 мм	8,68	5,07	1,49	0,31	2,12	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-03	до 400 мм	13,52	7,72	1,61	0,31	4,19	0,67
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-04	до 200 мм	8,47	5,57	1,61	0,31	1,29	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-05	до 400 мм	16,24	10,23	1,61	0,31	4,40	0,9
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-06	до 750 мм	26,27	18,87	1,73	0,31	5,67	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-07	до 1100 мм	43,06	28,65	2,08	0,48	12,33	2,52
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:						
15-03-004-08	до 0,1 м²	6,50	4,88	1,25	0,31	0,37	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-09	до 0,5 м²	17,99	14,75	1,25	0,31	1,99	1,33
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10	до 500 мм	15,90	12,67	1,37	0,31	1,86	1,1
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-11	до 1000 мм	19,86	17,86	1,49	0,31	0,51	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-12	до 1350 мм	25,18	23,04	1,49	0,31	0,65	2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13	до 750 мм	39,68	35,71	1,73	0,31	2,24	2,92
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-14	до 1000 мм	52,31	46,11	1,97	0,31	4,23	3,77
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-15	до 1500 мм	75,19	64,33	2,56	0,48	8,30	5,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: **100 м деталей**

	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-005-01	до 100 мм	604,31	507,69	20,78	3,15	75,84	44,07
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-02	до 250 мм	1204,12	1038,76	38,45	7,10	126,91	90,17
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-03	до 500 мм	1988,86	1744,36	74,50	17,70	170,00	151,42
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-04	до 750 мм	3047,58	2694,64	111,22	26,28	241,72	233,91
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-05	без орнамента	2234,01	1528,39	39,13	13,53	666,49	131,08
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-06	с орнаментом	2825,24	2108,13	50,62	17,70	666,49	180,8
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: **1 деталь**

15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	12,25	10,14	1,49	0,31	0,62	0,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:						
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	8,20	6,68	1,25	0,31	0,27	0,58
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	11,92	10,14	1,25	0,31	0,53	0,88
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	16,31	14,46	1,25	0,31	0,60	1,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	21,66	19,36	1,25	0,31	1,05	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-01	до 500 мм	82,05	70,96	1,25	0,31	9,84	6,16
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-02	до 750 мм	109,34	94,92	1,60	0,48	12,82	8,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-03	до 500 мм	210,42	176,48	4,36	0,31	29,58	14,43
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-04	до 1000 мм	360,40	313,70	5,05	0,66	41,65	25,65
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-05	до 2000 мм	694,88	585,94	7,70	1,67	101,24	47,91
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	60,88	30,02	1,25	0,31	29,61	2,64
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	20,70	18,77	1,49	0,31	0,44	1,5
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-007-08	до 250 мм	9,18	5,64	1,49	0,31	2,05	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-09	до 400 мм	15,06	9,43	1,61	0,31	4,02	0,79
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-007-10	до 200 мм	9,59	6,71	1,49	0,31	1,39	0,59
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-11	до 400 мм	19,03	13,08	1,61	0,31	4,34	1,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-12	до 750 мм	32,26	25,24	1,73	0,31	5,29	2,22
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-13	до 1100 мм	54,01	40,14	2,43	0,66	11,44	3,53
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-01	до 500 мм	21,01	17,86	1,37	0,31	1,78	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-02	до 1000 мм	32,54	25,34	1,49	0,31	5,71	2,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-03	до 1350 мм	42,61	32,03	1,84	0,48	8,74	2,78
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-04	до 750 мм	54,12	49,41	1,73	0,31	2,98	4,04
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-05	до 1000 мм	71,10	63,60	2,32	0,48	5,18	5,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-008-06	до 1500 мм	102,77	90,01	2,90	0,66	9,86	7,36
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-01	простая	123,96	71,29	2,66	0,18	50,01	6,27
15-04-001-02	улучшенная	233,85	129,54	3,43	0,18	100,88	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	1015,05	760,58	8,05	0,18	246,42	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	621,60	456,61	5,74	0,18	159,25	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-05	улучшенная	457,86	212,91	2,66	0,18	242,29	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1439,07	820,86	7,28	0,18	610,93	70,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1024,60	590,00	4,20	0,18	430,40	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-01	по штукатурке	169,22	108,43	1,89	0,18	58,90	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	73,18	51,83	1,89	0,18	19,46	4,88
15-04-002-03	по дереву	65,13	45,98	1,89	0,18	17,26	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	353,98	150,70	2,66	0,18	200,62	14,19
15-04-002-05	по дереву	199,25	63,61	1,89	0,18	133,75	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции сегментных ферм**

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	252,75	69,53	2,66	0,18	180,56	6,27

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**

	Разделка поверхности по клеевой окраске:						
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	40,75	34,10	1,12	0,18	5,53	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	65,53	58,88	1,12	0,18	5,53	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	75,84	39,29	1,12	0,18	35,43	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	168,27	78,59	1,12	0,18	88,56	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	49,51	24,90	1,12	0,18	23,49	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	66,50	41,89	1,12	0,18	23,49	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	967,53	177,00	6,51	0,18	784,02	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1064,33	197,52	7,28	0,18	859,53	16,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-03	по штукатурке стен	1657,08	500,21	12,24	0,35	1144,63	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	1888,18	628,47	13,01	0,35	1246,70	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1271,86	296,28	8,05	0,18	967,53	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1397,65	333,48	8,05	0,18	1056,12	28,6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:						
15-04-005-07	по штукатурке стен	2130,82	860,06	16,44	0,53	1254,32	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2527,79	1118,77	17,98	0,53	1391,04	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1672,48	580,71	10,70	0,35	1081,07	46,42

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1889,82	699,06	11,47	0,35	1179,29	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:						
15-04-006-01 *(101-9732)*	за 1 раз потолков *Грунтовка, (т)*	102,65 -	101,33 -	1,12 -	0,18 -	0,20 *(0,013)*	8,1 -
15-04-006-02 *(101-9732)*	за 2 раза потолков *Грунтовка, (т)*	253,51 -	250,45 -	2,66 -	0,18 -	0,40 *(0,02)*	20,02 -
15-04-006-03 *(101-9732)*	за 1 раз стен *Грунтовка, (т)*	83,26 -	81,94 -	1,12 -	0,18 -	0,20 *(0,013)*	6,55 -
15-04-006-04 *(101-9732)*	за 2 раза стен *Грунтовка, (т)*	206,45 -	204,16 -	1,89 -	0,18 -	0,40 *(0,02)*	16,32 -

Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:						
15-04-007-01	по штукатурке стен	1560,43	495,28	12,17	0,30	1052,98	43,56
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1871,95	716,31	12,94	0,30	1142,70	63
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	946,44	377,05	8,01	0,15	561,38	32,73
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1082,27	460,57	8,01	0,15	613,69	39,98
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:						
15-04-007-05	по штукатурке стен	2147,81	777,37	16,33	0,45	1354,11	68,37
15-04-007-06	по штукатурке потолков	2274,42	716,54	17,87	0,45	1540,01	63,02
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1436,40	552,58	10,63	0,30	873,19	48,6
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1679,82	716,20	11,40	0,30	952,22	62,99

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая	113,77	70,09	2,01	0,00	41,67	6,32
15-04-011-02	силикатная	733,29	226,01	10,01	0,00	497,27	20,38
15-04-011-03	цементная	893,97	111,23	7,59	0,00	775,15	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая	2499,70	169,80	9,90	0,00	2320,00	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	3316,91	164,61	10,01	0,00	3142,29	13,95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-012-03	поливинилацетатная	684,98	113,16	4,40	0,00	567,42	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая	75,31	50,37	1,93	0,00	23,01	4,43
15-04-013-02	силикатная	651,01	162,36	9,90	0,00	478,75	14,28
15-04-013-03	цементная	844,07	79,93	7,51	0,00	756,63	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая	2264,12	121,65	8,83	0,00	2133,64	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	3250,86	118,26	8,83	0,00	3123,77	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	634,61	81,42	4,29	0,00	548,90	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая	475,29	133,63	299,99	0,00	41,67	11,6
15-04-015-02	силикатная	1549,48	323,71	728,50	0,00	497,27	28,1
15-04-015-03	цементная	1466,08	211,97	478,96	0,00	775,15	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая	3076,89	239,18	517,71	0,00	2320,00	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	3876,18	231,94	501,95	0,00	3142,29	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	1172,61	192,07	413,12	0,00	567,42	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-01	известковая	328,46	95,58	209,87	0,00	23,01	8,1
15-04-017-02	силикатная	1226,46	232,46	515,25	0,00	478,75	19,7
15-04-017-03	цементная	1246,95	152,22	338,10	0,00	756,63	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая	2671,60	171,94	366,02	0,00	2133,64	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	3646,45	167,00	355,68	0,00	3123,77	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	975,71	137,31	289,50	0,00	548,90	11,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами							
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Окраска фасадов акриловыми составами:						
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	1454,23	213,57	441,53	0,00	799,13	17,68
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	1379,94	183,30	397,51	0,00	799,13	14,22
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	1188,32	202,22	416,84	0,00	569,26	16,74
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	1115,65	173,57	372,82	0,00	569,26	13,27
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	972,24	166,70	6,41	0,00	799,13	13,8
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	978,01	135,86	43,02	0,00	799,13	10,54
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	730,39	156,32	4,81	0,00	569,26	12,94
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	737,29	126,61	41,42	0,00	569,26	9,68

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Простая окраска масляными составами по дереву:						
15-04-024-01	стен	1108,67	318,93	4,20	0,18	785,54	28,05
15-04-024-02	потолков	1173,68	370,21	4,20	0,18	799,27	32,56
15-04-024-03	полов	960,42	272,65	3,43	0,18	684,34	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	1041,68	406,48	3,43	0,18	631,77	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	1141,73	506,53	3,43	0,18	631,77	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	341,54	131,21	1,12	0,18	209,21	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	389,52	179,19	1,12	0,18	209,21	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	1063,61	240,13	4,20	0,18	819,28	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	1073,54	260,15	4,20	0,18	809,19	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-025-01	стен	1517,70	690,54	6,51	0,18	820,65	58,52
15-04-025-02	потолков	1695,31	841,22	8,82	0,18	845,27	71,29
15-04-025-03	полов	1582,15	606,17	9,17	0,35	966,81	51,37
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1844,83	1094,21	7,28	0,18	743,34	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2390,03	1635,48	7,28	0,18	747,27	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	635,68	306,45	1,89	0,18	327,34	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	804,64	472,83	1,89	0,18	329,92	40,07

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-08	стен	1561,60	601,92	8,82	0,18	950,86	51,01
15-04-025-09	потолков	1775,59	739,86	9,17	0,35	1026,56	62,7
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1203,62	402,38	3,43	0,18	797,81	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1340,33	441,32	4,20	0,18	894,81	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-01	стен	1932,80	1067,85	9,17	0,35	855,78	85,36
15-04-026-02	потолков	2241,75	1345,83	10,70	0,35	885,22	107,58
15-04-026-03	полов	2053,65	968,77	12,24	0,35	1072,64	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2656,96	1857,74	9,17	0,35	790,05	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3456,80	2642,11	9,17	0,35	805,52	211,2
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-026-06	стен	2054,63	1005,93	11,47	0,35	1037,23	80,41
15-04-026-07	потолков	2399,44	1249,50	13,01	0,35	1136,93	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1620,62	726,58	7,28	0,18	886,76	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1823,68	829,79	7,28	0,18	986,61	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:						
15-04-027-01	стен	328,36	149,68	1,89	0,18	176,79	12,1
15-04-027-02	потолков	389,91	205,96	1,89	0,18	182,06	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	453,21	271,89	1,89	0,18	179,43	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	606,40	359,72	1,89	0,18	244,79	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	424,86	148,32	2,66	0,18	273,88	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	489,32	204,11	3,43	0,18	281,78	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**

	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:						
15-04-028-01	стен	515,91	442,83	0,00	0,00	73,08	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	465,04	387,65	0,00	0,00	77,39	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-01	за 1 раз	477,78	61,05	1,12	0,18	415,61	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	940,79	154,12	2,66	0,18	784,01	12,32
	Оклейка тканями:						
15-04-029-03	полов	1031,11	107,74	9,93	0,35	913,44	9,24
15-04-029-04	стен	1124,74	201,37	9,93	0,35	913,44	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1843,19	391,51	5,74	0,18	1445,94	32,41

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции							
	Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**						
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	604,87	111,51	2,66	0,18	490,70	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	760,12	140,66	2,66	0,18	616,80	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1023,48	467,60	2,66	0,18	553,22	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1374,49	818,61	2,66	0,18	553,22	71,06
	Измеритель: **100 м² изолированной поверхности трубопровода**						
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	1087,13	242,04	3,43	0,18	841,66	21,01
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком							
	Измеритель: **100 м² кровли**						
	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-01	за 1 раз	474,11	89,97	2,66	0,18	381,48	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	618,02	116,58	3,43	0,18	498,01	10,12
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах							
	Измеритель: **100 м2фасада (без вычета проемов)**						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами	197,84	99,76	1,12	0,18	96,96	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	148,59	75,46	1,12	0,18	72,01	6,55
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
	Проолифка деревянных поверхностей:						
15-04-037-01 *(101-9264)*	механизированным способом *Олифа, (т)*	19,27 -	18,26 -	1,01 -	0,00 -	0,00 *(0,01)*	1,46 -
15-04-037-02 *(101-9264)*	валиком *Олифа, (т)*	41,92 -	41,92 -	0,00 -	0,00 -	0,00 *(0,011)*	3,78 -
15-04-037-03 *(101-9264)*	кистью *Олифа, (т)*	70,31 -	70,31 -	0,00 -	0,00 -	0,00 *(0,012)*	6,34 -
	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:						
15-04-037-04 *(101-9264)*	механизированным способом *Олифа, (т)*	31,55 -	29,90 -	1,65 -	0,00 -	0,00 *(0,01)*	2,39 -
15-04-037-05 *(101-9264)*	валиком *Олифа, (т)*	63,88 -	63,88 -	0,00 -	0,00 -	0,00 *(0,011)*	5,76 -
15-04-037-06 *(101-9264)*	кистью *Олифа, (т)*	90,05 -	90,05 -	0,00 -	0,00 -	0,00 *(0,012)*	8,12 -
	Проолифка металлических поверхностей:						
15-04-037-07 *(101-9264)*	механизированным способом *Олифа, (т)*	33,40 -	31,65 -	1,75 -	0,00 -	0,00 *(0,01)*	2,53 -
15-04-037-08 *(101-9264)*	вручную *Олифа, (т)*	138,07 -	138,07 -	0,00 -	0,00 -	0,00 *(0,012)*	12,45 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия**

	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен	1403,21	746,47	6,51	0,18	650,23	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1473,34	974,78	6,51	0,18	492,05	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1771,04	1267,21	6,51	0,18	497,32	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен за 1 раз	418,16	81,94	1,12	0,18	335,10	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	437,55	101,33	1,12	0,18	335,10	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	452,81	116,59	1,12	0,18	335,10	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	505,61	169,39	1,12	0,18	335,10	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	876,25	204,16	1,89	0,18	670,20	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	923,31	250,45	2,66	0,18	670,20	20,02
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	960,46	287,60	2,66	0,18	670,20	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1093,95	421,09	2,66	0,18	670,20	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: **100 м² покрытия поверхности**

	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен за 1 раз	473,63	81,94	1,89	0,18	389,80	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	493,02	101,33	1,89	0,18	389,80	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	508,28	116,59	1,89	0,18	389,80	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	561,08	169,39	1,89	0,18	389,80	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	981,76	202,29	2,66	0,18	776,81	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1029,92	250,45	2,66	0,18	776,81	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1067,07	287,60	2,66	0,18	776,81	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1200,56	421,09	2,66	0,18	776,81	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен	228,86	166,97	1,12	0,18	60,77	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	280,63	218,74	1,12	0,18	60,77	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	523,98	462,09	1,12	0,18	60,77	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен	232,56	142,37	1,12	0,18	89,07	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	276,52	186,33	1,12	0,18	89,07	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	508,20	418,01	1,12	0,18	89,07	35,85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен	370,54	343,26	1,12	0,18	26,16	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	470,26	442,98	1,12	0,18	26,16	38,96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	736,54	709,26	1,12	0,18	26,16	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	765,37	663,92	1,12	0,18	100,33	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен	406,12	283,45	1,12	0,18	121,55	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	495,44	372,77	1,12	0,18	121,55	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	908,32	785,65	1,12	0,18	121,55	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен	408,38	229,12	1,12	0,18	178,14	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	478,22	298,96	1,12	0,18	178,14	25,64
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	848,43	669,17	1,12	0,18	178,14	57,39

Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:						
15-04-043-01	вручную	1136,76	130,37	1,54	0,00	1004,85	10,66
15-04-043-02	с применением распылителя	1144,97	101,97	38,15	0,00	1004,85	7,47

Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:						
15-04-044-01	вручную	1137,57	131,18	1,54	0,00	1004,85	9,61
15-04-044-02	с применением распылителя	1117,82	80,54	32,43	0,00	1004,85	5,9

Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:						
15-04-045-01	из гранита вручную	1188,01	105,13	1,54	0,00	1081,34	9,48
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	1185,14	71,37	32,43	0,00	1081,34	5,77
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	1190,55	105,36	3,85	0,00	1081,34	9,5
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	1186,89	70,81	34,74	0,00	1081,34	5,79

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая	1578,00	1243,12	9,93	0,35	324,95	95,04
15-04-047-02	масляная	3134,83	1956,77	15,67	0,53	1162,39	149,6
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:						
15-04-047-03	1	2691,38	2374,02	7,28	0,18	310,08	181,5
15-04-047-04	2	3760,03	3424,34	7,28	0,18	328,41	261,8
15-04-047-05	3	5803,71	5453,05	7,28	0,18	343,38	416,9

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:						
15-04-047-06	1	4570,03	2963,93	17,21	0,53	1588,89	226,6
15-04-047-07	2	5780,09	4071,80	17,21	0,53	1691,08	311,3
15-04-047-08	3	7482,61	5625,71	17,98	0,53	1838,92	430,1
	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:						
15-04-047-09	1	659,21	606,91	1,89	0,18	50,41	46,4
15-04-047-10	2	1170,25	1117,95	1,89	0,18	50,41	85,47
15-04-047-11	3	1939,74	1887,44	1,89	0,18	50,41	144,3
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:						
15-04-047-12	клеевая	3307,28	3208,65	1,12	0,18	97,51	245,31
15-04-047-13	масляная	3754,45	3484,51	1,89	0,18	268,05	266,4

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:						
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	8167,00	500,82	23,63	0,00	7642,55	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	9082,78	798,39	27,98	0,00	8256,41	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10489,03	840,43	36,69	0,00	9611,91	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11939,43	887,39	45,40	0,00	11006,64	65,01
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6931,65	460,01	20,30	0,53	6451,34	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7951,80	757,03	24,86	0,70	7169,91	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9479,07	801,53	33,99	1,05	8643,55	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10801,25	860,50	41,94	1,23	9898,81	63,04
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7883,72	569,62	23,18	0,70	7290,92	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8813,05	1109,21	26,56	0,70	7677,28	79,06
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	10364,94	1167,72	33,60	0,00	9163,62	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11664,41	1238,99	40,41	0,00	10385,01	88,31
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	307,81	307,81	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	327,15	200,38	0,00	0,00	126,77	14,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:						
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	3289,78	141,49	46,89	0,30	3101,40	11,31
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	4734,60	140,86	41,96	0,15	4551,78	11,26
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	5832,91	142,24	51,05	0,45	5639,62	11,37
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	3600,39	486,05	12,94	0,30	3101,40	37,16
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	5045,06	485,27	8,01	0,15	4551,78	37,1
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	6143,30	486,58	17,10	0,45	5639,62	37,2
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	8693,69	488,41	27,42	0,60	8177,86	37,34
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	7159,64	543,06	20,95	0,45	6595,63	42,13

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	4509,47	508,81	73,80	5,61	3926,86	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	4779,51	538,86	75,79	5,79	4164,86	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2416,76	269,49	41,27	3,16	2106,00	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	4795,54	566,48	75,79	5,79	4153,27	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2804,24	396,02	43,26	3,33	2364,96	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2982,72	393,47	46,03	3,51	2543,22	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	3185,04	418,54	62,29	4,74	2704,21	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1572,92	208,05	22,24	1,75	1342,63	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	3162,35	413,55	52,78	4,03	2696,02	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: **100 м² площади остекления дверей и витрин**

	Остекление оконным стеклом прочих дверей:						
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3942,84	1048,89	75,79	5,79	2818,16	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	5736,32	1048,89	75,79	5,79	4611,64	94,58
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:						
15-05-002-03	дверей	13731,37	1768,19	117,06	8,95	11846,12	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	12094,03	1361,32	117,06	8,95	10615,65	111,31

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
	Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1916,29	1328,36	92,05	7,02	495,88	119,78
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(147)*	-
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	2050,41	1403,55	123,04	9,47	523,82	126,56
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(156)*	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	1042,59	704,33	52,78	4,03	285,48	63,51
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(78)*	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	2068,43	1478,74	100,80	7,72	488,89	133,34
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(157)*	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1422,06	1030,15	57,53	4,39	334,38	92,89
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(87)*	-
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1410,82	1022,61	62,29	4,74	325,92	92,21
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(95)*	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1513,91	1085,27	81,77	6,31	346,87	97,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	749,57	541,41	32,53	2,46	175,63	48,82
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(50)*	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1461,55	1075,18	71,03	5,44	315,34	96,95
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(102)*	-
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов							
	Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:						
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	7299,37	939,88	119,05	9,12	6240,44	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	4180,80	588,99	75,79	5,79	3516,02	53,11
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях							
	Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**						
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	3338,20	2443,68	162,32	12,45	732,20	220,35
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(236)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	2027,20	1528,87	86,53	6,67	411,80	137,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(133)*	-

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: **100 м² площади остекления**

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5772,34	1084,05	119,05	9,12	4569,24	97,75

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: **100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	3460,91	313,29	38,51	2,98	3109,11	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	3499,86	344,68	39,73	3,16	3115,45	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	4284,14	502,49	75,79	5,79	3705,86	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	4346,58	552,61	81,77	6,31	3712,20	49,83
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-05	оконным	3813,32	344,68	39,73	3,16	3428,91	31,08
15-05-012-06	армированным	4722,04	552,61	81,77	6,31	4087,66	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: **100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов**

	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:						
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4984,78	545,07	61,52	4,74	4378,19	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	4263,14	434,84	56,76	4,39	3771,54	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	6569,70	1298,00	110,76	8,59	5160,94	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	5710,55	1042,96	105,55	8,07	4562,04	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	5527,42	646,31	71,03	5,44	4810,08	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	7222,77	1430,17	122,27	9,47	5670,33	119,78

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: **1 м² проемов**

	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	372,23	13,42	2,76	0,18	356,05	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	234,13	8,41	2,76	0,18	222,96	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	568,68	17,74	112,30	8,59	438,64	1,56

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	233,61	9,78	2,76	0,18	221,07	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	549,98	19,44	108,00	8,42	422,54	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: **1 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	355,57	9,21	2,76	0,18	343,60	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	408,89	13,99	2,76	0,18	392,14	1,23

Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами

Измеритель: **100 м² стеклопакетов**

	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м²	20871,51	1967,48	165,53	12,80	18738,50	177,41
15-05-021-02	до 1 м²	20406,25	1716,84	165,53	12,80	18523,88	154,81
15-05-021-03	до 2 м²	19288,66	1278,23	165,53	12,80	17844,90	115,26
15-05-021-04	до 3 м²	19325,66	973,70	165,53	12,80	18186,43	87,8

Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом

Измеритель: **1 м² светового проема фонаря**

15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	314,25	9,54	2,66	0,18	302,05	0,79

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-06-001. Оклейка обоями

Измеритель: **100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности**

	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности	1142,54	387,42	1,12	0,18	754,00	33,63
15-06-001-02	тиснеными и плотными	1441,43	554,01	1,12	0,18	886,30	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4037,05	619,37	10,14	1,23	3407,54	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности	998,50	318,41	1,12	0,18	678,97	27,64
15-06-001-05	тиснеными и плотными	1180,43	386,33	1,12	0,18	792,98	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	3970,64	548,56	10,14	1,23	3411,94	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	820,75	204,16	1,12	0,18	615,47	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4628,11	748,47	1,12	0,18	3878,52	59,83

Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями

Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**

	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	3810,59	739,12	1,12	0,18	3070,35	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	7119,43	1072,70	1,12	0,18	6045,61	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	3400,48	549,85	1,12	0,18	2849,51	47,73

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	6648,03	872,90	1,12	0,18	5774,01	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	3322,49	471,86	1,12	0,18	2849,51	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6450,89	675,76	1,12	0,18	5774,01	55,94

Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой

Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:							
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4063,25	1231,90	1,12	0,18	2830,23	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3627,19	972,94	1,12	0,18	2653,13	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3569,96	915,71	1,12	0,18	2653,13	71,04

Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками

Измеритель: **100 м² поверхности стен**

15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками	104,83	104,83	0,00	0,00	0,00	8,38
(101-9851)	*Краска, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-

Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**

Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:							
15-06-005-01	на клее	575,75	515,04	0,00	0,00	60,71	41,17
(101-9265)	*Обои, (100 м²)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
15-06-005-02	самоклеящимися	486,76	486,76	0,00	0,00	0,00	38,91
(101-9265)	*Обои, (100 м²)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1

Измеритель: **100 м**

15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	945,07	28,32	0,00	0,00	916,75	2,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	90,77	85,35	3,39	0,15	2,03	7,83
(113-9065)	*Краска (Лак), (кг)*	-	-	-	-	*(12)*	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:						
15-07-003-01	деревянных	201,14	37,97	19,65	0,15	143,52	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	257,48	44,06	22,74	0,15	190,68	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	142,16	30,33	15,47	0,15	96,36	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	3843,66	582,45	4,88	2,46	3256,33	49,36
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:						
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	86686,48	670,15	3,14	0,00	86013,19	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	38090,28	185,47	1,31	0,00	37903,50	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	104244,87	681,58	3,80	0,00	103559,49	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	47572,20	191,18	1,65	0,00	47379,37	11,38

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ ... 3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами ... 3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина ... 4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами ... 4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина ... 5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн ... 5
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца ... 6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями ... 6
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями ... 6
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм ... 7
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит ... 7
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ... 7
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками ... 7
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе ... 7
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике ... 8
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) ... 8
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками ... 8
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором ... 9
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 9
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 9
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 9
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 10
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ ... 10
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами ... 10
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами ... 11
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 12
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 12
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы ... 13
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами ... 13
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм ... 13
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами ... 13
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм ... 13
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит ... 14
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора ... 14
Таблица 15-01-043. Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами ... 14
Таблица 15-01-045. Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм ... 14
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 15
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов ... 15
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами ... 15
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) ... 16
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов ... 16
Таблица 15-01-051. Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом ... 17
Таблица 15-01-052. Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий ... 17
Таблица 15-01-053. Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E ... 18
Таблица 15-01-054. Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых ... 18
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ... 18

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> ... 18
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер». ... 18
Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 19
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе ... 19
Таблица 15-01-065. Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ... 19
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах ... 20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю ... 20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки ... 20
Таблица 15-01-090. Устройство вентилируемых фасадов ... 21
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ... 21
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ... 21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ... 21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 22
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов ... 22
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 23
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов ... 23
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой ... 23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой ... 23
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ... 24
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором ... 24
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону ... 24
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором ... 25
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону ... 25
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором ... 25
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию ... 25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию ... 26
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами ... 26
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки ... 26
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ... 26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест ... 26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых ... 27
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей ... 27
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок ... 27
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями ... 27
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса ... 27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса ... 27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень ... 28

Таблица 15-02-040. Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей 28
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ 28
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) 28
Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) 28
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей 29
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей 29
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка 30
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) 30
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) 30
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) 31
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 31
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ 31
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений 31
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений 32
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) 32
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске 32
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 32
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения 33
Таблица 15-04-007. Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения 33
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК 33
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 33
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 33
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 34
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 34
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 34
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 34
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами 34
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами 34
Таблица 15-04-019. Окраска фасадов акриловыми составами 35
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ 35
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами 35
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами 35
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами 36
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске 36
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности 36
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями 36
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции 37
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком 37
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах 37
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ 37
Таблица 15-04-037. Проолифка поверхностей 37
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 38
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 38
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз 38
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза 39
Таблица 15-04-043. Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов 39
Таблица 15-04-044. Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен 39
Таблица 15-04-045. Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей 39
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 39
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей 39

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов ... 40
Таблица 15-04-049. Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием ... 41
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 41
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 41
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей ... 41
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин ... 41
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм ... 42
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов ... 42
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях ... 42
Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм ... 43
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 43
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий ... 43
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий ... 43
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ... 43
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов ... 43
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок ... 44
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами ... 44
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом ... 44
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ ... 44
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями ... 44
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями ... 44
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой ... 45
Таблица 15-06-004. Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками ... 45
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей ... 45
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ... 45
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 ... 45
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" ... 46
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" ... 46
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее ... 46
Таблица 15-07-017. Нанесение защитных многокомпонентных покрытий ... 46

gost.e-ecolog.ru