ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-14-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-14-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 14

КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-14-2001 Часть 14. Конструкции в сельском строительстве
Самара, 2014 – 11 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 14. Конструкции в сельском строительстве

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ							
Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса							
	Измеритель: **100 м**						
14-01-001-01	Устройство деревянного надцокольного пояса	14685,55	1452,79	70,28	0,00	13162,48	131
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей							
	Измеритель: **100 м² стен**						
14-01-002-01	Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей	28471,11	1185,41	1968,42	231,35	25317,28	102,9
Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок							
	Измеритель: **1 арка**						
	Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом:						
14-01-003-01 *(203-0412)*	9 м *Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м³)*	464,47 -	201,74 -	260,45 -	33,33 -	2,28 *(П)*	16,7 -
14-01-003-02 *(203-0412)*	12 м *Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м³)*	475,95 -	204,15 -	269,52 -	33,85 -	2,28 *(П)*	16,9 -
14-01-003-03 *(203-0412)*	18 м *Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3, (м³)*	654,58 -	268,18 -	384,12 -	46,48 -	2,28 *(П)*	22,2 -
Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм							
	Измеритель: **1 ферма**						
	Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом:						
14-01-004-01 *(203-9050)*	12 м *Конструкции ферм, (м³)*	367,18 -	123,82 -	236,10 -	28,59 -	7,26 *(П)*	10,01 -
14-01-004-02 *(203-9050)*	18 м *Конструкции ферм, (м³)*	476,64 -	163,16 -	306,22 -	36,13 -	7,26 *(П)*	13,19 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам							
	Измеритель: **1 рама**						
	Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом:						
14-01-005-01	12 м	365,20	82,93	215,21	27,01	67,06	6,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-02	18 м	522,38	132,11	334,00	41,75	56,27	10,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-005-03	21 м	588,62	140,09	388,44	48,76	60,09	10,71
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
14-01-006-01	Устройство покрытия из асбестоцементных плит	29051,59	719,31	640,25	81,03	27692,03	61,69
(204-9282)	*Крепежные детали (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления							
	Измеритель: **1 м³ сборных железобетонных конструкций**						
	Устройство каналов навозоудаления:						
14-01-007-01	с Г-образным сечением блоков	280,42	69,51	86,30	8,59	124,61	6,19
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-0009)	*Бетон тяжелый, класс В25 (М350), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-007-02	с лотковым сечением блоков	270,20	55,81	133,87	15,61	80,52	4,73
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления							
	Измеритель: **100 м³ железобетона**						
	Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления:						
14-01-008-01	одноячейковых	71749,06	5750,40	2488,99	65,07	63509,67	527,56
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
14-01-008-02	двухячейковых	67573,76	5322,69	2679,97	109,27	59571,10	488,32
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления							
	Измеритель: **100 м³ бетона**						
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления	56867,90	4728,64	260,57	15,44	51878,69	433,82
Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления							
	Измеритель: **100 м³ бетона**						
14-01-010-01	Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления	61525,67	13073,07	308,11	21,57	48144,49	1164,12

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка							
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
14-01-011-01	Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка	1802,05	110,46	79,68	0,00	1611,91	10,5
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления							
	Измеритель: **1 м³**						
14-01-012-01	Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления	2715,01	100,22	322,24	41,92	2292,55	8,7
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления							
	Измеритель: **100 м² щитов**						
14-01-013-01	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	7725,79	450,97	174,43	12,28	7100,39	44,04
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных							
	Измеритель: **1 трап**						
	Установка трапов бетонных размером:						
14-01-014-01	200х200 мм	168,17	57,67	2,13	0,18	108,37	5,2
14-01-014-02	450х450 мм с гидравлическим затвором	729,58	251,74	10,99	0,70	466,85	22,7
Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана							
	Измеритель: **100 м² внутренней поверхности шахты**						
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:						
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	38846,55	4095,04	478,36	25,61	34273,15	382
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	26788,65	2883,68	340,17	17,01	23564,80	269
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	26099,80	2637,12	343,33	17,54	23119,35	246
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	24701,64	2487,04	313,08	15,44	21901,52	232
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм	32557,90	3977,12	405,58	21,75	28175,20	371
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм	28725,31	3376,80	389,24	21,22	24959,27	315
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм	25735,50	3076,64	336,84	17,89	22322,02	287
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм	24250,90	2862,24	312,57	16,31	21076,09	267
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота							
	Измеритель: **1 м³**						
14-01-016-01	Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота	629,28	225,04	330,01	39,99	74,23	19,3
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота							
	Измеритель: **1 т**						
14-01-017-01	Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота	1722,26	735,67	493,50	0,00	493,09	60,9
(103-9210)	*Трубы водогазопроводные, (м)*	-	-	-	-	*(II)*	-
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота							
	Измеритель: **1 м³**						
14-01-018-01	Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота	239,33	41,80	98,47	7,72	99,06	3,46
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей							
	Измеритель: **1 м ограждения**						
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей	229,06	47,67	99,48	11,96	81,91	4,41
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных							
	Измеритель: **100 м² пола**						
14-01-020-01	Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных	8286,35	707,21	162,31	11,40	7416,83	63,77
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона							
	Измеритель: **1 м³ подстилающего слоя**						
14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	471,31	21,29	0,30	0,00	449,72	2,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок

Измеритель: **100 м² перегородок**

14-01-022-01	Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок	8054,46	1289,52	113,96	0,00	6650,98	108

Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков

Измеритель: **1 конструкция**

14-02-001-01	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	20,04	14,75	0,77	0,00	4,52	1,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит

Измеритель: **1 конструкция**

14-02-002-01	Установка сборных железобетонных цокольных плит	147,00	23,19	56,24	6,14	67,57	1,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений

Измеритель: **1 т конструкций**

	Установка каркасов и ограждений:						
14-02-003-01	стальных блочных теплиц	1570,32	1519,37	37,74	2,63	13,21	131,89
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-02	стальных ангарных теплиц	1966,14	1607,27	333,08	39,47	25,79	139,52
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-003-03	алюминиевых комбинированных теплиц	2159,64	2122,10	37,54	2,63	0,00	184,21
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц

Измеритель: **100 м² остекления**

	Остекление мерным стеклом теплиц:						
14-02-004-01	блочных	3188,29	373,40	19,05	1,40	2795,84	33,25
14-02-004-02	ангарных	3395,70	765,88	17,73	1,23	2612,09	67,36

Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек

Измеритель: **1 узел**

	Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек:						
14-02-005-01	привод сдвоенный	402,13	374,81	13,86	0,00	13,46	30,3
(509-9006)	*Мотор-редуктор, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-005-02	привод боковой и торцовый	192,40	181,75	3,85	0,00	6,80	14,1
(509-9006)	*Мотор-редуктор, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-03	цилиндрический редуктор (с двумя редукторами)	126,67	116,79	1,54	0,00	8,34	10,4
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-
14-02-005-04	торцовый цилиндрический редуктор	86,75	81,80	0,77	0,00	4,18	5,58
(509-9007)	*Редуктор цилиндрический, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-05	червячный редуктор	71,98	60,72	1,54	0,00	9,72	5,34
(509-9022)	*Редуктор червячный, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-06	передача реечная	4,38	4,26	0,00	0,00	0,12	0,37
(509-9008)	*Реечная передача, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-02-005-07	выключатель конечный	24,05	21,11	0,00	0,00	2,94	1,88
(509-9005)	*Выключатель путевой (конечный), (шт.)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек

Измеритель: **1 т**

14-02-006-01	Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек	1647,07	1566,72	80,06	0,00	0,29	136
(509-9004)	*Валы, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм

Измеритель: **100 м трубопровода**

	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением:						
14-02-007-01	на фланцах	1467,60	248,27	1,54	0,00	1217,79	20,3
14-02-007-02	на штуцерах	1336,63	232,70	2,31	0,00	1101,62	20,2

Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ

Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов

Измеритель: **1 м³**

	Установка деревянных конструкций каркасов:						
14-02-012-01	теплиц	7850,31	611,24	29,25	0,00	7209,82	51,8
14-02-012-02	перегородок из брусков	2278,87	458,21	27,71	0,00	1792,95	40,3

Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов

Измеритель: **1 м² проемов**

14-02-013-01	Заполнение дверных проемов	73,24	23,27	3,08	0,00	46,89	2,02
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений

Измеритель: **1 т**

14-02-014-01	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений	1415,51	1239,00	32,66	0,00	143,85	105
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Покрытие пленкой:						
14-02-015-01	стен и кровель	609,89	130,63	0,77	0,00	478,49	12,3
14-02-015-02	перегородок и дверных полотен	671,12	63,00	0,77	0,00	607,35	5,78

Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом

Измеритель: **100 м³ компоста в деле**

14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом	18328,28	96,89	3258,81	139,96	14972,58	9,29

Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор

Измеритель: **100 м проволоки**

14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор	154,98	28,50	0,77	0,00	125,71	2,33

Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления

Измеритель: **1 т конструкций**

14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления	913,28	649,46	33,10	0,00	230,72	55,7
(507-9024)	*Стальные опоры, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей

Измеритель: **100 м труб оросителя**

14-02-023-01	Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	722,25	644,52	3,85	0,00	73,88	52,7
(101-9909)	*Шланги, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9003)	*Ороситель, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов

Измеритель: **100 м² разборной стены**

14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов	17833,25	1982,45	318,63	13,16	15532,17	178,76

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Раздел 1. ЗДАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ... 3
Таблица 14-01-001. Устройство деревянного надцокольного пояса ... 3
Таблица 14-01-002. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей ... 3
Таблица 14-01-003. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок ... 3
Таблица 14-01-004. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм ... 3
Таблица 14-01-005. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам ... 4
Таблица 14-01-006. Устройство покрытия из асбестоцементных плит ... 4
Таблица 14-01-007. Устройство каналов навозоудаления ... 4
Таблица 14-01-008. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления ... 4
Таблица 14-01-009. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления ... 4
Таблица 14-01-010. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления ... 4
Таблица 14-01-011. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка ... 5
Таблица 14-01-012. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления ... 5
Таблица 14-01-013. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления ... 5
Таблица 14-01-014. Установка трапов бетонных ... 5
Таблица 14-01-015. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана ... 5
Таблица 14-01-016. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота ... 6
Таблица 14-01-017. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота ... 6
Таблица 14-01-018. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота ... 6
Таблица 14-01-019. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей ... 6
Таблица 14-01-020. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных ... 6
Таблица 14-01-021. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона ... 6
Таблица 14-01-022. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок ... 7
Раздел 2. ТЕПЛИЦЫ И ОВОЩЕХРАНИЛИЩА ... 7
Подраздел 2.1. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ ... 7
Таблица 14-02-001. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков ... 7
Таблица 14-02-002. Установка сборных железобетонных цокольных плит ... 7
Таблица 14-02-003. Установка каркасов и ограждений ... 7
Таблица 14-02-004. Остекление мерным стеклом теплиц ... 7
Таблица 14-02-005. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек ... 7
Таблица 14-02-006. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек ... 8
Таблица 14-02-007. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм ... 8
Подраздел 2.2. ТЕПЛИЦЫ ПЛЕНОЧНЫЕ ... 8
Таблица 14-02-012. Установка деревянных конструкций каркасов ... 8
Таблица 14-02-013. Заполнение дверных проемов ... 8
Таблица 14-02-014. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ... 8
Таблица 14-02-015. Покрытие пленкой ... 9
Подраздел 2.3. ЗИМНИЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ И ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ ... 9
Таблица 14-02-020. Заполнение теплиц питательным компостом ... 9
Таблица 14-02-021. Подвеска проволочных шпалерных опор ... 9
Таблица 14-02-022. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления ... 9
Таблица 14-02-023. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей ... 9
Подраздел 2.4. ОВОЩЕХРАНИЛИЩА ... 9
Таблица 14-02-028. Устройство стен секций из щитов ... 9

gost.e-ecolog.ru