ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

good-e-ecology.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-10-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции
Самара, 2014 – 43 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 10. Деревянные конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 1.1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Измеритель: **1 конструкция**

	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	1114,48	265,02	143,44	14,03	706,02	21,67
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м	1539,22	429,34	302,11	27,01	807,77	34,32
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 м³	204,03	69,84	43,63	7,02	90,56	5,99
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 м³	313,30	79,87	60,10	8,07	173,33	6,85
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м	267,91	79,26	86,41	9,82	102,24	6,88
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 м³	355,94	83,37	89,79	10,00	182,78	7,15
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 м³	413,87	94,33	121,60	12,28	197,94	8,09
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 м³	594,81	151,33	195,88	16,84	247,60	13,31
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 м³	744,99	180,31	301,24	24,38	263,44	16,68
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 м²	189,82	42,25	11,24	1,93	136,33	3,81
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-002. Установка стропил

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-01-002-01	Установка стропил	2621,83	260,41	39,12	2,63	2322,30	24,09

Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон

Измеритель: **1 слуховое окно**

10-01-003-01	Устройство слуховых окон	435,07	73,53	23,18	1,93	338,36	6,63
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 10-01-007. Рубка стен

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	18622,44	3294,72	359,01	44,55	14968,71	286
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	26173,11	3352,32	540,19	68,58	22280,60	291
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	30764,50	3409,92	648,64	82,96	26705,94	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	27972,76	5211,07	949,26	121,20	21812,43	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	31274,90	5273,86	1119,53	143,48	24881,51	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	32913,44	5298,97	1119,53	143,48	26494,94	459,98
10-01-007-07	из пластин	15415,76	3277,32	469,84	57,01	11668,60	284,49

Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен

Измеритель: **100 м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**

10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	4890,34	443,60	57,37	0,00	4389,37	40
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	104,47	83,29	21,18	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	322,81	257,29	65,52	0,00	0,00	23,2
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	6605,63	754,12	81,52	0,00	5769,99	68
10-01-008-05	карнизов	6343,21	1585,87	70,73	0,00	4686,61	143
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	4883,57	396,76	16,17	0,00	4470,64	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	4497,17	302,68	17,71	0,00	4176,78	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6376,35	358,05	16,17	0,00	6002,13	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	5991,94	266,56	17,71	0,00	5707,67	25,1

Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен

Измеритель: **100 м сжимов**

10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	5759,31	1297,53	37,01	0,00	4424,77	117

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса							
Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**							
	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев	2041,05	245,25	29,93	0,00	1765,87	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	1504,17	219,09	31,25	0,00	1253,83	20,1
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми							
Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**							
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	7865,44	1125,60	151,37	10,17	6588,47	105
10-01-011-02	в 2 слоя	10775,09	1586,56	226,75	15,26	8961,78	148
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен							
Измеритель: **100 м² обшивки стен (за вычетом проемов)**							
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	4636,56	407,65	43,47	0,00	4185,44	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1279,25	196,18	40,21	0,00	1042,86	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	3232,87	856,16	38,48	0,00	2338,23	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	2591,87	245,39	57,21	0,00	2289,27	24,2
10-01-012-05	пергамином	486,14	94,14	3,08	0,00	388,92	8,28
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01 *(203-9052)*	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм *Щиты перегородок, (м²)*	1883,51 -	693,56 -	377,90 -	36,13 -	812,05 *(96,4)*	67,14 -
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	8786,56	1458,55	260,11	24,73	7067,90	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	8058,29	1084,72	213,64	20,35	6759,93	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	12145,74	1294,87	487,42	50,38	10363,45	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	10140,01	916,04	275,36	26,31	8948,61	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	5947,01	924,18	157,11	14,91	4865,72	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	8133,39	1330,15	201,52	19,12	6601,72	126,44
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01 *(203-9052)*	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) *Щиты перегородок, (м²)*	2535,99 -	720,49 -	309,27 -	21,93 -	1506,23 *(96,4)*	66,1 -
10-01-014-02	дощатых однослойных	7886,74	1364,55	180,36	17,01	6341,83	129,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	6910,49	1573,00	18,72	0,00	5318,77	143
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	4663,22	1212,84	31,50	0,00	3418,88	108

Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Измеритель: **100 м² перегородок и барьеров**

10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	2491,34	1010,79	301,25	0,00	1179,30	88,9
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	5307,71	758,64	364,56	0,00	4184,51	69,6
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.3. ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: **100 м² перекрытий**

Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:							
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	11264,15	1116,81	599,98	57,36	9547,36	102,46
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	6140,92	1437,51	523,85	49,81	4179,56	132,98
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	6373,63	1390,49	364,84	34,73	4618,30	129,71
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	7353,79	1306,91	395,73	37,71	5651,15	118,81
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	10633,88	1762,53	589,45	56,13	8281,90	160,23
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	5519,87	2091,06	514,71	48,94	2914,10	191,84
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	5771,31	2062,28	356,19	33,85	3352,84	187,48
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	6730,25	1970,36	383,67	36,48	4376,22	177,67
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	9930,60	1056,89	591,81	56,48	8281,90	97,77
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	4808,35	1378,81	515,44	49,11	2914,10	128,62
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	5053,30	1343,25	357,21	34,03	3352,84	124,26
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	6007,11	1247,51	383,38	36,48	4376,22	114,45
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков

Измеритель: **100 м² потолка**

	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	5124,88	643,82	60,86	3,51	4420,20	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	3732,54	451,83	83,83	4,74	3196,88	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1902,66	753,53	42,25	0,00	1106,88	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	3069,76	301,60	8,47	0,00	2759,69	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	4428,20	358,89	17,71	0,00	4051,60	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4529,41	264,44	8,47	0,00	4256,50	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	5886,85	320,72	17,71	0,00	5548,42	30,2

Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок

Измеритель: **100 м ходов**

10-01-023-01	Укладка ходовых досок	1123,29	41,42	13,66	1,40	1068,21	3,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.4. ОКНА

Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:							
10-01-027-01 *(101-9411)*	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	68339,28 -	2199,08 -	1122,25 -	119,10 -	65017,95 *(П)*	188,6 -
10-01-027-02 *(101-9411)*	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	66428,80 -	1587,34 -	893,98 -	91,73 -	63947,48 *(П)*	134,52 -
10-01-027-03 *(101-9411)*	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	63533,74 -	3113,28 -	1356,44 -	138,57 -	59064,02 *(П)*	270,25 -
10-01-027-04 *(101-9411)*	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	68243,35 -	2101,25 -	1060,27 -	105,77 -	65081,83 *(П)*	182,4 -
10-01-027-05 *(101-9411)*	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	75929,05 -	5739,68 -	353,50 -	0,00 -	69835,87 *(П)*	464 -
10-01-027-06 *(101-9411)*	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	71783,25 -	4090,77 -	329,63 -	0,00 -	67362,85 *(П)*	327 -
10-01-027-07 *(101-9411)*	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	69591,68 -	5764,42 -	355,81 -	0,00 -	63471,45 *(П)*	466 -
10-01-027-08 *(101-9411)*	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	72634,60 -	4090,77 -	328,86 -	0,00 -	68214,97 *(П)*	327 -
10-01-027-09 *(101-9411)*	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	72141,32 -	2396,16 -	348,11 -	0,00 -	69397,05 *(П)*	208 -
10-01-027-10 *(101-9411)*	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	69140,81 -	1690,70 -	325,78 -	0,00 -	67124,33 *(П)*	145 -
10-01-027-11 *(101-9411)*	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	66379,73 -	2995,20 -	348,11 -	0,00 -	63036,42 *(П)*	260 -
10-01-027-12 *(101-9411)*	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м² *Скобяные изделия, (компл.)*	70321,94 -	2017,18 -	325,78 -	0,00 -	67978,98 *(П)*	173 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 м²	51493,06	1569,61	770,16	89,28	49153,29	145,2
10-01-028-02	до 10 м²	47197,37	1126,08	707,09	84,19	45364,20	104,17
10-01-028-03	более 10 м²	48456,21	979,82	722,41	83,32	46753,98	90,64
Таблица 10-01-029. Установка приборов							
	Измеритель: **100 компл.**						
	Установка приборов:						
10-01-029-01	фрамужных	3803,46	1085,83	18,63	0,00	2699,00	75,3
10-01-029-02	оконных	9008,83	505,97	19,86	0,00	8483,00	44,5
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	43239,67	1307,90	781,44	95,42	41150,33	120,99
10-01-030-02	1,815 м	41814,18	1013,11	697,04	83,49	40104,03	93,72
10-01-030-03	2,415 м	42785,71	1168,67	774,27	95,59	40842,77	108,11
10-01-030-04	3,615 м	41623,40	897,77	699,91	83,84	40025,72	83,05
10-01-030-05	4,215 м	41980,28	964,68	741,02	91,56	40274,58	89,24
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м²	22670,93	2044,20	552,35	43,15	20074,38	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м²	16537,85	1505,61	501,40	41,22	14530,84	134,07
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м²	23161,65	2962,62	552,35	43,15	19646,68	245,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м²	16614,81	2054,08	501,40	41,22	14059,33	170,04
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м²	42044,14	7409,63	361,51	0,00	34273,00	599
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м²	33686,92	4948,00	332,41	0,00	28406,51	400
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м²	51239,72	9131,30	361,51	0,00	41746,91	719
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м²	43056,15	5956,30	334,72	0,00	36765,13	469
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:							
10-01-033-01	до 1 м	7698,81	1408,58	143,86	7,37	6146,37	125,43
10-01-033-02	до 2 м	4131,38	743,65	76,59	3,51	3311,14	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2828,42	510,18	56,34	1,93	2261,90	45,43
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:							
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м²	12462,39	1941,43	398,14	30,87	10122,82	170,75
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м²	9198,40	1562,58	358,58	11,58	7277,24	137,43
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² одностворчатых	15488,25	2456,83	480,74	30,87	12550,68	216,08
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² одностворчатых	11232,35	1834,32	394,20	11,58	9003,83	161,33
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых	12907,82	2132,44	460,08	30,87	10315,30	187,55
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых	9718,24	1656,84	376,60	11,58	7684,80	145,72
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	13688,53	2209,65	457,68	30,87	11021,20	194,34
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	9995,04	1695,95	381,25	11,58	7917,84	149,16
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ							
	Измеритель: **100 п. м**						
Установка подоконных досок из ПВХ:							
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	3846,20	235,00	12,94	0,70	3598,26	21,19
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-035-02	в панельных стенах	3171,95	235,77	16,37	0,88	2919,81	21,26
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	5908,26	237,10	25,53	1,23	5645,63	21,38
(101-9138)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-036. Установка уголков ПВХ на клее

Измеритель: **100 п. м**

10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	303,56	74,30	0,00	0,00	229,26	6,7

Подраздел 1.5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:							
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	31663,97	1245,10	1614,47	199,08	28804,40	104,28
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м²	30234,12	1136,41	1247,88	148,21	27849,83	92,92
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м²	26503,65	1340,90	300,22	0,00	24862,53	115
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м²	26244,75	1178,48	295,60	0,00	24770,67	98,7
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м²	59758,85	1569,48	1587,38	191,54	56601,99	142,68
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м²	34527,24	5613,40	344,10	0,00	28569,74	442
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-040-02	до 3 м²	30307,99	4241,80	328,70	0,00	25737,49	334
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	85703,53	1844,12	1670,86	204,17	82188,55	160,08
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	121014,04	1730,79	1274,71	147,34	118008,54	141,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	79500,63	3069,50	1979,46	245,03	74451,67	263,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	123468,50	2989,39	1444,73	169,79	119034,38	238,96
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:							
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	89765,82	5179,14	345,34	0,00	84241,34	414
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	123249,31	3759,20	320,71	0,00	119169,40	296
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	82065,06	5742,09	349,19	0,00	75973,78	459
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	124719,28	4495,80	329,94	0,00	119893,54	354
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка коробок в деревянных стенах:							
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	15357,49	4678,74	80,83	0,00	10597,92	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	10542,86	3227,58	55,43	0,00	7259,85	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	14969,53	4403,72	85,45	0,00	10480,36	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	10894,22	3216,20	61,58	0,00	7616,44	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	11089,63	852,38	71,59	0,00	10165,66	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	7528,33	527,56	49,27	0,00	6951,50	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	10693,58	822,95	71,59	0,00	9799,04	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	7807,85	587,51	53,12	0,00	7167,22	53,9

Таблица 10-01-044. Обивка дверей

Измеритель: **100 м² проемов**

Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:							
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	12968,89	1869,57	61,55	4,39	11037,77	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	8567,96	1121,74	31,27	2,10	7414,95	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	11794,72	1562,73	54,50	3,86	10177,49	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	7795,75	937,64	31,27	2,10	6826,84	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	8455,69	1460,60	25,54	1,75	6969,55	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	5581,84	876,36	17,73	1,23	4687,75	81,75
Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:							
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	16702,94	1822,83	53,73	3,86	14826,38	170,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	11094,61	1093,65	36,77	2,63	9964,19	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	15540,11	1516,43	57,58	3,86	13966,10	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	10317,17	909,82	31,27	2,10	9376,08	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	12195,95	1412,25	25,54	1,75	10758,16	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	8104,42	847,37	17,73	1,23	7239,32	79,79

Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:							
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м²	728,81	397,02	0,77	0,00	331,02	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м²	491,87	279,47	0,77	0,00	211,63	25,2
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м²	617,42	289,45	0,77	0,00	327,20	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м²	415,14	205,17	0,77	0,00	209,20	18,5

Таблица 10-01-046. Установка ворот

Измеритель: **100 м² полотен и проемов**

10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	70228,54	2762,21	1529,12	160,14	65937,21	228,66
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	35416,64	1000,32	301,86	0,00	34114,46	90,2
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Измеритель: **100 м² проемов**

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:							
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м²	15572,47	2315,52	443,47	18,42	12813,48	201
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м²	9168,15	1420,23	355,91	9,12	7392,01	124,91
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	15780,06	2501,85	464,73	29,12	12813,48	220,04
(203-9071)	*Блоки дверные балконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м²	6842,13	1802,64	498,09	18,42	4541,40	160,52
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м²	4393,73	1134,12	381,99	9,12	2877,62	100,99
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков

Измеритель: **1 м² горизонтальной проекции**

	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	500,52	61,30	5,39	0,00	433,83	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	441,68	51,04	4,62	0,00	386,02	4,08
10-01-052-03	крылец	469,50	100,18	32,07	0,00	337,25	8,49
10-01-052-04	козырьков	120,06	57,82	1,54	0,00	60,70	4,9

Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Измеритель: **1 м³**

10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2357,93	539,88	36,76	2,46	1781,29	42,51

Подраздел 1.7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Измеритель: **100 м² деталей**

	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок	25081,85	744,04	378,81	28,77	23959,00	70,06
10-01-057-02	полок	26402,97	1488,07	374,71	28,77	24540,19	140,12

Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Измеритель: **10 шт. блоков**

	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	236,23	76,75	46,48	3,68	113,00	7,1
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-058-02	антресольных	125,59	35,35	14,27	1,05	75,97	3,27
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий

Измеритель: **100 шт. изделий**

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2689,78	783,81	250,45	30,34	1655,52	75,15
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников

Измеритель: **100 м коробок блоков**

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	489,35	83,05	3,08	0,00	403,22	7,82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.8. ЭСТАКАДЫ

Таблица 10-01-064. Устройство эстакад

Измеритель: **100 м³ древесины в конструкции**

	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	171919,68	19117,09	20319,68	2168,21	132482,91	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	151723,27	15942,70	22192,73	2376,06	113587,84	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	185544,45	30047,40	1998,14	103,31	153498,91	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	176510,38	25439,03	2051,86	103,31	149019,49	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	157656,20	23142,10	1982,88	105,24	132531,22	1892,24

Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад

Измеритель: **100 м ограждения**

10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	4831,51	2199,47	59,54	4,21	2572,50	184,21

Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок

Измеритель: **100 м² площади застройки**

10-01-066-01	Устройство моторных будок	92627,94	8372,64	2100,14	145,93	82155,16	745,56
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10-01-070. Устройство заборов

Измеритель: **100 м² забора**

	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	10283,96	2134,66	896,28	100,68	7253,02	185,3
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	6887,65	1536,77	158,87	6,67	5192,01	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	6740,80	1462,41	157,75	7,02	5120,64	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	7338,40	1425,23	832,62	96,47	5080,55	125,35
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	8153,62	1753,90	668,56	76,47	5731,16	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	5212,53	1131,38	98,48	5,44	3982,67	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	5241,99	1101,20	99,89	5,61	4040,90	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	5732,61	1083,69	606,20	72,79	4042,72	94,07

Таблица 10-01-071. Устройство калиток

Измеритель: **100 м² калиток**

	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих	18845,96	4352,37	517,43	19,12	13976,16	395,67
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	18352,56	4064,61	486,16	20,35	13801,79	369,51
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	17930,08	3812,82	485,10	21,75	13632,16	346,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	16325,84	3656,95	445,86	20,35	12223,03	332,45
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Устройство калиток (при установленных столбах):							
10-01-071-05 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	12423,45 -	2889,59 -	270,77 -	6,84 -	9263,09 *(П)*	262,69 -
10-01-071-06 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	13289,67 -	2925,56 -	308,28 -	14,38 -	10055,83 *(П)*	265,96 -
10-01-071-07 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	12321,12 -	2901,58 -	270,83 -	13,16 -	9148,71 *(П)*	263,78 -
10-01-071-08 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	11027,37 -	2877,60 -	277,01 -	17,01 -	7872,76 *(П)*	261,6 -

Таблица 10-01-072. Устройство ворот

Измеритель: **100 м² ворот**

Устройство ворот (с установкой столбов):							
10-01-072-01 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	14691,55 -	3573,02 -	2506,74 -	307,48 -	8611,79 *(П)*	324,82 -
10-01-072-02 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	16009,36 -	3668,94 -	411,92 -	19,47 -	11928,50 *(П)*	333,54 -
10-01-072-03 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	15050,02 -	3549,04 -	386,83 -	18,42 -	11114,15 *(П)*	322,64 -
10-01-072-04 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	16212,33 -	3477,10 -	2597,73 -	313,44 -	10137,50 *(П)*	316,1 -
Устройство ворот (при установленных столбах):							
10-01-072-05 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	12400,02 -	3057,45 -	2412,12 -	303,62 -	6930,45 *(П)*	277,95 -
10-01-072-06 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	12419,50 -	3105,41 -	265,96 -	13,51 -	9048,13 *(П)*	282,31 -
10-01-072-07 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	11344,76 -	3081,43 -	230,65 -	12,10 -	8032,68 *(П)*	280,13 -
10-01-072-08 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	12631,87 -	3069,44 -	2440,73 -	307,30 -	7121,70 *(П)*	279,04 -

Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов

Измеритель: **100 м² забора**

Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):							
10-01-073-01	глухих	11922,63	642,77	896,28	100,68	10383,58	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	9772,49	719,95	165,92	7,19	8886,62	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	9387,40	652,26	161,39	7,19	8573,75	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	9758,61	611,93	833,39	96,47	8313,29	56,14
Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):							
10-01-073-05	глухих	9867,94	263,98	657,26	76,47	8946,70	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	8079,15	312,30	89,58	4,74	7677,27	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	7872,29	283,98	94,29	5,44	7494,02	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	8139,72	266,25	599,54	72,62	7273,93	24,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен							
Измеритель: **100 м² калиток**							
Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):							
10-01-074-01 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	28630,58 -	2139,59 -	517,43 -	19,12 -	25973,56 *(П)*	192,93 -
10-01-074-02 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	28993,66 -	1849,48 -	486,16 -	20,35 -	26658,02 *(П)*	166,77 -
10-01-074-03 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	28982,33 -	1595,63 -	485,10 -	21,75 -	26901,60 *(П)*	143,88 -
10-01-074-04 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	27598,44 -	1426,40 -	445,86 -	20,35 -	25726,18 *(П)*	128,62 -
Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-074-05 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	22187,68 -	656,42 -	270,77 -	6,84 -	21260,49 *(П)*	59,19 -
10-01-074-06 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	23914,24 -	693,90 -	308,28 -	14,38 -	22912,06 *(П)*	62,57 -
10-01-074-07 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	23359,92 -	670,95 -	270,83 -	13,16 -	22418,14 *(П)*	60,5 -
10-01-074-08 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	22305,68 -	652,76 -	277,01 -	17,01 -	21375,91 *(П)*	58,86 -
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен							
Измеритель: **100 м² ворот**							
Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):							
10-01-075-01 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	47711,28 -	1353,87 -	2506,74 -	307,48 -	43850,67 *(П)*	122,08 -
10-01-075-02 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	42775,53 -	1438,48 -	411,92 -	19,47 -	40925,13 *(П)*	129,71 -
10-01-075-03 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	44235,13 -	1317,60 -	386,83 -	18,42 -	42530,70 *(П)*	118,81 -
10-01-075-04 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	45445,81 -	1245,07 -	2597,73 -	313,44 -	41603,01 *(П)*	112,27 -
Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):							
10-01-075-05 *(101-0782)*	глухих *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	44905,41 -	839,67 -	2412,12 -	303,62 -	41653,62 *(П)*	74,77 -
10-01-075-06 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	39150,04 -	883,80 -	265,96 -	13,51 -	38000,28 *(П)*	78,7 -
10-01-075-07 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 1,6 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	40551,73 -	866,62 -	230,65 -	12,10 -	39454,46 *(П)*	77,17 -
10-01-075-08 *(101-0782)*	решетчатых высотой до 2 м *Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	41882,32 -	854,38 -	2440,73 -	307,30 -	38587,21 *(П)*	76,08 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м	1198,72	186,18	48,96	3,61	963,58	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	1230,07	223,66	46,56	3,16	959,85	21,06

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2636,99	497,70	37,64	0,00	2101,65	41,2

Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции цоколя**

	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	21745,76	3808,44	1170,54	109,34	16766,78	358,61
10-01-081-02	из досок	12900,48	2409,99	257,60	13,51	10232,89	219,09

Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	2361,34	178,00	36,13	2,63	2147,21	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1940,25	188,15	36,14	2,63	1715,96	15,04

Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	7237,52	398,25	410,01	36,31	6429,26	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	3753,00	268,76	85,47	8,07	3398,77	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	4691,20	336,50	108,05	10,35	4246,65	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	5374,22	282,54	132,94	12,63	4958,74	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	6739,15	353,27	164,66	15,61	6221,22	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	6529,99	294,94	164,66	15,61	6070,39	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	8198,35	369,30	214,78	20,52	7614,27	32,48
10-01-083-08	защитного	4308,35	340,30	78,42	7,54	3889,63	29,54

Подраздел 1.11. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами

Измеритель: **100 м² стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**

	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	286,72	71,18	9,36	0,53	206,18	6,26
10-01-089-02	перегородок	339,35	87,32	11,45	0,70	240,58	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	210,22	49,91	5,72	0,35	154,59	4,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами							
Измеритель: **100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий**							
	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	377,96	71,63	2,31	0,00	304,02	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1503,55	127,44	8,03	0,35	1368,08	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	696,55	84,89	3,63	0,18	608,03	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1569,63	192,19	9,36	0,53	1368,08	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	98,79	6,81	0,77	0,00	91,21	0,57
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"							
Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**							
10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	664,05	62,37	38,82	0,60	562,86	5,1
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)							
Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**							
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	651,67	65,34	44,07	0,60	542,26	5,94
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"							
Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**							
10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	163,88	97,88	63,97	0,90	2,03	8,98
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"							
Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**							
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	3842,99	214,76	69,45	0,90	3558,78	18,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами

Измеритель: **100 м²**

10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	6462,56	251,71	341,85	24,21	5869,00	25,4

Подраздел 2.2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м³

Измеритель: **1 колонна**

	Установка колонн клееных объемом до 1 м³:						
10-02-004-01	на фундамент	175,28	79,54	93,36	16,49	2,38	6,43
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-004-02	на металлический башмак	142,51	47,64	92,89	16,49	1,98	3,99
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 2.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	1859,42	1077,06	224,90	14,21	557,46	97,12
(301-1514)	*Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1993,11	1426,40	166,23	10,00	400,48	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	1416,98	876,44	249,78	17,72	290,76	79,03

Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами

Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**

	Утепление цоколя плитами:						
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	720,01	620,15	99,86	7,02	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	837,58	693,90	143,68	10,17	0,00	62,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов							
	Измеритель: **100 м² перекрытий**						
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2722,75	1738,18	547,01	37,01	437,56	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2781,94	1970,75	457,22	30,52	353,97	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	2210,52	1542,33	326,86	21,40	341,33	137,34
10-02-009-04	открытых	1701,79	1058,88	326,86	21,40	316,05	94,29
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам							
	Измеритель: **100 м² перекрытий**						
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	1257,13	898,16	275,91	19,64	83,06	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5928,09	963,21	393,49	27,89	4571,39	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1621,59	1156,05	275,91	19,64	189,63	106,06
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам							
	Измеритель: **100 м² перекрытий**						
	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	1060,04	699,91	306,40	21,75	53,73	65,29
10-02-011-02	термолитом	6508,92	726,13	421,12	29,82	5361,67	71,61
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий							
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м²	1256,48	536,32	634,68	67,00	85,48	50,03
10-02-012-02	более 5 м²	857,98	419,89	335,40	39,99	102,69	37,39
Подраздел 2.4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ							
Таблица 10-02-017. Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит							
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит:						
10-02-017-01	к стальному одинарному каркасу	57844,75	3050,02	28,33	0,00	54766,40	261,58
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-02-017-02	к стальному двойному каркасу	68238,77	4185,93	29,55	0,00	64023,29	354,74
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5866)	*Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(412)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-017-03	к деревянному каркасу	50998,41	3390,97	29,55	0,00	47577,89	287,37
(101-2496)	*Лента двухсторонняя, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-5866)	*Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-02-017-04	Устройство мелких покрытий (свесов) с использованием наружной цементной плиты "Аквапанель" по деревянному каркасу	27203,61	2134,36	20,69	0,00	25048,56	183,05
(101-9040)	*Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд, (м)*	-	-	-	-	*(182)*	-

Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции

Измеритель: **100 м² стен (без вычета проемов)**

	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	2611,87	1365,96	420,63	40,17	825,28	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2931,34	1069,85	386,27	36,83	1475,22	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	992,74	543,96	309,72	29,64	139,06	49,05

Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	4524,92	2979,62	879,79	62,27	665,51	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	4649,40	3487,74	482,75	32,27	678,91	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	3381,79	1283,15	153,59	10,87	1945,05	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	5969,61	1869,57	334,81	23,68	3765,23	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	300,78	216,22	52,96	3,86	31,60	20,17

Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

Измеритель: **100 м² панелей**

	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м²	2929,00	1281,34	1366,34	179,79	281,32	115,54
10-02-020-02	до 10 м²	2154,24	951,30	986,27	124,88	216,67	85,78
10-02-020-03	более 10 м²	1718,85	789,39	766,75	97,00	162,71	71,18
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из наружных многослойных стеновых панелей площадью:						
10-02-020-04	до 10 м²	10272,60	1306,57	1633,34	206,80	7332,69	108,16
(101-9926)	*Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9021)	*Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-020-05	более 10 м²	9179,38	1089,01	1362,08	169,96	6728,29	90,15
(101-9926)	*Конструкции и детали крепежные для многослойных стеновых панелей (анкеры, уголки, саморезы, подкладки), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9021)	*Панели стеновые наружные каркасные деревянные, с заполнением утеплителем, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей

Измеритель: **1 панель**

	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м²	110,64	27,63	66,11	11,93	16,90	2,46
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-021-02	до 15 м²	135,09	33,80	83,19	14,56	18,10	3,01
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Измеритель: **1 м³ кладки стен**

	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	98,98	21,91	58,29	7,02	18,78	2,01
10-02-022-02	мелких	103,23	42,13	20,71	1,93	40,39	3,93

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2763,26	723,44	1695,56	211,71	344,26	64,42

Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Сборка стен из брусьев толщиной:						
10-02-024-01	100 мм	4933,62	2574,14	366,61	45,25	1992,87	223,45
10-02-024-02	150 мм	6117,14	2624,37	547,79	69,28	2944,98	227,81
10-02-024-03	180 мм	6825,15	2662,04	654,91	83,49	3508,20	231,08

Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек

Измеритель: **100 м²**

10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	314,93	215,66	10,78	0,00	88,49	20,5

Подраздел 2.5. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 10-02-031. Сборка перегородок

Измеритель: **100 м² панелей и перегородок (без вычета проемов)**

	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м²	2253,31	737,37	1342,83	174,52	173,11	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м²	1163,01	406,12	672,22	86,30	84,67	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	751,98	487,35	163,50	11,58	101,13	45,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: **100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**

	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1201,16	633,29	198,34	11,05	369,53	58,1
10-02-035-02	карнизов	2048,05	1655,34	101,95	7,19	290,76	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	1101,53	800,05	117,58	8,24	183,90	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	680,26	358,98	173,40	12,28	147,88	32,37

Таблица 10-02-036. Установка стропил

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-02-036-01	Установка стропил	336,37	142,62	36,77	2,63	156,98	12,86

Подраздел 2.7. ЛЕСТНИЦЫ

Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции лестниц**

	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	3022,14	2143,84	547,08	38,76	331,22	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	3489,86	2316,60	772,89	54,72	400,37	194,02

Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами

Измеритель: **100 м перил**

10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	543,92	331,55	116,04	8,24	96,33	28,78

Подраздел 2.8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас

Измеритель: **100 м² пола**

	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	5575,79	2803,92	1136,96	78,40	1634,91	237,62
10-02-045-02	террас	2378,32	1229,70	127,37	7,19	1021,25	99,41

Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Измеритель: **1 шт.**

	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	71,71	41,80	4,63	0,00	25,28	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	34,71	19,76	2,31	0,00	12,64	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	50,69	29,92	0,77	0,00	20,00	2,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)

Измеритель: **10 м³ блоков**

	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков	43,15	23,31	19,84	2,63	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	120,21	46,15	19,84	2,63	54,22	3,82

Раздел 3. ГРАДИРНИ

Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон

Измеритель: **100 м² обшивки**

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	17911,56	1559,36	142,91	10,17	16209,29	140,61

Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Измеритель: **100 м² щитов**

10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	10925,20	319,94	89,36	6,31	10515,90	26,16

Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Измеритель: **100 м² щитов**

10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	13442,02	316,09	1141,98	145,23	11983,95	27,8

Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения

Измеритель: **1 м³ древесины в деле**

10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	4738,00	249,06	38,16	2,46	4450,78	21,36

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Измеритель: **100 м² перегородок**

	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	6654,34	1877,20	128,04	9,12	4649,10	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	7371,98	2079,18	138,72	9,82	5154,08	190,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	10105,18	2304,91	232,86	16,49	7567,41	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	10855,33	2471,25	242,77	17,19	8141,31	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12865,66	3566,13	197,41	14,03	9102,12	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	16785,49	4696,24	235,72	16,66	11853,53	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	16330,92	4018,18	292,31	20,70	12020,43	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	20323,00	5148,29	339,76	24,03	14834,95	446,9
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру							
Измеритель: **100 м² перегородок**							
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	7323,02	1523,10	128,81	9,12	5671,11	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	12136,69	1982,45	235,72	16,66	9918,52	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	12834,67	2937,41	191,13	13,51	9706,13	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	17647,56	3396,76	297,26	21,05	13953,54	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	21686,30	4001,16	366,63	25,96	17318,51	360,79
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	11864,22	1757,95	123,80	12,80	9982,47	152,6
10-04-003-02	75 мм	13276,17	2159,77	218,45	13,33	10897,95	187,48
10-04-003-03	100 мм	14936,49	2109,54	239,59	14,91	12587,36	183,12
Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	9305,72	2628,95	140,97	9,65	6535,80	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	13765,80	3012,74	168,82	11,40	10584,24	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	15735,70	3306,01	183,68	12,45	12246,01	270,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	16572,85	3292,68	192,27	12,98	13087,90	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	17157,50	3279,35	200,08	13,51	13678,07	268,14

Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции	8919,30	2713,88	131,59	8,77	6073,83	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	13130,68	3742,84	237,05	15,79	9150,79	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	12717,08	2983,98	163,41	11,05	9569,69	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	16929,78	4012,94	270,19	18,24	12646,65	340,08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	18858,79	4553,15	290,78	19,64	14014,86	385,86

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01 *(101-9165)*	в один слой без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	4980,42 -	2199,40 -	137,77 -	9,12 -	2643,25 *(210)*	186,39 -
10-04-011-02 *(101-9165)*	в два слоя без изоляции *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	6277,17 -	3241,22 -	247,61 -	16,49 -	2788,34 *(420)*	274,68 -
10-04-011-03 *(101-9165)*	в один слой с изоляцией *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	9323,11 -	2469,50 -	168,27 -	11,23 -	6685,34 *(210)*	209,28 -
10-04-011-04 *(101-9165)*	в два слоя с изоляцией *Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	10612,81 -	3511,33 -	278,11 -	18,59 -	6823,37 *(420)*	297,57 -

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: **100 шт. проемов**

	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий	1324,29	833,52	3,33	0,00	487,44	69
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	6673,61	986,94	26,51	0,00	5660,16	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	3149,60	920,92	19,29	0,00	2209,39	75,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	27065,34	831,60	339,76	24,03	25893,98	73,14
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	25599,92	2093,46	365,09	25,96	23141,37	162,41
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»							
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):						
10-05-001-01	глухих	10630,97	1156,40	29,00	0,00	9445,57	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-02	с одним дверным проемом	11919,39	1215,40	38,95	0,00	10665,04	103
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-03	с двумя дверными проемами	12193,50	1227,20	38,88	0,00	10927,42	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	11844,80	1227,20	43,83	0,00	10573,77	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):						
10-05-002-01	глухих	13633,43	1557,60	17,15	0,00	12058,68	132
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-02	с одним дверным проемом	15094,63	1604,80	20,87	0,00	13468,96	136
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-03	с двумя дверными проемами	15486,10	1616,60	20,29	0,00	13849,21	137
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	15240,31	1628,40	18,00	0,00	13593,91	138
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):						
10-05-003-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	17725,02 -	2029,60 -	21,48 -	0,00 -	15673,94 *(103)*	172 -
10-05-003-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	19371,13 -	2076,80 -	26,10 -	0,00 -	17268,23 *(103)*	176 -
10-05-003-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	19863,99 -	2088,60 -	25,62 -	0,00 -	17749,77 *(103)*	177 -

Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):						
10-05-004-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	18033,68 -	2147,60 -	21,99 -	0,00 -	15864,09 *(206)*	182 -
10-05-004-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	20620,89 -	2218,40 -	27,79 -	0,00 -	18374,70 *(206)*	188 -
10-05-004-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	21278,05 -	2242,00 -	27,90 -	0,00 -	19008,15 *(206)*	190 -
10-05-004-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	20792,44 -	2253,80 -	22,48 -	0,00 -	18516,16 *(206)*	191 -

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):						
10-05-005-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	19846,74 -	2513,40 -	23,53 -	0,00 -	17309,81 *(206)*	213 -
10-05-005-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	22530,04 -	2584,20 -	29,26 -	0,00 -	19916,58 *(206)*	219 -
10-05-005-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	23268,70 -	2619,60 -	29,83 -	0,00 -	20619,27 *(206)*	222 -
10-05-005-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	22741,89 -	2619,60 -	24,33 -	0,00 -	20097,96 *(206)*	222 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	23731,94	2171,20	23,22	0,00	21537,52	184
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):						
10-05-007-01	глухих	40314,56	2678,60	33,97	0,00	37601,99	227
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-02	с одним дверным проемом	41815,92	2714,00	41,53	0,00	39060,39	230
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	42410,71	2784,80	41,35	0,00	39584,56	236
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)							
Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	7592,31	979,40	21,85	0,00	6591,06	83
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	9319,63	1227,20	16,21	0,00	8076,22	104
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	7667,73	955,80	26,17	0,00	6685,76	81
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	9432,73	1168,20	17,11	0,00	8247,42	99
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)							
Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):						
10-05-009-01	оконным проемом	9020,09	837,80	18,61	0,00	8163,68	71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-009-02	с дверным проемом	9230,20	790,60	12,86	0,00	8426,74	67

Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):						
10-05-010-01	с оконным проемом	10800,76	1050,20	23,55	0,00	9727,01	89
10-05-010-02	с дверным проемом	10998,47	991,20	14,31	0,00	9992,96	84

Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»

Измеритель: **100 м² потолка**

	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-05-011-01 *(201-9010)*	двухуровневых (П 112) *Тяга подвесов, (шт.)*	8642,96 -	1085,60 -	12,14 -	0,00 -	7545,22 *(183)*	92 -
10-05-011-02 *(201-9010)*	одноуровневых (П 113) *Тяга подвесов, (шт.)*	8916,72 -	1144,60 -	20,25 -	0,00 -	7751,87 *(81)*	97 -

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):						
10-06-031-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	20370,76 -	1227,20 -	29,00 -	0,00 -	19114,56 *(103)*	104 -
10-06-031-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	22376,89 -	1274,40 -	38,95 -	0,00 -	21063,54 *(103)*	108 -
10-06-031-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	23057,88 -	1286,20 -	38,88 -	0,00 -	21732,80 *(103)*	109 -
10-06-031-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	22519,69 -	1298,00 -	43,95 -	0,00 -	21177,74 *(103)*	110 -

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):						
10-06-032-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	29494,09 -	1699,20 -	17,15 -	0,00 -	27777,74 *(103)*	144 -
10-06-032-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	31998,91 -	1734,60 -	20,87 -	0,00 -	30243,44 *(103)*	147 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-032-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	33076,14 -	1770,00 -	20,29 -	0,00 -	31285,85 *(103)*	150 -
10-06-032-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	32918,04 -	1770,00 -	18,00 -	0,00 -	31130,04 *(103)*	150 -

Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):						
10-06-033-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	46793,57 -	2218,40 -	21,48 -	0,00 -	44553,69 *(103)*	188 -
10-06-033-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	50307,01 -	2253,80 -	26,10 -	0,00 -	48027,11 *(103)*	191 -
10-06-033-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	52104,47 -	2277,40 -	25,62 -	0,00 -	49801,45 *(103)*	193 -

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):						
10-06-034-01 *(104-9016)*	глухих *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	33823,54 -	2218,40 -	21,99 -	0,00 -	31583,15 *(206)*	188 -
10-06-034-02 *(104-9016)*	с одним дверным проемом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	37466,10 -	2289,20 -	27,72 -	0,00 -	35149,18 *(206)*	194 -
10-06-034-03 *(104-9016)*	с двумя дверными проемами *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	38797,37 -	2324,60 -	27,98 -	0,00 -	36444,79 *(206)*	197 -
10-06-034-04 *(104-9016)*	с тремя дверными проемами и деформационным швом *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	38399,37 -	2324,60 -	22,48 -	0,00 -	36052,29 *(206)*	197 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	39885,47	2194,80	23,22	0,00	37667,45	186
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):						
10-06-036-01	глухих	70438,09	2796,60	33,97	0,00	67607,52	237
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	73943,37	2832,00	41,53	0,00	71069,84	240
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	75776,29	2867,40	41,35	0,00	72867,54	243
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)							
Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**							
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	11798,15	1026,60	21,85	0,00	10749,70	87
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	17541,88	1416,00	16,21	0,00	16109,67	120
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	12040,18	991,20	26,17	0,00	11022,81	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	18050,80	1262,60	17,11	0,00	16771,09	107

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):						
10-06-038-01	оконным проемом	13068,10	849,60	18,61	0,00	12199,89	72
10-06-038-02	с дверным проемом	13459,23	814,20	12,86	0,00	12632,17	69
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):						
10-06-039-01	с оконным проемом	18806,16	1144,60	23,55	0,00	17638,01	97
10-06-039-02	с дверным проемом	19486,22	1085,60	14,31	0,00	18386,31	92
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»							
	Измеритель: **100 м² потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-06-040-01 *(201-9010)*	двухуровневых (П 212) *Тяга подвесов, (шт.)*	14339,71 -	1180,00 -	14,47 -	0,00 -	13145,24 *(148)*	100 -
10-06-040-02 *(201-9010)*	одноуровневых (П 213) *Тяга подвесов, (шт.)*	14423,81 -	1239,00 -	20,06 -	0,00 -	13164,75 *(67)*	105 -
Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»							
Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
10-07-001-01 *(104-9016)*	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) *Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	27344,47 -	1321,60 -	43,95 -	7,37 -	25978,92 *(103)*	112 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)	50362,41	1793,60	47,83	14,38	48520,98	152
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)	31282,08	1522,20	33,29	7,89	29726,59	129
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)	54587,87	2265,60	53,62	14,91	52268,65	192
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)	34705,44	1912,78	38,34	8,07	32754,32	162,1
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)	57513,59	2154,68	62,54	15,08	55296,37	182,6
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)	25496,75	1156,40	26,03	8,59	24314,32	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)	48422,51	1522,20	46,99	15,44	46853,32	129
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля:						
10-07-009-01	одним слоем	15130,45	979,40	18,12	4,21	14132,93	83
10-07-009-02	двумя слоями	26677,37	1250,80	29,37	7,37	25397,20	106

Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)	15669,94	767,00	16,89	4,21	14886,05	65

Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686	27435,11	1132,80	26,80	7,37	26275,51	96

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»							
	Измеритель: **100 м² потолка**						
	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»:						
10-07-012-01	на деревянном каркасе (П 281)	17196,64	1298,00	21,14	4,39	15877,50	110
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-07-012-02	на стальном каркасе двухуровневых (П 282)	19689,86	1215,40	24,83	4,39	18449,63	103
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0831)	*ПП- удлинитель профилей 60*27, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3
Подраздел 1.1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА 3
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий 3
Таблица 10-01-002. Установка стропил 4
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон 4
Подраздел 1.2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ 4
Таблица 10-01-007. Рубка стен 4
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен 4
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен 4
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса 5
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми 5
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен 5
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку 5
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок 5
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных 6
Подраздел 1.3. ПЕРЕКРЫТИЯ 6
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок 6
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков 7
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок 7
Подраздел 1.4. ОКНА 8
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами 8
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами 9
Таблица 10-01-029. Установка приборов 9
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий 9
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий 9
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах 9
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах 10
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей 10
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ 10
Таблица 10-01-036. Установка уголков ПВХ на клее 11
Подраздел 1.5. ДВЕРИ, ВОРОТА 11
Таблица 10-01-039. Установка блоков 11
Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах 11
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками 11
Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками 12
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах 12
Таблица 10-01-044. Обивка дверей 12
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах 13
Таблица 10-01-046. Установка ворот 13
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах 13
Подраздел 1.6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ 14
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков 14
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец 14
Подраздел 1.7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 14
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок 14
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков 14
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий 14
Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников 14
Подраздел 1.8. ЭСТАКАДЫ 15
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад 15
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад 15
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок 15
Подраздел 1.9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15
Таблица 10-01-070. Устройство заборов 15

Таблица 10-01-071. Устройство калиток 15
Таблица 10-01-072. Устройство ворот 16
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов 16
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен 17
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен 17
Подраздел 1.10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 18
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях 18
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков 18
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки 18
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов 18
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила 18
Подраздел 1.11. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 18
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами 18
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами 19
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" 19
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) 19
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" 19
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" 19
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 20
Подраздел 2.1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 20
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами 20
Подраздел 2.2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 20
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м³ 20
Подраздел 2.3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ 20
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий 20
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами 20
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов 21
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам 21
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам 21
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий 21
Подраздел 2.4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ 21
Таблица 10-02-017. Устройство наружных стен с использованием цементной плиты "Аквапанель" с прямым креплением плит 21
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции 22
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции 22
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей 22
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей 23
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков 23
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей 23
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев 23
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек 23
Подраздел 2.5. ПЕРЕГОРОДКИ 23
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок 23
Подраздел 2.6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА 24
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов 24
Таблица 10-02-036. Установка стропил 24
Подраздел 2.7. ЛЕСТНИЦЫ 24
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами 24
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами 24
Подраздел 2.8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ 24
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас 24
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов 24
Подраздел 2.9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) 25
Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) 25
Раздел 3. ГРАДИРНИ 25
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон 25
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах 25
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок 25
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения 25

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ 25
Подраздел 4.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ 25
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий 25
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру 26
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 26
Подраздел 4.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 26
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий 26
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях 27
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях 27
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках 27
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 28
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 28
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) 28
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) 28
Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) 29
Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) 29
Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) 29
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) 30
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) 30
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) 30
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) 30
Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) 31
Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» 31
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 31
Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) 31
Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) 31
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) 32
Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) 32
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) 33
Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) 33
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) 33
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) 34
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) 34

Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» 34
Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» 34
Таблица 10-07-001. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) 34
Таблица 10-07-002. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) 35
Таблица 10-07-003. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) 35
Таблица 10-07-004. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) 35
Таблица 10-07-005. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) 36
Таблица 10-07-006. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) 36
Таблица 10-07-007. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) 36
Таблица 10-07-008. Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) 37
Таблица 10-07-009. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) 37
Таблица 10-07-010. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) 37
Таблица 10-07-011. Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) 37
Таблица 10-07-012. Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» 38

gost-e-ecolog.ru