ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-08-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР–2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-08-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 8

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-08-2001 Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков
Самара, 2014 – 26 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Устройство фундаментов:						
08-01-001-01	ленточных	500,73	42,59	12,17	0,00	445,97	3,94
08-01-001-02	столбовых	508,87	68,68	11,55	0,00	428,64	5,82
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м	469,13	40,21	10,78	0,00	418,14	3,72
	Кладка стен без облицовки:						
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м	505,58	57,33	27,37	2,28	420,88	5,26
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м	491,49	56,46	14,15	0,53	420,88	5,18
	Кладка стен с облицовкой кирпичом:						
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м	522,92	60,21	28,07	2,46	434,64	5,57
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м	509,48	60,00	14,84	0,70	434,64	5,55
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м	550,59	62,99	29,82	2,28	457,78	5,68
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м	536,26	61,88	16,60	0,53	457,78	5,58

Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты

Измеритель: **1 м³ основания**

	Устройство основания под фундаменты:						
08-01-002-01	песчаного	188,94	24,43	27,49	3,95	137,02	2,3
08-01-002-02	щебеночного	197,49	25,49	48,94	7,21	123,06	2,4
08-01-002-03	гравийного	279,37	26,55	48,94	7,21	203,88	2,5

Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов

Измеритель: **100 м² изолируемой поверхности**

	Гидроизоляция стен, фундаментов:						
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом	1461,15	423,64	30,79	0,00	1006,72	38,2
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой	2340,64	158,59	98,42	0,00	2083,63	14,3
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя	3758,93	222,91	160,72	0,00	3375,30	20,1
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом	2002,34	1060,27	30,79	0,00	911,28	88,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	3516,37	578,92	154,50	0,00	2782,95	46,8
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05	1781,22	279,56	70,45	0,00	1431,21	22,6
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1148,19	262,24	76,49	0,00	809,46	21,2
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	2042,30	1168,14	15,40	0,00	858,76	96,7
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной							
	Измеритель: **1 м³ изолирующего слоя**						
08-01-004-01	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	277,56	81,53	49,77	7,58	146,26	8,04
Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ"							
	Измеритель: **100 м² изолируемой поверхности**						
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ":						
08-01-005-01	толщиной слоя 2 мм	11270,77	112,80	18,89	1,70	11139,08	10,92
08-01-005-02	толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой	17978,46	279,74	36,34	3,27	17662,38	27,08
08-01-005-03	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценкам 08-01-005-01, 08-01-005-02	2837,98	4,91	4,25	0,52	2828,82	0,45
Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ"							
	Измеритель: **100 м² поверхности**						
08-01-006-01	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм	11615,93	261,28	177,14	71,33	11177,51	23,56
08-01-006-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм добавлять к расценке 08-01-006-01	5426,81	61,88	55,90	15,76	5309,03	5,58
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ							
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича							
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Кладка стен кирпичных наружных:						
08-02-001-01	простых при высоте этажа до 4 м	177,24	58,37	48,94	7,02	69,93	5,4
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,394)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-001-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	169,62	56,86	42,83	6,14	69,93	5,26
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,394)*	-
08-02-001-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	199,29	64,35	48,94	7,02	86,00	5,66
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
08-02-001-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	191,59	62,76	42,83	6,14	86,00	5,52
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
08-02-001-05	сложных при высоте этажа до 4 м	210,31	75,02	48,94	7,02	86,35	6,21
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,403)*	-
08-02-001-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	202,51	73,33	42,83	6,14	86,35	6,07
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,403)*	-
	Кладка стен кирпичных внутренних:						
08-02-001-07	при высоте этажа до 4 м	188,81	56,32	48,94	7,02	83,55	5,21
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,395)*	-
08-02-001-08	при высоте этажа свыше 4 м	180,97	54,59	42,83	6,14	83,55	5,05
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,395)*	-
08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	204,31	76,53	44,05	6,31	83,73	7,08
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
	Заполнение каркасов:						
08-02-001-10	при высоте этажа до 4 м	190,43	65,83	55,06	7,89	69,54	6,09
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
08-02-001-11	при высоте этажа свыше 4 м	177,48	63,89	44,05	6,31	69,54	5,91
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-

Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Кладка перегородок из кирпича:						
08-02-002-01	армированных толщиной в ¼ кирпича при высоте этажа до 4 м	2462,33	1622,69	271,54	37,71	568,10	146,32
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(2,94)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-002-02	армированных толщиной в ¼ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	2086,71	1247,07	271,54	37,71	568,10	112,45
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(2,94)*	-
08-02-002-03	армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	3616,96	1887,19	511,37	72,09	1218,40	170,17
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(5,04)*	-
08-02-002-04	армированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	3234,24	1504,47	511,37	72,09	1218,40	135,66
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(5,04)*	-
08-02-002-05	неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	2930,55	1596,85	502,90	72,09	830,80	143,99
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(5,04)*	-
08-02-002-06	неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	2554,49	1220,79	502,90	72,09	830,80	110,08
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(5,04)*	-

Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Кладка из кирпича:						
08-02-003-01	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	291,37	107,62	55,24	7,37	128,51	8,8
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,404)*	-
08-02-003-02	столбов прямоугольных армированных при высоте этажа свыше 4 м	277,67	104,93	44,23	5,79	128,51	8,58
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,404)*	-
08-02-003-03	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	225,49	96,98	51,39	7,37	77,12	7,93
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,404)*	-
08-02-003-04	столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	212,65	95,15	40,38	5,79	77,12	7,78
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,404)*	-
08-02-003-05	столбов круглых при высоте этажа до 4 м	353,68	162,95	55,24	7,37	135,49	12,27
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
08-02-003-06	столбов круглых при высоте этажа свыше 4 м	339,74	160,02	44,23	5,79	135,49	12,05
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-003-07	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	336,23	176,33	55,24	7,37	104,66	13,1
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,421)*	-
08-02-003-08	беседок, портиков и других декоративных конструкций высотой свыше 4 м	322,12	173,23	44,23	5,79	104,66	12,87
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,421)*	-
08-02-003-09	сводов и арок над проездами и проемами	409,40	204,91	44,23	5,79	160,26	16,38
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,415)*	-

Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в ½ кирпича

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции перекрытия или покрытия**

08-02-004-01	Своды цилиндрические толщиной в ½ кирпича	6858,16	3719,97	476,91	64,72	2661,28	297,36
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(5,66)*	-

Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов:						
08-02-005-01	наружных простых при высоте этажа до 4 м	710,93	66,87	48,94	7,02	595,12	6,03
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-02	наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	703,16	65,21	42,83	6,14	595,12	5,88
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-03	наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	725,33	73,15	48,94	7,02	603,24	6,35
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-005-04	наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	717,72	71,65	42,83	6,14	603,24	6,22
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки

Измеритель: **100 м² стен (без вычета проемов)**

	Расшивка швов кладки:						
08-02-006-01	из кирпича	273,97	273,97	0,00	0,00	0,00	21,9
08-02-006-02	из керамических и мелкоблочных камней	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	14

Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток

Измеритель: **1 т металлических изделий**

08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	5848,98	658,33	52,01	4,03	5138,64	63,73
08-02-007-02	Крепление сводов стальными затяжками	7114,55	472,03	99,93	6,49	6542,59	36,62
08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	7844,46	545,82	222,99	12,10	7075,65	47,38

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных							
Измеритель: **1 м³ кладки**							
Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:							
08-02-008-01	простых при высоте этажа до 4 м	156,38	49,51	42,83	6,14	64,04	4,58
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,195)*	-
08-02-008-02	простых при высоте этажа свыше 4 м	147,52	48,00	35,48	5,09	64,04	4,44
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,195)*	-
08-02-008-03	средней сложности при высоте этажа до 4 м	176,22	53,90	42,83	6,14	79,49	4,8
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,197)*	-
08-02-008-04	средней сложности при высоте этажа свыше 4 м	167,19	52,22	35,48	5,09	79,49	4,65
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,197)*	-
08-02-008-05	сложных при высоте этажа до 4 м	186,65	63,28	42,83	6,14	80,54	5,3
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,202)*	-
08-02-008-06	сложных при высоте этажа свыше 4 м	177,51	61,49	35,48	5,09	80,54	5,15
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,202)*	-
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных							
Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**							
Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных:							
08-02-009-01	армированных при высоте этажа до 4 м	2845,67	1621,38	397,57	55,78	826,72	148,75
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(2,6)*	-
08-02-009-02	армированных при высоте этажа свыше 4 м	2461,11	1247,83	386,56	54,20	826,72	114,48
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(2,6)*	-
08-02-009-03	неармированных при высоте этажа до 4 м	2259,55	1324,98	403,79	57,88	530,78	122,57
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(2,6)*	-
08-02-009-04	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	1941,25	1020,14	390,33	55,95	530,78	94,37
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(2,6)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными							
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	217,73	86,75	45,27	6,49	85,71	7,63
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,219)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	206,58	85,39	35,48	5,09	85,71	7,51
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,219)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	201,25	74,81	40,38	5,79	86,06	6,58
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,265)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,134)*	-
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	191,12	74,47	30,59	4,39	86,06	6,55
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,265)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,134)*	-
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	196,57	68,56	39,16	5,61	88,85	6,03
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,289)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,106)*	-
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	185,76	67,54	29,37	4,21	88,85	5,94
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,289)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,106)*	-
	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	189,44	77,66	45,27	6,49	66,51	6,83
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,134)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,135)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	179,63	76,41	36,71	5,26	66,51	6,72
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,134)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,135)*	-
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	184,52	73,79	42,83	6,14	67,90	6,49
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,121)*	-
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	172,36	72,65	31,81	4,56	67,90	6,39
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,121)*	-
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	172,22	64,81	39,16	5,61	68,25	5,7
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,143)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	162,74	63,90	30,59	4,39	68,25	5,62
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,143)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:							
08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	194,76	69,02	45,27	6,49	80,47	6,07
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,105)*	-
(404-9080)	*Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,093)*	-
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	185,06	67,88	36,71	5,26	80,47	5,97
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,105)*	-
(404-9080)	*Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,093)*	-
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	184,78	60,26	44,05	6,31	80,47	5,3
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,129)*	-
(404-9080)	*Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,069)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	171,52	59,24	31,81	4,56	80,47	5,21
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,129)*	-
(404-9080)	*Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,069)*	-
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	174,66	55,03	39,16	5,61	80,47	4,84
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,143)*	-
(404-9080)	*Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,055)*	-
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	163,96	54,12	29,37	4,21	80,47	4,76
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,143)*	-
(404-9080)	*Камни керамические или силикатные лицевые, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,055)*	-
	Кладка наружных стен из лицевого кирпича:						
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	223,55	97,10	47,72	6,84	78,73	8,54
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	212,28	95,62	37,93	5,44	78,73	8,41
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:						
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	215,28	86,75	45,27	6,49	83,26	7,63
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,198)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,197)*	-
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	204,13	85,39	35,48	5,09	83,26	7,51
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,198)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,197)*	-
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	200,55	74,81	40,38	5,79	85,36	6,58
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,237)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,157)*	-
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	190,42	74,47	30,59	4,39	85,36	6,55
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,237)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,157)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	194,82	68,56	39,16	5,61	87,10	6,03
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,274)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,118)*	-
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	184,01	67,54	29,37	4,21	87,10	5,94
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,274)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,118)*	-
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:						
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	223,24	94,71	45,27	6,49	83,26	8,33
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,395)*	-
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	210,72	91,98	35,48	5,09	83,26	8,09
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,395)*	-
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	208,51	82,77	40,38	5,79	85,36	7,28
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,086)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,308)*	-
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	198,38	82,43	30,59	4,39	85,36	7,25
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,086)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,308)*	-
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	202,89	76,63	39,16	5,61	87,10	6,74
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,153)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,239)*	-
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	191,97	75,50	29,37	4,21	87,10	6,64
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,153)*	-
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,239)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным

Измеритель: **1 м³ кладки**

Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным:							
08-02-011-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	580,91	144,36	42,83	6,14	393,72	11,67
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,175)*	-
08-02-011-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	567,91	142,38	31,81	4,56	393,72	11,51
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,175)*	-
08-02-011-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	470,97	108,73	42,83	6,14	319,41	8,79
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,233)*	-
08-02-011-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	458,59	107,37	31,81	4,56	319,41	8,68
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,233)*	-
08-02-011-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	411,34	93,76	39,16	5,61	278,42	7,58
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,265)*	-
08-02-011-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	400,07	92,28	29,37	4,21	278,42	7,46
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,265)*	-
Кладка участков стен из камней с облицовкой кирпичом лицевым профильным:							
08-02-011-07	толщиной стен 380 мм при высоте этажей до 4 м	539,79	124,19	42,83	6,14	372,77	10,04
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,083)*	-
08-02-011-08	толщиной стен 380 мм при высоте этажей свыше 4 м	526,80	122,22	31,81	4,56	372,77	9,88
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,083)*	-
08-02-011-09	толщиной стен 510 мм при высоте этажей до 4 м	433,21	91,91	42,83	6,14	298,47	7,43
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,111)*	-
08-02-011-10	толщиной стен 510 мм при высоте этажей свыше 4 м	420,70	90,42	31,81	4,56	298,47	7,31
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,111)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-011-11	толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м	376,17	79,54	39,16	5,61	257,47	6,43
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-
08-02-011-12	толщиной стен 640 мм при высоте этажей свыше 4 м	364,89	78,05	29,37	4,21	257,47	6,31
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-

Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными

Измеритель: **1 м³ кладки**

Кладка стен из камней с облицовкой камнями лицевыми профильными:							
08-02-012-01	толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м	713,58	124,19	42,83	6,14	546,56	10,04
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,083)*	-
08-02-012-02	толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	700,59	122,22	31,81	4,56	546,56	9,88
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,083)*	-
08-02-012-03	толщиной стен 510 мм при высоте этажа до 4 м	564,37	91,91	42,83	6,14	429,63	7,43
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,111)*	-
08-02-012-04	толщиной стен 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	551,86	90,42	31,81	4,56	429,63	7,31
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,111)*	-
08-02-012-05	толщиной стен 640 мм при высоте этажа до 4 м	483,82	79,54	39,16	5,61	365,12	6,43
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-
08-02-012-06	толщиной стен 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	472,54	78,05	29,37	4,21	365,12	6,31
(404-9033)	*Камни керамические или силикатные кладочные, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-

Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой

Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**

Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой:							
08-02-013-01	при высоте этажа до 4 м	28096,47	8125,01	2703,29	362,90	17268,17	672,6
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(19,4)*	-
08-02-013-02	при высоте этажа свыше 4 м	27508,91	8021,36	2219,38	309,76	17268,17	664,02
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(19,4)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-013-03	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-01	1965,70	520,41	397,67	57,01	1047,62	43,08
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(4,85)*	-
08-02-013-04	На каждые 120 мм изменений толщины кладки добавлять или исключать к расценке 08-02-013-02	1954,01	516,06	390,33	55,95	1047,62	42,72
(404-9032)	*Кирпич керамический, силикатный или пустотелый, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(4,85)*	-

Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций

Измеритель: **1 м³ кладки конструкций**

Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:							
08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	680,27	70,78	45,27	6,49	564,22	6,07
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	662,20	62,50	35,48	5,09	564,22	5,36
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	632,54	59,23	42,83	6,14	530,48	5,08
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	621,47	57,95	33,04	4,74	530,48	4,97
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	596,54	48,97	39,16	5,61	508,41	4,2
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	585,82	48,04	29,37	4,21	508,41	4,12
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:							
08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	644,38	93,40	53,40	7,67	497,58	8,01
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	633,20	92,00	43,62	6,26	497,58	7,89
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	537,71	75,67	51,86	7,45	410,18	6,49
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	526,06	73,81	42,07	6,04	410,18	6,33
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	476,18	66,46	49,09	7,05	360,63	5,7
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	464,99	65,06	39,30	5,65	360,63	5,58
Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:							
08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	658,75	86,75	53,40	7,67	518,60	7,44
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	647,57	85,35	43,62	6,26	518,60	7,32
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	551,06	70,78	51,86	7,45	428,42	6,07
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	532,81	68,79	42,07	6,04	421,95	5,9
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	487,91	62,38	49,09	7,05	376,44	5,35
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м	476,84	61,10	39,30	5,65	376,44	5,24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами							
	Измеритель: **1 м³ кладки**						
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой:						
08-02-015-01	при высоте этажа до 4 м	178,96	77,76	40,38	5,79	60,82	6,75
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,37)*	-
08-02-015-02	при высоте этажа свыше 4 м	168,89	76,26	31,81	4,56	60,82	6,62
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,37)*	-
	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами:						
08-02-015-03	общей толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м	502,71	119,04	60,13	8,07	323,54	10,47
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,408)*	-
08-02-015-04	общей толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м	491,00	117,11	50,35	6,67	323,54	10,3
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,408)*	-
08-02-015-05	общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м	393,79	95,51	51,57	6,84	246,71	8,4
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,403)*	-
08-02-015-06	общей толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м	381,72	93,23	41,78	5,44	246,71	8,2
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,403)*	-
08-02-015-07	общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	328,73	81,07	50,35	6,67	197,31	7,13
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
08-02-015-08	общей толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	316,89	79,02	40,56	5,26	197,31	6,95
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича							
	Измеритель: **100 м² стенки**						
08-02-016-01	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в ½ кирпича на битумной мастике	12864,76	1462,66	1260,77	11,40	10141,33	131,89
08-02-016-02	Кладка прижимных неармированных стенок в ¼ кирпича	5172,41	1232,99	161,40	11,40	3778,02	111,18
Таблица 08-02-017. Облицовка стен по газобетону							
	Измеритель: **100 м² облицовки**						
	Облицовка стен по газобетону:						
08-02-017-01	в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м	4084,79	1599,07	110,18	13,33	2375,54	144,19
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(5,07)*	-
08-02-017-02	в 1 кирпич при высоте этажа до 4 м	7550,78	2112,09	227,98	27,54	5210,71	190,45
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(10,14)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-017-03	в ½ кирпича при высоте этажа свыше 4 м	3765,19	1279,47	110,18	13,33	2375,54	112,53
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(5,07)*	-
08-02-017-04	в 1 кирпич при высоте этажа свыше 4 м	7222,46	1783,77	227,98	27,54	5210,71	158,84
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(10,14)*	-

Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ

Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков

Измеритель: **1 м³ кладки блоков**

	Кладка из крупных известняковых блоков:						
08-03-001-01	массой до 0,5 т	1430,11	55,73	182,32	26,13	1192,06	4,78
08-03-001-02	массой более 0,5 т	1923,03	38,48	102,78	14,73	1781,77	3,3

Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки:						
08-03-002-01	при высоте этажа до 4 м	526,31	49,75	53,84	7,72	422,72	4,43
08-03-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	513,17	47,62	42,83	6,14	422,72	4,24
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков:						
08-03-002-03	при высоте этажа до 4 м	513,84	39,79	46,50	6,67	427,55	3,65
08-03-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	500,74	37,71	35,48	5,09	427,55	3,46
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в ½ кирпича):						
08-03-002-05	толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м	411,53	65,66	63,63	9,12	282,24	5,7
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
08-03-002-06	толщиной 320 мм при высоте этажа свыше 4 м	397,63	62,78	52,61	7,54	282,24	5,45
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
08-03-002-07	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	446,57	54,95	57,55	7,37	334,07	4,77
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
08-03-002-08	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	430,76	51,38	45,31	5,61	334,07	4,46
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
08-03-002-09	толщиной 720 мм при высоте этажа до 4 м	465,29	47,00	58,77	7,54	359,52	4,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
08-03-002-10	толщиной 720 мм при высоте этажа свыше 4 м	450,41	44,35	46,54	5,79	359,52	3,85
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
08-03-002-11	Засыпка пустот в камнях	84,90	16,01	25,53	3,67	43,36	1,39

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в ½ кирпича):						
08-03-002-12	толщиной 630 мм при высоте этажа до 4 м	501,11	54,01	17,24	1,93	429,86	4,75
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,083)*	-
08-03-002-13	толщиной 630 мм при высоте этажа свыше 4 м	493,53	46,62	17,05	1,93	429,86	4,1
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,083)*	-
	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых камней с воздушной прослойкой и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в ½ кирпича):						
08-03-002-14	толщиной 670 мм при высоте этажа до 4 м	457,75	50,20	16,98	1,93	390,57	4,47
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,078)*	-
08-03-002-15	толщиной 670 мм при высоте этажа свыше 4 м	451,04	43,66	16,81	1,93	390,57	3,84
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,078)*	-
	Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в ½ кирпича):						
08-03-002-16	толщиной 555 мм при высоте этажа до 4 м	743,86	61,06	19,96	2,28	662,84	5,37
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,068)*	-
08-03-002-17	толщиной 555 мм при высоте этажа свыше 4 м	736,60	54,03	19,73	2,28	662,84	4,69
(404-9034)	*Кирпич керамический или силикатный лицевой, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,068)*	-

Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Кладка стен из известняка:						
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м	332,35	38,43	45,27	6,49	248,65	3,72
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м	322,75	37,39	36,71	5,26	248,65	3,62
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м	342,05	50,41	46,50	6,67	245,14	4,88
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м	332,03	48,96	37,93	5,44	245,14	4,74
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м	367,60	77,19	45,27	6,49	245,14	6,62
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м	356,29	75,67	35,48	5,09	245,14	6,49
	Кладка из известняка перегородок:						
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м	3856,22	99,99	35,48	5,09	3720,75	9,25
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м	3844,60	98,15	25,70	3,68	3720,75	9,08
	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:						
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	273,39	63,55	44,05	6,31	165,79	5,83
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м	262,86	61,59	35,48	5,09	165,79	5,65
(404-9036)	*Кирпич керамический или силикатный, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кладка стен из туфа:						
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м	294,87	61,91	47,34	6,79	185,62	5,68
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м	282,01	60,06	36,33	5,21	185,62	5,51
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м	339,68	74,59	48,57	6,97	216,52	6,03
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м	325,94	71,87	37,55	5,39	216,52	5,81

Таблица 08-03-004. Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки

Измеритель: **1 м³ кладки**

	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной:						
08-03-004-01	400 мм при высоте этажа до 4 м	521,16	40,99	12,56	1,40	467,61	3,65
08-03-004-02	400 мм при высоте этажа свыше 4 м	512,01	32,37	12,56	1,40	467,08	2,81
08-03-004-03	500 мм при высоте этажа до 4 м	544,98	50,20	12,60	1,40	482,18	4,47
08-03-004-04	500 мм при высоте этажа свыше 4 м	531,50	39,05	12,60	1,40	479,85	3,39

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Установка перегородок из гипсовых плит:						
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	19561,04	1156,15	344,22	37,54	18060,67	96,83
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	19526,77	1121,88	344,22	37,54	18060,67	93,96
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	39977,49	2087,11	784,95	85,60	37105,43	174,8
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	39908,84	2018,46	784,95	85,60	37105,43	169,05
	Установка перегородок из легкобетонных плит:						
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	12259,67	1098,48	318,11	32,80	10843,08	92
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	12226,72	1065,53	318,11	32,80	10843,08	89,24
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	24365,37	2087,11	607,11	65,95	21671,15	174,8
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	24296,72	2018,46	607,11	65,95	21671,15	169,05
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:						
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	12358,97	1231,68	314,81	34,20	10812,48	100,71
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	12321,79	1194,50	314,81	34,20	10812,48	97,67
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	24441,78	2223,05	679,14	72,97	21539,59	181,77
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	24317,78	2099,05	679,14	72,97	21539,59	175,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Установка перегородок из стеклянных блоков:						
08-04-002-01	при высоте этажа до 4 м	20413,92	1504,91	316,04	34,38	18592,97	135,7
08-04-002-02	при высоте этажа свыше 4 м	20388,42	1479,41	316,04	34,38	18592,97	133,4
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Заполнение проемов стеклянными блоками:						
08-04-002-03	при высоте этажа до 4 м	20710,74	1801,73	316,04	34,38	18592,97	156,4
08-04-002-04	при высоте этажа свыше 4 м	20670,99	1761,98	316,04	34,38	18592,97	152,95
Таблица 08-04-003. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее							
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной:						
08-04-003-01	100 мм при высоте этажа до 4 м	5586,08	674,54	122,02	13,68	4789,52	62,4
08-04-003-02	100 мм при высоте этажа свыше 4 м	5239,05	324,55	122,02	13,68	4792,48	28,9
08-04-003-03	200 мм при высоте этажа до 4 м	10544,49	882,09	241,20	27,19	9421,20	80,19
08-04-003-04	200 мм при высоте этажа свыше 4 м	10250,63	598,90	241,20	27,19	9410,53	53,33
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА							
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит							
	Измеритель: **100 м² плит (в деле)**						
	Укладка подоконных железобетонных плит:						
08-05-001-01	с мозаичным покрытием	20141,75	1516,76	322,07	37,01	18302,92	133,4
08-05-001-02	гладких	16537,25	1292,54	322,07	37,01	14922,64	113,68
Таблица 08-05-002. Устройство крылец							
	Измеритель: **1 м² крыльца**						
	Устройство крылец:						
08-05-002-01	с входной площадкой	73,17	17,74	7,82	0,53	47,61	1,67
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(II)*	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень	124,16	31,17	7,82	0,53	85,17	3,12
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(II)*	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени	567,62	126,13	24,00	1,75	417,49	12,21
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(II)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ

Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб

Измеритель: **1 мусоропровод**

08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	12183,05	809,02	1632,04	217,15	9741,99	72,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9010)	*Кирпич керамический, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	882,29	65,99	162,23	21,57	654,07	5,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01	244,31	15,30	56,92	7,72	172,09	1,38
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01	307,01	28,17	1,54	0,00	277,30	2,54

Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода

Измеритель: **1 мусоропровод**

08-06-002-01	Окраска металлических деталей мусоропровода в 9-этажных зданиях с пятью клапанами	131,02	59,92	0,00	0,00	71,10	4,79
08-06-002-02	При окраске на каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-01	8,06	3,75	0,00	0,00	4,31	0,3
08-06-002-03	При окраске на один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-01	15,87	7,26	0,00	0,00	8,61	0,58

Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции для наружных лесов**

	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:						
08-07-001-01	трубчатых для кладки облицовки	895,30	487,38	5,39	0,00	402,53	43,4
08-07-001-02	трубчатых для прочих отделочных работ	1035,66	488,51	5,39	0,00	541,76	43,5
08-07-001-03	подвесных	1252,02	732,20	6,16	0,00	513,66	65,2
	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять:						
08-07-001-04	к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	74,12	74,12	0,00	0,00	0,00	6,6
08-07-001-05	к расценке 08-07-001-03	109,94	109,94	0,00	0,00	0,00	9,79

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов							
	Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции**						
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:						
08-07-002-01	при высоте помещений до 6 м	1437,87	788,35	13,86	0,00	635,66	70,2
08-07-002-02	на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	918,92	559,25	8,47	0,00	351,20	49,8
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов							
	Измеритель: **1 т деталей**						
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов	5676,00	528,88	92,18	1,93	5054,94	49,8
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов							
	Измеритель: **1 м³ деталей**						
08-07-004-01	Изготовление деревянных деталей подвесных лесов	1948,06	143,52	53,59	2,10	1750,95	14,72
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов							
	Измеритель: **100 м² щитов**						
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов	11499,34	1394,55	654,22	33,33	9450,57	137,53
Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада							
	Измеритель: **100 м² сетки**						
08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	14,42	14,42	0,00	0,00	0,00	1,3
(101-9431)	*Сетка фасадная защитно-декоративная, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ

Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий							
	Измеритель: **1 м³ основания**						
	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах:						
08-08-001-01	бутовые	501,94	62,77	8,47	0,00	430,70	5,66
08-08-001-02	кирпичные	511,54	49,35	27,71	0,00	434,48	4,45
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий							
	Измеритель: **1 место**						
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий	318,56	45,47	4,95	0,35	268,14	4,1
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов							
	Измеритель: **1 м³ кладки (без вычета пустот)**						
	Кладка печей, очагов:						
08-08-003-01	отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных	981,96	119,81	38,49	0,00	823,66	10,4
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-08-003-02	отопительных с топкой под дрова в стальных футлярах	1878,66	200,53	36,95	0,00	1641,18	16,6
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-03	отопительных с топкой под уголь не облицованных и не оштукатуренных	1090,90	119,81	38,49	0,00	932,60	10,4
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-04	отопительных с топкой под уголь в стальных футлярах	1831,70	200,53	36,95	0,00	1594,22	16,6
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-05	кухонных с топкой под дрова без щитка	719,84	107,14	30,02	0,00	582,68	9,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-06	кухонных с топкой под дрова со щитком	730,21	103,68	31,56	0,00	594,97	9
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-07	кухонных с топкой под уголь без щитка	828,78	107,14	30,02	0,00	691,62	9,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-08	кухонных с топкой под уголь со щитком	839,14	103,68	31,56	0,00	703,90	9
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-09	пищеварочных с топкой под дрова	787,80	148,58	28,48	0,00	610,74	12,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-08-003-10	пищеварочных с топкой под уголь	896,73	148,58	28,48	0,00	719,67	12,3
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических

Измеритель: **1 очаг**

08-08-004-01	Установка очагов металлических	1528,90	42,62	7,70	0,00	1478,58	3,7
(301-9006)	*Приборы печные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб

Измеритель: **1 м³ кладки (без вычета пустот)**

08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	963,87	147,47	53,22	6,14	763,18	12,97

Таблица 08-08-006. Отделка печей

Измеритель: **100 м² облицованной или оштукатуренной поверхности**

	Отделка печей:						
08-08-006-01	изразцами	32724,65	5220,04	358,09	27,97	27146,52	362
08-08-006-02	штукатурным глиняным раствором без сетки	658,22	166,35	74,09	10,72	417,78	15
08-08-006-03	штукатурным глиняным раствором по сетке	2665,69	487,96	88,54	12,81	2089,19	44

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Раздел 1. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ... 3
Таблица 08-01-001. Устройство фундаментов, кладка стен ... 3
Таблица 08-01-002. Устройство основания под фундаменты ... 3
Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов ... 3
Таблица 08-01-004. Боковая изоляция стен, фундаментов глиной ... 4
Таблица 08-01-005. Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ" ... 4
Таблица 08-01-006. Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" ... 4
Раздел 2. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ ... 4
Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича ... 4
Таблица 08-02-002. Кладка перегородок из кирпича ... 5
Таблица 08-02-003. Кладка из кирпича конструкций ... 6
Таблица 08-02-004. Своды цилиндрические толщиной в ½ кирпича ... 7
Таблица 08-02-005. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов ... 7
Таблица 08-02-006. Расшивка швов кладки ... 7
Таблица 08-02-007. Армирование кладки стен, крепление сводов, установка металлических решеток ... 7
Таблица 08-02-008. Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных ... 8
Таблица 08-02-009. Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных кладочных ... 8
Таблица 08-02-010. Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными ... 9
Таблица 08-02-011. Кладка участков стен (карнизы, пояски и т.п.) из кирпича и камней керамических и силикатных с облицовкой кирпичом лицевым профильным ... 13
Таблица 08-02-012. Кладка стен из камней керамических или силикатных с облицовкой камнями керамическими лицевыми профильными ... 14
Таблица 08-02-013. Кладка наружных стен толщиной в 2 кирпича с облицовкой керамической плиткой ... 14
Таблица 08-02-014. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций ... 15
Таблица 08-02-015. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой и теплоизоляционными плитами ... 16
Таблица 08-02-016. Кладка прижимных стенок из кирпича ... 16
Таблица 08-02-017. Облицовка стен по газобетону ... 16
Раздел 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛЕГКИХ БЛОКОВ И КАМНЕЙ ... 17
Таблица 08-03-001. Кладка из крупных известняковых блоков ... 17
Таблица 08-03-002. Кладка стен из камней легкобетонных, заполнение проемов и фахверков ... 17
Таблица 08-03-003. Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых ... 18
Таблица 08-03-004. Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки ... 19
Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ ... 19
Таблица 08-04-001. Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит ... 19
Таблица 08-04-002. Установка перегородок из стеклянных блоков и заполнение проемов стеклянными блоками ... 20
Таблица 08-04-003. Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее ... 20
Раздел 5. ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ, КРЫЛЬЦА ... 20
Таблица 08-05-001. Укладка подоконных железобетонных плит ... 20
Таблица 08-05-002. Устройство крылец ... 20
Раздел 6. МУСОРОПРОВОДЫ ... 21
Таблица 08-06-001. Монтаж мусоропровода со стволом из хризотилцементных труб ... 21
Таблица 08-06-002. Окраска металлических деталей мусоропровода ... 21
Раздел 7. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ... 21
Таблица 08-07-001. Установка и разборка наружных инвентарных лесов ... 21
Таблица 08-07-002. Установка и разборка внутренних инвентарных лесов ... 22
Таблица 08-07-003. Изготовление стальных деталей подвесных лесов ... 22
Таблица 08-07-004. Изготовление деревянных деталей подвесных лесов ... 22
Таблица 08-07-005. Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов ... 22
Таблица 08-07-006. Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада ... 22
Раздел 8. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ ... 22
Таблица 08-08-001. Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий ... 22
Таблица 08-08-002. Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий ... 22
Таблица 08-08-003. Кладка печей, очагов ... 22

Таблица 08-08-004. Установка очагов металлических 23
Таблица 08-08-005. Кладка дымовых кирпичных труб 23
Таблица 08-08-006. Отделка печей 23

gost.e-ecolog.ru