ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-07-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-07-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 7

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Самарская область
ТЕР 81-02-07-2001 Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные
Самара, 2014 – 56 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее – ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ							
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок							
Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**							
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-01 *(403-9020)*	до 0,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	4118,32 -	822,85 -	2203,18 -	404,01 -	1092,29 *(100)*	72,37 -
07-01-001-02 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6647,63 -	1055,00 -	3089,47 -	534,55 -	2503,16 *(100)*	91,58 -
07-01-001-03 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10044,40 -	1584,86 -	4659,29 -	747,40 -	3800,25 *(100)*	134,31 -
07-01-001-04 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15034,22 -	2226,57 -	8313,34 -	858,98 -	4494,31 *(100)*	186,48 -
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-05 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9092,34 -	1561,19 -	5027,99 -	880,73 -	2503,16 *(100)*	135,52 -
07-01-001-06 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12129,47 -	2484,98 -	5844,24 -	981,78 -	3800,25 *(100)*	213,12 -
07-01-001-07 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	21969,30 -	3598,04 -	13876,95 -	1573,64 -	4494,31 *(100)*	308,58 -
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-08 *(403-9020)*	до 0,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	4127,97 -	822,85 -	2212,83 -	405,39 -	1092,29 *(100)*	72,37 -
07-01-001-09 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6614,18 -	1055,00 -	3056,02 -	535,40 -	2503,16 *(100)*	91,58 -
07-01-001-10 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11547,36 -	1584,86 -	6162,25 -	750,64 -	3800,25 *(100)*	134,31 -
07-01-001-11 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15953,12 -	2226,57 -	9232,24 -	913,39 -	4494,31 *(100)*	186,48 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций:							
07-01-001-12 *(403-9020)*	до 1,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8488,82 -	1547,25 -	4438,41 -	789,76 -	2503,16 *(100)*	134,31 -
07-01-001-13 *(403-9020)*	до 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15853,64 -	2484,98 -	9568,41 -	1224,56 -	3800,25 *(100)*	213,12 -
07-01-001-14 *(403-9020)*	более 3,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	23763,49 -	3598,04 -	15671,14 -	1677,52 -	4494,31 *(100)*	308,58 -
Укладка балок фундаментных длиной:							
07-01-001-15 *(403-9020)*	до 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10903,61 -	5090,74 -	3540,23 -	577,77 -	2272,64 *(100)*	416,25 -
07-01-001-16 *(403-9020)*	более 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19573,44 -	7330,66 -	9567,79 -	1236,57 -	2674,99 *(100)*	599,4 -

Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Измеритель: **100 м² площади подошвы фундамента**

07-01-002-01 *(402-9050)*	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов *Раствор цементный, (м³)*	48,42 -	22,85 -	25,57 -	5,09 -	0,00 *(2,16)*	2,06 -

Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка ригелей массой:							
07-01-006-01 *(403-9020)*	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19665,07 -	4941,41 -	12848,79 -	1337,95 -	1874,87 *(100)*	404,04 -
07-01-006-02 *(403-9020)*	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	21264,66 -	4941,41 -	14448,38 -	1431,01 -	1874,87 *(100)*	404,04 -
07-01-006-03 *(403-9020)*	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27984,37 -	6611,17 -	18951,73 -	1789,33 -	2421,47 *(100)*	540,57 -
Укладка плит перекрытий площадью:							
07-01-006-04 *(403-9020)*	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16217,52 -	2003,99 -	3831,26 -	439,03 -	10382,27 *(100)*	169,83 -
07-01-006-05 *(403-9020)*	до 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	16742,40 -	2003,99 -	4356,14 -	469,56 -	10382,27 *(100)*	169,83 -
07-01-006-06 *(403-9020)*	более 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22192,99 -	2663,93 -	5054,84 -	560,93 -	14474,22 *(100)*	223,11 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-006-07	более 5 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	22863,61	2663,93	5725,46	599,94	14474,22	223,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка стеновых панелей площадью:						
07-01-006-08	до 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	30977,98	5670,78	13019,54	1453,54	12287,66	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-09	до 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	32715,76	5670,78	14757,32	1554,64	12287,66	458,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-10	более 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	38920,60	6943,05	15288,71	1639,29	16688,84	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-11	более 8 м² при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	40880,45	6943,05	17248,56	1753,31	16688,84	555
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям

Измеритель: **100 м² площади перекрытия**

07-01-007-01	Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм	7489,16	174,51	156,10	22,28	7158,55	15,54
07-01-007-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-01	673,92	29,31	22,04	4,39	622,57	2,61

Подраздел 1.3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ

Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн:						
07-01-011-01	до 0,7 м, масса колонн до 1 т	16534,78	5670,81	6435,42	1178,69	4428,55	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-02	до 0,7 м, масса колонн до 2 т	19730,01	6615,94	7464,80	1346,72	5649,27	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-03	до 0,7 м, масса колонн до 3 т	23009,37	8054,19	9305,91	1643,15	5649,27	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-04	до 0,7 м, масса колонн до 4 т	27172,28	9328,07	11523,54	1836,79	6320,67	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-05	до 0,7 м, масса колонн до 6 т	33676,55	12081,93	15273,95	2368,43	6320,67	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-06	до 0,7 м, масса колонн до 8 т	43538,64	13301,53	23218,37	2618,02	7018,74	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-07	до 0,7 м, масса колонн до 10 т	50182,24	15151,94	28011,56	3098,44	7018,74	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-08	более 0,7 м, масса колонн до 1 т	17391,42	5670,81	6437,56	1178,69	5283,05	463,68
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-09	более 0,7 м, масса колонн до 2 т	20892,61	6615,94	7467,72	1346,72	6808,95	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-10	более 0,7 м, масса колонн до 3 т	24967,38	8054,19	9310,77	1643,15	7602,42	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-11	более 0,7 м, масса колонн до 4 т	28832,30	9213,66	11527,93	1836,79	8090,71	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-12	более 0,7 м, масса колонн до 6 т	36185,24	12081,93	15280,17	2368,43	8823,14	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-13	более 0,7 м, масса колонн до 8 т	45986,16	13301,53	23224,45	2618,02	9460,18	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-14	более 0,7 м, масса колонн до 10 т	54098,28	15151,94	28021,30	3098,44	10925,04	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-15	более 0,7 м, масса колонн до 15 т	66575,92	18638,23	36484,34	4002,80	11453,35	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-16	более 0,7 м, масса колонн до 25 т	80398,56	20515,46	47975,82	4683,43	11907,28	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн:							
07-01-011-17	до 2 т	22654,84	6615,94	7459,90	1345,67	8579,00	540,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-18	до 3 т	25934,19	8054,19	9301,00	1642,09	8579,00	658,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-19	до 4 т	29314,58	9213,66	11521,92	1836,26	8579,00	762,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-20	до 6 т	36903,71	12081,93	15266,21	2367,72	9555,57	1000,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-21	до 8 т	46765,58	13301,53	23210,40	2617,49	10253,65	1101,12
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-22	до 10 т	54570,48	15151,94	28005,21	3097,74	11413,33	1254,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-011-23	до 15 т	68230,79	18638,23	36491,24	4002,98	13101,32	1542,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-011-24	до 25 т	82157,99	20515,46	47965,21	4682,50	13677,32	1698,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-01	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 5 т	54397,09	13640,26	18128,23	3264,90	22628,60	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-02	до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	59685,08	15378,72	21611,07	3264,02	22695,29	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-03	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 5 т	67797,28	13640,26	18161,54	3264,90	35995,48	1142,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-04	до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	81066,06	15378,72	29651,84	3401,53	36035,50	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-05	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 10 т	79781,09	15378,72	29648,63	3401,53	34753,74	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-06	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м и массе колонн до 15 т	100619,59	21735,58	43004,94	4761,06	35879,07	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-07	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 10 т	90121,89	15378,72	29674,34	3401,53	45068,83	1288
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-08	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	115794,22	21735,58	43042,64	4761,06	51016,00	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-09	более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	132907,47	24269,93	57581,53	5664,02	51056,01	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-10	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	145409,23	21735,58	43116,23	4761,06	80557,42	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-11	1,5 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	162522,49	24269,93	57655,12	5664,02	80597,44	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением, в стаканы фундаментов при базе колонн:						
07-01-012-12	более 1,5 до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 15 т	100130,08	21735,58	43003,72	4761,06	35390,78	1820,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-012-13	более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м и массе колонн до 30 т	140494,80	24269,93	57600,39	5664,02	58624,48	2009,1
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента:						
07-01-013-01	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т	207790,36	59595,57	95849,01	10762,19	52345,78	4872,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-02	-0,15 м, общей массе колонн до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	232897,12	62200,07	113290,26	11932,49	57406,79	5028,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-03	-0,15 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	261497,45	63959,98	119997,11	12349,33	77540,36	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-04	-0,10 м, общей массе колонн до 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	267825,34	61631,86	113996,17	11955,75	92197,31	5039,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-013-05	-0,10 м, общей массе колонн более 30 т и при наибольшей массе составных частей колонн до 20 т	284137,02	63959,98	120053,36	12349,33	100123,68	5294,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса колонн:						
07-01-014-01	до 2 т	25956,98	10332,26	7204,44	910,15	8420,28	825,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-02	до 3 т	30843,35	12102,67	9029,75	1121,16	9710,93	967,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-014-03	до 5 т	35534,94	13889,48	11736,30	1634,38	9909,16	1110,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса капителей:						
07-01-014-04	до 4 т	37572,34	8835,32	9287,38	1188,34	19449,64	685,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-014-05 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	46411,37 -	11320,26 -	14347,70 -	1895,20 -	20743,41 *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса колонн:						
07-01-014-06 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	27249,93 -	10332,26 -	7877,08 -	910,15 -	9040,59 *(100)*	825,92 -
07-01-014-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	31415,82 -	12102,67 -	9836,86 -	1121,16 -	9476,29 *(100)*	967,44 -
07-01-014-08 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	36680,66 -	13889,48 -	13104,19 -	1634,38 -	9686,99 *(100)*	1110,27 -
07-01-014-09 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	43121,52 -	16077,85 -	17306,11 -	2158,82 -	9737,56 *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, масса капителей:						
07-01-014-10 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	38580,59 -	8835,32 -	10281,95 -	1188,34 -	19463,32 *(100)*	685,44 -
07-01-014-11 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	48000,17 -	11320,26 -	15933,87 -	1895,20 -	20746,04 *(100)*	878,22 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса колонн:						
07-01-014-12 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	31047,28 -	10332,26 -	12502,15 -	1087,10 -	8212,87 *(100)*	825,92 -
07-01-014-13 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	36965,50 -	12102,67 -	15386,54 -	1333,37 -	9476,29 *(100)*	967,44 -
07-01-014-14 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	46086,25 -	13889,48 -	22509,78 -	1994,05 -	9686,99 *(100)*	1110,27 -
07-01-014-15 *(403-9020)*	более 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	55545,21 -	16077,85 -	29729,80 -	2633,91 -	9737,56 *(100)*	1285,2 -
	Установка капителей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, масса капителей:						
07-01-014-16 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	45419,27 -	8835,32 -	17120,63 -	1449,85 -	19463,32 *(100)*	685,44 -
07-01-014-17 *(403-9020)*	более 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	58906,74 -	11320,26 -	26840,44 -	2312,27 -	20746,04 *(100)*	878,22 -

Подраздел 1.4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой:						
07-01-019-01 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 15 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5335,84 -	1876,57 -	2528,03 -	422,36 -	931,24 *(100)*	153,44 -
07-01-019-02 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 25 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6569,20 -	1876,57 -	3761,39 -	467,62 -	931,24 *(100)*	153,44 -
07-01-019-03 *(403-9020)*	до 1 т и высоте здания до 35 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7128,26 -	1876,57 -	4320,45 -	500,14 -	931,24 *(100)*	153,44 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-019-04	до 3 т и высоте здания до 25 м	10405,14	3040,87	5975,02	704,23	1389,25	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-05	до 3 т и высоте здания до 35 м	11247,09	3040,87	6816,97	753,21	1389,25	248,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-06	до 5 т и высоте здания до 25 м	17484,28	5104,31	10551,71	1164,13	1828,26	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-07	до 5 т и высоте здания до 35 м	18876,06	5104,31	11943,49	1245,10	1828,26	417,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-08	до 10 т и высоте здания до 25 м	28425,70	7995,85	17930,85	1765,40	2499,00	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-09	до 10 т и высоте здания до 35 м	40406,07	7995,85	29911,22	3281,19	2499,00	653,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой:							
07-01-019-10	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м	50261,94	13214,10	20507,84	2447,01	16540,00	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-11	до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 25 м	51954,03	13214,10	22199,93	2682,74	16540,00	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-12	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	55161,39	13214,10	25407,29	2869,34	16540,00	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-13	до 5 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	70156,61	13214,10	40402,51	4986,17	16540,00	1040,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-14	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн до 15 т	90757,83	18051,93	41797,47	4259,65	30908,43	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-15	до 12 т при высоте здания до 25 м и массе колонн более 15 т	113023,33	18051,93	64062,97	7402,16	30908,43	1443
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания:							
07-01-019-16	до 15 м	18287,90	7592,21	6454,95	986,63	4240,74	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-17	до 25 м	20410,21	7592,21	8577,26	986,63	4240,74	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-019-18	до 35 м	21589,78	7592,21	9756,83	1055,25	4240,74	613,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций							
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т:						
07-01-020-01	прямоугольных, длиной до 6 м	44246,02	17100,72	11848,58	1212,89	15296,72	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-02	с полками, длиной до 6 м	48646,44	17892,42	12869,47	1293,58	17884,55	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-03	с полками, длиной до 9 м	52901,95	20141,94	13198,19	1442,67	19561,82	1475,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-04	с полками, длиной до 12 м	72070,97	26801,78	17052,52	1853,80	28216,67	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой:						
07-01-020-05	до 2 т	7067,99	2148,05	3943,79	467,44	976,15	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-06	до 5 т	16636,78	4936,12	10688,29	1304,80	1012,37	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-07	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	52655,26	18177,66	33212,12	4161,89	1265,48	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т:						
07-01-020-08	прямоугольных, длиной до 6 м	43462,95	17100,72	12807,55	1217,10	13554,68	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-09	с полками, длиной до 6 м	47828,08	17892,42	13800,40	1294,10	16135,26	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-10	с полками, длиной до 9 м	57339,84	19972,68	17805,34	1846,96	19561,82	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-11	с полками, длиной до 12 м	73875,03	26801,78	18852,58	1883,45	28220,67	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т массой:						
07-01-020-12	до 2 т	7416,13	2148,05	4268,94	467,44	999,14	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(II)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-020-13	до 5 т	17571,76	4936,12	11610,63	1304,80	1025,01	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-14	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	55796,92	18177,66	36286,70	4161,89	1332,56	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т:						
07-01-020-15	прямоугольных, длиной до 6 м	49637,45	17100,72	18982,05	1453,03	13554,68	1252,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-16	с полками, длиной до 6 м	54167,23	17892,42	20142,46	1536,84	16132,35	1310,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-17	с полками, длиной до 9 м	67968,82	19972,68	28434,32	2253,42	19561,82	1463,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-18	с полками, длиной до 12 м	84713,93	26801,78	29691,48	2297,93	28220,67	1963,5
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т массой:						
07-01-020-19	до 2 т	9662,04	2148,05	6514,85	553,25	999,14	173,65
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-20	до 5 т	23913,82	4936,12	17952,69	1547,31	1025,01	399,04
(402-0001)	*Раствор готовый кладочный цементный марки 25, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-020-21	Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	76937,79	18177,66	57427,57	4971,02	1332,56	1368,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-021. Укладка перемычек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании:						
07-01-021-01	до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	5558,19	1100,05	4385,38	628,63	72,76	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-02	до 5 т, масса перемычки до 1 т	6667,97	1281,29	5282,28	757,20	104,40	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-03	до 5 т, масса перемычки до 1,5 т	7359,76	1535,39	5656,70	810,87	167,67	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-04	до 5 т, масса перемычки более 1,5 т	7958,86	1651,17	6140,02	880,16	167,67	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-021-05	до 8 т, масса перемычки до 0,7 т	6084,32	1100,05	4911,51	628,63	72,76	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-06	до 8 т, масса перемычки до 1 т	7301,71	1281,29	5916,02	757,20	104,40	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-07	до 8 т, масса перемычки до 1,5 т	8038,42	1535,39	6335,36	810,87	167,67	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-08	до 8 т, масса перемычки более 1,5 т	8695,51	1651,17	6876,67	880,16	167,67	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-09	более 8 т, масса перемычки до 0,7 т	9702,01	1100,05	8529,20	766,98	72,76	96,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-10	более 8 т, масса перемычки до 1 т	11659,29	1281,29	10273,60	923,84	104,40	112,69
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-11	более 8 т, масса перемычки до 1,5 т	12704,88	1535,39	11001,82	989,32	167,67	133,28
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-021-12	более 8 т, масса перемычки более 1,5 т	13760,68	1651,17	11941,84	1073,85	167,67	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок при длине плит покрытий:							
07-01-022-01	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 25 м	16504,97	5085,58	10444,99	1148,69	974,40	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-02	до 6 м, пролетом до 6 м, массой до 3 т и высоте зданий до 35 м	17878,30	5085,58	11818,32	1228,59	974,40	382,95
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-03	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 25 м	24457,90	7719,40	15760,03	1765,05	978,47	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-04	до 6 м, пролетом до 9 м, массой до 6 т и высоте зданий до 35 м	26568,11	7719,40	17870,24	1887,82	978,47	581,28
(201-0777)	*Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-05	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	36958,04	10738,74	19767,06	2330,89	6452,24	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-06	до 6 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	39744,74	10738,74	22553,76	2493,02	6452,24	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-07	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	36958,04	10738,74	19767,06	2330,89	6452,24	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-08	до 12 м, пролетом до 12 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	39744,74	10738,74	22553,76	2493,02	6452,24	808,64
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-09	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	74424,13	17699,58	31199,95	3728,65	25524,60	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-10	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	78881,94	17699,58	35657,76	3988,00	25524,60	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-11	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	100112,08	17699,58	56887,90	6930,11	25524,60	1332,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-12	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	73414,57	18278,59	34975,80	3863,54	20160,18	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-13	до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	78033,63	18278,59	39594,86	4132,27	20160,18	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-14	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	78033,63	18278,59	39594,86	4132,27	20160,18	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-15	до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	99633,31	18278,59	61194,54	7180,80	20160,18	1376,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий:							
07-01-022-16	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м	85916,00	20823,04	37414,32	4418,15	27678,64	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-17	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	91198,14	20823,04	42696,46	4725,46	27678,64	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-18	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м	115898,47	20823,04	67396,79	8211,61	27678,64	1568
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-19	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	88292,41	21226,75	39387,02	4492,17	27678,64	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-20	до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	118760,04	21226,75	69854,65	8346,90	27678,64	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-21	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	93652,75	21226,75	44747,36	4803,31	27678,64	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-22	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	118777,18	21226,75	69871,79	8349,19	27678,64	1598,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-23	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	126184,43	22700,83	75798,86	8673,56	27684,74	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-24	до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	181083,25	22700,83	130697,68	9657,98	27684,74	1709,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-25	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м	98435,15	24469,73	46286,78	5237,44	27678,64	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-26	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м	104696,79	24469,73	52548,42	5601,74	27678,64	1842,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-27	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	135942,53	24764,54	83493,25	9825,64	27684,74	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-28	до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	135942,53	24764,54	83493,25	9825,64	27684,74	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-29	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м	135942,53	24764,54	83493,25	9825,64	27684,74	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-30	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м	198133,40	24764,54	145684,12	10940,82	27684,74	1864,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-31	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м	146211,65	26828,26	91694,59	10276,17	27688,80	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-32	до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м	211254,14	26828,26	156737,08	11442,49	27688,80	2020,2
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой:							
07-01-022-33	до 10 т при высоте зданий до 25 м	35302,34	11382,74	23394,79	2471,74	524,81	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-34	до 10 т при высоте зданий до 35 м	38257,43	11382,74	26349,88	2643,66	524,81	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-35	до 15 т при высоте зданий до 25 м	35312,50	11382,74	23394,79	2471,74	534,97	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-36	до 15 т при высоте зданий до 35 м	38600,60	11382,74	26682,89	2656,23	534,97	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-022-37	до 20 т при высоте зданий до 25 м	38606,70	11382,74	26682,89	2656,23	541,07	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-022-38	до 20 т при высоте зданий до 35 м	52491,02	11382,74	40567,21	4615,83	541,07	870,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ

Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П»

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью:							
07-01-027-01	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	12983,26	2722,50	4869,80	652,66	5390,96	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-02	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	12997,13	2722,50	4869,80	652,66	5404,83	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-03	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	17426,23	2722,50	9298,90	1213,05	5404,83	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-04	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	13326,21	2722,50	5303,48	653,79	5300,23	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-05	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	17321,63	2722,50	9298,90	1213,05	5300,23	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-06	до 10 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	17321,63	2722,50	9298,90	1213,05	5300,23	230,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-07	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	17672,89	3615,05	7254,12	749,84	6803,72	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-08	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	17672,89	3615,05	7254,12	749,84	6803,72	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-09	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	22761,43	3615,05	12342,66	1393,65	6803,72	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-10	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 15 м	18043,56	3615,05	7640,95	736,89	6787,56	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-11	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 25 м	22745,27	3615,05	12342,66	1393,65	6787,56	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-12	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т и высоте зданий до 35 м	22745,27	3615,05	12342,66	1393,65	6787,56	306,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью:							
07-01-027-13	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м	24021,58	4877,25	9331,03	825,08	9813,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-14	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 35 м	29620,76	4877,25	14930,21	1533,50	9813,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-15	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	29620,76	4877,25	14930,21	1533,50	9813,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-16	до 20 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	39326,99	4877,25	24636,44	1707,55	9813,30	408,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-17	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 25 м	33708,32	6083,31	14023,43	1303,82	13601,58	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-027-18	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т и высоте зданий до 35 м	40492,72	6083,31	20838,60	2265,70	13570,81	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-19	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 25 м	40492,72	6083,31	20838,60	2265,70	13570,81	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-20	до 40 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т и высоте зданий до 35 м	54833,35	6083,31	35179,23	2522,85	13570,81	509,49
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка панелей оболочек размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-21	до 25 м	49948,62	10945,84	20197,39	1952,90	18805,39	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-22	до 35 м	52283,42	10945,84	22532,19	2088,74	18805,39	950,16
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит типа «П» размером 3х18 м при высоте зданий:						
07-01-027-23	до 15 м	34132,78	9383,39	17087,81	1536,15	7661,58	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-24	до 25 м	37006,23	9383,39	19961,26	1775,45	7661,58	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-027-25	до 35 м	46286,63	9383,39	29241,66	3085,26	7661,58	804,75
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка плит покрытий площадью до 1 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-01	до 10 т и высоте зданий до 25 м	1028,78	513,21	445,69	62,09	69,88	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-02	до 15 т и высоте зданий до 25 м	1028,78	513,21	445,69	62,09	69,88	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-03	до 15 т и высоте зданий до 35 м	1450,14	513,21	867,05	115,40	69,88	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-04	до 20 т и высоте зданий до 25 м	1450,14	513,21	867,05	115,40	69,88	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-05	до 20 т и высоте зданий до 35 м	1450,14	513,21	867,05	115,40	69,88	45,7
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит покрытий площадью до 2 м² при массе стропильных и подстропильных конструкций:						
07-01-028-06	до 10 т и высоте зданий до 25 м	2117,47	730,25	1208,64	168,38	178,58	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-028-07	до 15 т и высоте зданий до 25 м	2117,47	730,25	1208,64	168,38	178,58	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-08	до 15 т и высоте зданий до 35 м	3260,16	730,25	2351,33	312,96	178,58	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-09	до 20 т и высоте зданий до 25 м	3260,16	730,25	2351,33	312,96	178,58	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-10	до 20 т и высоте зданий до 35 м	3260,16	730,25	2351,33	312,96	178,58	63,39
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий:							
07-01-028-11	до 25 м	5820,78	2493,79	2363,74	304,49	963,25	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-028-12	до 35 м	6184,82	2493,79	2727,78	325,67	963,25	201,6
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий:							
07-01-029-01	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	27108,07	5709,67	8302,29	1047,84	13096,11	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-02	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	23710,24	4156,24	6605,34	874,37	12948,66	339,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-03	0,75 м	48405,80	5275,70	4468,21	584,78	38661,89	436,73
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-04	1,5 м	33502,66	5484,52	4761,02	640,56	23257,12	459,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-05	3 м	34670,08	6192,52	6462,40	892,08	22015,16	524,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:							
07-01-029-06	1,5 м	21545,45	3722,65	4631,80	645,12	13191,00	311,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-07	3 м	32537,72	5924,30	6329,09	884,37	20284,33	466,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий:							
07-01-029-08	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	27972,42	5709,67	9179,28	1047,84	13083,47	449,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-09 *(403-9020)*	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	24429,40 -	4156,24 -	7337,14 -	874,37 -	12936,02 *(100)*	339,84 -
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-10 *(403-9020)*	0,75 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	48906,12 -	5275,70 -	4958,42 -	584,78 -	38672,00 *(100)*	436,73 -
07-01-029-11 *(403-9020)*	1,5 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	34086,80 -	5484,52 -	5297,13 -	640,56 -	23305,15 *(100)*	459,34 -
07-01-029-12 *(403-9020)*	3 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	38794,87 -	6192,52 -	7209,03 -	892,08 -	25393,32 *(100)*	524,79 -
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:						
07-01-029-13 *(403-9020)*	1,5 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	22139,19 -	3722,65 -	5197,14 -	645,12 -	13219,40 *(100)*	311,78 -
07-01-029-14 *(403-9020)*	3 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	33330,99 -	5924,30 -	7069,26 -	884,37 -	20337,43 *(100)*	466,48 -
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий безбалочных:						
07-01-029-15 *(403-9020)*	надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	34017,09 -	5709,67 -	15209,43 -	1278,44 -	13097,99 *(100)*	449,58 -
07-01-029-16 *(403-9020)*	пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	29215,34 -	4156,24 -	12369,00 -	1066,79 -	12690,10 *(100)*	339,84 -
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-17 *(403-9020)*	0,75 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	52399,63 -	5275,70 -	8322,98 -	713,48 -	38800,95 *(100)*	436,73 -
07-01-029-18 *(403-9020)*	1,5 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	37753,50 -	5484,52 -	8983,46 -	781,53 -	23285,52 *(100)*	459,34 -
07-01-029-19 *(403-9020)*	3 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	43765,24 -	6192,52 -	12342,84 -	1088,40 -	25229,88 *(100)*	524,79 -
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:						
07-01-029-20 *(403-9020)*	1,5 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	25736,90 -	3722,65 -	8884,31 -	787,09 -	13129,94 *(100)*	311,78 -
07-01-029-21 *(403-9020)*	3 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	38241,77 -	5924,30 -	12158,65 -	1078,99 -	20158,82 *(100)*	466,48 -
	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит:						
07-01-029-22 *(403-9020)*	0,75 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	81274,54 -	8006,99 -	4794,56 -	587,59 -	68472,99 *(100)*	662,83 -
07-01-029-23 *(403-9020)*	1,5 м *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	34779,71 -	7757,60 -	5204,19 -	691,78 -	21817,92 *(100)*	627,13 -

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-24	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, ширина плит 1,5 м	13061,05	2387,14	5304,61	735,98	5369,30	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-25	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11848,17	2836,48	5108,01	705,46	3903,68	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-26	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	16852,58	3875,59	8075,28	1117,65	4901,71	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит:							
07-01-029-27	0,75 м	82349,13	8006,99	5286,34	587,59	69055,80	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-28	1,5 м	35751,91	7757,60	5783,17	691,78	22211,14	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-29	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, ширина плит 1,5 м	13677,79	2387,14	5921,35	735,98	5369,30	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытий по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-30	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	12438,60	2836,48	5698,44	705,46	3903,68	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-31	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	17785,90	3875,59	9010,69	1117,65	4899,62	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит:							
07-01-029-32	0,75 м	85730,62	8006,99	8667,83	716,90	69055,80	662,83
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-33	1,5 м	39732,98	7757,60	9764,24	844,02	22211,14	627,13
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-029-34	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям прямоугольным при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит 1,5 м	17913,24	2387,14	10156,80	897,94	5369,30	202,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Укладка в многоэтажных зданиях плит покрытия по стропильным конструкциям площадью:							
07-01-029-35	до 10 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	16498,41	2836,48	9758,25	860,71	3903,68	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-029-36	до 20 м² при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	24217,79	3875,59	15442,58	1363,61	4899,62	328,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной:							
07-01-034-01	до 7 м, площадью до 10 м² при высоте здания до 25 м	24461,46	8008,11	14060,48	1774,70	2392,87	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-02	до 7 м, площадью до 10 м² при высоте здания до 35 м	26434,32	8008,11	16033,34	1889,03	2392,87	630,56
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-03	до 7 м, площадью более 10 м² при высоте здания до 25 м	31580,60	9891,91	19295,82	2312,12	2392,87	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-04	до 7 м, площадью более 10 м² при высоте здания до 35 м	34344,86	9891,91	22060,08	2472,94	2392,87	790,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-05	более 7 м, площадью до 15 м² при высоте здания до 25 м	44829,09	10345,14	23359,27	2525,47	11124,68	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-06	более 7 м, площадью до 15 м² при высоте здания до 35 м	58029,93	10345,14	36560,11	4388,61	11124,68	826,95
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-07	более 7 м, площадью более 15 м² при высоте здания до 25 м	53244,15	12414,17	29705,30	3105,53	11124,68	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-08	более 7 м, площадью более 15 м² при высоте здания до 35 м	69477,01	12414,17	45938,16	5396,60	11124,68	992,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять:							
07-01-034-09	к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	11711,78	3343,20	7590,08	1021,53	778,50	280
07-01-034-10	к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	12933,07	3343,20	8811,37	1092,58	778,50	280
При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока:							
07-01-034-11	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	21302,60	6921,53	8385,62	1021,53	5995,45	553,28
07-01-034-12	до 3 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	22523,90	6921,53	9606,92	1092,58	5995,45	553,28
07-01-034-13	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-01, 07-01-034-03, 07-01-034-05, 07-01-034-07	25427,00	8090,97	10868,63	1355,49	6467,40	654,08
07-01-034-14	до 6 т добавлять к расценкам 07-01-034-02, 07-01-034-04, 07-01-034-06, 07-01-034-08	27047,56	8090,97	12489,19	1449,77	6467,40	654,08
Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью:							
07-01-034-15	до 5 м² при высоте здания до 25 м	20712,60	7339,95	9865,62	1190,26	3507,03	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-16	до 5 м² при высоте здания до 35 м	22027,83	7339,95	11180,85	1266,95	3507,03	569,43
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-17	более 5 м² при высоте здания до 25 м	26587,28	9239,55	13840,70	1742,25	3507,03	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-18	более 5 м² при высоте здания до 35 м	28560,14	9239,55	15813,56	1857,47	3507,03	716,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка угловых блоков одноэтажных зданий при высоте здания:							
07-01-034-19	до 25 м	11437,92	2381,90	4940,29	612,32	4115,73	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-034-20	до 35 м	12142,51	2381,90	5644,88	653,17	4115,73	190,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-01	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м²	26145,68	8553,96	15198,85	2090,24	2392,87	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-02	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м²	33811,27	10730,23	20688,17	2864,98	2392,87	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-03	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей до 10 м²	40422,37	9019,39	20096,83	2767,64	11306,15	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-04	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей более 10 м²	46743,45	11969,50	23467,80	3241,92	11306,15	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, площадь панелей:						
07-01-035-05	до 5 м²	21377,02	6445,28	11424,71	1502,48	3507,03	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-06	более 5 м²	26760,26	8053,81	15199,42	2042,36	3507,03	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-07	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	9559,51	2605,49	5493,39	750,19	1460,63	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:						
07-01-035-08	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м²	27895,10	8553,96	16948,27	2090,24	2392,87	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-09	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м²	36209,10	10730,23	23086,00	2864,98	2392,87	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-10	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м²	42738,73	9019,39	22413,19	2767,64	11306,15	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-11	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей более 10 м²	49456,75	11969,50	26181,10	3241,92	11306,15	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей:						
07-01-035-12	до 5 м²	22634,51	6445,28	12682,20	1502,48	3507,03	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-13	более 5 м²	28469,60	8053,81	16908,76	2042,36	3507,03	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-035-14	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	10187,38	2605,49	6121,26	750,19	1460,63	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной:							
07-01-035-15	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м²	39924,12	8553,96	28977,29	2550,24	2392,87	673,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-16	до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м²	52696,64	10730,23	39573,54	3495,48	2392,87	844,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-17	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей до 10 м²	58666,05	9019,39	38340,51	3376,71	11306,15	699,72
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-18	более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей более 10 м²	68113,49	11969,50	44837,84	3955,36	11306,15	942,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий простеночных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей:							
07-01-035-19	до 5 м²	31281,03	6445,28	21328,72	1833,12	3507,03	546,21
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-20	более 5 м²	40223,05	8053,81	28662,21	2491,82	3507,03	643,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-035-21	Установка карнизных панелей многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	14504,58	2605,49	10438,46	915,28	1460,63	210,63
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при горизонтальных стыках и заполнении швов:							
07-01-036-01	раствором, площадь панелей до 10 м²	17528,83	4291,33	4474,76	431,66	8762,74	337,9
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-02	раствором, площадь панелей до 15 м²	20773,12	5011,17	5895,46	551,98	9866,49	394,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-036-03	упругими прокладками, площадь панелей до 10 м²	19321,43	4429,76	4476,33	431,66	10415,34	348,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-036-04 *(403-9020)*	упругими прокладками, площадь панелей до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	23171,35 -	5218,81 -	5897,05 -	551,98 -	12055,49 *(100)*	410,93 -
	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий при вертикальных стыках и заполнении швов раствором, площадь панелей:						
07-01-036-05 *(403-9020)*	до 2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6736,30 -	2830,95 -	3262,15 -	397,63 -	643,20 *(100)*	234,35 -
07-01-036-06 *(403-9020)*	более 2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9034,44 -	4081,83 -	3775,31 -	433,94 -	1177,30 *(100)*	337,9 -

Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей

Измеритель: **100 м шва**

	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей:						
07-01-037-01	цементным раствором	1069,06	276,34	526,98	0,00	265,74	23,7
07-01-037-02	упругими прокладками	1307,66	76,82	142,83	0,00	1088,01	6,51
	Герметизация мастикой швов:						
07-01-037-03	горизонтальных	1210,75	187,62	352,63	0,00	670,50	15,9
07-01-037-04	вертикальных	1410,51	229,52	421,09	0,00	759,90	19

Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)

Измеритель: **1 м³ арок**

	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:						
07-01-038-01 *(403-9022)*	12,8 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	678,10 -	42,05 -	466,70 -	31,96 -	169,35 *(1)*	3,65 -
07-01-038-02 *(403-9022)*	10,8 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	941,70 -	60,83 -	670,37 -	45,40 -	210,50 *(1)*	5,28 -

Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором

Измеритель: **100 п. м**

07-01-039-01	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм	859,15	785,88	0,00	0,00	73,27	74

Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов

Измеритель: **1 т стальных элементов**

07-01-044-01	Установка арматурных стыковых накладок	7574,93	2257,60	491,15	0,00	4826,18	170
07-01-044-02	Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей	10784,19	254,59	157,48	0,00	10372,12	22,1
	Установка монтажных изделий массой:						
07-01-044-03	до 20 кг	8608,07	567,06	250,35	0,00	7790,66	42,7
07-01-044-04	более 20 кг	8359,10	416,99	242,18	0,00	7699,93	31,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ

Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т с опиранием:						
07-01-047-01	на стену	9448,46	2428,20	6674,74	956,81	345,52	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-02	на стену и балку	12376,64	3464,42	6870,20	959,79	2042,02	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-03	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	16398,33	4051,62	10221,58	1442,67	2125,13	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-04	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8789,34	2614,38	6140,02	880,16	34,94	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т с опиранием:						
07-01-047-05	на стену	10249,25	2428,20	7475,53	956,81	345,52	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-06	на стену и балку	13179,93	3464,42	7673,49	959,79	2042,02	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-07	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	17605,76	4051,62	11429,01	1442,67	2125,13	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-08	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	9525,99	2614,38	6876,67	880,16	34,94	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т с опиранием:						
07-01-047-09	на стену	15755,53	2428,20	12981,81	1167,37	345,52	208,25
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-10	на стену и балку	18703,36	3464,42	13196,92	1171,01	2042,02	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-047-11	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	25931,87	4051,62	19755,12	1762,29	2125,13	347,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-047-12	Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т	14591,16	2614,38	11941,84	1073,85	34,94	218,96
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

07-01-050-01	Установка закромов сборно-монолитных ячеек	88601,20	8667,72	8698,75	791,76	71234,73	725,94
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):						
07-01-051-01	балок кольцевых	20377,70	8303,89	7291,99	988,20	4781,82	663,78
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-02	стен	25026,25	6484,81	6743,10	863,14	11798,34	518,37
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-03	плит покрытия	13794,57	5248,95	4450,00	438,68	4095,62	419,58
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)	173737,55	52294,32	37847,62	2895,68	83595,61	4329
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ

Таблица 07-01-054. Установка оград

Измеритель: **100 м ограды**

	Установка железобетонных оград из панелей длиной:						
07-01-054-01	4 м	6827,67	1444,03	4938,04	620,53	445,60	125,35
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
07-01-054-02	3 м	6075,51	1142,67	4644,35	580,51	288,49	99,19
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м	5469,52	883,72	4254,01	531,75	331,79	81,75
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,7)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка металлических оград по железобетонным столбам:							
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м	14390,83	3686,82	5991,82	766,67	4712,19	305,2
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	14380,36	3012,74	5991,82	766,67	5375,80	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	16103,82	3012,74	5991,82	766,67	7099,26	246,34
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м	8394,09	2304,26	2831,44	354,66	3258,39	190,75
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	9801,30	2646,61	2866,89	357,11	4287,80	219,09
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	11324,35	2936,29	2901,57	359,57	5486,49	243,07
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	9468,45	1820,25	3181,77	399,91	4466,43	147,15
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	11321,73	1914,63	3217,22	402,37	6189,88	154,78
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	13192,80	2009,01	3252,45	405,00	7931,34	162,41
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-13	из колючей проволоки	5203,35	1229,30	1796,73	229,42	2177,32	106,71
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см	1364,32	449,10	107,38	15,81	807,84	46,83

Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток

Измеритель: **100 шт.**

Устройство ворот распашных с установкой столбов:							
07-01-055-01	металлических	56858,33	24640,54	15149,15	1893,25	17068,64	1940,2
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-02	металлических и бетонных	52654,95	16988,96	26829,64	3279,14	8836,35	1373,4
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-03	бетонных	49495,79	11101,45	35882,06	4489,71	2512,28	929,77
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
Устройство ворот распашных:							
07-01-055-04	без фундаментов	56935,41	12627,34	30288,86	3947,54	14019,21	1045,31
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
07-01-055-05	с фундаментами железобетонными	71239,93	17235,08	50933,84	6604,92	3071,01	1460,6
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-055-06	с фундаментами железобетонными и ложными калитками	75940,88	19652,05	53217,82	6852,05	3071,01	1645,9
(201-9100)	*Полотна ворот, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9120)	*Полотна ложных калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
	Устройство калиток:						
07-01-055-07	с установкой столбов бетонных	34965,39	6829,72	26993,19	3518,07	1142,48	578,79
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-08	с установкой столбов металлических	13932,70	11029,33	334,41	1,20	2568,96	855,65
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9212)	*Стойки металлические опорные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-09	без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1159,27	858,26	119,55	0,00	181,46	77,39
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-10	без установки столбов при железобетонных оградах со столбами	6164,66	1058,61	4833,85	594,96	272,20	97,12
(201-9110)	*Полотна калиток, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-055-11	Установка дополнительных бетонных столбов	20452,16	5140,77	14078,17	1792,87	1233,22	430,55
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник"

Измеритель: **100 м ограждения и козырька**

	Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник":						
07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор	28825,84	3106,97	21239,96	1939,81	4478,91	230,83
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(600)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9102)	*Спираль плоская, (м)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9213)	*Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)*	-	-	-	-	*(29)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(17,52)*	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению	1977,14	782,83	757,75	81,69	436,56	58,16
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(5,84)*	-

Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций

Измеритель: **1 т арматуры или болтов**

	Усиление сборных железобетонных конструкций:						
07-01-058-01	установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	594,31	559,67	34,64	0,00	0,00	52,7
(204-9171)	*Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-01-058-02	соединением болтами	20802,61	1557,60	28,48	0,00	19216,53	132

Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей

Измеритель: **100 м³ бетона в деле**

07-01-059-01	Замоноличивание ригелей	66626,78	1706,33	2155,46	248,54	62764,99	139,52

Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок

Измеритель: **100 м² площади прокладок**

	Укладка резиновых прокладок толщиной:						
07-01-060-01	30 мм	108556,33	189,36	82,37	0,00	108284,60	18
07-01-060-02	50 мм	182191,77	201,98	137,79	0,00	181852,00	19,2

Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов

Измеритель: **100 м шва**

07-01-061-01	Устройство антисейсмических швов	6750,71	1122,26	26,17	0,00	5602,28	85,8

Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений

Измеритель: **100 м³ сборных железобетонных конструкций**

	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью:						
07-02-001-01 *(403-9022)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	76405,18 -	17503,20 -	30875,75 -	4368,64 -	28026,23 *(100)*	1448,94 -
07-02-001-02 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	51237,75 -	10355,94 -	17461,04 -	2512,37 -	23420,77 *(100)*	857,28 -
07-02-001-03 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	43201,28 -	8262,72 -	16119,27 -	2335,36 -	18819,29 *(100)*	684 -
07-02-001-04 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	37811,18 -	6830,52 -	14737,78 -	1994,24 -	16242,88 *(100)*	565,44 -
07-02-001-05 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	33381,15 -	6237,51 -	12318,83 -	1664,67 -	14824,81 *(100)*	516,35 -
	Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью:						
07-02-001-06 *(403-9022)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	68110,47 -	12076,83 -	32809,78 -	4564,42 -	23223,86 *(100)*	976,3 -
07-02-001-07 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	46094,49 -	7631,92 -	18751,96 -	2655,19 -	19710,61 *(100)*	616,97 -
07-02-001-08 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	37659,54 -	6096,18 -	16499,89 -	2333,44 -	15063,47 *(100)*	492,82 -
07-02-001-09 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	32738,31 -	5076,65 -	15479,37 -	2048,94 -	12182,29 *(100)*	410,4 -
07-02-001-10 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	27554,57 -	4302,41 -	12693,05 -	1691,70 -	10559,11 *(100)*	347,81 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели:						
07-02-001-11 *(403-9022)*	до 9 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	33106,84 -	6035,57 -	19058,13 -	2762,12 -	8013,14 *(100)*	487,92 -
07-02-001-12 *(403-9022)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	27361,17 -	4667,70 -	16502,66 -	2182,97 -	6190,81 *(100)*	377,34 -
07-02-001-13 *(403-9022)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	25636,97 -	4019,01 -	16026,62 -	2122,85 -	5591,34 *(100)*	324,9 -
07-02-001-14 *(403-9022)*	более 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	22677,65 -	4047,22 -	13857,50 -	1837,94 -	4772,93 *(100)*	327,18 -
07-02-001-15 *(403-9022)*	Установка панелей перегородок (ненесущих) *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	35485,07 -	5993,27 -	16653,98 -	2388,96 -	12837,82 *(100)*	484,5 -
	Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений Измеритель: **100 м³ сборных железобетонных конструкций**						
	Установка опор из плит и колец диаметром:						
07-02-002-01 *(403-9022)*	до 1000 мм *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	28393,48 -	6384,55 -	20934,50 -	2942,51 -	1074,43 *(100)*	547,56 -
07-02-002-02 *(403-9022)*	более 1000 мм *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	19050,45 -	3891,40 -	14230,77 -	1755,23 -	928,28 *(100)*	329,78 -
	Установка в сооружениях:						
07-02-002-03 *(403-9022)*	угловых лотков сечением до 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	142905,79 -	41189,66 -	49734,27 -	6990,51 -	51981,86 *(100)*	3409,74 -
07-02-002-04 *(403-9022)*	угловых лотков сечением более 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	105953,25 -	30516,98 -	34461,20 -	4909,12 -	40975,07 *(100)*	2526,24 -
07-02-002-05 *(403-9022)*	прямоугольных лотков сечением до 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	39782,36 -	10747,20 -	21555,55 -	3178,93 -	7479,61 *(100)*	910,78 -
07-02-002-06 *(403-9022)*	прямоугольных лотков сечением более 0,2 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	21624,15 -	5747,68 -	11705,35 -	1722,79 -	4171,12 *(100)*	481,38 -
	Установка лотков между сооружениями сечением:						
07-02-002-07 *(403-9022)*	до 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	29875,24 -	10910,63 -	15819,66 -	2567,51 -	3144,95 *(100)*	924,63 -
07-02-002-08 *(403-9022)*	более 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	24336,83 -	8720,74 -	12593,71 -	2023,06 -	3022,38 *(100)*	730,38 -
	Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка железобетонных колонн:						
07-02-003-01 *(403-9020)*	в стаканы фундаментов *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18508,76 -	5871,85 -	10158,85 -	1329,36 -	2478,06 *(100)*	486,08 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-003-02 *(403-9020)*	на нижестоящие колонны *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	21159,91 -	5070,71 -	12344,13 -	1590,70 -	3745,07 *(100)*	409,92 -
07-02-003-03 *(403-9020)*	Установка колонн в стальной обойме на фундаменты *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19571,61 -	6272,78 -	12596,92 -	1675,42 -	701,91 *(100)*	493,92 -
	Укладка:						
07-02-003-04 *(403-9020)*	балок *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7205,76 -	2946,27 -	3240,18 -	393,42 -	1019,31 *(100)*	231,99 -
07-02-003-05 *(403-9020)*	ригелей *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	21442,46 -	6359,83 -	5038,65 -	600,57 -	10043,98 *(100)*	508,38 -
	Установка капителей стен:						
07-02-003-06 *(403-9020)*	водосборного бассейна *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	26047,28 -	5602,13 -	11075,82 -	1404,78 -	9369,33 *(100)*	452,88 -
07-02-003-07 *(403-9020)*	каркаса градирен *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	36872,87 -	10833,52 -	14331,84 -	1739,62 -	11707,51 *(100)*	875,79 -
07-02-003-08 *(403-9020)*	Укладка плит покрытия *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20052,94 -	2467,22 -	3352,13 -	394,83 -	14233,59 *(100)*	204,24 -

Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

Измеритель: **100 м³ сборных изделий**

	Монтаж стен силосов из блоков:						
07-03-001-01 *(403-9022)*	объемных с болтовым соединением *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	42608,45 -	5786,96 -	16888,95 -	1252,83 -	19932,54 *(100)*	490,42 -
07-03-001-02 *(403-9022)*	объемных с безболтовым соединением *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	38879,53 -	5400,27 -	17205,30 -	1276,25 -	16273,96 *(100)*	457,65 -
07-03-001-03 *(403-9022)*	криволинейных диаметром 6 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	93233,63 -	8291,14 -	32281,17 -	2780,42 -	52661,32 *(100)*	694,4 -
07-03-001-04 *(403-9022)*	полигональных *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	57899,26 -	5762,18 -	24326,12 -	2121,40 -	27810,96 *(100)*	488,32 -
07-03-001-05 *(403-9022)*	криволинейных диаметром 18 м *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	67982,66 -	14655,21 -	28551,80 -	1926,58 -	24775,65 *(100)*	1198,3 -
07-03-001-06 *(403-9022)*	Монтаж стен бункеров мельниц *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	60925,29 -	7958,31 -	17781,68 -	1322,09 -	35185,30 *(100)*	650,72 -
	Установка:						
07-03-001-07 *(403-9022)*	воронки с доборными (карнизными) элементами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	28519,36 -	8329,66 -	13783,80 -	1069,04 -	6405,90 *(100)*	732,6 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-03-001-08 *(403-9022)*	колонн подсилосного этажа *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	36511,62 -	6606,64 -	23001,39 -	1450,92 -	6903,59 *(100)*	553,32 -
07-03-001-09 *(403-9022)*	наклонного днища *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	20458,78 -	8002,00 -	7945,93 -	526,17 -	4510,85 *(100)*	602,56 -

Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях:						
07-04-001-01 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	22012,41 -	4503,67 -	5662,96 -	768,14 -	11845,78 *(100)*	364,08 -
07-04-001-02 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	18845,99 -	4612,63 -	6500,24 -	969,38 -	7733,12 *(100)*	381,84 -
07-04-001-03 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	23784,60 -	4709,63 -	6004,20 -	756,91 -	13070,77 *(100)*	380,73 -
07-04-001-04 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	21481,99 -	4954,98 -	6771,83 -	941,39 -	9755,18 *(100)*	405,15 -
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях:						
07-04-001-05 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	20485,53 -	3989,45 -	5694,03 -	685,31 -	10802,05 *(100)*	314,13 -
07-04-001-06 *(403-9022)*	с подвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	13720,88 -	3551,91 -	6328,01 -	851,56 -	3840,96 *(100)*	297,48 -
07-04-001-07 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах мокрых *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	19889,14 -	3940,71 -	5165,19 -	620,30 -	10783,24 *(100)*	318,57 -
07-04-001-08 *(403-9022)*	с полуподвалами в грунтах сухих *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	15165,56 -	3697,70 -	5569,81 -	741,16 -	5898,05 *(100)*	309,69 -
	Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения:						
07-04-001-09 *(403-9022)*	с подвалами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	13635,43 -	3641,24 -	6879,64 -	998,29 -	3114,55 *(100)*	308,58 -
07-04-001-10 *(403-9022)*	с полуподвалами *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	18508,28 -	3900,10 -	10207,97 -	1474,62 -	4400,21 *(100)*	338,55 -

Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Сборка и установка колонн при массе блока:						
07-04-002-01 *(403-9022)*	50-65 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	72088,31 -	9208,87 -	42457,09 -	2154,78 -	20422,35 *(100)*	656,37 -
07-04-002-02 *(403-9022)*	80-120 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	76156,58 -	9504,34 -	48281,53 -	2707,82 -	18370,71 *(100)*	677,43 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-002-03 *(403-9022)*	125-150 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	80797,89 -	12113,67 -	48293,56 -	2535,00 -	20390,66 *(100)*	840,06 -
07-04-002-04 *(403-9022)*	155-175 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	86657,11 -	11725,62 -	48495,34 -	2535,50 -	26436,15 *(100)*	813,15 -
07-04-002-05 *(403-9022)*	более 175 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	79151,90 -	11506,29 -	48435,72 -	2549,93 -	19209,89 *(100)*	797,94 -

Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Установка ригелей массой:						
07-04-003-01 *(403-9022)*	до 20 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	48589,19 -	11538,50 -	20676,05 -	578,23 -	16374,64 *(100)*	762,12 -
07-04-003-02 *(403-9022)*	более 20 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	40517,01 -	8480,69 -	19082,00 -	556,14 -	12954,32 *(100)*	588,12 -
	Установка:						
07-04-003-03 *(403-9022)*	балок массой до 7 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	37778,95 -	4970,16 -	20954,23 -	669,60 -	11854,56 *(100)*	421,2 -
07-04-003-04 *(403-9022)*	распорок до 8 т *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	63982,03 -	8426,70 -	47874,68 -	1546,36 -	7680,65 *(100)*	600,62 -

Таблица 07-04-004. Укладка плит

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Укладка плит:						
07-04-004-01 *(403-9022)*	перекрытий *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	18720,75 -	2089,78 -	10768,62 -	320,85 -	5862,35 *(100)*	177,1 -
07-04-004-02 *(403-9022)*	покрытий *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	26440,79 -	2975,57 -	20112,68 -	639,14 -	3352,54 *(100)*	249,21 -

Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей

Измеритель: **100 м² сборных конструкций**

	Установка стеновых панелей:						
07-04-005-01 *(403-9021)*	наружных *Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	8545,72 -	705,05 -	7539,27 -	243,43 -	301,40 *(100)*	62,01 -
07-04-005-02 *(403-9021)*	внутренних *Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	15097,72 -	1177,94 -	13271,14 -	437,10 -	648,64 *(100)*	94,16 -

Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

07-04-006-01 *(403-9022)*	Сборка и установка лестниц *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	87091,28 -	10236,33 -	57901,95 -	2129,59 -	18953,00 *(100)*	760,5 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 07-04-007. Установка бункеров

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Установка бункеров:						
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками	85643,82	14461,49	56278,11	3602,39	14904,22	1138,7
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-007-02	спаренных из двух панелей	84938,37	11545,44	56975,89	3163,08	16417,04	909,09
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

07-04-008-01	Монтаж конструкций распределительных устройств (колонны, балки и щиты перекрытий)	33156,14	3961,21	22550,17	803,65	6644,76	331,76
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подраздел 5.1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка блоков стен подвалов массой:						
07-05-001-01	до 0,5 т	3232,93	600,79	1965,62	307,48	666,52	52,84
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-02	до 1 т	4599,87	843,09	2768,74	426,22	988,04	74,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-03	до 1,5 т	7019,90	1212,76	4431,87	651,61	1375,27	104,01
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-001-04	более 1,5 т	10316,17	1513,47	6836,35	882,61	1966,35	129,8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.2. КОЛОННЫ

Таблица 07-05-004. Установка колонн

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:						
07-05-004-01	до 2 т	18740,99	5772,17	8650,14	1542,99	4318,68	495,04
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-02	до 3 т	22192,42	7035,39	10838,35	1900,28	4318,68	582,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-004-03 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	24955,08 -	7964,83 -	12671,57 -	2207,23 -	4318,68 *(100)*	659,34 -
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-04 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	31449,81 -	12685,64 -	9413,01 -	1277,79 -	9351,16 *(100)*	969,85 -
07-05-004-05 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	33724,12 -	14755,81 -	11878,63 -	1619,64 -	7089,68 *(100)*	1128,12 -
07-05-004-06 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	36473,62 -	16001,03 -	13445,54 -	1839,07 -	7027,05 *(100)*	1223,32 -
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	34067,81 -	10691,35 -	17572,63 -	2396,14 -	5803,83 *(100)*	829,43 -
07-05-004-08 *(403-9020)*	до 4 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	42307,21 -	13405,23 -	23207,53 -	3195,61 -	5694,45 *(100)*	1055,53 -

Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Укладка балок ростверка массой:						
07-05-007-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6511,64 -	2221,78 -	3762,63 -	603,38 -	527,23 *(100)*	177,6 -
07-05-007-02 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11152,43 -	3582,61 -	6852,37 -	1182,72 -	717,45 *(100)*	286,38 -
	Укладка балок перекрытий массой:						
07-05-007-03 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6009,38 -	1690,82 -	4174,92 -	598,46 -	143,64 *(100)*	141,61 -
07-05-007-04 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8830,83 -	2685,43 -	6001,76 -	860,34 -	143,64 *(100)*	224,91 -
	Укладка ригелей массой:						
07-05-007-05 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7597,44 -	2484,93 -	4655,28 -	659,50 -	457,23 *(100)*	192,78 -
07-05-007-06 *(403-9020)*	до 2 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11101,51 -	3742,74 -	6554,98 -	866,48 -	803,79 *(100)*	290,36 -
07-05-007-07 *(403-9020)*	до 3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	31009,05 -	7118,37 -	9214,81 -	1139,05 -	14675,87 *(100)*	552,24 -
07-05-007-08 *(403-9020)*	до 5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	58067,40 -	8958,81 -	12540,50 -	1571,23 -	36568,09 *(100)*	695,02 -
07-05-007-09 *(403-9020)*	до 6 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	61424,14 -	10084,36 -	14771,69 -	1863,98 -	36568,09 *(100)*	782,34 -
07-05-007-10 *(403-9020)*	Укладка перемычек массой до 0,3 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	1408,32 -	200,23 -	1111,03 -	159,26 -	97,06 *(100)*	17,61 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ

Таблица 07-05-011. Установка панелей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-011-01 *(403-9020)*	по контуру площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7302,66 -	2685,43 -	3346,08 -	457,97 -	1271,15 *(100)*	224,91 -
07-05-011-02 *(403-9020)*	по контуру площадью до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12375,58 -	4134,70 -	6361,42 -	879,81 -	1879,46 *(100)*	346,29 -
07-05-011-03 *(403-9020)*	по контуру площадью до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15010,87 -	4646,21 -	8277,33 -	1141,68 -	2087,33 *(100)*	389,13 -
07-05-011-04 *(403-9020)*	по контуру площадью до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18914,95 -	5776,57 -	10640,73 -	1471,61 -	2497,65 *(100)*	483,8 -
07-05-011-05 *(403-9020)*	на 2 стороны площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8466,43 -	2501,28 -	3378,52 -	457,97 -	2586,63 *(100)*	207,06 -
07-05-011-06 *(403-9020)*	на 2 стороны площадью до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	13795,36 -	3882,70 -	5953,63 -	796,49 -	3959,03 *(100)*	313,88 -
	Установка панелей ребристых площадью:						
07-05-011-07 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5622,86 -	1376,12 -	3831,63 -	530,41 -	415,11 *(100)*	116,62 -
07-05-011-08 *(403-9020)*	до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6683,06 -	1741,21 -	4526,74 -	631,26 -	415,11 *(100)*	147,56 -
07-05-011-09 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8208,78 -	2120,34 -	5525,81 -	771,06 -	562,63 *(100)*	179,69 -
	Установка панелей типа «ТТ» площадью:						
07-05-011-10 *(403-9020)*	до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20394,16 -	6526,91 -	7814,44 -	859,64 -	6052,81 *(100)*	513,93 -
07-05-011-11 *(403-9020)*	до 30 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	25100,23 -	7654,67 -	10318,55 -	1277,61 -	7127,01 *(100)*	602,73 -
07-05-011-12 *(403-9020)*	до 40 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	32914,23 -	9585,96 -	15219,20 -	1717,52 -	8109,07 *(100)*	754,8 -

Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка площадок массой:						
07-05-014-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8516,63 -	2230,75 -	5876,64 -	823,15 -	409,24 *(100)*	186,83 -
07-05-014-02 *(403-9020)*	более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12253,24 -	3406,92 -	8437,08 -	1188,86 -	409,24 *(100)*	282,03 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка маршей:						
07-05-014-03 *(403-9020)*	без сварки массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8594,92 -	2403,99 -	5740,59 -	999,96 -	450,34 *(100)*	208,68 -
07-05-014-04 *(403-9020)*	без сварки массой более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11453,94 -	3089,24 -	8127,89 -	1159,04 -	236,81 *(100)*	261,8 -
07-05-014-05 *(403-9020)*	со сваркой массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10206,55 -	2922,39 -	5700,05 -	984,34 -	1584,11 *(100)*	241,92 -
07-05-014-06 *(403-9020)*	Установка маршей-площадок массой более 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20015,33 -	5534,45 -	13503,26 -	1886,08 -	977,62 *(100)*	458,15 -

Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Измеритель: **100 м ступеней**

	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней:						
07-05-015-01 *(403-9043)*	гладких *Ступени железобетонные, (м)*	1613,96 -	1389,10 -	145,77 -	10,35 -	79,09 *(100)*	117,72 -
07-05-015-02 *(403-9043)*	с мозаичным покрытием *Ступени железобетонные, (м)*	1783,12 -	1530,58 -	166,05 -	10,35 -	86,49 *(100)*	129,71 -

Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений

Измеритель: **100 м ограждения**

	Устройство металлических ограждений:						
07-05-016-01	с поручнями из твердолиственных пород	31224,20	2467,15	246,50	7,19	28510,55	191,4
07-05-016-02	с поручнями из хвойных пород	28379,46	1843,97	246,50	7,19	26288,99	147,4
07-05-016-03	с поручнями из поливинилхлорида	26982,84	768,17	246,50	7,19	25968,17	62,81
07-05-016-04	без поручней	25127,59	558,30	230,06	6,67	24339,23	45,65

Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 07-05-021. Установка блоков

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка цокольных блоков массой:						
07-05-021-01 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	5658,44 -	1156,59 -	2991,67 -	426,92 -	1510,18 *(100)*	94,57 -
07-05-021-02 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7977,50 -	1805,51 -	4207,60 -	635,65 -	1964,39 *(100)*	147,63 -
07-05-021-03 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10330,25 -	2375,68 -	5586,43 -	824,56 -	2368,14 *(100)*	194,25 -
	Установка блоков наружных стен массой:						
07-05-021-04 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9795,56 -	2274,80 -	5608,75 -	795,61 -	1912,01 *(100)*	192,78 -
07-05-021-05 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	13345,23 -	3285,83 -	8007,63 -	1136,07 -	2051,77 *(100)*	278,46 -

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-021-06 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	15526,71 -	3878,95 -	9502,81 -	1348,30 -	2144,95 *(100)*	324,87 -
	Установка блоков внутренних стен массой:						
07-05-021-07 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	8223,73 -	1937,80 -	5179,50 -	742,47 -	1106,43 *(100)*	164,22 -
07-05-021-08 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12151,48 -	3047,11 -	7741,72 -	1109,76 -	1362,65 *(100)*	258,23 -
07-05-021-09 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14500,56 -	3637,40 -	9356,87 -	1341,28 -	1506,29 *(100)*	304,64 -
	Установка парапетных блоков массой:						
07-05-021-10 *(403-9020)*	до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	10398,04 -	2188,37 -	5812,86 -	810,70 -	2396,81 *(100)*	174,93 -
07-05-021-11 *(403-9020)*	до 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	11470,17 -	2575,43 -	6354,28 -	888,75 -	2540,46 *(100)*	205,87 -
07-05-021-12 *(403-9020)*	более 2,5 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	17711,47 -	4376,75 -	10378,87 -	1455,29 -	2955,85 *(100)*	349,86 -
07-05-021-13 *(403-9020)*	Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	7345,83 -	2025,14 -	4037,83 -	557,25 -	1282,86 *(100)*	159,46 -

Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-01 *(403-9020)*	до 12 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20167,88 -	4279,67 -	9433,43 -	1202,02 -	6454,78 *(100)*	342,1 -
07-05-022-02 *(403-9020)*	до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	26987,50 -	5903,47 -	13050,17 -	1488,09 -	8033,86 *(100)*	471,9 -
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-03 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	36129,10 -	3740,30 -	6672,49 -	927,52 -	25716,31 *(100)*	305,83 -
07-05-022-04 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	43539,59 -	4949,97 -	10446,60 -	1440,38 -	28143,02 *(100)*	404,74 -
07-05-022-05 *(403-9020)*	до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	68790,24 -	6450,84 -	14052,94 -	1926,07 -	48286,46 *(100)*	527,46 -
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-06 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12548,71 -	3438,87 -	5936,19 -	828,59 -	3173,65 *(100)*	274,89 -
07-05-022-07 *(403-9020)*	до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19632,66 -	4841,87 -	10125,48 -	1396,01 -	4665,31 *(100)*	387,04 -
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-022-08 *(403-9020)*	до 6 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	19713,89 -	6401,37 -	11145,05 -	1546,85 -	2167,47 *(100)*	511,7 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-022-09	до 10 м²	30920,45	9259,65	18275,11	2526,81	3385,69	740,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-022-10	до 15 м²	41946,78	12117,94	25391,02	3504,84	4437,82	968,66
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01	до 6 м²	12061,57	3002,94	5017,16	710,37	4041,47	242,76
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-02	до 10 м²	14803,85	3591,75	6871,70	962,42	4340,40	290,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-03	до 15 м²	17111,45	4092,24	8387,64	1168,69	4631,57	330,82
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-04	до 25 м²	19793,47	5446,51	9178,42	1277,96	5168,54	440,3
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка диафрагм жесткости высотой:						
07-05-023-05	до 3,6 м, площадью до 10 м²	69701,10	13283,66	16328,17	2115,15	40089,27	1030,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-06	до 3,6 м, площадью до 15 м²	83478,58	16168,44	22245,56	2935,49	45064,58	1254,34
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-07	до 4,8 м, площадью до 10 м²	82762,30	17041,74	16598,95	2101,47	49121,61	1322,09
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-08	до 4,8 м, площадью до 15 м²	95777,86	19894,94	22625,72	2927,95	53257,20	1543,44
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-09	до 4,8 м, площадью до 25 м²	105382,40	22511,10	27724,79	3624,11	55146,51	1746,4
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка перегородок крупнопанельных:						
07-05-024-01	железобетонных площадью до 6 м²	9006,71	2143,71	3652,67	502,70	3210,33	171,36
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-02	железобетонных площадью до 10 м²	10661,08	2590,32	4685,00	645,82	3385,76	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-03	гипсобетонных площадью до 6 м²	11004,38	2754,08	3967,26	551,46	4283,04	220,15
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-024-04	гипсобетонных площадью до 10 м²	14709,57	3587,74	5782,38	800,17	5339,45	286,79
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-024-05	гипсобетонных площадью до 15 м²	17622,42	4436,30	6354,63	884,19	6831,49	354,62
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-01	до 5 м²	4893,29	1415,76	2812,23	388,51	665,30	113,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-02	до 10 м²	13020,87	2590,32	7281,95	989,08	3148,60	207,06
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в кирпичных и блочных зданиях плит лоджий площадью:						
07-05-030-03	до 5 м²	5095,84	1192,15	3267,01	468,32	636,68	101,03
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-04	до 10 м²	9057,83	1853,54	6175,51	885,24	1028,78	157,08
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м² в зданиях:						
07-05-030-05	панельных	13923,13	3915,25	8681,38	1229,73	1326,50	312,97
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-06	кирпичных и блочных	24760,14	6782,29	16942,30	2399,30	1035,55	574,77
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-07	Установка разделительных стенок площадью до 5 м²	6914,14	1731,89	4775,69	668,98	406,56	141,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-08	Установка экранов ограждений площадью до 10 м²	6964,15	1401,42	4889,67	684,76	673,06	120,19
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка плит парапета массой:						
07-05-030-09	до 0,5 т	2803,42	552,70	1663,07	222,06	587,65	46,29
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-10	более 0,5 т	4777,23	928,25	2850,86	375,71	998,12	79,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	3112,89	1446,33	385,43	55,25	1281,13	122,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ

Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков

Измеритель: **100 шт.**

	Установка объемных:						
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5	66212,21	12349,50	41254,34	4409,15	12608,37	1022,31
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5	83405,21	15749,11	51017,43	5505,16	16638,67	1273,17
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12	95387,35	14931,56	55775,91	4901,24	24679,88	1193,57
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12	119863,57	20380,17	71358,15	6245,59	28125,25	1629,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Измеритель: **100 шт.**

07-05-035-01	Установка сантехкабин	16328,18	3606,36	9547,41	1342,11	3174,41	298,54
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-02	Установка сантехподдонов	9387,32	1854,40	4761,03	682,48	2771,89	153,51
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка шахт лифта массой:						
07-05-035-03	до 2,5 т	10995,86	3144,17	6956,90	965,93	894,79	240,38
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-04	более 2,5 т	15130,68	4171,47	9633,49	1347,07	1325,72	318,92
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка вентиляционных блоков массой:						
07-05-035-05	до 1 т	7449,63	1845,43	5332,45	764,39	271,75	158,27
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-06	до 2,5 т	10231,29	2664,08	7221,69	1035,21	345,52	228,48
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-035-07	более 2,5 т	16449,01	4426,25	11556,90	1656,65	465,86	379,61
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Присоединение и испытание:						
07-05-035-08	трубопроводов в отопительных панелях	2388,25	1557,36	297,45	0,00	533,44	108
07-05-035-09	трубопроводов в сантехкабинах и блоках	4897,38	3080,13	165,41	0,00	1651,84	249
07-05-035-10	электропроводок сантехкабин	2684,29	2684,29	0,00	0,00	0,00	217

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ

Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании

Измеритель: **100 м шва**

	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях:						
07-05-038-01	крупнопанельных	983,89	472,33	10,78	0,00	500,78	39,1
07-05-038-02	кирпичных и крупноблочных	1392,89	619,78	6,93	0,00	766,18	53,8

Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Измеритель: **100 м шва**

07-05-039-01	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	1596,75	74,69	148,06	0,00	1374,00	6,33
	Устройство герметизации стеновых панелей:						
07-05-039-02	минераловатными пакетами, стык горизонтальный	1511,77	40,70	105,34	0,00	1365,73	3,7
07-05-039-03	минераловатными пакетами, стык вертикальный	1524,54	125,78	330,58	0,00	1068,18	11,2
07-05-039-04	пенополистиролом, стык горизонтальный	919,05	47,02	111,28	0,00	760,75	4,24
07-05-039-05	пенополистиролом, стык вертикальный	1830,93	97,70	225,82	0,00	1507,41	8,81
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
07-05-039-06	вулканизирующейся тиоколовой	2192,09	221,72	744,38	47,97	1225,99	18,79
07-05-039-07	герметизирующей нетвердеющей	2463,10	237,53	1052,40	87,96	1173,17	20,13
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:						
07-05-039-08	вулканизирующейся тиоколовой	1755,96	209,45	760,47	53,85	786,04	17,75
07-05-039-09	герметизирующей нетвердеющей	2328,41	249,69	968,67	72,02	1110,05	21,16
	Устройство вертикального стыка:						
07-05-039-10	водоотбойной ленты	364,09	122,72	232,80	0,00	8,57	10,4
07-05-039-11	водоотводящего фартука	37,37	12,24	23,92	0,00	1,21	1,05
	Устройство солнцезащиты:						
07-05-039-12	полимерцементным составом	652,90	223,90	405,24	0,00	23,76	18,1
07-05-039-13	красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	151,86	12,02	27,49	0,00	112,35	1,07
07-05-039-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	167,78	90,14	0,00	0,00	77,64	7,37
07-05-039-15	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	402,27	372,80	7,70	0,00	21,77	29,8
	Изоляция шахт лифтов:						
07-05-039-16	паклей просмоленой	1057,48	275,18	15,40	0,00	766,90	22,5
07-05-039-17	прокладками ПРП в 2 слоя	8499,18	348,56	19,25	0,00	8131,37	28,5
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
07-05-039-18	насухо	3601,07	48,85	8,47	0,00	3543,75	4,14
07-05-039-19	на мастике	3893,62	75,87	10,01	0,00	3807,74	6,43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ

Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Измеритель: **100 м² площади застройки**

	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий:						
07-05-043-01	на первые 9 этажей	21452,43	0,00	21452,43	7258,40	0,00	0
07-05-043-02	на каждый последующий этаж добавлять к расценке 07-05-043-01	4136,83	0,00	4136,83	1399,69	0,00	0
	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях:						
07-05-043-03	одноэтажных	2145,14	0,00	2145,14	725,81	0,00	0
07-05-043-04	многоэтажных высотой до 30 м	10755,76	0,00	10755,76	3639,20	0,00	0
07-05-043-05	на каждый последующие 3 м высоты здания добавлять к расценке 07-05-043-04	2068,42	0,00	2068,42	699,85	0,00	0

Подраздел 5.11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ

Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий

Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**

	Установка панелей перекрытий с опиранием:						
07-05-045-01 *(403-9020)*	по контуру площадью до 15 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	20300,30 -	5370,32 -	6635,92 -	892,08 -	8294,06 *(100)*	439,11 -
07-05-045-02 *(403-9020)*	по контуру площадью до 20 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	23846,68 -	6170,77 -	8650,69 -	1171,85 -	9025,22 *(100)*	504,56 -
07-05-045-03 *(403-9020)*	по контуру площадью до 25 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	29933,79 -	7786,23 -	10463,10 -	1403,55 -	11684,46 *(100)*	636,65 -
07-05-045-04 *(403-9020)*	на две стороны площадью до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	14022,98 -	2948,82 -	4046,86 -	564,44 -	7027,30 *(100)*	249,9 -
07-05-045-05 *(403-9020)*	на две стороны площадью до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	18917,88 -	3815,18 -	6482,37 -	898,22 -	8620,33 *(100)*	323,32 -
	Установка панелей покрытий ребристых площадью:						
07-05-045-06 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	9376,54 -	3275,12 -	4070,79 -	525,32 -	2030,63 *(100)*	261,8 -
07-05-045-07 *(403-9020)*	до 10 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	12563,70 -	4212,99 -	5035,06 -	649,16 -	3315,65 *(100)*	336,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей							
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-01	до 6 м²	39879,11	6211,97	6985,20	949,79	26681,94	502,18
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-02	до 15 м²	48645,11	7648,62	10783,19	1465,64	30213,30	618,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-03	до 20 м²	69997,98	8473,27	12659,43	1721,02	48865,28	677,32
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в каркасно-панельных зданиях панелей стеновых наружных площадью:						
07-05-046-04	до 6 м²	23710,37	8024,04	12665,66	1749,62	3020,67	641,41
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-05	до 10 м²	30748,16	9795,58	17813,34	2477,70	3139,24	783,02
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-06	до 15 м²	41748,85	12936,72	25248,67	3513,96	3563,46	1034,11
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка панелей стеновых внутренних площадью:						
07-05-046-07	до 10 м²	38655,78	11845,12	8025,13	1091,69	18785,53	905,59
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-046-08	до 15 м²	50329,23	15712,22	9765,52	1328,48	24851,49	1201,24
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов

Измеритель: **100 м³ сборных конструкций**

	Устройство непроходных каналов:						
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	18304,79	4453,14	7073,28	978,73	6778,37	372,96
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	17020,10	3641,34	6713,14	921,73	6665,62	286,72
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	22392,27	4102,80	7784,81	1067,59	10504,66	351,87
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов							
	Измеритель: **100 м³ бетонных и железобетонных конструкций**						
	Устройство камер со стенками:						
07-06-002-01 *(403-9022)*	из бетонных блоков *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	106709,79 -	11059,31 -	8669,11 -	1367,42 -	86981,37 *(52,8)*	926,24 -
07-06-002-02 *(403-9022)*	из монолитного бетона *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	168213,51 -	10127,46 -	4267,39 -	440,25 -	153818,66 *(14)*	879,12 -
	Устройство неподвижных щитовых опор:						
07-06-002-03 *(403-9022)*	из монолитного железобетона *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	107781,68 -	10403,92 -	2468,17 -	186,98 -	94909,59 *(10)*	871,35 -
07-06-002-04 *(403-9022)*	из сборных железобетонных конструкций *Конструкции сборные железобетонные, (м³)*	20898,36 -	3591,28 -	6446,44 -	1080,46 -	10860,64 *(84)*	308 -
	Измеритель: **100 шт. сборных конструкций**						
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:						
07-06-002-05 *(403-9020)*	до 0,5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	1285,80 -	1123,81 -	117,70 -	15,61 -	44,29 *(100)*	91,89 -
07-06-002-06 *(403-9020)*	до 1 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6086,56 -	1316,31 -	4688,00 -	932,60 -	82,25 *(100)*	107,63 -
07-06-002-07 *(403-9020)*	до 5 м² *Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	6763,76 -	1465,64 -	5136,78 -	1021,88 -	161,34 *(100)*	119,84 -
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов							
	Измеритель: **100 м канала**						
	Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой:						
07-06-003-01 *(103-9103)*	вдоль труб асбестоцементных *Трубы дренажные, (м)*	19557,93 -	1533,17 -	445,15 -	88,40 -	17579,61 *(102)*	151,2 -
07-06-003-02 *(103-9103)*	вдоль труб керамических *Трубы дренажные, (м)*	15266,74 -	1379,04 -	0,77 -	0,00 -	13886,93 *(102)*	136 -
07-06-003-03 *(103-9103)*	под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных *Трубы дренажные, (м)*	35184,06 -	6746,48 -	1138,35 -	178,26 -	27299,23 *(102)*	641,3 -
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
Таблица 07-07-001. Устройство стен							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:						
07-07-001-01 *(104-9082)*	глухих *Панели стеновые асбестоцементные, (м²)*	8978,60 -	2081,55 -	2584,08 -	310,46 -	4312,97 *(97)*	159,14 -
07-07-001-02 *(104-9082)*	с окнами *Панели стеновые асбестоцементные, (м²)*	7344,63 -	1762,09 -	2651,31 -	319,58 -	2931,23 *(97)*	149,33 -
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:						
07-07-001-03	стальным	3893,88	759,33	72,22	5,09	3062,33	71,5
07-07-001-04	деревянным	3730,53	751,13	63,64	4,56	2915,76	71,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
07-07-002-01	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях	3202,51	632,90	1183,91	119,45	1385,70	54,28
(104-9120)	*Плиты покрытий асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(99)*	-
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м²	1340,38	547,37	729,50	74,72	63,51	44,25
(101-9914)	*Подкладки асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(98,3)*	-
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:						
07-07-003-02	от 5 до 10 м²	751,75	218,62	476,95	61,21	56,18	18,31
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м²	500,58	134,09	310,31	39,11	56,18	11,23
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83							
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83	17492,54	1283,65	209,90	14,56	15998,99	110,09
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами							
	Измеритель: **100 шт. проемов**						
07-07-005-01	Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами	21225,98	3318,13	134,91	7,02	17772,94	274,68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей							
	Измеритель: **100 м² площади заделок**						
07-07-006-01	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей	15381,23	4235,28	209,76	14,73	10936,19	377,14
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов							
	Измеритель: **100 м² асбестоцементного листа**						
07-07-007-01	Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов	3279,59	84,02	390,11	27,36	2805,46	7,39
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов							
	Измеритель: **100 м³ по наружному обмеру блоков**						
	Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой:						
07-07-008-01	до 90 м	2902,70	613,41	2289,29	332,73	0,00	53,95
07-07-008-02	до 150 м	3744,46	613,41	3131,05	350,19	0,00	53,95
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен							
	Измеритель: **100 шт.**						
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен	614,41	382,61	6,93	0,00	224,87	34,5

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Подраздел 8.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-001-01	без изоляционной прокладки	13223,46	1858,41	148,12	9,30	11216,93	161,32
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой	16788,18	2536,47	174,98	11,23	14076,73	220,18
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-001-03	межкомнатных	23985,15	3566,13	277,68	18,42	20141,34	309,56
07-08-001-04	межквартирных	29481,59	4662,10	327,65	20,35	24491,84	356,43
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок с алюминиевыми нащельниками:						
07-08-002-01	без изоляции при высоте этажа до 3,6 м	17010,09	2289,44	161,05	9,30	14559,60	194,02
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
07-08-002-02	без изоляции при высоте этажа до 6 м	17769,61	2237,99	167,33	9,82	15364,29	189,66
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-03	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 3,6 м	20365,96	2733,07	161,05	9,30	17471,84	228,9
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-04	с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм при высоте этажа до 6 м	21127,49	2667,99	182,96	10,87	18276,54	223,45
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-05	с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм при высоте этажа до 3,6 м	21899,08	3084,46	168,10	9,82	18646,52	258,33
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-002-06	с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм при высоте этажа до 6 м	23833,67	3032,40	193,64	11,58	20607,63	253,97
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство в зданиях промышленных предприятий перегородок без алюминиевых нащельников:							
07-08-003-01	без изоляции	9941,54	1573,95	161,05	9,30	8206,54	138,43
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-02	с изоляционной прокладкой толщиной до 50 мм	13343,92	2057,92	177,24	10,52	11108,76	174,4
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-03	с изоляционной прокладкой толщиной до 80 мм	14731,78	2443,78	180,87	10,70	12107,13	207,1
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
07-08-003-04	с изоляционной прокладкой толщиной до 100 мм	16052,19	2379,47	190,78	11,40	13481,94	201,65
(104-1702)	*Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 8.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:							
07-08-006-01	без изоляционной прокладки	12959,44	2236,29	139,69	7,89	10583,46	178,76
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой	16484,14	2522,64	170,19	10,00	13791,31	201,65
Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:							
07-08-006-03	межкомнатных	23700,31	3613,51	279,61	15,61	19807,19	288,85
07-08-006-04	межквартирных	28705,18	4199,86	304,38	17,36	24200,94	335,72

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ==========

Содержание

Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные ... 3
Раздел 1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ... 3
Подраздел 1.1. ФУНДАМЕНТЫ И ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ... 3
Таблица 07-01-001. Укладка фундаментов и фундаментных балок ... 3
Таблица 07-01-002. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов ... 4
Подраздел 1.2. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ... 4
Таблица 07-01-006. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей ... 4
Таблица 07-01-007. Укладка бетона по перекрытиям ... 5
Подраздел 1.3. КОЛОННЫ И КАПИТЕЛИ ... 5
Таблица 07-01-011. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов ... 5
Таблица 07-01-012. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов ... 7
Таблица 07-01-013. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов ... 8
Таблица 07-01-014. Установка колонн на нижестоящие колонны, установка капителей ... 8
Подраздел 1.4. БАЛКИ, РИГЕЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ ... 9
Таблица 07-01-019. Укладка балок в одноэтажных зданиях и сооружениях ... 9
Таблица 07-01-020. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций ... 11
Таблица 07-01-021. Укладка перемычек ... 12
Таблица 07-01-022. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм ... 13
Подраздел 1.5. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ... 17
Таблица 07-01-027. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа «П» ... 17
Таблица 07-01-028. Укладка плит покрытий, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств ... 19
Таблица 07-01-029. Укладка плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий ... 20
Подраздел 1.6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ... 23
Таблица 07-01-034. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий ... 23
Таблица 07-01-035. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей ... 24
Таблица 07-01-036. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий ... 26
Таблица 07-01-037. Герметизация швов стеновых панелей ... 27
Таблица 07-01-038. Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) ... 27
Таблица 07-01-039. Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором ... 27
Подраздел 1.7. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ... 27
Таблица 07-01-044. Установка стальных крепежных элементов ... 27
Подраздел 1.8. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ... 28
Таблица 07-01-047. Установка лестничных маршей и площадок ... 28
Подраздел 1.9. ЗАКРОМА СБОРНО-МОНОЛИТНЫЕ И СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ... 29
Таблица 07-01-050. Установка закромов сборно-монолитных ячеек ... 29
Таблица 07-01-051. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов ... 29
Подраздел 1.10. ОГРАДЫ, ВОРОТА И КАЛИТКИ ... 29
Таблица 07-01-054. Установка оград ... 29
Таблица 07-01-055. Устройство ворот и калиток ... 30
Таблица 07-01-056. Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" ... 31
Подраздел 1.11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ... 31
Таблица 07-01-058. Усиление сборных железобетонных конструкций ... 31
Таблица 07-01-059. Замоноличивание ригелей ... 32
Таблица 07-01-060. Укладка резиновых прокладок ... 32
Таблица 07-01-061. Устройство антисейсмических швов ... 32
Раздел 2. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ... 32
Таблица 07-02-001. Установка панелей стен и перегородок емкостных сооружений ... 32
Таблица 07-02-002. Установка опор, лотков емкостных сооружений ... 33
Таблица 07-02-003. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен ... 33
Раздел 3. СООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ... 34
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна ... 34
Раздел 4. ГЛАВНЫЕ КОРПУСА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ... 35
Таблица 07-04-001. Установка конструкций конденсационных и зольных полов ... 35
Таблица 07-04-002. Сборка и установка колонн ... 35
Таблица 07-04-003. Установка ригелей, балок, распорок ... 36

Таблица 07-04-004. Укладка плит 36
Таблица 07-04-005. Установка стеновых панелей 36
Таблица 07-04-006. Сборка и установка лестниц 36
Таблица 07-04-007. Установка бункеров 37
Таблица 07-04-008. Монтаж конструкций распределительных устройств 37
Раздел 5. ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 37
Подраздел 5.1. БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ 37
Таблица 07-05-001. Установка блоков стен подвалов 37
Подраздел 5.2. КОЛОННЫ 37
Таблица 07-05-004. Установка колонн 37
Подраздел 5.3. БАЛКИ, РИГЕЛИ, ПЕРЕМЫЧКИ 38
Таблица 07-05-007. Укладка балок, ригелей и перемычек 38
Подраздел 5.4. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ 39
Таблица 07-05-011. Установка панелей 39
Подраздел 5.5. ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАРШИ И ОГРАЖДЕНИЯ 39
Таблица 07-05-014. Установка лестничных площадок и маршей 39
Таблица 07-05-015. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней 40
Таблица 07-05-016. Устройство металлических ограждений 40
Подраздел 5.6. БЛОКИ И ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН, ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ, ПЕРЕГОРОДКИ 40
Таблица 07-05-021. Установка блоков 40
Таблица 07-05-022. Установка панелей наружных стен 41
Таблица 07-05-023. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости 42
Таблица 07-05-024. Установка крупнопанельных перегородок 42
Подраздел 5.7. ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ, ПАРАПЕТОВ, СТЕНОК, ОГРАЖДЕНИЙ И МЕЛКИЕ КОНСТРУКЦИИ 43
Таблица 07-05-030. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций 43
Подраздел 5.8. ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ, САНТЕХКАБИНЫ, ШАХТЫ ЛИФТА И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ 44
Таблица 07-05-034. Установка объемных блоков 44
Таблица 07-05-035. Установка сантехкабин, сантехнических поддонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин 44
Подраздел 5.9. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ 45
Таблица 07-05-038. Устройство деформационных вертикальных швов в здании 45
Таблица 07-05-039. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий 45
Подраздел 5.10. ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ 46
Таблица 07-05-043. Эксплуатация грузопассажирских подъемников 46
Подраздел 5.11. ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ, ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ 46
Таблица 07-05-045. Установка панелей перекрытий и покрытий 46
Таблица 07-05-046. Установка стеновых панелей 47
Раздел 6. КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 47
Таблица 07-06-001. Устройство непроходных каналов 47
Таблица 07-06-002. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов 48
Таблица 07-06-003. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов 48
Раздел 7. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 48
Таблица 07-07-001. Устройство стен 48
Таблица 07-07-002. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях 49
Таблица 07-07-003. Устройство перегородок 49
Таблица 07-07-004. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 49
Таблица 07-07-005. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами 49
Таблица 07-07-006. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей 50
Таблица 07-07-007. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов 50
Таблица 07-07-008. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов 50
Таблица 07-07-009. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен 50

Раздел 8. КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 50
Подраздел 8.1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ 50
Таблица 07-08-001. Устройство перегородок в жилых зданиях 50
Таблица 07-08-002. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий 50
Таблица 07-08-003. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий 51
Подраздел 8.2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ 52
Таблица 07-08-006. Устройство перегородок в жилых зданиях 52

gost.e-ecolog.ru