ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I64-I2-I58

ОБЩЕЖИТИЕ НА I08 МЕСТ

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

17478-03

ЦЕНА 5-92

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I64-I2-I58 17478-03

Общежитие на I08 мест

Альбом Ш

С М Е Т Ы

Сметная стоимость		
Общая		I57, 9I тыс.руб.
Строительно-монтажные работы		I38, 82 тыс.руб.
Стоимость:	I м3 здания	29,23 руб.
	I м2 общей площади	I03,09 руб.
	I м2 жилой площади	207,8 руб.
	I места	I285,27 руб.

Разработан:

Проектным институтом

ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект

Утвержден Госгражданстроем, письмо № СЗ-3-546 от 27 февраля I980 г.

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭПграждансельстроем

Приказ №80/т от 27.10.81

Главный инженер института — В.Д.Линевич

Главный архитектор проекта — Л.Н.Евграфова

Начальник отдела смет и ПОС — Е.Д.Герасимова

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ 17478-03

№№ пп	Наименование смет	Стр.
-	Пояснительная записка	3
-	Объектная смета	5
-	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	7
I	Смета № I - на общестроительные работы	I3
2	Смета № 2 - на отопление	63
3	Смета № 3 - на вентиляцию	67
4	Смета № 4 - на холодное водоснабжение	70
5	Смета № 5 - на горячее водоснабжение	74
6	Смета № 6 - на канализацию	77
7	Смета № 7 - на электроосвещение	79
8	Смета № 8 - на устройство связи	97
9	Смета № 9 - на мебель, инвентарь, постельные принадлежности	II6
I0	Калькуляция стоимости сборных железобетонных конструкций	II7
II	Расчет стоимости сборных ж/бетонных конструкций	I23
I2	Сводная ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах	I33
I3	Вспомогательные таблицы № I-5 на вариантные решения	I44
I4	Сводная ведомость затрат труда	I52

17478-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смена на общежитие на I08 мест по рабочим чертежам типового проекта составлена в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН-40I-69.

Объем работ подсчитан по рабочим чертежам типового проекта.

В качестве нормативной базы при составлении смет на общестроительные работы приняты ЕРЕР-69 Госстроя СССР, подрайон "а" I территориального района с расценкой стоимости сметных строительных материалов и сборных железобетонных изделий по базисным ценам, а привозных материалов - по Ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Сметы на монтажные работы составлены по Ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных в ценниках по Ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы	- I6, 5%
на сантехнические работы	- I4,9 %
на металлоконструкции	- 8,3 %
Плановые накопления	- 6%

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой"-30°С".

17478-03

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

I. Фундаменты - ленточные бутобетонные.

2. Стены из кирпича глиняного пустотелого.

3. Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных панелей.

4. Крыша - чердачная по наслонным деревянным стропилам.

5. Кровля - из волнистых асбестоцементных листов.

6. Перегородки - кирпичные, крупнопанельные.

7. Полы - дощатые, линолеум, керамическая плитка.

8. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки.

Окна и балконные двери по серии I.I35-I, вып.I

Двери наружные - остекленные
по серии I.I35-II часть I

Двери внутренние - глухие и остекленные
по серии I.I36-I0

Отделка наружная - расшивка швов и окраска красками ПХВ

Отделка внутренняя - оклейка обоями, облицовка плиткой, окраска клеевая, водоэмульсионная, масляная.

Составила Л.Киселева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Общежитие на I08 мест

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.						Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	инжен. обор.	технологич. обор. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	наименование един. измер.	количество един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	II6,53					II6,53	м2 общей площади	I346,57	86,54
2	2	Отопление	3,90	-	-	-	-	3,90	"	"	2,89
3	3	Вентиляция	0,83	-	-	-	-	0,83	"	"	0,6I
4	4	Холодное водоснабжение	0,75	-	-	-	-	0,75	"	"	0,57
5	5	Горячее водоснабжение	I,66	-	-	-	-	I,66	"	"	I,23

17478-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Канализация	5,49	-	-	-	-	5,49	м2 общей площади	1346,57	4,06
7	7	Электроосвещение	-	8,15	-	-	-	8,15	"	"	6,07
8	8	Устройства связи	-	1,51	0,46	-	-	1,97	"	"	1,46
9	9	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-	-	-	18,63	-	18,63	"	"	13,84
		Итого:	129,16	9,66	0,46	18,63	-	157,91	"	"	117,28

Главный архитектор проекта Евграфова Л.Е.Евграфова

Руководитель сметной группы Косарева В. Косарева

Составила: Киселева Л.Киселева

17478-03

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по общежитию на I08 мест

№№ пп	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость по смете, в руб. Прямые затраты: на строительные и монтажные работы	Прямые затраты: на комплект индустриальных изделий	Прямые затраты: Итого	Накладные расходы и плановые накопления	Всего	Стоимость ед. изм. в руб.	Лимитированные затраты в %	Всего с лимитированными затратами	Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I. Строительные работы											
	А. Подземная часть здания											
	Работы нулевого цикла:											
I	Земляные работы	м3	446,34	293	-	293	69	362	0,8I	-	-	0,26
2	Фундаменты	"	95,83	2I65	-	2I65	508	2673	27,89	-	-	I,90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
Ш	Стены	м3	I03,I2	2574	-	2574	605	3I78	30,82	-	-	2,29
IУ	Перекрытие	м2	33,66	337	-	337	79	4I6	I2,36	-	-	0,30
У	Лестницы	м2	II,85	652	-	652	I53	805	67,93	-	-	0,58
УI	Прочие работы	м3 здания	4748,85	3I84	-	3I84	748	3932	0,83	-	-	2,83
	Итого по работам нулевого цикла:					9205	2I62	II367	-	-	-	8,I6
	Работы, не входящие в нулевой цикл:											
УП	Полы узла ввода	м2	I6,I8	3I	-	3I	7	38	2,35	-	-	0,03
УШ	Подготовка под полы I этажа	м2	433,3I	II93	-	II93	280	I473	3,40	-	-	I,06
IX	Двери	м2	I,44	40	-	40	9	49	34,03	-	-	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
X	Внутренняя отделка	м2	82	24	-	24	6	30	0,37	-	-	0,02
XI	Наружная отделка	"	66	96	-	96	22	II8	I,79	-	-	0,08
XII	Прочие работы	м3 здан.	4748,85	799	-	799	I88	987	0,2I	-	-	0,7I
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл:					2I83	5I3	2696	-	-	-	I,94
	Итого по подземной части здания:					II388	2675	I4063	-	-	-	I0,I0
	Б. Надземная часть здания											
XIII	Стены											
	а) наружные	м3	478,6	I2696	-	I2696	2989	I5678	32,76	-	-	II,3
	б) внутренние	"	308,25	779I	-	779I	I830	962I	3I,2I	-	-	6,93

1147-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
XIУ	Перекрытия и покрытие	м2	I762,34	I5547	-	I5547	3652	I9I99	I0,89	-	-	I3,82
XУ	Перегородки	м2	I675,56	8428	-	8428	I980	I0408	6,2I	-	-	7,5
XУI	Лестницы	м2	57,57	83I	-	83I	I95	I026	I7,82	-	-	0,74
XУII	Кровля	"	I279,78	67I8	-	67I8	I578	8296	6,48	-	-	5,97
XУШ	Окна и балконные двери	"	206,86	5044	-	5044	II85	6229	30,II	-	-	4,5
XIX	Двери	м2	33I,44	5460	-	5460	I833	6743	20,34	-	-	4,85
XX	Полы	м2	I4I4,6I	6338	-	6338	I489	7827	5,53	-	-	5,64
XXI	Внутренняя отделка	"	8402,80	5295	-	5295	I244	6539	0,78	-	-	4,70
XXII	Наружная отделка	м2	588	253	-	253	59	3I2	0,53	-	-	0,22
XXШ	Прочие работы	м3 здан.	4748,85	8582	-	8582	20I2	I0594	2,23	-	-	7,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	3I
	в т.ч. металлоконструкции	-	-	37	-	37	5	42				
	Итого по надземной части здания			82983		82983	I9489	I02472		-	-	73,8
	Итого по общестроительным работам			94371		94371	22I64	II6535		-	-	83,9
	В т.ч. металлоконструкции					37	5	42		-	-	-
	II. Санитарно-технические работы											
	Отопление	м2 общей площади	I346,57	-	-	-	-	3896	2,89	-	-	2,8I
	Вентиляция	"	"	-	-	-	-	827	0,6I	-	-	0,6
	Холодное водоснабжение	"	"	-	-	-	-	750	0,57	-	-	0,54
	Горячее водоснабжение	"	"	-	-	-	-	I658	I,23	-	-	I,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Канализация	м2 общей площади	I346,57	-	-	-	-	5488	4,06	-	-	3,95
	Итого санитарно-технические работы	"	"					I26I9	-	-	-	9,I0
	Ш. Электромонтажные работы											
	Электроосвещение	"	"	-	-	-	-	8I56	6,06	-	-	5,9
	Устройства связи	"	"	-	-	-	-	I508	I,I2	-	-	I,I
	Итого электромонтажных работ	"	"					9664	-	-	-	7,0
	Всего по объекту:							I388I8				I00

Главный архитектор проекта Евграфова Л.Евграфова

Рукводитель сметной группы Косарева В.Косарева

Составила: Киселева Л.Киселева

74478-03

17478-03

С М Е Т А № I

Общежитие на I08 мест

Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. II6,53 тыс.руб.

Показатели по смете:

Объем здания	4748,85 м3
Общая площадь	I346,57 м2
Общая приведенная площадь	I4I2,09 м2
Жилая площадь	668,0 м 2
Число рабочих мест	I08

Стоимость:

I м3 здания	24,54 руб.
I м2 жилой площади	I74,44 руб.
I м2 общей площади	86,54 руб.
I м2 общей приведенной площади	82,53 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I	I-406-77 I-407-77 т.ч.п.39	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 50 м	I00 м3	0,97	8,9I	9
		Цена: (2,52+I,58х х4)= 8,9I				

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
2	I-332-77 т.ч.п.27 I0-4I-г	Погрузка растительного грунта экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,25м3	I00 м3	0,97	I5,45	I5
		Цена:I7,I0-I6,5х х0,I=I5,45				
3	Ц.3 ч.I стр.28	Транспорт грунта до I км	тн	I36,28	0,25	34
4	I-368-77 I0-44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т	I00 м3	о,97	I,64	2
5	I-82-77 I0-2I-е	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом км-костью 0,5 м в отвал	I00 м3	2,92	I0,9	32
6	I-325-77 I0-4I-ж	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (излишний грунт)	I00 м3	0,29	I4,40	4
7	I-635-77 I0-II4-б т.ч.п.I3	Срезка недобора грунта II группы вручную в котлованах и траншеях	м3	I8,0	I,27	23
		Цена:I,06хI,2= =I,27				

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
8	I-408-77 I-409-77 т.ч.п.39 I0-48-д	Перемещение грунта в резерв для обратной засыпки и подсыпки под полы бульдозером мощностью 70-I00 л.с. на 50 м Цена: (3,29х0,85+I,9х х4)=I0,40	I00 м3	3,20	I0,40	33
9	-"-	То же, из резерва Цена: 3,29х0,85х хI,9х4 = I0,40	I00 м3	3,20	I0,40	33
I0	I-438-77 I-439-77 I0-49-Д	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью 80-I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 30 м Цена: I,65+0,69х5	I00 м3	0,44	5,I0	2
II	I-636-77 I0-II4-б	Обратная засыпка траншей и котлованов вручную	м3	II,0	0,43	5
I2	I-7I5-77 I0-I22-а	Подсыпка под полы грунта I группы вручную с перемещением тачками 20 м	м3	27	0,42	II
I3	I-54-77 т.ч.п.I7	То же, экскаватором с грейферным ковшом	I00 м3	2,38	I7,25	4I

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: I3,8xI,25= I7,25				
I4	I-824-77 I0-I56-л	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	2,82	I2,40	35
I5	Цен.3 стр.28	Транспорт лишнего грунта на I км	тн	50,75	0,25	I3.
I6	I-369-77 I0-44-ж	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I00 м3	0,29	I,96	I
		Итого по I разделу "Земляные работы"	руб.			293
		II. Фундаменты				
I7	I2-I2-68 20-I-м	Фундаменты ленточные бутобетонные из бетона М-I00 и бута М-200	м3	95,83	3,87	37I
		Итого:	руб.			37I
		Материалы				
I8	ЦСЦ п.II	Бетон М-I00	м3	68,04	20,8	I4I5
I9	-"-п.305	Камень бутовый М-200	м3	42,I7	9,0	379

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			I794
		Итого по разделу II "Фундаменты"	руб.			2I65
		Ш. Стены				
2I	I2-46-68 20-7-б	Стены подвалов бутобетонные	м3	I03,I2	5,07	523
2I	I3-6I-68 2I-9-г	Армирование стен над проемами	тн	0,I50	I79,0	27
22	I3-I6-68 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором, толщ. 20 мм	м2	II0,82	0,I9	2I
23	I3-30-68 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	м2	52,08	0,56	29
		Итого:	руб.			600
		Материалы				
24	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	73,22	20,8	I523
25	-"-п.305	Камень бутовый М-200	м3	45,37	9,0	408
26	-"-п.95	Раствор цементный М-25	м3	3,44	I2,60	43

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			I974
		Итого по разделу Ш "Стены"	руб.			2574
		IУ. Перекрытие				
27	II-323-7I I9-I6-д	Укладка плит перекрытия площадью до I0 м2	шт	2	3,I0	6
28	II-474-7I I9-30-м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	тн	0,0II	259,0	3
29	II-456-7I I9-27-а	Укладка плит балконов и лоджий	шт	3	4,60	I4
		Итого:	руб.			23
30	Кальк.№I	Стоимость изделий плита ПЛ-39-I2	шт	2	36,38	73
3I	Кальк.№I	Плиты сборные ж/бетонные ПТ63-I5	шт	2	79,65	I59
32	-"-	То же, ПЛ-63-I2	шт	I	76,96	77
33	ЦСЦ прил.2	Крепежные элементы	тн	0,0II	459,0	5
		Итого:	руб.			3I4
		Итого по разделу IУ "Перекрытие над узлом ввода"	руб.			337

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		У. Лестницы				
34	II-379-7I I9-I9-б	Монтаж сборных ж/бетонных лестничных площадок весом до 2,5 т	шт	2	4,27	9
35	II-I88-7I I9-II-а	Укладка сборных ж/б перемычек весом до I тн	шт	2	I,63	3
36	I3-30-2--68 2I-23-а	Укладка сборных ж/бетонных ступеней	м	I2,6	0,7I	9
37	I6-39-68 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	26,88	0,06	2
38	I6-43-68 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщ. 80 мм	м3	2,69	2,33	6
39	I6-230-68 25-I7-д	Покрытия из керамической плитки	м2	II,85	3,50	4I
40	I3-3I7-68 2I-23-з	Установка стальных лестничных решеток с основным поручнем	пм	3,6	6,96	25
4I	I3-35-68 2I-9а	Кладка кирпичной стенки под ступени	м3	0,I8	3,47	I
42	I7-3I7-68 27-24-а	Штукатурка кирпичных стенок цементным раствором	м2	I,38	0,53	I

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			97
		Материалы				
43	ЦСЦ п.222	Щебень	м3	I,I3	9,3I	II
44	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	2,74	20,8	57
45	-"- п.98	Раствор цементный М-I00	м3	0,25	I7,90	4
46	-"-п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	0,07	47,50	3
47	-"-п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,04	I3,I0	I
48	-"-а.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,04	I4,80	I
49	-"-п.I25	Раствор известковый I:2,5	м3	0,0I	I3,60	-
		Итого:	руб.			77
		Изделия				
50	Расчет № 2 п. 3	Лестничные площадки ЛПР22-I8кВ	м2	9,42	44,75	422
5I	Расчет № I2	Перемычки Iпр38-27. 25.22у	шт	2	I2,24	24

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
52	Расчет № 2 п. 5	Ступени сборные ж/бетонные ЛС-IIв ЛС-II, ЛС-IIН	шт	I2	2,63	32
		Итого:	руб.			478
		Итого по разделу У "Лестницы"	руб.			652
		УI. Прочие работы				
		а) подпольные каналы				
53	I6-43-68 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-50, толщ. I00 мм	м3	2I,0I	2,33	49
54	I3-4I-68 2I-7-д	Кладка стен приямков и каналов из обыкновенного глиняного кирпича	м3	52,20	4,I8	2I8
55	II-3I3-7I I9-I4л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м 2	шт	8,0	0,I9	2
56	II-3I4-7I I9-I4-м	То же, площадью до I м2	шт	72,0	0,47	34
57	I5-328-72 23-6I	Покрытие каналов деревянными щитами	м2	I20,0	0,06	7

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
58	I3-30-68 2I-6-ж	Боковая изоляция стен канала горячим битумом за 2 раза	м2	I64,84	0,56	92
59	I5-I-72 23-Iа	Укладка деревянных брусьев под щиты	м3	I,62	84	I36
60Ф	I2-73-68 20-I0а	Монолитные заделки бетона М-I50	м3	2,4	II,I0	27
		Итого:	руб.			565
		Материалы				
6I	ЦСЦ п.I4	Бетон М-I50	м3	2,44	29,80	56
62	ЦСЦ п.II	Бетон М-50	м3	2I,43	I7,9	384
63	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	20,93	47,50	994
64	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-50	м3	I3,45	I4,20	I92
		Итого:	руб.			I626
		Изделия				
65	Кальк. № I	Плиты сборные ж/бетонные ПТП I2.5-8-6	шт	8	2,70	22
66	-"-	То же, ПТП I2,5-II-9	"	72	5,56	400

1	2	3	4	5	6	7
67	Ц.I ч.II п.394 стр.I78	Щиты деревянные	м2	I20,0	3,59	43I
		Итого:	руб.			853
		Итого по разделу "а" "Подпольные каналы"	руб.			3044
		б) Крыльцо входа в узел ввода				
68	I2-I2-68 20-Iм	Фундаменты ленточные бутобетонные из бетона М-I00 и бута М-200	м3	I,44	3,87	6
69	I3-35-68 2I-7-б	Кладка кирпичных стен	м3	2,20	3,47	8
70	I3-58-68 2I-9а	Расшивка швов кладки	I00 м2	0,I2	I0,3	I
7I	I3-302-68 24-23-а	Укладка сборных железобетонных ступеней	пм	II,70	0,7I	8
72	I3-30-68 2I-6-ж	Боковая изоляция стен горячим битумом за 2 раза	м2	I2,0	0,56	7
73	I6-43-68 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,27	2,33	I
74	I6-II0-68 25-I2-о	Железнение бетонной поверхности площадок	м2	3,42	0,08	-

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			3I
		Стоимость материалов и изделий				
75	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	I,30	20,80	27
76	ЦСЦ п.305	Бут М-200	м3	0,63	9,0	6
77	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	0,84	47,50	40
78	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,5I	I3,I0	7
79	Расчет № 2 п. 6	Сборные ж/бетонные ступени марки ЛС9-I7	шт	I3	2,25	29
		Итого:	руб.			I09
		Итого по разделу "б"	руб.			I40
		Итого по разделу УI "Прочие работы"	руб.			3I84
		Итого по работам нулевого цикла	руб.			9205
		Работы, не входящие в нулевой цикл				

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		УП. Полы - узла ввода				
80	I6-43-68 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	I,29	2,33	3
8I	I6-II0-68 25-I2-б	Железнение бетонной поверхности	м2	I6,I8	0,08	I
		Итого:	руб.			4
		Материалы:				
82	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	I,32	20,80	27
		Итого:	руб.			27
		Итого по разделу УП "Полы узла ввода"	руб.			3I
		УШ. Подготовка под полы I-го этажа				
83	I6-39-68 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	970,64	0,06	22
84	I6-43-68 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ. 80 мм	м3	23,52	2,33	55
85	I6-86-68 25-I0а	Бетонная стяжка из бетона М-I50 толщ.50 мм	м2	40,7I	0,I8	7

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
86	I6-44-68 I6-45-68 25-7а,б	Оклеечная гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена:92+6I,0= =I53,0	I00 м2	0,4I	I53,0	63
87	I6-75-68 26-9-б	Утепление керамзитом	м3	0,4	2,I0	I
88	I6-86-68 25-I0в	Стяжка из керамзитобетона толщ. 50 мм	м2	6,70	0,I8	I
89	I9-66-68 28-3-ж	Изоляция из минераловатных плит толщ. 40 мм	м3	0,49	5,57	3,0
90	I6-94-68 25-II-д	Лаги по плитам перекрытий при толщине покрытия 29 мм	м2	I2,I5	0,35	4
9I	I6-82-68 I6-83-68 25-I0-а,б	Цементная стяжка толщ.25 мм Цена:0,I6+0,0063= =0,I7	м2	II8,94	0,I7	20
92	I6-9I-68 25-II-б	Лаги по кирпичным столбикам высотой в 2 ряда при толщине покрытия 29 мм	м2	I96,I9	0,84	I65
		Итого:	руб.			34I
		Материалы:				

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
93	ЦСЦ п.222	Щебень каменный	м3	I5,57	9,3I	I45
94	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	23,99	20,80	499
95	-"-а.I4	Бетон М-I50	м3	2,08	22,80	47
96	-"-п.36I	Керамзит	м3	0,44	I0,4	5
97	ЦСЦ п.57	Керамзитобетон	м3	0,34	28,80	8
98	Ц.I ч.I п.I69 стр.I52	Плиты минерало-ватные М-I50	м3	0,5	33,0	I7
99	-"- п.98	Раствор цемент-ный М-I00	м3	3,I3	I7,90	56
I00	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	I,57	47,50	75
		Итого:	руб.			852
		Итого по разделу УШ "Подготовка под полы I-го этажа"	руб.			II93
		X.Двери				
I0I	I5-I88-72 23-35-а	Установка наружных дверных блоков площ.до 3 м2 в каменных стенах	м2	I,44	I,33	2
		Итого:	руб.			2

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Изделия				
I02	Ц,I ч.II п.65	Стоимость дверных блоков ДС-I8-8у	м2	I,44	22,70	33
I03	Ц.I ч.I п.527	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	к-т	I	5,23	5
		Итого:	руб.			38
		Итого по разделу X "Двери"	руб.			40
		XI. Внутренняя отделка				
I04	I07-297-68 27-23-д	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка)	м2	67,33	0,I5	I0
I05	I7-588-68 27-64-д 27-49-а	Внутренняя известковая окраска по штукатурке	I00 м2	0,82	5,55	5
I06	I7-657-68 27-55-е 27-66-е к-2,4 Доп. к ЕРЕР в.3	Масляная окраска дверного заполнения Цена:0,22х2,4= =0,53	м2	I,44	0,53	I

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I07	I7-703-68 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска решеток лестничных ограждений	I00 м2	0,04	54,80	2
		Итого:	руб.			I8
		Материалы:				
I08	ЦСЦ п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,4	I4,80	6
		Итого:	руб.			6
		Итого по разделу X "Внутренняя отделка"	руб.			24
		XII. Наружная отделка				
I09	I7-200-68 27-I7-а	Штукатурка цоколя	м2	64,I2	0,63	40
II0	I7-620-68 27-52-д	Окраска цоколя перхлорвиниловой краской	I00 м2	0,66	43	28
		Итого:	руб.			68
		Материалы:				
III	ЦСЦ п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	I,86	I4,80	28
		Итого:	руб.			28

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу XI "Наружная отделка"	руб.			96
		XII. Прочие работы				
		а) Крыльца				
II2	I2-I2-68 20-I-м	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	8,45	3,87	33
II3	I3-35-68 2I-7-б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,74	3,47	I3
II4	I3-58-68 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,3I	I0,3	3
II5	I3-35-68 2I-7-б	Кладка кирпичных стен цветочниц	м3	0,57	3,47	2
II6	I3-302-68 2I-23-а	Укладка ступеней по готовому основанию	м	37,20	0,7I	26
II7	I6-43-68 25-6-д	Бетонное основание из бетона М-I00 толщ. 80 мм под площадки	м3	0,42	2,33	I
II8	I6-II0-68 25-I2-о	Железнение бетонных поверхностей	м2	5,37	0,08	-
		Итого:	руб.			78

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
II9	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	6,42	20,80	I34
I20	ЦСЦ п.305	Камень бутовый М-200	м3	3,72	9,0	33
I2I	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,65	47,50	78
I22	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,99	I3,I0	I3
		Итого:	руб.			258
		Изделия				
I23	Расчет № 2 п.7	Ступени сборные ж/бетонные марки ЛС-I2	шт	I0	3,00	30
I24	-"- п.8	То же, марки СНК - 6-2I-3,5	шт	I2	9,24	III
		Итого:	руб.			I4I
		Итого по разделу по "а"	руб.			477
		б) Отмостка				
I25	32-200-7I 32-20I-7I 45-53 а,б	Устройство основания отмостки из щебня толщ. I50 мм	I00 м2	0,97	22,20	22

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
		Цена:20,I+0,42х х5 = 22,20				
I26	32-I97-7I 32-I98-7I 25-52а,б	Покрытие отмостки из литой мелкозернистой стали толщ. 30 мм	I00 м2	0,97	I0,79	I0
		Цена:9,20+I,59= = I0,79				
		Итого:	руб.			32
		Материалы:				
I27	ЦСЦ п.233	Щебень рядовой	м3	I8,04	8,64	I56
I28	-"-п.235	Щебень 5-I0 мм	"	3,49	9,2I	32
I29	-	Вода	"	I,94	0,I0	-
I30	ЦСЦ п.309	Смесь асфальтобетонная	тн	6,89	I4,50	I00
I3I	-"- п.300	Песок	м3	0,49	4,96	2
		Итого:	руб.			290
		Итого по разделу "б"	руб.			322
		Итого по разделу XI "Прочие работы"	руб.			799
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.			2I83

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по подземной части здания	руб.			II388
		Б. Надземная часть				
		ХШ. Стены				
		а) наружные				
I32	I3-69-68 2I-I0-а	Кладка стен из кирпича глиняного пустотелого	м3	465,27	3,66	I703
I33	I3-58-68 2I-9-а	Расшивка швов кладки	I00 м2	II,79	I0,30	I2I
I34	II-I99-7I I9-II-а	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	м3	I2,30	9,30	II4
I35	II-I88-7I I9-IIа	Укладка перемычек весом до I тн	шт	I6	I,63	26
		Итого:	руб.			I964
		Материалы:				
I36	ЦСЦ п.326	Кирпич пустотелый М-I00	т.шт.	I80,52	45,80	8267
I37	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	II6,32	I3,I0	I524

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			979I
		Изделия:				
	Расчет № I	Перемычки сборные ж/бетонные марки:				
I38	п.I	IпрI-I2.I2.6	шт	8	0,67	5
I39	п.2	Iпр2-I5.I2-I4	"	I26	I,70	2I4
I40	п.3	Iпр2-I6.I2.I4	"	I24	I,7I	2I2
I4I	п.I0	Iпр.3-I9.I2.I4	"	-	I,80	-
I42	п.4	Iпр.3-24.I2.I4	"	56	2,5I	I4I
I43	п.5	Iпр.38-I2.I2.22у	"	8	I,92	I5
I44	п.6	Iпр.38-I5.I2.22у	"	26	2,77	72
I45	п.7	Iпр.8-I8.I2.22у	"	3	2,90	9
I46	п.8	Iпр.38-I8.I2.22у	"	2I	3,75	79
I47	п.II	Iпр.28-20.25.22у	"	-	7,08	-
I48	п.I2	Iпр.38-27.25.22у	"	I6	I2,24	I96
		Итого:	руб.			943

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по "а"	руб.			I2698
		б) Внутренние				
I49	I3-35-68 2I-7-б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	304,47	3,47	I057
I50	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	м3	3,78	9,30	35
		Итого:	руб.			I092
		Материалы:				
I5I	ЦСЦ п.32I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	II6,6I	47,50	5539
I52	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	70,03	I3,I0	9I7
		Итого:	руб.			6456
		Изделия:				
I53	Расчет № I	Перемычки сборные ж/бетонные марки:				
I54	п.I	Iпр1-I2.I2.6	шт	2I	0,67	I4
I55	п.2	Iпр.2-I5.I2.I4	"	40	I,70	68
I56	п.3	Iпр.2-I6.I2.I4	"	I7	I,7I	29
I57	п.6	Iпр.38-I5.I2.22у	"	34	2,77	94

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I58	п.8	Iпр.38-I8.I2.22у	шт.	I0	3,75	38
		Итого:	руб.			243
		Итого по "б"	руб.			779I
		Итого по разделу "Стены" ХШ	руб.			20447
		ХIУ. Перекрытия				
I59	II-323-7I I9-I6-д	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	229	3,I0	7I0
I60	II-474-7I I9-30-м	Установка крепежных деталей в сборных конструкциях	тн	0,I22	259	32
I6I	II-456-7I I9-27-а	Укладка плит балконов и лоджий	шт	I4	4,60	64
I62	II-457-7I I9-27-б	Укладка карнизных плит	шт	4	4,2	I7
I63	I2-77-68 20-I0-д	Устройство монолитных железобетонных участков покрытия из бетона М-200	м3	I,35	20,80	28
		Итого:	руб.			85I
		Материалы:				
I64	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	I,37	24,60	34

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I65	Ц.I ч.П п.25	Арматура из стали А-I	тн	0,046	I65,0	8,0
I66	-"- п.27	То же, из стали А-Ш	тн	0,063	I93,0	I2
I67	ЦСЦ прил.2	Крепежные элементы	кг	I22,0	0,3I0	38
		Итого:	руб.			92
		Изделия:				
I68	Кальк.I	Плиты сборные железобетонные ПТ63-I5	шт	32	79,65	2549
I69	-"-	ПТ63-I2	"	8	62,97	504
I70	-"-	ПТ 63-I0	"	5	52,25	26I
I7I	-"-	ПС63-I5	"	24	I7,69	I865
I72	-"-	ПС63-I2	"	56	6I.4I	3439
I73	-"-	ПС5I-I2	"	I2	49,80	598
I74	-"-	П63-I5	"	28	76,75	2I49
I75	-"-	П63-I2	"	34	60,8I	2068
I76	-"-	П5I-I2	"	6	49,I8	295
I77	-"-	ПЛ-63-I2	"	4	76,96	309
I78	-"-	ПЛ-63-I2 л/п	"	2	77,79	I56

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I79	Кальк. № I	ПЛ 39-I2	шт	4	36,38	I46
I80	-"-	ПЛ 39-I2-п	"	2	36,52	73
I8I	Расчет № 3 п. 3I	Балконные плиты ПБ 36-5а	шт	2	36,49	73
I82	-"- п.2	ПБ 36-4	"	-	33,54	-
I83	-"- п.I	ПБ 36-36-6а	"	-	39,44	-
I84	Расчет № 3 п. 4	Карнизные плиты КВ-28	шт	4	29,77	II9
		Итого:	руб.			I4604
		Итого по разделу "Перекрытия" XIУ	руб.			I5547
		ХУ. Перегородки				
I85	II-453-7I I9-26-а	Монтаж сборных гипсобетонных перегородок площ. до 5 м2	м2	I657,48	I,54	2553
I86	II-454-7I I9-26-б	То же, до I0 м2	м2	I0,56	I,07	II
I87	II-474-7I I9-30-м	Крепежные элементы перегородок	тн	0,262	259,0	68

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I88	I3-47-68 2I-7-з	Кирпичные перегородки армированные в I/2 кирпича в тамбурах	м2	8,0	0,96	8
I89	-I9-I06-68 28-7-ж	Утепление перегородок минераловатными плитами	м2	0,86	63,0	54
I90	I9-II7-68 28-7-к	Утепление тамбура снизу плитами минераловатными	м3	0,I4	8I,0	II
I9I	I8-9-68 24-2-г	Обшивка стен и потолков асбестоцементными листами	м2	20,3I	I,82	37
		Итого:	руб.			2742
		Материалы:				
I92	ЦСЦ п.525	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,4I	47,50	I9
I93	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,I8	I3,I0	2
		Итого:	руб.			2I
		Изделия:				
I94	Сб.доп. ЕРЕР вып.I п.369	Гипсобетонные панели перегородок	м2	I669,04	3,29	549I

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I95	ЦСЦ прил.2	Крепежные элементы	кг	262	0,663	I74
		Итого:	руб.			5665
		Итого по разделу "Перегородки" ХУ	руб.			8428
		ХУI. Лестницы				
I96	II-379-7I I9-I9-б	Укладка лестничных площадок и маршей весом до 2,5 тн	шт	I6	4,27	68
I97	I3-3I7-68 2I-23-з Ц.I ч.II п.3I8 Ц.I ч.I п.I98 стр.230	Установка стальных лестничных решеток Цена: (6,96-0,37)+ +0,76=7,35	пм	2I,74	7,35	I60
I98	II-I89-7I I9-II-а	Укладка сборных ж/бетонных перемычек весом до I тн	шт	4	I,63	7
		Итого:	руб.			235
		Изделия:				
I99	Расчет № I п.I2	Стоимость сборных ж/бетонных перемычек I пр.38-27.25.22у	шт	4	I2,24	49

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
200	Расчет № 2 п. 4	Стоимость сборных ж/бетонных маршей ЛМ-28-IIп	шт	8	27,I7	2I7
20I	-"- п.I	То же, лестничных площадок ЛПР 22-I5-к	шт	4	37,72	I5I
202	п.2	ЛПР-I8-к	"	4	44,75	I79
		Итого:	руб.			596
		Итого по разделу "Лестницы" ХУI	руб.			83I
		ХУП. Кровля				
203	I6-600-68 26-I0-в	Утепление перекрытия пенобетонными плитами, укладываемыми насухо	I00 м2	6,05	I4,5	88
204	I5-I43-72 23-24-б	Установка стропил из досок и брусьев	м3	I7,I9	83,70	I439
205	I6-504-68 26-3-а	Покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке с ее устройством	м2	I279,78	I,64	2099
206	I5-253-72 23-49-в	Огнезащита обрешетки под кровлю	I00 м2	I2,8	II,60	I48
207	I5-25I-72 23-49-а	То же, стропил, балок и мауэрлатов	м3	I8,75	3,6I	68

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
208	I5-I47-72 23-25-в	Устройство деревянных карнизов при относе карниза до 500 мм	I м карниза	95,0	I,90	I8I
209	I5-4I-72 23-9-а	Обшивка карнизов чистыми досками	м2	47,5	I,9I	9I
2I0	I5-I49-72 23-26-а	Слуховые окна прямоугольные ОС	шт	6	I4,40	86
2II	I6-594-68 26-9-з	Ограждение кровли металлическими перилами	I00м ограж.	0,9	256,0	230
2I2	I7-699-68 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска металлического ограждения кровли	I00м2 окраски	0,36	58,80	2I
2I3	I5-2-72 23-I-а	Укладка прогонов и мауэрлата	м3	I,56	85,0	I33
2I4	I7-852-68 27-69-а прим.3	Остекление слуховых окон Цена: I,04xI,II= =I,I5	м2	3,I2	I,I5	4
2I5	I6-585-68 26-9-в прим.I	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00м2 фасада	II,79	7,77	92
		Итого	руб.			4680
		Материалы и изделия				
2I6	Ц.I ч.I	Приборы фрамужные	к-т	6	0,82	5

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
2I7	Ц.I ч.IУ стр.52 Ц.3 ч.I п.I4 стр.6 п.26 ЦСЦ т.ч. п.5 прил.I п.27	Плиты пенобетонные М-300 Цена:(24,0+6,05х х0,3хI,04)+0,78)х хI,02=27,I9	м3	74,78	27,I9	2033
		Итого:	руб.			2038
		Итого по разделу "Кровля" ХУП	руб.			67I8
		ХУШ. Окна и балконные двери				
2I8	I5-I5I-72 23-27-а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 в каменных стенах с двойными и спаренными переплетами	м2	I33,5	3,04	406
2I9	I5-I52-72 23-27-б	То же, площадью более 2 м2 в каменных стенах	м2	48,53	2,I9	I06
220	I5-I98-72 23-37-а Доп.к ЕРЕР в.7	Установка балконных дверных блоков площадью до 3м2 с двойными и спаренными переплетами	м2	24,83	I,86	46
22I	I5-I86-72 23-34-б	Установка подоконных деревянных досок при высоте проема до 2 м	м2 пролета	I82,03	0,7I	I29

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
222	I5-I5I-72 23-27-б	Установка оконных блоков с тройным остеклением площадью до 2 м2 в каменных стенах	м2	-	4,56	-
		Цена:2,04xI,5= =4,56				
223	I5-I52-72 23-27-б	То же, площадью более 2 м2	"	-	3,29	-
		Цена:2,I9xI,5= =3,29				
224	I5-I98-72 23-37-а Доп.к ЕРЕР в.7	Установка балконных дверных блоков с тройным остеклением площ.до 3м2	м2	-	I,86	-
225	Доп.к ЕРЕР I7-856-68 27-69-в	Остекление оконных блоков с тройными переплетами	м2	-	3,38	
		Цена: 2,03xI,IIx xI,5 =3,38				
226	I7-870-68 27-69-з к-I,5 доп.I	Остекление балконных дверных полотен с тройным остеклением	м2	-	3,I7	
		Цена: I,87xI,I3x xI,5=3,I7				
227	I7-856-68 27-699-в Доп. к ЕРЕР в.I	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом	м2	-	2,25	-
		Цена: 2,03xI,II= =2,25				

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
228	I7-853-68 27-69-б	То же, двойных переплетов	м2	I82,03	2,29	4I7
		Цена: 2,06xI,II= =2,29				
229	I7-870-68 27-69-з доп. к ЕРЕР п.I	Остекление балконных спаренных дверных полотен оконным 3 мм стеклом на штапиках	м2	-	2,II	-
230	I7-869-68 27-69-ж Доп. к ЕРЕР в.I	То же, с раздельными двойными полотнами	м2	20,40	I,94	40
		Цена:I,72xI,I3= =I,94				
		Итого:	руб.			II44
		Изделия:				
23I	Ц.I ч.II п.I30	ОР-I5.05	м2	7,I0	I9,80	I4I
232	-"- п.I47	ОР-I5. I2в	м2	47,24	I6,50	779
233	-"- п.I49	ОР-I5.I4в	м2	79,20	I5,0	II88
234	-"-	ОР-I5.2I-в	"	48,52	I3,30	645
235	-"- п.9	БР- 22.07	"	24,83	I8,70	464
236	Ц.I ч.I п.543	Стоимость приборов для окон одностворных	к-т	I0	2,50	25

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
237	-"- п.545	То же, для окон двухстворных	к-т	68	5,02	34I
238	-"- п.547	То же, для окон трехстворных	"	I6	7,5I	I20
239	Ц.I ч.I п.536	Стоимость приборов для однопольных балконных дверей с двойными полотнами	к-т	I6	3,26	52
240	Ц.I ч.II п.3I5	Стоимость подоконных досок шириной 25 мм	пм	I35,6	I,07	I45
24I	Ц,I ч.II п.90	Окна спаренные ОС-I5-05	м2	-	I6,80	-
242	-"- п.I06	ОС-I2-I2в	"	-	I4,20	-
243	-"- п.I07	ОС-I5-I4в	"	-	I3,I0	-
244	-"- п.I23	ОС-I5-2Iв	"	-	I0,0	-
245	Ц I ч.II п.4	Двери балконные БС-22-07	м2	-	I7,60	-
246	Ц.I ч.II п.3I4	Подоконные доски деревянные шириной 20 мм	пм	-	0,7I	-
247	Ц.I ч.II п.9I п.I3I	Блоки оконные с тройным остеклением марки ОЗ РС I5.09ф	м2	-	I4,90	-

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: (I3,40+I6,4)х х0,73				
248	Ц.I ч.П п.I47, I06	То же, ОЗРС I5.I2ф Цена: (I6,5+I4,2)х х0,73=I5,35	м2	-	I5,35	
249	-"- п.I49	ОЗРС I5.I4 ф Цена: (I5,0+I3,I0)х х0,I3 =I4,05	м2	-	I4,05	-
250	-"- п.I65	ОЗРС I5.2I ф Цена: (I3,30+I0Iх х0,73) =II,65	"	-	II,65	-
25I	-"- п.4 п.9	Балконный дверной блок с тройным остеклением БЗРС 22.07 Цена: (I7,6+I8,7)х х0,73	м2	-	26,50	-
		Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами				
252	Ц.I ч.I п.548	Одностворными	к-т	-	I,94	-
253	-"- п.549	Двухстворными	"	-	3,34	-
254	-"- п.550	Трехслойными	"	-	4,72	-

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Скобяные приборы для балконных дверей со спаренными переплетами				
255	Ц.I ч.I	однопольные	к-т	-	2,5I	-
	Ц.I ч.I	Скобяные изделия для окон с тройным остеклением				
256	п.542, 548	одностворных с форточкой	к-т	-	2,33	-
		Цена: (2,72+I,44)х х0,5=2,33				
257	п.544 549	То же, двухсворных с форточкой	"	-	4,I8	-
		Цена: (5,02+3,34)х х0,5= 4,I8				
258	п.546, п.550	Трехстворных с форточкой	к-т	-	6,I2	-
		Цена: (7,5I+4,72)х х0,5 = 6,I2				
259	п.536 п.538	Скобяные изделия для балконных дверей однопольных с тройным остеклением	"	-	2,89	-
		Цена: (3,26+2,5I)х х0,5 = 2,89				
		Итого:	руб.			3900

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу "Окна" ХУШ	руб.			5044
		XIX. Двери				
260	I5-I88-72 I5-I9I-72 23-35-а	Установка наружных дверных блоков площ. приборов в каменных стенах Цена:I,33+0,9= =2,23	м2	7,98	2,23	I8
26I	I5-I90-72 I5-I9I-72 23-35-в прим.I	То же, в тамбурных перегородках Цена:2,I5+0,9= =2,05	м2	I0,64	3,05	32
262	I5-I88-72 23-35-а	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3м2 с врезкой приборов в каменных стенах	м2	80,98	I,33	I08
263	I5-I90-72 23-35-в	То же, в перегородках	м2	23I,84	2,I5	498
264	I7-874-68 27-69-к прим.I Доп. к ЕРЕР в.I стр. 96 к=I,I3	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом Цена:2,03xI,I3	м2	37,5I	2,29	86
		Итого:	руб.			742

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Изделия:				
265	Ц.I ч.II п.45	Наружные дверные блоки марки: ДН-20-4,8-I3	м2	7,98	I2,6	I0I
266	п.43	ДН-20-4,8-6,6н	"	I0,64	I3,2	I40
		Внутренние дверные блоки:				
267	п.63	Дт - 8	м2	I,85	39,20	73
268	п.24	ДО - 2I - I3	м2	28,93	9,72	28I
		Цена:9,30+0,42= =9,72				
269	п.27	ДО 2I-8	м2	5I,2	II,32	580
		Цена:I0,9+0,42=II,32				
270	п.I7 Т.ч. п.49а	ДГ 2I-I0	м2	64,22	II,70	753
		Цена:I0,6+I,I0= =II,70				
27I	п.I9 Т.ч. п.49а	ДГ 2I-9	м2	97,2	I2,20	II86
		Цена: II,I0+I,I0= =I2,20				
272	п.20 Т.ч. п.49а	ДГ 2I-7	м2	63,94	I3,40	857
		Цена:I2,30+I,I0= =I3,40				
273	п.3I	ДК 2I-I3	м2	5,38	I0,30	55

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Приборы для дверей входные в здание				
274	Ц.I ч.I п.528	полуторапольные	к-т	7	6,44	45
275	-"- п.540	Приборы для внутренних дверей однопольных	к-т	II9	4,34	5I6
276	п.533	То же, для дверей санузлов	"	46	I,53	70
277	Ц ч.I п.54I	То же, для двупольных дверей	к-т	II	4,68	5I
278	п.629	То же, для касающихся двупольных дверей	к-т	2	5,07	I0
		Итого:	руб.			47I8
		Итого по разделу "Двери" XIX	руб.			5460
		XX. Полы				
		подготовка под полы 2 и 3 этажей				
279	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	Цементная стяжка раствора М-I50 толщ. 40 мм	м2	204,02	0,I85	38
		Цена: 0,I6+0,0063х х4 = 0,I85				

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
280	I9-66-68 28-3-ж	Ленточные прокладки из минераловатных плит марки I00, толщ. 30мм	м3	II,46	5,57	64
28I	I6-94-68 25-II-д	Лаги из досок шир. 80 и толщиной 40 мм по плитам перекрытия	м2 пола	764,26	0,35	267
		Покрытия I-го этажа				
282	I6-336-68 25-23-б Ц I ч.I п.3I3, 3I2	Покрытие из линолеума с теплоизоляционным слоем 5 мм	м2	I25,64	5,I9	652
		Цена: 3,85(4,49--3,I9)xI,03 = = 5,I9				
283	I6-230-68 25-I7-д	Покрытия из плиток керамических (метлахских) с крамителем на цементном растворе	м2	53,85	3,50	I88
284	I6-308-68 25-22-в	Дощатое покрытие из досок толщ.29мм	м2	208,34	3,26	679
285	I6-347-68 25-23 прим.2	Плинтуса для полов из линолеума	I00 м2	I,32	27,20	36
		Покрытия для полов 2 и 3 этажей				
286	I6-336-68 25-23-б Ц.I ч.I п.3I3 3I2	Покрытие из линолеума на теплозвукоизоляционной основе толщ. 5мм	м2	204,02	5,I9	I059

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 3,85+(4,49-3,I9)х хI,03= 5,I9				
287	I6-230-68 25-I7-д	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	м2	58,5	3,50	205
288	I6-308-68 25-22-в	Дощатые полы из досок т.29 мм	м2	764,26	3,26	249I
I89	I6-347-68 25-23 прим.2	Плинтуса для полов из линолеума	I00м2 пола	2,I4	27,20	58
		Итого:	руб.			5737
		Материалы:				
290	ЦСЦ п.99	Раствор цементный М-I50	м3	8,6I	I9,60	I69
29I	-"- п.98	Раствор цементный М-I00	м3	2,36	I7,90	42
292	Ц I ч.I п.I69	Плиты минераловатные на синтетическом связующем	м3	II,8	33,0	390
		Итого:	руб.			60I
		Итого по разделу "Полы" XXI	руб.			6338
		XXI. Внутренняя отделка				

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
293	I7-299-68 27-24-а	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором кирпичных стен	м2	2034	0,44	895
294	I7-32I-68 27-28-п	Подготовка гипсобетонных панелей под отделку	м2	3336,08	0,05	I67
295	I7-703-68 27-60-з 27-68-з	Окраска металлического ограждения лестниц	I00 м2	0,25	54,80	I4
296	I7-II0-68 27-I2-а прим.2	Облицовка стен глазурованной плиткой	м2	34,03	3,88	I32
297	I7-54I-68 27-49-г	Водоэмульсионная окраска стен	I00 м2	30,57	25,8	789
298	I7-576 27-64-б	Клеевая окраска стен	"	2,55	9,42	24
299	I7-649-68 27-55-з	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	м2	I27,6	0,7I	9I
300	I7-952-68 I7-72-а	Оклейка стен обоями	м2	I504;I7	0,33	496
30I	I7-644-68 27-55-в	Масляная окраска полов дощатых масляной краской	м2	I08I,5	0,85	9I9
302	I7-576-68 27-64-б	Клеевая окраска потолков лестничных маршей и площадок	I00 м2	I2,56	9,42	II8

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
303	I7-324-68 27-68-г	Отделка поверхности потолков из железобетонных плит под окраску	м2	I504,37	0,I2	I8I
304	27-588-68 27-64-д 27-48-д	Известковая побелка стен и потолков	I00 м2	0,58	5,55	3
305	I7-59I-68 27-49-г	Водоэмульсионная окраска потолков	I00 м2	2,83	25,80	73
306	I7-3II-68 27-24-м	Улучшенная штукатурка оконных и дверных откосов	м2	I73,45	0,93	I6I
307	I7-644-68 27-55в	Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов	м2	34,6	0,85	29
308	I7-658-68 I7-656-68 27-55-ж,д Доп.к ЕРЕР в. 27-66 ж,д	Улучшенная масляная окраска оконных блоков со спаренными переплетами Цена: 0,29х(2,5--0,3)+0,96х0,3= =0;93	м2	-	0,93	-
309	-"-	То же, блоков с тройным остеклением Цена: 0,29х(2,5+I,5--0,3)+0,96х0,3	м2	-	I,363	-

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
3I0	I7-659-68 27-55-в	Улучшенная масляная окраска оконных и дверных откосов белилами	м2	I73,45	0,74	I28
3II	I7-658-68 I7-656-68 Доп. к ЕРЕР в.3 27-55-ж,д	Улучшенная масляная окраска оконных блоков белилами с раздельными переплетами Цена:0,29х(2,8- -0,3)+0,96х0,2= =I,0I3	м2	I82,07	I,0I3	I84
3I2	I7-657-68 27-66-е -"-	Улучшенная масляная окраска дверных блоков глухих в стенах Цена: 0,22х2,4= =0,53	м2	52,05	0,53	28
3I3	I7-657-68 27-55-е	То же, остекленных Цена:0,22хI,8= =0,40	м2	6I,32	0,40	25
3I4	I7-657-68 I7-655-68 27-55е,г Доп.к ЕРЕР в. 3	Масляная окраска дверных глухих блоков в перегородках Цена: 0,22х(2,7-0,3)+ +0,77х0,3 =0,76	м2	I75,26	0,76	I33
3I5	-"-	То же, остекленных Цена:0,22(2,I-0,3)+ +0,77х0,3=0,63	м2	67,54	0,63	43
		Итого:				4633

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
3I4	ЦСЦ п. I25	Раствор известковый I:2,5	м3	44,07	I3,60	599
3I5	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	4,24	I4,80	63
		Итого:	руб.			662
		Итого по разделу "Внутренняя отделка XXI"	руб.			5295
		XXII.Наружная отделка				
3I6	I7-620-68 27-52-д	Окраска поверхностей стен фасада перхлорвиниловыми красками	I00 м2	5,88	43,0	253
		Итого по разделу "Наружная отделка" XXII	руб.			253
		XXIII. Прочие работы				
		а) встроенные шкафы по серии I.I72-4				
3I7	ВиАШ I.I72-4 кальк. № 2	Сборка, установка, окраска и стоимость встроенных шкафов и антресолей Ш-I, Ш-Iа	шт	24	I33,58	32I

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
3I8	-"- кальк.№3	То же, марки Ш-2, Ш-2а	шт	20	253,33	5067
3I9	-"- кальк № 4	То же, марки Ш-3, Ш-3а	шт	I2	62,98	765
		Итого по разделу "а"				6I44
		б) люк выхода на чердак				
320	I5-I94-72 23-37-д	Установка блока люка выхода на чердак Л-9	м2	0,8I	0,87	I
32I	I4-29-7I 32-7-ж т.ч. п.6	Стремянка лаза на чердак	тн	0,I40	29,30	4
322	I4-I78-7I 22-2г-д	Масляная окраска м/к стремянки	тн	0,I40	I0,5	I
		Итого:	руб.			6
		Изделия:				
323	Ц.I ч.II п.69	Стоимость люка утепленного Л-9	м2	0,8I	29,50	24
324	ЦI ч.I п.534	Приборы для люка	к-т	I	I,54	2
325	ЦI ч.II п.458	Стоимость металлической лестницы стремянки	тн	0,I40	235	33

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб.			59
		Итого по разделу "б"	руб.			65
		в т.ч. м/констр.	руб.			
		в) Лоджии и балконы				
326	I3-32I-68 2I-23-к	Металлическое ограждение балконов	м реш.	I0,8	6,95	75
327	2I-23-к	То же, лоджий	м	30,0	3,74	II2
328	I8-9-68 24-2-г	Облицовка балконов асбестоцементными листами	м2	6,5	I,82	I2
329	I3-47-68 2I-7-з	Кладка перегородок ограждения лоджий из обыкновенного кирпича в I/2 кирпича армированного	м2	44,73	0,96	43
330	I7-200-68 27-I7-а	Штукатурка стен лоджий с внутренней стороны цементным раствором	м2	68,89	0,63	43
33I	I7-620-68 27-52-д прим.I	Окраска перхлорвиниловыми красками	I00 м2	0,69	43	30Я
332	I3-58-68 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки ограждения лоджий с наружной стороны	I00 м2	0,93	I0,30	I0

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
333	I6-82-68 2I-I0а	Цементная стяжка п.20 мм	м2	59,I4	0,I6	9
334	I3-35-68 2I-7-б	Стены несущие лоджий из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I8,3	3,47	64
		Итого:	руб.			398
		Материалы:				
335	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	9,29	47,50	44I
336	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	5,24	I3,I0	69
337	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	2,0	I4,80	30
338	-"- п.98	Раствор цементный М-I00	м3	I,24	I7,90	22
		Итого:	руб.			562
		Итого по "в"	руб.			960
		г) Вентиляционные шахты				
339	2I-I59--68 59-32-а	Вытяжные вентиляционные шахты сечением до I м2 из дощатых щитов с прокладкой войлока и обивкой с двух сторон кровельной сталью	м2 внутр. поверх. шахт	55,32	8,73	483

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по "г"	руб.			483
		д) Вентканалы				
340	I3-4I-68 2I-7-а	Кладка каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м3	7,72	4,I9	32
34I	I9-I06-68 28-7-ж	Утепление каналов минераловатными плитами	м3	4,76	63,0	300
342	II-3I3-7I I9-I4-л	Укладка плоских плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	40	0,I9	8
343	II-3I4-7I I9-I4м	То же, площадью до I м 2	шт	I8	0,47	8
344	I2-73-68 20-I0-а	Устройство монолитных ж/б участков перекрытия каналов из бетона М-200	м3	0,5	II,I0	6
345	I8-9-68 24-2-г	Обшивка коробов асбестоцементными листами по минераловатным плитам	м2	95,29	I,82	I73
		Итого:	руб.			527
		Материалы:				
346	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,I0	47,50	I47
347	-"- п.96	Раствор цементный М-50	м3	2,35	I4,20	33

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
348	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,5I	24,60	I3
349	Ц I ч.П п.2I	Арматура класса А-I	тн	0,0I	I66,0	2
		Итого:	руб.			I95
		Изделия:				
350	Кальк.№I	Плиты перекрытия каналов ПТП I2,5--8-6	шт.	40	2,70	I08
35I	-"-	То же, ПТП I2,5- - II-9	шт.	I8	5,56	I00
		Итого:	руб.			208
		Итого по "д"	руб.			930
		Итого по разделу "Прочие работы" ХХШ	руб.			8582
		в т.ч. металлоконструкции	руб.			37

Составила: Л.Киселева

17478-03

С М Е Т А № 2

Общежитие на I08 мест

Отопление

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. 3,90 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	4748,85	м3
2.	Общая площадь	I346,57	м2
3.	Жилая площадь	668,04	м2
4.	Общая приведенная площадь	4I2,09	м2
5.	Число мест	I08	
6.	Стоимость		
	I м3 здания	0,82	руб.
	I м2 общей площади	2,89	руб.
	I м2 жилой площади	5,84	руб.
	I м2 общей приведенной площади	2,76	руб.
	I места	36,II	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	23-646 32-9-б	Радиаторы типа М-I40-АО	экм	238	5,29	I259
2	23-652 32-I5 Сб.доп.2 п.295I	Конвекторы типа "Комфорт"-20	"	-	7,64	-
		0,28+7,36				
		Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром:				
3	23-50 30-I0-б	50 мм	м	85	I,49	I27

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
4	23-49 30-I0-а	40 мм	м	I65	I,24	205
5	23-48 30-I0а	32 мм	м	70	I,I2	78
6	23-47 30-I0-а	25 мм	м	85	0,96	82
7	23-46 30-I0-а	20 мм	"	245	0,79	I94
8	23-45 30-I0а	I5 мм	"	288	0,74	2I3
9	23-678 32-II-а	Элеватор стальной № I	шт	-	22,4	-
I0	23-663 32-I0-а	Грязевик из стальных труб диам. 50 мм	"	2	I5,9	32
II	23-662 32-I0-а	-"- 40 мм	"	-	I3,3	-
		Задвижки параллельные диаметром: 30 ч 6бр				
I2	23-I07 30-I5а	50 мм	шт	4	II,0	44
		Стоимость муфтовой арматуры:				
I3	Ц I ч.Ш п.II6	Вентиль муфтовый I5ч 8п диам.40 мм	"	3	2,53	8
I4	-"- п.II7	диам. 50 мм	"	I	3,I5	3
I5	п.II2	диам. I5 мм	"	7	0,79	6
I6	п.I464	Кран двойной регулировки диам.I5 мм	"	42	0,4I	I7

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I7	п.I465	диам. 20 мм	шт	56	0,48	27
I8	п.I508	Кран пробно-спускной I0Б 9бкI диам. I5 мм	"	4	I,48	6
I9	23-689 32-I2г	Краны воздушные радиаторные типа "Маевского"	"	34	0,40	I4
20	23-683 32-I2в	Термометры	к-т	2	2,I8	4
2I	23-204 30-24-б Ц I ч.Ш п.I87	Установка вентилей фланцевых I5ч 9п диам. 40 мм	шт	-	7,24	-
		Цена: 3,44+3,80				
22	23-687 32-I2-б	Манометры с трехходовым краном	к-т	2	4,I8	8
23	Ц I ч.Ш п.I533	Краны трехходовые у радиатора диам. I5 мм	шт	3	I,48	4
24	23-I04 30-I4-а	Испытание системы трубопровода гидравлическим давлением	м	938	0,03	28
		Итого:				2359
		Накладные расходы - I4,9%				35I
		Итого:				27I0
		Плановые накопления - 6%				I62
		Итого:				2872
		Пуск и регулировка I%				29
		Итого по I разделу				290I

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		II. Общестроительные работы				
25	I7-737 27-62в	Покрытие трубопровода антикоррозийным лаком	I00 м2	0,70	3I,20	22
26	I9-26 28-2-г	Изоляция трубопровода полуцилиндрами минераловатными на синтетическом связующем	м3	4,0	49,8	I99
27	I9-228 28-I5-д	Покрытие трубопроводов лакостеклотканью	м2	200	2,7I	542
28	I7-703 27-60-з	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,40	54,8	22
29	I7-703 27-60-з тех.ч.	Масляная окраска радиаторов 54,8-25=29,80	"	0,72	29,80	2I
		Итого:				806
		Накладные расходы - I6,5%				I33
		Итого:				939
		Плановые накопления 6%				56
		Итого по II разделу				995
		Всего по смете:				3896

/ Составила: О.Шабалина

17478-03

С М Е Т А № 3

Общежитие на I08 мест
Вентиляция

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г.
0,83 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	4748,85	м3
2.	Общая площадь	I346,57	м2
3.	Жилая площадь	668,04	м2
4.	Общая приведенная площадь	I4I2,09	м2
5.	Число мест	I08	
6.	Стоимость:		
	I м3 здания	0,I7	руб.
	I м2 общей площади	0,6I	руб.
	I м2 жилой площади	I,24	руб.
	I м2 общей приведенной площади	0,59	руб.
	I места	7,69	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	24-502 33-I9-а	Вентиляторы осевые типа "Самал"	шт	I	25,5	26
2	24-405 33-9-а тех.ч. п.I3	Решетки жалюзийные размером I50хI50мм	шт	95	0,99	94
3	24-406 33-9-а п. I3	То же, разм. 200х200 мм	"	7I	I,II	79

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
4	24-365 33-7-а	Установка дефлекторов диаметром: 200 мм	шт	4	8,48	34
5	24-366 33-7-а	280 мм	"	I0	9,35	94
6	24-367 33-7-а	400 мм	"	4	I2,7	5I
7	24-354 33-6-а	Установка зонтов из стали перим. I000 мм	"	I	I,75	2
8	Ц I ч Ш п 860	Стоимость зонтов из стали перим. I000 мм	кг	4,5	0,54	2
		Итого				572
		Накладные расходы - I4,9%				57
		Итого				439
		Плановые накопления 6%				26
		Итого				465
		Пуск и регулировка 2,5%				I2
		Итого по разделу I				477
		П. Общестроительные работы				
9	I8-I4 24-4-б	Установка асбестоцементных коробов периметром до I000 мм	м2	I39	0,46	64

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I0	Пр-нт 06-04 п.956	Стоимость коробов размером 200х250мм I,37xI,089	м	I00	I,49	I49
II	Пр-нт 06-04 п.953	Стоимость коробов размером I50х200мм Цена:0,9IxI,089	м	70	0,99	69
I2	I7-703 27-60-з т.ч. п.27 к=0,5	Окраска решеток Цена: 54,8х0,5	I00 м2	0,05	27,4	I
		Итого:				283
		Накладные расходы - I6,5%				47
		Итого:				330
		Плановые накопления - 6%				20
		Итого по II разделу				350
		Всего по смете:				827

Составила: О.Шабалина

17478-03

С М Е Т А № 4

Общежитие на I08 мест

Холодное водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. 0,75 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	4748,85	м3
2.	Общая площадь	I346,57	М2
3.	Жилая площадь	668,04	м2
4.	Общая приведенная площадь	I4I2,09	м2
5.	Число мест	I08	
6.	Стоимость:		
	I м3 здания	0,I6	руб.
	I м2 общей площади	0,57	руб.
	I м2 жилой площади	I,I2	руб.
	I м2 общей приведенной площади	0,53	руб.
	I места	6,94	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	23-I 30-I-а	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диаметром 65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-а	Фасонные части чугунные 65 мм к напорным чугунным трубам	т	0,02	397,0	8
		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:				

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
3	23-57 30-I0-в	I5 мм	м	I50	I,07	I6I
4	23-58 30-I0-в	20 мм	"	I0,0	I,07	II
5	23-59 30-I0в	25 мм	м	II0	I,34	I47
6	23-60 30-I0-в	32 мм	"	25	I,6I	40
7	23-6I 30-I0-в	40 мм	"	30	I,87	56
		Вентили муфтовые запорные I5ч 8р2 диаметром:				
8	Ц I ч.Ш п.I04	I5 сс	шт	70	0,70	49
9	-"- п.I05	20 мм	"	2	0,83	2
I0	-"- п.I06	25 мм	"	I6	I,I7	
II	-"- п.I08	40 мм	"	I	2,25	2
I2	23-386 3I-II-б	Краны поливочные диам. 25 мм	I вент	2	I,79	4
I3	ЦI ч.Ш п.I9I8	Стоимость ствола ручного	шт	2	I,33	3
I4	-"- п.I824	Стоимость рукава поливочного пенькового	м	20,0	I,34	27

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I5	23-I04 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	325	0,03	I0
		Итого:				528
		Накладные расходы - I4,9%				79
		Итого:				607
		Плановые накопления - 6%				36
		Итого по I разделу				643
		П. Общестроительные работы				
I3	I9-5I 28-3-г	Изоляция трубопроводов минераловатными матами	м3	0,69	7,77	5
I4	Ц I ч.I п.240	Стоимость минераловатных матов	"	0,92	23,2	2I
I5	I9-I46 28-II-а	Оштукатуривание изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм	м2	36,2	0,80	29
I6	Доп.№I к ЕРЕР I9-203 29-I3-ж	Оклейка рубероидом поверхности изоляции	м2	39,5	0,29	II
I7	I9-209 28-I4-б	Окраска изолированных поверхностей маслянными составами за 2 раза	м2	39,5	0,52	2I
		Итого:				87
		Накладные расходы I6,5 %				I4

17478-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:				IOI
		Плановые накопления - 6%				6
		Итого по II разделу				I07
		Всего по смете:				750

Составила: О.Шабалина

17478-03

С М Е Т А № 5

Общежитие на I08 мест

Горячее водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г.
I,66 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	4748,85	м3
2.	Общая площадь	I346,57	м2
3.	Жилая площадь	668,04	м2
4.	Общая приведенная площадь	I4I2,09	м2
5.	Число мест	I08	
6.	Стоимость:		
	I м3 здания	0,35	руб.
	I м2 общей площади	I,23	руб.
	I м2 жилой площади	2,48	руб.
	I м2 общей приведенной площади	I,I7	руб.
	I места	I5,37	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единица руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
		Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:				
I	23-57 30-I0в	I5 мм	м	I50	I,07	I6I
2	23-58 30-I0в	20 мм	"	I70	I,07	I82
3	23-59 30-I0-в	25 мм	"	90	I,34	I2I

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
4	23-60 30-I0в	32 мм	м	50	I,6I	8I
5	23-6I 30-I0-в	40 мм	"	25	I,87	47
6	23-62 30-I0-Г	50 мм	м	40	2,30	92
7	23-342	Смесители для душевых на гибком шланге	комп.	32	I2,0	384
		Стоимость вентилей запорных муфтовых I5ч 8п2 диаметром:				
8	Ш ч.Ш п.II2	I5 мм	шт	40	0,79	32
9	-"- п.II3	20 мм	"	I8	0,95	I7
I0	-"- п.II4	25 мм	"	I4	I,34	I9
II	-"- п.II5	32 мм	"	I	I,67	2
I2	-"- п.II7	50 мм	"	I	3,I5	3
I3	23-322 3I-2-в	Установка полотенце-сушителей диам. 32 мм	"	33	2,47	82
I4	23-I04 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	5,25	0,03	I6
		Итого:				I239
		Накладные расходы -I4,9%				I85
		Итого:				I424

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления - 6%				85
		Итого по I разделу:				I509
		П. Общестроительные работы				
I5	I9-5I 28-3-г	Изоляция трубопроводов минераловатными трубами	м3	I,II	7,77	9
I6	Ш ч.I п.240	Стоимость минераловатных матов	"	I,49	23,2	35
I7	I9-I46 28-II-а	Оштукатуривание изоляции трубопроводов асбестоцементным раствором толщиной I0 мм	м2	56,2	0,80	45
I8	I9-209 28-I4-б	Окраска изолированных поверхностей масляными составами за 2 раза	"	6I,I	0,52	32
		Итого:				I2I
		Накладные расходы - I6,5%				20
		Итого:				I4I
		Плановые накопления 6%				8
		Итого по разделу				I49
		Всего по смете				I658

Составила: О.Шабалина

17478-03

С М Е Т А № 6

Общежитие на I08 мест

Канализация

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. 5,49 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	4748,85	м3
2.	Общая площадь	I346,57	м2
3.	Жилая площадь	668,04	м2
4.	Общая приведенная площадь	I4I2,09	м2
5.	Число мест	I08	
6.	Стоимость:		
	I м3 здания	I,I6	руб.
	I м2 общей площади	4,06	руб.
	I м2 жилой площади	8,22	руб.
	I м2 общей приведенной площади	3,89	руб.
	I места	50,83	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
		Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром:				
I	23-34 30-6-а	50 мм	м	80	2,52	202
2	23-35 30-6-б	I00 мм	"	300	3,95	II85
3	23-302 3I-I-а	Ванны чугунные эмалированные с напольным сифоном	к-т	I	44,I	44

17473-03

I	2	3	4	5	6	7
4	23-355 3I-4А	Мойки чугунные эмалированные с сифоном, смесителем и конштейнами	к-т	32	I9,8	634
5	23-342 3I-2-д	Установка смесителей единых для ванн и умывальника СМ-ВУ-ШЛ	к-т	2I	I2,0	252
6	29-339 3I-2-д 23-3I7 3I-Iг	Установка смесителей для ванны СМ-В-ШЛ	шт	I2	II,6	I39
7	23-3I7 3I-Iг	Установка умывальников со смесителем СМ-УМ-ВКЧЦ	шт	I3	I7,7	230
8	23-352 3I-3-г	Трап чугунный диам. I00 мм	шт	I	7,I6	7
9	23-306 3I-I-в Ц I ч.Ш п.I556	Умывальники керамические с бутылочным сифоном	к-т	2I	8,96	I88
		Цена: I0,2-I,24				
I0	23-349 3I-2в	Душевые поддоны чугунные глубокие	"	32	28,3	906
II	23-366 3I-5-а	Унитазы керамические "Компакт" с бачком	"	33	2I,8	7I9
		Итого:				4506
		Накладные расходы - I4,9%				67I
		Итого:				5I77
		Плановые накопления - 6%				3II
		Всего по смете:				5488

Составила: О.Шабалина

С М Е Т А № 7

Общежитие на I08 мест

Электроосвещение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I I969 г.
8,I5 тыс руб

в том числе:

монтажных работ 8,I5 тыс руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	4748,85 м3
2	Общая площадь	I346,57 м2
3.	Жилая площадь	668,04 м2
4.	Общая приведенная площадь	I4I2,09 м2
5.	Число мест	I08
6.	Стоимость:	
	I м3 здания	I,72 руб.
	I м2 общей площади	6,07 руб.
	I м2 жилой площади	I2,2I руб.
	I м2 общей приведенной площади	5,78 руб.
	I места	75,56 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: ед. изм. чел. час.	Затраты труда: всего чел. час.	Сметная стоимость ед. изм. руб.: обор.	Сметная стоимость ед. изм. руб.: монтажные работы: общая	в т.ч. з/пл. основн.	в т.ч. по экспл. машин	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажные работы: общая	в т.ч. з/пл. основн.	в т.ч. по экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3		
I		Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-7099	Щитки осветительные групповые с количеством групп до 8	I00 шт	0,06	475	28,5	-	525	222 2,3I	-	32	I3
		Подготовка к включению автоматов:										
2	8-6699	Автоматические выключатели однополюсные на 50а	шт	38	0,6	22,8	-	0,60I	0,3I	-	24	I2
3	8-6605 к!0,7	Вводная панель ВРУ-I-2I	шт	2I	0,7	7,0	-	I2,8х 0,7	4,9х 0,7 0,22х0,7	-	9	3
		Подготовка к включению панели ВРУI-2I:										
4	8-6683	Переключатель на 250а	полюс	6	0,7	4,2	-	I,I3	0,38	-	7	2
5	8-6687	Предохранители на ток до: 200а	шт	I8	0,4	7,2	-	0,58	0,22	-	I0	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	8-6688	400а	шт	3	0,7	2,I	-	I,08	0,36	-	3	I
7	8-6730	Трансформатор тока ТК-20	шт	3	0,4	I,2	-	0,48	0,I9	-	I	I
8	8-6733	Счетчик САЧУ-И672	шт	I	2	2	-	2,32	I,08	-	2	I
9	8-6699	Автоматы АБ-25	шт	2	0,6	I,2		0,64	0,3I		I	I
I0	8-6735	Лампы накаливания	шт	2	0,9	I,8	-	0,9	0,42		2	I
II	8-7I03	Щиток осветительный УОШВ-6	I00 шт	0,07	492	33,4	-	4II	2I4	-	29	I5
I2	8-7095	Щиток групповой ОПМ-I	I00 шт	0,0I	358	3,6	-	435	I57 0,74	-	4	2
I3	8-70I4	Светильники подвесные для помещений с нормальными условиями среды	"	0,34	I36	46,2	-	I64	58,4/22	-	56	20/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	8-7038	Светильники для люминесцентных ламп	I00 шт	0,33	222	73,3	-	257	97,7 / 20,4	-	85	32 / 7
I5	8-7055	Телефоны потолочные: до 2 ламп	"	0,75	I46	I09,5	-	220	62,6 / 0,29	-	I65	47
I6	8-7056	до 5 ламп	"	0,20	238	47,6	-	406	II2 / 37,7	-	8I	22
I7	8-7060	Светильники настенные	"	0,37	I35	50,0	-	247	58,I / I2,2	-	9I	2I / 5
I8	8-70I5	Светильник для ламп накаливания для помещений с повышенной влажностью	"	0,I2	I6I	I9,3	-	I93	70,I / 25,0	-	23	8 / 3
I9	8-70II	Патрон настенный	"	0,I2	37	4,4	-	70,7	I6,0	-	8	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20	8-7002	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	I00 шт	0,72	75	54,0	-	I06	32,7	-	76	24
2I	8-7002	Выключатель сдвоенный для скрытой проводки	"	0,45	75	33,8	-	I06	32,7	-	48	I5
22	8-5993	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом брызгозащищенная	шт	4	2	8		2,05	0,72 0,0I		4	2
23	8-5990	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-м заземляющим контактом	шт	32	I	32	№	I,76	0,69 0,0I	-	56	22
24	8-7I22	Плита электрическая бытовая Лысьва -8	шт	32	3	96	-	3,02	I,44 0,03		97	46 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25	8-5970	Выключатель пакетный ВПКМ-2-I0	шт	I	2	2		2,6	I,I2 0,0I		3	I
26	8-7009а	Блок с выключателем и штепсельными розетками с количеством установочных аппаратов 3	I00 объектов	0,26	40	I0,4		34,2	I7		9	4
27	8-7009б	4	"	0,06	47	2,8		40,5	20		2	I
28	8-7003	Выключатель брызгонепроницаемый	I00 шт	0,04	82	3,3	-	233	35,4	-	9	I
29	8-7007	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой проводки	"	0,85	75	63,8	-	II7	32,7	-	99	28
30	8-7007	Розетка штепсельная сдвоенная для скрытой проводки	"	0,5I	75	38,3	-	II7	32,7	-	60	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I	8-7090	Звонок электрический квартирный с встроенным понизительным трансформатором и кнопка	I00 к-т	0,33	46	I5,2	-	45,6	2I		I5	7
32	8-6036	Автоматический выключатель А3I24	шт	6	6	36		8,77	2,88 0,04		53	I7
33	8-7063	Фонарь номерного знака	"	0,0I	204	2,0		289	86,7 I3,4		3	I
34	8-4223	Провод АШВС при скрытой проводке	I00м	2I,0	I4,0	294		I5,6	5,6 0,94		328	II8 20
35	8-4208	Кабель АНРГ сечением до 2,5 мм2	"	I,3	73	94,9		95,5	3I,7 8,I8		I24	4I II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Прокладка винипластовых труб под заливку бетоном диам.:										
36	8-45I0	до 25 мм	I00 м	7,26	26[illegible]	I88,8		27	II,2 / 0,08		I96	8I / I
37	8-45II	до 32 мм	"	0,55	29	I6,0		33,4	I2,7 / 0,I2		I8	7
38	8-45I2	до 50 мм	"	0,56	32	I7,9		40,7	I3,7 / 0,25		23	8
		Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый, суммарное сечение в мм2 до:										
39	8-437I	2,5	"	I,5I	6	9,I		6,86	2,69 / 0,8I		I0	4 / I
40	8-4372	6	"	5,75	8	46,0		8,49	3,35 / 4,97		49	I9 / 6

17478-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I	8-4373	I6	I00 м	0,55	I0	5,5		I2,6	4,82 / I,59		7	3 / I
42	8-4374	35	"	0,26	I4	3,6		I5,3	6,03 / I,78		4	2
43	8-4375	70	"	0,3	I5	4,5		I6,5	6,4I / I,97		5	2 / I
44	8-4403	За каждый последующий провод сечением до:										
		2,5 мм2	"	2,46	3	7,4		2,37	I,3I		6	3
45	8-4404	6 мм2	"	II,58	3	34,7		2,72	I,47		3I	I7
46	8-4405	I6 мм2	"	I,9I	5	9,6		4,54	2,5		9	5
47	8-4406	35 мм2	"	0,82	6	4,9		5,I	2,8I		4	2
48	8-4407	70 мм2	"	0,60	8	4,8		5,98	3,3		4	2
49	36-40I	Труба асбестоцементная диам. I00мм	км	0,006	203	I,2		870,99	89		5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		790+89x0,9I										
		Итого	руб			I605,8					I990	709/64
		Плановые накопления 6%	"								II9	
		Итого по разделу I	"			I605,8					2I09	
		П. Материалы, не учтенные ценником										
50	I5-04-II - 72 г. доп.I п 2-893	Вводная панель ВРУ-I-2I	шт	I				74,34			74	
		Цена: 7IxI,047										
5I	I5-04-II п 4-005	Щитки силовые: СУ 944I-I5	шт	5				44,50			223	
		Цена: 42,5xI,047										
52	п 4-00I	СУ 944I-II	"	I				50,78			5I	
		Цена: 58,5xI,047										

17478-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
53	п 4-II6	Щиток осветительный УОШВ-6	шт	7				42,93			30I	
		Цена:4IxI,047										
54	I5-04-II п 4-II3	Щиток осветительный типа ОПМ-I	"	I				77,48			77	
		Цена:74xI,047										
		Светильники:										
55	I5-07 доп.20 п 3-I62	НБО05х60	"	37				I,90			70	
		Цена:I,75xI,083										
56	I5-07 доп.20 п 3-I65	НПО I9х60	"	34				I,46			50	
		Цена: I,35xI,083										
57	I5-07 доп.7 п I-203	ППР-I00	"	I2				6,I2			73	
		Цена: 5,65xI,083										
58	"Бельцы" з-д Молдавской ССР-	ПО-2I	"	32				5,74			I84	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Цена: 5,3хI,083										
59	ЩIч У стр 3II 323	П0-02 Цена: I,92+2,I	шт	2				4,02			8	
60	I5-07 доп 20 п 3-206	Л20II-2х40 Цена: I7,0хI,083	"	33				I8,4I			608	
6I	Фрунзенский опытный завод	НСБ45,2х60/ ЕД062х60 Цена: I3хI,083	"	24				I4,08			338	
62	—"—	НСБ45 3х60/ЕД-063х60 Цена: 20хI,083	шт	20				2I,66			433	
63	Таллинский завод "Эстопласт"	Арт. 38 Цена: 4,2хI,083	шт	I7				4,55			78	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64	I6-02 п 54-0I4	Звонок электрический ЗП - 220 с кнопкой	шт	33				2,2I			73	
		Цена: 2,05xI,076										
65	Ц I ч У стр 34I	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом	шт	4				0,68			3	
		Цена:0,36+0,32										
66	Ц I ч У стр 34I	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4 заземляющим контактом	шт	32				2,63			84	
		Цена: 2,2+0,43										
67	I5-04-I п 0I-028	Автоматический выключатель АЗI24	шт	6				I8,9			II3	
		Цена: I8xI,05										
68	I5-04-I п 06-059	Выключатель пакетный ВПКМ-2-I0	шт	32				63,37			2028	
		Цена: I,IxI,05										

17478-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
69	I5-04-I п 06-059	Выключатель пакетный ВПКМ-2-I0	шт	I				I,I6			I	
		Цена: I,IxI,05										
70	I5-04 доп 5 п I7-396	Блок УБ-С-2 на 2 выключателя и I розетку	шт	26				0,86			22	
		Цена:0,76xI,086										
7I	I5-04 доп 5 п I7-397	Блок УБ-С-3 на 3 выключателя и I розетку	шт	6				0,87			5	
		Цена: 0,8xI,086										
72	Ц I ч У стр 324	Лампа люминесцентная ЛБ-40	I0 шт	7,0				I3,2			92	
73	I5-I5 п 6-002	Стартер для ламп СК-220	"	7,0				2,04			I4	
		Цена: I,9xI,076										
		Лампы накаливания:										
74	I5-I5 п 7-026	НБ-220-60	"	2I,0				0,8I			I7	
		Цена: 0,75xI,086										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
75	-"- п.7-008	НБ-220-25 Цена: 0,7xI,086	I0 шт	0,2				0,76			I	
76	-"- п 7-034	НБ-220-I00 Цена: 0,85xI,086	"	4,5				0,92			4	
77	-"- п 7-040	НБ-220-I50 Цена: 0,90xI,086	"	0,4				0,98				
78	24-05 п I-732	Фонарь номерного знака Цена: I,35xI,083	шт	I				I,46			I	
79	I5-09 т I28	Провод марки АШВС -660 сеч. I (2х х2,5) мм2 Цена:43,0xI,I09	км	I,648				47,7			79	
80	-"-	То же, сеч. I (3х2,5) мм2 Цена: 65,0xI,I09	"	0,5I5				72,I			37	

17478-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8I	I5-09- - 7I г. т I26	Провод марки АПВ- - 660 сечением: 2,5 мм2	км	0,409				26,I			II	
		Цена: 23,5xI,I09										
82	-"-	6 мм2	км	I,784				39,92			7I	
		Цена: 36xI,I09										
83	-"-	I0 мм2	"	0,I24				62,I0			8	
		Цена: 56xI,I09										
84	— "-	I6 мм2	"	0,I3				86,50			II	
		Цена: 78xI,I09	"									
85	-"-	25 мм2	"	0,08				I26,43			I0	
		Цена: II4xI,I09										
86	-"-	35 мм2	км	0,03I				I63,02			5	
		Цена: I47xI,I09										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
87	-"-	50 мм2	км	0,093				238,44			22	
		Цена: 2I5xI,I09										
88	05-03-7I п 8-0II4	Труба винипласто-вая диаметром: 20 мм	"	0,I56				284,07			44	
		Цена 255xI,II4										
89	II.8-0II6	25 мм	"	0,592				438,92			260	
		Цена: 294xI,II4										
90	п 8-0II7	32 мм	км	0,057				640,55			37	
		Цена: 575xI,II4										
9I	п 8-0II8	40 мм	"	0,027				9I5,7I			25	
		Цена: 822xI,II4										
92	п 8-0II9	50 мм	"	0,03I				I3II,I8			4I	
		Цена:II77xI,II4										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
93	I5-09- - 7I стр 35	Кабель АНРГ-660 сечением: 2х2,5 мм2 Цена: 95хI,I07	км	0,082				I05,I7			9	
94	-"-	3хI,5 мм2 Цена:I50хI,I07	км	0,052				I66,05			9	
		Итого	руб								5705	
		Плановые накопления 6%	"								342	
		Итого по разделу II	"								6047	
		Всего по смете	руб			I605,8					8I56	709 64

Составила О.Шабалина

СМЕТА № 8

Общежитие на I08 мест

Устройство связи

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г.

I,97 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудование – 0,46 тыс.руб.
б) монтажные работы – I,5I тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	4748,85 м3
2.	Общая площадь	I346,57 м2
3.	Жилая площадь	668,04 м2
4.	Общая приведенная площадь	I4I2,09 м2
5.	Число мест	I08
6.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,4I руб.
	I м2 общей площади	I,46 руб.
	I м2 жилой площади	3,95 руб.
	I м2 общей приведенной площади	I,40 руб.
	I места	I8,24 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: един. изм. чел. час	Затраты труда: всего чел. час	Сметная стоимость ед.изм.руб.: обор.	Сметная стоимость ед.изм.руб.: монтажных работ: общая	Сметная стоимость ед.изм.руб.: монтажных работ: в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб.: обор.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: общая	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. РАДИОФИКАЦИЯ										
		а) Монтажные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	ЕРЕР 36-54I	Стойка радиотрансляционная с одной траверсой на напряж.до 240 в I4,3+3,5Ix0,9I= =I7,49	шт	I	7,4	7,4		I7,49	6,7 0,44		I7	7
2	8-280I	Устройство ввода со стойки	ввод	I	3	3	3,94	I,6I			4	2
3	I0-2096	Абонентский трансформатор типа ТАТУ - 25Т	шт	I	I	I	I,30	0,65			I	I
4	I0-7242	Разветвительные и ограничительные коробки УК-2П, КУ 2с	"	36	I	36	0,769	0,26			28	9
5	8-7007	Радиорозетки	I00 шт	0,34	75	25,5	II7	32,7			40	II
6	8-45II	Прокладка винипластовых труб под заливку бетоном, внутренний диам.32 мм	200	4,0	29	II6	33,4	I2,7 0,I2			I34	5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	I0-3098 Цена Муромского з-да	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	I	4	4	3,56	I,88	8	9	4	2
8	8-437I	Затягивание провода в проложенные трубы, сеч. до 2,5 мм2	"	4,0	6	24,0	6,86	2,69 0,8I	-	-	27	II 3
9	8-4223	Прокладка провода марки ПТПЖ-2хI,2 мм скрыто	"	0,3	I4	4,2	I5,6	5,6 0,94	-	-	5	2
		Итого:				22I,I				8	260	96 3
		Плановые накопления 6%	руб.								I6	
		Накопления на оборудование - 9,4%	"							I		
		Итого по "а"	"			22I,I				9	276	96 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	I6-0I-II п 5-0I8	Абонентский трансформатор типа ТАГУ-25Т	шт	I				2,0			2	
		Цена:I,9xI,076										
II	I5-09 т II9	Провод марки ПТПЖ-2xI,2 мм	км	0,443				26,I			I2	
		Цена:23,5xI,I09										
I2	05-03 п 8-0II7	Труба винипластовая 32 мм	"	0,4I2				640,55			264	
		Цена: 575xI,II4										
		Итого	руб								278	
		Плановые накопления 6%	"								I7	
		Итого по "б"	"								295	
		Всего по I разделу "Радиофикация"	"			22I,I				9	57I	96/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	а) Монтажные работы											
I3	8-7292	Распределительная коробка КРТП-I0	шт	I	4	4		4,97	I,83 0,I7		5	2
I4	Кальк. № I	Шкаф устройства связи ШЭСЦ-02	шт	4	I,6	6,4		I0,I9	0,2		4I	I
I5	I0-794 I6-02-72 доп 5 п 04-0048	Телефонный аппарат ТА-72	шт	2	0,6	I,2	9,45	0,56	0,3	I9	I	I
I6	8-45II	Прокладка винипластовых труб скрыто диам. 32 мм	I00 м	0,5	29	24,5		33,4	I2,7 0,I2		I7	6
I7	8-4223	Прокладка кабеля скрыто	"	0,04	I4	0,6		I5,6	5,6 0,94		I	
I8	8-437I	Прокладка провода ТРП-Iх2х х 0,5 мм2	"	0,05	6	0,3		6,86	2,69 0,8I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9	8-4223	То же, скрыто	I00 м	0,I0	I4	I,4		I5,6	5,6 0,94		2	I
20	8-2807	Ввод телефонный	ввод	I	II,2	II,2		I3,5	5,26		I4	5
		Итого	руб			49,6				I9	8I	I6
		Плановые накопления - 6%	руб								5	
		Начисления на оборудование- 9,4%	"							2		
		Итого по "а"	"			49,6				2I	86	I6
		б) Материалы, не учтенные ценником:										
2I	I5-09 т.II2	Провод ТРП-Ix2x x0,5 мм	км	0,062				I2,2			I	
		Цена:II,0xI,I09										
22	05-03 п 8-0II7	Труба виниластовая диам.32мм	"	0,052				640,55			33	
		Цена: 575xI,II4										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	I5-09 стр 75	Кабель ТШП I0x2x0,5	км	0,004				I8I,0I			I	
		Цена:I65xI,097										
		Итого	руб								35	
		Плановые накопления - 6%	"								2	
		Итого по "б"	"								37	
		Всего по II разделу "Телефонизация"	"			49,6				2I	I23	I6
		Ш. Телевидение										
		а) Монтажные работы										
24	I0-4800	Определение места установки антенны	ант.	I	6	6		II,7	2,78 0,96		I2	3 I
25	I0-4802	Установка антенны	шт	I	I6	I6		20,3	8,I I,23		20	8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26	I0-48II	Измерения контрольные и сдача работ	ант.	I	2	2		4,56	I,03 0,39		5	I
27	I0-4823 Цена п/я 6653	Усилитель типа "УТО"	шт	I	3	3	83	3,55	I,57	83	4	2
28	I0-4822	Коробка телевизионная разветвительная и распределительная	"	3	I	3		I,0	0,52		3	2
29	8-437I	Прокладка кабеля в трубе	I00 м	0,65	6	3,9		6,86	2,69 0,8I		4	2
		Итого	руб			33,9				83	48	I8 2
		Начисления на оборудование -9,4%								8		
		Плановые накопления- 6%	руб								3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по "а"	руб			33,9				9I	5I	I8/2
		б) Материалы, не учтенные ценником:										
30	I6-0I-I п 3-I00	Антенная телевизионная типа АТВК	шт	I				I6,4			I6	
		Цена: I5,2xI,076										
3I	I6-0I-I п 3-095	Коробка распределительная КРТ-3	"	I				0,52			I	
		Цена:0,48xI,086										
32	I6-0I-I п 3-093	Коробка разветвительная типа КРТВ-6	"	2				I,I9			2	
		Цена:I,IxI,086										
33	Ш чУ стр.I90	Кабель марки РК-75-4-I5	км	0,036				I7I,0			6	
34	I5-09 т II4	То же, РК-75-9-I3	"	0,03				269,9			8	
		Цена:246xI,097										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого	руб								33	
		Плановые накопления – 6%	"								2	
		Итого по "б"	руб								35	
		Всего по III разделу	руб			33,9				9I	86	I8 / 2
		IУ. Электрочасофикация										
		а) Монтажные работы										
35	I0-7I35 I7-03-73 п I-097	Установка электропервичных часов типа П-КЛЗ-24	шт	I	8,0	8,0	65	8,38	4,59	65	8	5
36	I0-7I85	То же, электровторичных часов типа ВП-300-24- – 66 к	"	2	2	4		2,I9	0,98		4	2
37	8-45II	Труба винипластовая диам.32 мм в полу	I00 м	0,25	29	7,3		33,4	I2,7 / 0,I2		8	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	I0-7242	Монтаж разветвительной коробки типа УКП-2П	шт	2	I,0	2,0		0,769	0,26		2	I
39	8-4403	Прокладка провода ПРШМ в трубе	I00 м	0,4	3,0	I,2		2,37	I,3I		I	I
		Итого	руб			22,5				65	23	I2
		Плановые накопления - 6%	"								I	
		Начисления на оборудование- 9,4%	"							6		
		Итого по "а"	"			22,5				7I	24	I2
		б) материалы, не учтенные ценником										
40	05-03 п 8-0II7	Трубы винипластовые диам.32мм	км	0,025				640,55			I6	
		Цена:575xI,II4										

17478-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I	I5-09 стр I03	Провод марки ПРППМ 2хI,2	км	0,04I				5,9I			2	
		Цена:45хI,I09										
42	I7-03-II I-I36	Часы электровторичные типа ВП--300-24-66к	шт	2				5,9I			I2	
		Цена:5,5хI,074										
		Итого	руб								30	
		Плановые накопления - 6%	"								2	
		Итого по "б"	"								3I	
		Итого "Часофикация"	"			22,5				7I	55	I2
		У. Пожарная сигнализация										
		а) Монтажные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
43	I0-7002 I6-02-72 Доп № I	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-I2АМ"	шт	I	55	55	I54	49,5	28,3	I54	50	28
44	I0-70I7 I6-02-72г. п 03-0035	Приставка "Сигнал-I2Б"	шт	I	6	6	63	5,75	3,I7	63	6	3
45	8-5869	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении 800хI200х3I0	"	I	4	4		5,69	I,8		6	2
46	8-I3I6 I5-II-72 п I-072	Аккумуляторная батарея типа 6стс-45эмс	"	2	4	8	I4,8	3,8	I,7	30	8	3
47	I0-724I	Датчик тепловой легкоплавкий ДТЛ	"	82	I	82		I,02	0,24		84	20
48	I0-705I	Звонок громкого боя МЗ-I	"	I	2	2		I,96	I,08		2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
49	8-70II	Патрон стенной	I00 шт	0,0I	37	0,4		70,7	0,26		I	
50	I0-7042	Коробка разветвительная УК-2I	шт	4I	I	4I		0,769	0,26		32	II
5I	8-45II	Прокладка винипластовых труб диам.32 мм в перекрытиях	I00 м	3,9	29	II3,I		33,4	I2,7 0,I2		I30	50
52	8-437I	Прокладка первого провода в трубах	"	3,9	6	23,4		6,86	2,69		27	I0
53	8-4403	Прокладка последующего провода в трубах	"	0,I	3	0,3		2,37	I,3I			
54	8-4223	Прокладка провода АШВС 2х2,5 мм2 скрыто	"	0,4	I4	5,6		I5,6	5,6 0,94		6	2
		Итого	руб			340,8				247	352	I3I
		Плановые накопления - 6%									2I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления на оборудование – 9,4%	руб							23		
		Итого по "а"	"			340,8				270	373	I3I
		б) материалы, не учтенные ценником:										
55	24-05 п I-87	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении	шт	I				I3,66			I4	
		Цена: I3xI,05I										
56	I6-02 п 54-0I9	Звонок МЗ-I	"	I				4,46			4	
		Цена:4,I5xI,076										
57	I5-05 п 7-003	Лампа накаливания 220 в, I5 вт	шт	I				0,07				
58	05-03 п 8-0II7	Труба винипластовая диам.32 мм	км	0,402				640,55			258	
		Цена: 575,I,II4										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
59	I5-09 т II2	Провод ТРП-Ix2x x0,5	км	0,4I2				I2,2			5	
		Цена: II,0xI,I09										
60	I5-09-7I стр I08	Провод АШВС-2x2,5	"	0,04I				47,69			2	
		Цена: 43xI,I09										
		Итого	руб								283	
		Плановые накопления - 6%									I7	
		Итого по "б"	"								300	
		Итого "Пожарная сигнализация"	"			340,8				270	673	I3I
		УI. Молниезащита										
6I	8-47I8	Шины заземления из арматурной стали диам.8 мм в здании	I00	0,3	40	I2		54,7	I7,I / 0,29		I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:	руб.								283	
		Плановые накопления - 6%	"								I7	
		Итого по "б"	"								300	
		Итого "Пожарная сигнализация"	"			340,8				270	673	I3I
		УI. Молниезащита										
6I	8-47I8	Шины заземления из арматурной стали диам. 8 мм в здании	I00 м	0,3	40	I2	-	54,7	I7,I / 0,29	-	I6	5
		Итого:	руб.								I6	5
		Плановые накопления - 6%									I	
		Итого по УП разделу				I2					I7	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		СВОДКА ПО СМЕТЕ5										
		I. Радиофикация	руб.			22I,I				9	554	96 3
		2. Телефонизация	"			49,6				2I	I23	I6
		3. Телевидение	"			33,9				9I	86	I8 2
		4. Часофикация	"			22,5				7I	55	I2
		5. Пожарная сигнализация	"			340,8				270	673	I3I
		6. Молниезащита	"			I2				-	I7	5
		Всего:	"			679,9				462	I508	278 5

Составила: О.Шабалина

17478-03

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости изготовления и монтажа шкафа

устройства связи

№№ пп	Основание	Наименование	Един. изм.	Коли-чество	Цена	Стои-мость
I	2	3	4	5	6	7
I	Типовые конструкции, изделия, узлы зданий и сооружений серия I-I72-3 Д-I6	Монтажная столярная плита	шт	I	I,93	I,93
2	-"- Д-II	Дверь двухстворчатая	шт	I	8,26	8,26
		Итого:				I0,I9

Затраты труда I,6 чел/час.

Составила: О.Шабалина

С М Е Т А № 9

17478-03

Общежитие на I08 мест

Мебель, инвентарь, постельные принадлежности

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г.
I8,63 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 4748,85 м3
2. Общая площадь I346,57 м2
3. Жилая площадь 668,04 м2
4. Общая приведенная площадь I4I2,09 м2
5. Число мест I08
6. Стоимость:
   I м3 здания 3,92 руб.
   I м2 жилой площади 27,89 руб.
   I м2 общей площади I3,84 руб.
   I м2 общей приведенной площади I3,I9 руб.
   I места I72,5 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн. стоимость: един. руб.	Сметн. стоимость: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Письмо Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 сентября I974 г. № 706	Мебель, инвентарь, постельные принадлежности исключается стоимость встроенных шкафов Цена: 200,52 - 28,0 = I72,52	мест	I08	I72,52	I8632
		Итого:	руб.			I8632

Составила: Н.Князева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости сборных железобетонных изделий, определенной по прейскуранту 06-08 к смете № I на общестроительные работы

№№ пп	Характеристика изделия	Марка изделий и расчет стоимости единицы измерения							
		ПТ-63-I5	ПТ63-I2	ПТ63-I0	ПС63-I5	ПС63-I2	П63-I5	П63-I2	П5I-I2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Марка бетона	200	200	200	200	200	200	200	200
2	Объем в плотном теле, м3	I,I76	0,884	0,73	I,I76	0,884	I,I76	0,884	0,7I9
3	Площадь изделия м2	9,36	7,47	6,22	9,36	7,47	9,36	7,47	6,05
4	Приведенная толщина, см	I2,55	II,80	II,72	I2,60	II,8	I2,55	II,80	II,88
5	Нормативная нагрузка, кг/м2	970	970	970	800	800	660	660	660

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	Вес изделия, тн	2,94	2,2I	I,825	2,94	2,2I	2,94	2,24	I,8
7	Длина пролета,м	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28	6,28
8	Единица измерения,	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту 06-08	I900	I900	I900	I900	I900	I900	I900	I900
I0	Цена по пр-ту	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
II	Поправка по нормативную нагрузку	-	-	-	-0,20	-0,20	-0,30	-0,30	-0,30
I2	Поправка на величину пролета	+0,66	+0,66	+0,66	+0,66	+0,66	+0,66	+0,66	+0,66
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	Реквизит, т.ч.п.7	0,55x x1,176= 9,36 =0,07	0,55x x0,884= 7,47 =0,07	0,55x x0,73 6,22 =0,06	0,55x x1,176= 9,36 =0,07	0,55x x0,884 :7,47= =0,07	0,55x x1,176= 9,36 =0,07	0,55x x0,884= 7,47 =0,07	0,55x x0,719: :0,05 =0,07
I5	Транспорт по ЦСЦ, прил. I	4,I6x x2,94 9,36 =I,3I	4,I6x x2,2I 7,47 =I,23	4,I6x xI,825 6,22 =I,22	4,I6x x2,94 9,36 =I,3I	4,I6x x2,2I :7,47 =I,23	4,I6x x2,94 9,36 =I,3I	4,I6x x2,24 7,47 =I,25	4,I6x xI,8: :6,05= =I,24
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	8,34	8,26	8,24	8,I4	8,06	8,04	7,98	7,97
I7	С учетом заготовительно-складских расходов К-I,02	8,5I	8,43	8,40	8,30	8,22	8,20	8,I4	8,I3
I8	Стоимость I шт. изделия	79,65	62,97	52,25	77,69	6I,4I	76,75	60,8I	49,I8

Составила: Киселёв — Л.Киселева

1747803

№№ пп	Характеристика изделия	ПС5I-I2	ПТПП2,5-8-6	ПТПП2,5--II4-9	ПЛ-63-I2	ПЛ63-I2лп	ПЛ39-I2	ПЛ39-I2п
I	2	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
I	Марка бетона	200	200	200	200	200	200	200
2	Объем в плотном теле ,м 3	0,7I9	0,038	0,079	I,I37	I,202	0,627	0,637
3	Площадь изделия, м2	6,05	0,48	0,99	7,47	7,47	4,62	4,62
4	Приведенная толщина, см	II,88	8,0	8,0	I5,20	I6,I0	I3,6	I3,85
5	Нормативная нагрузка, кг/м2	800	I250	I250	952	952	865	865
6	Вес изделия, тн	I,8	0,096	0,I98	2,84	3,0I	I,570	I,990

I	2	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
7	Длина пролета, м	6,28	0,80	I,I	6,28	6,28	3,88	3,88
8	Единица измерения,	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту 06-08	I900	I90I	I90I	I908	I908	I904	I904
I0	Цена по пр-ту	6,30	4,80	4,80	7,65	7,65	6,I0	6,I0
II	Поправка на нормативную нагрузку	-0,20	-0,20	0,20	-	-	-	-
I2	Поправка на величину пролета	+0,66	-	-	0,06х xII= =0,66	0,06х xII= =0,66	0,03 х4= =0,I2	0,03х4= =0,I2
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-0,36	-0,36	-	-	-	-

17498-03

I	2	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
I4	Реквизит, т.ч.п.7	0,55х х0,7I9: :6,05= =0,07	0,55х х0,038: :0,48= =0,04	0,55х х0,079: :0,99= =0,04	0,55х хI,I37: :7,47= =0,08	0,55х хI,202: :7,47= =0,09	0,55х х0,627: :4,62= =0,07	0,55х х0,637: :4,62= =0,08
I5	Транспорт по ЦСЦ, прил.I	4,I6х хI,8: :6,05= =I,24	4,I6х х0,096: :0,48= =0,83	4,I6х х0,I98: :0,99= =0,83	4,5х х2,84: :7,47= =I,7I	4,5х х3,0I: :7,47= =I,8I	4,5х хI,57: :4,62= =I,53	4,5х хI,59: :4,62= =I,55
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	8,07	5,5I	5,5I	I0,I0	I0,2I	7,72	7,75
I7	С учетом заготовительно-складских расходов К=I,0	8,23	5,62	5,62	I0,30	I0,4I	7,87	7,9I
I8	Стоимость I шт изделия	49,80	2,70	5,56	76,96	77,79	36,38	36,52

Р А С Ч Е Т № I

Сметные цены на индустриальные изделия перемычек и опорных подушек

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м3	Стоим. изделия без арматуры р/шт.	Арматура								Цена изделия с арматурой руб/шт.
							цена руб 0,I73 кг		цена руб 0,I84 кг		цена руб 0,I94 кг		цена руб 0,2I4 кг		
							к-во	сумма	к-во	сумма	к-во	сумма	к-во	сумма	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I	IIPI-I2--I2-6	200	0,0I	445I	52,70	0,53	-	-	-	-	-	-	0,64	0,I4	0,67
2	IIP22-I5. I2.-I4	"	0,03	"	"	I,58	-	-	-	-	-	-	0,56	0,I2	I,70
3	IIP2-I6. I2-I4	"	0,03	"	"	I,58	-	-	-	-	0,37	0,07	0,27	0,06	I,7I

17478-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
4	IIIP3-24. I2-I4	200	0,04	445I	52,70	2,II	-	-	-	-	I,5	0,29	0,52	0,II	2,5I
5	IIIP38-I2. I2-22д	"	0,03	"	"	I,58	-	-	-	-	I,4	0,27	0,35	0,07	I,92
6	IIIP38-I5. I2.22y	"	0,04	"	"	2,II	-	-	-	-	3,0	0,58	0,38	0,08	2,77
7	IIIP8-I8. I2.22y	"	0,05	"	"	2,64	0,7I	0,I2	-	-	0,7	0,I4	-	-	2,90
8	IIIP38-I8. I2.22y	"	0,05	"	"	2,64	I,2I	0,2I	-	-	4,66	0,90	-	-	3,75
9	IIIP38-24. 25.22y	"	0,I3	"	"	6,85	6,36	I,I0	-	-	8,64	I,68	-	-	9,63
I0	IIIP3-I9. I2.I4	"	0,03	"	"	I,58	-	-	-	-	0,75	0,I5	0,3I	0,07	I,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
II	IIIP28-20. 25.22y	200	0,II	445I	52,70	5,80	-	-	-	-	4,52	0,88	I,85	0,40	7,08
I2	IIIP38-27. 25.22y	"	0,I5	"	"	7,9I	8,22	I,42	-	-	I4,99	2,9I	-	-	I2,24

Составила: Киев Л.Киселева

17478-03

17478-03

Р А С Ч Е Т № 2

Сметные цены на индустриальные изделия: лестничных маршей, площадок, проступей и ступеней

№№ пп	Марка изделия	Пог.м.	Площадь изделия м2	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м2	Сметная стоим. руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЛПР22-I5-к	-	3,97	4743	9,50	37,72
2	ЛПР 22-I8-к	-	4,7I	"	9,50	44,75
3	ЛПР22-I8 кв	-	4,7I	"	9,50	44,75
4	ЛМ 28-IIп	-	2,86	"	9,50	27,I7
5	ЛС-II-I7, ЛСII, ЛСIIН; ЛС-IIВ	I,05	-	4746	2,50	2,63
6	ЛС9-I7	0,90	-	4746	2,50	2,25
7	ЛСI2-	I,20	-	4746	2,50	3,00
8	СНК-6-2I-3,5	2,I	-	4747	4,40	9,24

Составила: Киев Л.Киселева

17478-03

Р А С Ч Е Т № 3

Оптовые цены на индустриальные изделия балконных плит

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Площадь изделия, м2	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м2	Цена изделия руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7
I	ПБ36-5а	200	4,45	476I	8,2	36,49
2	ПБ36-4	"	4,09	"	8,2	33,54
3	ПБ36-6а	"	4,8I	"	8,2	39,44

Составила: Л.Киселева

17478-03

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости встроенных шкафов марки Ш-I и Ш-Iа по серии I.I72-4

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един. руб.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Серия I.I72-4 стр.I3	Дверки шкафа ДШ-I7-4	шт	4	I0,I4	40,56
2	-"- стр.I5	Дверки антресоли ДА 5 - 4	"	4	4,73	I8,92
3	-"- стр.I9	Стенка боковая СБ-2	"	I	I0,88	I0,88
4	-"- стр.I9	Стенка боковая добор 2СБ-4	"	I	3,7I	3,7I
5	-"-	Стенка промежуточная Iсп-I	"	3	7,43	22,29
6	-"-	Полка антресольная (I663х600)	шт	2	3,08	6,I6
7	-"- стр.20	Полка переставная IIШ-6	"	I4	I,47	20,58
8	-"- стр.2I	Монтажный брус МБ-I	"	9	0,32	2,88

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
9	-"-	Штангодержатель ЩД-2	шт	4	0,II	0,44
I0	-"-	Штанга ШТ-4	"	2	0,08	0,I6
II	-"-	Полкодержатель ЩД-2	"	20	0,2I	4,20
I2	-"-	Плинтус	пм	I,7	0,6I	I,03
I3	-"-	Наличник Н-I	"	6,8	0,26	I,77
		Итого:	руб.			I33,58

17478-03

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости встроенных шкафов марки Ш-2, Ш-2а по серии I.I72-4

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Серия I.I72-4	Дверка шкафа Дш I7-4	шт	6	I0,I4	60,74
2	-"-	Дверка антресоли ДА 5-4	"	6	4,73	28,38
3	-"-	Дверка шкафа ДШ I7-5	"	I	I3,26	I3,26
4	-"-	Дверка антресоли ДА-5-5	"	I	6,92	6,92
5	-"-	Стенка боковая СБ-2	"	I	I0,88	I0,88
6	-"-	Стенка боковая добор 2СБ-4	"	I	3,7I	3,7I
7	-"-	Стенка боковая I,87 м2	"	2	I0,36	20,72
8	-"-	Стенка боковая добор I,04Ix0,7м	"	2	3,I0	6,20
9	-"-	Стенка промежуточная СП-I	"	5	7,43	37,I5

17478-03

I	2	3	4	5	6	7
I0	Серия I.I72-4	Полка антресольная I,5 м2	шт	3	3,08	9,24
II	-"-	Полка антресольная 0,7 м2	"	2	I,93	3,85
I2	-"-	Полка переставная IIШ-6	"	2I	I,47	30,87
I3	-"-	Полка переставная 0,7 м2	"	2	I,84	3,68
I4	-"-	Ленточный брус МБ-I	"	I6	0,32	5,I2
I5	-"-	Штангодержатель ШД-2	"	6	0,II	0,66
I6	-"- стр.2I	Штанга ШТ-4--	шт	3	0,08	0,24
I7	-"-	Полкодержатель ШД-2	"	30	0,2I	6,30
I8	-"-	Плинтус	пм	3,I0	0,6I	I,89
I9	-"-	Наличник Н-I	"	I3,I0	0,26	3,4I
		Итого:	руб.			253,33

Составила: Л.Кисилева

17478-03

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости встроенных шкафов марки Ш-3, Ш-3а, по серии I.I72-4

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн. стоимость	
					един. руб.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Серия I.I72-4	Дверки шкафа ДШ-I7-4,5	шт	I	II,70	II,70
2	-"-	Дверка антресоли ДА6-4,5	"	I	8,26	8,26
3	-"-	Стенка боковая СБ-2	"	I	I0,88	I0,88
4	-"-	Стенка боковая добор 2СБ-4	"	I	3,7I	3,7I
5	-"-	Стенка шкафа задняя СШ-I7-5	"	I	I2,20	I2,20
6	-"-	Полка антресольная 2ПА-5	"	I	I,93	I,93
7	-"-	Полка переставная 2ПШ-5	"	5	I,84	9,20
8	-"-	Монтажный брус МБ-I	"	3	0,32	0,96
9	-"-	Полкодержатель ПД-2	"	I0	0,2I	2,I0
I0	-"-	Плинтус	пм	I,0	0,6I	0,6I
II	-"-	Наличник Н-I	пм	5,50	0,26	I,43
		Итого:	руб.			62,98

Составила: Л.Киселева

ВЕДОМОСТЬ 17478-03

потребности в материалах и полуфабрикатах
для строительства

Приложение к смете № I

Общестроительные работы

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Количество		
			подземная часть	надземная часть	всего
I	2	3	4	5	6
I	Затраты труда	ч/д	336,43	2582,99	29I9,42
2	Заработная плата	руб	773,80	5942,50	67I6,3
	Материалы:				
3	Белила цинковые тертые	кг	3,3	285,85	289,I5
4	Битум БН-Ш	т	-	0,I0	0,I0
5	Битум жидкий	т	0,79		0,79
6	Болты	кг	-	0,05	0,05
7	Болты оцинкованные	т	-	0,34	0,34
8	Бордюр обойный	м	-	I359,5	I359,5
9	Бруски Шс 50-60 мм	м3	-	0,0I	0,0I
I0	Бруски и брусья Шс 70 мм и более	"	-	0,0I	0,0I
II	Бумага	кг	-	I92,95	I92,95

17478-03

I	2	3	4	5	6
I2	Бруски и брусья 75 мм и более	м3	0,58	-	0,58
I3	Вода	м3	I,94	-	I,94
I4	Водонепроницаемая бумага	м2	I97,30	539,9	737,2
I5	Войлок строительный	"	-	52,7	52,7
I6	Гвозди строительные	кг	5,95	568,82	574,77
I7	Гвозди кровельные оцинкованные	"	-	I304	I304
I8	Гвозди штукатурные	кг	-	0,I0	0,I0
I9	Гидроизол	м2	-	88,I	88,I
20	Гипс	т	-	I5,33	I5,33
2I	Грунтовка битумная	т	0,08	0,28	0,36
22	Дрова	м3	-	0,08	0,08
23	Доски полового настила 29 мм	м3	-	23,I2	23,I2
24	Доски Шс 25-35 мм	"	2,2I	2,55	4,76

17478-03

I	2	3	4	5	6
25	Доски Шс 25-32 мм	м3	0,I3	0,22	0,35
26	Доски Шс 40мм и более	"	0,I3	0,I8	0,3I
27	Доски IУ с 40 мм и более	"	-	0,03	0,03
28	Доски строганые Нс 40 мм и более	"	-	0,03	0,03
29	Доски строганые в четверть Пс I9-22 мм	"	-	0,I7	0,I7
30	То же, 25-32 мм	"	-	0,25	0,25
3I	Доски IУ с 50--60 мм	"	-	0,02	0,02
32	Закрепы	кг	-	80,9	80,9
33	Замазка меловая	"	3,4	I82,0	I85,4
34	Известь негашеная	"	8,67	-	8,67
35	Камень бутовый	м3	9I,9	-	9I,9
36	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт	25,06	I26,3I	I5I,37
37	Кирпич пустотелый	"	-	I80,52	I80,52

17478-03

I	2	3	4	5	6
38	Керамзит	м3	0,44	-	0,44
39	Клей разный	кг	-	II,73	II,73
40	Крахмал	"	-	225,59	225,59
4I	Краски тертые	"	2,78	I685,38	I688,I6
42	Купорос медный	"	-	7,I4	7,I4
43	Линолеум	м2	-	208,I	208,I
44	Мастика	т	0,52	0,44	0,96
45	Мастика битумная	"	I,75	2,55	4,30
46	Мазут топочный	"	-	I0,20	I0,20
47	Минераловатные плиты	м3	0,5	II,8	I2,3
48	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	-	925,6	925,6
49	То же, усиленного профиля	м2	-	52,2	52,2
50	Мел	кг	0,28	564,4	564,68
5I	Мыло	"	-	7,I	7,I
52	Обои	м2	-	3072,I	3072,I

17478-03

I	2	3	4	5	6
53	Олифа	кг	I,25	270,64	27I,89
54	Пакля	"	7,3I	242,4	3I5,50
55	Паста меловая	"	-	45I,86	45I,86
56	Паста антисептическая	"	-	22,95	22,95
57	Пергамин	м2	-	9,0	9,0
58	Песок	м3	0,49	-	0,49
59	Плиты пенобетонные	м3	-	74,78	74,78
60	Плита керамическая	м2		34,03	34,03
6I	Плитки керамические метлахские	м2	-	I62,6	I62,6
62	Проволока разная	кг	56,4	2,7	59,I
63	Поковки	"	-	256,5	256,5
64	Поковки оцинкованные	"	-	I0,0	I0,0
65	Растворитель Р-4	"	0,3	I62,6	I62,9
66	Рубероид	м2	II0,8	892,8	I003,6

17478-03

I	2	3	4	5	6
67	Сетка металлическая тканая	м2	0,6	I2I9,7	I225,7
68	Смола	кг	-	65,2	65,2
69	Сульфат аммония	кг	-	I44,5	I44,5
70	Сталь кровельная оцинкованная	т	-	I,I2	I,I2
7I	Сталь круглая (катанка)	т	-	0,I0	0,I0
72	Стекло жидкое	кг	49,47	-	49,47
73	Стекло оконное 3 мм	м2	8,I6	438,I	5I9,7
74	Толь	м2	I72,0	279,5	458,5
75	Цемент-400	т	20,5	I47,9	I68,4
76	Шлаковата	м3	-	0,59	0,59
77	Шпаклевка купоросная	кг	I,I9	2I,76	22,96
78	Шпаклевка перхлорвиниловая	"	-	I74,7	I74,7
79	Шурупы оцинкованные	"	-	II8,7	II8,7
80	Щебень	м3	38,23	-	38,23

Полуфабрикаты:

17478-03

I	2	3	4	5	6
8I	Анкерные крепления	тн	-	0,38	0,38
82	Арматура для монолита	т	-	0,I2	0,I2
83	Бетон тяжелый М-50	м3	2I,43	-	2I,43
84	Бетон тяжелый М-I00	м3	I77,3	-	I77,3
85	Бетон тяжелый М-I50	м3	4,52	-	4,52
86	Бетон М-200	"	-	I,88	I,88
87	Раствор цементный I00	"	3,38	-	3,38
88	Раствор цементный 25	"	3,48	-	3,48
89	Раствор цементный 75	"			
90	Раствор цементный 50	"	I3,45	2,35	I5,80
9I	Раствор цементный I50	"	-	8,6I	8,6I
92	Раствор цементно-известковый 25	"	I,50	I94,87	I96,37
93	Раствор известковый	"	-	44,07	44,07

17478-03

I	2	3	4	5	6
94	Раствор цементно-известковый	м3	-	6,24	6,24
95	Раствор цементный I:I:6	м3	2,30	-	2,30
96	Смесь асфальто-бетонная	т	6,89	-	6,89
97	Керамзитобетон	м3	0,34	-	0,34
98	Щиты опалубки	м2	I59,2I	-	I59,2I
99	Плинтус	пм	-	II37,24	II37,24
I00	Наличники	пм	-	I373,4	I373,4
I0I	Щиты настила	м2	-	2,93	2,93

17478-03

I	2	3	4
	Приложение к смете № 2		
I	Затраты труда	ч/дн	I56,43
2	Машины	руб.	24,I8
	Сантехнические и строительные материалы:		
3	Белила цинковые тертые	кг	I5,23
4	Болты с гайками	"	5,2
5	Краски тертые	"	2,9I
6	Кронштейны радиаторные	шт	369
7	Лак	кг	4,2
8	Лента стальная упаковочная	"	5I,2
9	Лакостеклоткань	м2	I86
I0	Олифа	кг	I2,43
II	Полуцилиндры минераловатные	м3	4,I2
I2	Рубероид	м2	I86
I3	Сталь листовая кровельная	м2	60
I4	Прочие материалы	руб.	45,06
	Приложение к смете № 3		

17478-03

I	2	3	4
I	Затраты труда	ч/дн	82,48
2	Машины	руб.	6,92
	Сантехнические и строительные материалы		
3	Белила цинковые тертые	кг	0,68
4	Краски тертые	"	0,I3
5	Олифа	"	0,56
6	Прочие материалы	руб.	32,I6
	Приложение к смете № 4		
I	Затраты труда	ч/дн.	3I,38
2	Машины	руб.	5,47
	Строительные материалы		
3	Белила цинковые тертые	кг	7,9
4	Клей малярный	"	0,2
5	Краски тертые	"	I,07
6	Маты минераловатные	м3	0,82
7	Мастика битумная	кг	II
8	Мел молотый	"	0,4
9	Олифа	кг	7,II

17478-03

I	2	3	4
I0	Проволока стальная стожженая черная	"	3,3
II	Раствор асбестоцементный	м3	0,36
I2	Рубероид	м2	45,43
I3	Прочие материалы	руб.	6,64
	Приложение к смете № 5		
I	Затраты труда	ч/дн	50,65
2	Машины	руб.	9,7I
	Строительные материалы		
3	Белила цинковые тертые	кг	I2,22
4	Краски тертые	"	I,65
5	Клей малярный	"	0,3I
6	Маты минераловатные	м3	I,32
7	Мел молотый	кг	0,6I
8	Олифа	"	II,0
9	Проволока стальная отожженная черная	"	3,33
I0	Раствор асбестоцементный	м3	0,56
II	Прочие материалы	руб.	I6,65
	Приложение к смете № 6		
I	Затраты труда	ч/дн.	I36,77
2	Машины	руб.	24,37
3	Прочие материалы	руб.	I23,47

Составила: О.Шабалина

17478-03

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для различных вариантов расчетного давления на грунт основания - I,5 кгс/см2 и - 2,5 кгс/см2 со стенами из пустотелого кирпича

№№ пп	№№ поз. по смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ		
			предусмотренные сметой к основн. варианту из пустотелого кирп. -30- - 2,0 кгс/см2	соответствующие вариант-ту -I,5 кгс/см2	-2,5 кгс/см2
I	2	3	4	5	6
	А. Подземная часть				
	II. Фундаменты				
I	I7	м3	95,83	II5,67	83,72
2	I8	м3	68,04	82,I3	59,44
3	I9	м3	42,I7	50,89	36,84

Составила: Киселева Л.Киселева

17478-03

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

Объемов работ для различных вариантов температур наружного воздуха при расчетном давлении на грунт основания =2,0 кгс/см2 со стенами из пустотелого кирпича к смете № I на общестроительные работы

№№ пп	№№ поз. по смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту из пустотелого кирпича-30	соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха	
				- 20°	- 40°
I	2	3	4	5	6
			А. Подземная часть		
			П. Фундаменты		
I	I9	м3	95,83	85,63	I04,68
2	I8	м3	68,04	60,79	74,32
3	I9	м3	42,I7	37,68	46,06
			Ш. Стены		
4	20	"	I03,I2	90,55	I20,46
5	22	"	II0,82	96,26	I24,46
6	24	"	73,22	64,29	85,53
7	25	"	45,37	39,84	53,0
8	26	"	3,44	2,98	3,86
			Б. Надземная часть		
			УШ. Стены		

17478-03

I	2	3	4	5	6
9	I32	м3	465,27	35I,I4	542,79
I0	I34	м3	I2,30	9,I3	I5,87
II	I36	м3	I80,52	I36,24	2I0,6
I2	I37	м3	II6,32	84,27	I30,27
I3	I38	шт	8	4	I2
I4	I39	"	I26	88	II9
I5	I40	"	I24	87	I6I
I6	I4I	"	-	-	40
I7	I42	"	56	34	78
I8	I44	"	26	26	2I
I9	I47	"	-	-	5
		ХУI	Перекрытия		
20	I8I	шт	2	-	-
2I	I82	"	-	2	-
22	I83	"	-	-	2
		ХУII	Кровля		
23	2I7	м3	74,78	56,08	99,70

17478-03

I	2	3	4	5	6
		XУП - Окна и балконные двери			
24	2I8	м2	I33,5	-	-
25	2I9	"	48,53	-	-
26	220	"	24,83	-	-
27	222	м2	-	-	I29,20
28	223	"	-	-	60,I4
29	224	"	-	-	24,62
30	225	"	-	-	I89,34
3I	226	"	-	-	24,62
32	227	"	-	I79,66	-
33	228	"	I82,03	-	-
33а	229	"	-	24,64	-
34	230	м2	20,40	-	-
35	23I	м2	7,I0	-	-
36	232	"	47,24	-	-
37	233	"	79,20	-	-
38	234	"	48,53	-	-

17478-03

I	2	3	4	5	6
39	235	м2	24,83	-	-
40	236	к-т	I0	-	-
4I	237	"	68	-	-
42	238	"	I6	-	-
43	239	"	I6	-	-
44	240	пм	I35,6	-	I35,6
45	24I	м2	-	6,70	-
46	242	"	-	46,48	-
47	243	"	-	78,0	-
48	244	"	-	48,48	-
49	245	"	-	24,64	-
50	246	пм	-	I35,6	-
5I	247	м2	-	-	I2,87
52	248	"	-	-	47,27
53	249	"	-	-	80,70
54	250	"	-	-	48,50
55	25I	"	-	-	24,62

17478-03

I	2	3	4	5	6
56	252	к-т	-	I0	-
57	253	"	-	68	-
58	254	"	-	I6	-
59	255	"	-	I6	-
60	256	"	-	-	I0
6I	257	к-т	-	-	68
62	258	"	-	-	I6
63	259	"	-	-	I6
		XXI. Внутренняя отделка			
64	308	м2	-	I79,66	-
65	309	м2	-	-	I89,34
66	3II	"	I82,07	-	-
67	3I3	"	6I,95	6I,76	6I,74

Составила: Л.Киселева

17478-03

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта с конвекторами к смете № 2 на отопление

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с конвекторами
I	2	3	4	5
I	I	экм	238	-
2	2	"	-	238

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта с элеваторным узлом управления к смете № 2 на отопление

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с элеваторным узлом управления
I	3	м	85	83
2	4	"	I65	I68
3	9	шт	-	I
4	I0	"	2	I
5	II	"	-	I
6	I2	"	4	2
7	I5	"	7	6
8	20	"	2	3
9	2I	"		

17478-03

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для различных вариантов расчетной температуры наружного воздуха к смете № 2 на отопление

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с расчетной температурой наружного воздуха			
				-20°С	-25°С	-35°С	-40°С
I	I	экм	238	229	228,2	2I7,4	238,4
2	29	I00м2	0,72	0,69	0,69	0,65	0,72

Составила: О.Шабалина

17478-03

Сводная ведомость затрат труда

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов затрат	Затраты труда в чел.-днях
I	2	3
	Смета № I	
	А. Подземная часть здания	
	Работы нулевого цикла:	
I	Земля	2I,8
II	Фундаменты	5I,98
III	Стены	69,73
IУ	Перекрытие над узлом ввода	I,I6
У	Лестницы	9,40
УI	Прочие работы	98,63
	Итого по работам нулевого цикла:	252,70
	Работы, не входящие в нулевой цикл:	
УII	Полы узла ввода	I,06
УIII	Подготовка под полы I этажа	4I,26
IX	Двери	0,32
X	Внутренняя отделка	5,23

17478-03

I	2	3
XI	Наружная отделка	I3,3I
XII	Прочие работы	22,55
	Итого по рабом, не входящим в нулевой цикл:	83,73
	Итого по подземной части здания:	336,43
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ	
XIII	Стены наружные и внутренние	6I5,79
XIУ	Перекрытия и покрытия	86,44
XУ	Перегородки	4I2,35
XУI	Лестницы	I5,67
XУII	Кровля	I79,24
XУIII	Окна	99,82
XIX	Двери	79,9I
XX	Полы	266,5I
XXI	Внутренняя отделка	683,04
XXII	Наружная отделка	I8,II
XXIII	Прочие работы	I26,II
	Итого по надземной части здания:	2582,99

17478-03

I	2	3
	Итого по общестроительным работам:	29I9,42
	Смета № 2 - Отопление	I56,43
	Смета № 3 - Вентиляция	82,48
	Смета № 4 - Холодное водоснабжение	3I,38
	Смета № 5 - Горячее водоснабжение	50,65
	Смета № 6 - Канализация	I36,77
	Смета № 7 - Электроосвещение	235,45
	Смета № 8 - Устройства связи	99,69
	Смета № 9 - Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	-
	Всего по зданию:	37I2,27

Составила: Киселя Л.Киселева

gost.e-ecolog.ru