ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-72.91

# ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ II

СМЕТЫ

Москва 1991 г.

25140-09

ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25140-09

503-4-72.91

# ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

## АЛЬБОМ 7

## ЧАСТЬ II

## СМЕТЫ

| Стоимость: | | |
|---|---|---|
| общая | 117,24 | тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | 117,24 | тыс.руб. |
| 1 куб.м.здания | 28,22 | руб. |
| 1 кв.м. общей площади | 134,05 | руб. |

РАЗРАБОТАН:
ЦНИИпроектлегконструкция
Зам.директора института Ю.М.Галустян
Главный инженер проекта В.Б.Воробьев

Утверждено:
Приказ от 15.09.1991 г. № 35
Введен в действие
Приказ от 15.09.1991 г. № 35

© ГП ЦПП, 1996

25140-09

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | №№ смет | Наименование | № страниц |
|---|---|---|---|
| I. | | Пояснительная записка | 3 |
| 2. | 2-I-I | Общестроительные работы при Тн=-30°С | 4 |
| 3. | 2-I-IA | Общестроительные работы при Тн=-20°С | 79 |
| 4. | 2-I-IБ | Общестроительные работы при Тн=-40°С | 92 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая сметная стоимость строительных и монтажных работ определена по единым районным единичным расценкам для I территориального района, подрайона I, в ценах и нормах, введенных с 0I.0I.84 г.

Базисные цены на местные строительные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонных и железобетонных изделий, утвержденному Мособлисполкомом от 07.0I.83 г. I-22-р.

Стоимость металлических конструкций определена по ССРСЦ чП, прейскурантам и дополнениям к ним 0I-22, 0I-23, 24-I8-29 с учетом коэффициента надежности 0,95

Накладные расходы на строительные работы определены в размере I6,5%, на металлоконструкции 8,6%, плановые накопления 8,0%

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I

К типовому проекту на общестроительные работы станции технического обслуживания легковых автомобилей на 4 поста при Т= -30°С
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи КМ-I-47
АР I-32
КЖ I-I6

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | II7,24 | тыс.руб. |
| Трудозатраты постоечные | I3558 | чел.-ч. |
| Нормативная трудоемкость | I6738 | чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | II689 | тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | эксплуатации машин | Всего | основной заработной платы | эксплуатации машин | обслуживающих машин | |
| | | | | основной заработной платы | в т.ч. основной заработной | | | в т.ч. заработной платы | на единицу | всего |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | I. Земляные работы | | | | | | | | |
| I | Сб.доп. вып.3 I-I608 29-2 I-I6I5 29-9 | Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на 30 м | I000 м3 | II3,3 / - | II3,3 / 37,9 | I6 | - | I6 / 5 | - / 54,58 | - / 8 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сб.доп. вып.3 I-I592 22-I4 | Разработка грунта II группы экскаватором емк.0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы | I000 м3 | 0,253 | I72<br>7,64 | I64,09<br>66,9 | 44 | 2 | 42<br>I7 | I5,5<br>96,34 | 4<br>24 |
| 3 | Сб.доп. вып.3 I-I550 II-I4 | То же в отвал | I000 м3 | I,3 | I45<br>6,53 | I38,47<br>56,7 | I89 | 8 | I80<br>74 | I3,2<br>8I,65 | I7<br>I06 |
| 4 | I-953 79-7 т.ч.п.3,67 | Доработка грунта вручную | I00 м3 | 0,80 | I36,8<br>I36,8 | -<br>- | I09 | I09 | -<br>- | 256,8<br>- | 205<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сб.доп. вып.3 I-I59I 22-I3 | Разработка грунта I группы экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | I000 м3 | 0,I4 | I44 / 6,4I | I37,39 / 56,I | 20 | I | I9 / 8 | I3 / 72,37 | 2 / I0 |
| 6 | -"- I-I597 23-I | Погрузка нележалого грунта экскаватором обратная лопата емк.0,4 м3 | I000 м3 | 0,I4 | I56 / 8,0I | I47,99 / 42 | 22 | I | 2I / 6 | I6,2 / 60,48 | 2 / 8 |
| 7 | ССЦ ч.I стр.28 | Отвозка грунта на расстояние I км в отвал 0,29xI,6xI00= | I000 | 0,393 | 46,40 | - | I8 | - | - | - | - |
| 8 | I-I88 24-I | Ремонт и содержание дорог | I000 м3 | 0,393 | 9,26 / - | 8,04 / 2,42 | 4 | - | 3 / I | - / 3,48 | - / I |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Сб.доп. вып.3 I-I633 3I-I | Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощн. 80 л.с. | I000 м3 | I,300 | I6<br>– | I6<br>5,39 | 2I | – | 2I<br>7 | –<br>7,76 | –<br>I0 |
| I0 | I-968 8I-I | То же вручную | I00 м3 | 0,8 | 46<br>46 | –<br>– | 37 | 37 | –<br>– | 89,6<br>– | 72<br>– |
| II | I-II84 II8-4 | Уплотнение грунта пневмотромбовками | I00 м3 | 0,I5 | 9,69<br>6,2 | 3,49<br>2,29 | I | I | I<br>– | II,2<br>3,3 | 2<br>I |
| | | Итого по I разделу | | – | – | – | 48I | I59 | 303<br>II8 | – | 304<br>I68 |
| | | II. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I2 | 8-M2 II-I-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 325 | 0,36<br>0,04 | 0,0I<br>– | II7 | I3 | 3<br>– | 0,07<br>– | 23<br>– |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 6-5<br>I-5<br>ССЦ ч.I<br>п.I-4<br>п.I-5 | Устройство монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона М I50 объемом до 3 м3<br>38,9-(27,4-26,6)xI,0I5= | 77,83 | 38,09<br>3,63 | 0,59<br>0,I8 | 2965 | 283 | 46<br>I4 | 6,66<br>0,23 | 5I8<br>I4 |
| I4 | 6-77<br>9-I | Анкерные болты в готовые гнезда с заделкой длиной до I м т | 0,49 | 65I<br>I74 | 2<br>0,63 | 3I9 | 85 | I<br>- | 303<br>0,8I | I48<br>- |
| I5 | ССРСЦ<br>ч.II п.43 | Сетка арматурная т | 0,595 | 392 | - | 233 | - | - | - | - |
| I6 | ССРСЦ<br>ч.II п.2 | Арматура А II т | 0,045 | 278 | - | I3 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7 | 6-84<br>9-8 | Закладные детали весом до 20 кг | т | 0,I46 | 355<br>38 | I,3<br>0,39 | 52 | 6 | -<br>- | 64<br>0,503 | 9<br>- |
| I8 | 6-I<br>I-I | Бетонная подготовка под фундаменты из бетона М 50 мм толщиной I00 мм | м3 | I7 | 27,4<br>0,7 | 0,28<br>0,08 | 466 | I2 | 5<br>I | I,38<br>0,I0 | 23<br>2 |
| I9 | 6-I3<br>I-I3 | Фундаменты-столбы из бетона М I50<br>34,4-(27,4-26,6)xI,02= | м3 | 32 | 33,58<br>2,45 | 0,37<br>0,II | I075 | 78 | I2<br>4 | 4,5<br>0,I4 | I44<br>4 |
| 20 | 6-I79<br>I6-7<br>ССЦ т.I<br>п.I-7<br>п.I-5 | Монолитная плита перекрытия на отметке 3,42 из бетона М 300<br>58,6+(3I,I-27,4)xI,0I5= | м3 | 5,8 | 62,36<br>8,64 | I,29<br>0,39 | 362 | 50 | 7<br>2 | I5,3<br>0,50 | 89<br>3 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | ССРСЦ ч.П п.3 | Арматура А Ш | т | 0,0I8 | 270 | – | 5 | – | – | – | – |
| 22 | 6-83 9-7 | Изделия закладные | т | 0,0I | 44I / I24 | I,4 / 0,42 | 4 | I | – / – | 2I0 / 0,54 | 2 / – |
| 23 | ССРСЦ ч.П п.43 | Сетки арматурные Вр I | т | 0,367 | 392 | – | I44 | – | – | – | – |
| 24 | 6-33 3-4 ССЦ т.I п.I-4 п.I-5 | Устройство железобетонных фундаментов под оборудование М I50 объемом до 5 м3 | м3 | 0,8 | 36,49 / 2,4I | I,2I / 0,363 | 29 | 2 | I / – | 4,46 / 0,47 | 4 / – |
| | | 37,3-(27,4-26,6)xI,0I5= | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6-34<br>3-5<br>-"- | То же, объмом до 25 м3 м3<br>34,7-(27,4-26,6)xI,0I5= | 22 | 33,89<br>I,74 | I<br>0,3 | 746 | 38 | 22<br>7 | 3,27<br>0,39 | 72<br>9 |
| 26 | 6-35<br>3-6<br>-"- | То же,объемом более 25 м3 м3<br>32,6-(27,4-26,6)xI,0I5= | 44,5I | 3I,79<br>I,36 | 0,82<br>0,25 | I4I5 | 6I | 36<br>II | 2,26<br>0,32 | I0I<br>I4 |
| 27 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I | Стоимость Арматуры класса А I т | 0,0I | 270 | - | 3 | - | - | - | - |
| 28 | ССРСЦ ч.II п.3 | То же А III т | 0,02 | 270 | - | 5 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6-83<br>9-7 | Установка закладных деталей | т | 0,36 | 44I<br>I24 | I,4<br>0,42 | I59 | 45 | I<br>– | 2I0<br>0,54 | 76<br>– |
| 30 | ССЦ ч.I п.9-222 | Плиты перекрытия подпольных каналов П 5д-5 П10д-5 П15д-5 из бетона М 300 | м3 | 5,32 | 53,3 | – | 284 | – | – | – | – |
| 3I | 7-2I<br>2-4 | Укладка ж/б плит перекрытия длиной до 6 м | шт | 66 | 8,06<br>0,97 | I,33<br>0,47 | 532 | 64 | 88<br>3I | I,63<br>0,6I | I08<br>40 |
| 32 | ССЦ т.I табл.3-I п.I | Арматура А I | т | 0,02I | 229 | – | 5 | – | – | – | – |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | -"- п.3 | Арматура А Ш | т | 0,489 | 250 | - | I22 | - | - | - | - |
| 34 | -"- п.6 | Арматура проволочная Вр I | м | 0,049 | 32I | - | I6 | - | - | - | - |
| 35 | ССЦ т.I п.9-287 | Балки фундаментные | м3 | 4,5 | 70,4 | - | 3I7 | - | - | - | - |
| 36 | 7-I5 I-I5 | Укладка балок фундаментных ж/б | шт | 9 | 6,5 / 2,7I | 2,68 / 0,96 | 59 | 24 | 24 / 9 | 4,5I / I,24 | 2I / II |
| 37 | ССЦ т.I т.3-I п.I | Арматура А I | т | 0,0I8 | 229 | - | 4 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | -"- п.3 | Арматура А Ш | т | 0,4I3 | 250 | - | I03 | - | - | - | - |
| 39 | -"- п.6 | Арматура проволочная Вр I | т | 0,04I | 32I | - | I3 | - | - | - | - |
| 40 | ССЦ т.I п.9-92 | Перемычки ж/б из бетона М 250 | м3 | 4,72 | 64,4 | - | 304 | - | - | - | - |
| 4I | 7-9I 7-I | Укладка ж/б перемычек | шт | 49 | 2,57 / 0,88 | I,3I / 0,47 | I26 | 43 | 64 / 23 | I,44 / 0,6I | 7I / 30 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ССЦ т.I т.3-I п.I | Арматура А I | т | 0,025 | 229 | - | 6 | - | - | - | - |
| 43 | -"- -"- п.3 | Арматура А III | т | 0,446 | 250 | - | II2 | - | - | - | - |
| 44 | -"- -"- п.6 | Арматура проволочная Вр I | т | 0,049 | 32I | - | I6 | - | - | - | - |
| 45 | 6-92 II-3 ССЦ т.I п.I-4 п.I-5 | Бетонное основание подпольных каналов и приемков из бетона М I50 при ширине по верху более I000 мм<br>45,3-(27,4-26,6)xI,0I5= | м3 | 30,I5 | 44,49<br>4,73 | I,I0<br>0,33 | I34I | I43 | 33<br>I0 | 8,44<br>0,43 | 254<br>I3 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 6-92<br>II-3 | То же М 200 | м3 | 0,05 | 45,3<br>4,73 | I,I<br>0,33 | 2 | - | -<br>- | 8,44<br>0,43 | -<br>- |
| 47 | 8-38<br>5-5 | Кирпичная кладка каналов из кирпича керамического | м3 | I3,0 | 37,9<br>3,75 | 0,62<br>0,I9 | 493 | 49 | 8<br>2 | 6,86<br>0,25 | 89<br>3 |
| 48 | I3-I03<br>I4-I<br>I3-I04<br>I4-2 | Обмазка фундаментов горячим битумом за 2 раза<br>7,43+5,42=<br>2,7I+2,I3=<br>0,36+0,36=<br>0,II+0,II=<br>4,58+3,5= | I00 м2 | 8,34 | I2,85<br>4,84 | 0,72<br>0,22 | I07 | 40 | 6<br>2 | 8,08<br>0,20 | 67<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 8-20<br>4-4 | Гидроизоляция фундаментов от капилярной влаги цементная I00 м2 | 3,25 | II4<br>46,5 | I,38<br>0,4I | 37I | I5I | 4<br>I | 8I,4<br>0,53 | 265<br>2 |
| | | Итого по П разделу | - | - | - | I2445 | II88 | 36I<br>II7 | - | 2084<br>I47 |
| | | Ш. Каркас | | | | | | | | |
| 50 | 9-5I<br>8-I<br>т.ч.т.I<br>п.I | Монтаж металлических колонн т<br>I9,2xI,03xI,03=<br>6,0xI,03xI,03=<br>9,IxI,03xI,03=<br>3,42xI,03xI,03=<br>9,I5xI,03xI,03= | 9,497 | 20,37<br>6,37 | 9,65<br>3,63 | I93 | 6I | 95<br>34 | 9,7I<br>4,68 | 92<br>44 |
| 5I | ССРСЦ<br>ч.П п.I747<br>т.ч.т.3 | Стоимость колонн из двутавров с параллельными гранями полок стали С 345-3 т<br>275,0+(29,0+2,4x7,I8)xI,0I= | 4,II9 | 32I,69 | - | I325 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | -"-<br>п.I747 | То же, стали С 245 | т | 2,254 | 275,0 | - | 620 | - | - | - | - |
| 53 | ССРСЦ ч.II<br>п.I783<br>т.ч.т.3<br>п.3 | То же, из гнутосварных профилей стали С 255<br>289,0+I3,0xI,0I= | т | I,I95 | 302,I3 | - | 36I | - | - | - | - |
| 54 | -"-<br>п.2095 | Стоимость угловой стали С 245 | т | 0,062 | 393,0 | - | 24 | - | - | - | - |
| 55 | ССРСЦ ч.II<br>п.2II4<br>т.ч.т.3<br>п.3 | Стоимость листовой стали С 255<br>44I,0xI3xI,0I= | т | I,I9 | 454,I3 | - | 540 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | -"- п.62 | То же, марки I4Г2АФ т<br>44I,0+(56,0+5,9xI7,0)x x I,0I= | 0,479 | 598,86 | - | 287 | - | - | - | - |
| 57 | -"- п.23 | То же, марки С 345-3 т<br>44I,0+(29,0+2,4xI7,0)x x I,0I= | 0,I98 | 5II,50 | - | I0I | - | - | - | - |
| 58 | 9-88 II-7 т.ч.т.I п.I | Монтаж металлических связей и распорок т<br>4I,3xI,05xI,03=<br>I5,4xI,05xI,03=<br>II,4xI,05xI,03=<br>4,33xI,05xI,03=<br>24,6xI,05xI,03= | 2,89I | 44,67<br>I6,66 | I2,33<br>4,68 | I29 | 48 | 36<br>I4 | 26,6<br>6,04 | 77<br>I7 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ССРСЦ ч.II п.I9II т.ч.т.3 п.3 | Стоимость связей из гнутосварных профилей стали С 255 279,0+I3,0xI,0I= | т | I,446 | 292,I3 | - | 422 | - | - | - | - |
| 60 | -"- п.I9I2 | То же,из угловой стали С 245 | т | 0,468 | 225 | - | I05 | - | - | - | - |
| 6I | ССРСЦ ч.II п.I9I5 | То же,из швеллеров стали С 245 | т | 0,363 | 260,0 | - | 94 | - | - | - | - |
| 62 | -"- п.2II4 т.ч.т.3 п.3 | Стоимость листовой стали С 255 44I,0+I3,0xI,0I= | т | 0,6I4 | 454,I3 | - | 279 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 9-209<br>32-I2 | Монтаж металлических конструкций поддерживающих трубу | т | I,29 | 70,70<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | 9I | 44 | 26<br>8 | 53,8<br>7,7 | 69<br>I0 |
| 64 | ССРСЦ ч.II п.2I05 | Стоимость металлических конструкций поддерживающих трубу из гнутых профилей марки стали С 245 | т | 0,9I9 | 442,0 | - | 406 | - | - | - | - |
| 65 | -"-<br>п.2II4 т.ч.таб.3 п.3 | То же,из листовой стали марки С 255<br>44I,0+I3,0xI,0I= | т | 0,I56 | 454,I3 | - | 7I | - | - | - | - |
| 66 | ССРСЦ ч.II п.2095 | То же,из уголковой стали марки С 245 | т | 0,2I5 | 393,0 | - | 84 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 9-33<br>4-I0 | Монтаж металлических конструкций наружного фахверка | т | I,634 | 43,0<br>I2,6 | I8,I<br>6,59 | 70 | 2I | 30<br>II | I9,40<br>8,5 | 32<br>I4 |
| 68 | ССРСЦ ч.II п.2I05 | Стоимость металлических конструкций наружного фахверка из гнутых профилей марки С 245 | т | 0,23 | 442,0 | - | I02 | - | - | - | - |
| 69 | -"-<br>т.ч.таб.3 п.I | То же, марки С 235<br>442,0-8,0хI,0I= | т | I,30 | 433,92 | - | 564 | - | - | - | - |
| 70 | -"-<br>т.ч.таб.3 п.3 | То же, из листовой стали С 255<br>44I,0-8,0хI,0I= | т | 0,I04 | 432,92 | - | 45 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по Ш разделу руб | - | - | - | 59I3 | I74 | I87<br>67 | - | 270<br>85 |
| | | IУ. Покрытие и перекрытие | | | | | | | | |
| 7I | 9-94 I2-I т.ч.т.I п.I | Монтаж металлических т балок и прогонов<br>29,2xI,08xI,03=<br>8,7xI,08xI,03=<br>I4,3xI,08xI,03=<br>5,0xI,08xI,03=<br>I3,5xI,08xI,03= | 27,424 | 32,48<br>9,68 | I5,9I<br>5,56 | 89I | 265 | 436<br>I52 | I4,04<br>7,I7 | 385<br>I97 |
| 72 | ССРСЦ ч.II п.I905 т.ч.т.3 п.23 | Стоимость металли- т ческих балок из двутавров с параллельными гранями полок стали С 345-3<br>245,0+(29,0+2,4x4,58)x x I,0I= | 5,956 | 285,39 | - | I700 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | -"- п.I905 | То же,из стали С 245 т | 7,022 | 245,0 | - | I720 | - | - | - | - |
| 74 | -"- п.I905 т.ч.т.3 п.3 | То же, из стали С 255 т<br>245,0+I3,0xI,0I= | 2,3 | 258,I3 | - | 594 | - | - | - | - |
| 75 | -"- п.I904 | То же,из швеллеров стали С 245 т | 0,385 | 242,0 | - | 93 | - | - | - | - |
| 76 | ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.3 | Стоимость листовой стали С 255 т<br>44I,0+I3,0xI,0I= | 0,58 | 454,I3 | - | 263 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | -"- п.63 | То же, марки I4Г2АФ т 44I,0+(56,0+5,9xI7,0)x x I,0I= | 0,53 | 598,86 | - | 3I7 | - | - | - | - |
| 78 | -"- п.2095 | Стоимость угловой стали С 245 т | 0,02I | 393,0 | - | 8 | - | - | - | - |
| 79 | -"- п.I924 | Стоимость прогонов из швеллеров стали С 245 т | I0,63 | 2I9,0 | - | 2328 | - | - | - | - |
| | | Итого по IУ разделу руб | - | - | - | 79I4 | 265 | 436<br>I52 | - | 385<br>I97 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У. Стены | | | | | | | | | |
| 80 | 9-209<br>32-I2 | Монтаж металлического каркаса панелей | т | 3,7I | 70,7<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | 262 | I27 | 74<br>22 | 53,8<br>7,7 | 200<br>29 |
| 8I | ССРСЦ ч.II п.2095 | Стоимость каркаса из швеллеров | т | 3,7I | 393,0 | - | I458 | - | - | - | - |
| 82 | Сб.доп. вып.I к ЕРЕР 7-740 59-2 | Установка цементно-стружечных плит<br>0,86+0,702= | м2 | 527,04 | I,562<br>0,86 | 0,702<br>0,2I8 | 923 | 453 | 370<br>II5 | I,48<br>0,28I | 780<br>I48 |
| 83 | Цена опытно-эксперим. з-д ЦСП г.Кострома | Стоимость цементно-стружечных плит толщ. I0 мм<br>260,0x0,0Ix I,I48= | м2 | 527,04 | 2,98 | - | I57I | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 26-3I 8-4 | Укладка минераловатных плит толщ.40 мм м3 | 26,54 | 35,9<br>I2,7 | I,23<br>0,62 | 953 | 337 | 33<br>I6 | 2I,3<br>0,80 | 565<br>2I |
| 85 | ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24 | Стоимость минераловатных плит толщ. 40 мм м3 | 26,54 | 23,4 | - | 62I | - | - | - | - |
| 86 | I4-54 20-I | Обертывание минераловатных плит полиэтиленовой пленкой м2 | 784,2 | 0,226<br>0,046 | 0,0003<br>0,000I | I77 | 36 | -<br>- | 0,083<br>0,0002 | 65<br>- |
| 87 | Допол. ССРСЦ ч.I п.7I | Стоимость винтов, кг | I2,0 | 0,457 | - | 5 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | I0-47 8-4 | Установка бакелизированной фанеры м2 | 42,5 | 0,66<br>0,64 | 0,02<br>0,0I | 28 | 27 | I<br>– | I,I4<br>0,0I3 | 48<br>– |
| 89 | Допол. вып.I к ССРСЦ ч.I р.II п.208 | Стоимость бакелизированной фанеры м2 | 42,5 | 4,48 | – | I90 | – | – | – | – |
| 90 | Сб.доп. вып.I к ЕРЕР 7-740 59-2 | Установка доборных цементно-стружечных плит толщ.I0мм м2<br>2,6xI,I48= | 4II,0 | I,562<br>0,86 | 0,702<br>0,2I8 | 642 | 353 | 289<br>90 | I,48<br>0,28I | 608<br>II5 |
| 9I | Цена эксперим. опытного з-да г.Кострома | Стоимость цементно-стружечных плит толщ.I0мм м2<br>260,0x0,0IxI,I48= | 290,0 | 2,98 | – | 864 | – | – | – | – |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | -"- | То же, толщиной I2мм<br>260,0х0,0I2хI,I48= | м2 | I2I | 3,58 | - | 433 | - | - | - | - |
| 93 | 9-209<br>32-I2 | Монтаж доборных элементов из стальных профилей | т | I,77 | 70,7<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | I25 | 6I | 35<br>II | 53,8<br>7,70 | 95<br>I4 |
| 94 | ССРСЦ ч.П п.2095 | Стоимость стальных прокатных уголков | т | I,I3 | 393,0 | - | 444 | - | - | - | - |
| 95 | -"-<br>п.2I05 | Стоимость стальных прокатных равнополочных швеллеров | т | 0,64 | 442,0 | - | 283 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 4-MI92<br>6-9 | Установка закладных деталей | т | 0,040 | 340,4<br>I24,0 | I,4<br>0,42 | I4 | 5 | -<br>- | 2I0,0<br>0,54 | 8<br>- |
| 97 | I2-287<br>9-4 | Утепление стен керамзитобетоном | м3 | 2,5 | 35,2<br>I,28 | 0,56<br>0,I7 | 88 | 3 | I<br>- | 0,64<br>0,22 | 2<br>- |
| 98 | Доп.вып.3 к ССРСЦ ч.II п.III0 | Стоимость заклепок комбинированных | кг | I0,0 | 5,37 | - | 54 | - | - | - | - |
| 99 | -"-<br>п.II06 | Стоимость винтов самонарезающих | кг | 53,2 | 2,57 | - | I37 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00 | ССРСЦ ч.I п.630 | Стоимость шурупов, | кг | 2,3 | 0,943 | - | 2 | - | - | - | - |
| I0I | -"- п.73 | Стоимость гвоздей, | кг | 2,2 | 0,258 | - | I | - | - | - | - |
| I02 | -"- п.92 | Стоимость дюбель-гвоздей | кг | I,6 | I,2I | - | 2 | - | - | - | - |
| I03 | 8-74 9-2 | Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при толщине стен 5I0 мм | м3 | 8,4 | 42,I<br>2,83 | 0,80<br>0,24 | 354 | 24 | 7<br>2 | 4,96<br>0,3I | 42<br>3 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I04 | 7-543<br>42-I3-I8 | Укладка сборных железобетонных перемычек | шт | 25 | 2,22<br>0,75 | 0,68<br>0,25 | 56 | I9 | I7<br>6 | I,I7<br>0,32 | 29<br>8 |
| I05 | ССЦ Том I п.9-92 | Стоимость сборных железобетонных перемычек | м3 | I,80 | 64,4 | - | II6 | - | - | - | - |
| I06 | ССРСЦ ч.II п.7 р.IУ | Стоимость арматуры класса А-I | кг | 6,7 | 0,253 | - | 2 | - | - | - | - |
| I07 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.43 | Стоимость арматуры В-I | кг | 50,0 | 0,392 | - | 20 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I08 | 9-I22<br>I7-5 | Монтаж доборных элементов из листовой стали | т | 4,874 | 50,2<br>23,I | 4,07<br>I,22 | 245 | II3 | 20<br>6 | 34,9<br>I,57 | I70<br>8 |
| I09 | ССРСЦ ч.II п.2I4I | Стоимость доборных элементов из листовой стали | т | 4,72 | 529,0 | - | 2497 | - | - | - | - |
| II0 | Доп.пр-т 0I-09-I980/43 т.I5 | Стоимость доборных элементов из профилированных листов НС 35-I000-0,7<br>407,0xI,074= | т | 0,I54 | 437,I2 | - | 67 | - | - | - | - |
| III | 9-29<br>4-6 | Обшивка стен профилированными листами | м2 | 459,0 | 2,04<br>0,54 | I,I8<br>0,4II | 936 | 248 | 542<br>I89 | 0,94<br>0,53 | 43I<br>243 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II2 | Пр-т 0I-09-I980/43 т.I5 | Стоимость профилированных листов марки С15-I000-0,7 407,0хI,074= | т | 3,54 | 437,I2 | - | I547 | - | - | - | - |
| II3 | 7-707 5I-7 | Герметизация стыков герметизирующей мастикой | пм | 400,0 | 0,9I8<br>0,II | 0,206<br>0,062 | 367 | 44 | 82<br>25 | 0,I86<br>0,08 | 74<br>32 |
| II4 | 7-706 5I-6 | Герметизация стыков тиоколовой лентой | пм | I200,0 | 0,887<br>0,094 | 0,I47<br>0,044 | I064 | II3 | I76<br>53 | 0,I6<br>0,057 | I92<br>68 |
| II5 | I2-289 9-6 | Укладка кровельного рубероида | м2 | 85,0 | 0,499<br>0,I07 | 0,0I3<br>0,004 | 42 | 9 | I<br>- | 0,I89<br>0,005 | I6<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II6 | 9-209<br>32-I2 | Монтаж металлических столиков из уголков | т | 0,II7 | 70,7<br>34,3 | 20<br>5,97 | 8 | 4 | 2<br>I | 53,8<br>7,7 | 6<br>I |
| II7 | ССРСЦ ч.П п.2I05 | Стоимость металлических столиков из уголков | т | 0,II7 | 442,0 | - | 52 | - | - | - | - |
| II8 | ССРСЦ ч.I п.58 | Стоимость болтов, гаек, шайб | кг | 7,6 | 0,573 | - | 4 | - | - | - | - |
| II9 | 26-3I 8-4 | Герметизация стыков минеральной ватой | м3 | 20,0 | 35,9<br>I2,7 | I,23<br>0,62 | 7I8 | 254 | 25<br>I2 | 2I,3<br>0,80 | 426<br>I6 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I20 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.2 | Стоимость минеральной ваты | м3 | 20,0 | II,20 | - | 224 | - | - | - | - |
| I2I | 26-3I 8-4 | Герметизация стыков минераловатными плитами | м3 | 3,0 | 35,9<br>I2,7 | I,23<br>0,62 | I08 | 38 | 4<br>2 | 2I,3<br>0,80 | 64<br>2 |
| I22 | ССРСЦ ч.II р.IУ п.I24 | Стоимость минераловатных плит | м3 | 3,0 | 23,4 | - | 70 | - | - | - | - |
| I23 | I4-54 20-I | Обертывание минеральной ваты и плит полиэтиленовой пленкой | м2 | 750 | 0,226<br>0,046 | 0,0003<br>0,000I | I70 | 35 | -<br>- | 0,083<br>- | 62<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I24 | Доп.вып.3 к ЕРЕР 9-245 т.43 | Установка стальной сетки | I00 м2 | 0,3 | 45,2<br>26,5 | 2,35<br>0,7 | I4 | 8 | I<br>- | 44,6<br>0,9 | I3<br>- |
| I25 | ССРСЦ ч.I п.382 | Стоимость стальной сетки | м2 | 30 | I,I7 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | Итого по У разделу | руб | - | - | - | I7893 | 23II | I680<br>550 | - | 3896<br>708 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | руб | - | - | - | I4I23 | 2I25 | I622<br>532 | - | 36I2<br>685 |
| | | Металлоконструкции | руб | - | - | - | 3770 | I86 | 58<br>I8 | - | 284<br>23 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УI. Кровля | | | | | | | | |
| I26 | 9-24<br>4-I | Монтаж профилированных листов покрытия м2 | I7I8,2 | 0,398<br>0,I8I | 0,I53<br>0,05I3 | 684 | 3II | 263<br>88 | 0,3I4<br>0,066 | 540<br>II3 |
| I27 | Дополн. пр-т 0I-09-I980/43 таб.I5 | Стоимость профилированных листов марки Н57-750-0,7 т 407хI,074= | 9,20 | 437,I2 | - | 4022 | - | - | - | - |
| I28 | -"- | Стоимость профилированных листов марки Н35-I000-0,8 т 383,0хI,074= | 6,05 | 4II,34 | - | 2489 | - | - | - | - |
| I29 | I2-284<br>I2-9-I | Утепление кровли минераловатными плитами м2 | 750 | 0,547<br>0,284 | 0,04<br>0,0I2 | 4I0 | 2I3 | 30<br>9 | 0,482<br>0,0I5 | 362<br>II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I30 | ССРСЦ ч.I р.IУ п.II3 | Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости м3 | 60 | 75,3 | - | 45I8 | - | - | - | - |
| I3I | I4-54 20-I | Обертывание минераловатных плит полиэтиленовой пленкой м2 | 3000 | 0,226<br>0,046 | 0,0003<br>0,000I | 678 | I38 | I<br>- | 0,083<br>0,0002 | 249<br>I |
| I32 | 9-209 32-I2 | Монтаж металлических конструкций рамок из гнутых профилей т | 0,52I | 70,70<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | 37 | I8 | I0<br>3 | 53,8<br>7,70 | 28<br>4 |
| I33 | ССРСЦ ч.П п.2I05 | Стоимость металлических конструкций рамок из гнутых профилей т | 0,302 | 442,0 | - | I33 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I34 | -"-<br>2095 | То же, из стальных двутавров т | 0,080 | 393,0 | - | 3I | - | - | - | - |
| I35 | -"-<br>2II4 | То же, из листовой стали т | 0,II7 | 44I,0 | - | 52 | - | - | - | - |
| I36 | -"-<br>ч.II<br>п.2I4I | Стоимость доборных элементов из листовой стали т | 0,022 | 529,0 | - | I2 | - | - | - | - |
| I37 | 9-I22<br>I7-5 | Монтаж металлических конструкций стаканов под крышные вентиляторы т | 0,353 | 50,2<br>23,I | 4,07<br>I,22 | I8 | 8 | I<br>- | 34,9<br>I,57 | I2<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I38 | ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.I | Стоимость стаканов под крышные вентиляторы из листовой стали С 235 т<br>44I,0-8,0xI,0I= | 0,353 | 432,92 | - | I53 | - | - | - | - |
| I39 | 9-209 32-I2 | Устройство навеса для вентиляторов из гнутых профилей т | I,452 | 70,70<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | I03 | 50 | 29<br>9 | 53,8<br>7,70 | 78<br>II |
| I40 | ССРСЦ ч.П п.2I05 | Стоимость навеса для вентиляторов из гнутых профилей т | I,00 | 442 | - | 442 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4I | ССРСЦ ч.II п.2I05 | Стоимость навеса для вентиляторов из уголковой стали С 245 т | 0,39 | 442 | - | I72 | - | - | - | - |
| I42 | -"- п.2II4 т.ч.т.3 п.3 | То же, из листовой стали С 255 т | 0,062 | 454,I3 | - | 28 | - | - | - | - |
| I43 | 9-209 32-I2 | Установка металлоконструкций пергал т | 0,803 | 70,7<br>34,3 | 20<br>5,97 | 57 | 28 | I6<br>5 | 53,8<br>7,70 | 43<br>6 |
| I44 | ССРСЦ ч.II п.2I05 | Стоимость уголковой стали т | 0,0I7 | 442 | - | 8 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I45 | ССРСЦ ч.II п.2I05 | Стоимость металлоконструкций пергал из швеллера т | 0,786 | 442 | - | 347 | - | - | - | - |
| | | Итого по УI разделу руб. | - | - | - | I4394 | 766 | 350<br>II2 | - | I3I2<br>I46 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Строительные работы руб. | - | - | - | I280I | 662 | 294<br>95 | - | II5I<br>I24 |
| | | Металлоконструкции руб. | - | - | - | I593 | I04 | 56<br>I7 | - | I6I<br>22 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УП. Полы | | | | | | | | |
| I46 | II-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем м2 | 649,0 | 0,433<br>0,036 | 0,0I<br>0,003 | 28I | 23 | 6<br>2 | 0,072<br>0,0034 | 47<br>2 |
| I47 | II-II<br>I-II | Устройство бетонного основания под полы из бетона В I2,5 м3<br>29,3+(27,2-26,3)х хI,02= | 69,I6 | 30,22<br>I,62 | -<br>- | 2090 | II2 | -<br>- | 2,9<br>- | 20I<br>- |
| I48 | II-I35<br>20-3 | Устройство покрытия из керамических плиток на цементно-песчаном растворе м2 | I28,0 | 4,I7<br>0,6I4 | 0,045<br>0,0I4 | 534 | 79 | 6<br>2 | I,08<br>0,0I8 | I38<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I49 | I3-225<br>25-I<br>I3-226<br>25-2 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике м2 | I28,0 | 2,52<br>I,I4 | 0,22<br>0,06 | 323 | I46 | 28<br>8 | I,8<br>0,077 | 243<br>I0 |
| I50 | 6-I6I<br>I5-2 | Укладка монолитного бетона в перкрытии В I5 м3 | 5,68 | 50,5<br>8,76 | I,2I<br>0,36 | 287 | 50 | 7<br>2 | I4,7<br>0,46 | 83<br>3 |
| I5I | 8-M28I<br>II-I4-4<br>8-MI05<br>II-I3-2 | Устройство бетонного пола из бетона В I5 со шлифованной поверхностью на обычном цементе с пигментом толщиной 50 мм м2<br>6,8+0,I9x6= | 405,0 | 7,94<br>0,80 | 0,09<br>0,03 | 32I6 | 324 | 36<br>I2 | I,33<br>0,038 | 539<br>I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I52 | 8-M28I<br>II-I4-4 | То же, толщ.20 мм<br>м2 | 7I,0 | 6,80 | - | 483 | - | - | - | - |
| I53 | Сб.доп.<br>вып.I<br>7-745<br>60-I | Укладка цементно-стружечных плит<br>м2 | II6,0 | I,I2<br>0,22 | 0,242<br>0,075 | I30 | 26 | 28<br>9 | 0,4II<br>0,095 | 48<br>II |
| I54 | Цена опытного эксперим. завода г.Кострома | Стоимость цементно-стружечных плит<br>м<br>2,6xI,I48= | II6 | 2,98 | - | 346 | - | - | - | - |
| I55 | II-205<br>28-I | Укладка поливинил-хлоридного линолеума<br>м2 | II6,0 | 5,I9<br>0,436 | 0,0075<br>0,0022 | 602 | 5I | I<br>- | 0,755<br>0,003 | 88<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I56 | Доп.вып.I II-273 42-I | Установка деревянных антисептированных плинтусов пм | 250,0 | 0,267<br>0,08I | 0,002<br>0,00I | 67 | 20 | I<br>- | 0,I5I<br>0,00I3 | 38<br>- |
| I57 | ССРСЦ ч.II р.II п.494 | Стоимость деревянных антисептированных плинтусов пм | 250,0 | 0,87 | - | 2I8 | - | - | - | - |
| | | Итого по УП разделу руб. | - | - | - | 8577 | 83I | II3<br>35 | - | I425<br>43 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УШ. Перегородки | | | | | | | | |
| I58 | 9-209 32-I2 | Монтаж каркаса перегородок из гнутых профилей т | 0,795 | 70,7<br>34,3 | 20<br>5,97 | 56 | 27 | I6<br>5 | 53,8<br>7,70 | 43<br>6 |
| I59 | ССРСЦ ч.П р.I п.2I09 | Стоимость каркаса перегородок из гнутых профилей т | 0,795 | 455 | - | 362 | - | - | - | - |
| I60 | Доп.вып.2 7-763 6I-I | Обшивка перегородок гипсокартонными листами м2 | 2982 | 0,364<br>0,I73 | 0,I9I<br>0,059 | I085 | 5I6 | 570<br>I76 | 0,298<br>0,076 | 889<br>227 |
| I6I | Доп.вып.I к ССРСЦ ч.I р.I п.754 | Стоимость гипсокартонных листов м2 | 2982 | I,75 | - | 52I9 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I62 | 26-35<br>8-8 | Герметизация стыков панельных перегородок минватными прошивными матами м3 | I,0 | 35,5<br>I2,6 | I,22<br>0,37 | 36 | I3 | I<br>- | 2I,5<br>0,48 | 22<br>- |
| I63 | 8-72<br>9-I | Кирпичная кладка перегородок с облицовкой лицевым кирпичом м3 | I2 | 45,3<br>3,24 | 0,87<br>0,26 | 544 | 39 | I0<br>3 | 5,65<br>0,34 | 68<br>4 |
| I64 | 8-68<br>8-4 | Кирпичная кладка перегородок в I/2 кирпича м2 | 5I6,0 | 5,52<br>0,53 | 0,08<br>0,024 | 2848 | 273 | 4I<br>I2 | 0,97<br>0,03I | 50I<br>I6 |
| I65 | I0-I55<br>29-6 | Установка деревянных наличников I00 п.м. | 2 | 4,43<br>4,I6 | 0,I3<br>0,04 | 9 | 8 | -<br>- | 7,94<br>0,05 | I6<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I66 | ССРСЦ ч.II р.II п.322 | Стоимость деревянных наличников пм | 200 | 0,20 | - | 40 | - | - | - | - |
| I67 | ССРСЦ ч.I п.74 | Стоимость минераловатных прошивных матов т.50 мм м3 | I,0 | 45,5 | - | 46 | - | - | - | - |
| I68 | I4-54 20-I | Обертывание минераловатных матов полиэтиленовой пленкой м2 | 35 | 0,226 | 0,0003 | 8 | I | - | 0,083 | 3 |
| | | | | 0,046 | 0,000I | | | - | - | - |
| I69 | Сб.доп. вып.3 | Стоимость самосверлящих винтов 5х35 кг | I3,5 | 2,57 | - | 35 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I70 | I0-I92<br>36-2 | Установка пробок из деревянного антимептированного бруса м3 | 0,3 | II8<br>8,7 | I,3<br>0,4I | 35 | 3 | -<br>- | I4,8<br>0,53 | 4<br>- |
| I7I | Доп.вып.3<br>9-245<br>т.43 | Монтаж стальных сетчатых перегородок I00 м2 | I,82 | 45,2<br>26,5 | 2,35<br>0,7 | 82 | 48 | 4.<br>I | 44,6<br>0,90 | 8I<br>2 |
| I72 | ССРСЦ<br>ч.I<br>п.382 | Стоимость сетки сварной 5ВРI м2 | I66 | I,I7 | - | I94 | - | - | - | - |
| I73 | ССРСЦ<br>ч.I<br>п.398 | Стоимость накладных петель ПНШ I30 шт | 22 | 2,3 | - | 5I | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I74 | ССРСЦ ч.II п.2I05 | Стоимость металлоконструкций из уголка т | 0,8I4 | 442 | - | 360 | - | - | - | - |
| I75 | ССРСЦ ч.II п.2II4 | Стоимость металлоконструкций из листовой стали т | 0,I02 | 44I | - | 45 | - | - | - | - |
| I76 | Доп.вып.2 7-763 6I-I | Установка доборных гипсокартонных листов м2 | 72 | 0,364<br>0,I73 | 0,I9I<br>0,059 | 26 | I2 | I4<br>4 | 0,298<br>0,076 | 2I<br>5 |
| I77 | Доп.вып.I к ССРСЦ ч.I р.I п.754 | Стоимость гипсокартонного листа м2 | 72 | I,75 | - | I26 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I78 | 9-I22<br>I7-5 | Монтаж индивидуальных доборных элементов и подвесок из листовой стали т | 0,070 | 50,2<br>83,I | 4,07<br>I,22 | 4 | 2 | -<br>- | 34,9<br>I,57 | 2<br>- |
| I79 | ССРСЦ ч.II п.2I4I | Стоимость листовой стали т | 0,070 | 529 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | Итого по УШ разделу | - | - | - | II248 | 942 | 656<br>20I | - | I650<br>260 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоительные работы | - | - | - | I0057 | 865 | 636<br>I95 | - | I524<br>252 |
| | | Металлоконструкции | - | - | - | II9I | 77 | 20<br>6 | - | I25<br>8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IX. Проемы<br>а) окна | | | | | | | | |
| I80 | 9-34<br>5-I | Монтаж оконных блоков из стальных прямоугольных труб<br>м2 | I25 | 2,79<br>0,69 | I,56<br>0,507 | 349 | 86 | I95<br>63 | I,II<br>0,65 | I39<br>8I |
| I8I | ССРСЦ чП<br>п.2I09<br>т.ч.т.3<br>п.I | Стоимость оконных блоков из стальных прямоугольных труб, сталь 235 т<br>455-8xI,0I= | I,53 | 446,92 | - | 684 | - | - | - | - |
| I82 | ССРСЦ<br>ч.П<br>п.2II4<br>т.ч.т.3<br>п.I | Стоимость оконных блоков из листовой стали С235 т<br>44I-8xI,0I= | 0,59 | 432,92 | - | 255 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I83 | ССРСЦ ч.I п.53I | Стоимость стального круга ∅ IO мм т | 0,0I6 | I65 | - | 3 | - | - | - | - |
| I84 | Доп.вып.I I5-770 204-I | Остекление оконных блоков стеклопакетами м2 | IOO,3 | 0,943<br>0,785 | 0,026<br>0,0078 | 95 | 79 | 3<br>I | I,4I<br>0,0I | I4I<br>I |
| I85 | ССРСЦ ч.I р.I п.599 | Стоимость стеклопакетов из стекла толщиной 4 мм м2 | I02,3I | 9,87 | - | IOIO | - | - | - | - |
| I86 | 9-209 32-I2 | Установка алюминиевых штапиков т | 0,I08 | 70,7<br>34,3 | 20<br>5,97 | 8 | 4 | 2<br>I | 53,8<br>7,7 | 6<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I87 | Доп.вып.2 к ССРСЦ ч.II р.VI п.66I | Стоимость алюминиевых штапиков т<br>2,42:0,87xI000= | 0,I08 | 278I,6I | - | 300 | - | - | - | - |
| I88 | Доп.вып. 3 к ССРСЦ ч.II п.II06 | Стоимость самонарезающих винтов кг | 4,I | 2,57 | - | II | - | - | - | - |
| I89 | 24-I8-29--I98I/I0 п.09-665 | Стоимость уплотнительных шайб ШУ кг<br>II,8xI,074= | 0,I3 | I2,67 | - | 2 | - | - | - | - |
| I90 | 20-4II 7-3 | Монтаж жалюзийной решетки площ.до I,5м2 шт | I | I,94<br>I,2 | 0,I4<br>0,04 | 2 | I | -<br>- | I,94<br>0,05 | 2<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9I | Сб.доп. вып.3 р.I п.2760 | Стоимость жалюзийной решетки шт | I | I7,4 | - | I7 | - | - | - | - |
| I92 | I4-43 I8-6 | Монтаж механизмов открывания шт | 40 | 0,I4<br>0,I0 | -<br>- | 6 | 4 | -<br>- | 0,I9<br>- | 8<br>- |
| I93 | ЦОСЦ разд.УП п.26 | Стоимость механизмов открывания шт | 40 | I,25 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | Итого по "а" руб. | - | - | - | 2792 | I74 | 200<br>65 | - | 296<br>83 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | - | - | - | II80 | 84 | 3<br>I | - | 45I<br>I |
| | | Металлоконструкции руб. | - | - | - | I7I2 | 90 | I97<br>64 | - | 2I3<br>82 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б) Двери | | | | | | | | | |
| I94 | 9-II8 I7-I | Монтаж металлических конструкций дверей | т | 0,864 | 58,2<br>35,9 | 0,I7<br>0,05 | 50 | 3I | -<br>- | 63,4<br>0,06 | 55<br>- |
| I95 | ССРСЦ ч.II п.2095 т.ч.т.3 п.I | Стоимость дверных конструкций из листовой стали С235<br>393-8хI,0I= | | 0,264 | 384,92 | - | I02 | - | - | - | - |
| I96 | ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I | То же,из оцинкованой стали<br>44I-8хI,0I= | т | 0,588 | 432,92 | - | 255 | - | - | - | - |
| I97 | -"- п.533 | Стоимость круга Ø 22мм | т | 0,0I2 | I43 | - | 2 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I98 | 26-3I 8-4 | Утепление дверных полотен минеральной ватой м3 | 0,42 | 35,9<br>I2,7 | I,23<br>0,62 | I5 | 5 | I<br>- | 2I,3<br>0,8 | 9<br>- |
| I99 | ССРСЦ ч.I п.2 | Стоимость минеральной ваты м3 | 0,42 | II,2 | - | 5 | - | - | - | - |
| 200 | 7-70I 5I-I | Герметизация стыков резиновыми прокладками м.шва | I23 | 0,04I<br>0,04 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 0,064<br>- | 8<br>- |
| 20I | ССРСЦ ч.II т.ч.п.I7 | Стоимость резиновой смеси кг | I3,8 | I,86 | - | 26 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | ССРСЦ ч.I п.365 | То же технической резины кг | I,2 | I | - | I | - | - | - | - |
| 203 | 7-70I 5I-I | Укладка прокладок из полиэтилена низкого давления м | 42 | 0,04I<br>0,04 | -<br>- | 2 | 2 | - | 0,064<br>- | 3<br>- |
| 204 | ССРСЦ ч.I р.XIII п.I37 | Стоимость полиэтилена низкого давления кг | 8 | I,I8 | - | 9 | - | - | - | - |
| 205 | Доп.вып.I I5-770 204-I | Остекление дверных полотен стеклопакетами м2 | 4,8 | 0,943<br>0,785 | 0,026<br>0,0078 | 5 | 4 | -<br>- | I,4I<br>0,0I | 7<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | ССРСЦ ч.I п.599 | Стоимость стеклопакетов толщ.стекла 4мм м2 | 4,8 | 9,78 | - | 47 | - | - | - | - |
| 207 | I0-I07 20-3 | Установка деревянных дверных блоков площадью проема до 3м2 м2 | 65,6I | 2<br>0,67 | 0,I3<br>0,04 | I3I | 44 | 9<br>3 | I,I6<br>0,05 | 76<br>3 |
| 208 | ССРСЦ ч.II р.IX п.2I9 | Стоимость деревянных дверных блоков марки ДГ 24-9у м2 | I0,5I | I3,5 | - | I42 | - | - | - | - |
| 209 | -"- | То же ДГ24-9 ул м2 | 2I,6 | I3,5 | - | 292 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I0 | -"- | То же ДГ24-I2 ул | м2 | I4,4 | I3,5 | - | I94 | - | - | - | - |
| 2II | ССРСЦ ч.II р.IX п.2I9 | То же ДГ24-7 вул и ДГ24-7 ву | м2 | I9,I0 | I3,5 | - | 258 | - | - | - | - |
| 2I2 | ССРСЦ ч.I р.I п.446 | Стоимость скобяных изделий | ком | 33 | 6,73 | - | 222 | - | - | - | - |
| 2I3 | I0-I92 36-2 | Установка деревянных антисептированных деталей | м3 | 0,0I2 | II8<br>8,7 | I,3<br>0,4I | I | - | - | I4,8<br>0,52 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I4 | ССРСЦ ч.I п.630 | Стоимость шурупов кг | 0,02 | 0,943 | - | I | - | - | - | - |
| 2I5 | Доп.вып. 3 к ССРСЦ ч.II п.II06 | Стоимость самонарезающих винтов кг | 0,9 | 2,57 | - | 2 | - | - | - | - |
| 2I6 | 24-I8-29 -I98I/I0 п.09-665 | Стоимость уплотнительных шайб кг<br>II,8xI,074= | 0,I | I2,67 | - | I | - | - | - | - |
| 2I7 | ССРСЦ ч.I п.39I | Замки ЗВ-4 шт | 6 | 4,52 | - | 27 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО по "б" руб. | - | - | - | I795 | 9I | I0<br>3 | - | I58<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | строительные работы | - | - | - | I386 | 60 | I0<br>3 | - | I03<br>3 |
| | | металлоконструкции руб. | - | - | - | 409 | 3I | - | - | 55<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в) Ворота | | | | | | | | |
| 2I8 | 9-49<br>7-4 | Монтаж металлических конструкций ворот т | 2,04 | I03<br>22,4 | 55,2<br>I5,6 | 2I0 | 46 | II3<br>32 | 35,I<br>20,I | 72<br>4I |
| 2I9 | ССРСЦ ч.II п.2095 т.ч.т.3 п.I | Стоимость листовой стали С235 т<br>393-8хI,0I= | 0,5I | 384,92 | - | I96 | - | - | - | - |
| 220 | ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I | Стоимость оцинкованной стали т<br>44I-8хI,0I= | I,47 | 432,92 | - | 636 | - | - | - | -) |
| 22I | ССРСЦ ч.I п.533 | Стоимость стального круга т | 0,03 | I43 | - | 4 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | ССРСЦ ч.II п.2I09 т.ч.т.3 п.I | Стоимость уголка т | 0,03 | 455 | - | I4 | - | - | - | - |
| 223 | ССРСЦ ч.I р.XIII п.I37 | Полиэтилен низкого давления кг | I9,0 | I,I8 | - | 22 | - | - | - | - |
| 224 | Доп.вып.I I5-770 204-I | Остекление дверных полотен стеклопакетами м2 | I2 | 0,943<br>0,785 | 0,026<br>0,0078 | II | 9 | -<br>- | I,4I<br>0,0I | I7<br>- |
| 225 | ССРСЦ ч.I п.599 | Стоимость стеклопакетов толщ.стекла 4мм м2 | I2 | 9,87 | - | II8 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | I0-I92<br>36-2 | Установка деревянных антисептированных деталей м3 | 0,I | II8<br>8,7 | I,3<br>0,4I | I2 | I | -<br>- | I4,8<br>0,52 | I<br>- |
| 227 | ССРСЦ ч.I п.630 | Стоимость шурупов кг | 0,3 | 0,943 | - | I | - | - | - | - |
| 228 | Доп.вып. 3 к ССРСЦ ч.II п.II06 | Стоимость самонарезающих винтов кг | 2 | 2,57 | - | 5 | - | - | - | - |
| 229 | 26-3I 8-4 | Утепление дверных полотен минеральной ватой м3 | I,0 | 35,9<br>I2,7 | I,23<br>0,62 | 36 | I3 | I<br>I | 2I,3<br>0,8 | 2I<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | ССРСЦ ч.I п.2 | Стоимость минеральной ваты м3 | I,0 | II,2 | - | II | - | - | - | - |
| 23I | 7-70I 5I-I | Герметизация стыков резиновыми прокладками м.шва | 279 | 0,04I | - | II | II | - | 0,064 | I7 |
| | | 0,04+0,00I= | | 0,04 | - | | | - | - | - |
| 232 | ССРСЦ ч.II т.ч.п.I7 | Стоимость резиновой смеси кг | 22,5 | I,86 | - | 42 | - | - | - | - |
| 233 | ССРСЦ ч.I п.365 | То же технической резины кг | 4,5 | I | - | 5 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 7-70I 5I-I | Укладка прокладок из полиэтилена низкого давления м | I05 | 0,04I<br>0,04 | -<br>- | 4 | 4 | -<br>- | 0,064<br>- | 7<br>- |
| 235 | 24-I8-29 -I98I/I0 п.09-665 | Стоимость шайб уплотнительных ШУ кг<br>II,8xI,074 | 0,I | I2,67 | - | I | - | - | - | - |
| 236 | ССРСЦ ч.I п.39I | Замки ЗВ-4 шт | 5 | 4,52 | - | 2I | - | - | - | - |
| | | Итого по "в" руб. | - | - | - | I360 | 84 | II4<br>33 | - | I35<br>42 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | строительные работы руб. | - | - | - | 200 | 38 | I<br>I | - | 63<br>I |
| | | металлоконструкции руб. | - | - | - | I060 | 46 | II3<br>32 | - | 72<br>4I |
| | | Итого по разделу IX руб. | - | - | - | 5947 | 349 | 243<br>I0I | - | 589<br>I28 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | строительные работы руб. | - | - | - | 2766 | I82 | I4<br>5 | - | 3I7<br>5 |
| | | металлоконструкции руб. | - | - | - | 3I8I | I67 | 229<br>96 | - | 272<br>I23 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X. Лестницы | | | | | | | | |
| 234 | 9-46<br>7-I | Монтаж лестничных маршей площадок и ограждений т | 0,I73 | 58,0<br>I3,8 | 32,I<br>II,8 | I0 | 2 | 6<br>2 | 22,6<br>I5,22 | 4<br>3 |
| 235 | ССРСЦ ч.П п.I975 | Стоимость лестничных маршей, площадок и ограждений т | 0,I73 | 358,0 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | Итого по X разделу руб. | - | - | - | 72 | 2 | 6<br>2 | - | 4<br>3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XI. Отделочные работы | | | | | | | | |
| 236 | I3-I2I<br>I5-6 | Огрунтовка металлических конструкций грунтом ГФ-02I за 2 раза<br>I00м2 | I8,83 | I5,42<br>4,I0 | 0,4<br>0,I2 | 290 | 77 | 8<br>2 | 6,2<br>0,I55 | II7<br>3 |
| 237 | I3-I53<br>I8-6 | Окраска металлических конструкций эмалями ПФ-II5 за 2 раза<br>I00м2 | I8,83 | 20,6<br>3,02 | 0,24<br>0,08 | 388 | 57 | 5<br>2 | 4,6<br>0,I03 | 87<br>2 |
| 238 | ССРСЦ ч.II т.ч.т.2 п.3 | Окраска доборных элементов и профилированных листов полимерными эмалями<br>т | 25,0I | 250,0 | - | 6253 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | I5-20I 5I-I | Штукатурка кирпичных стен цементно-известковым раствором м2 | 353,0 | 0,853 | 0,05 | 30I | I26 | I8 | 0,574 | 203 |
| | | | | 0,356 | 0,023 | | | 8 | 0,030 | I0 |
| 240 | I5-660 I68-I | Окраска кирпичных перегородок водоэмульсионными красками за 2 раза м2 | 336,0 | 0,763 | 0,009 | 256 | 78 | 3 | 0,4I | I38 |
| | | | | 0,23I | 0,0027 | | | I | 0,003 | I |
| 24I | I5-660 I68-I | То же, внутренних стен и перегородок м2 | I349 | 0,763 | 0,009 | I029 | 3I2 | I2 | 0,4I | 553 |
| | | | | 0,23I | 0,0027 | | | 3 | 0,003 | 5 |
| 242 | I5-568 I59-8 | Окраска кирпичных перегородок масляной краской за 2 раза м2 | I7,0 | 0,767 | 0,008 | I3 | 5 | - | 0,493 | 8 |
| | | | | 0,278 | 0,0024 | | | - | 0,0033 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | I5-82<br>I4-I | Облицовка кирпичных перегородок глазурованной плиткой м2 | I60,0 | 4,22<br>0,847 | 0,02<br>0,006 | 675 | I52 | 3<br>- | I,70<br>0,007 | 272<br>- |
| 244 | I5-6I2<br>I64-2 | Окраска металлических дверей и ворот масляной краской за 2 раза м2 | I20,0 | 0,266<br>0,007 | 0,008<br>0,0024 | 32 | I | -<br>- | 0,II7<br>0,003 | I4<br>- |
| 245 | I5-564<br>I59-4 | Окраска деревянных дверей м2 | I57,5 | 0,75<br>0,5I | 0,0008<br>0,0002 | II8 | 80 | -<br>- | 0,887<br>0,0003 | I40<br>- |
| 246 | I5-669<br>I68-4 | Окраска потолков водоэмульсионными красками за 2 раза м2 | I66,0 | 0,822<br>0,289 | 0,0I<br>0,003 | I36 | 48 | 2<br>- | 0,5I6<br>0,004 | 85<br>- |
| | | Итого по XI разделу руб. | - | - | - | 949I | 936 | 5I<br>I6 | - | I6I7<br>2I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | XII. Разные работы | | | | | | | | |
| 247 | II-I<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем под отмостку<br>м2 | 200,0 | 0,433<br>0,036 | 0,0I<br>0,003 | 87 | 7 | 2<br>I | 0,072<br>0,0034 | I4<br>I |
| 248 | 44-MI84<br>27-39-I | Устройство покрытия отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.<br>м2 | 200,0 | I,60<br>0,02 | 0,05<br>0,02 | 320 | 4 | IO<br>4 | 0,04<br>0,03 | 8<br>6 |
| | | Итого по XII разделу<br>руб. | - | - | - | 407 | II | I2<br>5 | - | 22<br>7 |

25140-09

# С В О Д К А

объемов и стоимости работ к Локальной смете № 2-I-I станции технического обслуживания легких автомобилей на 4 поста

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Един. измер. | Кол-во един. измер. | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямых затрат | накладных расходов % | накладных расходов сумма | плановых накоп. % стоимости по гр. 5,7 | всего по гр. 5,7,8 | в том числе основн. зараб. платы | в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. платы | стоимость един. измерения, руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Земляные работы | м3 | I773 | 48I | I6,5 | 79 | 45 | 605 | I59 | 303/II8 | 0,52/0,34 |
| II | Фундаменты | м3 | 253 | I2445 | I6,5 | 2053 | II60 | I5658 | II88 | 36I/II7 | I3,36/6I,89 |
| III | Каркас | т | I5,3I2 | 59I3 | 8,6 | 509 | 5I4 | 6936 | I74 | I87/67 | 5,92/452,98 |
| IУ | Покрытие и перекрытие | т | 27,424 | 79I4 | 8,6 | 68I | 688 | 9283 | 265 | 436/I52 | 7,92/338,50 |
| У | Стены | | | | | | | | | | |
| | строительные работы | м2 | 527,0 | I4I23 | I6,5 | 2330 | I3I6 | I7769 | 2I25 | I622/532 | I5,I6/33,72 |
| | металлоконструкции | т | 6,85I | 3770 | 8,6 | 324 | 328 | 4422 | I86 | 58/I8 | 3,77/645,45 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УI | Кровля | | | | | | | | | | |
| | строительные работы | м2 | 937,2 | I280I | I6,5 | 2II2 | II93 | I6I06 | 662 | 294/95 | I3,74/I7,I9 |
| | металлоконструкции | т | 3,I3 | I593 | 8,6 | I37 | I38 | I868 | I04 | 56/I7 | I,59/596,8I |
| УП | Полы | м2 | 649 | 8577 | I6,5 | I4I5 | 799 | I079I | 83I | II3/35 | 9,20/I6,8I |
| УШ | Перегородки | | | | | | | | | | |
| | строительные работы | м2 | I226 | I0057 | I6,5 | I659 | 937 | I2653 | 865 | 636/I95 | I0,79/I0,32 |
| | металлоконструкции | т | 2,23 | II9I | 8,6 | I02 | I03 | I396 | 77 | 20/6 | I,I9/626,0I |
| IX | Проемы | | | | | | | | | | |
| | строительные работы | м2 | I67 | 2766 | I6,5 | 456 | 258 | 3480 | I82 | I4/5 | 2,97/20,84 |
| | металлоконструкции | т | 5,56 | 3I8I | 8,6 | 274 | 276 | 373I | I67 | 228/96 | 3,I8/67I,04 |
| X | Лестницы | т | 0,I73 | 72 | 8,6 | 6 | 6 | 84 | 2 | 6/2 | 0,07/485,55 |
| XI | Отделочные работы | м2 | 4384 | 949I | I6,5 | I566 | 885 | II942 | 936 | 5I/I6 | I0,I8/2,72 |
| XII | Разные работы | м2 | 200 | 407 | I6,5 | 67 | 38 | 5I2 | II | I2/5 | 0,44/2,56 |
| | Итого: | | - | 94782 | - | I3770 | 8684 | II7236 | 7934 | 4398/I476 | I00% |

Нормативная трудоемкость чел.-ч. I6738
I3558+I9I3+I3770x0,092

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата 7934+I476+I3770x0,I8= | руб. | - | - | - | - | - | - | II889 | | |
| | Трудозатраты построечные | чел.ч. | I3558 | | | | | | | | |

Составил: вед.инженер Г.В.Серкова

Проверил: зав.группы Е.Н.Карпухина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1А

К техническому проекту на общестроительные работы станции технического обслуживания легковых автомобилей на четыре поста при Т= - 20°С

Основание: чертежи № КЖ-1 ÷ КЖ-16
КМ-1 ÷ КМ-47
АР1 ÷ АР-32

Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 115,03 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 16583 | чел.-ч. |
| Трудозатраты постоечные | 13470 | чел-ч. |
| Сметная заработная плата | 11,75 | тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуатация машин | всего | основн. зараб. платы | экспл. машин | обслуживающих машин | |
| | | | | | основн. зараб. платы / в т.ч. основн. платы | | | в т.ч. зараб. платы | на еди-ницу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Смета 2-1-1 | Сметная стоимость общестроительных работ основного варианта при Т= - 30°С | - | - | - | 117236 | 7934 | 4398 / 1476 | - | 13558 / 3180 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Исключается | | | | | | | | |
| 2 | Смета 2-I-I | Ш каркас | - | - | - | 59I3 | I74 | I87<br>67 | - | 270<br>85 |
| 3 | -"- | IУ - Покрытие руб. | - | - | - | 79I4 | 265 | 436<br>I52 | - | 385<br>I97 |
| | | Итого к исключению руб. | - | - | - | I3827 | 439 | 623<br>2I9 | - | 655<br>282 |
| | | Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% руб. | - | - | - | II89 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость 9,2% руб.<br>II89x0,092= | - | - | - | - | - | - | - | I09 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата I8% руб. II89x0,I8= | - | - | - | - | 2I4 | - | - | - |
| | | Итого руб. | - | - | - | I50I6 | 653 | 623<br>2I9 | - | I046<br>- |
| | | Плановые накопления 8% руб. | - | - | - | I20I | - | - | - | - |
| | | Итого к исключению руб. | - | - | - | I62I7 | 653 | 623<br>2I9 | - | I046 |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | I046 |
| | | Сметная зарплата руб. | - | - | - | - | 872 | - | - | - |
| | | Трудозатраты построечные чел. | - | - | - | - | - | - | - | 655 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Добавляется | | | | | | | | |
| | | Ш - Каркас | | | | | | | | |
| 4 | 9-5I 8-I т.ч.т.I п.I | Монтаж металлических колонн т | 8,242 | 20,37 | 9,65 | I68 | 53 | 80 | 9,7I | 80 |
| | | I9,2xI,03xI,03= | | 6,37 | 3,63 | | | 30 | 4,68 | 39 |
| | | 6,0xI,03xI,03= | | | | | | | | |
| | | 9,IxI,03xI,03= | | | | | | | | |
| | | 3,42xI,03xI,03= | | | | | | | | |
| | | 9,I5xI,03xI,03= | | | | | | | | |
| 5 | ССРСЦ ч.II п.I747 | Стоимость колонн из двутавров широкополочной стали С245 т | 2,96 | 275,0 | - | 8I4 | - | - | - | - |
| 6 | -"- п.I747 т.ч.т.3 п.3 | То же, с параллельными гранями полок стали С255 т | 2,4 | 288,I3 | - | 692 | - | - | - | - |
| | | 275,0+I3,0xI,0I= | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -"-<br>п.I783<br>-"- | То же, из гнутосварных профилей стали С255<br>т<br>289,0+I3,0xI,0I= | 0,99 | 302,I3 | - | 299 | - | - | - | - |
| 8 | -"-<br>п.2II4<br>-"- | Стоимость листовой стали С255 т<br>44I,0+I3,0xI,0I= | I,I55 | 454,I3 | - | 525 | - | - | - | - |
| 9 | ССРСЦ<br>ч.П<br>п.2II4<br>т.ч.т.3<br>п.62 | То же, марки I4Г2АФ,<br>т<br>44I,0+(56,0+5,9x xI7,0)xI,0I= | 0,478 | 598,86 | - | 599 | - | - | - | - |
| IO | -"-<br>п.2II4<br>-"-<br>п.23 | То же, марки С345-3<br>т<br>44I+(29+2,4xI7)x xI,0I= | 0,I97 | 5II,5 | - | IOI | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | -"-<br>п.2095 | Стоимость уголковой стали С245 т | 0,062 | 393,0 | - | 24 | | | | |
| I2 | 9-88<br>II-7<br>т.ч.т.I<br>п.I | Монтаж металлических связей и распорок, т<br>4I,3xI,05xI,03=<br>I5,4xI,05xI,03=<br>II,4xI,05xI,03=<br>4,33xI,05xI,03=<br>24,6xI,05xI,03= | 2,799 | 44,667<br>I6,66 | II,97<br>4,68 | I25 | 47 | 34<br>I3 | 26,6<br>6,04 | 74<br>I7 |
| I3 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I9II<br>т.ч.т.3<br>п.3 | Стоимость связей из гнутосварных профилей стали С255 т<br>279,0+I3,0xI,0I= | I,444 | 292,I3 | - | 422 | - | - | - | - |
| I4 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.I9I5 | То же из швеллеров стали С245 т | 0,3I | 260,0 | - | 8I | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | -"- п.I9I2 | То же, из уголковой стали С245 т | 0,468 | 225,0 | - | I05 | - | - | - | - |
| I6 | -"- п.2II4 т.ч.т.3 п.3 | Стоимость листовой стали С255 т 44I,0+I3,0xI,0I= | 0,577 | 454,I3 | - | 262 | - | - | - | - |
| I7 | 9-33 4-I0 | Монтаж металлических конструкций наружного фахверка т | I,634 | 43,0<br>I2,6 | I8,I<br>6,59 | 70 | 2I | 30<br>II | I9,4<br>8,5 | 32<br>I4 |
| I8 | ССРСЦ ч.II п.2I05 | Стоимость металлических конструкций наружного фахверка из гнутых профилей марки С245 т | 0,23 | 442,0 | - | I02 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | -"- т.ч.т.3 п.I | То же, марки С235 т<br>442,0-8,0xI,0I= | I,30 | 433,92 | - | 564 | - | - | - | - |
| 20 | ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч.т.3 п.3 | То же, из листовой стали С-255 т<br>44I,0-8,0xI,0I= | 0,I04 | 432,92 | - | 45 | - | - | - | - |
| 2I | 9-209 32-I2 | Монтаж металлических конструкций поддерживающих трубу т | I,29 | 70,7<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | 9I | 44 | 26<br>8 | 53,8<br>7,7 | 69<br>I0 |
| 22 | ССРСЦ ч.П п.2I05 | Стоимость металлических конструкций поддерживающих трубу из гнутых профилей марки стали С245 т | 0,9I9 | 442,0 | - | 406 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | -"- п.2II4 т.ч.т.3 п.3 | То же, из листовой стали марки С255 т 44I,0+I3,0xI,0I= | 0,I56 | 454,I3 | - | 7I | - | - | - | - |
| 24 | ССРСЦ ч.II п.2095 | То же, из уголковой стали марки С245 т | 0,2I5 | 393,0 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | Итого по III разделу руб. | - | - | - | 5650 | I65 | I70<br>62 | - | 255<br>80 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IУ - Покрытие и перекрытие | | | | | | | | |
| 25 | 9-94 I2-I т.ч.т.I п.I | Монтаж балок и прогонов<br>29,2xI,08xI,03=<br>8,7xI,08xI,03=<br>I4,3xI,08xI,03=<br>5,0xI,08xI,03=<br>I3,5xI,08xI,03= | т 20,76 | 32,48<br>9,68 | I5,9I<br>5,56 | 674 | 20I | 330<br>II5 | I5,02<br>7,I7 | 3I2<br>I49 |
| 26 | ССРСЦ ч.II п.I905 | Стоимость балок из двутавров с параллельными гранями полок стали С245 | т 6,I95 | 245,0 | - | I5I8 | - | - | - | - |
| 27 | -"- п.I905 т.ч.т.3 п.3 | То же, стали С255<br>245,0+I3,0xI,0I= | т 5,85 | 258,I3 | - | I5I0 | - | - | - | - |
| 28 | -"- п.I924 | Стоимость балок и прогонов из швеллеров стали С245 | т 5,065 | 2I9,0 | - | II09 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | -"- п.I924 т.ч. т.3 п.3 | То же, стали С255 т<br>2I9,0+I3,0xI,0I= | 0,468 | 232,I3 | - | I09 | - | - | - | - |
| 30 | ССРСЦ ч.II п.2095 т.ч.т.3 п.I | Стоимость угловой стали С235 т<br>393,0-8,0xI,0I= | I,975 | 384,92 | - | 760 | - | - | - | - |
| 3I | ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.3 | Стоимость листовой стали С255 т<br>44I+I3,0xI,0I= | 0,728 | 454,I3 | - | 33I | - | - | - | - |
| 32 | -"- п.2II4 -"-п.62 | То же, марки I4Г2АФ т<br>44I,0+(56,0+5,9xI7,0)×1,01 | 0,479 | 598,86 | - | 287 | - | - | - | - |
| | | Итого по IУ разделу | - | - | - | 6298 | 20I | 330<br>II5 | - | 3I2<br>I49 |
| | | Итого к добавлению по III и IУ разделам | - | - | - | II948 | 366 | 500<br>I7I | - | 567<br>229 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% руб. | - | - | - | I028 | - | - | - | - |
| | | Итого: руб. | - | - | - | I2976 | 366 | 500<br>I77 | - | 567<br>229 |
| | | Нормативная трудоемкость 9,2% чел.-ч. I028,0x0,092= | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| | | Сметная заработная плата I8,0% руб. I028,0x0,I8= | - | - | - | - | I85 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% руб. | - | - | - | I038 | - | - | - | - |
| | | Итого к добавлению руб. | - | - | - | I40I4 | 55I | 500<br>I77 | - | 89I |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 89I |
| | | Сметная заработная плата руб. | - | - | - | - | 728 | - | - | - |
| | | Трудозатраты построечные чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 567 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого исключается руб. 16217-14014= | - | - | - | 2203 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч. 1046-891= | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| | | Сметная заработная плата 872-728= руб. | - | - | - | - | 144 | - | - | - |
| | | Трудозатраты построечные 655-567 чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| | | Всего с исключением руб. 117236-2203= | - | - | - | 115033 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость 16738-155= чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 16583 |
| | | Сметная заработная плата 11889-144= руб. | - | - | - | - | 11745 | - | - | - |
| | | Трудозатраты построечные 13558-88= чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 13470 |

Составил: вед.инженер Г.В.Серкова

Проверил: зав.группы Е.Н.Карпухина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-IБ

К типовому проекту на общестроительные работы станции технического обслуживания легковых автомобилей на 4 поста при Т= -40°С
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № КЖ-I ÷ КЖ-I6
КМ-I ÷ КМ-47
АР-I ÷ АР-32

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | I2I,I90 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | I6982 | чел.-ч. |
| Трудозатраты постоянные | I3750 | чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | I2,09 | тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. всего | в т.ч. основн. зараб. платы | в т.ч. экспл. машин | Общая стоимость, руб. всего | в т.ч. основн. зараб. платы | в т.ч. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машин на единицу | обслуживающих машин всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | Смета № 2-I-I | Сметная стоимость общестроительных работ основного варианта при Т= - 30°С | - | - | - | | II7236 | 7934 | 4398<br>I476 | - | I3558<br>3I80 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Исключается | | | | | | | | |
| 2 | Смета № 2-I-I | IУ. Покрытие : | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 9-94 I2-I т.ч.т.I п.I | Монтаж прогонов 29,2xI,08xI,03= 8,7xI,08xI,03= I4,3xI,08xI,03= 5,0xI,08xI,03= I3,5xI,08xI,03= т | I0,63 | 32,48<br>9,68 | I5,9I<br>5,56 | 345 | I03 | I69<br>59 | I4,04<br>7,I7 | I49<br>76 |
| 4 | ССРСЦ ч.II п.I924 | Стоимость прогонов из швеллеров стали С245 т | I0,63 | 2I9,0 | - | 2328 | - | - | - | - |
| | | Итого по IУ разделу руб. | - | - | - | 2673 | I03 | I69<br>59 | - | I49<br>76 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У. Стены | | | | | | | | |
| 5 | 9-209<br>32-I2 | Монтаж металлического каркаса панелей т | 3,7I | 70,70<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | 262 | I27 | 74<br>22 | 53,8<br>7,7 | 200<br>29 |
| 6 | ССРСЦ<br>ч.II<br>п.2095 | Стоимость каркаса из швеллеров т | 3,7I | 393,0 | - | I458 | - | - | - | - |
| 7 | 26-3I<br>8-4 | Укладка минераловатных плит толщ.40мм м3 | 26,54 | 35,9<br>I2,7 | I,23<br>0,62 | 953 | 337 | 33<br>I6 | 2I,3<br>0,8 | 565<br>2I |
| 8 | ССРСЦ<br>ч.I р.IУ<br>п.I24 | Стоимость минераловатных плит толщ.40 м3 | 26,54 | 23,4 | - | 62I | - | - | - | - |
| | | Итого по У разделу руб. | - | - | - | 3294 | 464 | I07<br>38 | - | 765<br>50 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | строительные работы руб. | - | - | - | I720 | 337 | 33<br>I6 | - | 565<br>2I |
| | | металлоконструкции руб. | - | - | - | I574 | I27 | 74<br>22 | - | 200<br>29 |
| | | УI. Кровля | | | | | | | | |
| 9 | ССРСЦ ч.I р.IУ п.II3 | Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости толщ.80мм м3 | 60 | 75,3 | - | 45I8 | - | - | - | - |
| | | Итого по УI разделу руб. | - | - | - | 45I8 | - | - | - | - |
| | | IX. Окна | | | | | | | | |
| I0 | ССРСЦ ч.П п.2I09 т.ч.т.3 п.I | Стоимость оконных блоков из стальных прямоугольных труб, сталь С235 т<br>455-8xI,0I= | I,53 | 446,92 | - | 684 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | ССРСЦ ч.П т.ч.т.3 п.I | Стоимость оконных блоков из листовой оцинкованной стали С 235 т<br>44I-8xI,0I= | 0,59 | 432,92 | - | 255 | - | - | - | - |
| I2 | ССРСЦ ч.I п.53I | Стоимость стального круга Ф I0мм т | 0,0I6 | I65 | - | 3 | - | - | - | - |
| I3 | 9-209 32-I2 | Установка алюминиевого штапика т | 0,I08 | 70,7<br>34,3 | 20<br>5,97 | 8 | 4 | 2<br>I | 53,8<br>7,7 | 6<br>I |
| I4 | Доп.вып. 2 к ССРСЦ ч.П р.УI п.66I | Стоимость алюминиевого штапика т<br>2,42:0,87xI000= | 0,I08 | 278I,6I | - | 300 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | Доп.вып. 3 к ССРСЦ ч.II п.II06 | Стоимость самонарезающих винтов кг | 4,I | 2,57 | - | II | - | - | - | - |
| I6 | 24-I8-29 -I98I/I0 п.09-665 | Стоимость уплотнительных шайб кг II,8xI,074= | 0,I3 | I2,67 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого по IX разделу руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого к исключению руб. | - | - | - | II748 | 57I | 278<br>98 | - | 920<br>I27 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Строительные работы руб. | - | - | - | 6238 | 337 | 33<br>I6 | - | 565<br>2I |
| | | Металлоконструкции руб. | - | - | - | 55I0 | 234 | 245<br>82 | - | 355<br>I06 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы на строительные работы I6,5% руб. | - | - | - | I029 | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% руб. | - | - | - | 474 | - | - | - | - |
| | | Итого руб. | - | - | - | I325I | 57I | 278<br>98 | - | 920<br>I27 |
| | | Нормативная трудоемкость 9,2% чел.-ч. I503x0,092= | - | - | - | - | - | - | - | I38 |
| | | Сметная заработная плата I8% руб. I503x0,I8= | - | - | - | - | 27I | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% руб. | - | - | - | I060 | - | - | - | - |
| | | Итого к исключению руб. | - | - | - | I43II | 842 | 278<br>98 | - | II85 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | II85 |
| | | Сметная заработная плата руб. | - | - | - | - | 940 | - | - | - |
| | | Трудозатраты построечные руб. | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
| | | Добавляется: | | | | | | | | |
| | | IУ. Покрытие | | | | | | | | |
| I7 | 9-94 I2-I т.ч.т.I п.I | Монтаж прогонов, т<br>29,2xI,08xI,03=<br>8,7xI,08xI,03=<br>I4,3xI,08xI,03=<br>5,0xI,08xI,03=<br>I3,5xI,08xI,03= | I2,I | 32,48<br>9,68 | I5,9I<br>5,56 | 393 | II7 | I93<br>67 | I4,04<br>7,I7 | I70<br>87 |
| I8 | ССРСЦ ч.II п.I924 | Стоимость прогонов из швеллеров стали С 245 т | I2,I | 2I9,0 | - | 2650 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по IУ разделу руб. | - | - | - | 3043 | II7 | I93<br>67 | - | I70<br>87 |
| | | У. Стены | | | | | | | | |
| I9 | 9-209<br>32-I9 | Монтаж металлического каркаса панелей т | 3,I7 | 70,7<br>34,3 | 20,0<br>5,97 | 224 | I09 | 63<br>I9 | 53,8<br>7,7 | I70<br>24 |
| 20 | ССРСЦ ч.II п.2095 | Стоимость каркаса панелей из швеллеров т | 3,I7 | 393,0 | - | I246 | - | - | - | - |
| 2I | 26-3I 8-4 | Установка минераловатных плит толщ. 50мм м3 | 33,04 | 35,9<br>I2,7 | I,23<br>0,62 | II86 | 420 | 4I<br>20 | 2I,30<br>0,80 | 704<br>26 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ССРСЦ ч.I п. | Стоимость минераловатных плит толщ.50мм м3 | 33,04 | 23,4 | - | 773 | - | - | - | - |
| | | Итого по У разделу | - | - | - | 3429 | 529 | I04<br>39 | - | 874<br>50 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Строительные работы руб. | - | - | - | I959 | 420 | 4I<br>20 | - | 704<br>26 |
| | | Металлоконструкции руб. | - | - | - | I470 | I09 | 63<br>I9 | - | I70<br>24 |
| | | УI. Кровля | | | | | | | | |
| 23 | ССРСЦ ч.I р.IУ п.II3 | Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости толщ. I00 мм м3 | 75 | 75,3 | - | 5648 | - | - | - | - |
| | | Итого по УI разделу руб. | - | - | - | 5648 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IX. Окна | | | | | | | | |
| 24 | ССРСЦ ч.II п.2I09 т.ч.т.3 п.I | Стоимость оконных блоков из стальных прямоугольных труб из стали С 235 т 455-8хI,0I= | 3,043 | 446,92 | - | I360 | - | - | - | - |
| 25 | ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I | Стоимость оконных блоков из листовой оцинкованной стали С 235 44I-8хI,0I= т | I,063 | 432,92 | - | 460 | - | - | - | - |
| 26 | -"- п.2095 -"- | Стоимость уголковой стали С 235 т | 0,0I2 | 384,92 | - | 5 | - | - | - | - |
| 27 | ССРСЦ ч.I п.53I | Стоимость стального круга т | 0,0I6 | I65 | - | 3 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Доп.вып. 2 к ЕРЕР I0-288 58-I | Обшивка окон асбестоцементным плоским листом м2 | 6,03 | I,24<br>I,I9 | 0,05<br>0,0I4 | 7 | 7 | -<br>- | I,92<br>0,0I8 | I2<br>- |
| 29 | ССРСЦ ч.I п.28 | Стоимость асбестоцементного плоского листа м2 | 6,03 | 2,56 | - | I5 | - | - | - | - |
| 30 | I5-754 202-3 ССРСЦ ч.I п.575, 576 | Остекление оконных блоков 4-х мм стеклом м2<br>3,27+(I,79-I,2I)x xI,02= | I00,3 | 3,86<br>0,248 | 0,0I3<br>0,0039 | 387 | 25 | I<br>- | 0,453<br>0,005 | 45<br>I |
| 3I | 9-209 32-I2 | Установка алюминиевого штапика т | 0,2I3 | 70,7<br>34,3 | 20<br>5,97 | I5 | 7 | 4<br>I | 53,8<br>7,7 | II<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Доп.вып. 2 к ССРСЦ ч.II р.УI п.66I | Стоимость алюминиевого штапика т | 0,2I3 | 278I,6I | - | 592 | - | - | - | - |
| 33 | Доп.вып. 3 к ССРСЦ ч.II п.II06 | Стоимость самонарезающих винтов кг | 8,I | 2,57 | - | 2I | - | - | - | - |
| 34 | 24-I8-29-I98I/I0 п.09-665 | Стоимость уплотнительных шайб ШУ кг | 0,3 | I2,67 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Итого по IX разделу | - | - | - | 2869 | 39 | 5 / I | - | 68 / 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Строительные работы руб. | - | - | - | 409 | 32 | 5 / I | - | 57 / I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Металлоконструкции руб. | - | - | - | 2460 | 7 | - | - | II<br>2 |
| | | Итого к добавлению руб. | - | - | - | I4989 | 685 | 302<br>I07 | - | III2<br>I40 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Строительные работы руб. | - | - | - | 80I6 | 452 | 46<br>2I | - | 76I<br>27 |
| | | Металлоконструкции руб. | - | - | - | 6973 | 233 | 256 | - | 35I<br>II3 |
| | | Накладные расходы на строительные работы I6,5% руб. | - | - | - | I323 | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% руб. | - | - | - | 600 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого к добавлению руб. | - | - | - | I4989 | 685 | 302<br>I07 | - | III2<br>I40 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Строительные работы руб. | - | - | - | 80I6 | 452 | 46<br>2I | - | 76I<br>27 |
| | | Металлоконструкции руб. | - | - | - | 6973 | 233 | 256<br>86 | - | 35I<br>II3 |
| | | Накладные расходы на строительные работы I6,5% руб. | - | - | - | I323 | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% руб. | - | - | - | 600 | - | - | - | - |
| | | Итого: руб. | - | - | - | I69I2 | 685 | 302<br>I07 | - | III2<br>I40 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч. I923x0,092= | - | - | - | - | - | - | - | I77 |
| | | Сметная заработная плата руб. I923x0,I8= | - | - | - | - | 346 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% руб. | - | - | - | I353 | - | - | - | - |
| | | Итого к добавлению руб. | - | - | - | I8265 | I03I | 302<br>I07 | - | I429 |
| | | Итого добавляется руб. I8265-I43II= | - | - | - | 3954 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | 244 |
| | | Сметная заработная плата руб. | - | - | - | - | I98 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудозатраты построечные чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | I92 |
| | | Всего с добавлением руб. | - | - | - | I2II90 | - | - | - | - |
| | | II7236+3954= | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч. | - | - | - | - | - | - | - | I6982 |
| | | I6738+244 | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата руб. | - | - | - | - | I2087 | - | - | - |
| | | II889+I98= | | | | | | | | |
| | | Трудозатраты построечные чел.ч. | - | - | - | - | - | - | - | I3750 |
| | | I3558+I92= | | | | | | | | |

Составил: вед.инженер Г.В.Серкова

Проверил: за.группы Е.Н.Карцухина

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к Типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей на 4 поста, Т=-30°С

| РЕСУРСЫ | | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ВАРИАНТЫ | | |
| | | I Т=-20°С | II Т=-30°С | II Т=-40°С |
| I | | 2 | 3 | 4 |
| Общестроительные работы | | | | |
| Подземная часть | | | | |
| Затраты труда построечные | чел.-ч. | 2388 | 2388 | 2388 |
| Затраты труда нормативные | чел.-ч. | 2899 | 2899 | 2899 |
| Заработная плата | руб. | I966 | I966 | I966 |
| Машины | руб. | 226 | 226 | 226 |
| Надземная часть | | | | |
| Затраты труда построечные | чел.-ч. | II082 | III70 | II632 |
| Затраты труда нормативные | чел.-ч. | I3684 | I3839 | I4083 |
| Заработная плата | руб. | 9779 | 9923 | I0I2I |

| I | | 3 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Машины | руб. | I557 | I573 | I604 |
| Итого общестроительные работы | | | | |
| Затраты труда построечные | чел.-ч. | I3470 | I3558 | I3750 |
| Затраты труда нормативные | чел.-ч. | I6583 | I6738 | I6982 |
| Заработная плата | руб. | II745 | II889 | I2087 |
| Машины | руб. | I783 | I799 | I830 |
| Санитарно-технические работы | | | | |
| Затраты труда построечные | чел.-ч. | 2808 | 2884 | 289I |
| Затраты труда нормативные | чел.-ч. | 2965 | 3044 | 3057 |
| Заработная плата | руб. | I704 | I75I | I756 |
| Машины | руб. | I07 | I04 | I05 |
| Монтажные работы | | | | |
| Затраты труда построечные | чел.-ч. | 4435 | 4435 | 4435 |
| Затраты труда нормативные | чел.-ч. | 4599 | 4599 | 4599 |
| Заработная плата | руб. | 2644 | 2644 | 2644 |
| Машины | руб. | 58I | 58I | 58I |

| I | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Всего: | | | | |
| Затраты труда построечные | чел.-ч. | 207I3 | 20877 | 2I076 |
| Затраты труда нормативные | чел.-ч. | 24I47 | 2438I | 24638 |
| Заработная плата | руб. | I6093 | I6284 | I6487 |
| Машины | руб. | 247I | 2484 | 25I6 |

Начальник ЭАСО Т.Е.Искоскова

Составил: вед.инженер Г.В.Серкова

Проверил: зав.группы Е.Н.Карпухина