ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503- 4-72.91

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

(В ДВУХ ЧАСТЯХ)

ЧАСТЬ I

25140-08

ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25140-08

503- 4-72.91

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

ЧАСТЬ I

СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ:	ОБЩАЯ	- 218,02 тыс.руб.
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	- 146,73 тыс.руб.
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ СТАНЦИИ:	
	НА I КУБ.М ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	- 45,92 руб.
	НА I КВ.М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ	- 167,69 руб.

РАЗРАБОТАН

ЛЕНИНГРАДСКИМ АРЕНДНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ГИПРОАВТОТРАНС"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В.Г.КРАСНОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.Ю.МАРИНИЧЕВ

РАЗРАБОТАН

ЦНИИПРОЕКТЛЕГКОНСТРУКЦИЯ г. МОСКВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В.Д.ШИШКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.Б.СТРУЧЕНЕВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ АССОЦИАЦИЕЙ "РОСАВТОСЕРВИС" ПРОТОКОЛ № 35 ОТ I5.09.9I

© ГП ЦПП, 1996

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	№№ стр.
I	2	3
	ЧАСТЬ I	
I	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-I	5,6
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-2 НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА	7÷18
4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-3 НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ	19÷23
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-4 НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	24÷30
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-5 НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ	31÷42
7	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-6 НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА	43÷48
8	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-7 НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	49÷55
9	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-8 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	56÷65
I0	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-9 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	66÷69
II	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I0 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ	70÷78
I2	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-II НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	79÷81
I3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I2 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	82÷89
I4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I3 НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	90÷93
I5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I4 НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	94÷95
	ВАРИАНТ ДЛЯ $t = -20^{\circ}C$	
I6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-4а НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	96÷98
	ВАРИАНТ ДЛЯ $t = -40^{\circ}C$	

I	2	3
I7	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-4б НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	99 ÷ 101
I8	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-6б НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА	102 ÷ 105
	ЧАСТЬ II	
I9	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-I НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТ ДЛЯ $t = -20^{\circ}C$	
20	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-Iа НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТ ДЛЯ $t = -40^{\circ}C$	
2I	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I-Iб НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
22	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту станции технического обслуживания легковых автомобилей на 4 поста составлена в ценах и нормах 1984 г. и пересчитана с учетом индексов цен 1991 г. в объеме и формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

За основной вариант принята температура наружного воздуха --30°С.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;

сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч. I, II, III, У);

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);

сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982-1983 г.г.;

прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982 г.;

сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Ia).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

на общестроительные работы - 16,5%;

на металлоконструкции - 8,6%;

на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;

плановые накопления - 8%.

За расчетный показатель принят I м3 объема здания станции и I м2 общей площади здания станции.

Начальник сметного отдела А.А.КОРНИЕНКО

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту здания станции технического обслуживания легковых автомобилей на 4 поста

Сметная стоимость - 218,02 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - 54505,00 руб.
2. I м2 общей площади здания - 167,69 руб.
3. I м3 объема здания - 45,92 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел. ч.	Сметная заработная плата тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Смета 2-I-I	Общестроительные работы	II7,24	-	-	-	II7,24	I6,74	II,89	3I95 м3 / 36,69 руб.
2	Смета 2-I-2	Водопровод	2,74	0,02	0,35	-	3,II	0,4I	0,29	3I95 м3 / 0,86 руб.
3	Смета 2-I-3	Канализация	0,86	-	-	-	0,86	0,2I	0,I3	3I95 м3 / 0,27 руб.
4	Смета 2-I-4	Отопление и теплоснабжение	3,06	0,32	0,34	-	3,72	0,95	0,63	3I95 м3 / I,06 руб.
5	Смета 2-I-5	Вентиляция	8,27	0,02	-	-	8,29	I,05	0,74	3I95 м3 / 2,59 руб.
6	Смета 2-I-6	Тепловой пункт	2,23	0,33	0,3I	-	2,87	0,42	0,30	3I95 м3 / 0,80 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	Смета 2-I-7	Электроосвещение	-	4,45	0,47	-	4,92	I,02	0,67	3I95 м3 I,39 руб.
8	Смета 2-I-8	Силовое электрооборудование	-	3,I7	I,89	-	5,06	I,23	0,82	3I95 м3 0,99 руб.
9	Смета 2-I-9	Средства связи и сигнализации	-	0,50	5,I9	-	5,69	0,29	0,I9	3I95 м3 0,I6 руб.
I0	Смета 2-I-I0	Приборы и средства автоматизации	-	I,I5	I,I6	-	2,3I	0,49	0,3I	3I95 м3 0,36 руб.
II	Смета 2-I-II	Пожарная сигнализация	-	0,27	I,06	-	I,33	0,22	0,I4	3I95 м3 0,09 руб.
I2	Смета 2-I-I2	Технологическое оборудование	-	I,57	58,53	-	60,I0	I,I3	0,75	I пост I5024,75 руб.
I3	Смета 2-I-I3	Технологические трубопроводы	0,02	0,50	0,I0	-	0,62	0,2I	0,II	3I95 м3 0,I6 руб.
I4	Смета 2-I-I4	Торговое оборудование	-	0,0I	I,89	-	I,90	0,0I	0,0I	I пост 476 руб.
		ИТОГО по объектной смете:	I34,42	I2,3I	7I,29	-	2I8,02	24,38	I6,98	

Главный инженер проекта А.Ю.МАРИНИЧЕВ

Начальник сметного отдела А.А.КОРНИЕНКО

Составила - ведущий инженер З.В.Пилюкова

Проверил - ведущий инженер Н.Г.КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-2

НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост)- 778,5 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 3,I5 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,86 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ВК,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,114 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 412 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,289 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4 ТБ,1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	7,50	4,82 0,38	0,06 0,02	36	3	- -	0,70 0,03	5 -
		М								
2	Е16-23 ТБ,3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,04	457,00 18,10	2,60 0,78	18	1	- -	31,80 1,01	1 -
		Т								
3	Е22-362 ТБ,22-5	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА	0,04	777,00 190,00	162,00 48,60	31	8	7 2	305,00 82,69	12 3
		Т								
4	Е16-223 ТБ,23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ 4ЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	1,00	3,33 1,22	- -	3	1	- -	2,06 -	2 -
		САЛЬНИК								
5	Е16-48 ТБ,7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ,100ММ	40,00	2,99 0,35	0,04 0,01	120	14	1 -	0,57 0,01	23 -
		М								
6	С113-44	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1	40,00	1,79 -	- -	72	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-80 Т-3,5								
		М								
7	С113-46	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-100 Т-4	40,00	2,56 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		М								
8	Е16-48 ТБ,7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	12,00	2,99 0,35	0,04 0,01	36	4	- -	0,57 0,01	7 -
		М								
9	Е16-47 ТБ,7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	35,00	2,67 0,35	0,04 0,01	93	12	1 -	0,57 0,01	20 -
		М								
10	Е16-44 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	8,00	1,58 0,23	0,01 -	13	2	- -	0,37 -	3 -
		М								
11	Е16-43 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	65,00	1,36 0,23	0,01 -	88	15	1 -	0,37 -	24 -
		М								
12	Е16-42 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	18,00	1,35 0,23	0,01 -	24	4	- -	0,37 -	7 -
		М								
13	Е16-41 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	25,00	1,20 0,23	0,01 -	30	6	- -	0,37 -	9 -
		М								
14	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,16	3,94 3,73	- -	5	4	- -	5,16 -	6 -
		100М								
15	Е16-220 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,95	4,22 3,73	- -	4	4	- -	5,16 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
16	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	166,00	0,59	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
17	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,48	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	23-07 ДОП,	-КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П ДИАМ,15ММ	4,00	1,21	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:1,1,1,098								
20	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е18-227 ТВ,15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
22	Е16-184 ТВ,16-1	-КРАН ПОЖАРНЫЙ ДИАМ,65ММ	6,00	47,70	0,08	286	11	-	3,14	19
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
23	С130-77	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ 1Б1Р С МУФТОВЫМИ И ЦАПКОВЫМИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 50 ММ	6,00	5,22	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	23-07 ДОП,	-КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П ДИАМ,65ММ	6,00	9,88	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:9,1,098								
25	С130-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70	12,00	0,85	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	12,00	0,66	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	С130-526	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	6,00	0,70	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-70		-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С130-525	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	6,00	0,55	-	3	-	-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50		-	-			-	-	-
		ШТ								
29	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	6,00	3,28	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-1513	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	1,64	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ	120,00	2,43	-	292	-	-	-	-
		НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ		-	-			-	-	-
		М								
32	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ	60,00	1,76	-	106	-	-	-	-
		СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ		-	-			-	-	-
		М								
33	С130-2305	-МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТВОЛА И ПОЖАРНОГО РУКАВА	93,12	0,59	-	55	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
34	Е16-136 ТБ,12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	8,00	2,98	0,29	24	14	3	2,67	21
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		1,71	0,09			1	0,12	1
		ШТ								
35	С130-2252	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	3,00	43,90	-	132	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,	6,00	1,54	-	9	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 100		-	-			-	-	-
		ШТ								
37	С130-2251	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10	5,00	35,10	-	175	-	-	-	-
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
38	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,	10,00	1,26	-	13	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 80		-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Е16-185 ТБ,16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
40	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130-1464	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	40,00	2,23 -	- -	89	-	- -	- -	- -
42	С130-2335	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч ШТ	1,00	46,80 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
43	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ШТ	1,00	2,41 1,84	0,03 -	2	2	- -	3,00 -	3 -
44	Ц12-602-5 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	1,00	8,36 4,22	0,32 0,04	8	4	- -	6,00 0,05	6 -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
45	23-07 ДОП,	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛ,ПРИВОДОМ 30Ч906БР ДИАМ.100ММ ШТ	1,00	166,00 -	- -	166	-	- -	- -	- -
46	С159-1027	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРТХОДА100 ШТ	2,00	2,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -
47	24-02 ДОП,38 П,03-036	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10,01 ШТ	6,00	27,00 -	- -	162	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е1-936 ТБ,78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 1М И ГЛУБИНОЙ ДО 2М ПОД ВВОД ВОДОПРОВОДА 100М3	0,15	111,10 111,10	- -	17	17	- -	184,00 -	28 -
49	Е1-968 ТБ,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,13	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	13 -
50	Е1-999 ТБ,86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,15	23,00 16,80	0,93 0,28	3	3	- -	30,20 0,40	5 -
51	С122-402	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25 М2	3,60	3,37 -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е13-121 К=2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,50	15,42	0,40	8	2	-	3,10	2
	ТБ,15-6	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА		4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
53	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,50	20,60	0,24	10	2	-	2,30	1
	ТБ,18-6	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
54	Е26-7 ТБ,2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	0,06	23,40	0,24	1	1	-	16,60	1
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
55	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,06	16,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
56	Е26-73 ТБ,13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	0,03	12,60	0,05	1	-	-	21,10	1
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
57	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Б-В	3,30	1,87	-	6	-	-	-	-
		М КВ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			2124	140	13		225
			РУБ,					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			328	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			354	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			15	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			20	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			95	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			16	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	31	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			43	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1686	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			703	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			867	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
58	Е16-44 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	25,00	1,58 0,23	0,01 -	39	6	- -	0,37 -	9 -
59	Е16-43 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	55,00	1,36 0,23	0,01 -	75	13	1 -	0,37 -	20 -
60	Е16-41 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	40,00	1,20 0,23	0,01 -	48	9	- -	0,37 -	15 -
61	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,20	3,94 3,73	- -	5	4	- -	5,16 -	6 -
62	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	8,40	0,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -
63	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2,00	0,98 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,69	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН	3,00	4,59	0,01	14	2	-	0,82	2
	ТБ,3-3	С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ								
		СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
66	Е18-133	-БАК ДЛЯ РАЗРЫВА СТРУИ	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,86	4
	ТБ,6-1	ШТ								
				2,34	0,07			-	0,09	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
67	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,18	15,42	0,40	3	1	-	3,10	1
	К=2	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	ТБ,15-6	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА		4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
68	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2	0,18	20,60	0,24	4	1	-	2,30	-
	К=2	РАЗА								
	ТБ,18-6	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
69	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,60	23,40	0,24	14	7	-	16,80	11
	ТБ,2-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО								
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
70	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ	0,59	16,10	-	9	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100								
		М3								
71	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,31	12,60	0,05	4	4	-	21,10	7
	ТБ,13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
72	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,03	1870,00	-	64	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Б-В								
		1000М2		-	-			-	-	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БАКА ДЛЯ РАЗРЫВА СТРУИ								
73	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	20,60	0,50	1	-	-	2,38	-
	ТБ,15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЗА 2 РАЗА		3,22	0,16			-	0,21	-
		100М2								
74	Е13-165	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ	0,01	43,20	0,42	1	-	-	2,30	-
	ТБ,18-18	ХС-76 ЗА 3 РАЗА								
		100М2		4,53	0,12			-	0,15	-
75	Е13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,01	46,60	0,42	1	-	-	2,30	-
	ТБ,18-8	ХС-710 ЗА 3 РАЗА								
		100М2		4,53	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			312	49	1		75
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			211	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			160	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СИСТЕМА ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
76	Е16-234 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	22,00 М	1,07 0,41	0,05 0,02	24	9	1 -	0,66 0,03	15 1
77	Е16-231 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	6,00 М	0,79 0,41	0,05 0,02	5	2	- -	0,66 0,03	4 -
78	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,28 100М	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
79	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	3,00	0,59	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/		-	-			-	-	-
		КГ								
80	23-07 ДОП,	-КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П ДИАМ,15ММ	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,1.1,098								
81	23-07 ДОП,	-КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П ДИАМ,32ММ	2,00	2,09	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;1,9,1,098								
82	Е16-118 ТБ,12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046ВР ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,80	0,29	25	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
83	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
84	Е22-65 ТБ,5-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМ,70Х3ММ	8,00	0,30	0,03	2	2	-	0,35	3
		М		0,21	0,01			-	0,01	-
85	01-13 ТБ,3,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,70Х3ММ	8,00	0,96	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;0,88,1,089								
86	Е22-362 ТБ,22-5	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА	0,03	777,00	162,00	23	6	4	305,00	9
		Т		190,00	48,60			1	62,69	2
87	Е1-936 ТБ,78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 1М И ГЛУБИНОЙ ДО 2М ПОД ВВОД ВОДОПРОВОДА	0,15	111,10	-	17	17	-	184,00	28
		100М3		111,10	-			-	-	-
88	Е1-968 ТБ,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,13	46,00	-	6	6	-	99,30	13
		100М3		46,00	-			-	-	-
89	Е1-999 ТБ,86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,15	23,00	0,93	3	3	-	30,20	5
		100М3		16,80	0,28			-	0,40	-
90	С122-402	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25	3,60	3,37	-	12	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
91	Е13-121 К=2 ТБ,15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	15,42 4,10	0,40 0,12	1	-	- -	3,10 0,15	- -
92	Е13-153 К=2 ТБ,18-6	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,07	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	2,30 0,10	- -
93	Е26-7 ТБ,2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,03	23,40 11,00	0,24 0,07	1	-	- -	18,80 0,09	1 -
94	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100 М3	0,03	16,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
95	Е26-73 ТБ,13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,02	12,60 11,80	0,05 0,02	1	-	- -	21,10 0,03	- -
96	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Б-В М КВ	1,76	1,87 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			145	48	5		82
			РУБ,					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2581	237	19		382
			РУБ,					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			328	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			354	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			275	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			128	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1963	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			901	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	156	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			890	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			170	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	199	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	289	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н,Г,

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-3

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - 216,00 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 0,98 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,27 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ВК,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,864 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 208 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,135 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33 ТБ,6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	23,00 М	1,92	-	44	9	-	Ø,61	14
				Ø,38	-			-	-	-
2	Е16-34 ТБ,6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	60,00 М	3,10	Ø,Ø1	186	22	1	Ø,58	35
				Ø,37	-			-	-	-
3	Е17-23 ТБ,1-5 ТЕХ,ЧАСТЬ	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	3,00 КОМПЛ,	19,08	Ø,Ø7	57	4	-	2,19	7
				1,37	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
4	Е17-58 ТБ,4-1 ТЕХ,ЧАСТЬ	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ	4,00	21,46	Ø,13	86	6	-	2,44	10
				1,49	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БАКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ,								
5	Е17-75 ТБ,5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	2,00	6,60 0,73	0,05 0,02	14	1	- -	1,19 0,03	2 -
		КОМПЛ,								
6	Е17-105 ТБ,6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-1 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ОДНИМ ВОДОРАЗБОРНЫМ КРАНОМ	1,00	9,23 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,02 0,01	1 -
		КОМПЛ								
7	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ДВУХОБОРОТНЫЙ	1,00	1,07 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
8	Е17-36 ТБ,1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЭМАЛИРОВАННЫХ Т50	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
		КОМПЛ,								
9	Е17-37 ТБ,1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ Т100М	1,00	14,60 1,14	0,03 0,01	15	1	- -	1,85 0,01	2 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е1-936 ТБ,78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 1М С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ПОД ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ В ГРУНТЕ IVГР, 100М3	0,12	111,10 111,10	- -	13	13	- -	164,00 -	22 -
11	Е1-968 ТБ,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
12	Е1-999 ТБ,86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,12	23,00 16,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
13	С122-402	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25 М2	2,88	3,37 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			449	64	1		107
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			418	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			369	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-

РАЗДЕЛ 2, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

14	Е16-7 ТБ,1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	3,00	10,10 0,54	0,13 0,04	30	2	- -	1,00 0,05	3 -
15	Е16-25 ТБ,3-6	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 200ММ Т	0,09	406,00 11,90	2,60 0,78	37	1	- -	21,20 1,01	2 -
16	Е22-362 ТБ,22-5	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА Т	0,05	777,00 190,00	162,00 46,60	39	10	8 2	305,00 62,69	15 3
17	Е16-224 ТБ,23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ САЛЬНИК	1,00	8,90 1,59	0,01 -	9	2	- -	2,69 -	3 -
18	Е16-30 ТБ,5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	25,00	3,21 0,45	0,02 0,01	80	11	- -	0,72 0,01	18 -
19	Е16-27 ТБ,4-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	3,00	1,71 0,36	0,01 -	5	1	- -	0,60 -	2 -
20	Е22-362 ТБ,22-5	-УСТАНОВКА ФУТЛЯРА Т	0,03	777,00 190,00	162,00 46,60	23	6	4 1	305,00 62,69	9 2
21	Е16-223 ТБ,23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ САЛЬНИК	1,00	3,33 1,22	- -	3	1	- -	2,06 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е1-936 ТБ,78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 1М С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ПОД ВЫПУСКИ КАНАЛИЗАЦИИ В ГРУНТЕ IIГР. 100М3	0,12	111,10 111,10	-	13	13	-	184,00 -	22 -
23	Е1-968 ТБ,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00 46,00	-	5	5	-	99,30 -	10 -
24	Е1-999 ТБ,86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,12	23,00 16,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
25	С122-402	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 25 М2	2,88	3,37 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, РУБ,			257	54	12 3		90 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			226	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			178	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	63	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ, РУБ,			706	118	13 3		197 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			62	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			644	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			547	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	135	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАВЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - 930,50 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 3,87 руб.
3. I м^3 объема здания - I,06 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ,ОО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,722 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 953 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,628 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	МИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-112 ТБ,5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	65,67	0,67	0,06	44	16	4	0,46	30
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	2
2	ССССЦ ВЫП,4 СТР,144 П,3002	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140 ЭКМ	65,67	8,13 -	-	534	-	- -	- -	- -
3	Е18-114 ТБ,5-2	-КОНВЕКТОР ОСТРОВНОЙ НАПОЛЬНЫЙ КО20-915П	1,63	8,90	0,03	15	-	-	0,39	1
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
4	Е18-114 ТБ,5-2	-КОНВЕКТОР ОСТРОВНОЙ НАПОЛЬНЫЙ КО20-1,37П	22,02	8,90	0,03	196	5	-	0,39	9
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
5	Е18-114 ТБ,5-2	-КОНВЕКТОР ОСТРОВНОЙ НАПОЛЬНЫЙ КО20-2,14П	26,75	8,90	0,03	238	6	1	0,39	10
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
6	Е16-35 ТБ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,35	1
		М		0,21	-			-	-	-
7	Е16-36 ТБ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	16,00	0,91	0,01	14	3	-	0,35	5
		М		0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-231 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	166,00	0,79	0,05	131	68	8	0,66	110
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,41	0,02			3	0,03	5
		М								
9	Е16-232 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	400,00	0,89	0,05	356	164	20	0,66	264
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,41	0,02			8	0,03	12
		М								
10	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	5,84	3,94	-	23	22	-	5,16	30
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
11	23-07-01 П,169	-ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ НЕПОДВИЖНЫЕ	0,01	285,48	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:260,1,098								
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2665	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА СТД-7073В	12,00	0,54	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	5,00	1,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е26-63 ТБ,11-7	-ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	0,02	64,40	1,70	2	1	-	74,10	2
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
17	С111-21	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	0,02	146,00	-	3	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
18	Е26-7 ТБ,2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	2,50	23,40	0,24	58	28	-	18,80	47
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
19	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ	2,45	16,10	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23208-78 100 М3								
20	Е26-83 ТБ,15-4	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2	0,80	331,00 77,50	1,02 0,31	265	62	1 -	131,00 0,40	105 -
21	Е26-73 ТБ,13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,20	12,60 11,80	0,05 0,02	3	2	- -	21,10 0,03	4 -
22	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В 1000М2	0,02	1870,00 -	- -	41	-	- -	- -	- -
23	Е13-125 ТБ,15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,20	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -
24	Е13-168 ТБ,16-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,73	7,13 0,98	0,15 0,04	5	1	- -	1,45 0,05	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1997	379	34		619
				РУБ,				12		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		417	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		237	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		1580	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		698	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	297	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		560	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		1932	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		498
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	335	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	441	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е16-234 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	75,00	1,07 0,41	0,05 0,02	80	31	4 2	0,66 0,03	50 2
26	Е16-38 ТБ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	25,00	1,14 0,21	0,01 -	28	5	- -	0,35 -	9 -
27	Е16-37 ТБ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20,00	1,03 0,21	0,01 -	21	4	- -	0,35 -	7 -
28	Е16-36 ТБ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,00	0,91 0,21	0,01 -	14	3	- -	0,35 -	5 -
29	Е16-35 ТБ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15,00	0,86 0,21	0,01 -	13	3	- -	0,35 -	5 -
30	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,50	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -
31	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	50,00	0,59 -	- -	30	-	- -	- -	- -
32	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	5,00	2,53 -	- -	13	-	- -	- -	- -
33	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8,00	2,02 -	- -	16	-	- -	- -	- -
34	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,69 -	- -	5	-	- -	- -	- -
35	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	25,00	1,47 -	- -	37	-	- -	- -	- -
36	23-07-01 П,169	-ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ КГ	2,00	0,29 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:0,26,1,098								
37	Е18-196 ТБ,11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
38	Е18-197 ТБ,11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	2,00	10,43 1,24	0,12 0,04	21	2	- -	2,04 0,05	4 -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Ц12-805-1 К=1,25	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	4,00	2,25 1,99	0,06 0,01	9	8	- -	3,00 0,01	12 -
40	Ц12-698-10	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШТ	8,00	6,30 3,13	0,81 0,10	50	25	7 1	5,00 0,13	40 1
41	Ц12-2-4	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА Т	0,17	194,00 179,00	5,32 1,45	33	30	1 -	328,00 1,87	56 -
42	С159-3314	-СТОИМОСТЬ УЗЛА ОБВЯЗКИ Т	0,17	888,00 -	- -	151	-	- -	- -	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
43	23-07 ДОП,63 П,1-3328	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ,15ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	4,00	78,00 -	- -	312	-	- -	- -	- -
44	С159-1043	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15 ШТ	8,00	0,88 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е26-7 ТВ,2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	1,00	23,40 11,00	0,24 0,07	23	11	- -	18,80 0,09	19 -
46	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ	0,98	16,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23208-78 100								
		М3								
47	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,45	331,00	1,02	149	35	-	131,00	59
	ТБ,15-4	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ								
		СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ		77,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
48	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,10	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
	ТБ,15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
49	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,10	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
	ТБ,18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1052	165	12		278
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			312	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			337	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			250	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			300	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			368	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3049	544	46		897
			РУБ,					15		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			312	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			337	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			250	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			364	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	157	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1880	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			833	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	355	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	398	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		953
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	628	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З.В.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 31 25140-08 1499015

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-5

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - 2073,00 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 9,47 руб.
3. I м^3 объема здания - 2,59 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,292 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1053 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,743 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР 6,3 В СОСТАВЕ:								
1	Е20-723 ТБ,20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4	1,00	7,56 5,02	0,72 0,22	8	5	1 -	8,59 0,28	9 -
		ШТ								
2	С130-2786	-ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ ВЦ-4-75 РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ,5,4А100 4	1,00	121,00 -	- -	121	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ.								
3	1501-1409	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ 4А100S4=4А10032,4У3	1,00	69,17 -	- -	69	-	- -	- -	- -
		ШТ								
4	1501-1402	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ 4А90L4=4А90Л2,4,6У3	1,00	59,29 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		ШТ								
5	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	1,00	2,04 1,44	0,04 -	2	1	- -	2,00 -	2 -
		ШТ								
6	Е20-1005 ТБ,47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	0,50	19,46 3,31	0,04 0,01	10	2	- -	5,27 0,01	3 -
		10 ШТ								
7	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ,25-1	МАССОЙ,Т ДО Ø,125								
		ШТ		2,97	Ø,14			-	Ø,18	-
8	С13Ø-714	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-1Ø-Ø2,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45	2,ØØ	89,3Ø	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е2Ø-766 ТБ,27-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ТКАНЕВЫХ РАМНЫХ	1,36	13,41	Ø,35	18	3	-	3,15	4
		М2		1,93	Ø,1Ø			-	Ø,13	-
1Ø	СРЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХ ПРОЕКТ Г,МОСКВА-8 БГ ПРИЛОЖ,N1 П,62	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФСВУ	1,ØØ	357,18	-	357	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:325,3,1,Ø98								
11	Е2Ø-697 ТБ,18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 1ØØ	6,95	36,29	Ø,26	252	26	2	6,Ø2	42
		1ØØКГ		3,67	Ø,Ø8			1	Ø,1Ø	1
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР5 В СОСТАВЕ:								
12	Е2Ø-712 ТБ,2Ø-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А8ØВ4	1,ØØ	9Ø,98	Ø,31	91	4	-	6,17	6
				3,57	Ø,Ø9			-	Ø,12	-
		ШТ								
13	15Ø1-1399	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ 4А8ØВ4=4А8ØВ2,4,6,8У3	1,ØØ	49,41	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	15Ø1-1402	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ 4А9ØL4=4А9ØЛ2,4,6У3	1,ØØ	59,29	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	1,ØØ	1 38	Ø,Ø4	1	1	-	1,ØØ	1
		ШТ		Ø,94	-			-	-	-
16	Е2Ø-1ØØ2 ТБ,47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	Ø,5Ø	9,25	Ø,Ø1	5	1	-	3,57	2
		1Ø ШТ		2,24	-			-	-	-
17	Е2Ø-76Ø ТБ,25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО Ø,125	2,ØØ	6,25	Ø,46	13	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	Ø,14			-	Ø,18	-
18	С13Ø-711	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ	2,ØØ	58,8Ø	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-13,37								
		ШТ								
19	Е20-766 ТБ,27-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ТКАНЕВЫХ РАМНЫХ	0,67	13,41	0,35	9	1	-	3,15	2
		М2		1,93	0,10			-	0,13	-
20	СРЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХ ПРОЕКТ Г,МОСКВА-8 5Г ПРИЛОЖ,N1 П,62	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФСВУ	1,00	357,18	-	357	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е20-697 ТБ,18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	1,48	36,29	0,26	54	5	-	6,02	9
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР3,15 В СОСТАВЕ:								
22	Е20-712 ТБ,20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	1,00	90 98	0,31	91	4	-	6,17	6
		ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
23	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,94	-			-	-	-
24	Е20-1002 ТБ,47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
25	Е20-760 ТБ,25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
26	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	2,00	50,20	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е20-766 ТБ,27-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ТКАНЕВЫХ РАМНЫХ	0,54	13,41	0,35	7	1	-	3,15	2
		М2		1,93	0,10			-	0,13	-
28	СРЕКОМЕНДАЦИЯ САНТЕХ ПРОЕКТ Г,МОСКВА-8 5Г ПРИЛОЖ,N1 П,62	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФСВУ	1,00	357,18	-	357	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е20-697 ТБ,18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	1,33	36,29 3,67	0,26 0,08	48	5	- -	6,02 0,10	8 -
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР 2 В СОСТАВЕ								
30	Е20-704 ТБ,20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 ШТ	1,00	54,48 1,55	0,13 0,04	54	2	- -	2,52 0,05	3 -
31	15-01 П,10-059	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ, ДВИГАТЕЛЯ 4АА56А4 ШТ	1,00	25,25 -	- - -	25	-	- -	- -	- -
32	1501-1394	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ 4А71А2=4А71А2,4,6У3 ШТ	1,00	37,33 -	- -	37	-	- -	- -	- -
33	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ ШТ	1,00	1,38 0,94	0,04 -	1	1	- -	1,00 -	1 -
34	Е20-1002 ТБ,47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0,50	9,25 2,24	0,01 -	5	1	- -	3,57 -	2 -
35	Е20-760 ТБ,25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,00	6,25 2,97	0,46 0,14	6	3	- -	5,38 0,16	5 -
36	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85 ШТ	1,00	50,20 -	- -	50	-	- -	- -	- -
37	Е20-766 ТБ,27-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ТКАНЕВЫХ РАМНЫХ М2	0,54	13,41 1,93	0,35 0,10	7	1	- -	3,15 0,13	2 -
38	СРЕКОМЕНДАЦ-ИЯ САНТЕХ ПРОЕКТ Г,МОСКВА-8 5Г ПРИЛОЖ,1 П,62	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФСВУ ШТ	1,00	357,18 -	- -	357	-	- -	- -	- -
39	Е20-697 ТБ,18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	2,03	36,29 3,67	0,26 0,08	74	7	- -	6,02 0,10	12 -
40	Е20-712 ТБ,20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 ШТ	1,00	90,98 3,67	0,31 0,09	91	4	- -	6,17 0,12	6 -
41	1501-1399	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ	1,00	49,41	- -	49	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4=4А80В2,4,6,8У3		-	-			-	-	-
		шт								
42	1501-1395	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ	1,00	39,53	-	40	-	-	-	-
		4А71В6=4А71В2,4,6,8У3		-	-			-	-	-
		шт								
43	Е20-711 ТБ,20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2	1,00	104,18	0,31	104	4	-	6,17	6
				3,57	0,09			-	0,12	-
		шт								
44	1501-1409	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ 4А100S2=4А100S2,4У3	- 1,00	69,17	- -	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
45	1501-1393	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4=4АА63В2,4,6У3	1,00	27,45	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
46	Е20-704 ТБ,20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	54,48	0,13	54	2	-	2,52	3
				1,55	0,04			-	0,05	-
		шт								
47	15-01 П,10-059	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ, ДВИГАТЕЛЯ 4АА56А4	- 1,00	25,25	- -	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
48	15-01 П,10-057	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ 4АА50А4	1,00	19,32	-	19	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
49	Е20-712 ТБ,20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	1,00	90,98	0,31	91	4	-	6,17	6
				3,57	0,09			-	0,12	-
		шт								
50	1501-1399	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ, ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4=4А80В2,4,6,8У3	- 1,00	49,41	- -	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
51	1501-3006	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЯ В80В4=В80В4,6	1,00	59,84	-	60	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
52	Е20-735 ТБ,22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	42,32	0,06	42	2	-	3,99	4
				2,49	0,02			-	0,03	-
		шт								
53	Е20-704 ТБ,20-1	-ВЕНТИЛЯТОР ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ОКОННЫЙ АИОИ-4	2,00	54,48	0,13	109	3	-	2,52	5
		шт		1,55	0,04			-	0,05	-
54	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	2,00	9,25	0,01	19	4	-	3,57	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ,47-1	38								
		10 ШТ		2,24	-			-	-	-
55	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	12,93	0,02	6	1	-	4,22	2
	ТБ,47-2	39								
		10 ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
56	Е20-662	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	2,00	2,35	0,01	5	1	-	0,82	2
	ТБ,17-1	В,00,00-03								
		ШТ		0,45	-			-	-	-
57	Е20-674	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	2,00	2,17	0,01	4	1	-	0,82	2
	ТБ,17-1	Н,00,00-03								
		ШТ		0,45	-			-	-	-
58	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	2,00	2,80	0,01	6	1	-	0,82	2
	ТБ,17-1	В,00,00-05								
		ШТ		0,45	-			-	-	-
59	Е20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	2,00	2,59	0,01	5	1	-	0,82	2
	ТБ,17-1	Н,00,00-07								
		ШТ		0,45	-			-	-	-
60	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	5,00	1,38	0,04	7	5	-	1,00	5
		ШТ		0,94	-			-	-	-
61	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
	ТБ,15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500								
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
62	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
	ТБ,12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
63	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	9,37	0,03	19	5	-	4,30	9
	ТБ,12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
64	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,30	4
	ТБ,12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
65	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	2,80	0,07	5	4	-	3,57	7
	ТБ,9-6	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000								
		ШТ		2,09	0,02			-	0,03	-
66	С130-811	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ	2,00	73,30	-	147	-	-	-	-
		АЗД122,000-04								
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Е20-Д-49	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	1,00	32,40	0,01	32	1	-	1,05	1
	ТБ,8-3	ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ								
		АЗЕ073,000-01		0,62	-			-	-	-
		ШТ								
68	Е20-325	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	1,00	7,39	0,13	7	2	-	3,14	3
	ТБ,6-2	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10		1,96	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
69	Е20-327	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	1,00	14,23	0,23	14	2	-	4,16	4
	ТБ,6-3	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ		2,41	0,07			-	0,09	-
		СТАЛИ, 11 ГБ								
		ШТ								
70	Е20-336	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ	4,00	21,40	0,13	86	8	-	3,14	13
	ТБ,6-2	ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ		1,96	0,04			-	0,05	-
		СТАЛИ, 21								
		ШТ								
71	Е20-323	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ НРВ 1В	2,00	29,01	0,09	58	2	-	4,16	8
	К=0,4	ШТ		---	---			---	---	---
	НА ВЕС			0,97	0,03			-	0,04	-
	ТБ,6-3									
72	Е20-392	-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО	1,00	1,37	0,06	1	1	-	1,77	2
	ТБ,6-1	ВСАСЫВАНИЯ 1П6		---	---			---	---	---
		ШТ		1,12	0,02			-	0,03	-
73	Е20-393	-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО	1,00	2,50	0,13	3	2	-	3,14	3
	ТБ,6-2	ВСАСЫВАНИЯ 1П9		---	---			---	---	---
		ШТ		1,96	0,04			-	0,05	-
74	С130-2680	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО	62,00	0,54	-	33	-	-	-	-
		ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ		---	---			---	---	---
		ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ		-	-			-	-	-
		СОРТОВОЙ СТАЛИ								
		КГ								
75	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	11,99	0,10	24	3	-	3,01	6
	ТБ,13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200								
		ШТ								
76	Е20-536	-ТОЖЕ,УП1-01	2,00	12,59	0,10	25	3	-	3,01	6
	ТБ,13-1	ШТ		---	---			---	---	---
				1,71	0,03			-	0,04	-
77	Е20-538	-ТОЖЕ,УП1-04	1,00	20,11	0,17	20	2	-	3,65	4
	ТБ,13-2	ШТ		---	---			---	---	---
				2,09	0,05			-	0,06	-
78	Е20-402	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	9,00	2,70	0,05	24	8	-	1,41	13
	ТБ,7-1	РЕГУЛИРУЕМЫЕ РВ1-1		---	---			---	---	---
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
79	Е20-403	-ТО ЖЕ,РВ1-2	1,00	3,54	0,05	4	1	-	1,41	1
	ТБ,7-1	1ШТ		---	---			---	---	---
				0,88	0,02			-	0,03	-
80	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	23,00	1,52	0,05	35	20	1	1,41	32
	ТБ,7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	1
		1ШТ								
81	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,41	3
	ТБ,7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
82	С130-1467	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	45,00	0,13	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	Е16-42 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	30,00	1,35	0,01	40	7	-	0,37	11
				0,23	-			-	-	-
		М								
85	Е16-71 ТБ,8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	6,00	5,08	0,09	30	4	-	1,24	7
				0,74	0,03			-	0,04	-
		М								
86	Е16-72 ТБ,8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	13,00	8,75	0,15	114	12	2	1,60	21
				0,94	0,05			1	0,06	1
		М								
87	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,30	3,94	-	1	1	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
		100М								
88	Е16-221 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,19	5,47	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								
89	С1510-1	-ТРОС ДЛЯ ОТТЯЖЕК ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ДИАМ.3ММ	4,80	2,48	-	12	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
90	Е20-65 ТБ,2-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900	25,12	7,07	0,05	178	12	2	0,83	21
				0,46	0,02			1	0,03	1
		М2								
91	Е20-65 К=1,06 ТБ,2-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900 НА ВЫСОТЕ ДО 5М	50,24	7,10	0,05	357	25	3	0,83	42
				0,49	0,02			1	0,03	2
		М2								
92	Е20-62 ТБ,2-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	1,26	7,78	0,05	10	1	-	1,35	2
				0,77	0,02			-	0,03	-
		М2								
93	Е20-61 ТБ,2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	7,48	9,35	0,06	70	7	-	1,71	13
				0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е20-61 К=1,06 ТБ,2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	17,00	9,41 1,04	0,06 0,02	160	18	1 -	1,71 0,03	29 1
95	Е20-60 ТБ,2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	1,50	10,75 0,98	0,06 0,02	16	1	- -	1,71 0,03	3 -
96	Е20-60 К=1,06 ТБ,2-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	3,52	10,81 1,04	0,06 0,02	38	4	- -	1,71 0,03	6 -
97	Е20-1 ТБ,1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	16,72	7,36 0,92	0,04 0,01	123	15	1 -	1,62 0,01	27 -
98	Е20-1 К=1,06 ТБ,1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	28,42	7,41 0,98	0,04 0,01	211	28	1 -	1,62 0,01	46 -
99	Е20-2 ТБ,1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	6,28	5,40 0,92	0,04 0,01	34	6	- -	1,62 0,01	10 -
100	Е20-2 К=1,06 ТБ,1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	9,42	5,45 0,98	0,04 0,01	51	9	- -	1,62 0,01	15 -
101	Е20-4 ТБ,1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	27,64	5,26 0,92	0,04 0,01	145	25	1 -	1,62 0,01	45 -
102	Е20-4 К=1,06 ТБ,1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	60,20	5,31 0,98	0,04 0,01	320	59	3 1	1,62 0,01	97 1
103	Е20-5 ТБ,1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	28,31	4,73 0,70	0,04 0,01	134	20	1 -	1,25 0,01	35 -
104	Е20-5 К=1,06 ТБ,1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	51,92	4,77 0,75	0,04 0,01	248	39	3 1	1,25 0,01	65 1
105	Е20-6 ТБ,1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	1,57	4,88 0,70	0,04 0,01	8	1	- -	1,25 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,50	5,64	0,04	8	1	-	1,62	2
	ТБ,1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
107	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,50	5,69	0,04	14	2	-	1,62	4
	К=1,06	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	ТБ,1-1	0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 НА		0,98	0,01			-	0,01	-
		ВЫСОТЕ ДО 5М								
		М2								
108	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	8,00	5,34	0,04	43	6	-	1,25	10
	ТБ,1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100		0,70	0,01			-	0,01	-
		ДО 1600								
		М2								
109	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	11,00	5,38	0,04	59	8	-	1,25	14
	К=1,06	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	ТБ,1-2	0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100		0,75	0,01			-	0,01	-
		ДО 1600 НА ВЫСОТЕ ДО 5М								
		М2								
110	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	4,26	8,05	0,04	34	4	-	1,62	7
	ТБ,1-1	ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
111	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	9,40	8,10	0,04	76	9	-	1,62	15
	К=1,06	ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	ТБ,1-1	0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,98	0,01			-	0,01	-
		НА ВЫСОТЕ ДО 5М								
		М2								
112	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,50	6,77	0,04	10	1	-	1,62	2
	ТБ,1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
113	С130-2304	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	120,00	0,39	-	47	-	-	-	-
		ВОЗДУХОВОДОВ/ПОДВЕСКИ								
		СТД-6210,СТД-6208,СТД-6209,		-	-			-	-	-
		ПОДВЕСКИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ								
		СТД-446, ТЯГИ, ХОМУТЫ,								
		КРОНШТЕЙНЫ/								
		КГ								
114	Е20-644	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	1,00	1,78	0,10	2	1	-	1,36	1
	ТБ,14-1	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ4АТЫХ								
		ВНУТРЕННИМ		0,78	0,03			-	0,04	-
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		315/1000								
		ШТ								
115	С130-2698	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ	1,00	16,10	-	16	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
116	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	4,00	15,42	0,40	62	16	1	3,10	12
	К=2	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	ТБ,15-6	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2		4,10	0,12			-	0,15	1
		РАЗА								
		100М2								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е13-153 ТБ,18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	7,35	10,30 1,51	0,12 0,04	76	11	1 -	2,30 0,05	17 -
		100М2								
118	Е13-155 ТБ,18-8	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	0,67	16,20 1,51	0,14 0,04	11	1	- -	2,30 0,05	2 -
		100М2								
119	Е26-9 ТБ,22	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	1,50	19,00 12,00	0,79 0,24	29	18	1 -	22,00 0,31	33 -
		М3								
120	С114-688	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 /ГОСТ 9573-82/	1,38	15,40 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		М3								
121	Е26-73 ТБ,13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,50	12,60 11,80	0,05 0,02	6	6	- -	21,10 0,03	11 -
		100М2								
122	С114-697	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-10	55,00	1,09 -	- -	60	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6782	584	29		973
			РУБ,					6		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6505	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3725	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	529	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2227	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			14	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ,			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			848	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	144	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			584	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			7937	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		964
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	673	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			8292	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1053
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	743	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н,Г,

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З,В,

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-6

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙНА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - 716,50 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 2,92 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,80 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,866 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 416 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА Ø,300 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-83 ТБ,9-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ	5,00	3,60	Ø,Ø5	18	3	-	Ø,86	4
		КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М		Ø,53	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
2	Е16-82 ТБ,9-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ	35,00	2,74	Ø,Ø3	96	13	1	Ø,61	21
		КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М		Ø,37	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
3	Е16-79 ТБ,9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ	55,00	1,36	Ø,Ø1	75	15	1	Ø,45	25
		КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М		Ø,28	-			-	-	-
4	Е16-44 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	22,00	1,58	Ø,Ø1	35	5	-	Ø,37	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,23	-			-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	Е16-43 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,23	-			-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	Е16-42 ТБ,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	5,00	1,35	0,01	7	1	-	0,37	2
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,23	-			-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	1,20	3,94	-	6	4	-	5,16	6
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
8	Е16-220 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,05	4,22	-	1	-	-	5,16	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
9	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	150,00	0,59	-	89	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
10	Е16-185 ТБ,11-1	-ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ Т34,02	1,00	23,05	0,25	23	2	-	4,05	4
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
11	Е16-135 ТБ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
12	С130-2229	-ЗАДВИЖКИ 30С76НЖМ ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	41,70	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,	4,00	1,21	-	5	-	-	-	-
		ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Е16-135 ТБ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	4,00	1,60	0,13	6	4	-	1,51	6
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
15	С130-2050	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ	4,00	18,70	-	75	-	-	-	-
		40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	8,00	1,21	-	10	-	-	-	-
17	Е16-134 ТБ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	38,00	1,68 0,97	0,13 0,04	64	37	5 2	1,51 0,05	57 2
18	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	28,00	14,80	-	414	-	-	-	-
19	С130-1807	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	56,00	0,73	-	41	-	-	-	-
20	С130-2056	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	10,00	10,90	-	109	-	-	-	-
21	С130-1805	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 15 ШТ	20,00	0,60	-	12	-	-	-	-
22	Е16-135 ТБ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	4,00	1,60 0,97	0,13 0,04	6	4	- -	1,51 0,05	6 -
23	С130-2059	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32 ММ ШТ	4,00	19,80	-	79	-	-	-	-
24	С130-1808	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	8,00	0,94	-	8	-	-	-	-
25	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
26	С130-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
27	Е16-134 ТБ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	- -	1,51 0,05	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2307-10891	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦАПКОВЫЙ 17С42НЖ ДУ25;РУ6	1,00	19,76	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,61	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	27,00	1,07	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Е18-211 ТБ,13-3	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУ4НЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
32	23-01-01 П,17	-НАСОС РУЧНОЙ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ Р1,6-20	1,00	21,41	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С130-2489	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С130-2305	-ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	0,93	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
35	С130-2335	-СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-9010/25	1,00	48,80	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С130-2336	-СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-9010/32	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	2,00	2,41	0,03	5	4	-	3,00	6
		ШТ		1,84	-			-	-	-
38	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	4,00	2,79	0,02	11	11	-	5,00	20
		ШТ		2,72	-			-	-	-
39	Ц12-698-10	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	27,00	6,30	0,81	170	85	22	5,00	135
		ШТ		3,13	0,10			3	0,13	4
40	Ц12-698-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	10,00	1,37	0,10	14	5	1	1,00	10
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
41	17-04 ДОП,29 П,5-1205	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДР-50	4,00	71,00	-	284	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,13	15,42	0,40	2	1	-	3,10	-
	К=2	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	ТБ,15-6	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА		4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
43	Е13-168	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ В	0,13	14,26	0,30	2	-	-	1,45	-
	К=2	ДВА СЛОЯ ПО ГРУНТУ ГФ-021								
	ТБ,18-21	100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
44	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	ТБ,164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
45	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	0,50	19,00	0,79	10	6	-	22,00	11
	ТБ,2-9	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ		12,00	0,24			-	0,31	-
		М3								
46	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,46	20,40	-	9	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100		-	-			-	-	-
		М3								
47	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,36	12,60	0,05	5	4	-	21,10	8
	ТБ,13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
48	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,04	1870,00	-	74	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-В-В		-	-			-	-	-
		1000М2								
49	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,00	22,70	0,33	23	22	-	41,00	41
	ТБ,4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
50	06-02	-СТОИМОСТЬ РОВИНГ-ЖГУТА ИЗ	0,27	859,20	-	232	-	-	-	-
	Ч,II	СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ								
	П,4-016	Т		-	-			-	-	-

ЦЕНА:800,1,074

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	2316	235	30		385
	РУБ,			5		6
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	284	-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,	23	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	307	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	220	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	73	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			360	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			83	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ,			232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1452	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	300	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н,Г,

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З,В,

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-7

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - I229,75 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 5,08 руб.
3. I м^3 объема здания - I,39 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-80,00

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,919 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1020 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,673 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	2406-15018	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК=ЕР-4	3,00	22,30	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	3,00	1,22	-	4	2	-	2,00	6
		ШТ		0,83	-			-	-	-
3	ЦСКЦ9-84 ВЫП.1 П.2-2033	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3055-21У3	1,00	6,38	0,79	8	4	1	6,08	6
		ШТ		3,80	0,28			-	0,36	-
4	СКЦ9-84 ВЫП.1 П.2-2033	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3055-21У3	1,00	131,00	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ЦСКЦ9-84 ВЫП.1 П.2-2065	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3071-21У3	1,00	12,04	0,79	12	6	1	9,63	10
		ШТ		6,02	0,28			-	0,36	-
6	СКЦ9-84 ВЫП.1 П.2-2065	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3055-21У3	1,00	235,00	-	235	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,04	179,00	3,20	7	4	-	159,00	6
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,24	103,00	0,90	25	6	-	63,00	15
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,13	92,40	24,50	12	4	3	61,00	8
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
10	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,04	41,60	0,22	2	1	-	56,00	2
		100ШТ		31,40	0,09			-	0,12	-
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,20	278,00	56,40	56	12	12	103,00	21
		100ШТ		57,60	18,20			4	23,48	5
12	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,77	167,00	50,50	129	53	39	122,00	94
		100ШТ		68,30	16,00			12	20,64	16
13	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	12,00	60,80	22,80	730	281	274	41,00	492
		100М		23,40	8,40			101	10,84	130
14	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	3,00	38,30	25,40	115	30	76	18,00	54
		100М		9,86	8,06			24	10,40	31
15	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,30	20,60	0,48	6	3	-	15,00	5
		100М		8,62	0,19			-	0,25	-
16	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4
		ШТ		0,46	-			-	-	-
17	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	54,00	23,10	32	14	14	43,00	26
		100М		23,20	9,73			6	12,55	8
18	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,60	4,66	2,33	3	1	1	4,00	2
		100М		2,36	0,71			-	0,92	1
19	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,60	6,02	2,66	4	2	2	5,00	3
		100М		2,90	0,87			1	1,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,02	391,00	4,10	8	1	-	60,00	1
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
21	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,35	23,80	0,04	8	6	-	28,00	10
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
22	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	49,80	1,10	7	6	-	68,00	10
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
23	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,16	25,10	0,04	4	3	-	31,00	5
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
24	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	20,80	0,02	1	1	-	22,00	1
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
25	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	0,04	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
26	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,21	27,80	1,90	6	3	-	25,00	5
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
27	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,14	123,00	39,20	17	4	6	49,00	7
		Т		27,20	11,40			2	14,71	2
28	Ц8-147-20 ВЫП,2	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПОЛКИ КАБЕЛЬНОЙ,УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА СТОЙКАХ,МАССА ДО 0,9КГ	0,21	1,89	0,39	1	-	-	1,92	-
		100 ШТ		1,20	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1636	452	429		794
			РУБ,					151		195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			433	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			469	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	603	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1721	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	673	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2190	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-		-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	673	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
29	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	4,00	13,70 - -		55	-	- - -		
30	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ ШТ	16,00	1,35 - -		22	-	- - -		
31	1507-1171 ДОП,3	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП21-100-001-У3 ШТ	15,00	4,44 - -		67	-	- - -		
32	1507-1175 ДОП,3	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП21-200-005-У3 ШТ	5,00	5,84 - -		29	-	- - -		
33	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	8,00	2,22 - -		18	-	- - -		
34	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НБ006Х100/Р20-02УХЛ4 ШТ	13,00	2,60 - -		34	-	- - -		
35	15-07 ДОП,54,69 П,1-250	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2Х65-102-УХЛ4 ШТ	9,00	22,40 - -		202	-	- - -		
		ЦЕНА:20,7,1,082								
36	15-07 ДОП,54,69 П,1-250	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2-65-012-УХЛ4 ШТ	22,00	22,40 - -		493	-	- - -		
		ЦЕНА:20,7,1,082								
37	29-09-09 ДОП,31 П,1-08	-ЛАМПА МЛ-2Х40/П20-01УХЛ4 ШТ	4,00	18,07 - -		72	-	- - -		
		ЦЕНА:16,7,1,082								
38	15-07 ДОП,37 П,1-240	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х65/Д20-10УХЛ4	2,00	21,42 - -		43	-	- - -		
		ЦЕНА:19,8,1,082								
39	15-07 ДОП,37 П,1-240	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х65,Д20-11-УХЛ4,04 ШТ	6,00	21,42 - -		129	-	- - -		
		ЦЕНА:19,8,1,082								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	2,00	36,03	-	72	-	-	-	-
41	С152-152	-ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ОБМОТКОЙ ИЗПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПЛЕНКИ С ЭКРАНОМ ИЗСТАЛЬНОЙ ЛУЖЕНОЙ ПРОВОЛОКИ,МАРКИ РПШЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5 1000М	0,01	330,00	-	2	-	-	-	-
42	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК БЛБ-1Х40УХЛ4,04=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ШТ	8,00	7,41	-	59	-	-	-	-
43	С153-168	-СВЕТИЛЬНИК УСП33-2Х40УХЛ4,04 ШТ	16,00	14,10	-	226	-	-	-	-
44	15-07 ДОП,70 П,1-267	-СВЕТИЛЬНИК ЖПП01-100-001-У3 ШТ	5,00	40,36	-	202	-	-	-	-
		ЦЕНА:37,3,1,082								
45	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100 10ШТ	4,10	1,10	-	5	-	-	-	-
46	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	6,60	7,20	-	48	-	-	-	-
47	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	7,80	7,74	-	60	-	-	-	-
48	С153-267	-ЛАМПЫ Б230-240-60 10ШТ	1,60	1,02	-	2	-	-	-	-
49	15-15 ДОП, П,2-119	-ЛАМПА ДНАТ 100-2 10 ШТ	1,50	184,73	-	277	-	-	-	-
		ЦЕНА:172,1,074								
50	С153-251	-СТАРТЕР 65С-220 10ШТ	7,80	1,42	-	11	-	-	-	-
51	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	6,60	1,42	-	9	-	-	-	-
52	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	1,20	166,00	-	199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,30	191,00	-	57	-	-	-	-
54	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1000М	0,03	339,60	-	10	-	-	-	-
55	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,12	22,00	-	3	-	-	-	-
56	С113-129	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ (ГОСТ 10704-76) ДИАМ.20Х1,6 М	60,00	0,20	-	12	-	-	-	-
57	1504-6161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-2=ВК11-1920 ТУ 16-526,294-78 ШТ	35,00	0,70	-	25	-	-	-	-
58	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-3=ВК11-1930 ТУ 16-526,294-78 ШТ	15,00	0,97	-	15	-	-	-	-
59	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	20,00	0,24	-	5	-	-	-	-
60	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-
61	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	235,84	-	5	-	-	-	-
62	24-05 ДОП,15 П,1-1337	-ЛОТОК НЛ40-П2,37У3 ШТ	20,00	2,36	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:2,2,1,072								
63	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,02	289,44	-	6	-	-	-	-
64	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1682-75,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,10	60,09	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2530	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2530	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2530	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			199	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2729	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2729	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4166	452	429		794
			РУБ,					151		195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			433	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			469	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3733	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	603	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			327	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	673	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	673	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - I264,25 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 3,62 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,99 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,057 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1230 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,817 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	15-04 ДОП.47 П.04-715	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-3112У3 ШТ	1,00	8,50 - -	- - -	9	-	- - -	- - -	- - -
2	Ц8-534-4	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:16 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ	1,00	5,49 2,09	0,12 0,03	5	2	- -	3,00 0,04	3 -
3	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 ШТ	3,00	0,95 -	- -	3	-	- -	- -	- -
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	3,00	1,99 1,09	0,05 0,01	6	3	- -	2,00 0,01	6 -
5	ЦСКЦ8-84 П.1-259	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА ЯРП11-301-32У3 ШТ	1,00	27,90 1,55	0,10 0,02	28	2	- -	2,40 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ЦСКЦ9-84 П.1-202	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА ЯВШ2-63У2	2,00	28,80	0,09	58	3	-	2,42	5
		ШТ		1,51	0,02			-	0,03	-
7	ЦСКЦ9-84 П.1-203	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА ЯВШ3-63У2	1,00	29,30	0,09	29	2	-	2,42	2
		ШТ		1,51	0,02			-	0,03	-
8	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	3,00	2,32	0,05	7	3	-	2,00	6
		КОМПЛ.		1,02	0,01			-	0,01	-
9	ЦСКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2506	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО Я5110-2274,2474УХЛ4	2,00	10,20	0,79	20	10	2	7,81	16
		ШТ		4,88	0,28			1	0,36	1
10	СКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2506	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО Я5110-2274,2474УХЛ4	2,00	59,00	-	118	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	ЦСКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2513	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО Я5111-2474,2674,2874УХЛ4	4,00	13,60	0,79	54	25	3	10,11	40
		ШТ		8,32	0,28			1	0,36	1
12	СКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2513	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА ОДНОФИДЕРНОГО Я5111-2474,2674,2874УХЛ4	4,00	76,00	-	304	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ЦСКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2568	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО Я5411-1874УХЛ4	1,00	15,80	0,79	16	7	1	11,92	12
		ШТ		7,45	0,28			-	0,36	-
14	СКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2568	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФИДЕРНОГО Я5411-1874УХЛ4	1,00	99,00	-	99	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	ЦСКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2642	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ЯЩИКА ДВУХФИДЕРНОГО Я5124-2274ВУХЛ4-26В	1,00	14,50	0,79	15	7	1	11,84	12
		ШТ		7,40	0,28			-	0,36	-
16	СКЦ9-84 ВЫП.2 П.2-2642	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ДВУХФИДЕРНОГО Я5124-2274ВУХЛ4-26В	1,00	96,00	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е85-2548 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73504-22У3,54У2	3,00	30,80	1,16	92	37	3	19,52	59
		ШТ		12,20	0,44			1	0,57	2
18	185-2548 СКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73504-22У3,54У2	3,00	114,00	-	342	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е85-2553 СКЦ9-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
		ШТ		12,20	0,44			1	0,57	1
20	185-2553	-СТОИМОСТЬ ШКАФА	2,00	120,00	-	240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СКЦ9-84	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО СЕРИИ ШР11-73509-22У3,54У2		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (ГРЩ),СОСТОЯЩИЙ ИЗ 4ПАНЕЛЕЙ:								
21	Е85-2781	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ	1,00	21,20	0,78	21	10	-	16,64	17
	СКЦ9-84	ЛИНЕЙНОЙ ЩО70-1-01У3		10,40	0,29			-	0,37	-
		ШТ								
22	185-2781	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ	1,00	136,00	-	136	-	-	-	-
	СКЦ9-84	ЩО70-1-01У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е85-2817	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ	1,00	29,40	0,78	29	12	-	19,52	20
	СКЦ9-84	ВВОДНОЙ ЩО70-1-30У3		12,20	0,29			-	0,37	-
		ШТ								
24	185-2817	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ВВОДНОЙ	1,00	386,00	-	386	-	-	-	-
	СКЦ9-84	ЩО70-1-30У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Е85-2868	-СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПАНЕЛИ	2,00	1,61	0,04	3	2	-	1,76	4
	СКЦ9-84	ТОРЦЕВОЙ ЩО70-1-95У3		1,10	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
26	185-2868	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ТОРЦЕВОЙ	2,00	7,00	-	14	-	-	-	-
	СКЦ9-84	ЩО70-1-95У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
27	ЦСКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ	1,00	281,00	0,98	281	15	1	24,16	24
	ВЫП.1	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО		15,10	0,36			-	0,46	-
	П.1-27	УСТРОЙСТВА ВРУ1-26-66УХЛ4								
		ШТ								
28	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	11,40	60,80	22,80	693	267	260	41,00	467
				23,40	8,40			96	10,84	124
		100М								
29	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,20	68,00	28,20	14	5	6	44,00	9
				25,00	8,88			2	11,46	2
		100М								
30	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,30	37,50	23,00	49	14	30	20,00	26
				11,10	7,32			10	9,44	12
		100М								
31	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	12,80	0,85	1	1	-	16,00	2
				8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
32	Ц8-148-10	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,50	24,90	0,83	12	5	-	18,00	9
				9,97	0,33			-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
33	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	8,00	1,33	-	8	3	-	1,00	6
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	8,00	2,17	-	17	4	-	1,00	8
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	5,00	5,98	0,30	30	13	2	5,00	25
		10М		2,54	0,12			1	0,15	1
36	Ц8-573-5	-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ	22,00	1,08	0,16	24	15	4	1,00	22
		ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ		0,66	0,03			1	0,04	1
		ШТ								
37	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	22,00	1,15	-	25	12	-	0,90	20
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	22,00	1,09	-	24	13	-	1,00	22
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3		0,61	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
		25ММ		23,20	9,73			2	12,55	3
		100М								
40	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,50	64,10	26,60	32	14	13	52,00	26
		40ММ		28,10	9,94			5	12,82	6
		100М								
41	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ	0,60	29,90	5,65	18	10	4	30,00	18
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		16,20	1,47			1	1,90	1
		100М								
42	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,30	15,90	0,22	5	2	-	14,00	4
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
43	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	8,00	0,83	-	7	3	-	1,00	8
		ШТ		0,32	-			-	-	-
44	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	1,16	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ		2,36	0,71			1	0,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО:2,5ММ2								
		100М								
45	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3
				2,90	0,87			-	1,12	1
		100М								
46	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,54	1,21	-	12	11	-	2,00	19
		100М		1,14	-			-	-	-
47	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	3,10	1,38	-	4	4	-	2,00	6
		100М		1,26	-			-	-	-
48	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,13	56,10	1,70	7	2	-	24,00	3
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
49	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,08	64,20	1,80	5	1	-	24,00	2
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
50	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,12	391,00	4,10	47	4	-	60,00	7
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
51	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,01	377,00	4,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
52	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,04	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
53	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	6,00	0,48	0,04	3	2	-	1,00	6
		ШТ		0,41	-			-	-	-
54	Ц10-975-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800	24,00	1,11	0,16	27	20	4	1,00	24
		ШТ		0,82	0,03			1	0,04	1
55	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,15	27,80	1,90	4	2	-	25,00	4
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
56	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,15	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
57	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,15	1,12	0,01	1	-	-	2,00	-
				1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3568	601	345		1028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Руб.					124		156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1747	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	Руб.			35	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			72	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	Руб.			22	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	Руб.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.			1889	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			1821	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			332	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	725	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			188	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			2530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	817	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			4419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	817	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
58	С154-148	-РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ РШ11-090.321-54У3	3,00	0,66	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,35	191,00	-	67	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
60	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,80	248,30	-	199	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
61	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,02	295,10	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
62	С151-1078	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,04	306,00	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х10		-	-			-	-	-
		1000М								
63	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10	0,03	374,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
64	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10	0,06	448,80	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
65	С151-1095	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16	0,02	501,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
66	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95	0,03	2444,00	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
67	15-09 ДОП.20 Т.4-050	-КАБЕЛЬ КГ 3Х6 КМ	0,02	496,17	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:445.1,115								
68	15-09 ДОП.20 Т.4-050	-КАБЕЛЬ КГ 3Х6+1Х4 КМ	0,01	595,41	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:445.1,2.1,115								
69	15-09 ДОП.20 Т.4-050	-КАБЕЛЬ КГ 3Х10 КМ	0,02	752,62	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:675.1,115								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	15-09 ДОП.14 Т.5-077	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2 КМ	1,00	15,82 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:14.1,116								
71	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,06	34,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
72	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,30	45,60 -	- -	14	-	- -	- -	- -
73	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,07	27,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
74	С113-130	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ (ГОСТ 10704-76)26Х1,6 М	40,00	0,32 -	- -	13	-	- -	- -	- -
75	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	20,00	0,30 -	- -	6	-	- -	- -	- -
76	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8 М	30,00	0,51 -	- -	15	-	- -	- -	- -
77	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3 М	40,00	0,78 -	- -	31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С159-481	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 20Х1,8 10М	3,00	1,83	-	5	-	-	-	-
79	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220 ШТ	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-
80	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ш-20-01-10/220 ШТ	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
81	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 ШТ	6,00	1,63	-	10	-	-	-	-
82	24-05 ДОП.10 П.1-1257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2 ШТ ЦЕНА:6,8.1,073	2,00	7,30	-	15	-	-	-	-
83	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78 ШТ	8,00	1,85	-	15	-	-	-	-
84	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
85	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,02	238,84	-	4	-	-	-	-
86	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	87,90	-	1	-	-	-	-
87	2405-1676	-ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	35,91	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			595	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			595	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			595	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			638	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			638	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4163	601	345		1028
			РУБ.					124		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1747	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			35	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1869	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2416	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			332	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	725	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			595	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	817	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	817	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - I42I,75 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 0,57 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,I6 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-СС,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,687 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 287 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,186 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	17-03 Ч,II ДОП,6 П,1-082	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ П4К3-2РН,Р24-Р6-1 ШТ	1,00	85,00 -	- -	85	-	- -	- -	- -
2	Ц10-771-2	-ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТИПЫ: П4К3 ШТ	1,00	5,67 5,05	- -	6	5	- -	8,00 -	8 -
3	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТРНЕ ШТ	8,00	1,42 0,87	- -	11	7	- -	1,00 -	8 -
4	16-01 ДОП,9 П,2-564	-УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ 8УП1-100-103 ШТ	1,00	3550,00 -	- -	3550	-	- -	- -	- -
5	Ц10-395-2	-ШКАФ ИЛИ СТАТИВ/СТОЙКА/,МАССА,КГ:ДО 200 ШТ	1,00	12,80 12,60	- -	13	13	- -	21,00 -	21 -
6	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ШТ	9,00	0,78 0,76	- -	7	7	- -	1,00 -	9 -
7	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ ЗК3-3=2К3-7 ИЦ3,843,756 ТУ КОМПЛ	7,00	15,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
8	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	7,00	2,73 2,34	- -	19	16	- -	4,00 -	28 -
9	КАТАЛОГ З-ДА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР-3 (ТА-11320)	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.ПЕРМЬ	ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
		СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС								
		ШТ		0,31	-			-	-	-
11	1603-1090	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ РУЛОННЫЙ	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОННЫЙ РТА-8=РТА-6								
		РК2,170,020ТУ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц10-192-1	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ	1,00	6,62	-	7	4	-	7,00	7
		БУКВОПЕЧАТАЮЩИЙ								
		ШТ		4,39	-			-	-	-
13	Ц10-192-2	-ПЕРФОРАТОР ИЛИ ТРАНСМИТТЕР	2,00	4,30	-	9	6	-	5,00	10
		ШТ		2,87	-			-	-	-
14	Ц10-193-2	-АППАРАТ СТАРТСТОПНЫЙ С	4,00	6,29	-	25	25	-	9,00	36
		ТРАНСМИТТЕРОМ,ПЕРФОРАТОР ИЛИ								
		РЕПЕРФОРАТОР		6,17	-			-	-	-
		ШТ								
15	КАТАЛОГ З-Д.	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	6,00	5,00	-	30	-	-	-	-
	Г.РИГА	НОКТЮРН АГ-317								
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ	6,00	2,73	-	16	14	-	4,00	24
		КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ								
		ШТ		2,34	-			-	-	-
17	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	0,20	11,20	-	2	2	-	19,00	4
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ								
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		10,80	-			-	-	-
		100М								
18	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО	0,10	11,50	0,16	1	1	-	16,00	2
		УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ								
		ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		9,28	0,01			-	0,01	-
		100М								
19	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ	5,00	16,50	5,15	83	40	26	14,00	70
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ								
		100М		8,07	1,63			8	2,10	10
20	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		НАСТЕННАЯ								
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
21	Ц10-975-12	-КОРОВКА ОКОНЕЧНАЯ	21,00	0,41	-	9	8	-	1,00	21
		ШТ		0,37	-			-	-	-
22	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	15,00	0,36	-	5	5	-	1,00	15
		ШТ		0,33	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			5017	155	26		266
			РУБ,					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			4799	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			97	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			195	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			60	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			5185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			218	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	163	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			5559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
23	17-03 Ч,II П,1-053	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-24Р-300-323К ШТ	7,00	11,91 -	- -	83	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:11,1,083								
24	17-03 Ч,II П,1-056	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ В4С1-М2ПВ-24Р-400-324К ШТ	1,00	15,70 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:14,5,1,083								
25	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,01	106,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С152-486	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,02	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,50	15,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
28	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	15,00	0,14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
30	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р								
		ШТ		-	-			-	-	-
31	290220-1291-РОЗЕТКА=РТР-2		15,00	0,41	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			119	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			119	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			118	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			128	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			128	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			5136	155	26		266
			РУБ,					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			4799	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			97	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			195	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			60	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			5185	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			337	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			34	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	163	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			118	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			129	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	23	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			502	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	186	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			5687	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	186	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-IO

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатели по смете

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) 577,50 руб.
2. I м2 общей площади здания I,3I руб.
3. I м3 объема здания 0,36 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-А,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,3I0 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 489 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,3I0 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С Н.О.КОНТАКТОМ,ДИФФЕРЕНЦИАЛ 4 ГРАДУСА ЦЕЛЬСИЯ,ДЛИНА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 505 ММ= ТУ25-02-281074-78	6,00	20,60	-	124	-			
			ШТ	-	-			-	-	-
2	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	6,00	Ø,36	-	2	2	-	1,00	6
				Ø,35	-			-	-	-
			ШТ							
3	17-04 ДОП,22 П,5-1123	-РЕГУЛЯТОР Т32П3	2,00	120,00	-	240	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
4	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП 9РА-М	2,00	3,93	-	8	6	-	6,00	12
			ШТ	3,65	-			-	-	-
5	17-06-48 СТР,60	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П6-2С-240-103	13,00	Ø,85	-	11	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
6	17-06-48 СТР,58	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П4-1С-240-103	5,00	Ø,85	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
7	17-06-48 СТР,65	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ УГЛОВОЙ У4-1С-240-141	11,00	Ø,90	-	10	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	29,00	Ø,21	-	6	6	-	Ø,50	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ								
		ШТ		0,21	-			-	-	-
9	17-04	-МАНОМЕТР МП-4У	30,00	11,60	-	348	-	-	-	-
	ДОП,43	ШТ								
	П,2-1398			-	-			-	-	-
10	Ц11-98-2	-МАНОМЕТР,ТЯГОМЕР,ТЯГОНАПОРОМЕР ,НАПОРОМЕР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР СИЛЬФОННЫЙ, С ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ;С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ	30,00	1,73	0,04	52	44	1	2,00	60
		ШТ		1,46	0,01			-	0,01	-
11	17-04	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСН-0879	2,00	3,90	-	8	-	-	-	-
	ДОП,26	ШТ								
	1-206			-	-			-	-	-
12	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	2,00	0,50	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,49	-			-	-	-
13	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	6,00	1,95	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212-1У3=	8,00	1,95	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	14,00	1,99	0,05	28	15	1	2,00	28
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-539-5	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ	4,00	1,71	0,02	7	5	-	2,00	8
		ШТ		1,23	0,01			-	0,01	-
17	15-17	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
	ДОП,7	П3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТА								
	П,01-1015	ШМ-600Х400Х250		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	15-17	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-
	ДОП,7	П1(П2),СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТА								
	П,01-1016	ШМ-1000Х600Х350		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц11-680-4	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА;КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	3,00	3,28	0,31	10	4	1	2,00	6
		ШТ		1,39	0,11			-	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ,УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ЩИТЕ:								
20	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ =АС-220 ШТ	5,00	0,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	1504-12051	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 ШТ	13,00	6,60	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	13,00	3,75	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	15-04 ДОП,129 П,12-289	-РЕЛЕ РКВ11-43-112УХЛ4 ШТ	3,00	9,90	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	3,00	2,50	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	1504-8001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3В ОСТ 16 0,526,001-77 ШТ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	3,30	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	1504-3006	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А,220-500В=ПР-2 ТУ 16-522,091-72 ШТ	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	1504-3011	-СТОЙКИ КОНТАКТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 15-60А 220-500В=ПР-2 ТУ 16-522,091-72 ШТ	2,00	0,07	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	1504-3015	-СТОЙКА КОНТАКТНАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 15-60А,220-500В=ПР-2 ТУ 16-522,091-72 ШТ	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76								
		ШТ								
33	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	110,00	0,30	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	11,00	0,28	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	16,00	1,19	-	19	12	-	1,00	16
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,18	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,66	-	1	1	-	0,40	1
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	1,00	1,09	-	1	1	-	1,00	1
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ 100ШТ	1,10	30,10	0,04	33	24	-	36,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21,50	0,02			-	0,03	-
42	Ц8-88-2	-РАМКИ ДЛЯ НАДПИСИ	0,11	26,50	0,02	3	2	-	31,00	3
		100ШТ		18,90	0,01			-	0,01	-
43	Ц11-713-2	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:МАЛОГАБАРИТНЫХ	2,50	7,12	-	18	16	-	9,00	23
		100М		6,30	-			-	-	-
44	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	7,20	20,60	0,46	146	82	3	15,00	108
		100М		8,62	0,19			1	0,25	2
45	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	24,00	0,49	-	12	5	-	1,00	24
		ШТ		0,22	-			-	-	-
46	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
		ШТ		0,40	-			-	-	-
47	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	11,00	0,54	-	6	6	-	1,00	11
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
48	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	4,00	1,05	-	4	4	-	1,00	4
		1ВВОД		1,03	-			-	-	-
49	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	32,00	7,54	10	3	3	16,00	5
		100М		9,26	2,28			1	2,94	1
50	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	15,90	0,22	2	1	-	14,00	1
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
51	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	4,68	2,33	2	1	1	4,00	2
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
52	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,70	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
53	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,04	391,00	4,10	16	1	-	60,00	2
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
54	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,01	377,00	4,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
55	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	10,00	0,97	0,04	10	7	-	1,00	10
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	10,00	1,04	0,04	10	8	-	1,00	10
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
57	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	26,00	0,34	0,04	9	8	1	1,00	26
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц12-698-6	-БОБЫШКА СКОМЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	29,00	1,57	0,10	46	15	3	1,00	29
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1562	269	14		468
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1081	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1160	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			481	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	271	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	310	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	310	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
59	17-06-48 П,1-752	-ОПРАВА ДЛЯ ПРЯМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА	12,00	1,62	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,5,1,062								
60	17-06-48 П,1-753	-ОПРАВА ДЛЯ УГЛОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА	7,00	2,16	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,1,062								
61	1504-9076	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	4,00	1,94	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2110У2 ТУ 16-526.433-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
62	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,16	202,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
63	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,04	401,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
64	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,40	195,00	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
65	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,02	367,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
66	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,06	458,00	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
67	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	0,04	308,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
68	15-09 Т,5-001	-ПРОВОД ПВ3-660 СЕЧ,1Х1	0,11	27,34	-	3	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:24,5,1,116								
69	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,15	23,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1								
		1000М								
70	15-09 Т,5-001	-ПРОВОД ПВ1-380 СЕЧ,1Х1,5 КМ	0,05	30,13	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:27,1,116								
71	15-09 Т,5-001	-ПРОВОД ПВ3-380 СЕЧ,1Х0,75 КМ	0,05	21,76	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:19,5,1,116								
72	24-16-49 П,1-048	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-15 КМ	0,03	174,24	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:160,1,089								
73	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,83	-	2	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
74	24-16-29 Ч,I П,06-053	-ОТВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ	7,00	1,89	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,75,1,079								
75	24-16-29 Ч,I П,06-054	-ОТВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225У ШТ	8,00	2,05	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,9,1,079								
76	24-16-29 ДОП,	-ОТВОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-70 ШТ	11,00	1,78	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,65,1,079								
77	2405-3039	-ВОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ=Б45ГР М36,1,5 ТУ36-1097-76,ИЗМ НРЗ-79	0,03	809,25	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
78	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75	10,00	2,38	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
79	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КОК-16 ТУ36-1753-75	10,00	3,73	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			364	-	-		-
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			364	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			364	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			393	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			393	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1926	269	14		466
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1081	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			20	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1160	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			845	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			195	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	271	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	310	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	310	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-II

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - 333,25 руб.
2. I м^2 общей площади здания - 0,3I руб.
3. I м^3 объема здания - 0,09 руб.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ-СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,333 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 223 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,142 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	16-02 ДОП.12-48 П.03-030	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ ПОЖАРНОЕ СИГНАЛ-42 УСПП01041-4-1 ШТ	1,00	975,00 - -	- - -		975	-	-	- - -	-	-	-
2	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 ШТ	1,00	22,40 19,52	- -		22	20	-	31,00 -	31	-	-
3	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	3,00	11,20 10,80	- -		34	32	-	19,00 -	57	-	-
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	55,00	0,97 0,88	- -		53	48	-	1,00 -	55	-	-
5	36-06 П.2-062	-ДИОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КД-105 ШТ	55,00	0,06 -	- -		3	-	-	- -	-	-	-
6	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	55,00	0,32 0,31	- -		18	17	-	1,00 -	55	-	-
7	36-09 П.1-0130	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,25 10ШТ	0,50	1,10 -	- -		1	-	-	- -	-	-	-
8	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	5,00	0,14 -	- -		1	1	-	0,22 -	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,14	-			-	-	-
9	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	15,00	0,41	-	6	6	-	1,00	15
		ШТ								
				0,37	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1113	124	-		214
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			979	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1057	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	124	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	142	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	142	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
10	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,30	10,60	-	3	-	-	-	-
		1300М		-	-			-	-	-
11	2402-4069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП-104-1	55,00	0,27	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,25,1,083								
12	С155-13	-КОРОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	15,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			20	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			21	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1133	124	-		214
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			979	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			19	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1057	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	124	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	142	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	142	-		-

СОСТАВИЛ АЛЕКСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ КУДРЯВЦЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) - I5024,75 руб.
2. I м^2 общей площади здания - I,80 руб.
3. I м^3 объема здания - 0,49 руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	60,099 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	58,525 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,574 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1134 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,749 ТЫС.РУБ.

N ПП	МИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т
							МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
				ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		УЧАСТОК МОЙКИ										
1	КАТАЛОГ ГРОЗНЕНСК ЗАВОДА ОЗЗ АСО	-ПОДЪЕМНИК-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ДЛЯ Л/А ПЕРЕДВИЖНОЙ П-158 0,300 Т ШТ	1,00	1132,00 -	1132	-	-	- -	- -	- -	- 0,30	
2	Ц23-321-4	-ГИДРОПОДЪЕМНИК, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т:4 ШТ	1,00	- 44,40	-	44	38	5 2	64,00 3,10	64 3	- -	
3	Ц8-572-4	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	- 4,74	-	5	2	1 -	3,00 0,36	3 -	- -	
4	ЗАЯВКА ГАРАЖНОГО ОБОРУДОВ, 1986-89ГГ	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ И СУШКИ Л/А ГМ-100,Г№-100(ВНР) 1,990 Т К-Т	1,00	16254,00 -	16254	-	-	- -	- -	- -	- 1,99	
5	Ц7-281-1	-МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	- 25,60	-	26	14	4 2	26,00 2,05	26 2	- -	
6	Ц23-292-4	-МОНТАЖ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	- 33,00	-	33	22	8 4	41,00 5,03	41 5	- -	
7	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	- 4,74	-	5	2	1 -	3,00 0,36	3 -	- -	
8	Ц8-573-1	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		1,84				-	0,18	-	-
9	Ц10-975-9	-МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,86				-	0,03	-	-
10	24-04-01 СТР,234 П,76	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ РУЧНАЯ М-906 1,400 КГ ШТ	1,00	25,80 -	26	-	-	- -	- -	- -	- -
11	240401-1	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ=М203 0,210 Т ШТ	1,00	224,00 -	224	-	-	- -	- -	- -	- 0,21
12	Ц9-112-1	-МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	- 26,50	-	27	18	7 3	32,00 4,09	32 4	- -
13	240401-10	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ШЛАНГОВАЯ=М125 0,120 Т ШТ	1,00	460,00 -	460	-	-	- -	- -	- -	- 0,12
14	Ц7-281-9	-МОНТАЖ МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	- 15,70	-	16	10	2 1	19,00 0,83	19 1	- -
15	240401-795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ=С-417 0,350 КГ ШТ	1,00	7,50 -	8	-	-	- -	- -	- -	- -
16	2410-5007	-ПЫЛЕСОС=П9-41М 14,500 КГ ШТ	1,00	77,00 -	77	-	-	- -	- -	- -	- 0,21
		МАСТЕРСКАЯ									
17	18-01 ДОП,190 П,1-216	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Д20 2,900 Т ШТ	1,00	7000,00 -	7000	-	-	- -	- -	- -	- 2,90
18	Ц1-21-2	-СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 3 ШТ	1,00	- 23,00	-	23	14	8 3	25,00 4,22	25 4	- -
19	1801-2005	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬ-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Г125 0,780 Т ШТ	1,00	1700,00 -	1700	-	-	- -	- -	- -	- 0,78
20	Ц1-202-3	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 1 ШТ	1,00	- 14,10	-	14	12	- -	20,00 0,19	20 -	- -
21	18-01 ДОП,209 П,3-333	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631 66,000 КГ ШТ	1,00	550,00 -	550	-	-	- -	- -	- -	- 0,07
22	Ц1-220-1	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:0,1 ШТ	1,00	- 5,54	-	6	5	- -	9,00 0,05	9 -	- -
23	18-01 П,9-188	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПЫЛЕОТСАСЫВАЮЩИЙ ПА-212М 0,160 Т ШТ	1,00	795,00 -	795	-	-	- -	- -	- -	- 0,16
24	Ц7-221-4	-МОНТАЖ АГРЕГАТА ШТ	1,00	- 9,27	-	9	6	2 1	11,00 0,89	11 1	- -
25	24-04-01 ДОП,157	-ПРЕСС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338	1,00	370,00 -	370	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,1262	62,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
26	Ц1-214-1	-АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:0,1 ШТ	1,00	- 7,40	-	7	7	- -	11,00 0,05	11 -	- -
27	24-18-31	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
	П,228	1087 ГИАТ 58,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
28	29-10-01	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	1,00	110,00	110	-	-	-	-	-	-
	ДОП,2	0,116 Т ШТ		-				-	-	-	0,12
	П,201										
29	Ц36-31-8	-МОНТАЖ ВЕРСТАКА ШТ	1,00	- 7,18	-	7	6	2 1	11,00 0,92	11 1	- -
30	24-18-38	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ	1,00	50,00	50	-	-	-	-	-	-
	П,02-011	1160 35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК									
31	240401-1093	-СТЕНД=Ш514 ШТ	1,00	1000,00	1000	-	-	-	-	-	-
		0,335 Т		-				-	-	-	0,34
	ДОП,95										
32	Ц18-239-5	-МОНТАЖ СТЕНДА ШТ	1,00	- 24,00	-	24	18	2 1	28,00 0,92	28 1	- -
33	ЗАЯВКА ГАРАЖНОГО ОБОРУДОВ. 1988-89Г	-СТАНОК ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС Л/А (СО СНЯТИЕМ) АМР-4(ГДР) 0,300 Т ШТ	1,00	2623,00 -	2623	-	-	-	-	-	- 0,30
34	Ц18-239-5	-МОНТАЖ СТАНКА ШТ	1,00	- 24,00	-	24	18	2 1	28,00 0,92	28 1	- -
35	29-10-01	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ПОКРЫШЕК	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
	П,76	И КАМЕР 5102 ГОСНИТИ 0,220 Т ШТ		-				-	-	-	0,22
36	Ц18-237-10	-МОНТАЖ ВЕРСТАКА ШТ	1,00	- 15,20	-	15	9	2 1	16,00 0,71	16 1	- -
37	240401-554	-АППАРАТ ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ=6134	1,00	45,00	45	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
38	Ц18-246-4	-ВУЛКАНИЗАТОР СЕКТОРНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОКРЫШЕК С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ШТ	1,00	- 18,00	-	16	11	3 1	16,00 1,54	16 2	- -
39	23-03	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР	1,00	213,00	213	-	-	-	-	-	-
	Ч,II	5054 ГИАТ									
	П,01-001К	0,155 Т ШТ		-				-	-	-	0,15
		ЦЕНА:1375,0,155									
40	Ц18-1-2	-УСТАНОВКА ВАННЫ ШТ	1,00	- 20,40	-	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1	- -
41	24-18-31	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,00	21,00	21	-	-	-	-	-	-
	П,228	1087									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		58,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,06
42	240401-556	-ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА=ЦКБ6225	1,00	141,00	141	-	-	-	-	-	-
		39,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
43	Ц18-246-9	-УСТАНОВКА ДЛЯ ШЕРОХОВКИ АВТОПОКРЫШЕК С ГИБКИМ ВАЛОМ	1,00	-	-	16	10	-	17,00	17	-
		ШТ		15,90				-	0,45	-	-
44	240401-76	-НАКОНЕЧНИКИ С МАНОМЕТРОМ=458М1,458М2	1,00	13,55	14	-	-	-	-	-	-
		0,750 КГ ШТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-93-7	-МОНТАЖ НАКОНЕЧНИКА С МАНОМЕТРОМ	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,27				-	-	-	-
46	240401-1096	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ	1,00	104,00	104	-	-	-	-	-	-
	ДОП,98	МЕСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИН БЕЗ МЕТАЛЛОКОРДА=Ш308		-				-	-	-	0,01
		12,500 КГ ШТ									
		УЧАСТОК ТО И ТР									
47	КАТАЛОГ ГРОЗНЕНСК ЗАВОДА ОЗЗ АСО	-ПОДЪЕМНИК ГАРАЖНЫЙ П-157	3,00	1500,00	4500	-	-	-	-	-	-
		0,620 Т ШТ		-				-	-	-	1,86
48	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	3,00	-	-	129	103	15	59,00	177	-
		ШТ		42,90				8	3,35	10	-
49	КАТАЛОГ КАЗАНСК ЗАВОДА ОЗЗ АСО	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ УСТАНОВКИ КОЛЕС К-622	1,00	3941,00	3941	-	-	-	-	-	-
		0,230 Т ШТ		-				-	-	-	0,23
50	Ц32-242-1	-СТЕНД ИЛИ УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ,МАССА,Т: 0,2-0,25	1,00	-	-	7	6	-	12,00	12	-
		ШТ		7,40				-	0,35	-	-
51	КАТАЛОГ НОВГОРОДСК ЗАВОДА АСО	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-518	1,00	1539,00	1539	-	-	-	-	-	-
		70,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,07
52	240401-799 ДОП,25	-КОМПЛЕКТ АККУМУЛЯТОРЩИКА=З-412	1,00	39,00	39	-	-	-	-	-	-
		6,500 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
53	24-04-01 ДОП,156 П,1261	-УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАПУСКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ З-312	1,00	665,00	665	-	-	-	-	-	-
		0,145 Т ШТ		-				-	-	-	0,14
54	240401-1102	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА=К310	1,00	530,00	530	-	-	-	-	-	-
		40,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04
55	24-04-01 П,97	-ЛИНЕЙКА К-624	1,00	5,00	5	-	-	-	-	-	-
		1,300 КГ ШТ		-				-	-	-	-
56	Ц8-540-1	-ЛИНЕЙКА ОГРАНИЧЕНИЯ ХОДА МАХАНИЗМОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	-	-	4	1	-	1,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНСТРУКЦИИ МАССА ДО 5 КГ		4,38				-	Ø,Ø1	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
57	240401-112	-КОМПРЕССОМЕТР=179	2,00	5,80	12	-	-	-	-	-	-
		Ø,820 КГ ШТ		-				-	-	-	-
58	17-14	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГАИ-1	1,00	1525,00	1525	-	-	-	-	-	-
	Ч,I	10,500 КГ ШТ		-				-	-	-	Ø,Ø1
	П,1-051										
59	24-18-31	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЯ	4,00	21,00	84	-	-	-	-	-	-
	П,228	1087		-				-	-	-	Ø,23
		58,000 КГ ШТ									
60	240401-29	-КРАН=423М	1,00	141,00	141	-	-	-	-	-	-
		Ø,205 Т ШТ		-				-	-	-	Ø,21
61	240401-798	-НАГНЕТАТЕЛЬ-31=С-321	1,00	240,00	240	-	-	-	-	-	-
		52,000 КГ ШТ		-				-	-	-	Ø,Ø5
62	24-04-Ø1	-УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ	2,00	82,00	164	-	-	-	-	-	-
	ДОП,124	СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА		-				-	-	-	Ø,Ø7
	П,1139	С-508									
		34,000 КГ ШТ									
63	24-04-Ø1	-УСТАНОВКА ЗАПРАВОЧНАЯ ДЛЯ	1,00	95,00	95	-	-	-	-	-	-
	ДОП,154	ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ		-				-	-	-	Ø,Ø3
	П,1255	ПЕРЕДВИЖНАЯ С223-1									
		30,000 КГ ШТ									
64	240401-677	-УСТАНОВКИ	1,00	1110,00	1110	-	-	-	-	-	-
		СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫЕ=С-101-3		-				-	-	-	Ø,28
		Ø,275 Т ШТ									
65	Ц7-281-10	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	-	-	18	12	2	22,00	22	-
		ШТ		18,10				1	1,25	1	-
66	240401-816	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ	1,00	72,00	72	-	-	-	-	-	-
		И ПРОВЕРКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ		-				-	-	-	Ø,Ø1
		СВЕЧЕЙ=9-203									
		12,200 КГ ШТ									
67	Ц1-220-1	-УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА	1,00	-	-	6	5	-	9,00	9	-
		ШТ		5,54				-	Ø,Ø5	-	-
68	24-04-Ø1	-СТОЛ-ВЕРСТАК АВТОЭЛЕКТРИКА	1,00	116,00	116	-	-	-	-	-	-
	П,598	ОПР-525		-				-	-	-	Ø,15
		Ø,146 Т ШТ									
69	Ц32-52-3	-МОНТАЖ СТОЛА	1,00	-	-	6	6	-	10,00	10	-
		ШТ		6,48				-	Ø,Ø9	-	-
70	27-42-34	-ОТСОС НАПОЛЬНЫЙ С	2,00	32,50	65	-	-	-	-	-	-
	П,1-095	УБИРАЮЩИМСЯ В ПОЛ ШЛАНГОМ		-				-	-	-	Ø,11
		9253									
		57,000 КГ ШТ									
71	Ц7-221-2	-МОНТАЖ ОТСОСА	2,00	-	-	11	8	1	7,00	14	-
		ШТ		5,43				-	Ø,31	1	-
72	29-10-Ø1	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	2,00	110,00	220	-	-	-	-	-	-
	ДОП,2	Ø,116 Т ШТ		-				-	-	-	Ø,23
	П,201										
73	Ц36-31-8	-МОНТАЖ ВЕРСТАКА	2,00	-	-	14	11	3	11,00	22	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7,18				1	0,92	2	-
74	18-05	-ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ	2,00	20,50	41	-	-	-	-	-	-
	Ч,IV	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИП-3125		-				-	-	-	0,01
	ДОП,	2,700 КГ ШТ		-				-	-	-	-
75	ГРУППОВЫЕ	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127	2,00	152,00	304	-	-	-	-	-	0,28
	ЛИМИТН,	0,142 Т ШТ		-				-	-	-	
	ЦЕНЫ										
	1986Г										
	ТБ,19										
		ЦЕНА:1,07,142									
76	56-01-01	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И	2,00	94,00	188	-	-	-	-	-	-
	П,311	МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ		-				-	-	-	0,26
		5126									
		0,130 Т ШТ									
77	29-10-01	-ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ	2,00	14,20	28	-	-	-	-	-	-
	П,111	МАТЕРИАЛОВ 5133		-				-	-	-	0,08
		38,000 КГ ШТ									
78	КАТАЛОГ	-НАБОР ИНСТУМЕНТА И	1,00	85,00	85	-	-	-	-	-	-
	КАЗАНСКОГО	ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И-331		-				-	-	-	0,02
		18,500 КГ К-Т									
	ЗАВОДА										
	093 АСО										
79	1801-2002	-СТАНОК	1,00	290,00	290	-	-	-	-	-	-
		НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112		-				-	-	-	0,12
		0,120 Т ШТ									
80	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО	1,00	-	-	10	9	-	15,00	15	-
		0,3		9,90				-	0,08	-	-
		ШТ									
81	24-04-01	-ПРЕСС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1,00	370,00	370	-	-	-	-	-	-
	ДОП,157	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338		-				-	-	-	0,06
	П,1262	62,000 КГ ШТ									
82	Ц1-214-1	-АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:0,1	1,00	-	-	7	7	-	11,00	11	-
		ШТ		7,40				-	0,05	-	-
83	15-06	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ	1,00	150,00	150	-	-	-	-	-	-
	ДОП,	ТДМ-254У2		-				-	-	-	0,05
		60,000 КГ ШТ									
84	15-06	-ПОЛУАВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ	1,00	1250,00	1250	-	-	-	-	-	-
	П,06-003	А-1230М		-				-	-	-	0,25
		0,245 Т ШТ									
85	15-06	-КОМПЛЕКТ ГАЗОСВАРОЧНЫЙ	1,00	17,30	17	-	-	-	-	-	-
	ДОП,69	КГС-1-02		-				-	-	-	-
	П,3-030	3,450 КГ К-Т									
86	15-06	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ	1,00	96,00	96	-	-	-	-	-	-
	П,6-059	БАЛЛОНОВ 4407		-				-	-	-	0,09
		95,000 КГ ШТ									
87	ГРУППОВЫЕ	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ С	1,00	106,00	106	-	-	-	-	-	-
	ЛИМИТН,	КИСЛОРОДОМ 1126		-				-	-	-	0,18
	ЦЕНЫ	0,180 Т ШТ									
	ТБ,20										
		ЦЕНА:0,59,180									
88	24-04-15	-ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 5157	3,00	37,00	111	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П,5-19	25,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,07
		КОМПРЕССОРНАЯ									
89	24-04-01 ДОП,151 П,1251	-КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ С-415 0,345 Т ШТ	2,00	517,00 -	1034	-	-	- -	- -	- -	- 0,69
90	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2 КОМПЛ	2,00	- 114,00	-	228	194	10 4	154,00 2,76	308 6	- -
		СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ									
91	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТН, ЦЕНЫ 1986Г ТБ,19	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 0,206 Т ШТ	6,00	200,00 -	1200	-	-	- -	- -	- -	- 1,24
		ЦЕНА:0,97.206									
92	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТН, ЦЕНЫ 1986Г ТБ,19	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127 0,142 Т ШТ	3,00	152,00 -	456	-	-	- -	- -	- -	- 0,43
		ЦЕНА:1,07.142									
93	24-18-38 П,02-011	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954 39,000 КГ ШТ	3,00	50,00 -	150	-	-	- -	- -	- -	- 0,12
94	56-01-01 П,161	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ 50,000 КГ ШТ	1,00	45,00 -	45	-	-	- -	- -	- -	- 0,05
95	56-01-01 П,301	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ 55,000 КГ ШТ	1,00	69,00 -	69	-	-	- -	- -	- -	- 0,06
96	Ц8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ	14,00	- 1,38	-	19	13	1 -	1,00 -	14 -	- -
97	Ц8-461-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т ШТ	7,00	- 2,04	-	14	10	- -	2,00 -	14 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	СУКАЗАНИЯ ЕРЕР ВЫП,1	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	3594,00	- 0,03	-	108	-	- -	-	- -	-
99	СУКАЗАНИЯ ЕРЕР	-СТОИМОСТЬ ВОДЫ М КУБ	340,00	- 0,10	-	34	-	- -	-	- -	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		54166	817	622	83		1041	15,77
			РУБ,					36		47	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				705				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		4359	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		58525	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			142					
		ИТОГО:	РУБ,			959	622	83		1088	15,77
			РУБ,					36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			500	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ,			-	-	-		46	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	91	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		58525	1459	713	83		1134	15,77
			РУБ,					36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			115	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		58525	1574	713	83		1134	15,77
			РУБ,					36			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		60099	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1134	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	749	-		-	-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ ПИДЮКОВА З.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-I3

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

Показатель по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I пост) I55,50 руб.
2. Iм^2 общей площади здания 0,59 руб.
3. I м^3 объема здания 0,I6 руб.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,622 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 209 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,I08 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	160,00	0,48 0,43	0,04 0,01	77	69	7 2	1,00 0,01	160 2
		М								
2	С130-1551	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ,50ММ	80,00	1,86 -	- -	149	-	- -	- -	- -
		М								
3	С130-1548	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ,25ММ	60,00	1,10 -	- -	66	-	- -	- -	- -
		М								
4	С130-1546	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ,15ММ	20,00	0,94 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		М								
5	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	2,00	0,91 0,86	0,01 -	2	2	- -	2,00 -	4 -
		ШТ								
6	С130-2663	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ,МУФТОВЫЕ,ДИАМ,50ММ	2,00	10,90 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		ШТ								
7	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	9,00	0,75	-	7	7	-	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц12-867-4	-ВОДОСБОРНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 9250Н	1,00	2,61	0,27	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,07	0,11			-	0,14	-
10	23-03 Ч,II П,01-001А	-СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО 9250Н	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1865,0,018,1,098								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			393	80	7		177
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
11	1704-20637	-СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА=СДВ-25 ТУ25-02-280656-80	5,00	18,90	-	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-598-1	-СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ГРУППОВОЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ /БЕЗ МАНОМЕТРА/,БЛОК ФИЛЬТРА СО СТАБИЛИЗАТОРОМ,ФИЛЬТР ВОЗДУХА ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			96	2	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			94	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			102	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е15-614 ТБ,164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,30	60,50 38,40	0,03 -	18	12	- -	66,00 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18	12	-		20
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			507	94	7		202
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			94	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			102	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			395	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	84	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			497	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	108	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н,Г,

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З,В,

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

Показатель по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (I пост) 476,00 руб.
2. I м² общей площади здания - руб.
3. I м³ объема здания - руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,904 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ;	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,896 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,008 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,005 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ КЛИЕНТОВ										
1	1706-1112	-МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ =ОКА-4401	1,00	410,00	410	-	-	-	-	-	-	
		36,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,04	
2	Ц26-901-1	-АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ШТ	1,00	-	-	4	4	-	7,00	7	-	
				4,06				-	0,31	-	-	
3	КАТАЛОГ ТОРГМАШ 1988Г ОБОРУДОВ, ДЛЯ ПРЕДИР, ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВ, ПИТАНИЯ	-ПРИЛАВОК 2ПС6-13	1,00	186,00	186	-	-	-	-	-	-	
		84,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,08	
4	КАТАЛОГ ТОРГМАШ 1988Г	-ПРИЛАВОК 2ПВС6-12	2,00	224,00	448	-	-	-	-	-	-	
		90,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,18	
5	КАТАЛОГ ТОРГМАШ 1988Г	-ГОРКА ПРИСТЕННАЯ 2ГП6-12-1	3,00	237,00	711	-	-	-	-	-	-	
		0,113 Т ШТ		-				-	-	-	0,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ,			1755	4	4	-		7	0,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					-		-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				4				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		141	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1896	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			4	4	-		7	0,64
			РУБ.					-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1896	7	5	-		7	0,64
			РУБ.					-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1896	8	5	-		7	0,64
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1904	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-	-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З.В.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-4а

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,373 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 79 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,063 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Е16-35 ТБ,7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15,00	0,86 0,21	0,01 -	13	3	- -	0,35 -	5 -
2	Е16-231 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	160,00	0,79 0,41	0,05 0,02	126	66	8 3	0,66 0,03	106 5
3	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,75	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	9 -
4	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,47 -	- -	3	-	- -	- -	- -
5	Е18-114	-КОНВЕКТОР ОСТРОВНОЙ НАПОЛЬНЫЙ	8,19	8,90	0,03	73	2	-	0,39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ,5-2	КО20-0,915П								
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	- 15,00	0,91	0,01-	14-	3	- -	0,35-	5
	ТБ,7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	-	0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
7	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	- 250,00	0,89	0,05-	223-	103-	13	0,66-	165
	ТБ,8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР	-	0,41	0,02		-	5	0,03-	7
		25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	- 2,65	3,94	- -	10-	10	- -	5,16-	14
	ТБ,22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	-	3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
9	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	- 12,21	0,67	0,06-	8-	3	- -	0,46-	6
	ТБ,5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ	-	0,25	0,02			- -	0,03	-
10	СССОЦ	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140	- 12,21	8,13	- -	99	-	-	-	-
	ВЫП,4	ЭКМ								
	СТР,144			-	-			-	-	-
	П,3002									
11	Е18-114	-КОНВЕКТОР ОСТРОВНОЙ НАПОЛЬНЫЙ	- 19,11	8,90	0,03-	170-	4	- -	0,39-	7
	ТБ,5-2	КО20-2,14П								
		ЭКМ	-	0,22	0,01			- -	0,01	-
12	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	- 2,00	1,69	- -	3	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	- 0,10	7,13	0,15-	1	-	- -	1,45	-
	ТБ,18-21	БТ-177								
		100М2	-	0,98	0,04			- -	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			-	306-	45-	5	- 74
			РУБ,					-	2	- 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	1	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			-	1	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			-	1	-	-	-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	305	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			- 154	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- - 47		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			- 373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	53	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 306-	45-	5	-	74
			РУБ,				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 305	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			- 154	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- - 47		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	53	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З.В.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 99 25140-08 1499019

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-46

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,207 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-233 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	10,00	1,01 0,41	0,05 0,02	10	4	- -	0,66 0,03	7 -
2	Е18-112 ТБ,5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	12,54	0,67 0,25	0,06 0,02	8	3	1 -	0,46 0,03	6 -
3	СОССЦ ВЫП,4 СТР,144 П,3002	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МС-140 ЭКМ	12,54	8,13 -	- -	102	-	- -	- -	- -
4	Е18-114 ТБ,5-2	-КОНВЕКТОР ОСТРОВНОЙ НАПОЛЬНЫЙ КО20-2,14П ЭКМ	7,64	8,90 0,22	0,03 0,01	68	2	- -	0,39 0,01	3 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-168 ТБ,18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,11	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
6	Е16-232 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	10,00 -	0,89 0,41	0,05 0,02	9 -	4	- -	0,66 0,03	7 -
7	Е18-114 ТБ,5-2	-КОНВЕКТОР ОСТРОВНОЙ НАПОЛЬНЫЙ КО20-1,37П ЭКМ	2,45 -	8,90 0,22	0,03 0,01	22 -	1	- -	0,39 0,01	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ, РУБ,			158 -	4	1 -		8 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			157	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			51	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
8	Е16-235 ТБ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	75,00 -	1,18 0,41	0,05 0,02	88 -	31	4 2	0,66 0,03	50 2
9	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00 -	3,54 -	- -	7 -	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
10	Е16-234 ТВ,8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	- 75,00	1,07	0,05-	80-	31-	4	0,66-	50
			-	0,41	0,02		-	2	0,03-	2
11	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	- 2,00	2,02	- -	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				11	-	-		-
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				14	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				14	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				169	4	1		8
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				168	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	7	-		-

СОСТАВИЛ Н.Г.КУДРЯВЦЕВА
ПРОВЕРИЛ З.В.ПИЛЮКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОВЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-I-66

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНТА ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 4 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,451 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-83 ТБ,9-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОВВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	20,00	3,60 0,53	0,05 0,02	72	11	1 -	0,86 0,03	17 1
2	Е16-220 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,20	4,22 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
3	Е18-186 ТБ,11-2	-ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ Т34,03 ШТ	1,00	40,57 3,24	0,52 0,15	41	3	- -	5,35 0,19	5 -
4	Е16-136 ТБ,12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2,00	2,98 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	2,67 0,12	5 -
5	23-07	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ	2,00	161,41	-	323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП,110 П,1-3784	31С18НЖ ДИАМ,80ММ ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-1812	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	4,00	1,70 -	- -	7	-	- -	- -	- -
7	Е16-136 ТБ,12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2,00	2,98 1,71	0,29 0,09	6	3	- -	2,67 0,12	5 -
8	С130-2051	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 65ММ ШТ	2,00	31,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
9	С130-1811	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 ШТ	4,00	1,48 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
10	КАТАЛОГ ПРИБОРНОЙ ПРОДУКЦИИ 1988Г, Ч,I СТР,15 П,42	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ1М-ДО-25 ШТ	1,00	66,50 -	- -	67	-	- -	- -	- -
11	Ц11-390-6	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	1,00	3,26 3,19	0,01 -	3	3	- -	6,00 -	6 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е26-16 ТБ,4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,00	20,40 8,37	0,17 0,05	20	8	- -	13,80 0,06	14 -
13	С114-686	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ,1/МАРКИ МС-50 М3	1,03	12,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
14	Е16-82 ТБ,9-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ	- 30,00	2,74	0,03-	82-	11-	1	0,61-	18
		КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	- 0,37	0,01				- - 0,01		-
15	Е16-219 ТБ,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	- 0,30	3,94	- -	1-	1	- -	5,16-	2
			-	3,73	-			-	-	-
16	Е16-185 ТБ,11-1	-ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ Т34,02 ШТ	- 1,00	23,05	0,25-	23-	2	- -	4,05-	4
			-	2,44	0,08			- - 0,10		-
17	Е16-135 ТБ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	- 2,00	1,60	0,13-	3-	2	- -	1,51-	3
			-	0,97	0,04			- - 0,05		-
18	С130-2229	-ЗАДВИЖКИ 30С76НЖМ ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	- 2,00	41,70	- -	83	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-
19	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	- 4,00	1,21	- -	5	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-
20	Е16-135 ТБ,12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	- 2,00	1,60	0,13-	3-	2	- -	1,51-	3
			-	0,97	0,04			- - 0,05		-
21	С130-2050	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	- 2,00	18,70	- -	37	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-
22	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	- 4,00	1,21	- -	5	-	-	-	-
			-	-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е26-15 ТБ,4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	- 0,60	22,70	0,33-	14-	13	- -	41,00-	25
			-	21,80	0,10			- - 0,13		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	06-02 Ч,II П,4-016	-СТОИМОСТЬ РОВИНГ-ЖГУТА ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ Т	- 0,16	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

ЦЕНА:800,1,074

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				370		1	-	-	2
	РУБ,							-		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				67		-	-		-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				5		-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				72		-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3		-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-		3	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				3		-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				6		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-		3	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				18		-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				12		-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -		5	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				12		-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				3		-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-		1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				2		-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				23		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -		4	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				282		-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				9		-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-		3	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				268		-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				38		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-		6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				30		-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				350		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-		9	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				451		-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-		8	-		-

СОСТАВИЛ КУДРЯВЦЕВА Н.Г.

ПРОВЕРИЛ ПИЛЮКОВА З.В.

gost.e-ecolog.ru