ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-02-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм–2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 2

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Самара 2014

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-02-2001

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть 2

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Издание официальное

Самара 2014

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Самарская область
ТЕРм 81-03-02-2001 Часть 2. Деревообрабатывающее оборудование
Самара, 2014 – 8 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее – ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

Часть 2. Деревообрабатывающее оборудование

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 02-01-001. Рамы лесопильные

Измеритель: **1 шт.**

	Рама лесопильная одноэтажная, масса:						
02-01-001-01	4,5 т	2527,50	1377,12	708,19	59,29	442,19	114
02-01-001-02	6 т	3291,09	1739,52	1048,64	139,80	502,93	144
	Рама лесопильная двухэтажная, масса:						
02-01-001-03	20 т	11570,05	5798,40	3181,87	265,73	2589,78	480
02-01-001-04	25 т	14158,46	6728,56	4537,62	547,02	2892,28	557
02-01-001-05	Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6,6 т	3567,63	2054,64	1147,57	143,25	365,42	168

Таблица 02-01-002. Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов

Измеритель: **1 шт.**

02-01-002-01	Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2,2 т	1186,22	814,19	342,86	28,77	29,17	67,4
	Устройство рейкоотделительное, масса:						
02-01-002-02	1 т	985,94	769,27	198,29	9,30	18,38	62,9
02-01-002-03	2 т	1276,34	906,24	347,91	21,05	22,19	74,1

Таблица 02-01-003. Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные

Измеритель: **1 шт.**

	Станок круглопильный, балансирный, форматный, концеравнитель паркетный, масса:						
02-01-003-01	5 т	2179,52	1377,12	553,16	63,87	249,24	114
02-01-003-02	10 т	6414,13	4131,36	1524,68	129,50	758,09	342

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 02-01-023. Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые

Измеритель: **1 шт.**

	Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса:						
02-01-023-01	5 т	1492,36	881,84	471,64	37,51	138,88	73
02-01-023-02	7 т	2134,32	1159,68	707,17	84,90	267,47	96

Таблица 02-01-024. Станки фрезерные

Измеритель: **1 шт.**

02-01-024-01	Станок фрезерный, масса 6 т	2125,21	1039,55	921,45	89,00	164,21	85

Таблица 02-01-025. Станки сверлильно-долбежные

Измеритель: **1 шт.**

	Станок сверлильно-долбежный, масса:						
02-01-025-01	5 т	1558,17	921,70	470,80	38,99	165,67	76,3
02-01-025-02	10 т	3471,52	1461,68	1463,21	145,28	546,63	121

Таблица 02-01-026. Станки шлифовально-полировальные

Измеритель: **1 шт.**

02-01-026-01	Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т	6602,62	3522,24	2602,06	233,26	478,32	288

Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕИЛЬНО-СБОРОЧНОЕ

Таблица 02-02-001. Станки разные

Измеритель: **1 шт.**

02-02-001-01	Станок для проклейки торцов шпона, масса 1 т	659,14	402,38	154,42	13,01	102,34	33,7
02-02-001-02	Станок для облицовки кромок мебельных щитов, масса 5 т	1655,80	871,62	551,77	45,68	232,41	73

Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ

Таблица 02-02-011. Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели

Измеритель: **1 т**

	Линия автоматическая или полуавтоматическая:						
02-02-011-01	обработки и фанерования кромок мебели	404,65	165,11	170,57	14,94	68,97	13,5 42,31
02-02-011-02	фанерования пластей мебельных щитов	856,50	343,66	469,61	33,77	43,23	28,1 35,45
02-02-011-03	шлифования и полирования мебели	399,07	165,11	187,97	15,73	45,99	13,5 38,44
02-02-011-04	лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов	1283,92	947,83	254,89	16,95	81,20	77,5 36
02-02-011-05	фугования и строгания брусковых деталей мебели	701,12	440,28	189,06	16,69	71,78	36 16,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
02-02-011-06	фугования и строгания заготовок для производства стульев	552,89	261,72	188,92	18,22	102,25	21,4 5,1
02-02-011-07	шлифования деталей для производства стульев	552,38	249,49	191,69	18,79	111,20	20,4 10,73

Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 02-02-021. Станки лущильные, кромкофуговальные, реброслеивающие, усовочные, шпонопочиночные

Измеритель: **1 шт.**

02-02-021-01	Станок лущильный, кромкофуговальный, реброслеивающий, усовочный, шпонопочиночный, масса 12 т	4147,67	1761,12	1817,41	145,24	569,14	144

Таблица 02-02-022. Сушилки

Измеритель: **1 т**

02-02-022-01	Сушилка роликовая с паровым подогревом	1237,25	985,89	213,48	12,53	37,88	79,7 102,4

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК

Таблица 02-02-030. Автоматы и линии

Измеритель: **1 шт.**

02-02-030-01	Автомат для изготовления коробков, масса 2 т	841,87	449,03	244,41	25,58	148,43	36,3
	Измеритель: **1 т**						
02-02-030-02	Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков	634,82	384,02	224,91	36,84	25,89	31,4 48,7

Таблица 02-02-031. Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные

Измеритель: **1 шт.**

	Станок:						
02-02-031-01	делительный, лущильный, соломкорубительный, масса 7 т	3069,05	1630,80	1114,03	102,79	324,22	135
02-02-031-02	коробконабивочный, масса 2,8 т	2442,13	1797,81	532,68	43,33	111,64	147

Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ

Таблица 02-02-041. Станки

Измеритель: **1 шт.**

02-02-041-01	Станок древошерстный, масса 3,2 т	1790,75	947,83	600,10	54,15	242,82	77,5
	Измеритель: **1 компл.**						
02-02-041-02	Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т	7692,07	3546,70	3067,40	279,89	1077,97	290

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 02-02-042. Мельницы							
	Измеритель: **1 шт.**						
02-02-042-01	Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т	1147,16	690,98	265,82	22,69	190,36	57,2
Таблица 02-02-043. Линии для изготовления оконных и дверных блоков							
	Измеритель: **1 т**						
	Линия:						
02-02-043-01	сращивания брусков оконных и дверных блоков по длине	488,76	284,17	168,73	16,55	35,86	23,8 9,55
02-02-043-02	профильной обработки брусков коробок оконных и дверных блоков	511,58	284,17	169,13	16,99	58,28	23,8 9,64
02-02-043-03	профильной обработки створок оконных и дверных блоков	454,44	255,52	153,86	13,89	45,06	21,4 16,2
02-02-043-04	раскроя листовых и плитных материалов оконных и дверных блоков	499,54	241,19	183,44	15,12	74,91	20,2 31,86

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

Содержание

Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 3
Таблица 02-01-001. Рамы лесопильные 3
Таблица 02-01-002. Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов 3
Таблица 02-01-003. Станки круглопильные, балансирные, форматные и концеравнители паркетные 3
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 4
Таблица 02-01-023. Станки строгальные, фуговальные, рейсмусовые 4
Таблица 02-01-024. Станки фрезерные 4
Таблица 02-01-025. Станки сверлильно-долбежные 4
Таблица 02-01-026. Станки шлифовально-полировальные 4
Отдел 2. ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 4
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ КЛЕЙЛЬНО-СБОРОЧНОЕ 4
Таблица 02-02-001. Станки разные 4
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛКИ МЕБЕЛИ 4
Таблица 02-02-011. Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели 4
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ФАНЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 5
Таблица 02-02-021. Станки лущильные, кромкофуговальные, реброклеивающие, усовочные, шпонопочиночные 5
Таблица 02-02-022. Сушилки 5
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИЧЕК 5
Таблица 02-02-030. Автоматы и линии 5
Таблица 02-02-031. Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные 5
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ 5
Таблица 02-02-041. Станки 5
Таблица 02-02-042. Мельницы 6
Таблица 02-02-043. Линии для изготовления оконных и дверных блоков 6

gost.e-ecolog.ru