ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-112.89

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

24332-05

gost.e-ecolog.ru

24332-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-112.89

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

Стоимость общая	тыс.руб.	167,44 167,09
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	147,56 146,92
1 м3 здания	руб.	17,71 17,64
1 м2 общей площади	руб.	89,38 88,99

Разработан институтом "Типронисельхоз"

Утвержден Госагропромом СССР
30 июня 1988 № 805-42/80

Введен в действие Гипронисельхозом
Приказ от 15.11.89 № 255-П

Главный инженер института — Черноярова В.А.
Главный инженер проекта — Левченкова О.Л.
Начальник сметного отдела — Криницкая И.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование	Стр.
1	2	3
-	Пояснительная записка	4
1	Объектная смета	5
1-1	Общестроительные работы (с баком емкостью 7,5 м3)	7
1-1.2	Общестроительные работы (с ВЭП-600)	27
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -20 градусов	47
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -40 градусов	52
-	Расчеты стоимости стеновых панелей по серии 1.832.1-13	57
1-2	Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (с баком емк. 7,5 м3)	99
1-3	Водопровод подогретой воды Т31 (с баком емк. 7,5 м3)	101
1-4	Спускной трубопровод В10 (с баком емк. 7,5 м3)	104
1-5	Трубопровод подогретой воды из доильно-молочного блока (с баком емк. 7,5 м3)	106
1-6	Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (с ВЭП-600)	108
1-7	Водопровод подогретой воды Т31 (с ВЭП-600)	110
1-8	Вентиляция	113

1	2	3
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для расчетной зимней температуры -20 градусов	117
1-9	Технологическое оборудование	118
1-10	Автоматизация вентсистем	123
1-11	Электросиловое оборудование	126
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ для расчетной зимней температуры -20 градусов	132
1-12	Электроосвещение	135
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	140

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ,ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г,А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ - ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ 1-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г.N 249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЭЛЕКТРОРАБОТЫ - 7%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА - 0,8%, И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ,ЗЯАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТАКАННОГО ТИПА

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО СЕРИИ 1.832.1-13 С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ И ГЛУХИЕ

Г.ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА

Д.ПОЛЫ БЕТОННЫЕ И ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ

Е.ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

Ж.ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ

3.КРОВЛЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 100КГ/М2

8. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30ГРАДУСОВ

9. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ОБ"ЕКТНОЙ СМЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНА:
ЧИСЛИТЕЛЬ - С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 7,5М3
ЗНАМЕНАТЕЛЬ - С ВЭП-600

СОСТАВИЛА Л.Каган Л.Н.КАГАН

801-2-112.89 (5)

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 167,44/165,89 ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:

1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ - 1СКОТОМЕСТО 837,2/835,45 РУБ.

2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 101,42/101,21 РУБ.

3.1М3 ОБ'ЕМА ЗДАНИЯ 20,1/20,06 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО:	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНОЙ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1.1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	110,55	-	-	-	110,55	-	-	-	М3	8330	13,27
	1-1.2		110,34				110,34						13,25
2	1-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1(С БАКОМ ЕМК. 7,5М3)	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	-"-	-"-	0,04
3	1-3	ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31 (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)	0,91	-	-	-	0,91	-	-	-	-"-	-"-	0,11
4	1-4	СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД В10 (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-"-	-"-	0,002
5	1-5	ТРУБОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ ИЗ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-"-	-"-	0,002

6	1-6	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 (С ВЭП-600)	0,22	-	-	-	0,22	-	-	-	-"-	-"-	0,03
7	1-7	ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31 (С ВЭП-600)	0,60	0,02	0,29	-	0,91	-	-	-	-"-	-"-	0,11
8	1-8	ВЕНТИЛЯЦИЯ	13,68	-	-	-	13,68	-	-	-	-"-	-"-	1,64
9	1-9	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	5,80	10,98	18,97	-	35,75	-	-	-	-"-	-"-	4,29
10	1-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ	-	0,12	-	-	0,12	-	-	-	-"-	-"-	0,014
11	1-11	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	3,05	0,91	-	3,96	-	-	-	-"-	-"-	0,48
12	1-12	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	2,11	-	-	2,11	-	-	-	-"-	-"-	0,25
		ИТОГО:	131,30	16,26	19,88	-	167,44	-	-	-	М3	8330	20,1
			130,24	16,28	20,17		166,69						20,06

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ШЕСТАКОВ С.А.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЛЕВЧЕНКОВА О.Л.

НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ КАГАН Л.Н.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1.1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ (С БАКОМ ЕМКОСТЬЮ 7,5М3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-АР7, КЖ1-КЖ16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 110.55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 12584. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 9.22 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1СКОТОМЕСТ 552.74 РУБ.
ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 66.96 РУБ.
ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 13.27 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1-1607	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0.003	36.30	36.30	0.		0.			0.	17.57	0.
2	1-1614 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1607 1000М3	0.003	119.20	119.20	0.		0.			0.		
					40.00							57.60	0.
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4											
3	1-1600	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.003	160.00	150.39	0.	0.	0.	19.50	0.			
				9.61	53.50						0.	77.04	0.
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	3.936	0.29	0.29	1.		1.					
					0.06			0.	0.09	0.			
5	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.003	11.50	10.06	0.	0.	0.	2.63	0.			
				1.30	3.12			0.	4.49	0.			
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	21.580	7.15	154.	154.			12.90	278.			
				7.15									
7	1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	2.298	145.00	138.47	333.	15.	318.	13.20	30.			
				6.53	56.70			130.	81.65	188.			
8	1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С	0.216	172.00	164.09	37.	2.	35.	15.50	3.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВА-									
		ЛЫ(ЛИШНИЙ)	1000М3		7.64	66.90			14.	96.34	21.
9	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА	Т	388.800	0.29	0.29	113.		113.		
						0.06			23.	0.09	34.
10	1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ	1000М3	0.216	14.20	12.34	3.	0.	3.	3.23	1.
					1.59	3.81			1.	5.49	1.
11	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАН- ШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ	100М3	0.750	89.40		67.	67.		184.80	139.
					89.40						
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2									
12	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С)	1000М3	1.609	20.30	20.30	33.		33.		
						6.82			11.	9.82	16.
13	1-1645 (М=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАС- ЦЕНКЕ 1-1634	1000М3	1.609	104.40	104.40	168.		168.		
						35.10			56.	56.54	81.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9									
14	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ	1000М3	0.689	37.32	37.32	26.		26.		
						12.49			9.	15.29	11.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15									
15	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	6.896	46.00		317.	317.		99.30	685.
					46.00						
16	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	16.090	9.69	3.49	156.	100.	56.	11.20	180.
					6.20	2.29			37.	3.30	53.
17	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ- КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	16.090	9.69	3.49	156.	100.	56.	11.20	180.
					6.20	2.29			37.	3.30	53.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1564.	755.	809.	-	1954.
			РУБ.					-	318.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
18	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИ- НЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	8.000	3.20	2.45	26.	6.	20.	1.32	11.
					0.75	0.89			7.	1.15	9.
19	7-7	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ	ШТ	24.000	7.59	5.85	182.	42.	140.	3.01	72.
					1.74	2.13			51.	2.75	66.
20	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ		4.720	59.20		279.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 9-123	СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ 1Ф12.12-2 М3								
21	ССЦ МО Т.1 П. 9-124	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ Ф24.12.15 М3	36.960	52.50		1940.				
22	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.896	250.00		224.				
23	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.210	413.00		87.				
24	7-400(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	10.000	1.50	0.79	15.	2.	8.	0.39	4.
				0.22	0.29			3.	0.57	4.
25	7-401(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	66.000	1.95	1.09	129.	20.	72.	0.53	35.
				0.30	0.40			26.	0.52	34.
26	ССЦ МО Т.2 П. 12-5	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС12.4.6-Т ШТ	22.000	12.10		266.				
27	ССЦ МО Т.2 П. 12-12	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС9.4.6-Т ШТ	10.000	9.01		90.				
28	ССЦ МО Т.2 П. 12-7	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС12.6.6-Т ШТ	24.000	17.50		420.				
29	ССЦ МО Т.2 П. 12-14	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС9.6.6-Т ШТ	20.000	13.50		270.				
30	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	26.000	5.59	2.68	145.	70.	70.	4.51	117.
				2.71	0.96			25.	1.24	32.
31	7-445(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	5.000	0.29	0.15	1.	0.	1.	0.13	1.
				0.08	0.06			0.	0.08	0.
32	ССЦ МО Т.1 П. 9-348 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 МАРКИ 2БФ6-3А3В М3 ЦЕНА ЕД.: 67,9+0,32*2	10.400	69.54		723.				
33	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ 5ПБ30-37А М3	0.820	64.40		53.				
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.502	250.00		125.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П. 3										
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.104	321.00		33.				
36	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0.027	413.00		11.				
37	6-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10 М3	М3	24.400	35.00	1.12	854.	54.	27.	4.10	100.
					2.21	0.34			8.	0.44	11.
38	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.002	229.00		0.				
39	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.332	250.00		83.				
40	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.020	441.00	1.40	9.	2.	0.	210.00	4.
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
41	6-13	НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	М3	8.000	34.40	0.34	275.	22.	3.	5.07	41.
					2.78	0.10			1.	0.13	1.
42	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3	М3	39.800	27.40	0.28	1091.	28.	11.	1.37	55.
					0.70	0.08			3.	0.10	4.
43	8-10(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1.270	9.31	0.32	12.	1.	0.	0.80	1.
					0.40	0.10			0.	0.13	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7343.	247.	352.	-	602.
			РУБ.					-	124.		
		3 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИЯМКИ, КОРМУШКИ									
44	6-30 ССЦ Ч.1 П.1-3,1-4	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5	М3	3.540	36.52	1.20	129.	8.	4.	4.35	15.
					2.34	0.36			1.	0.46	2.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02									
45	6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0.038	651.00	2.00	25.	7.	0.	303.00	12.
					174.00	0.63			0.	0.81	0.
46	6-1(-1)	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3 ИЗ		0.600	33.78	0.28	20.	0.	0.	1.37	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:ССЦ Ч.1	:БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-:								
	:П.1-15,1-17	:НИЦАЕМОСТЬ N 6 М3:		0.70:	0.08:			0.:	0.10:	0.
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	:ТАБ.3.4	:								
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+ 1,53)*1,02								
47	: 6-125(ССЦ	:УСТРОЙСТВО СТЕН, ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3 ИЗ :	1.580:	86.44:	1.14:	137.:	19.:	2.:	21.90:	35.
	:МО Т.1 П.	:БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-:								
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:НИЦАЕМОСТЬ N 6 М3:		12.00:	0.34:			1.:	0.44:	1.
	:ТАБ.3.4)	:								
		ЦЕНА ЕД.: 83,0+(0,92*2+1,53)*1,02								
48	: 6-239(ССЦ	:УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОРМУШЕК КРЛ1 ИЗ :	5.240:	49.07:	0.75:	257.:	32.:	4.:	11.20:	59.
	:МО Т.1 П.	:БЕТОНА КЛАССА В 15 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРО-:								
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:НИЦАЕМОСТЬ N 6 М3:		6.15:	0.24:			1.:	0.31:	2.
	:ТАБ.3.4)	:								
	:(ССЦ Ч.1	:								
	:П.1-15,1-	:								
	:17)	:								
		ЦЕНА ЕД.: 49,4-(31,1-27,4)*1,015+(0,92*2+ 1,53)*1,015								
49	: 7-357	:УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДОПРОВОДА И:	20.320:	14.57:	7.90:	296.:	101.:	161.:	8.40:	171.
		:КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2 М3:								
		:		4.95:	2.88:			59.:	3.72:	75.
50	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ :	3.360:	79.15:		266.:				
	:П. 10-107	:ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБ"ЕМОМ ДО 0,6М3 :								
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ N 6 М3:								
	:ТАБ.3.4	:								
		ЦЕНА ЕД.: 76,7+0,92+1,53								
51	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ :	16.960:	75.65:		1283.:				
	:П. 10-108	:ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3:								
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	: ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ N 6 М3:								
	:ТАБ.3.4	:								
		ЦЕНА ЕД.: 73,2+0,92+1,53								
52	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т:	1.260:	250.00:		315.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	:ТАБ.3.1. П.	:								
	:3	:								
53	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т:	0.127:	321.00:		41.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	:ТАБ.3.1. П.	:								
	:6	:								
54	:ССЦ МО Т.1	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т:	0.080:	413.00:		33.:				
	:ТЕХ.ЧАСТЬ	:								
	:ТАБ.3.1. П.	:								
	:13	:								
55	: 10-193	:УКЛАДКА ЩИТОВ ИЗ ДОСОК М2:	133.000:	0.54:	0.09:	72.:	20.:	12.:	0.28:	37.
				0.15:	0.03:			4.:	0.04:	5.
56	: СЦМ 2-2-	:СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ М2:	133.000:	5.14:		684.:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	403										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3558.	187.	183.	-	415.
			РУБ.					-	66.		
		4 КАРКАС									
57	14-10(ДОП. К ЕРЕР МО 8.1)	УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 21М	ШТ:	28.000:	22.30: 7.77:	12.04: 3.75:	624.:	218.:	337.: 105.:	11.90: 4.84:	353. 135.
58	ПР-Т 06-08 П.8.167 ДОП.1981/4 Ч.1 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1 П. 135 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЛУРАМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 30 ОБ*ЕМОМ БОЛЕЕ 0,8М3 МАРКИ РПС21-5-П-А, РПС21-5-П-Б, РПС21-5-П-В ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ЦЕНА ЕД.: (69+5,98*2,5+0,8)*1,02+0,82+1,53		76.160:	88.80:		6763.:				
59	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0.087:	229.00:		20.:				
60	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	9.970:	250.00:		2493.:				
61	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.648:	413.00:		268.:				
62	7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	ШТ:	4.000:	8.67: 2.49:	3.51: 1.28:	35.:	10.:	14.: 5.:	4.16: 1.65:	17. 7.
63	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ:	4.000:	10.60: 3.01:	4.19: 1.52:	42.:	12.:	17.: 6.:	5.02: 1.96:	20. 8.
64	ССЦ МО Т.1 П. 10-248 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1К42.3-3-П-1, 1К51.3-3-П-1, 1К51.3-3-П-2 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ЦЕНА Е1.: 77,5+0,92+1,53	М3:	3.360:	79.95:		269.:				
65	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.359:	250.00:		90.:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3										
66	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.040	321.00		13.				
67	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.135	413.00		56.				
68	7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	Т	0.253	358.00 42.50	3.30 0.99	91.	11.	1. 0.	66.60 1.28	17. 0.
69	7-287	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.160	293.00 8.18		47.	1.		13.30	2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. РУБ.				10811.	252. -	369. 116.	-	539.
		5 СТЕНЫ									
70	8-135	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	11.320	42.40 3.73	0.86 0.26	480.	42.	10. 3.	6.55 0.34	74. 4.
71	8-37	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	83.100	34.00 2.04	0.62 0.18	2825.	170.	52. 15.	3.78 0.23	314. 19.
72	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.222	25.10 19.60	1.50 0.45	6.	4.	0. 0.	38.10 0.58	8. 0.
73	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	1.173	71.10 41.00	0.69 0.21	83.	48.	1. 0.	73.80 0.27	87. 0.
74	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	7.000	0.29		2.				
75	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	М3	0.286	64.40		18.				
76	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.002	229.00		0.				
77	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.012	250.00		3.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П. 3									
78	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.003	321.00		1.				
79	6-170	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15,W6 М3	0.320	56.74	1.12	18.	3.	0.	13.50	4.
				7.85	0.34			0.	0.44	0.
		ЦЕНА ЕД.: 53,3+(0,92*2+1,53)*1,02								
80	СЦМ 2-4-3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.018	270.00		5.				
81	6-83	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.011	441.00	1.40	5.	1.	0.	210.00	2.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
82	7-291	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ ДВУТАВРОВ Т	3.024	342.00		1034.	64.		34.00	103.
				21.30						
83	7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	47.000	16.63	5.72	782.	190.	269.	6.60	310.
				4.05	2.06			97.	2.66	125.
84	7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М ШТ	30.000	19.73	7.54	592.	148.	226.	8.06	242.
				4.93	2.70			81.	3.48	104.
85	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26, 1ПСТ60.33.26А ШТ	16.000	457.05		7313.				
		ЦЕНА ЕД.: (407+0,8*5,1+6,38*5,8)*1,02								
86	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26-УП, 1ПСТ60.33.26-УЛ ШТ	8.000	475.14		3801.				
		ЦЕНА ЕД.: (422+0,8*5,33+6,38*6,2)*1,02								
87	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26, ПСТ60.18.26А ШТ	4.000	189.91		760.				
		ЦЕНА ЕД.: (161+0,8*2,77+6,38*3,6)*1,02								
88	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ.	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.26 ШТ	6.000	47.91		287.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									
	ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (41+0,8*0,68+6,38*0,85)*1,02								
89	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	11.000	63.63		700.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ30.12.26 И ПСТ30.12.26А ШТ								
	ОБЩ.УКАЗ.									
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									
	ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (54+0,8*0,91+6,38*1,2)*1,02								
90	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	2.000	93.42		187.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ30.18.26 ШТ								
	ОБЩ.УКАЗ.									
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									
	ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (79+0,8*1,38+6,38*1,8)*1,02								
91	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	10.000	24.27		243.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ6.24.26 ШТ								
	ОБЩ.УКАЗ.									
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									
	ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (20+0,8*0,36+6,38*0,55)*1,02								
92	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	6.000	62.62		376.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ15.24.26 ШТ								
	ОБЩ.УКАЗ.									
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									
	ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (53+0,8*0,92+6,38*1,2)*1,02								
93	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	4.000	50.51		202.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ12.24.26 ШТ								
	ОБЩ.УКАЗ.									
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									
	ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (43+0,8*0,73+6,38*0,93)*1,02								
94	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	2.000	40.43		81.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ30.10.26-Ф ШТ								
	ОБЩ.УКАЗ.									
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									
	ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (35+0,8*0,77+6,38*0,63)*1,02								
95	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	4.000	160.08		640.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ60.21.26-ФЛ И ПСТ60.21.26-ФП ШТ								
	ОБЩ.УКАЗ.									
	П.1.6.									
	ССЦМО ПРИ-									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛОЖ.1 П. 39:										
		ЦЕНА ЕД.: (132+0,8*3,27+6,38*3,5)*1,02									
96	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08: ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.26-ФУЛ И ПСТ30.15.26-ФУП	ШТ	4.000	64.95		260.				
		ЦЕНА ЕД.: (55+0,8*1,27+6,38*1,2)*1,02									
97	7-291	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	Т	0.465	342.00		159.	10.		34.00	16.
					21.30						
98	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0.046	413.00		19.				
99	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0.046	178.00		8.				
100	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 120МКМ	М2	13.500	3.73	1.33	50.	19.	18.	1.87	25.
					1.40	0.77			10.	0.99	13.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2									
101	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	100М2	0.135	12.00	0.20	2.	0.	0.	3.10	0.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
102	13-158	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	100М2	0.135	14.80	0.17	2.	0.	0.	1.46	0.
					0.98	0.05			0.	0.06	0.
103	7-748(ДОП. К ЕРЕР ВЫП.1)	ЗАШИВКА ОКОННОГО ПРОЕМА В СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ С ДВУХ СТОРОН	100М2	0.043	29.40	1.63	1.	0.	0.	1.60	0.
					11.50	5.03			0.	6.49	0.
104	ПР-НТ 06-04 Ч.2 П.342 ССРЦ Ч.1 Р.1 П.29	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100ЛИСТОВ	0.020	607.25		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 446*1367:1004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				20957.	699.	576.	-	1450.
			РУБ.					-	206.		
		6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
105	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 1АМ2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ Л СТРОПИЛЬ-		50.000	5.70	1.87	285.	60.	94.	2.04	102.
					1.20	0.68			34.	0.88	44.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ных конструкций до 10т и высоте зданий до 25м шт								
106	7-183	укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10т и высоте зданий до 25м шт	72.000	8.02 1.67	2.88 1.04	577. 	120.	207. 75.	2.85 1.34	205. 97.
107	ССЦ МО Т.1 п. 8-116	стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до 670кг/м2 м2	71.162	6.40		455.				
108	ССЦ МО Т.1 п. 8-117	стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до 810кг/м2 м2	124.534	7.16		892.				
109	ССЦ МО Т.1 п. 8-120	стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 480кг/м2 м2	925.111	5.62		5199.				
110	ССЦ МО Т.1 п. 8-121	стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 650кг/м2 м2	213.487	6.18		1319.				
111	ССЦ МО Т.1 п. 8-147	стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона шириной до 2м длиной 6м с отверстием 1000мм при расчетной нагрузке до 670кг/м2 м2	142.325	8.76		1247.				
112	ССЦ МО Т.1 п. 8-151	стоимость сборных железобетонных плит покрытия ребристых из тяжелого бетона шириной более 2м длиной до 6м с отверстием 700мм при расчетной нагрузке до 480кг/м2 м2	142.325	7.00		996.				
113	ССЦ МО Т.1 п. Тех. часть таб.3.4	доплата за водонепроницаемость W 6 м3 цена ед.: 0,92+1,53	75.340	2.45		185.				
114	ССЦ МО Т.1 п. Тех. часть таб.3.4	доплата за водонепроницаемость W 6 м3	10.800	1.53		17.				
115	ССЦ МО Т.1 п. 13	стоимость закладных деталей (дополнительных) т	0.132	413.00		55.				
116	ССЦ МО Т.1 п. 8-234 тех.часть	стоимость сборных железобетонных доборных плит покрытия ребристых из бетона класса в 15 м3	3.960	81.17		321.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.4	ЦЕНА ЕД.: 77,8+0,92*2+1,53								
117	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.307	250.00		77.				
118	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.124	321.00		40.				
119	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.050	413.00		21.				
120	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	24.000	2.43 1.01	1.03 0.38	58.	24.	25. 9.	1.64 0.49	39. 12.
121	ССЦ МО Т.1 П. 8-237 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 М3 ЦЕНА ЕД.: 75,9+0,92*2+1,53	3.520	79.27		279.				
122	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.080	229.00		18.				
123	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.117	321.00		38.				
124	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.113	413.00		47.				
125	6-181 ССЦ Ч.1 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3.4 П.1-28,1-29	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 М3 ЦЕНА ЕД.: 44,5-(29,3-28,2)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015	1.080	46.80 4.94	0.92 0.28	51.	5.	1. 0.	8.79 0.36	9. 0.
126	СЦМ 2-4-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0.081	232.00		19.				
127	7-287	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.314	293.00		92.	3.		13.30	4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8.18:						
128	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т:	0.626:	441.00:	1.40:	276.:	78.:	1.:	210.00:	131.
				124.00:	0.42:			0.:	0.54:	0.
129	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2:	18.840:	51.60:	0.74:	972.:	144.:	14.:	14.30:	269.
				7.64:	0.22:			4.:	0.28:	5.
130	12-300 (М=10)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2: ЦЕНА ЕД.: 2,53*10	-18.840:	25.30:	0.50:	-477.:	-6.:	-9.:	0.70:	-13.
				0.30:	0.20:			-4.:	0.26:	-5.
131	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2:	18.840:	49.90:	1.30:	940.:	202.:	24.:	18.90:	356.
				10.70:	0.39:			7.:	0.50:	9.
132	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2:	18.840:	54.70:	4.00:	1031.:	535.:	75.:	48.20:	908.
				28.40:	1.20:			23.:	1.55:	29.
133	12-285 (СН ЧР ЧЧ.1 ЧП.1 ВЫП.1)	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284 100М2:	18.840:	43.10:	3.81:	812.:	418.:	72.:	37.70:	710.
				22.20:	1.14:			21.:	1.47:	28.
134	СЦМ 1-4-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3:	22.100:	75.30:		1664.:				
135	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ШЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3:	228.020:	14.30:		3261.:				
136	12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350 100М2:	1.300:	319.00:	14.90:	415.:	68.:	19.:	90.80:	118.
				52.40:	4.47:			6.:	5.77:	7.
137	12-267 (ССРМ1 Ч.1 П.П.14,25)	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ 100М2: ЦЕНА ЕД.: 213+(285*133:197-51,8*135:82)	17.690:	320.13:	3.50:	5663.:	433.:	62.:	43.90:	777.
				24.50:	1.05:			19.:	1.35:	24.
138	10-69	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК М:	156.000:	0.14:		22.:	3.:		0.04:	6.
				0.02:						
139	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2:	7.350:	9.43:	0.01:	69.:	17.:	0.:	4.14:	30.
				2.30:						
140	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕР-	17.540:	12.20:	0.40:	214.:	28.:	7.:	3.03:	53.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАМ	100М2:		1.60:	0.12:			2.:	0.15:	3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				27150.	2132.	592.	-	3957.
			РУБ.					-	196.		
		7 ПЕРЕГОРОДКИ									
141	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕА-РМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		0.750:	472.00:	7.59:	354.:	47.:	6.:	115.00:	86.
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2:		62.00:	2.28:			2.:	2.94:	2.
142	8-46	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕА-РМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		0.283:	457.00:	7.59:	129.:	13.:	2.:	85.00:	24.
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2:		46.50:	2.28:			1.:	2.94:	1.
143	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕ-ЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП:	0.121:	71.10:	0.69:	9.:	5.:	0.:	73.80:	9.
					41.00:	0.21:			0.:	0.27:	0.
144	10-44	УСТАНОВКА ЩИТОВ ИЗ ДОСОК	М2:	23.400:	1.20:	0.12:	28.:	9.:	3.:	0.72:	17.
					0.38:	0.04:			1.:	0.05:	1.
145	СЦМ 2-2-403	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ	М2:	23.400:	5.14:		120.:				
146	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	100М2:	0.234:	12.20:	0.40:	3.:	0.:	0.:	3.03:	1.
					1.60:	0.12:			0.:	0.15:	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				643.	74.	11.	-	141.
			РУБ.					-	4.		
		8 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ									
147	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРО-ЕМА ДО 3М2		2.090:	2.00:	0.13:	4.:	1.:	0.:	1.16:	2.
			М2:		0.67:	0.04:			0.:	0.05:	0.
148	СЦМ 2-2-273	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10	М2:	2.090:	14.80:		31.:				
149	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ:	1.000:	2.97:		3.:				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				38.	1.	0.	-	2.
		9 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ									
150	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ		28.800:	0.62:	0.04:	18.:	15.:	1.:	0.82:	24.
			М2:		0.45:	0.01:			0.:	0.01:	0.
151	СЦМ 2-2-365	СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ ВРГ24-24	М2:	28.800:	27.40:		789.:				
152	СЦМ 1-1-	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ	КГ:	20.800:	0.47:		10.:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	344										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				817.	13.	1.	-	24.
		10 ПОЛЫ									
153	11-50	ПОДСЫПКА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ПЕРИМЕТРУ СТЕН	М3	3.200	16.10	1.08	52.	6.	3.	3.58	11.
					1.80	0.32			1.	0.41	1.
		ТИП 1									
154	11-66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	4.854	140.00		680.				
155	11-11(ССЦМО Т.1 П.1-15,1-72)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В3,5	М3	38.832	32.77		1273.	63.		2.90	113.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(29,7-26,3)*1,02									
156	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	4.854	123.00	1.74	597.	100.	3.	40.20	195.
					20.50	0.52			3.	0.67	3.
157	11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67)	100М2	-4.854	15.80	0.28	-77.	-5.	-1.	1.06	-5.
					0.59	0.08			-0.	0.10	-1.
158	11-197 (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ	М2	485.400	0.77	0.03	374.	359.	15.	1.29	626.
					0.74	0.01			5.	0.01	6.
159	ССЦ 1-1-338	ПЛИТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	490.254	10.80		5295.				
		ТИП 2									
160	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	11.520	43.30	0.99	499.	41.	11.	7.19	83.
					3.57	0.30			3.	0.39	4.
161	11-11(ССЦМО Т.1 П.1-15,1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6	М3	92.160	37.72		3476.	149.		2.90	267.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
162	11-11(ССЦМО Т.1 П.1-15,1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО И ЗАДЕЛКА БОРОЗД И ГНЕЗД В ПОЛАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6	М3	41.200	37.72		1554.	67.		2.90	119.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				13723.	782.	56.	-	1422.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-	12.		
		11 ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ									
163	15-520	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	7.350	4.62	0.38	34.	25.	3.	6.10	45.
					3.40	0.11			1.	0.14	1.
164	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	2.760	34.60	1.10	95.	49.	3.	30.00	83.
					17.60	0.33			1.	0.43	1.
165	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	100М2	6.184	8.19	0.45	51.	13.	3.	3.53	22.
					2.10	0.14			1.	0.18	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				180.	87.	9.	-	153.
			руб.					-	3.		
		12 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
166	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	2.668	84.90	6.20	227.	99.	17.	65.00	173.
					37.10	3.85			10.	4.97	13.
167	13-133 ПР-НТ 05-04 П.3-301,3-307 ССРЦ1 Ч.1 П.202	ОКРАСКА СТЕН НА ВЫСОТУ 1,0М НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СПП	100М2	2.668	7.22	0.13	19.	2.	0.	1.19	3.
					0.81	0.04			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 6,94+(610-580)*0,0084*1,13									
168	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	36.260	3.13	0.05	113.	87.	2.	4.60	167.
					2.40	0.02			1.	0.03	1.
169	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0.646	215.00	8.00	139.	69.	5.	179.00	116.
					107.00	2.28			1.	2.94	2.
170	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКЕ	100М2	11.330	8.19	0.45	93.	24.	5.	3.53	40.
					2.10	0.14			2.	0.18	2.
171	15-624	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ВОРОТ	100М2	0.288	69.30	0.07	20.	13.	0.	80.00	23.
					45.20	0.03			0.	0.04	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				611.	294.	29.	-	540.
			руб.					-	14.		
		13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
172	27-173	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.		0.720	230.00	7.40	166.	10.	5.	25.60	18.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ 12СМ	100М2								
					14.00	1.90			1.	2.45	2.
173	27-174 (М=4)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-0.720	66.00		-48.	-1.		2.28	-2.
			100М2		1.20						
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*4									
174	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0.720	156.00		112.	6.		14.40	10.
					8.23						
175	27-172 (М=2)	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-0.720	50.60		-36.	-2.		4.64	-3.
			100М2		2.62						
		ЦЕНА ЕД.: 25,3*2									
176	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ	100М2	0.256	43.30	0.99	11.	1.	0.	7.19	2.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
177	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-19 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6	М3	2.048	37.72		77.	3.		2.90	6.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
178	9-47	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЛ1	Т	0.514	46.80	17.60	24.	10.	9.	30.10	15.
					19.00	5.43			3.	7.00	4.
179	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ПЛ1	Т	0.514	326.00		168.				
180	15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ ЗА 2 РАЗА	100М2	0.149	43.50		6.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				480.	27.	14.	-	52.
			РУБ.					-	4.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				87875.	5550.	2981.	-	11251.
			РУБ.					-	1063.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				87683.	5540.	2972.	-	11232.
			РУБ.					-	1060.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				192.	10.	9.	-	19.
			РУБ.					-	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			14468.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			17.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1333.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2607.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				102360.	8157.	2981.	-	12584.
			РУБ.					-	1063.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			8189.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				110549.	8157.	2981.	-	-
			РУБ.						1063.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	12584.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9220.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1.1

N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	1564.	16.5	258.	146.	1968.	755.	809. 318.	1.78 0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	7343.	16.5	1212.	684.	9239.	247.	352. 124.	8.36 0.00
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИЯМКИ, КОРМУШКИ		0.0	3558.	16.5	587.	332.	4477.	187.	183. 66.	4.05 0.00
4	КАРКАС		0.0	10811.	16.5	1784.	1008.	13603.	252.	369. 116.	12.30 0.00
5	СТЕНЫ		0.0	20957.	16.5	3458.	1953.	26368.	699.	576. 206.	23.85 0.00
6	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0.0	27150.	16.5	4480.	2530.	34160.	2132.	592. 196.	30.90 0.00
7	ПЕРЕГОРОДКИ		0.0	643.	16.5	106.	60.	809.	74.	11. 4.	0.73 0.00
8	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ		0.0	38.	16.5	6.	4.	48.	1.	0.	0.04
9	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ		0.0	817.	16.5	135.	76.	1028.	13.	1.	0.93
10	ПОЛЫ		0.0	13723.	16.5	2264.	1279.	17266.	782.	36. 12.	15.62 0.00
11	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ		0.0	180.	16.5	30.	17.	227.	87.	9. 3.	0.21 0.00

12	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ		0.0	611.	16.5	101.	57.	769.	294.	29.	0.70
										14.	0.00
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ		0.0	480.	16.5	65.	44.	589.	27.	14.	0.53
										4.	0.00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1СКОТОМ	200.0	87875.		14486.	8190.	110551.	5550.	2981.	100.00
										1063.	552.76

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1.2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ (С ВЭП600)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-АР7, КЖ1-КЖ16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 110.34 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 12563. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 9.20 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1СКОТОМЕСТ 551.68 РУБ.
ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 66.83 РУБ.
ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 13.25 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-1607	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0.003	36.30	36.30	0.		0.		
					12.20			0.	17.57	0.
2	1-1614 (М=4)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1607 1000М3	0.003	119.20	119.20	0.		0.		
		ЦЕНА ЕД.: 29,8*4			40.00			0.	57.60	0.
3	1-1600	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.003	160.00	150.39	0.	0.	0.	19.50	0.
				9.61	53.50			0.	77.04	0.
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	3.936	0.29	0.29	1.		1.		
					0.06			0.	0.09	0.
5	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.003	11.50	10.06	0.	0.	0.	2.63	0.
				1.30	3.12			0.	4.49	0.
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	21.580	7.15		154.	154.		12.90	278.
				7.15						
7	1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	2.298	145.00	138.47	333.	15.	318.	13.20	30.
				6.53	56.70			130.	81.65	188.
8	1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С	0.216	172.00	164.09	37.	2.	35.	15.50	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ(ЛИШНИЙ) 1000М3		7.64	66.90			14.	96.34	21.
9	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т	388.800	0.29	0.29	113.		113.		
					0.06			23.	0.09	34.
10	1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3	0.216	14.20	12.34	3.	0.	3.	3.23	1.
				1.59	3.81			1.	5.49	1.
11	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3	0.750	89.40		67.	67.		184.80	139.
				89.40						
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2								
12	1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3	1.609	20.30	20.30	33.		33.		
					6.82			11.	9.82	16.
13	1-1645 (М=9)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3	1.609	104.40	104.40	168.		168.		
					35.10			56.	50.54	81.
		ЦЕНА ЕД.: 11,6*9								
14	1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3	0.689	37.32	37.32	26.		26.		
					12.49			9.	15.29	11.
		ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15								
15	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	6.896	46.00		317.	317.		99.30	685.
				46.00						
16	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	16.090	9.69	3.49	156.	100.	56.	11.20	180.
				6.20	2.29			37.	3.30	53.
17	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	16.090	9.69	3.49	156.	100.	56.	11.20	180.
				6.20	2.29			37.	3.30	53.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: Руб.				1564.	755.	809.	-	1954.
		Руб.					-	318.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
18	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т ШТ	8.000	3.20	2.45	26.	6.	20.	1.32	11.
				0.75	0.89			7.	1.15	9.
19	7-7	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ ШТ	24.000	7.59	5.85	182.	42.	140.	3.01	72.
				1.74	2.13			51.	2.75	66.
20	ССЦ МО Г.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	4.720	59.20		279.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 9-123	СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ 1Ф12.12-2 М3								
21	ССЦ МО Т.1 П. 9-124	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ Ф24.12.15 М3	36.960:	52.50:		1940.:				
22	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.896:	250.00:		224.:				
23	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.210:	413.00:		87.:				
24	7-40Ф(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО Ф,5Т ШТ	10.000:	1.50:	0.79:	15.:	2.:	8.:	0.39:	4.
				0.22:	0.29:			3.:	0.37:	4.
25	7-401(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	66.000:	1.95:	1.09:	129.:	20.:	72.:	0.53:	35.
				0.30:	0.40:			26.:	0.52:	34.
26	ССЦ МО Т.2 П. 12-5	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС12.4.6-Т ШТ	22.000:	12.10:		266.:				
27	ССЦ МО Т.2 П. 12-12	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС9.4.6-Т ШТ	10.000:	9.01:		90.:				
28	ССЦ МО Т.2 П. 12-7	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС12.6.6-Т ШТ	24.000:	17.50:		420.:				
29	ССЦ МО Т.2 П. 12-14	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС9.6.6-Т ШТ	20.000:	13.50:		270.:				
30	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	26.000:	5.59:	2.68:	145.:	70.:	70.:	4.51:	117.
				2.71:	0.96:			25.:	1.24:	32.
31	7-445(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО Ф,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	5.000:	0.29:	0.15:	1.:	0.:	1.:	0.13:	1.
				0.08:	0.06:			0.:	0.08:	0.
32	ССЦ МО Т.1 П. 9-348 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 МАРКИ 2Б Ф6-3АЗВ М3 ЦЕНА ЕД.: 67,9+Ф,82*2	10.400:	69.54:		723.:				
33	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ 5ПБ30-37А М3	0.820:	64.40:		53.:				
34	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.502:	250.00:		125.:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П.3										
35	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.104	321.00		33.				
36	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0.027	413.00		11.				
37	6-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10 М3	М3	24.400	35.00 2.21	1.12 0.34	854.	54.	27. 8.	4.10 0.44	100. 11.
38	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.002	229.00		0.				
39	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.332	250.00		83.				
40	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.020	441.00 124.00	1.40 0.42	9.	2.	0. 0.	210.00 0.54	4. 0.
41	6-13	НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	М3	8.000	34.40 2.78	0.34 0.10	275.	22.	3. 1.	5.07 0.13	41. 1.
42	6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3	М3	39.800	27.40 0.70	0.28 0.08	1091.	28.	11. 3.	1.37 0.10	55. 4.
43	8-10(ДОП. К ЕРЕР МО ВЫП.1 Ч.1)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1.270	9.31 0.40	0.32 0.10	12.	1.	0. 0.	0.80 0.13	1. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Руб.				7343.	247.	352.	-	602.
			Руб.					-	124.		
		3 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИЯМКИ, КОРМУШКИ									
44	6-30 ССЦ Ч.1 П.1-3,1-4	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1-ФОМ3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ЦЕНА ЕД.: 35,7+(26,6-25,8)*1,02	М3	3.540	36.52 2.34	1.20 0.36	129.	8.	4. 1.	4.35 0.46	15. 2.
45	6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	Т	0.038	651.00 174.00	2.00 0.63	25.	7.	0. 0.	306.00 0.81	12. 0.
46	6-1(-1)	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3 ИЗ		0.600	33.78	0.28	20.	0.	0.	1.37	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ Ч.1 П.1-15,1-17 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3		0.70	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+(28,2-26,3)*1,02+(0,92*2+1,53)*1,02									
47	6-125(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО СТЕН, ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	1.580	86.44	1.14	137.	19.	2.	21.90	35.
			М3		12.00	0.34			1.	0.44	1.
		ЦЕНА ЕД.: 83,0+(0,92*2+1,53)*1,02									
48	6-239(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4) (ССЦ Ч.1 П.1-15,1-17)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КОРМУШЕК КРЛ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	5.240	49.07	0.75	257.	32.	4.	11.20	59.
			М3		6.15	0.24			1.	0.31	2.
		ЦЕНА ЕД.: 49,4-(31,1-27,4)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015									
49	7-357	УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2	М3	20.320	14.57	7.90	296.	101.	161.	8.40	171.
			М3		4.95	2.88			59.	3.72	75.
50	ССЦ МО Т.1 П. 10-107 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБ"ЕМОМ ДО 0,6М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	3.360	79.15		266.				
		ЦЕНА ЕД.: 76,7+0,92+1,53									
51	ССЦ МО Т.1 П. 10-108 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,6М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6	М3	16.960	75.65		1283.				
		ЦЕНА ЕД.: 73,2+0,92+1,53									
52	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	1.260	250.00		315.				
53	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.127	321.00		41.				
54	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.080	413.00		33.				
55	10-193	УКЛАДКА ЩИТОВ ИЗ ДОСОК	М2	133.000	0.54	0.09	72.	20.	12.	0.28	37.
					0.15	0.03			4.	0.04	5.
56	СЦМ 2-2-	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ	М2	133.000	5.14		684.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:4ø3	:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				3558.	187.	183.	-	415.
		РУБ.					-	66.		
		4 КАРКАС								
57	14-1ø(ДОП.К ЕРЕР МО В.1)	УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 21М ШТ:	28.000:	22.30: 7.77:	12.04: 3.75:	624.:	218.:	337.: 105.:	11.90: 4.84:	333. 135.
58	ПР-Т ø6-ø8 П.8.167 ДОП.1981/4 Ч.1 ССЦ МО Т.1 П. ПРИЛОЖ.1 П. 135 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЛУРАМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 3ø ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ ø,8М3: МАРКИ РПС21-5-П-А, РПС21-5-П-Б, РПС21-5-П-В ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ЦЕНА ЕД.: (69+5,98*2,5+ø,8)*1,ø2+ø,82+1,53	76.160:	88.80:		6763.:				
59	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т:	ø.ø87:	229.øø:		2ø.:				
6ø	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т:	9.97ø:	25ø.øø:		2493.:				
61	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т:	ø.648:	413.øø:		268.:				
62	7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО ø,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ:	4.øøø:	8.67: 2.49:	3.51: 1.28:	35.:	1ø.:	14.: 5.:	4.16: 1.65:	17. 7.
63	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО ø,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ:	4.øøø:	1ø.6ø: 3.ø1:	4.19: 1.52:	42.:	12.:	17.: 6.:	5.ø2: 1.96:	2ø. 8.
64	ССЦ МО Т.1 П. 1ø-248 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ ø,2 ДО 1М3 МАРКИ 1К42.3-3-П-1, 1К51.3-3-П-1, 1К51.3-3-П-2 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 М3: ЦЕНА ЕД.: 77,5+ø,92+1,53	3.36ø:	79.95:		269.:				
65	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т:	ø.359:	25ø.øø:		9ø.:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3										
66	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.040	321.00		13.				
67	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.135	413.00		56.				
68	7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	Т	0.253	358.00	3.30	91.	11.	1.	66.60	17.
					42.50	0.99			0.	1.28	0.
69	7-287	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.160	293.00		47.	1.		13.30	2.
					8.18						
70	9-80	УСТАНОВКА СТОЕК СТ1 ДЛЯ ВЭП600	Т	0.063	20.40	10.50	1.	0.	1.	5.78	0.
					3.45	4.02			0.	5.19	0.
71	СЦМ 2-1-1781	СТОИМОСТЬ СТОЕК СТ1 ДЛЯ ВЭП600	Т	0.063	250.00		16.				
72	15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ЗА 2 РАЗА	100М2	0.018	43.50		1.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				10829.	252.	370.	-	539.
			РУБ.					-	116.		
		5 СТЕНЫ									
73	8-135	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	11.320	42.40	0.86	480.	42.	10.	6.55	74.
					3.73	0.26			3.	0.34	4.
74	8-37	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	83.100	34.00	0.62	2825.	170.	52.	3.78	314.
					2.04	0.18			15.	0.23	19.
75	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.222	25.10	1.50	6.	4.	0.	38.10	8.
					19.60	0.45			0.	0.58	0.
76	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	1.173	71.10	0.69	83.	48.	1.	73.80	87.
					41.00	0.21			0.	0.27	0.
77	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	7.000	0.29		2.				
78	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-		0.286	64.40		18.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 9-92	ЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15	М3								
79	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.002	229.00		0.				
80	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.012	250.00		3.				
81	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. 6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0.003	321.00		1.				
82	6-170	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАСС А В 15,Ж6	М3	0.320	56.74	1.12	18.	3.	0.	13.50	4.
		ЦЕНА ЕД.: 53,3+(0,92*2+1,53)*1,02			7.85	0.34			0.	0.44	0.
83	СЦМ 2-4-3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.018	270.00		5.				
84	6-63	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.011	441.00	1.40	5.	1.	0.	210.00	2.
					124.00	0.42			0.	0.54	0.
85	7-291	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ ДВУТАВРОВ	Т	3.024	342.00		1034.	64.		34.00	103.
					21.30						
86	7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	47.000	16.63	5.72	782.	190.	269.	6.60	310.
					4.05	2.06			97.	2.66	125.
87	7-249	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ В ДО 25М	ШТ	30.000	19.73	7.54	592.	148.	226.	8.06	242.
					4.93	2.70			81.	3.48	104.
88	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26, 1ПСТ60.33.26А	ШТ	16.000	457.05		7313.				
		ЦЕНА ЕД.: (407+0,8*5,1+6,38*5,8)*1,02									
89	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26-УП, 1ПСТ60.33.26-УЛ	ШТ	8.000	475.14		3801.				
		ЦЕНА ЕД.: (422+0,8*5,33+6,38*6,2)*1,02									
90	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26, ПСТ60.18.26А	ШТ	4.000	189.91		760.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								
	:ССЦМО ПРИ-	:								
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (161+0,8*2,77+6,38*3,6)*1,02								
91	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	6.000	47.91		287.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ30.9.26	ШТ							
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								
	:ССЦМО ПРИ-	:								
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (41+0,8*0,68+6,38*0,85)*1,02								
92	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	11.000	63.63		700.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ30.12.26 И ПСТ30.12.26А	ШТ							
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								
	:ССЦМО ПРИ-	:								
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (54+0,8*0,91+6,38*1,2)*1,02								
93	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	2.000	93.42		187.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ30.18.26	ШТ							
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								
	:ССЦМО ПРИ-	:								
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (79+0,8*1,38+6,38*1,8)*1,02								
94	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	10.000	24.27		243.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ6.24.26	ШТ							
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								
	:ССЦМО ПРИ-	:								
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (20+0,8*0,36+6,38*0,55)*1,02								
95	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	6.000	62.62		376.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ15.24.26	ШТ							
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								
	:ССЦМО ПРИ-	:								
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (53+0,8*0,92+6,38*1,2)*1,02								
96	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	4.000	50.51		202.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ12.24.26	ШТ							
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								
	:ССЦМО ПРИ-	:								
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (43+0,8*0,73+6,38*0,93)*1,02								
97	РАСЧЕТ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	2.000	40.43		81.				
	ПР-Т 06-08:	ПСТ30.10.26-Ф	ШТ							
	:ОБЩ.УКАЗ.	:								
	:П.1.6.	:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦМО ПРИ-ЛОЖ.1 П. 39									
		ЦЕНА ЕД.: (35+0,8*0,77+6,38*0,63)*1,02								
98	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ-ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.26-ФЛ И ПСТ60.21.26-ФП ШТ	4.000	160.08		640.				
		ЦЕНА ЕД.: (132+0,8*3,27+6,38*3,5)*1,02								
99	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ-ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.26-ФУЛ И ПСТ30.15.26-ФУП ШТ	4.000	64.95		260.				
		ЦЕНА ЕД.: (55+0,8*1,27+6,38*1,2)*1,02								
100	7-291	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0.465	342.00 21.30		159.	10.		34.00	16.
101	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ Т	0.046	413.00		19.				
102	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ Т	0.046	178.00		8.				
103	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 120МКМ М2	13.500	3,73 1.40	1.33 0.77	50. 	19. 	18. 10.	1.87 0.99	25. 13.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								
104	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0.135	12.00 2.05	0.20 0.06	2. 	0. 	0. 0.	3.10 0.08	0. 0.
105	13-158	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИХВ-785 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0.135	14.80 0.98	0.17 0.05	2. 	0. 	0. 0.	1.46 0.06	0. 0.
106	7-748(ДОП. К ЕРЕР ВЫП.1)	ЗАШИВКА ОКОННОГО ПРОЕМА В СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ С ДВУХ СТОРОН 100М2	0.043	29.40 11.50	1.63 5.03	1. 	0. 	0. 0.	1.60 6.49	0. 0.
107	ПР-НТ 06-04 Ч.2 П.342 ССРЦ Ч.1 Р.1 П.29	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100ЛИСТОВ	0.020	607.25		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 446*1367:1004								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				20957.	699.	576.	-	1450.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ.					-	2Ø6.		
		6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ								
1Ø8	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ØМ2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ØТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	5Ø.ØØØ	5.7Ø 1.2Ø	1.87 Ø.68	285.	6Ø.	94. 34.	2.Ø4 Ø.88	1Ø2. 44.
1Ø9	7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2ØМ2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ØТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	72.ØØØ	8.Ø2 1.67	2.88 1.Ø4	577.	12Ø.	2Ø7. 75.	2.85 1.34	2Ø5. 97.
11Ø	ССЦ МО Т.1 П. 8-116	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 67ØКГ/М2 М2	71.162	6.4Ø		455.				
111	ССЦ МО Т.1 П. 8-117	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 81ØКГ/М2 М2	124.534	7.16		892.				
112	ССЦ МО Т.1 П. 8-12Ø	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 48ØКГ/М2 М2	925.111	5.62		5199.				
113	ССЦ МО Т.1 П. 8-121	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 65ØКГ/М2 М2	213.487	6.18		1319.				
114	ССЦ МО Т.1 П. 8-147	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ 6М С ОТВЕРСТИЕМ 1ØØØММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 67ØКГ/М2 М2	142.325	8.76		1247.				
115	ССЦ МО Т.1 П. 8-151	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ ДО 6М С ОТВЕРСТИЕМ 7ØØММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 48ØКГ/М2 М2	142.325	7.ØØ		996.				
116	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 М3 ЦЕНА ЕД.: Ø,92÷1,53	75.34Ø	2.45		185.				
117	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 М3	1Ø.8ØØ	1.53		17.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.4									
118	ССЦ МО Т.1 П. 13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ) Т	0.132	413.00		55.				
119	ССЦ МО Т.1 П. 8-234 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 М3	3.960	81.17		321.				
		ЦЕНА ЕД.: 77,8+0,92*2+1,53								
120	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.307	250.00		77.				
121	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.124	321.00		40.				
122	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.050	413.00		21.				
123	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	24.000	2.43 1.01	1.03 0.38	58.	24.	25. 9.	1.64 0.49	39. 12.
		ШТ								
124	ССЦ МО Т.1 П. 8-237 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 М3	3.520	79.27		279.				
		ЦЕНА ЕД.: 75,9+0,92*2+1,53								
125	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.080	229.00		18.				
126	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.117	321.00		38.				
127	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0.113	413.00		47.				
128	6-181 ССЦ Ч.1 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.3.4 П.1-28,1-29	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 М3	1.080	46.80 4.94	0.92 0.28	51.	5.	1. 0.	8.79 0.36	9. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 44,5-(29,3-28,2)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	СЦМ 2-4-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0.081	232.00		19.				
130	7-287	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.314	293.00 8.18		92.	3.		13.30	4.
131	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.626	441.00 124.00	1.40 0.42	276.	78.	1. 0.	210.00 0.54	131. 0.
132	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	18.840	51.60 7.64	0.74 0.22	972.	144.	14. 4.	14.30 0.28	269. 5.
133	12-300 (М=10)	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2 ЦЕНА ЕД.: 2,53*10	-18.840	25.30 0.30	0.50 0.20	-477.	-6.	-9. -4.	0.70 0.26	-13. -5.
134	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	18.840	49.90 10.70	1.30 0.39	940.	202.	24. 7.	18.90 0.50	356. 9.
135	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	18.840	54.70 28.40	4.00 1.20	1031.	535.	75. 23.	48.20 1.55	908. 29.
136	12-285 (ДОП. К ЕР МО Ч.1 ВЫП.1)	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284 100М2	18.840	43.10 22.20	3.81 1.14	812.	418.	72. 21.	37.70 1.47	710. 28.
137	СЦМ 1-4-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	22.100	75.30		1664.				
138	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	228.020	14.30		3261.				
139	12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	1.300	319.00 52.40	14.90 4.47	415.	68.	19. 6.	90.80 5.77	118. 7.
140	12-267 (ССРМ1 Ч.1 П.П.14,25)	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ 100М2 ЦЕНА ЕД.: 213+(285*133:197-51,8*135:82)	17.690	320.13 24.50	3.50 1.05	5663.	433.	62. 19.	43.90 1.35	777. 24.
141	10-69	УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК М	156.000	0.14		22.	3.		0.04	6.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.02						
142	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	7.350	9.43 2.30	0.01	69.	17.	0.	4.14	30.
143	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	100М2	17.540	12.20 1.60	0.40 0.12	214.	28.	7. 2.	3.03 0.15	53. 3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				27150.	2132.	592.	-	3957.
			РУБ.					-	196.		

7 ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
144	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0.750	472.00 62.00	7.59 2.28	354.	47.	6. 2.	115.00 2.94	86. 2.
145	8-46	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0.283	457.00 46.50	7.59 2.28	129.	13.	2. 1.	85.00 2.94	24. 1.
146	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	0.121	71.10 41.00	0.69 0.21	9.	5.	0. 0.	73.80 0.27	9. 0.
147	10-44	УСТАНОВКА ЩИТОВ ИЗ ДОСОК	М2	23.400	1.20 0.38	0.12 0.04	28.	9.	3. 1.	0.72 0.05	17. 1.
148	СЦМ 2-2-403	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ	М2	23.400	5.14		120.				
149	10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	100М2	0.234	12.20 1.60	0.40 0.12	3.	0.	0. 0.	3.03 0.15	1. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				643.	74.	11.	-	141.
			РУБ.					-	4.		

8 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
150	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2.090	2.00 0.67	0.13 0.04	4.	1.	0. 0.	1.16 0.05	2. 0.
151	СЦМ 2-2-273	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10	М2	2.090	14.80		31.				
152	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1.000	2.97		3.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				38.	1.	0.	-	2.

9 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
153	10-145	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	28.800	0.62	0.04	18.	13.	1.	0.82	24.
					0.45	0.01			0.	0.01	0.
154	СЦМ 2-2-365	СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ ВРГ24-24	М2	28.800	27.40		789.				
155	СЦМ 1-1-344	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ	КГ	20.800	0.47		10.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				817.	13.	1.	-	24.
		10 ПОЛЫ									
156	11-50	ПОДСЫПКА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ ПЕРИМЕТРУ СТЕН	М3	3.200	16.10	1.08	52.	6.	3.	3.58	11.
					1.80	0.32			1.	0.41	1.
		ТИП 1									
157	11-66	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	4.854	140.00		680.				
158	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-72)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА КЛАССА В3,5	М3	38.832	32.77		1273.	63.		2.90	113.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(29,7-26,3)*1,02			1.62						
159	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	4.854	123.00	1.74	597.	100.	8.	40.20	195.
					20.50	0.52			3.	0.67	3.
160	11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ: 67)	100М2	-4.854	15.80	0.28	-77.	-3.	-1.	1.06	-5.
					0.59	0.08			-0.	0.10	-1.
161	11-197 (ПРИМЕНИТЕЛЬНО)	УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ РЕЗИНОВЫХ ПЛИТ	М2	485.400	0.77	0.03	374.	359.	15.	1.29	626.
					0.74	0.01			5.	0.01	6.
162	СЦМ 1-1-338	ПЛИТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ, ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	490.254	10.80		5295.				
		ТИП 2									
163	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	11.520	43.30	0.99	499.	41.	11.	7.19	83.
					3.57	0.30			3.	0.39	4.
164	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6	М3	92.160	37.72		3476.	149.		2.90	267.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
165	11-11(ССЦ	УСТРОЙСТВО И ЗАДЕЛКА БОРОЗД И ГНЕЗД В		41.200	37.72		1554.	67.		2.90	119.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	МО Т.1 П. 1-15,1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	ПОЛАХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6	М3		1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				13723.	782.	36.	-	1422.
			РУБ.					-	12.		
		11 ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ									
166	15-520	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	7.350	4.62	0.38	34.	25.	3.	6.10	45.
					3.40	0.11			1.	0.14	1.
167	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	2.760	34.60	1.10	95.	49.	3.	30.00	83.
					17.60	0.33			1.	0.43	1.
168	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	100М2	6.184	8.19	0.45	51.	13.	3.	3.53	22.
					2.10	0.14			1.	0.18	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				180.	87.	9.	-	153.
			РУБ.					-	3.		
		12 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ									
169	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	2.668	84.90	6.20	227.	99.	17.	65.00	173.
					37.10	3.85			10.	4.97	13.
170	13-133 ПР-НТ 05-04 П.3-301,3-307 ССРЦ1 Ч.1 П.202	ОКРАСКА СТЕН НА ВЫСОТУ 1,0М НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СПП	100М2	2.668	7.22	0.13	19.	2.	0.	1.19	3.
					0.81	0.04			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 6,94+(610-580)*0,0084*1,13									
171	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКАВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	36.260	3.13	0.05	113.	87.	2.	4.60	167.
					2.40	0.02			1.	0.03	1.
172	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0.646	215.00	8.00	139.	69.	5.	179.00	116.
					107.00	2.28			1.	2.94	2.
173	13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКЕ	100М2	11.330	8.19	0.45	93.	24.	5.	3.53	40.
					2.10	0.14			2.	0.18	2.
174	15-624	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ВОРОТ	100М2	0.288	69.30	0.07	20.	13.	0.	80.00	23.
					45.20	0.03			0.	0.04	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				611.	294.	29.	-	540.
			----						-------		
			РУБ.					-	14.		
		13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
175	27-173	ШЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ. СЛОЯ 12СМ	100М2	0.720	230.00	7.40	166.	10.	5.	25.60	18.
					14.00	1.90			1.	2.45	2.
176	27-174 (М=4)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0.720	66.00		-48.	-1.		2.28	-2.
					1.20						
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*4									
177	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0.720	156.00		112.	6.		14.40	10.
					8.23						
178	27-172 (М=2)	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0.720	50.60		-36.	-2.		4.64	-3.
					2.62						
		ЦЕНА ЕД.: 25,3*2									
179	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ	100М2	0.256	43.30	0.99	11.	1.	0.	7.19	2.
					3.57	0.30			0.	0.39	0.
180	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-19 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25W6	М3	2.048	37.72		77.	3.		2.90	6.
					1.62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+(0,92+1,53)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				282.	17.	5.	-	33.
			----						-------		
			РУБ.					-	1.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				87695.	5540.	2973.	-	11232.
			----						-------		
			РУБ.					-	1060.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				87678.	5540.	2972.	-	11232.
			----						-------		
			РУБ.					-	1060.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				17.	0.	1.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			14467.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			1.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1331.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2604.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				102163.	8144.	2973.	-	12563.
			----						-------		
			РУБ.					-	1060.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			8173.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				110336.	8144.	2973.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						1060.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	12563.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9204.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1.2

N п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	1564.	16.5	258.	146.	1968.	755.	809. 318.	1.78 0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	7343.	16.5	1212.	684.	9239.	247.	352. 124.	8.37 0.00
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИЯМКИ, КОРМУШКИ		0.0	3558.	16.5	587.	332.	4477.	187.	183. 66.	4.06 0.00
4	КАРКАС		0.0	10829.	16.5	1785.	1009.	13623.	252.	370. 116.	12.35 0.00
5	СТЕНЫ		0.0	20957.	16.5	3458.	1953.	26368.	699.	576. 206.	23.90 0.00
6	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0.0	27150.	16.5	4480.	2530.	34160.	2132.	592. 196.	30.96 0.00
7	ПЕРЕГОРОДКИ		0.0	643.	16.5	106.	60.	809.	74.	11. 4.	0.73 0.00
8	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ		0.0	38.	16.5	6.	4.	48.	1.	0.	0.04
9	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ		0.0	817.	16.5	135.	76.	1028.	13.	1.	0.93
10	ПОЛЫ		0.0	13723.	16.5	2264.	1279.	17266.	782.	36. 12.	15.65 0.00
11	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ		0.0	180.	16.5	30.	17.	227.	87.	9. 3.	0.21 0.00

12	ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ		0.0	611.	16.5	101.	57.	769.	294.	29.	0.70
										14.	0.00
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ		0.0	282.	16.5	47.	26.	355.	17.	5.	0.32
										1.	0.00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1СКОТОМ	200.0	87695.		14469.	8173.	110337.	5540.	2973.	100.00
										1060.	551.68

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../РЫБКИНА, КСЕНОФОНТОВА /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР2, КЖ14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1.97 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ГРАДУСОВ ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		1 ФУНДАМЕНТЫ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	ССЦ МО Т.1 П. 9-348 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 МАРКИ 2Б Ф6-3А3В М3	-10.400	69.54			-723.					
		ЦЕНА ЕД.: 67,9+0,82*2										
2	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	-0.502	250.00			-125.					
3	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	-0.104	321.00			-33.					
4	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ Т	-0.027	413.00			-11.					
		ДОБАВИТЬ										
5	ССЦ МО Т.1 П. 9-348 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 МАРКИ 15Ф6-1 М3	8.320	69.54			579.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 67,9+0,82*2								
6	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	1.084	250.00		271.				
7	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.101	321.00		32.				
8	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ Т	0.027	413.00		11.				
		2 СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
9	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБЩ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26, 1ПСТ60.33.26А ШТ	-16.000	457.05		-7313.				
		ЦЕНА ЕД.: (407+0,8*5,1+6,38*5,8)*1,02								
10	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБЩ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26-УЛ, 1ПСТ60.33.26-УП ШТ	-8.000	475.14		-3801.				
		ЦЕНА ЕД.: (422+0,8*5,33+6,38*6,2)*1,02								
11	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБЩ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26, ПСТ60.18.26А ШТ	-4.000	189.91		-760.				
		ЦЕНА ЕД.: (161+0,8*2,77+6,38*3,6)*1,02								
12	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБЩ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.26 ШТ	-6.000	47.91		-287.				
		ЦЕНА ЕД.: (41+0,8*0,68+6,38*0,85)*1,02								
13	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБЩ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.26 И ПСТ30.12.26А ШТ	-11.000	63.63		-700.				
		ЦЕНА ЕД.: (54+0,8*0,91+6,38*1,2)*1,02								
14	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБЩ.	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.26 ШТ	-2.000	93.42		-187.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (79+0,8*1,38+6,38*1,8)*1,02								
	:	:								
15	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	-10.000	24.27		-243.				
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ6.24.26 ШТ								
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (20+0,8*0,36+6,38*0,55)*1,02								
	:	:								
16	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	-6.000	62.62		-376.				
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ15.24.26 ШТ								
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (53+0,8*0,92+6,38*1,2)*1,02								
	:	:								
17	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	-4.000	50.51		-202.				
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ12.24.26 ШТ								
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (43+0,8*0,73+6,38*0,93)*1,02								
	:	:								
18	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	-2.000	40.43		-81.				
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ30.10.26-Ф ШТ								
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (35+0,8*0,77+6,38*0,63)*1,02								
	:	:								
19	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	-4.000	160.08		-640.				
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ60.21.26-ФЛ, ПСТ60.21.26-ФП ШТ								
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (132+0,8*3,27+6,38*3,5)*1,02								
	:	:								
20	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	-4.000	64.95		-260.				
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ30.15.26-ФУП ШТ								
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (55+0,8*1,27+6,38*1,2)*1,02								
		ДОБАВИТЬ								
	:	:								
21	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	16.000	441.97		7072.				
	:06-08 ОБЩ. :	1ПСТ60.33.21, 1ПСТ60.33.21А ШТ								
	:УКАЗ.П.1.6.:									
	:ССЦМО ПРИ- :									
	:ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (393+0,8*4,12+6,38*5,8)*1,02								
	:	:								
22	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	8.000	460.02		3680.				
	:06-08 ОБЩ. :	1ПСТ60.33.21-УЛ, 1ПСТ60.33.21-УП ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:УКАЗ.П.1.6.:										
	:ССЦМО ПРИ- :										
	:ЛОЖ.1 П. 39:										
		ЦЕНА ЕД.: (408+0,8*4,31+6,38*6,2)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
23	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	4.000:	179.64:	:	719.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ60.18.21, ПСТ60.18.21А	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЛОЖ.1 П. 39:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: (152+0,8*2,24+6,38*3,5)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
24	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	6.000:	43.53:	:	261.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ30.9.21	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЛОЖ.1 П. 39:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: (37+0,8*0,55+6,38*0,82)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
25	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	11.000:	59.78:	:	658.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ30.12.21	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЛОЖ.1 П. 39:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: (51+0,8*0,74+6,38*1,1)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
26	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	2.000:	89.49:	:	179.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ30.18.21	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЛОЖ.1 П. 39:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: (76+0,8*1,11+6,38*1,7)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
27	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	10.000:	22.11:	:	221.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ6.24.21	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЛОЖ.1 П. 39:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: (18+0,8*0,29+6,38*0,54)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
28	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	6.000:	59.41:	:	356.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ15.24.21	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЛОЖ.1 П. 39:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: (50+0,8*0,74+6,38*1,2)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
29	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	4.000:	48.16:	:	193.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ12.24.21	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ЛОЖ.1 П. 39:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
		ЦЕНА ЕД.: (41+0,8*0,59+6,38*0,9)*1,02									
	: :		:	:	:	:	:	:	:	:	:
30	:РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ	:	2.000:	39.16:	:	78.:	:	:	:	:
	:06-08 ОБЩ. :	ПСТ30.10.21-Ф	ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:УКАЗ.П.1.6.:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
	:ССЦМО ПРИ- :		:	:	:	:	:	:	:	:	:

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛОЖ.1 П. 39:										
		ЦЕНА ЕД.: (34+0,8*0,62+6,38*0,61)*1,02									
31	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.21-ФЛ, ПСТ60.21.21-ФП	ШТ	4.000	149.74		599.				
		ЦЕНА ЕД.: (123+0,8*2,64+6,38*3,4)*1,02									
32	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.21-ФУЛ, ПСТ30.15.21-ФУП	ШТ	4.000	60.67		243.				
		ЦЕНА ЕД.: (51+0,8*1,03+6,38*1,2)*1,02									
		3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
33	СЦМ 1-4-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	-6.500	75.30		-489.				
34	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮ- ШЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	-52.620	14.30		-752.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-1831.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-1831.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-145.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-1976.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР2, КЖ14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.26 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 24. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ГРАДУСОВ ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ												
		1 ФУНДАМЕНТЫ												
		ИСКЛЮЧИТЬ												
1	ССЦ МО Т.1 П. 9-92 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ 5П63О-37А М3	-0.820	64.40				-53.						
2	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	-0.122	250.00				-31.						
		ДОБАВИТЬ												
3	ССЦ МО Т.1 П. 9-92 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 МАРКИ 3ПП27-71АТ-5А М3	1.140	64.40				73.						
4	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.003	229.00				1.						
5	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0.024	321.00				8.						
6	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АТ5 Т	0.065	239.00				16.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3.1. П.2									
		2 СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
7	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26, 1ПСТ60.33.26А ШТ	-16.000	457.05		-7313.				
		ЦЕНА ЕД.: (407+Ø,8*5,1+6,38*5,8)*1,Ø2								
8	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26-УЛ, 1ПСТ60.33.26-УП ШТ	-8.000	475.14		-3801.				
		ЦЕНА ЕД.: (422+Ø,8*5,33+6,38*6,2)*1,Ø2								
9	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26, ПСТ60.18.26А ШТ	-4.000	189.91		-760.				
		ЦЕНА ЕД.: (161+Ø,8*2,77+6,38*3,6)*1,Ø2								
10	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.26 ШТ	-6.000	47.91		-287.				
		ЦЕНА ЕД.: (41+Ø,8*Ø,68+6,38*Ø,85)*1,Ø2								
11	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.26 И ПСТ30.12.26А ШТ	-11.000	63.63		-700.				
		ЦЕНА ЕД.: (54+Ø,8*Ø,91+6,38*1,2)*1,Ø2								
12	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.26 ШТ	-2.000	93.42		-187.				
		ЦЕНА ЕД.: (79+Ø,8*1,38+6,38*1,8)*1,Ø2								
13	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.26 ШТ	-10.000	24.27		-243.				
		ЦЕНА ЕД.: (20+Ø,8*Ø,36+6,38*Ø,55)*1,Ø2								
14	РАСЧЕТ ПР-Т ØБ-Ø8 ОБШ.	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.26 ШТ	-6.000	62.62		-376.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:									
		ЦЕНА ЕД.: (53+0,8*0,92+6,38*1,2)*1,02								
15	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ12.24.26 ШТ:	-4.000	50.51		-202.				
		ЦЕНА ЕД.: (43+0,8*0,73+6,38*0,93)*1,02								
16	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.26-Ф ШТ:	-2.000	40.43		-81.				
		ЦЕНА ЕД.: (35+0,8*0,77+6,38*0,63)*1,02								
17	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.26-Фл, ПСТ60.21.26-ФП ШТ:	-4.000	160.08		-640.				
		ЦЕНА ЕД.: (132+0,8*3,27+6,38*3,5)*1,02								
18	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.26-ФУл, ПСТ30.15.26-ФУП ШТ:	-4.000	64.95		-260.				
		ЦЕНА ЕД.: (55+0,8*1,27+6,38*1,2)*1,02								
		ДОБАВИТЬ								
19	8-135	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИПЛИТАМИ ТОЛШИНОЙ 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	3.500 М3:	42.40 3.73	0.86 0.26	148. 	13.	3. 1.	6.55 0.34	23. 1.
20	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.31, 1ПСТ60.33.31А ШТ:	16.000	470.09		7521.				
		ЦЕНА ЕД.: (419+0,8*6,08+6,38*5,8)*1,02								
21	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.31-Ул, 1ПСТ60.33.31-УП ШТ:	8.000	489.24		3914.				
		ЦЕНА ЕД.: (435+0,8*6,36+6,38*6,2)*1,02								
22	РАСЧЕТ ПР-Т Ø6-Ø8 ОБШ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.31, ПСТ60.18.31А ШТ:	4.000	199.15		797.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: (169+0,8*3,3+6,38*3,7)*1,02									
23	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.31	ШТ	6.000	50.18		301.				
		ЦЕНА ЕД.: (43+0,8*0,81+6,38*0,87)*1,02									
24	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.31 И ПСТ 30.12.31А	ШТ	11.000	66.84		735.				
		ЦЕНА ЕД.: (57+0,8*1,09+6,38*1,2)*1,02									
25	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.31	ШТ	2.000	100.41		201.				
		ЦЕНА ЕД.: (85+0,8*1,65+6,38*1,9)*1,02									
26	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.31	ШТ	10.000	26.06		261.				
		ЦЕНА ЕД.: (21+0,8*0,42+6,38*0,66)*1,02									
27	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.31	ШТ	6.000	65.83		395.				
		ЦЕНА ЕД.: (56+0,8*1,10+6,38*1,2)*1,02									
28	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ12.24.31	ШТ	4.000	53.88		216.				
		ЦЕНА ЕД.: (46+0,8*0,87+6,38*0,96)*1,02									
29	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.31-Ф	ШТ	2.000	42.66		85.				
		ЦЕНА ЕД.: (37+0,8*0,92+6,38*0,64)*1,02									
30	РАСЧЕТ ПР-Т: ОБЩ. :УКАЗ.П.1.6.: ССЦМО ПРИ- :ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.31-ФЛ, ПСТ60.21.31-ФП	ШТ	4.000	171.45		686.				
		ЦЕНА ЕД.: (142+0,8*3,90+6,38*3,6)*1,02									
31	РАСЧЕТ ПР-Т:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ		4.000	67.18		269.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	06-08 ОБЩ. УКАЗ.П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	ПСТ30.15.31-ФУЛ, ПСТ30.15.31-ФУП	ШТ								
		ЦЕНА ЕД.: (57+0,8*1,51+6,38*1,2)*1,02									
		3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ДОБАВИТЬ									
32	СЦМ 1-4-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	5.200	75.30		392.				
33	СЦМ 1-4-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	70.160	14.30		1003.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2088.	13.	3.	-	24.
			РУБ.					(16)	1.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2088.	13.	3.	-	24.
			РУБ.					(16)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		167.	(7)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2255.	13.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(23)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	14.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... /КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.44 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.1Ø1	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ	М2	19.614	11.30		222.					
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	М2	44.ØØØ	Ø.6Ø		26.					
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	Т	Ø.ØØ2Ø	75Ø.ØØ		15.					
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	15.31Ø	Ø.6Ø		9.					
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	2.ØØØ	17.ØØ		34.					
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.2Ø2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ	М	12.16Ø	1.55		19.					
7	ПР-НТ Ø7-27-Ø1 П.3Ø2	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18	М2	4.1ØØ	13.7Ø		56.					
8	ПР-НТ Ø7-27-Ø1 ТЕХ. Ч. ТАБ.2 П.4	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ	М2	4.1ØØ	3.4Ø		14.					
9	ПР-НТ Ø6-Ø9-Ø1 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ)	М2	4.ØØØ	Ø.25		1.					
1Ø	ПР-Т Ø6-Ø8	УСТАНОВКА СЛИВА	М	7.32Ø	Ø.5Ø		4.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202										
11	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0.002	248.00		0.				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.06		1.				
13	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.25		2.				
14	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И НЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5	ВНУТРЕН- М3	1.220	3.30		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				407.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				407.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		33.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				440.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Ксенофонтова...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.26-УП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.46 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.1Ø1	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	20.500	11.30				232.					
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	46.000	0.60				28.					
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.020	750.00				15.					
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	16.160	0.60				10.					
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	2.100	17.00				36.					
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.2Ø2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12.160	1.55				19.					
7	ПР-НТ Ø7-27-Ø1 П.3Ø2	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4.100	13.70				56.					
8	ПР-НТ Ø7-27-Ø1 ТЕХ. Ч. ТАБ.2 П.4	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4.100	3.40				14.					
9	ПР-НТ Ø6-Ø9-Ø1 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ) М2	4.000	0.25				1.					
1Ø	ПР-Т Ø6-Ø8	УСТАНОВКА СЛИВА М	7.320	0.50				4.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:ПРИМЕЧ. К :ТАБЛ.1 :П.14-15 :СТР.202										
11	: ПР-НТ 01- :22 П.102- :125	:СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т:	0.002:	248.00:		0.:				
12	:ПР-Т 06-08 :ПРИМЕЧ. К :ТАБЛ.1 :П.14-16 :СТР.202	:УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М:	8.520:	0.06:		1.:				
13	: ПР-НТ 07- :27-01 :П.1012	:СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М:	8.520:	0.25:		2.:				
14	:ПР-Т 06-08 :ТЕХ.Ч. :ТАБЛ.2	:ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Ж 6 ВНУТРЕ-:ННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5	М3:	1.290:	3.30:		4.:				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				422.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				422.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		34.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				456.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.17 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.1ØØ	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	10.644	10.00		106.							
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.5 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	23.3ØØ	Ø.6Ø		14.							
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ø.Ø1Ø	75Ø.ØØ		7.							
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.5 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	10.644	Ø.6Ø		6.							
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1.4ØØ	17.ØØ		24.							
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ø.85Ø	3.3Ø		3.							
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				161.	Ø.	Ø.	-	Ø.			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				161.	Ø.	Ø.	-	Ø.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.ØØ% (НУЧП - 44.ØØ%)				13.	(Ø)	-	-	-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				174.	Ø.	Ø.	-	-			

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.1ØØ	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	2.622	1Ø.ØØ				26.						
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	6.1ØØ	Ø.6Ø				4.						
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ø.ØØ3	75Ø.ØØ				2.						
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	2.622	Ø.6Ø				2.						
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	Ø.33Ø	17.ØØ				6.						
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ø.21Ø	3.3Ø				1.						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.						41.	Ø.	Ø.	-	Ø.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.						41.	Ø.	Ø.	-	Ø.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.ØØ% (НУЧП = 44.ØØ%)						3.	(Ø)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.						44.	Ø.	Ø.	-	-		

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.516	10.00			35.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	8.000	0.60			5.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.004	750.00			3.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.516	0.60			2.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.450	17.00			8.						
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ w 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.280	3.30			1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					54.	0.	0.	-			0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.					54.	0.	0.	-			0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)					4.	(0)	-	-		-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					58.	0.	0.	-		-	

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	5.304	10.00			53.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	11.700	0.60			7.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.006	750.00			5.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	5.304	0.60			3.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.600	17.00			10.					
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ w 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.280	3.30			1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					79.	0.	0.	-		0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.					79.	0.	0.	-		0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			6.	(0)	-	-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					85.	0.	0.	-		-

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	1.380	10.00		14.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	М2	2.500	0.60		2.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	Т	0.001	750.00		1.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	1.380	0.60		1.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0.120	17.00		2.					
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	0.110	3.30		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				20.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				20.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				22.	0.	0.	-	-	

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
					В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.1ØØ	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.522	10.ØØ		35.					
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	7.9ØØ	Ø.6Ø		5.					
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ø.ØØ3	75Ø.ØØ		2.					
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.522	Ø.6Ø		2.					
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	Ø.45Ø	17.ØØ		8.					
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ø.28Ø	3.3Ø		1.					
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				53.	Ø.	Ø.	-	Ø.	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				53.	Ø.	Ø.	-	Ø.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.ØØ% (НУЧП - 44.ØØ%)				4.	(Ø)	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				57.	Ø.	Ø.	-	-	

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ12.24.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	2.808 М2	10.00		28.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	6.400 М2	0.60		4.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	0.003 Т	750.00		2.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	2.808 М2	0.60		2.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0.360 М3	17.00		6.						
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	0.220 М3	3.30		1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			43.	0.	0.	-	0.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			43.	0.	0.	-	0.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)			3.	(0)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			46.	0.	0.	-	-		

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.26-Ф ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	2.380	10.00		24.				
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	4.600	0.60		3.				
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОИ ПЛЕНКИ Т	0.002	750.00		2.				
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	2.380	0.60		1.				
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.240	17.00		4.				
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.190	3.30		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				35.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				35.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				3.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				38.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ..... Ксенофонтова /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.26-ФЛ ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
											НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т Ф6-Ф8 П.8.1ФФ	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	8.070	10.00		81.					
2	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.Б ШИФР Ф,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	М2	22.600	Ф.60		14.					
3	ПР-НТ Ф5-Ф2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	Т	Ф.Ф1Ф	750.00		7.					
4	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.5 ШИФР Ф,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	8.070	Ф.60		5.					
5	ПР-НТФ6-15-Ф1 П.5Ф	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	1.3ФФ	17.ФФ		22.					
6	ПР-Т Ф6-Ф8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	Ф.65Ф	3.3Ф		2.					
		ЦЕНА ЕД.: Ф,9*2+1,5										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				132.	Ф.	Ф.	-	Ф.	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				132.	Ф.	Ф.	-	Ф.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.ФФ%	(НУЧП - 44.ФФ%)		11.	(Ф)	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				143.	Ф.	Ф.	-	-	

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.26 ФУЛ,
ПСТ30.15.26-ФУП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.580	10.00		36.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	8.300	0.60		5.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.004	750.00		3.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.580	0.60		2.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.480	17.00		8.					
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.290	3.30		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				55.	0.	0.	-		0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				55.	0.	0.	-		0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				4.	(0)	-	-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				59.	0.	0.	-		-

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.2Г ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.42 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19.614	11.30		222.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	44.000	0.60		26.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.020	750.00		15.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15.310	0.60		9.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1.200	17.00		20.						
6	ПР-Т 06-08 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12.160	1.55		19.						
7	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4.100	13.70		56.						
8	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ. Ч. ТАБ.2 П.4	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4.100	3.40		14.						
9	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ) М2	4.000	0.25		1.						
10	ПР-Т 06-08	УСТАНОВКА СЛИВА М	7.320	0.50		4.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202										
11	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0.002	248.00		0.				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.06		1.				
13	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.25		2.				
14	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И НЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5	ВНУТРЕН-МЗ	1.220	3.30		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				393.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				393.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		31.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				424.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.21-УП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.44 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ПР-Т Ф6-Ф8 П.8.1Ф1	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	20.500	11.30		232.								
2	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.Б ШИФР Ф,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	46.000	Ф.60		28.								
3	ПР-НТ Ф5-Ф2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ф.Ф20	750.00		15.								
4	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.Б ШИФР Ф,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	16.160	Ф.60		10.								
5	ПР-НТФ6-15-Ф1 П.5Ф	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1.300	17.00		22.								
6	ПР-Т Ф6-Ф8 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.2Ф2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12.160	1.55		19.								
7	ПР-НТ Ф7-27-Ф1 П.3Ф2	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4.100	13.70		56.								
8	ПР-НТ Ф7-27-Ф1 ТЕХ. Ч. ТАБ.2 П.4	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4.100	3.40		14.								
9	ПР-НТ Ф6-Ф9-Ф1 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ) М2	4.000	Ф.25		1.								
10	ПР-Т Ф6-Ф8	УСТАНОВКА СЛИВА М	7.320	Ф.50		4.								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202										
11	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0.002	248.00		0.				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.06		1.				
13	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.25		2.				
14	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5	М3	1.290	3.30		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				408.		0.	0.	- 0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				408.		0.	0.	- 0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		33.		(0)	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				441.		0.	0.	- -

СОСТАВИЛ..... /КЕРНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.26 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
										НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	10.644	10.00		106.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	22.500	0.60		14.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.010	750.00		7.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	10.644	0.60		6.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.900	17.00		15.					
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.850	3.30		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				152.	0.	0.	-		0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				152.	0.	0.	-		0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП = 44.00%)				12.	(0)	-	-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				164.	0.	0.	-		-

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.2Г ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	2.622 М2	10.00		26.				
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	5.700 М2	0.60		3.				
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	0.003 Т	750.00		2.				
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	2.622 М2	0.60		2.				
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0.200 М3	17.00		3.				
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	0.210 М3	3.30		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				37.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				37.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП = 44.00%)				3.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				40.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.2Б ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.516	10.00		35.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	7.600	0.60		5.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.004	750.00		3.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.516	0.60		2.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.280	17.00		5.					
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.280	3.30		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				51.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				51.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				55.	0.	0.	-	-	

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.2Л ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.08 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	5.304 М2	10.00		53.							
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	11.200 М2	0.60		7.							
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	0.006 Т	750.00		5.							
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	5.304 М2	0.60		3.							
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0.420 М3	17.00		7.							
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	0.280 М3	3.30		1.							
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			76.	0.	0.	-	0.			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			76.	0.	0.	-	0.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)			6.	(0)	-	-	-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			82.	0.	0.	-	-			

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.21 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
											НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т Ф6-Ф8 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	1.380	10.00		14.					
2	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.6 ШИФР Ф,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	М2	2.300	0.60		1.					
3	ПР-НТ Ф5-Ф2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	Т	0.001	750.00		1.					
4	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.6 ШИФР Ф,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	1.380	0.60		1.					
5	ПР-НТФ6-15-Ф1 П.5Ф	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	0.070	17.00		1.					
6	ПР-Т Ф6-Ф8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	0.110	3.30		0.					
		ЦЕНА ЕД.: Ф,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				18.	Ф.	Ф.	-		Ф.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				18.	Ф.	Ф.	-		Ф.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)			1.	(Ф)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				19.	Ф.	Ф.	-	-	

СОСТАВИЛ..... Ксения /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... Полун /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.2L ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.522	10.00		35.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Ь ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	7.600	0.60		5.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.003	750.00		2.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.522	0.60		2.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.280	17.00		5.						
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.280	3.30		1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				50.	0.	0.	-	0.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				50.	0.	0.	-	0.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(0)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				54.	0.	0.	-	-		

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ12.24.2Б ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	2.808	10.00				28.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	6.100	0.60				4.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.003	750.00				2.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	2.808	0.60				2.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.220	17.00				4.						
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.220	3.30				1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.						41.	0.	0.	-			0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.						41.	0.	0.	-			0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)				3.	(0)	-	-		-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.						44.	0.	0.	-			-

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.21-Ф ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	2.380	10.00				24.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	4.300	0.60				3.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.002	750.00				2.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	2.380	0.60				1.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.150	17.00				3.						
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.190	3.30				1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.						34.	0.	0.	-	0.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.						34.	0.	0.	-	0.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП = 44.00%)						3.	(0)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.						37.	0.	0.	-	-		

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.21-ФЛ ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.13 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	8.070	10.00		81.			
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	21.800	0.60		13.			
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.010	750.00		7.			
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	8.070	0.60		5.			
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.820	17.00		14.			
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ К 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.650	3.30		2.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				123.	0.	0. -	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				123.	0.	0. -	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		10.	(0)	- -	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				133.	0.	0. -	-

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.21-ФУЛ, ПСТ30.15.26-ФУП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.580	10.00		36.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Ь ШИФР: 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	7.400	0.60		4.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.004	750.00		3.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР: 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.580	0.60		2.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.270	17.00		5.						
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.290	3.30		1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				51.	0.	0.	-	0.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				51.	0.	0.	-	0.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				4.	(0)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				55.	0.	0.	-	-		

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.45 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19.614	11.30		222.							
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	44.000	0.60		26.							
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.020	750.00		15.							
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15.310	0.60		9.							
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	2.700	17.00		46.							
6	ПР-Т 06-08 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12.160	1.55		19.							
7	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4.100	13.70		56.							
8	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ. Ч. ТАБ.2 П.4	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4.100	3.40		14.							
9	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ) М2	4.000	0.25		1.							
10	ПР-Т 06-08	УСТАНОВКА СЛИВА М	7.320	0.50		4.							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:ПРИМЕЧ. К :ТАБЛ.1 :П.14-15 :СТР.202										
11	:ПР-НТ 01- :22 П.102- :125	:СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т:	0.002:	248.00:		0.:				
12	:ПР-Т 06-08 :ПРИМЕЧ. К :ТАБЛ.1 :П.14-16 :СТР.202	:УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М:	8.520:	0.06:		1.:				
13	:ПР-НТ 07- :27-01 :П.1012	:СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М:	8.520:	0.25:		2.:				
14	:ПР-Т 06-08 :ТЕХ.Ч. :ТАБЛ.2	:ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Ж :НЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5	ВНУТРЕН-: М3:	1.220:	3.30:		4.:				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			419.	0.	0.	-		0.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			419.	0.	0.	-		0.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)	34.	(0)	-	-		-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			453.	0.	0.	-		-

СОСТАВИЛ.....Ксенофонтова...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ 1ПСТ60.33.31-УП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.47 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	20.500	11.30		232.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	46.000	0.60		28.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.020	750.00		15.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	16.160	0.60		10.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	2.900	17.00		49.					
6	ПР-Т 06-08 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12.160	1.55		19.					
7	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4.100	13.70		56.					
8	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ. Ч. ТАБ.2 П.4	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4.100	3.40		14.					
9	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ) М2	4.000	0.25		1.					
10	ПР-Т 06-08	УСТАНОВКА СЛИВА М	7.320	0.50		4.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202										
11	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0.002	248.00		0.				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМЕЧ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.06		1.				
13	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.25		2.				
14	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	1.290	3.30		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				435.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				435.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		35.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				470.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.18.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.18 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.1ØØ	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	10.644	10.00		106.							
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.Б ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	24.000	Ø.60		14.							
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ø.Ø1Ø	75Ø.ØØ		7.							
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.Б ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	10.644	Ø.60		6.							
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1.9ØØ	17.ØØ		32.							
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ø.85Ø	3.3Ø		3.							
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				169.	Ø.	Ø.	-	Ø.			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				169.	Ø.	Ø.	-	Ø.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.ØØ%	(НУЧП - 44.ØØ%)		14.	(Ø)	-	-	-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				183.	Ø.	Ø.	-	-			

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.9.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	2.622	10.00		26.						
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	6.500	Ø.60		4.						
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ø.ØØ3	750.00		2.						
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	2.622	Ø.60		2.						
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	Ø.46Ø	17.00		8.						
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ø.21Ø	3.30		1.						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				43.	Ø.	Ø.	-	Ø.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				43.	Ø.	Ø.	-	Ø.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				3.	(Ø)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				46.	Ø.	Ø.	-	-		

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.12.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.516	10.00		35.				
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	8.400	0.60		5.				
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.004	750.00		3.				
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.516	0.60		2.				
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.620	17.00		11.				
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.280	3.30		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				57.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				57.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		5.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				62.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.18.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т Ф6-Ф8 П.8.1Ф0	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОИНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	5.304	10.00		53.						
2	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.6 ШИФР Ф,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	12.200	0.60		7.						
3	ПР-НТ Ф5-Ф2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.006	750.00		5.						
4	ПР-Т Ф6-Ф8 ТАБЛ.6 ШИФР Ф,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	5.304	0.60		3.						
5	ПР-НТФ6-15-Ф1 П.5Ф	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	Ф.94Ф	17.00		16.						
6	ПР-Т Ф6-Ф8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ф.28Ф	3.30		1.						
		ЦЕНА ЕД.: Ф,9*2+1,5										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				85.	Ф.	Ф.	-	Ф.		
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				85.	Ф.	Ф.	-	Ф.		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				7.	(Ф)	-	-	-		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				92.	Ф.	Ф.	-	-		

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.24.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
					ЗАРПЛАТЫ			ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	1.380	10.00		14.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	2.800	0.60		2.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.001	750.00		1.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	1.380	0.60		1.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.160	17.00		3.					
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.110	3.30		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				21.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				21.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП - 44.00%)				2.	(0)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				23.	0.	0.	-	-	

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ15.24.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.522	10.00		35.								
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	8.300	Ø.60		5.								
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ø.ØØ3	750.00		2.								
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.522	Ø.60		2.								
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	Ø.63Ø	17.ØØ		11.								
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ø.28Ø	3.3Ø		1.								
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				56.	Ø.	Ø.	-	Ø.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				56.	Ø.	Ø.	-	Ø.				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.ØØ% (НУЧП - 44.ØØ%)				4.	(Ø)	-	-	-				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				6Ø.	Ø.	Ø.	-	-				

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ12.24.31 ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.1ØØ	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	2.8Ø8	1Ø.ØØ		28.						
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	6.8ØØ	Ø.6Ø		4.						
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	Ø.ØØ3	75Ø.ØØ		2.						
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	2.8Ø8	Ø.6Ø		2.						
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	Ø.5ØØ	17.ØØ		9.						
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	Ø.22Ø	3.3Ø		1.						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				46.	Ø.	Ø.	-		Ø.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				46.	Ø.	Ø.	-		Ø.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.ØØ% (НУЧП - 44.ØØ%)				4.	(Ø)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				5Ø.	Ø.	Ø.	-	-		

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.10.31-Ф ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т Ø6-Ø8 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	2.380	10.00		24.						
2	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	М2	4.900	Ø.60		3.						
3	ПР-НТ Ø5-Ø2 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	Т	Ø.ØØ2	750.00		2.						
4	ПР-Т Ø6-Ø8 ТАБЛ.6 ШИФР Ø,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	2.380	Ø.60		1.						
5	ПР-НТØ6-15-Ø1 П.5Ø	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М3	Ø.33Ø	17.00		6.						
6	ПР-Т Ø6-Ø8 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	Ø.19Ø	3.3Ø		1.						
		ЦЕНА ЕД.: Ø,9*2+1,5											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				37.	Ø.	Ø.	-	Ø.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				37.	Ø.	Ø.	-	Ø.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.ØØ% (НУЧП - 44.ØØ%)			3.	(Ø)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4Ø.	Ø.	Ø.	-	-		

СОСТАВИЛ..... /КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ60.21.31-ФЛ ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ	8.070 М2	10.00		81.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	23.300 М2	0.60		14.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	0.010 Т	750.00		7.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	8.070 М2	0.60		5.					
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	1.900 М3	17.00		32.					
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	0.650 М3	3.30		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			142.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			142.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00% (НУЧП = 44.00%)			11.	(0)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			153.	0.	0.	-	-	

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ30.15.31-ФУЛ,
ПСТ30.15.31-ФУП ПО СЕРИИ 1.832.1-13

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.100	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЛУХИХ М2	3.580	10.00		36.					НА ЕДИН.	ВСЕГО
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	8.200	0.60		5.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.004	750.00		3.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 0,221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	3.580	0.60		2.						
5	ПР-НТ06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.600	17.00		10.						
6	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ W 6 ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	0.290	3.30		1.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2+1,5										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				57.	0.	0.	-	0.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				57.	0.	0.	-	0.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8.00% (НУЧП = 44.00%)				5.	(0)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				62.	0.	0.	-	-		

СОСТАВИЛ...../КСЕНОФОНТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 57. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 1.59 РУБ.
ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.19 РУБ.
ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.04 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	СЦМ 3-112	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ — ШТ.	2,000	1,99			4.					
2	СЦМ 3-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 — ШТ	4,000	1,48			6.					
3	СЦМ 3-1485	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 32 — М	20,000	3,05			61.					
4	16-48 (СЦМ1-56,22)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ — М	22,000	3,17	0,04		70.	8.	1.	0,57		13.
		ЦЕНА ЕД.: 2,99-1,94+2,12		0,35	0,01			0.	0,01	0.		
5	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ — М	21,000	0,91	0,01		19.	4.	0.	0,35		7.
				0,21								
6	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32ММ — М	77,000	1,14	0,01		88.	16.	1.	0,35		27.
				0,21								
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ — 100М	0,980	3,94			4.	4.		5,16		5.
				3,73								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				252.	32.	2.	-	52.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			34.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				286.	38.	2.	-	55.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			23.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				309.	38.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	55.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	38.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0.254	7.71	0.20	2.	1.	0.	3.10	1.
					2.05	0.06			0.	0.08	0.
9	13-159 (М=2)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2	0.254	21.60	0.34	5.	0.	0.	2.90	1.
					1.96	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7.	1.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8.	1.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9.	1.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				259.	33.	2.	-	54.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	1.	0.	-	2.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				252.	32.	2.	-	52.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			34.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				294.	39.	2.	-	57.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			24.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				318.	39.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	57.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	39.	-	-	-

Главный инженер проекта Левченкова О.Л.
Начальник отдела Криницкая И.Н.
Составил Иванкова Е.А.
Проверил Каган Л.Н.
Расчет произвел Иванкова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.91 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 161. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,11 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 4.56 РУБ.
ОБЬЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,55 РУБ.
ОБЬЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,11 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	СЦМ 3-112	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	5,000	1,99		10.					
2	СЦМ 3-113	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ.	1,000	2,79		3.					
3	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	290,000	1,14 0,21	0,01	331.	61.	3.	0,35		102.
4	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	3,000	1,29 0,21	0,01	4.	1.	0.	0,35		1.
5	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,930	3,94 3,73		12.	11.		5,16		15.
6	17-94	УСТАНОВКА БАКОВМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАССОЙ ДО 1 Т ШТ:	1,000	17,80 14,50	2,33 0,70	18.	15.	2. 1.	25,30 0,90		25. 1.
7	17-95(М=2)	ПРИ УСТАНОВКЕ БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ЗА КАЖДЫЕ 0,1Т СВЕРХ 1Т ДОБАВЛЯЕТСЯ ЦЕНА ЕД.: 1,18*2 ШТ:	1,000	2,36 1,76	0,34 0,10	2.	2.	0. 0.	2,92 0,13		3. 0.
8	СЦМ 3-11	БАКИ ДЛЯ ВОДЫ, РАСТВОРА СОЛИ, МАСЕЛ И	1200,000	0,28		336.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЗУТА	КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				716.	90.	5.	-	147.
			РУБ.					-	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				696.	73.	3.	-	118.
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				20.	17.	2.	-	29.
			РУБ.					-	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			93.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%			14.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				823.	109.	5.	-	157.
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			66.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				889.	109.	5.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	157.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	110.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0.608	7.71	0.20	5.	1.	0.	3.10	2.
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2		2.05	0.06			0.	0.08	0.
10	13-159 (М=2)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАКА ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ		0.608	21.60	0.34	13.	1.	0.	2.90	2.
			100М2		1.96	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				18.	2.	0.	-	4.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			3.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				21.	3.	0.	-	4.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			2.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				23.	3.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				734.	92.	5.	-	151.
			РУБ.					-	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				18.	2.	0.	-	4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				696.	73.	3.	-	118.
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				20.	17.	2.	-	29.
			РУБ.					-	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			3.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			93.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%			14.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	20.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				844.	112.	5.	-	161.
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			68.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				912.	112.	5.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	161.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	113.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД В10
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 3. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0.09 РУБ.
ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.01 РУБ.
ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.00 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	СЦМ 3-113	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ.	1,000	2.79		3.				
2	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	1,000	1.29 0.21	0.01	1.	0.	0.	0.35	0.
3	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,000	1.61 0.27	0.03 0.01	10. 2.	2.	0. 0.	0.43 0.01	3. 0.
4	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,070	3.94 3.73		0.	0.		5.16	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				14.	2.	0.	-	3.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%			2.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				16.	2.	0.	-	3.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				17.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	2.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ		0,020	7,71	0,20	0.	0.	0.	3,10	0.
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2								
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
6	13-159	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ		0,020	21,60	0,34	0.	0.	0.	2,90	0.
	(М=2)	ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2								
					1,96	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				14.	2.	0.	-	3.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%			2.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16.	2.	0.	-	3.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				17.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

ТРУБОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ ИЗ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 5, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0,08 РУБ.
ОБЪЕМ 1651,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,01 РУБ.
ОБЪЕМ 8330,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,00 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	10,000	1,29 0,21	0,01	13,	2,	0,	0,35	4,	
2	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,100	3,94 3,73		0,	0,		5,16	1,	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				13,	2,	0,	-	5,	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%			2,	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	0,	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				15,	2,	0,	-	5,	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%			1,	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				16,	2,	0,	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5,	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	2,	-	-	-	
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
3	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,020	7,71 2,05	0,20 0,06	0,	0,	0, 0,	3,10 0,08	0, 0,	
4	13-159	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,020	21,60	0,34	0,	0,	0,	2,90	0,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=2)	ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2							
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2		1,96	0,10			0.	0,13	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	0.	0.	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			13.	2.	0.	-	5.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%		2.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			15.	2.	0.	-	5.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			16.	2.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	2.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ (С ВЭП-600)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 53. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 1.09 РУБ.
ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.13 РУБ.
ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.03 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	СЦМ 3-110	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1.000	1.37		1.						
2	СЦМ 3-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	1.000	1.59		2.						
3	СЦМ 3-112	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	2.000	1.99		4.						
4	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	65.000	1.29 0.21	0.01	84.	14.	1.	0.35			23.
5	16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	24.000	3.12 0.53	0.07 0.02	75.	13.	2. 0.	0.86 0.03			21. 1.
6	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.650	3.94 3.73		3.	2.		5.16			3.
7	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0.240	4.22 3.73		1.	1.		5.16			1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				170.	30.	3.	-			49.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			23.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				193.	34.	3.	-	51.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			15.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				208.	34.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	51.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	34.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Гф-021	100М2	0,233	7,71	0,20	2.	0.	0.	3,10	1.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
9	13-159 (М=2)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2	0,233	21,60	0,34	5.	0.	0.	2.90	1.
					1,96	0,10			0.	0,13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7.	0.	0.	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8.	0.	0.	-	2.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				9.	0.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	0.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				177.	30.	3.	-	51.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				7.	0.	0.	-	2.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				170.	30.	3.	-	49.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			23.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				201.	34.	3.	-	53.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			16.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				217.	34.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	53.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	34.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

Начальник отдела Криницкая И.Н. Составил Иванкова Е.А. Проверил Каган Л.Н. Расчет произвел Иванкова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-7

ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ (С ВЭП-600)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.91	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.60	ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.29	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.02	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	162.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.11	ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

ОБЪЕМ	200.0	СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	4.52 РУБ.
ОБЪЕМ	1651.0	СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.55 РУБ.
ОБЪЕМ	8330.0	СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.11 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	РМО 35-6-6	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	ШТ	1,000	9,24	1,50	9.	7.	2.	12,00		12.
					7,14	0,81			1.	1,04		1.
2	291002-268 (ДОП.18)	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВЭП-600	ШТ	1,000	288,73		289.					
		ЦЕНА ЕД.: 277*1,03*1,012										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				298.	7.	2.	-		13.
			РУБ.					-	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%			6.	-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-		1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				15.	8.	2.	-		14.
			РУБ.					-	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			1.	-	-	-		-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289.					
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289.					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				305.	8.	2.	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	9.	-	-	-
		2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
3	СЦМ 3-112	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 32 ШТ. КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ	5,000	1,99		10.				
4	СЦМ 3-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТ-РОМ В ММ: 20 ШТ	4,000	1,48		6.				
5	СЦМ 3-1485	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 32 М	20,000	3,05		61.				
6	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬКЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20ММ М	30,000	0,91 0,21	0,01	27.	6.	0.	0,35	11.
7	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25ММ М	27,000	1,03 0,21	0,01	28.	6.	0.	0,35	9.
8	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32ММ М	285,000	1,14 0,21	0,01	325.	60.	3.	0,35	100.
9	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ 100М	3,420	3,94 3,73		13.	13.		5,16	18.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				470.	85.	3.	-	138.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%			63.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				533.	96.	3.	-	144.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%			43.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				576.	96.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	144.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	96.	-	-	-
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,595	7,71 2,05	0,20 0,06	5.	1.	0. 0.	3,10 0,08	2. 0.
11	13-159	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,595	21,60	0,34	13.	1.	0.	2,90	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(М=2)	ХВ-124 В 2 СЛОЯ	100М2		1,96	0,10			0,	0,13	0,
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				18,	2,	0,	-	4,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%			3,	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				21,	3,	0,	-	4,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			2,	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				23,	3,	0,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	4,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3,	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				786,	94,	5,	-	155,
			РУБ.					-	1,		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				18,	2,	0,	-	4,
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				470,	85,	3,	-	138,
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				9,	7,	2,	-	13,
			РУБ.					-	1,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%			3,	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%			63,	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%			6,	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	13,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				569,	107,	5,	-	162,
			РУБ.					-	1,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			46,	-	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289,				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289,				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ,,,:	РУБ.				904,	107,	5,	-	-
			РУБ.						1,		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	162,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	108,	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-8

ВЕНТИЛЯЦИЯ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.68 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1017. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.78 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 68.39 РУБ.
ОБЪЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 8.29 РУБ.
ОБЪЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 1,64 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	20-315	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПРИСТЕННЫЕ ВП-1 ШТ	8,000	5,24	0,13	42.	15.	1.	2.99	24.			
				1.87	0,04			0.	0.05	0.			
2	20-760	УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ И ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ ШТ	8,000	6,09	0,43	49.	23.	3.	5.12	41.			
				2.83	0,13			1.	0,17	1.			
3	ЦЕНА 3-ТДА "СТРОЙПЛАСТИК"	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА УТП-3 К-Т	8,000	1000,67		8005.							
		ЦЕНА ЕД.: 960*1,03*1,012											
4	20-490	УСТАНОВКА ЗОНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ 450ММ ШТ	8,000	9,93	0,02	79.	18.	0.	3.84	31.			
				2.28	0,01			0.	0,01	0.			
5	20-493	УСТАНОВКА ЗОНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ 800ММ ШТ	16,000	20,10	0,07	322.	70.	1.	7,91	127.			
				4.40	0,02			0.	0,03	0.			
6	20-559	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 315 ШТ	8,000	18,20	0,10	146.	13.	1.	2,87	23.			
				1.63	0,03			0.	0,04	0.			
7	20-563	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУ-	16,000	40,50	0,25	648.	40.	4.	4,43	71.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-7-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 630 ШТ		2,53	0,08			1.	0,10	2.
8	20-79	УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ Н=2000ММ ДИАМ.450ММ М2	22,610	9,37	0,05	212.	17.	1.	1,29	29.
				0,73	0,02			0.	0,03	1.
9	20-82	УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ Н=1500ММ ДИАМ.800ММ М2	60,000	8,34	0,05	500.	26.	3.	0,79	47.
				0,44	0,02			1.	0,03	2.
10	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	21.200	4,69	0,04	99.	14.	1.	1.19	25.
				0,67	0.01			0.	0,01	0.
11	20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800 М2	37,680	4,57	0,04	172.	15.	2.	0,70	26.
				0,39	0,01			0.	0,01	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				10274.	251.	17.	-	450.
							-	3.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ РУБ. 5,00%				13.	13.	-	-	23.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ. 13,30%				1368.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч 0,092				-	-	-	-	126.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. 0,18				-	246.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				11655.	510.	17.	-	599.
							-	3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8,00%				932.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				12587.	510.	17.	-	-
								3.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	599.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	513.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12	13-225	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУМЕ М2	188,000	1,83	0,21	344.	158.	39.	1,40	263.
				0,84	0,06			11.	0,08	15.
13	26-16	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	1.200	20,40	0.17	24.	10.	0.	13,80	17.
				8,37	0,05			0.	0.06	0.
14	СЦМ 1-4-137	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	1,240	13,20		16.				
15	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛЯННОЙ ТКАНЬЮ 100М2	4,300	12,60	0,05	54.	51.	0.	21.10	91.
				11,80	0,02			0.	0,03	0.
16	СЦМ 1-13-	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛ-	473,000	0,73		345.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	180	ЩИНОЙ 0,2 ММ	М2								
17	26-16	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ	М3	1,000	20,40	0,17	20.	8.	0.	13,80	14.
					8,37	0,05			0.	0,06	0.
18	СЦМ 1-4-93	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ	М3	1,030	16,20		17.				
19	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,220	12,60	0,05	3.	3.	0.	21,10	5.
					11,80	0,02			0.	0,03	0.
20	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0,024	1870,00		45.				
21	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ N88	100М2	0,024	9,58	0,06	0.	0.	0.	9,58	0.
					5,15	0,02			0.	0,03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				868.	230.	39.	-	405.
			РУБ.					-	11.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%			143.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	26.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1011.	256.	39.	-	418.
			РУБ.					-	11.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%			81.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				1092.	256.	39.	-	-
			РУБ.						11.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	418.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	267.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				11142.	481.	56.	-	855.
			РУБ.					-	14.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				868.	230.	39.	-	405.
			РУБ.					-	11.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				10274.	251.	17.	-	450.
			РУБ.					-	3.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5,00%			13.	13.	-	-	23.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%			143.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%			1368.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	139.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	272.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				12666.	766.	56.	-	1017.
			РУБ.					-	14.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00%			1013.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			13679.	766.	56.	-	-
			РУБ.					14.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1017.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	780.	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИЧНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.70 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		В СМЕТУ N1-8 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ИСКЛЮЧИТЬ										
1	20-760	УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА В КОМПЛЕКТЕ С ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ И ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ К-Т	-8.000	6.09			-49.					
2	ЦЕНА 3-ДА "СТРОЙПЛАСТИК"	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА УТП-3 К-Т	-8.000	1000.67			-8005.					
		ЦЕНА ЕД.: 960*1,03*1,012 ДОБАВИТЬ										
3	20-760	УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА В КОМПЛЕКТЕ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ К-Т	8.000	6.09			49.					
4	ЦЕНА 3-ДА "СТРОЙПЛАСТИК"	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА УТП-3 К-Т	8.000	912.06			7296.					
		ЦЕНА ЕД.: (960-85)*1,03*1,012										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-709.	0.	0.	-		0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					-709.	0.	0.	-		-

СОСТАВИЛ..... /ИВАНКОВА Е.А. /

ПРОВЕРИЛ..... /КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВРГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХСО-1-ТХСО-4 И ЧЕРТЕЖИ ТХ-1-ТХ-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 35.75 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 5.80 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 18.97 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 10.98 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2020. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.35 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 178.76 РУБ.
ОБЬЁМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 21.65 РУБ.
ОБЬЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 4.29 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 СБ. ДОП.13 П.2171	УСТАНОВКА СКРЕПЕРНАЯ УС-Ф-170, ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 1.450 Т КОМ	2.000	1063.56	2127.						2.90
		ЦЕНА ЕД.: 1260-196,44									
2	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ОТ 13 АВГУ СТА 1987Г ГОСАГРОПРОМА СССР П.1.3.5 (К=1,03*1,0112)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ	2.000	204.60		409.					
		ЦЕНА ЕД.: 196,44*1,03*1,0112									
3	35-3-9	МОНТАЖ СКРЕПЕРНОЙ УСТАНОВКИ УС-Ф-170 КОМПЛ	2.000	89.80		180.	143.	25.	119.00	238.	
								13.	8.32	17.	
4	Ц35-3-19	КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ МОНТАЖА СКРЕПЕРНОЙ УСТАНОВКИ НА ЕГО ДЛИНУ М	10.000	0.47		5.	4.	1.	1.00	10.	
								0.	0.06	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ЦЕНА РИЖСКОГО ГСКБ	ОБОРУДОВАНИЕ РАЗДАЧИ КОРМОВ ОРК-Ф-150 ДЛИНОЙ 80М ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ВЕС 5.200 Т КОМ: ЦЕНА ЕД.: 11670-(11670*675,64:2280)	1.000	8211.79	8212.						5.20
6	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ОТ 13/VIII-87Г ГОСАГРОПРОМА СССР П.1.2.5 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТНО С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ: ЦЕНА ЕД.: 11647*675,64:2280*1,03*1,012	1.000	3597.60		3598.					
7	Ц35-221 К=1,05	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДАЧИ КОРМОВ ОРК-Ф-400 КОМ:	1.000	208.50		209.	180.	9.	373.00	373.	
								4.	5.03	5.	
8	Ц35-222 К=1,05	КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ РАЗДАЧИ КОРМОВ НА ЕГО ДЛИНУ М:	-80.000	2.03		-162.	-139.	-6.	4.00	-320.	
								-3.	0.05	-4.	
9	ПР-Т 2106-2-25-Б (К=1,03*1,012)	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПА-1А ТУ105-2-04-0116-75 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 2*1,03*1,012	40.000	2.08		83.					
10	35-4-3	УСТАНОВКА ПОИЛОК ПА-1А ШТ:	40.000	0.84		34.	32.	1.	1.00	40.	
								0.	0.01	1.	
11	ПР-Т 1915-5-255	ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ СВАРНАЯ 2-7Х30 Т:	0.019	387.00	7.						
12	СЦМ 3-57	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 12 Т:	0.025	463.00		12.					
13	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА КАРТЫ УРОВНЯ	КОРМОРАЗДАТЧИК ВНУТРИ КОРМУШЕК ДВУХСТОРОННИЙ ДЛИНОЙ КАЖДАЯ СТОРОНА ПО 32 КВД-Ф-150 КОМ: ЦЕНА ЕД.: 2940-1178,80	4.000	1761.20	7045.						
14	КАТАЛОГ ЦЕН ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ:	4.000	1228.73		4915.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОБОРУДОВАНИЕМ ГОСАГРОПРОМА СССР ОТ 13/VIII-87Г П.1.2.1 (ПРИМЕН.) (К=1,03*1,012)	ЦЕНА ЕД.: 1178,8*1,03*1,012										
15	35-2-3	МОНТАЖ КОРМОРАЗДАТЧИКА КВД-Ф-150 ДЛИНОЙ 64М	КОМПЛ	4.000	121.00		484.	399.	62.	174.00	696.	
									33.	10.60	42.	
16	Ц35-2-17	КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ МОНТАЖА КОРМОРАЗДАТЧИКА НА ЕГО ДЛИНУ	М	-54.000	1.03		-56.	-49.	-5.	2.00	-108.	
									-3.	0.06	-3.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			17391.	9711.	570.	87.	-	988.	8.10
			РУБ.					-	45.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			17391.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		348.						
	ИТОГО:		РУБ.			17739.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		348.						
	ИТОГО:		РУБ.			18087.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		522.						
	ИТОГО:		РУБ.			18609.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		223.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.80%		142.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			18974.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				9017.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				694.	570.	87.	-	988.	
			РУБ.					-	45.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%			456.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	42.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	82.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			18974.	10167.	652.	87.	-	1030.	
			РУБ.					-	45.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			813.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			18974.	10980.	652.	87.	-	-	
			РУБ.						45.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			29954.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1030.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	697.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
17	ЕРЕР 9-122	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОНКИ	0.192	40.30		8.	4.	1.	34.90	7.	
		Т						0.	1.57	0.	
18	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОНКИ	0.192	441.00		85.					
		Т									
19	ЕРЕР 14-26 (М=1,05) (НА ОЦИНКОВ. СТАЛЬ)	МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК	10.810	92.72		1002.	543.	253.	84.21	910.	
		Т						26.	3.12	34.	
		ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05									
20	ССЦ Ч.3 П.1550	СТОИМОСТЬ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК	10.810	355.81		3846.					
		Т									
		ЦЕНА ЕД.: 1,53:4,3*1000									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	4941.	547.	254.	-	951.	0.00
		РУБ.					-	26.			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ..... РУБ.				4941.	547.	254.	-	951.	
		РУБ.					-	26.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУБ.	8.60%			425.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	39.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	77.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	5366.	624.	254.	-	990.	
		РУБ.					-	26.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			429.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	5795.	624.	254.	-	-	
		РУБ.						26.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			5795.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	990.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	650.	-	-	-	
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
21	ЕРЕР 13-160 (М=2)	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0.050	35.40		2.	0.	0.	2.92	0.	
								0.	0.13	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 17,7*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	2.	0.	0.	-	0.	0.00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				2.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	2.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	2.	0.	0.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				2.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			17391.	14654.	1117.	341.	-	1939.	8.10
			РУБ.					-	71.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			17391.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		348.						
	ИТОГО:		РУБ.			17739.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		348.						
	ИТОГО:		РУБ.			18087.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		522.						
	ИТОГО:		РУБ.			18609.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		223.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.80%		142.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			18974.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				9017.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				694.	570.	87.	-	988.	
			РУБ.					-	45.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				2.	0.	0.	-	0.	
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....		РУБ.				4941.	547.	254.	-	951.	
			РУБ.					-	26.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%			456.	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.	8.60%			425.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	81.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	159.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			18974.	15535.	1276.	341.	-	2020.	
			РУБ.					-	71.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			1243.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			18974.	16778.	1276.	341.	-	-	
			РУБ.						71.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			35752.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2020.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	1347.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ДЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.1КАТ. БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.С01 И ЧЕРТЕЖИ АОВ-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.12 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.12 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П.....	0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	66. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1СКОТОМЕСТ	0.61 РУБ.
ОБЬЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.07 РУБ.
ОБЬЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.01 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ. НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТ. ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.920 0.920	54.00		50. 50.	21. 21.	21. 9.	43.00 12.55	40. 12.	
2	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.920 0.920	4.88		4. 4.	2. 2. 1.	2. 1.	4.00 0.92	4. 1.	
3	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	2.260 2.260	1.21		3. 3.	3. 3.		2.00 2.00	5. 5.	
4	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	2.000 2.000	0.54		1. 1.	1. 1.		1.00 1.00	2. 2.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	58.	27.	23.	-	64.	0.00
							(50)	10.			
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				1.	1.	0.	-	2.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				57.	26.	23.	-	62.	
							(49)	10.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		23.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	82.	31.	23.	-	66.	
			----						-------			
			РУБ.					(50)	10.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		7.	(22)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	89.	31.	23.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						10.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			89.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	66.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	41.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

5	СЦМ 1-3-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.5	М	95.000	0.24		23.					
6	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0.325	23.60		8.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	31.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				31.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	31.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	33.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			33.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	89.	27.	23.	-	64.	0.00
			----						-------			
			РУБ.					(50)	10.			
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				31.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	1.	0.	-	2.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				57.	26.	23.	-	62.	
			----						-------			
			РУБ.					(49)	10.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		23.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	113.	31.	23.	-	66.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(50)	10.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		9.	(22)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	122.	31.	23.	-	-	
			РУБ.						10.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			122.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	66.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	41.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.IIIКАТ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО1-11 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ1-ЭМ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.96 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.91 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.05 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 1.42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1216. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.78 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1СКОТОМЕСТ 19.80 РУБ.
ОБЬЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2.40 РУБ.
ОБЬЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.48 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	СКЦЭ-84 П.1-201	СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ЯШИКА СИЛОВОГО ЯВШ3-25 ШТ	1.000	25.00		25.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
2	СКЦЭ-84 П.2-548	СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-73504-22У3 ШТ	1.000	114.00	114.						
3	СКЦЭ-84 П.2-548	УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-73504-22У3 ШТ	1.000	30.80		31.	12.	1.	16.00	16.	
								0.	0.57	1.	
4	СКЦЭ-84 П.2-2057 В.1	СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3 ШТ	2.000	216.00	432.						
5	СКЦЭ-84 П.2-2057 В.1	УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3 ШТ	2.000	13.84		28.	16.	2.	11.00	22.	
								1.	0.36	1.	
6	СКЦЭ-84 П.2-2029 В.1	СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3053-21У3 ШТ	2.000	121.00	242.						
7	СКЦЭ-84 П.2-2029	УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3053-21У3 ШТ	2.000	9.28		19.	9.	2.	7.00	14.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.1							1.	0.36	1.	
8	8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.133	108.00		14.	5.	5.	61.00	8.	
								1.	12.69	2.	
9	8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.287	123.00		35.	8.	11.	49.00	14.	
								3.	14.71	4.	
10	8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	0.260	1.34		0.	0.	0.	2.00	1.	
								0.	0.06	0.	
11	Ц8-147-20 8.2	УСТАНОВКА ПОЛОК КАБЕЛЬНЫХ К1163 100ШТ	0.480	1.89		1.	1.	0.	2.00	1.	
								0.	0.19	0.	
12	8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0.740	27.80		21.	11.	1.	25.00	19.	
								0.	0.31	0.	
13	8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.006	377.00		2.	0.	0.	41.00	0.	
								0.	1.32	0.	
14	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.310	54.00		17.	7.	7.	43.00	13.	
								3.	12.55	4.	
15	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.100	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
16	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.300	1.21		0.	0.		2.00	1.	
17	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	11.610	37.50		435.	129.	267.	20.00	232.	
								85.	9.44	110.	
18	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	3.150	60.80		192.	74.	72.	41.00	129.	
								26.	10.84	34.	
19	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0.680	68.00		46.	17.	19.	44.00	30.	
								6.	11.46	8.	
20	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1.840	48.00		88.	33.	23.	31.00	57.	
								7.	5.21	10.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	8-409-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ СУМ.СЕЧ. ДО 16ММ2 В ТРУБАХ	100М	0.210	9.29		2.	1.	1. 0.	7.00 1.88	1. 0.	
22	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	152.000	1.33		202.	70.		1.00	152.	
23	8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	ШТ	8.000	2.17		17.	4.		1.00	8.	
24	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К СЕТИ	ШТ	43.000	2.62		113.	81.	2.	3.00	129.	
25	05-18 П.17-21	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ	ПАРА	2.000	0.46	1.						
26	45-01 П.3	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ	ПАРА	2.000	1.29	3.						
27	2402 П.03-018	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ОП-5-01	ШТ	1.000	15.45	15.						
28	05-18 П.17-12	ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ	КГ	1.000	0.63	1.						
29	280222 П.19-150	ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	ШТ	2.000	1.30	3.						
30	240206 П.39	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ	К-Т	3.000	0.50	2.						
31	8-472-8	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ.6ММ	100М	5.600	51.80		290.	83.	9. 1.	26.00 0.13	146. 1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			813.	1578.	562.	422.	-	1171.	0.00
			РУБ.					(984)	134.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			813.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		16.						
	ИТОГО:		РУБ.			829.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		16.						
	ИТОГО:		РУБ.			845.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7.00%		57.						
	ИТОГО:		РУБ.			902.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.70%		6.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			908.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1578.	562.	422.	-	1171.	
			РУБ.					(984)	134.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		489.	(0)	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	45.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	88.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			908.	2067.	650.	422.	-	1216.	
			РУБ.					(984)	134.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		165.	(433)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			908.	2232.	650.	422.	-	-	
			РУБ.						134.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3140.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1417)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1216.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	784.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

32	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0.015	166.00		2.					
33	1509-3-038 С К-1,3 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2	1000М	0.970	248.85		241.					
		ЦЕНА ЕД.: 221*1,126										
34	1509-3-038 С К-1,2 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0.340	270.24		92.					
		ЦЕНА ЕД.: 240*1,126										
35	1509-3-038 С К-1,2 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2	1000М	0.450	445.90		201.					
		ЦЕНА ЕД.: 396*1,126										
36	1509-3-038 С К-1,2 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х70+1Х35ММ2	1000М	0.010	1810.61		18.					
		ЦЕНА ЕД.: 1608*1,126										
37	1509 Д.14 Т.5-077 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2	1000М	0.040	15.62		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 14*1,116										
38	2405 Д.22 П.1-1447 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ20-П1,87	ШТ	26.000	1.82		47.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,073										
39	2405 Д.22	ЛОТОК НЛ40-П1,87	ШТ	48.000	2.09		100.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.1-1450 (К=1,073)	ЦЕНА ЕД.: 1,95*1,073										
40	2405 П.1-696 (К=1,073)	ПОЛКА К1161	1000ШТ	0.026	139.49		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 130*1,073										
41	2405 П.1-698 (К=1,073)	ПОЛКА К1163	1000ШТ	0.048	289.71		14.					
		ЦЕНА ЕД.: 270*1,073										
42	2405 П.1-861 (К=1,073)	СТОЙКА К1150	1000ШТ	0.012	236.06		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 220*1,073										
43	2405 П.1-862 (К=1,073)	СТОЙКА К1151	1000ШТ	0.062	338.00		21.					
		ЦЕНА ЕД.: 315*1,073										
44	2405 Д.15 П.1-1339 (К=1,073)	СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛУ45	ШТ	7.000	0.43		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,073										
45	СЦМ 1-3-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20:Т2.5	М	10.000	0.30		3.					
46	СЦМ 1-3-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	М	22.000	0.40		9.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	759.	0.	0.	-	0.	0.06
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				759.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	759.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		61.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	820.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			820.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			813.	2337.	562.	422.	-	1171.	0.00
			РУБ.					(984)	134.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			813.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		16.						
		ИТОГО:	РУБ.			829.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		16.						
		ИТОГО:	РУБ.			845.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		57.						
		ИТОГО:	РУБ.			902.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		6.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			908.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				759.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1578.	562.	422.	-	1171.	
			----						-------			
			РУБ.					(984)	134.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		489.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	45.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	88.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			908.	2826.	650.	422.	-	1216.	
			----						-------			
			РУБ.					(984)	134.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		226.	(433)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			908.	3052.	650.	422.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						134.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3960.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1417)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1216.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	784.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.IIIКАТ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА Т=-20 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.С01-11 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ1-ЭМ5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.73 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... -0.73 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... -0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -218. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.13 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	ЮСКЦЭ-84 П.2-2029 В.1	СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3053-21У3 ШТ	-2.000	121.00		-242.					
2	МЭСКЦЭ-84 П.2-2029 В.1	УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3053-21У3 ШТ	-2.000	9.28		-19.	-9.	-2.	7.00	-14.	
								-1.	0.36	-1.	
3	МЭЦ8-397-2	УСТАНОВКА ЛОТКА НЛ40-П1,87 Т	-0.283	123.00		-35.	-8.	-11.	49.00	-14.	
								-3.	14.71	-4.	
4	МЭЦ8-147-20 В.2	УСТАНОВКА ПОЛОК КАБЕЛЬНЫХ К1163 100ШТ	-0.480	1.89		-1.	-1.	-0.	2.00	-1.	
								-0.	0.19	-0.	
5	МЭЦ8-416-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ СЕЧ. ДО 10ММ2 НА ЛОТКАХ 100М	-2.660	37.50		-100.	-30.	-61.	20.00	-53.	
								-19.	9.44	-25.	
6	МЭЦ8-146-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ ПРИ ВЕСЕ 1М ДО 3КГ НА СКОБАХ 100М	-1.840	48.00		-88.	-33.	-23.	31.00	-57.	
								-7.	5.21	-10.	
7	МЭЦ8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 16ММ2 ШТ	-32.000	1.33		-43.	-15.		1.00	-32.	
8	МЭЦ8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.	-8.000	2.17		-17.	-4.		1.00	-8.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 70ММ2 ШТ									
9	МЭЦ8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ К СЕТИ ШТ	-8.000	2.62		-21.	-15.	-0.	3.00	-24.	
		ДОБАВИТЬ									
10	МЭЦ8-397-1	ПРОКЛАДКА ЛОТКОВ НЛ20-П1,87 Т	0.255	108.00		28.	9.	9.	61.00	16.	
								3.	12.69	3.	
11	МЭЦ8-147-7	УСТАНОВКА ПОЛОК КАБЕЛЬНЫХ К1161 100ШТ	0.380	1.34		1.	0.	0.	2.00	1.	
								0.	0.06	0.	
12	МЭЦ8-400-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ СУМ.СЕЧ. ДО 16ММ2 НА СКОБАХ 100М	0.090	68.00		6.	2.	3.	44.00	4.	
								1.	11.46	1.	
		2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
13	ЮМ2405 Д.22 П.1-1450 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ40-П1,87 ШТ	-48.000	2.09		-100.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,95*1,073									
14	ЮМ2405 П.1-698 (К=1,073)	ПОЛКА К1163 1000ШТ	0.048	289.71		14.					
		ЦЕНА ЕД.: 270*1,073									
15	ЮМ1509 Т.3-038 С К-1,2 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	-0.010	270.24		-3.					
		ЦЕНА ЕД.: 240*1,126									
16	ЮМ1509 Т.3-038 С К-1,2 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2 1000М	-0.450	445.90		-201.					
		ЦЕНА ЕД.: 396*1,126									
17	ЮМ1509 Т.3-038 С К-1,2 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х70+1Х35ММ2 1000М	-0.010	1810.61		-18.					
		ЦЕНА ЕД.: 1608*1,126									
		ДОБАВИТЬ									
18	ЮМ2405 Д.22 П.1-1447 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ20-П1,87 ШТ	50.000	1.82		91.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,073									
19	ЮМ2405 П.1-696 (К=1,073)	ПОЛКА К1161 1000ШТ	0.038	139.49		5.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 130*1,073									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	-743.	-104.	-85.	-	-218.	0.00
		РУБ.					(-189)	-26.			
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				-743.	-104.	-85.	-	-218.	
		РУБ.					(-189)	-26.			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	-743.	-104.	-85.	-	-	
		РУБ.						-26.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			-743.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-189)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-218.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-130.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.IIIКАТ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.С01-11 И ЧЕРТЕЖИ ЭМ1-ЭМ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.11 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.11 ТЫС.РУБ.
Н У Ч.П..... 0.35 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 266. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.18 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 200.0 СТОИМОСТЬ НА 1 1СКОТОМЕСТ 10.53 РУБ.
ОБЬЕМ 1651.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 1.28 РУБ.
ОБЬЕМ 8330.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.25 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-612-1	УСТАНОВКА ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ8501 100ШТ	0.010	386.00		4.	1.	0.	248.00	2.	
								0.	3.64	0.	
2	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.480	127.00		61.	26.	17.	97.00	47.	
								5.	14.32	7.	
3	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.050	278.00		14.	3.	3.	103.00	5.	
								1.	23.48	1.	
4	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.020	116.00		2.	1.	1.	81.00	2.	
								0.	23.48	0.	
5	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.130	49.80		6.	5.	0.	68.00	9.	
								0.	0.08	0.	
6	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО	3.000	86.10		258.	38.	64.	22.00	66.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М						20.	8.78	26.	
7	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1.690	60.80		103.	40.	39.	41.00	69.	
									14.	10.84	18.	
8	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0.100	68.00		7.	2.	3.	44.00	4.	
									1.	11.46	1.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	455.	117.	127.	-	257.	0.00
			РУБ.					(244)	41.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				455.	117.	127.	-	257.	
			РУБ.					(244)	41.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 0.00%)		102.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	18.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	557.	135.	127.	-	266.	
			РУБ.					(244)	41.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		45.	(107)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	602.	135.	127.	-	-	
			РУБ.						41.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			602.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(351)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	266.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	176.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

9	1517 Д.16 П.02-490 (К=1,076)	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ85О1 ЦЕНА ЕД.: 39*1,076	ШТ	1.000	41.96		42.					
10	1507 Д.64 П.5-218 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП23-2Х40-002 ЦЕНА ЕД.: 20*1,082	ШТ	48.000	21.64		1039.					
11	1515 П.1-046 (К=1,071)	ЛАМПА ЛБР-40 ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,071	ШТ	96.000	0.80		77.					
12	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С-220	10ШТ	9.600	1.42		14.					
13	СЦМ 5-3-36	СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-		7.000	1.40		10.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60-01У3 ШТ									
14	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.310	166.00		51.					
15	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0.130	191.00		25.					
16	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0.110	190.00		21.					
17	СЦМ 5-1-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ, СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0.010	227.00		2.					
18	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0.700	0.99		1.					
19	15-04-01 П.7 (К=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-УР44-17-6/220 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08	13.000	0.35		5.					
20	24-05 П.1-364 (К=1,082)	КОРОБКА КОР-73 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082	20.000	0.43		9.					
21	24-05 П.1-365 (К=1,082)	КОРОБКА КОР-74 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,41*1,082	66.000	0.44		29.					
22	24-05 П.1-779 (К=1,073)	СЕРЬГА К1016 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,073	64.000	0.36		23.					
23	24-05 Д.12 П.1-956 (К=1,073)	ЗАЖИМ СТРУННЫЙ К296 1000ШТ ЦЕНА ЕД.: 94*1,073	0.064	100.86		6.					
24	24-05 Д.12	МУФТА НАТЯЖНАЯ К805 ШТ	8.000	1.29		10.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.1-1015											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,073										
25	2405 Д.10	АНКЕР К675	ШТ	16.000	0.57		9.					
	П.1-1238											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,53*1,073										
26	2405 Д.12	ЗАЖИМ К676	1000ШТ	0.016	327.27		5.					
	П.1-957											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 305*1,073										
27	2405 П.1-466	ЛЕНТА ЛМ-5У	1000М	0.150	17.92		3.					
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 16,7*1,073										
28	2405 П.1-112	КНОПКА ТИП 3,5	1000ШТ	1.000	0.32		0.					
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,073										
29	0117 Т.1	КАТАНКА ДИАМ.6ММ ГОСТ 14085-79	1000КГ	0.067	183.70		12.					
	(К=1,032)											
		ЦЕНА ЕД.: 178*1,032										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	1393.	0.	0.	-	0.	0.00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				1393.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	1393.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		111.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	1504.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			1504.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	1848.	117.	127.	-	257.	0.00
			РУБ.					(244)	41.			
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				1393.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				455.	117.	127.	-	257.	
			РУБ.					(244)	41.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		102.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	18.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	1950.	135.	127.	-	266.	
			РУБ.					(244)	41.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		156.	(107)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			0.	2106.	135.	127.	-	-	
			РУБ.						41.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2106.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(351)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	266.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	176.	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ЛЕВЧЕНКОВА О.Л. /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.IIIКАТ.ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАВ.ГР.КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРОВНИКА НА 200 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СО СТАЦИОНАРНОЙ РАЗДАЧЕЙ КОРМОСМЕСИ

	КОЛИЧЕСТВО	
	С БАКОМ ЕМК.7,5М3	С ВЭП-600
1	2	3
I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	12584	12564
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	9220	9200
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2981	2973
II. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	57	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	40	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2	-
ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31 (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	161	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	110	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	5	-
СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	3	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-	-
ТРУБОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ И3 ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО БЛОКА (С БАКОМ ЕМК.7,5М3)		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	5	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-	-

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1 (С ВЭП-600)		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	-	53
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	-	30
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-	3
ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ Т31 (С ВЭП-600)		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	-	162
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	-	110
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-	5
ВЕНТИЛЯЦИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч	1017	1017
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	780	780
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	56	56
III. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	2020	2020
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	1350	1350
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	341	341
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	66	66
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	40	40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	23	23
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	1216	1216
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	780	780
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	422	422
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	266	266
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	180	180
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	127	127
ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч	17395/14096	17364/14061
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	12500	12470
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	3957	3950

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

gost.e-ecolog.ru