ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-65.91

БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т

Альбом 10 Часть 2 (стр. 102 ÷ 165)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 708-65.91

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ Ж.Д ВАГОНОВ И АВТОСАМОСВАЛОВ.

ОСНОВАНИЕ: АР 1.1-22,КЖ Л.1-24,30,32-37

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 90,408 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11706 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,199 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 9045 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат; единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин все го
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1591	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	3,32	144,00 6,41	137,39 56,18	479 186	21	456 186	13,00 80,78	43 268
2	Е1-962 т.ч. п.2.67 Кт=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	2,33	89,60 89,60	-	208	208	- -	184,80 -	431 -
3	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	5981,00	0,29 -	-	1734	-	- -	- -	- -
4	Е1-1624	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	3,32	14,20 1,59	12,34 5,81	47 13	5	41 13	3,23 5,49	11 18
5	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	2,19	144,00 6,41	137,39 56,18	315 123	14	301 123	13,00 80,78	28 177
6	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3942,00	0,29	-	1143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1		-	-			-	-	-
7	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,36	20,30	20,30	28	-	27	-	-
		1000М3		-	6,82			9	9,82	13
8	Е1-1645 К=5 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 25М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	6,79	11,60	11,60	79	-	78	-	-
		1000М3		-	3,90			26	5,62	38
9	Е1-1549	-ЗАСЫПКА ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ ЗА ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПАНДУСА	2,39	106,00	101,19	42	2	39	9,75	4
		1000М3		4,81	41,60			16	59,90	24
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	4,38	46,00	-	202	202	-	99,30	435
		100М3		46,00	-			-	-	-
11	Е1-1134	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	17,52	9,69	3,49	170	109	61	11,20	196
		100М3		6,20	2,29			40	3,30	58
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4447	561	1003		1148
			РУБ.					413		596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4447	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	974	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			415	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1105	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ								
12	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(В3,5)	4,66	27,41	0,28	128	3	1	1,37	6
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
13	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200(В15) ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3М3	7,20	38,91	0,59	280	26	4	6,66	48
		М3		3,63	0,18			1	0,23	2
14	Е6-12	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА (В15) М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА	29,20	35,53	1,01	1037	60	30	3,84	112
				2,05	0,30			9	0,39	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М								
			М3							
15	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
16	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,12	270,00	-	302	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
17	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
			Т	30,00	0,39			-	0,50	-
18	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,32	329,00	1,30	105	4	-	21,10	7
			Т	12,40	0,39			-	0,50	-
19	Е6-88	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,21	478,00	2,20	100	4	-	34,40	7
			Т	20,20	0,66			-	0,85	-
20	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,02	5,10	-	31	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
21	Е6-13	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	0,28	35,17	0,34	218	17	2	5,07	31
			М3	2,78	0,10			1	0,13	1
22	Е7-15	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК-ПЕРЕМЫЧЕК	2,00	6,59	2,68	13	5	5	4,51	9
			ШТ	2,91	0,96			2	1,24	2
23	608-72036 Смц П,9-93	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200(В15)ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,41	65,90	-	27	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,55	25,00	-	14	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
26	Е6-28	-ПОДБЕТОНКА ПОД ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА 7,5	0,32	31,69	0,76	10	-	-	2,86	1
			М3	1,55	0,23			-	0,30	-
27	Е8-11	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПОДБЕТОНКУ	0,69	11,76	0,37	8	-	-	0,89	1
			М3	0,65	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2329	122	42		226
				РУБ.				13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2329	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		416	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	135	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		405	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.		1342	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		383	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			217	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	203	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	203	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДБУНКЕРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
28	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТРЕКИ ИЗ БЕТОНА М50(Б3,5)	35,10	27,41	0,28	969	25	10	1,37	48
		М3		0,70	0,08			3	0,10	4
29	Е6-199	-УСТРОЙСТВО ПОДБУНКЕРНОГО ТОННЕЛЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	461,50	39,77	1,48	18354	1786	683	6,99	3226
		М3		3,87	0,44			203	0,57	263
30	С124-25	-АРМАТУРА КЛАССА А1	2,52	309,00	-	779	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	С124-27	-АРМАТУРА КЛАСАА А3	31,07	284,00	-	8824	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,59	563,00	2,00	332	43	1	123,00	73
		Т		73,00	0,66			-	0,85	1
33	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,75	478,00	2,20	359	15	1	34,40	26
		Т		20,20	0,66			-	0,85	1
34	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,75	355,00	1,30	266	29	1	64,00	48
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
35	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,71	329,00	1,30	234	9	1	21,10	15
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
36	Е6-173	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОННЕЛЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	8,00	42,74	0,81	342	37	7	8,40	67
		М3		4,61	0,24			2	0,31	2
37	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,25	338,00	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,26	325,00	-	85	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
40	Е6-192	-ТОННЕЛЬ ВЫХОДА ИЗ ПОДБУНКЕРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 220ММ,ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ БОЛЕЕ 1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	12,50	43,31	1,06	455	49	11	6,27	87
				4,71	0,32			3	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
41	С124-25	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,15	309,00	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	С124-27	-АРМАТУРА КЛАСАА А3	0,49	284,00	-	139	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
44	С197-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	28,40	5,10	-	145	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е41-26	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ	3,51	45,10	2,42	158	78	9	44,50	156
		ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ		22,80	0,73			3	0,94	3
		100М2								
46	Е41-30	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ	4,67	54,50	2,42	254	147	11	59,70	279
		ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ		31,40	0,73			3	0,94	4
		100М2								
47	Е6-13	-ОБЕТОНКА БАШМАКА БЕТОНОМ КЛАССА В12,5	0,15	35,17	0,34	5	-	-	5,07	1
		М3		2,98	0,10			-	0,13	-
48	Е9-202 Т,Ж, П1,6	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯЧКА СТАЛЬНЫМИ ЩИТАМИ	0,08	55,41	17,61	4	2	1	41,00	3
	ТАБЛ. П10 Кн1,03	Т		26,26	5,25			-	6,77	1
49	С121-2114 Т,Ч,Т63	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,08	432,92	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С121-8 Т,Ч,Т512	-ЗАВОДСКАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ	0,08	31,10	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			51888	2221	736		4032
			РУБ.					217		283
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31839	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			4663	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	2436	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			18103	-	-		-
	ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			14117	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5254	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		483
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	947	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2966	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			40859	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4794
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3383	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			40106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4798
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5386	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			38656	2904	1781		5406
			РУБ.					643		895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38615	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5081	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3545	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10508	-	-		-
		ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			15459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		584
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1146	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3598	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6881
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4691	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			48631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6885
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4694	-		-
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
51	Е8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ.	6,91	34,18	0,81	236	15	6	4,05	28
				2,21	0,24			2	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при высоте этажа до 4м (цоколь)								
		м3								
52	Е8-36	-стены из керамического кирпича внутренние, для	3,00	34,01	0,81	129	8	3	3,90	15
		зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м		2,10	0,24			1	0,31	1
		м3								
53	Е11-11	-утолщение бетонной подготовки под стены из бетона класса	6,00	30,24	-	121	6	-	2,90	12
		В12,5		1,62	-			-	-	-
		м3								
54	Е8-13	-горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов,	0,13	86,48	1,50	12	3	-	38,10	5
		цементная с жидким стеклом		19,60	0,45			-	0,58	-
		100м2								
55	Е8-43	-стены лестничной клетки толщиной 120мм	0,24	496,24	7,78	120	18	2	137,00	33
		100м2		74,00	2,31			1	2,98	1
56	Е7-445	-укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе	2,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
		монтажных элементов до 5т и высоте здания до 25м		0,08	0,06			-	0,08	-
		шт								
57	608-70006 Смд П.9-92	-перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200(В15) объемом до 0,5м3	0,06	64,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
58	С13-9	-арматура А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
59	С13-16	-проволочная арматура ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
60	Е8-43	-цоколь из кирпича толщиной 120мм	0,40	496,24	7,78	198	29	3	137,00	55
		100м2		74,00	2,31			1	2,98	1
		Итого прямые затраты по разделу 4		руб.		823	79	14		148
				руб.				5		5
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -		руб.		823	-	-		-
		материалы -		руб.		19	-	-		-
		всего заработная плата-		руб.		-	84	-		-
		стоимость материалов и конструкций -		руб.		4	-	-		-
		местные материалы-		руб.		703	-	-		-
		накладные расходы -		руб.		136	-	-		-
		нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		сметная заработная плата в Н.Р. -		руб.		-	25	-		-
		плановые накопления -		руб.		75	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ -		руб.		1034	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		166
		сметная заработная плата -		руб.		-	109	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ								
61	Е9-31 Т.Ж. П1.6 ТАБЛ. П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ 100М2	3,08	255,84 81,67	101,76 38,21	786	251	314 118	136,00 49,29	419 152
62	ПРТ 24-18-29 П.09-1053 С181-2387 ТР.Т	-СТОИМОСТЬ РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА 1ПТС-130-3,7 М2	267,20	22,10 -	- -	5905	-	- -	- -	-
63	ТО ЖЕ П.09-1055	-ТО ЖЕ,ДОБОРНЫЕ ТИПА ПТСД-130-3,7 М2	40,70	26,91 -	- -	1095	-	- -	- -	-
64	Е12-280 С111-523	-УСТАНОВКА НАШЕЛЬНИКОВ И СЛИВОВ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ(СВЕРХ НОРМ ЭСН) 100М2	1,20	53,42 45,80	0,41 0,12	64	55	- -	83,00 0,15	100 -
65	С121-2804	-ЭЛЕМЕНТЫ ФАСОННЫЕ/ДОБОРНЫЕ/ДЛЯ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ /ТУ 36-2336-82 С ИЗМ.1/ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (СВЕРХ НОРМ ЭСН) Т	8,66	673,80 -	- -	444	-	- -	- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			8294	306	314		519
			РУБ.					118		152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7064	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7000	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	210	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			658	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			227	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	369	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			444	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	388	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			10331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	653	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ ИЗ ПРОФЛИСТА								
66	Е9-29 Т.М. П1.6 ТАБЛ П10 К=1.03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ =0.95/ 100М2	6,04	210,12 55,62	121,54 42,33	1270	336	735 256	94,00 54,61	568 338
67	С121-2413	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 1ММ Т	7,97	345,00 -	- -	2750	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4020	336	735		568
			РУБ.					256		338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4020	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			199	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	592	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2750	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			349	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		938
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4714	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		938
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	655	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
68	Е9-28 Т.М. П1.6 ТАБЛ П10 К=1.03	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ =0.95/ 100М2	6,10	40,99 18,64	15,76 5,28	250	114	96 32	31,40 6,81	192 42
69	С121-2413	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 1ММ	8,05	345,00 -	- -	2777	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3027	114	96		192
			РУБ.					32		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3027	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	146	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2777	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			263	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
70	Е12-288	-СТЯЖКА ИЗ ЛЁГКОГО БЕТОНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	4,52	46,46	1,08	210	5	4	2,32	10
		М3		1,17	0,32			1	0,41	2
71	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	1,13	54,70	4,00	69	32	4	48,20	55
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		28,40	1,20			1	1,55	2
		100М2								
72	Е12-285	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ	1,13	43,10	3,81	69	25	4	37,70	43
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284		22,20	1,14			1	1,47	2
		100М2								
73	С11-690	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	16,34	76,80	-	1255	-	-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 /ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
74	Е11-59	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50	0,13	71,08	1,02	9	2	-	28,50	4
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
75	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	1,00	338,00	15,60	340	55	16	95,20	96
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ		54,90	4,69			5	6,05	6
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЙ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕКОНСТРУКЦИИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ	0,29	110,00	1,30	39	4	-	24,00	7
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
77	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,06	192,00	0,41	12	3	-	83,00	5
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
78	С111-342	-СТОИМОСТЬ КОСТЫЛЕЙ	18,00	0,32	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,06	84,72	1,02	5	1	-	28,50	2
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1977	127	28		222
			РУБ.					8		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1977	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			509	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	135	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1258	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			59	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			327	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			185	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	192	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			2489	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	192	-		-
	РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ									
80	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,45	496,24	7,70	223	33	3	137,00	62
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		74,80	2,31			1	2,98	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
81	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	3,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
		0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		0,08	0,06			-	0,08	-
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
82	6Э8-73006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
	СЧ.Ц	ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ								
	П.3-92	БЕТОНА М-200(В15)ОБЪЕМОМ ДО		-	-			-	-	-
		0,5М3								
		М3								
83	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			230	53	3		62
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
84	Е9-34 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФФ,НАДЕЖОСТИ -0,95/ 100М2	0,23	287,37 71,07	160,68 52,22	65	16	36 12	111,00 67,36	25 15
85	С121-2360 Т,Ч,ТБ3	-ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,15	390,92 -	- -	59	-	- -	- -	- -
86	С111-364	-РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ КГ	20,90	1,73 -	- -	36	-	- -	- -	- -
87	С121-234 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОТД20,12 ШТ	3,00	29,81 -	- -	89	-	- -	- -	- -
88	С121-328	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 Т	0,02	269,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
89	ПР-НТ 24-18-29 П,09-1093 09-1094	-ПРИБОР-СТЕРЖЕНЬ С УСТАНОВКОЙ ШТ	3,00	6,05 -	- -	18	-	- -	- -	- -
90	С111-344	-ПРИБОРЫ ОТКРЫВАНИЯ КГ	6,82	0,47 -	- -	3	-	- -	- -	- -
91	ЕС111-365 К=1,1 НА З/ПЛ	-РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ КГ	1,89	1,10 0,10	- -	2	-	- -	0,17 -	- -
92	Е15-740 Т,Ч, П3,24	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	0,15	838,00 124,40	5,60 1,68	128	19	1 -	216,00 2,17	33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ /ПЕРЕПЛЕТЫ ДВОЙНЫЕ/								
93	Е15-770	100М2 -ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	0,02	94,50 78,50	2,60 0,78	9	2	- -	141,00 1,01	3 -
94	Е15-771	100М2 -ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	0,03	66,70 56,10	2,50 0,75	9	2	- -	104,00 0,97	3 -
95	С111-599	100М2 -СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	5,42	9,87 -	- -	53	-	- -	- -	- -
96	С121-2 ТВ12	М2 -ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗАВОДСКАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 В 2 СЛОЯ	0,25	31,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			478	39	37		64
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			288	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА *	РУБ.				*	61	*		*
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
97	Е10-125 Т.Ч, П3,1 Кр1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (НАРУЖНЫЕ) М2	0,40	1,63 0,73	0,35 0,11	14	6	3 1	1,16 0,14	10 1
98	Е10-127	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВНУТРЕННИЕ) М2	7,52	2,00 0,67	0,13 0,04	15	5	1 -	1,16 0,05	9 -
99	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	0,40	1,34 0,20	- -	11	2	- -	0,36 -	3 -
100	С122-278	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМ ПОЛОТНОМ ДНГ 21-10, ДНГ 24-9 М2	10,50	16,30 -	- -	171	-	- -	- -	- -
101	С122-271	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ ДВГ 21-13 М2	5,42	14,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
102	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
103	С111-449-1	-ТОЖЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	3,23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
104	С111-448-1	-ТОЖЕ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
105	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	3,00	2,91 -	- -	9	-	- -	- -	- -
106	С111-398	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ 100ШТ	0,05	230,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ДВЕРЬ ТИП 6								
107	Е10-125 Т.Ч, П3,1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (НАРУЖНЫЕ) М2	2,40	1,63 0,73	0,35 0,11	4	2	1 -	1,16 0,14	3 -
108	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО	2,40	1,34 0,20	- -	5	-	- -	0,36 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3М2								
		М2								
109	С122-879	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМ ПОЛОТНОМ ДНГ 24-10	2,40	15,70	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
110	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
111	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	2,91	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
112	Е18-28	-УСТАНОВКА БРУСА ВНИЗУ ДВЕРНОГО ПРОЕМА	0,02	110,00	1,38	2	-	-	24,00	-
				12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
113	Е18-126	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ	0,65	0,51	0,03	1	-	-	0,78	1
		НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2		0,42	0,01			-	0,01	-
		М2								
114	Е18-34 С111-315	-ЗАШИВКА ФРАМУГИ НАД ДВЕРЬЮ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ	0,65	0,38	0,02	1	-	-	0,54	-
		М2		0,30	0,01			-	0,01	-
115	ПВ-НТ 07-27-01/7 4 П1985 С111-316 ТР-Т	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	0,65	2,90	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			419		15	5	27
			РУБ.						1	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			412		-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			38		-	-	-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-		16	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			361		-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			66		-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-		9	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			37		-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			515		-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		25	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			515		-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		25	-	-
	РАЗДЕЛ 12. ВОРОТА									
116	Е9-33	-МОНТАЖ РАМЫ БОРЗТ	2,08	44,29	18,65	99		27	39	19,40	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	Т		12,98	6,79			14	8,76	18
117	С121-1969 ТБ3	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ У ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	2,08	278,92	-	580	-	-	-	-
118	Е9-202 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПОЛОТЕН ВОРОТ И КАЛИТКИ (ОБЩИЙ ВЕС) Т	2,20	55,41 26,26	17,61 5,25	122	58	39 12	41,00 6,77	90 15
		СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ И КАЛИТКИ								
119	С121-1971 ТБ3	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	1,71	307,92	-	527	-	-	-	-
120	26-36	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ ПЛИТАМИ ПСБС М3	2,64	7,68	-	20	-	-	-	-
121	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	2,70	45,70	-	123	-	-	-	-
122	С111-11 К=1,1 НА З/ПЛ	-АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН В ПОЛОТНАХ ВОРОТ КГ	1,95	0,40	-	1	-	-	-	-
123	10-28	-ДЕРЕВЯННЫЙ БРУС ПОЛОТЕН ВОРОТ М3	0,17	113,80	-	19	-	-	-	-
124	15-740	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ ВИТРИННЫМ НЕПОЛИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.6,5ММ М2	19,74	4,19	-	83	-	-	-	-
125	С111-363 К=1,1 НА З/ПЛ	-РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ КГ	120,10	1,78	-	214	-	-	-	-
126	С111-342	-ФУРНИТУРА ВОРОТ КГ	4,38	0,32	-	1	-	-	-	-
127	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ В КАЛИТКЕ ШТ	3,00	2,91	-	9	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Руб.			1791	85	78		133
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		Руб.					26		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1658	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1444	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			165	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	139	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПОДВАЛОВ								
128	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,10	39,59	0,99	83	7	2	7,19	15
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
129	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5	30,86	30,24	-	933	58	-	2,90	89
		М3		1,62	-			-	-	-
130	Е11-11	-ТОЖЕ ИЗ БЕТОНА 7,5	28,51	29,33	-	836	46	-	2,90	83
		М3		1,62	-			-	-	-
131	Е12-289	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ	2,59	70,99	1,30	184	28	3	18,90	49
	С111-80	ГИДРОИЗОЛОМ - ПЕРВЫЙ СЛОЙ								
	С111-370	100М2		10,70	0,39			1	0,50	1
132	Е12-291	-ТОЖЕ ВТОРОЙ СЛОЙ	2,59	61,59	1,02	160	20	3	12,80	33
	ТОЖЕ	100М2		7,56	0,31			1	0,40	1
133	Е13-291	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ	259,20	0,13	-	34	31	-	0,28	52
		М2		0,12	-			-	-	-
134	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В15	3,49	123,85	1,74	429	71	6	40,20	140
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	2
135	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ(К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)	6,97	15,81	0,28	110	4	2	1,06	7
		100М2		2,59	0,08			1	0,10	1
136	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	2,10	135,29	1,74	284	43	4	40,20	84
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
137	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ	2,10	17,85	0,28	37	1	-	1,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЯ								
		100М2		0,59	0,08			- -	0,10	-
138	Е6т83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,00	19
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
139	С147т30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,90	5,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			2841	302	16		555
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2841	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			410	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			2105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			265	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		603
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	391	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			3576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		603
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	391	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
140	Е11т226	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д	0,65	421,00	0,75	272	28	-	75,50	49
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
141	Е26т33 С11-т113	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ Y=250КГ/М3 ТОЛЩ 140ММ	3,71	86,29	1,18	320	25	4	11,80	44
		М3		6,70	0,35			1	0,45	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			592	53	4		93
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			592	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			535	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	54	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			745	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА И ПР.								
142	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПОТОЛКОВ 100М2	8,50	11,90 7,70	0,03 0,01	6	4	- -	13,50 0,01	7 -
143	Е13-121	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ 100М2	2,34	8,48 2,25	0,22 0,07	20	5	- -	3,41 0,09	8 -
144	Е13-153	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ 100 М2	4,69	11,33 1,66	0,13 0,04	53	8	- -	2,53 0,05	12 -
145	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН 100М2	3,30	11,90 7,70	0,03 0,01	39	25	- -	13,50 0,01	45 -
146	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 100М2	4,23	7,71 2,05	0,20 0,06	33	9	1 -	3,10 0,08	13 -
147	Е13-153	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ 100 М2	8,46	10,30 1,51	0,12 0,04	87	13	1 -	2,30 0,05	19 -
148	Е15-275	-ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ СТЕН 100М2	1,40	35,96 20,60	1,00 0,30	50	29	1 -	37,00 0,39	52 1
149	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	1,40	44,80 7,90	0,50 0,15	63	11	- -	14,50 0,19	20 -
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
150	Е9-50 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ П10 К=1,03	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ /КОЭФ.НАДЕЖНОСТИ =0,95/ Т	0,03	75,19 44,60	14,73 4,42	2	1	- -	69,10 5,70	2 -
151	ПР-Т01-22 ДОП20 П119-1 С181-1968 ТР-Т	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ОЦИНКОВАННЫХ И ОКРАШЕННЫХ 100М2	0,10	378,34 -	- -	39	-	- -	- -	- -
152	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	0,10	123,00	0,23	13	10	-	182,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АКУСТИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ АГШ) 100М2		101,00	0,07			-	0,09	-
153	С190 СТР43 П31 С111-754 ТР,Т	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ АГШ М2	18,34	2,80 -	- -	29	-	- -	- -	- -
154	Е13-121	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	1,04	7,71	0,20	8	2	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
155	Е13-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ ЗА 2 РАЗА	2,07	10,30	0,12	21	3	-	2,30	5
		100 М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		463	120	3		205
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		248	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	119	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		29	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ.		20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	132	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПАНДУСЫ								
156	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(Б3,5)	0,80	27,41	0,28	29	1	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
157	Е11-66	-ПОДГОТОВКА ПОД СБОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ ЩЕБНЯ, ПРОЛИТОГО БИТУМОМ	2,68	140,00	17,90	376	37	48	27,40	74
		100М2		13,80	5,37			14	6,93	19
158	Е6-92	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН	9,80	44,51	1,10	436	46	11	8,44	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М=100(В7,5) ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М3		4,73	0,33			3	0,43	4
159	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
160	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,75	283,00	-	212	-	-	-	-
161	Е7-4	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	26,00	3,99	3,00	104	26	78	1,67	43
				0,99	1,06			28	1,37	36
162	608-72009 СМЦ П9-116	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 4М³ БЕТОН В22,5 М3	41,86	52,14	-	2183	-	-	-	-
163	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	6,42	22,90	-	147	-	-	-	-
164	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	20,96	25,00	-	524	-	-	-	-
165	Е7-25	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ШТ	26,00	14,24	4,66	370	69	121	4,39	114
				2,67	1,66			43	2,14	56
166	608-72135 СМЦ П9-272	-ПЛИТЫ ЛИЦЕВЫЕ ПЛОСКИЕ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 4 ДО 8М2 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО М=200 М3	22,20	60,34	-	1340	-	-	-	-
167	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	7,51	22,90	-	172	-	-	-	-
168	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	11,28	25,00	-	282	-	-	-	-
169	Е7-402	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	6,00	1,50	0,79	9	1	5	0,39	2
				0,22	0,29			2	0,37	2
170	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	26,00	1,95	1,09	51	8	28	0,53	14
				0,30	0,40			10	0,52	14
171	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	4,00	3,75	2,03	15	2	8	1,04	4
				0,61	0,74			3	0,95	4
172	СМЦ П3-3	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	3,26	40,90	-	133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Смв П3-11	-ТОЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,3 ДО 0,5М3	9,74	42,50	-	414	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
174	Смв П3-19	-ТОЖЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	1,55	44,20	-	69	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
175	Е6-30	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА В15	2,77	37,36	1,20	103	6	3	4,35	12
		М3		2,34	0,36			1	0,46	1
176	Е6-33	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
177	Е6-34	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
178	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,92	5,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
179	Е6-13	-УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В15	0,75	35,99	0,34	27	2	-	5,07	4
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
180	Е41-26	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,93	45,10	2,42	49	21	3	44,50	41
				22,20	0,73			1	0,94	1
		100М2								
181	Е41-32	-ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	2,90	54,30	2,42	157	91	7	59,70	173
				31,40	0,73			2	0,94	3
		100М2								
		ПОЛЫ ПАНДУСА								
182	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,10	39,59	0,99	123	11	3	7,19	22
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
183	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5	31,00	30,24	-	937	50	-	2,90	90
		М3		1,62	-			-	-	-
184	Е11-57	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	3,10	135,29	1,74	420	64	6	40,20	125
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	2
185	Е11-58	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ	3,10	17,85	0,28	55	2	1	1,06	3
		100М2		0,59	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Руб.			8655	437	320		806
			Руб.					110		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			8655	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	Руб.			581	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб.			-	547	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб.			5486	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1831	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	256	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			808	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			10889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	803	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			10889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1079
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	803	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
186	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ПОД ОТМОСТКУ М3	2,97	8,85 0,07	0,21 0,05	26	-	- -	0,15 0,06	- -
187	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120ММ 100М2	0,57	256,30 14,00	7,40 1,90	147	8	4 1	25,60 2,45	15 1
188	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 20ММ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ (К=20 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ) 100М2	11,48	18,52 0,30	- - -	213-	3	- - -	0,57- -	7 -
189	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ .3СМ 100М2	0,57	159,89 8,23	- -	99	5	- -	14,40 -	8 -
190	Е27-172	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1СМ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ (К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ) 100М2	1,15	25,30 1,31	- - -	29-	2	- - -	2,32- -	3 -
191	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2	3,24	3,68 0,77	0,20 0,06	12	2	- -	1,49 0,08	5 -
192	§88-92386 СМЧ П11-245	-ПЛИТЫ ПОЛА ВХОДА В ЗДАНИЕ М2	3,24	11,60 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ								
193	Е20-429	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 1ШТ	2,00	1,09 0,88	0,05 0,02	2	2	- -	1,41 0,03	3 -
194	С121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,02	464,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
195	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ	0,01	60,50	0,05	1	-	-	68,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕШЕТОК								
		100М2		38,40	-			-	-	-
196	Е23-8 С113-761 С113-763	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ	39,00	2,66	-	104	9	-	0,38	15
		М		0,22	-			-	-	-
197	Е9-202 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТАЛЬНОГО ЛИСТА ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ	0,24	55,41	17,61	13	6	4	41,00	10
		Т		26,26	5,25			1	6,77	2
198	С121-2114 ТБ3	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,24	432,92	-	104	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
199	Е13-121	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ021	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
200	Е13-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА(К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)	0,20	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
		100 М2		1,51	0,04			-	0,05	-
201	Е6-126	-ЗАДЕЛКА ПРОЕМА БЕТОНОМ В7,5 ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБ	0,03	58,75	0,86	2	-	-	13,50	-
		М3		7,40	0,26			-	0,34	-
202	Е26-27 С114-2	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕК ФАХВЕРКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ (ОКОННЫХ)	0,12	17,97	0,14	2	1	-	9,59	1
		М3		5,54	0,04			-	0,05	-
203	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК	0,02	33,17	15,24	1	-	-	17,16	-
		Т		11,33	4,88			-	6,30	-
204	С121-1939 ТБ3	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,02	204,92	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
205	Е13-121	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
206	Е13-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА (К=2 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ)	0,01	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100 М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			320	28	8		48
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			187	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			161	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			38	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			41	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления =	руб.			17	-	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ =	руб.			232	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		39
		сметная заработная плата =	руб.			-	26	-		-
		стоимость металломонтажных работ =	руб.			133	-	-		-
		материалы =	руб.			3	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	9	-		-
		стоимость материалов и конструкций =	руб.			117	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			11	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. =	чел.-ч			-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р. =	руб.			-	2	-		-
		плановые накопления -	руб.			11	-	-		-
		всего, стоимость металломонтажных работ =	руб.			155	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		сметная заработная плата =	руб.			-	11	-		-
		итого по разделу 17	руб.			387	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		55
		сметная заработная плата =	руб.			-	37	-		-
		итого прямые затраты по надземной части	руб.			33915	2074	1661		3639
			руб.					577		745
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ =	руб.			23526	-	-		-
		материалы =	руб.			2614	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	1395	-		-
		стоимость материалов и конструкций =	руб.			14376	-	-		-
		местные материалы-	руб.			4854	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			3875	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. =	чел.-ч			-	-	-		354
		сметная заработная плата в н.р. =	руб.			-	694	-		-
		плановые накопления =	руб.			2191	-	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ =	руб.			29599	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		2815
		сметная заработная плата =	руб.			-	2089	-		-
		стоимость металломонтажных работ =	руб.			10389	-	-		-
		материалы =	руб.			528	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	1256	-		-
		стоимость материалов и конструкций =	руб.			7786	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			893	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. =	чел.-ч			-	-	-		83
		сметная заработная плата в н.р. =	руб.			-	160	-		-
		плановые накопления =	руб.			903	-	-		-
		всего, стоимость металломонтажных работ =	руб.			12185	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2006
		сметная заработная плата =	руб.			-	1416	-		-
		итого по надземной части	руб.			41777	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		4821
		сметная заработная плата =	руб.			-	3505	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			72571	4978	3442		9045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					1220		1640
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			62141	-	-		-
		материалы -	руб.			7695	-	-		-
		всего заработная плата -	руб.			-	4940	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			24864	-	-		-
		местные материалы -	руб.			20313	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			10246	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		938
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	1840	-		-
		плановые накопления -	руб.			5789	-	-		-
		всего: стоимость общестроительных работ -	руб.			78176	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9696
		сметная заработная плата -	руб.			-	6780	-		-
		стоимость металломонтажных работ -	руб.			10430	-	-		-
		материалы -	руб.			529	-	-		-
		всего заработная плата -	руб.			-	1258	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			7823	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			896	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	161	-		-
		плановые накопления -	руб.			906	-	-		-
		всего: стоимость металломонтажных работ -	руб.			12232	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2010
		сметная заработная плата -	руб.			-	1419	-		-
		итого по смете	руб.			90408	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11706
		сметная заработная плата -	руб.			-	8199	-		-

составил Муравьева — вед. инженер Козлова, инженер Муравьева

проверил — зав. группой Шейман

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	3815,00	4447	5596	1,17	1,47	6,19
2	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ	М3	36,81	2329	2929	63,27	79,57	3,24
3	ПОДБУНКЕРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	М3	480,00	31880	40106	66,42	83,55	44,36
4	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	18,40	823	1034	44,73	56,20	1,14
5	СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ	М2	307,90	8294	10331	26,94	33,55	11,43
6	СТЕНЫ ИЗ ПРОФЛИСТА	М2	604,20	4020	4714	6,65	7,80	5,21
7	ПОКРЫТИЕ	М2	610,00	3027	3551	4,96	5,82	3,93
8	КРОВЛЯ	М2	113,30	1977	2489	17,45	21,97	2,75
9	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	45,00	230	289	5,11	6,42	0,32
10	ОКНА	М2	22,50	470	568	20,89	25,24	0,63
11	ДВЕРИ	М2	18,92	412	515	21,78	27,22	0,57
12	ВОРОТА	М2	43,20	1791	2111	41,46	48,87	2,33
13	ПОЛЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА И ПОДВАЛОВ	М2	558,50	2841	3576	5,09	6,40	3,96
14	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	64,70	592	745	9,15	11,51	0,82
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА-ШТУКАТУРКА, ОКРАСКА И ПР.	М2	1131,00	463	578	0,41	0,51	0,64
16	ПАНДУС	РУБ		8655	10889	-	-	12,04
17	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	М2 ПЗ	980,70	320	387	0,33	0,39	0,43
	Итого			72571	90408			100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	9,14	
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	,87	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,87	
4.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,15	
5.	Б.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,72	
6.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,87	
7.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,87	
8.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,15	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,72	
10.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ АI И ОТ.3	Т	12 9999 0998	168	,87	
11.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	,87	
12.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	395,95	
13.			12 9999 8000		,03	
14.			12 9999 8040		754,18	
15.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
16.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	68,37	
17.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	5,98	
18.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	114,00	
19.	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	23 1610 2314	166	72,59	
20.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	,03	
21.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	11,93	
22.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	32,35	
23.	РЕЗИНА	КГ	25 1200 2991	166	20,90	
24.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И	М3				

ГИП Усачева
НАЧ.ОТД.
ГЛ.СПЕЦ.
РУК.ГР.
ИСПОЛН.
ПРОВЕРИЛ
Н.КОНТР.
СОГЛАС.

ТП 708-65.91.АР.ВМ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ к смете №1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ТП	1	2

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ, ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
1	2		3	4	5	6
	Деревообрабатывающей промышленности					
25.	Лесоматериалы круглые, используемые без переработки	м3	53 1490 0000	113	,04	
26.	Пиломатериалы качественные	м3	53 3100 0000	113	40,63	
27.	Плиты древесностружечные	м3	55 3400 0000	113	,01	
28.	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	55 9999 0099	113	61,02	
29.	Щебень	м3	57 1110 0000	113	166,04	
30.	Гравий	м3	57 1120 0000	113	1,20	
31.	Песок строительный природный	м3	57 1140 0000	113	122,70	
32.	Заполнители пористые	м3	57 1200 0000	113	4,97	
33.	Стекло жидкое	кг	57 1721 3104	166	6,70	
34.	Асбест	т	57 2100 0000	168	,28	
35.	Цемент	т				
36.	Портландцемент 400	т	57 3112 0000	168	9,05	
37.	Портландцемент 300	т	57 3151 0000	168	28,79	
38.	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	168	34,97	
39.	ВТЧ на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0111	168	33,18	
40.	ВТЧ на растворы	т	57 3999 0113	168	1,79	
41.	Кирпич строительный (включая камни)	1000шт.	57 4120 0000	798	9,56	
42.	Известь строительная	т	57 4410 0000	168	,72	
43.	Гипс (алебастр) строительный	кг	57 4431 2035	166	26,14	
44.			57 4510 0010		175,95	
45.			57 4550 0002		2,80	
46.			57 4550 0003		5,80	
47.	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	м3	57 6200 0000	113	6,39	
48.	Линолеум (рулоны и плитки)	м2	57 7100 0000	55	65,99	
49.	Рубероид	м2	57 7402 0200	55	525,62	
50.	Толь кровельный и толь-кожа	м2	57 7404 0000	55	9,62	
51.	Гидроизол	м2	57 7434 0000	55	575,42	
52.	Стекло строительное	м2				
53.	Стекло витринное неполированное	м2	59 1160 0000	55	35,74	
54.	Стекло профильное строительное	м2	59 1310 0200	55	5,42	
55.	Затраты труда	ч-час	99 0000 0001		9044,89	

ТП708-65.91 Альб. 10 с.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП708-65.91

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

НА СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- *ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ* ПОМЕЩЕНИЕ МАНЕВРОВОЙ ЛЕБЕДКИ

ОСНОВАНИЕ: КЖ Л.1-5,25-27,30,31

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,065 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 75 ЧЕЛ.-Ч

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 (В3,5)	1,81	27,41	0,28	50	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
2	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 (В15), ОБЪЕМОМ ДО 5М3	0,30	37,36	1,20	11	1	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
3	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150 (В12,5), ОБЪЕМОМ ДО 5М3	2,40	36,52	1,21	88	6	3	4,46	11
		М3		2,41	0,36			1	0,46	1
4	Е6-34	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 (В15), ОБЪЕМОМ ДО 25М3	11,50	34,68	1,00	399	20	11	3,27	38
		М3		1,74	0,38			3	0,39	4
5	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
6	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
		Т		"	"			-	-	-
7	Е6-88	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,09	478,00	2,20	43	2	-	34,40	3
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
8	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,07	441,00	1,40	31	9	-	210,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
9	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
10	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	1,83	5,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			707	40	14		72
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			707	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			74	-	-		-
		ЧЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			468	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЛОТКИ								
		ЛОТОК В ПРЕДЕЛАХ ЗДАНИЯ								
11	Е8-18	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,33	9,31	2,32	3	-	-	0,80	-
		М3		0,40	2,18			-	0,13	-
12	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	0,44	6,93	2,99	3	1	1	2,96	1
		М3		1,80	1,06			-	1,37	1
13	628-12499 СНБ П.1-521	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М200(В-15)С В-4	0,18	75,50	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	628-12500 СНБ П.2-522	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3,М200(В15) С В-4	0,15	73,10	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	628-12496 СНБ П.6-529	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М200(В15) С В-4	0,11	65,80	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-I	8,12	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			43	1	1		1
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			750	41	15		73
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			750	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			111	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			443	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-

СОСТАВИЛ Муравьев ИНЖЕНЕР МУРАВЬЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ЦЕЙМАН

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	т	02 5600 0000	168	,01	
2.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	м3				
3.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	м3	53 1490 0000	113	,14	
4.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	м3	53 3100 0000	113	,53	
5.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	м3	58 9999 0099	113	,93	
6.	ЩЕБЕНЬ	м3	57 1110 0000	113	1,48	
7.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	м3	57 1140 0000	113	1,47	
8.	ЦЕМЕНТ	т				
9.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	т	57 3151 0000	168	,33	
10.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	т	57 3999 0099	168	,38	
11.	ВТФ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	57 3999 0111	168	,30	
12.			57 4510 0010		1,85	
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		73,36	

РИП	Теневич	ТП708-65.91.КЖ.ВМ	
НАЧ.ОТД.	Гурьянов		
НАЧ.СПЕЦ			
РУК.ГР.			СТАДИЯ: ЛИСТ: ЛИСТОВ
ИСПОЛН.	Теневич	ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ К смете №2	ТП 1 1
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

ТП708-65.91 Альб.10 ч.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 708-65.91

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАБОТЫ ВНЕ ЗДАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: КЖ Л.1-5,28-31

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,567 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 794 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,565 ТЫС.РУБ.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 565 ЧЕЛ.-Ч.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИЗА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1591	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,54	144,00 / 6,41	137,39 / 56,10	78	3	75 / 31	13,00 / 80,78	7 / 44
2	Е1-960 Т.Ч. П.3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,38	89,40 / 89,40	- / -	34	34	- / -	184,80 / -	70 / -
3	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	979,00	0,29 / -	- / -	284	-	- / -	- / -	- / -
4	Е1-1624	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,54	14,20 / 1,59	12,34 / 3,81	8	1	7 / 2	3,23 / 5,49	2 / 3
5	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,44	144,00 / 6,41	137,39 / 56,10	63	3	61 / 25	13,00 / 80,78	6 / 35
6	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	792,00	0,29	-	229	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
7	Е1-1834	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,35	20,30	20,30	7	-	7	-	-
		1000М3		-	6,82			2	9,82	3
8	Е1-1645 К=5 УЧТЕН В ОБЪЕМЕ	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 25 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	1,75	11,60	11,60	20	-	21	-	-
		1000М3		-	3,90			7	5,62	10
9	Е1-988	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,88	46,00	-	40	40	-	99,30	87
		100М3		46,00	-			-	-	-
10	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	3,51	9,69	3,49	34	22	12	11,20	39
		100М3		6,20	2,29			8	3,30	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			797	183	183		211
			РУБ.					75		107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			797	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	178	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК								
11	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(В3,5)	0,95	27,41	0,28	26	1	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
12	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200(В15) ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	4,40	38,91	0,59	171	16	3	6,66	29
		М3		3,63	0,18			1	0,23	1
13	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е6-88	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,06	478,00	2,20	29	1	-	34,40	2
		Т		20,20	6,66			-	0,85	-
15	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ КГ, ДО 2Я								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
16 С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	1,31	5,10	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			288	21	3		36
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			288	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			80	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	22	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			37	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			147	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			27	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			362	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			362	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			1085	124	186		247
			РУБ.					76		108
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1085	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			60	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	200	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			37	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.			147	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			179	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			101	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1365	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	232	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ.			1365	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	232	-		-

ОТДЕЛ 2. СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50(В3,5)	8,60	27,41	0,28	236	6	3	1,37	12
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
18	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (В12,5)	5,40	36,54	1,20	197	13	7	4,35	23
		М3		2,34	0,36			2	0,46	2
19	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (В15)	0,60	37,36	1,20	22	1	1	4,35	3
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
20	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (В15)	10,40	37,33	1,21	388	25	13	4,46	46
		М3		2,41	0,36			4	0,46	5
21	Е6-34	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М450,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 (В12,5)	45,20	33,87	1,00	1531	79	46	3,27	148
		М3		1,74	0,30			14	0,39	18
22	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	25,60	0,91	0,43	23	10	11	0,67	17
		М3		0,38	0,13			3	0,17	4
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,21	270,00	-	327	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,36	478,00	2,20	172	7	1	34,40	12
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
26	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,11	355,00	1,30	39	4	-	64,00	7
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
28	Е7-767	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,15	489,00	6,00	73	4	1	40,50	6
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
29	Е7-768	-ТОЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ	0,18	474,00	4,00	85	3	1	28,50	5
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
30	С147-33	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ,СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	8,25	5,10	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				3166	153	84		281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					24		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			3166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			643	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	177	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			396	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	руб.			1895	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			295	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			3981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	271	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	руб.			3981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛОТКИ								
31	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	8,13	9,31	0,32	76	3	3	0,80	7
			м3	0,40	0,10			1	0,13	1
32	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯРУСНЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	10,14	6,93	2,99	70	18	31	2,96	30
			м3	1,80	1,06			11	1,37	14
33	628-12499 СМЦ П.8-521	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М200 С В-4 (В15)	0,11	75,50	-	8	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
34	628-12500 СМЦ П.8-522	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3,М200 С В-4 (В15)	7,65	73,10	-	559	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
35	628-12496 СМЦ П.8-529	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М200 С В-4 (В15)	2,38	65,80	-	157	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
36	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,59	22,90	-	14	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
37	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,71	32,10	-	87	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.			971	21	34		37
			руб.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			971	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			825	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			159	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			4137	174	118		318
			РУБ.					36		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			665	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1221	-	-		-
		ЧЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			1965	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	333	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			5202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	333	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5229	298	304		565
			РУБ.					112		153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5229	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			745	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	410	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1258	-	-		-
		ЧЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			2112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	155	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			487	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	565	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	565	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ	Муравьева	ИНЖЕНЕР МУРАВЬЕВА
ПРОВЕРИЛ		ЗАВ. ГРУППОЙ ШЕЙМАН

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КРНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	544,00	797	1003	1,47	1,84	15,27
2	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ АСПИРАЦИОННЫЙ УСТАНОВКИ	М3	4,40	288	362	65,45	82,27	5,51
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	61,60	3166	3981	51,40	64,63	60,62
4	ЛОТКИ	М3	10,14	971	1221	95,76	120,41	18,59
	ИТОГО:		-	5222	6567	-	-	100,00

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед.изм.	Количество	Примечание
1	2		3	4	5	6
1.	Битумы нефтяные и сланцевые	т	02 5600 0000	168	,34	
2.	Электроды	кг	12 9999 1200	166	8,10	
3.	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	м3				
4.	Лесоматериалы круглые, используемые без переработки	м3	53 1490 0000	113	,65	
5.	Пиломатериалы качественные	м3	53 3100 0000	113	2,83	
6.	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	55 9999 0099	113	4,90	
7.	Щебень	м3	57 1110 0000	113	7,84	
8.	Песок строительный природный	м3	57 1140 0000	113	14,78	
9.	Цемент	т				
10.	Портландцемент 300	т	57 3151 0000	168	1,75	
11.	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0299	168	1,58	
12.	ВТЧ на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0111	168	1,58	
13.			57 4510 0010		9,74	
14.	Затраты труда	ч-час	99 0000 0001		567,03	

ГИП			ТП 708-65.91.КЖ.ВМ		
Нач.отд.					
Гл.спец.					
Рук.гр.				Стадия	Лист / Листов
Исполн.			Ведомость материалов к смете №3	Т.П.	1 /
Провери.					
Н.контр.					
Согласовано					

Инв.№ подл.	Подпись, дата	Взам.инв.№

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ Ж/Б БЛОКОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГР.ОБОР 136ТЫС ТОНН

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП708-65.91

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ Ж/ДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ

ОСНОВАНИЕ: АР Л.3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ: 1,531 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ 1,371 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,163 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,068 ТЫС.РУБ.
Трудозатраты построечные 94 чел-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ЖИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИВОД РАСПАШНЫХ ВОРОТ ПРВ-В ДЛЯ АВ-ОК-ПВ ПО СЕРИИ 1.435.2-23									
1	1521-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ 4А80А2,4,6,8У3 10,020 КГ ШТ	6,00	42,00 / -	252	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,11
2	Ц8-481-1	-МОНТАЖ ШТ	6,00	- / 1,86	-	11	7	2 / 1	2,00 / 0,12	12 / 1	- / -
3	1524-9093	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ КОНЕЧНЫЙ МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИИ ВК200,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 24-500В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 220В,50-60ГЦ-ВК200У2 ТУ 16-526.351-79 1,200 КГ ШТ	12,00	4,15 / -	50	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,01
4	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ	12,00	- / 0,86	-	10	4	- / -	0,60 / -	7 / -	- / -

400025-11 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2182-15006	-ПОДШИПНИК 7205	12,00	1,45	17	-	-	-	-	-	-
	8	ШТ		-				-	-	-	-
6	1283-36006	-МАСЛЕНКА 1.2.Ц6	18,00	0,03	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
7		-МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ ГРУППОВЫЕ МЕЖСТРОЙДОРМОСТА ТБ-1	3,00	350,40	1051	-	-	-	-	-	-
		К-Т		-				-	-	-	-
8	4871-535-11	-МОНТАЖ	3,00	-	-	78	46	2	25,00	75	-
		ШТ		26,18				1	0,40	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1371	99	57	4		94	0,12
			РУБ.					2		2	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				61				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		1371	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			99	57	4		96	0,12
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1371	149	66	4		101	0,12
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		1371	160	66	4		101	0,12
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1531	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-	-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР КОПЫТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №310

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

в т.ч. оборудование 0,263 тыс.руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25,580 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 864 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,594 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	1514-4946	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-2	12,00	10,45	-	125	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
2	Ц9-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1 КВТ	12,00	4,47	-	54	47	-	4,00	48
		ВТ		3,94	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			179	47	-		48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	6421 1980/26	-КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ ТИПА БК1500	1,00	260,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц28-7535 1971Г К=1,05	-МОНТАЖ	1,00	4,22	-	4	4	-	6,34	6
		ШТ		3,96	-			-	-	-
5	2308-2115 Д106	-ДЫМОСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ТИПА ДН-12У С ЭЛ/ДВ 4А250М4	2,00	1515,10	-	3030	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1501-1426	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4А250М2,4,6,8У3	2,00	664,90	-	1330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1501-1425	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ДОБАВИТЬ=4А250З2,4,6,8У3	2,00	572,25	-	1145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е20-726	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 2,5Т	2,00	23,85	6,21	48	27	13	25,62	51
				13,65	1,86			4	2,40	5
		ШТ								
9	ЦЕНА 3-ДА	-ЦИКЛОН ТИПА СК-ДН-34Б-2000 С БУНКЕРОМ БЕЗ ПОДОГРЕВА	2,00	7905,99	-	15812	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е20-777	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 3	2,00	58,42	7,08	117	100	14	86,73	173
		ШТ		49,98	2,12			4	2,73	5
11	Е20-458	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ ТИПА Р400Х400З	1,00	73,70	0,07	74	2	-	3,57	4
		1ШТ		2,09	0,02			-	0,03	-
12	1704-53828 ДОП,1	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОДНООБОРОТНЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=МЭО	1,00	53,10	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1704-50421	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ ДОБАВИТЬ=МЭО-1,6/25-0,25И-77,М ЭО-1,6/63-0,63И-77 ТУ25-02-1401-74	1,00	206,50	-	207	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	230821 ДОП,37 П,236	-ВЕНТАГРЕГАТ ТИПА ВЦ4-75-2,5-Л,25 С ЭЛ/ДВ 4АА63В2	1,00	50,14	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1501-1393	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4АА63З2,4,6У3	1,00	27,25	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1501-1394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ДОБАВИТЬ=4А71А2,4,6У3	1,00	37,06	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО	1,00	3,13	0,13	3	2	-	2,52	3
				1,55	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,85Т								
18	2308-1239	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ТИПА ВКР5,20,01А С ЭД/АВ АИР80А6	3,00	110,00	-	330	-	-	-	-
	1183									
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е28-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т: ДО 0,1	3,00	7,33	1,81	22	14	3	7,92	24
				4,61	0,38			1	0,39	1
		ШТ								
20	2328(2)	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ТИПА ФЯУБ	1,00	4,88	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е28-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	0,30	3,61	0,10	1	1	-	4,65	1
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
22	Е28-562	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВЕ 2,5	1,00	2,35	0,01	2	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е28-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	1,00	2,17	0,01	2	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е28-1-92	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 30	0,50	9,14	0,01	5	1	-	3,40	2
		10 ШТ		2,13	-			-	-	-
		ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ В-ДОВ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ДОГ.9-29 К ПР-ТУ 24-15								
25	Е28-1 Т.Ч. 0,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	1,50	8,15	0,04	12	1	-	1,71	3
		М2		0,98	0,01			-	0,01	-
26	Е28-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	4,50	8,16	0,04	37	4	-	1,62	7
		М2		3,92	0,01			-	0,01	-
27	Е28-2 Т.Ч. 0,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	9,50	8,21	0,04	78	9	-	1,71	16
		М2		2,98	0,01			-	0,01	-
28	Е28-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	18,50	7,22	0,04	134	17	1	1,62	30
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
29	Е28-4 Т.Ч. 0,3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)	1,00	7,27	0,04	7	1	-	1,71	2
		М2		0,98	0,01			-	0,01	-
30	Е28-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,00	7,36	0,04	37	5	-	1,66	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.ч. П.3.1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2		1,07	0,01			-	0,01	
31	Е28-74	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800 М2	3,58	11,68 0,77	0,05 0,02	41	3	- -	1,35 0,03	5 -
		ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П								
32	Е28-321	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2	36,00	14,88 1,07	0,05 0,02	507	39	2 1	1,88 0,03	68 1
33	Е28-322	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2	75,00	13,17 0,84	0,05 0,02	988	63	4 2	1,49 0,03	112 2
34	Е28-323	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630 М2	65,00	12,90 0,72	0,05 0,02	839	47	3 1	1,27 0,03	83 2
35	Е28-323 Прим	-КОРОБА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ М2	2,30	9,13 2,81	0,06 0,02	21	2	- -	1,41 0,03	3 -
36	2415-21038 Д25-29	-РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТИПА РВ1-1(150Х 150) ШТ	3,00	2,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -
37	Т5 ТЕ	-ТО ЖЕ,ТИПА РВ1-2(250Х250) ШТ	6,00	4,25 -	- -	26	-	- -	- -	- -
38	Е28-322	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК 1ШТ	9,00	1,09 0,88	0,05 0,02	10	8	- -	1,41 0,03	13 -
39	С139-1386 Прим	-ЛЮК ГЕРМЕТИЧНЫЙ РАЗМ 300Х300ММ ШТ	1,00	11,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
40	Е28-550	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ШТ	1,00	2,33 1,66	0,38 0,12	2	2	- -	2,64 0,15	3 -
41	С139-540	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ТОЧКАМ СТД 8281 ШТ	1,00	2,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
42	С139-1385 Прим	-ЛАЗ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДА ШТ	10,00	7,86 -	- -	79	-	- -	- -	- -
43	С139-2670	-ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ КГ	101,00	2,53 -	- -	54	-	- -	- -	- -
44	Е28-174	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	1,01	4,27	0,22	4	4	-	6,39	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
45	2415-21041	-ЗАСЛОНКИ КРУГЛЫЕ ТИПА Р200Р	1,00	13,52	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	Д,5=29									
46	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1,00	1,20	0,02	1	1	-	1,20	1
		ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
47	С133-2698	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-2 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,64КГ	2,00	16,18	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Е20-614	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	2,00	1,78	0,10	4	2	-	1,36	3
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
49	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УПЗ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
50	Е20-538	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250	3,00	16,89	0,10	51	5	-	3,01	9
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
51	Е20-527 ПРИМ	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400 315ММ	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,30	4
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
52	Е20-606	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,22	36,23	0,49	8	1	-	10,32	2
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
53	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,33	43,50	0,03	101	50	-	38,80	90
		100М2		21,40	-			-	-	-
54	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ НИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,30	8,85	0,15	2	1	-	7,90	2
				4,73	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
55	С114-12	-МАТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 70ММ М=125	0,37	16,70	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
56	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,04	24,70	0,49	1	1	-	23,98	1
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
57	С1113-127	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
58	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,04	77,20	1,24	3	3	-	118,88	5
				70,80	0,37			-	0,48	-
		100М2								
59	0118	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	0,03	257,58	-	8	-	-	-	-
	СТР139			-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		22897	425	40		746
				РУБ.				13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		260	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		263	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		22511	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2670	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	379	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		19426	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдача и испытание -	руб.			16	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			561	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	98	-		-
		плановые накопления -	руб.			1846	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ -	руб.			24918	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		706
		сметная заработная плата -	руб.			-	477	-		-
		итого по разделу 2	руб.			25342	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		812
		сметная заработная плата -	руб.			-	540	-		-
		итого прямые затраты по смете	руб.			23076	472	40		794
			руб.					13		16
		в том числе:								
		стоимость оборудования -	руб.			260	-	-		-
		транспортные расходы -	руб.			3	-	-		-
		всего стоимость оборудования -	руб.			263	-	-		-
		стоимость монтажных работ -	руб.			183	-	-		-
		материалы -	руб.			6	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	51	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			125	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			44	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	8	-		-
		плановые накопления -	руб.			19	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ -	руб.			246	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		сметная заработная плата -	руб.			-	59	-		-
		стоимость общестроительных работ -	руб.			129	-	-		-
		материалы -	руб.			52	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	55	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			15	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			28	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления -	руб.			11	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ -	руб.			153	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		сметная заработная плата -	руб.			-	58	-		-
		стоимость сантехнических работ -	руб.			22511	-	-		-
		материалы -	руб.			2678	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	379	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			19426	-	-		-
		сдача и испытание -	руб.			16	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			561	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	98	-		-
		плановые накопления -	руб.			1846	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ -	руб.			24918	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25588	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	594	-		-

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ СМИРНОВА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖ. БУЗИНОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯДОВЫЙ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ). ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ). С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			179	238	-	-	0,93
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			22900	25342	-	-	99,07
	ИТОГО:		-	23079	25580	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1   1   316367' Н9В1М1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2   2   0' ' БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ Г
            РУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т' ' ' ' ТП' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ЧЕРЕВАНЬ*
3   3   Д2-М*
4   4   Д2-С*
5   5   Д2-Т*
6   6   Р ОТОПЛЕНИЕ*
7   7   Н9=1,1*
8   8   1314-4045(=13)' 12*
9   9   ЦВ-615-1' 12*
10  10  Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
11  11  Н9=1,1*
12  12  Т4901#1982/26(=14)' 1' 260' КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ ТИПА БК1500' ШТ*
13  13  ЦТ28-7935#1971Г#К=1,05(А1,1,05)(Р1,1,05)(=6)' 1' 4,02#3,77#0#0,25' МОНТАЖ' ШТ*
14  14  Н9=1,09*
15  15  Т2308-2115#1106(=23)' 2' 1390' ДЫМОСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ТИПА ДН-12У С ЭЛ/ДВ 4А250М4' ШТ*
16  16  1501-1426(=23)(ВП)' 2' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
17  17  1501-1425(=23)' 2' ' * ДОБАВИТЬ*
18  18  Е20-726(=16)' 2*
19  19  Н9=1,18*
20  20  Т ЦЕНА 3-ДА(=23)' 2' 6700' ЦИКЛОН ТИПА СК-ЦН-34Б-2000 С БУНКЕРОМ БЕЗ ПОДОГРЕВА' ШТ*
21  21  Е20-777' 2*
22  22  Е20-458(=16)' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ ТИПА Р400Х400Э*
23  23  1704-50828(=23)(ВП)' 1' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
24  24  1704-50421(=23)' 1' ' * ДОБАВИТЬ*
25  25  Н9=1,09*
26  26  Т2308Д1#ДОП.37#П.286(=21)' 1' 46' ВЕНТАГРЕГАТ ТИПА ВЦ4-75-2,5-0,05 С ЭЛ/ДВ 4АА63В2 ' ШТ*
27  27  1501-1393(=21)(ВП)' 1' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
28  28  1501-1394(=21)' 1' ' * ДОБАВИТЬ*
29  29  Е20-721' 1*
30  30  Н9=1,1*
31  31  Т2308-1239#1103(=21)' 3' 100' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ТИПА ВКР5,00,01А С ЭЛ/ДВ АИР80А6' ШТ*
32  32  Е20-749' 3*
33  33  Н9=1,09*
34  34  Т2308Д2(=21)' 1' 4,48' ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ТИПА ФЯУБ' ШТ*
35  35  Е20-764' 0,3*
36  36  Е20-662' 1*
37  37  Е20-674' 1*
38  38  Е20-1022' 5*
39  39  П2#ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н#РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ В-ДОВ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ДОП.9-29 К ПР-ТУ 24-15#*
40  40  Е20-1(А2+0,74)(20801А)' 1,5*
41  41  Е20-2(А2+2,76)' 4,5*
42  42  Е20-2(А2+2,76)(20801А)' 9,5*
43  43  Е20-4(А2+1,96)' 18,5*
44  44  Е20-4(А2+1,96)(20801А)' 1*
45  45  Е20-4(А2+1,96)(20801Б)' 5*
46  46  Е20-70(А2+3,85)' 3,5*
47  47  П2#ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П#*
48  48  Е20-301(А2+3,43)' 36*
49  49  Е20-302(А2+3,48)' 75*
50  50  Е20-323(А2+3,75)' 65*
51  51  Е20-523#ПРИМ' 2,3' ' КОРОБА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
52  52  Н9=1,25*
53  53  Т2415-21038#Д.5-29(=21)' 3' 11,3:4,85,0,86' РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТИПА РВ1-1(150Х 150)' ШТ*
54  54  Т ТО ЖЕ(=21)' 6' 11,3:4,85,1,74' ТО ЖЕ,ТИПА РВ1-2(250Х250)' ШТ*
55  55  Е20-422(А2=0,16)' 9' ' УСТАНОВКА РЕШЕТОК*
```

```
C,30-1886#ПРИМ' 1' ' ЛЮК ГЕРМЕТИЧНСКИЙ РАЗМ 500х600ММ.
E20-663' 1*
C130-640' 1*
C130-1885#ПРИМ' 10' ' ЛАЗ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДА*
C130-2673' 101*
E20-454' 121*
H9=1,29*
T2415-21041#Д,5-29(=21)' 1' 12,4' ЗАСЛОНКИ КРУГЛЫЕ ТИПА Р200Р' ШТ*
E20-474' 1*
C130-2698' 2*
E20-644' 2*
E20-537' 1*
E20-558' 3*
E20-527#ПРИМ' 1' ' * 315ММ*
E20-696' 22*
E15-613' 233' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
E26-19' 3,3*
C114-92' 0,3,1,2,1,23*
E26-70' 4*
C1113-127(A1,0,001)' 1' ' ' КГ*
E26-64' 4*
H9=1,26*
T0110+СТР139(=19)' 0,031' 243' СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ' Т*
К' ИНЖЕНЕР 1 КАТ СМИРНОВА' ВЕД.ИНЖ. БУЗИНОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ Ж/Д ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ 136 ТЫС.Т

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 708-65.91 ВК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №11

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ВК 1.2;ЕКСО 1.2;ВКВК1.РАЗРАБОТАННЫЕ АП АПОП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.393 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИЗНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 86 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.048 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ(ВЗ)								
1	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	3,29 0,27	0,25 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
2	Е16-24	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	27,00	1,58 0,23	0,01 -	43	6	- -	0,37 -	10 -
3	С113-43	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-32 Т-2,8 ИСКЛЮЧИТЬ М	27,00	0,73 -	- -	20	-	- -	- -	- -
4	С113-44	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,6 ДОБАВИТЬ М	27,00	0,51 -	- -	14	-	- -	- -	- -
5	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	1,00	2,21 0,29	0,03 0,01	2	-	- -	0,46 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения, диаметром 50мм								
		м								
6	С113-42	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.1 оцинкованные/легкие/ диаметр условного прохода в мм -ду толщина стенок в мм-т, ду-50 т-3 исключить	1,03	1,11	-	1	-	-	-	-
		м								
7	С113-6	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.1 черные легкие/неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм -ду;толщина стенок в мм-т ду-50 т-3 добавить	1,03	0,78	-	1	-	-	-	-
		м								
8	Е16-219	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм	0,28	3,24	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100м								
9	С159-2351	-Отвод 57х3мм	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
		шт								
10	С159-3054 прим	-Переход 57х4-32х2мм	1,00	0,61	-	1	-	-	-	-
		шт								
11	С133-136	-Вентили проходные муфтовые 15 кч 18п2 для воды,давлением 1,6 мпа,диаметром в мм: 32	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
		шт								
12	Е16-136	-Установка кранов полусварных,диаметром 32мм	2,00	2,62	0,81	5	-	-	0,31	1
		шт		0,19	-			-	-	-
13	517-2118	-Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом рабочее давление 16кгс/см2 внутренний диаметр 32мм класс б= гост-18698-79	30,00	2,72	-	89	-	-	-	-
		м								
14	С133-1062 прим	-Катушка к шлангу	17,00	2,29	-	5	-	-	-	-
		кг			-			-	-	-
15	Е13-153 т.ч. п.3,8	-Окраска металлических поверхностей огрунтованных эмалями пф-133 за-115 двумя слоями	0,11	12,61	0,13	1	-	-	2,76	-
				1,81	0,05			-	0,06	-
		100 м2								
16	Е22-125	-Устройство нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции	1,00	0,42	2,05	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов диаметром 52мм м								
17	Е1-959	-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до 1,5м грунт 1 группы 100м3	0,11	62,38 62,38	-	7	7	-	131,20	14
18	Е1-967	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 1 группы 100м3	0,11	41,50 41,50	-	4	4	-	89,60	10
		Итого прямые затраты по разделу 1	Руб.			166	19	-		38
			Руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	Руб.			13	-	-		-
		материалы -	Руб.			1	-	-		-
		Всего заработная плата-	Руб.			-	11	-		-
		накладные расходы -	Руб.			2	-	-		-
		плановые накопления -	Руб.			1	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ -	Руб.			16	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		сметная заработная плата -	Руб.			-	11	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Руб.			153	-	-		-
		материалы -	Руб.			58	-	-		-
		Всего заработная плата-	Руб.			-	8	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	Руб.			84	-	-		-
		накладные расходы -	Руб.			28	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		сметная заработная плата в н.р. -	Руб.			-	3	-		-
		плановые накопления -	Руб.			11	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ -	Руб.			184	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		сметная заработная плата -	Руб.			-	11	-		-
		Итого по разделу 1	Руб.			208	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		сметная заработная плата -	Руб.			-	22	-		-
		Раздел 2. Канализация производственная напорная(КЗН)								
19	Е16-2	-Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях,диаметром,65 мм м	5,00	3,29 0,27	0,85 0,02	16	1	- -	8,46 0,83	2 -
20	Е16-46	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 50мм м	5,00	2,21 0,29	0,83 0,01	11	1	- -	8,48 0,81	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С113-42	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С 1ЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДУ-50 Т-3 ИСКЛЮЧИТЬ М	5,00	1,11	-	6	-	-	-	-
22	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С 1ЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3 ДОБАВИТЬ М	5,83	0,78	-	4	-	-	-	-
23	Е18-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ М	6,00	5,88 0,74	0,09 0,03	30	4	- -	1,24 0,04	7 -
24	С113-176	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 28ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5 ИСКЛЮЧИТЬ М	6,00	3,00	-	18	-	-	-	-
25	С113-177	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 28 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т, ДН-159 Т-5 ДОБАВИТЬ М	6,00	3,29	-	20	-	-	-	-
26	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	8,25	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
27	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ 100М	8,26	5,87 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
28	2301-6063	-НАСОС ГНОМ 10-10Т=ГНОМ10-10	1,00	80,30	-	60	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
29	Е18-165	-Установка насосов центробежных с электродвигателем насосов агрегата до 2,1т	1,00	11,77 8,25	8,48 2,12	12	8	- -	13,57 8,15	14 -
		шт								
30	Е13-153 т.у. п.3,8	-Окраска металлических поверхностей огрунтованных эмалями пф-133 пф-115 двумя слоями	0,11	18,61 1,81	2,13 0,85	1	-	- -	2,76 0,06	- -
		100 м2								
31	Е1-959	-Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м грунт 1 группы	0,09	62,38 62,38	- -	6	6	- -	131,00 -	12 -
		100м3								
32	Е1-967	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 1 группу	2,09	41,58 41,58	- -	4	4	- -	89,60 -	8 -
		100м3								
		Итого прямые затраты по разделу 2		руб.		162	24	-		45
				руб.				-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -		руб.		11	-	-		-
		материалы -		руб.		1	-	-		-
		всего заработная плата-		руб.		-	10	-		-
		накладные расходы -		руб.		2	-	-		-
		плановые накопления -		руб.		1	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ -		руб.		14	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		23
		сметная заработная плата -		руб.		-	18	-		-
		стоимость сантехнических работ -		руб.		151	-	-		-
		материалы -		руб.		59	-	-		-
		всего заработная плата-		руб.		-	14	-		-
		стоимость материалов и конструкций -		руб.		80	-	-		-
		накладные расходы -		руб.		14	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	2	-		-
		плановые накопления -		руб.		11	-	-		-
		всего,стоимость сантехнических работ -		руб.		176	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		26
		сметная заработная плата -		руб.		-	16	-		-
		Итого по разделу 2		руб.		198	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		46
		сметная заработная плата -		руб.		-	26	-		-
		Итого прямые затраты по смете		руб.		328	43	-		83
				руб.				-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			304	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР 1КАТ. МАМОНТОВА

ПРОВЕРИЛ — ИНЖЕНЕР 1КАТ. ИСАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Т.Н.= 1)

```
1    1    Э16366' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2    2    0' ' БЛОК МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ Ж/Д ВАГОНОВ И САМОСВАЛОВ  С ГОДОВЫМ ГРУЗООБОРОТОМ
                 ' 136 ТЫС.Т' ' ТП 708-65.91 ВК' ' ПРОЕКТ' ' 6' ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' ЗК 1,2;ВКСО 1,2;ВКВМ1,РА
                 ЗРАБОТАННЫЕ АП ЛПСП' ЧЕРЕВАНЬ*
3    3    Н10=16,5*
4    4    РВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ(В3)*
5    5    Е16-2' 5*
6    6    Е16-44' 27*
7    7    С113-42(=21)(ВП)' 27' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
8    8    С113-4(=21)' 27' ' * ДОБАВИТЬ*
9    9    Е16-46' 1*
10   10   С113-42(=21)(ВП)' 1' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
11   11   С113-6(=21)' 1' ' * ДОБАВИТЬ*
12   12   Е16-219' 25*
13   13   СТ159-2351(=21)' 1' 0,42' ОТВОД 57,3ММ' ШТ*
14   14   СТ159-3054*ПРИМ(=21)' 1' 0,41' ПЕРЕХОД 57Х4-32Х2ММ' ШТ*
15   15   С130-106' 1*
16   16   Е16-186' 2*
17   17   Н9=1,39*
18   18   517-2118(=21)' 30*
19   19   С130-1062*ПРИМ' 17' ' КАТУШКА К ШЛАНГУ*
20   20   Е13-153(13828)' (0,18.27+0,24.17),2' ' * ДВУМЯ СЛОЯМИ*
21   21   Е22-125' 1*
22   22   Е1-959' (0,7+0,67,1,85),1,85.3=*1*
23   23   Е1-967' *1*
24   24   РКАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ(КЗН)*
25   25   Е16-2' 5*
26   26   Е16-46' 5*
27   27   С113-42(=21)(ВП)' 5' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
28   28   С113-6(=21)' 5' ' * ДОБАВИТЬ*
29   29   Е16-71' 6*
30   30   С113-176(=21)(ВП)' 6' ' * ИСКЛЮЧИТЬ*
31   31   С113-177(=21)' 6' ' * ДОБАВИТЬ*
32   32   Е16-219' 5*
33   33   Е16-221' 6*
34   34   Н9=1,1*
35   35   2301-6263(=23)' 1' 73' НАСОС ГНОМ 10-10Т*
36   36   Е15-165' 1*
37   37   Е13-153(13828)' (0,26.5+0,72.6),2' ' * ДВУМЯ СЛОЯМИ*
38   38   Е1-959' (0,7+0,67,1,65),1,65.3=*2*
39   39   Е1-967' *2*
40   40   К' ИНЖЕНЕР 1КАТ.#МАМОНТОВА' ИНЖЕНЕР 1КАТ.#ИОФИМА' ' *
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Блок механизированных приемных пунктов для разгрузки железнодорожных вагонов и самосвалов с грузооборотом I36 тыс.т"

Ресурсы	Количество
I	2
Строительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	9777
Заработная плата, руб.	5374
Строительные машины, руб.	3765
Нормативная трудоёмкость, чел.-ч	I2690
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	877
Заработная плата, руб.	5I5
Строительные машины, руб.	40
Нормативная трудоёмкость, чел.-ч	950
Стальные конструкции	
Затраты труда, чел.-ч	7353
Заработная плата, руб.	4797
Строительные машины, руб.	5923
Нормативная трудоёмкость, чел.-ч	I0700

I	2
Приобретение и монтаж силового электрооборудования и электроосвещения	
Затраты труда, чел.-ч	3II2
Заработная плата, руб.	I809
Строительные машины, руб.	708
Нормативная трудоёмкость, чел.-ч	358I
Приобретение и монтаж технологического оборудования и связь	
Затраты труда, чел.-ч	7I5
Заработная плата, руб.	4I4
Строительные машины, руб.	I3I
Нормативная трудоёмкость, чел.-ч	827
ВСЕГО:	
Затраты труда, чел.-ч	2I834
Заработная плата, руб.	I2909
Строительные машины, руб.	I0567
Нормативная трудоемкость, чел.-ч	28748

Начальник сметного отдела Е.Б.Ёжиков

Составил инженер III категории М.А.Кравцова

Проверил главный специалист М.В.Романова

gost.e-ecolog.ru