ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-2I6-3I.89

2-ЭТАЖНЫЙ 2-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПОЭТАЖНЫМИ I- и 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24205-02

I44-2I6-3I.89

2-этажный 2-квартирный жилой дом с поэтажными I- и 3-комнатными квартирами

Альбом П

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	25,83 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	25,73 тыс.руб.
I м2 общей площади (без учета летних помещений)	I75,30 руб.
I м3 строительного объема	40,I0 руб.
I м2 общей площади (с учетом летних помещений)	I40,35 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Утвержден Госкомархитектуры
Приказ № I88 от I0.I0.89г.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

© ГП ЦПП, 1995

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I	5
3	Локальная смета I-I - общестроительные работы	7
4	Локальная смета I-2 - сантехнические работы	65
5	Локальная смета I-3 - электроосвещение	93
6	Локальная смета I-4 - устройства связи	I02
7	Локальная смета I-5 - на общестроительные работы (вариантные решения)	II7
8	Локальная смета на вариантные решения к смете I-2	I87
9	Ведомость потребности в производственных ресурсах	22I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными I- и 3-комнатными квартирами

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенный в действие с I января I984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с I января I984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%,
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого по ГОСТ 530-80.

Наружные и внутренние стены - из мелких блоков ячеистого бетона.

Перекрытия - чердачные, междуэтажные и цокольные - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами по серии I.I4I-Iи в.64.

Крыша - чердачная стропильной конструкции, стропила деревянные.

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбоцементные листы унифицированного профиля по ГОСТ I6233-77.

Перегородки -штучные из мелких ячеистых блоков и кирпичные.

Утеплитель - пенобетон.

Полы - паркетная доска, линолеумные, керамическая плитка.

Наружная отделка - расшивка швов.

Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка, глазурованная плитка.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила вед.инженер А.Г. Мамонтова

Смета в сумме 25,83 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА:
Подрядчик _____
"____"_____I989 г.

Смета в сумме 25,83 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА:
Заказчик _____
"____"_____I989 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА I

на строительство 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными I- и 3-комнатными квартирами

Составлена в ценах, введенных с 0I.0I.I984 г.

Сметная стоимость 25,83 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3,62 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата 2,52 тыс.руб.

№№	№№ смет	Наименование	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная услов. чистая прод. т.руб	Нормативная трудоемк. чел/ч	Сметная зараб. плата, тыс.руб	Показатели единич. стоим., руб.
			строительн. работ	монтажн. раб.	обор. меб., инв.	проч. затр.	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета I-I	Общестроительные работы	23,23	-	-	-	23,23	-	3I60	2,I9	-
2	Лок.смета I-2	Сантехнические работы	I,68	-	-	0,04	I,72	-	240	0,I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Лок.смета I-3	Электроосвещение	0,63	-	-	-	0,63	-	I50	0,I0	-
4	Лок.смета I-4	Устройства связи	-	0,I9	0,06	-	0,25	-	70	0,06	-
		Итого	25,54	0,I9	0,06	0,04	25,83	-	3620	2,52	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила А.Г. Мамонтова

Проверила Л.Е. Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными I- и 3-комнатными квартирами на общестроительные работы

Основание: АС I-53

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	23,225	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3I59	чел/час
Сметная заработная плата	2,I90	тыс.руб.
Строительный объем	I80,06	м3
Цена единицы	I28,98	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. экспл. машин в т.ч з/пл.	Общая стоимость руб. всего	Общая стоимость руб. основ. з/пл.	Общая стоимость руб. экспл. машин в т.ч з/пл.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл. машин обсл. машины на ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл. машин обсл. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до I0 м I000 м3	0,06	36,30 -	36,30 I2,20	2	-	2 I	- I7,57	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I64I 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I607 I000м3	0,25	29,80 -	29,80 I0,00	7	-	7 2	- I4,40	- 4
3	EI-I559 I2-5	Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2 группы	0,I3	I69,00 5,42	I63,58 58,60	22	I	22 8	II,00 84,38	I II
4	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом I00м3	0,08	89,40 89,40	- -	7	7	- -	I84,80 -	I5 -
5	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы I00м3	0,I8	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	I8 -
6	EI-I633 3I-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5 м, грунт I группы I000м3	0,07	I6,00 -	I6,00 5,39	I	-	I -	- 7,76	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI-I644 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I633 I000м3	0,I4	9,95 -	9,95 3,34	I	-	I -	- 4,8I	- I
8	EI-I600 23-4	Погрузка растительного грунта экскаватором емк. 0,25 м3 на автомобили-самосвалы I000м3	0,06	I60,00 9,6I	I50,39 53,50	I0	I	9 3	I9,50 77,04	I 5
9	C3I0-I	Перевозка до I км т	74,40	0,29 0,06	- -	22	4	- -	0,09 -	7 -
I0	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы I000м3	0,02	I98,00 II,90	I86,I0 66,20	3	-	3 I	24,20 95,33	- I
II	C3I0-I	Перевозка до I км т	26,25	0,29 0,06	- -	8	2	- -	0,09 -	2 -
I2	EI-995 85-2	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, грунт 2 группы, I00м3	0,25	69,30 52,60	I6,70 7,47	I7	I3	4 2	II3,00 I0,76	28 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	0,39	9,69 6,20	3,49 2,29	4	2	I I	II,20 3,30	4 I
I4	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,06	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	- -	2,63 4,49	- -
I5	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3	0,02	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	I	-	- -	3,23 5,49	- -
I6	EI-I607 29-I	Перемещение грунта в резерв и обратно для обратной засыпки и подсыпки под полы I000м3	0,54	36,30 -	36,30 I2,20	20	-	20 7	- I7,57	- I0
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I34	38	70 25		76 38
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I34	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I68	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	- -	-	-	-	-		II4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I68	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	67	-		-
		Раздел 2. Фундаменты								
I7	E11-I I-I	Уплотнение грунта гравием I00м2	0,08	4I,00 3,57	0,99 0,30	3	-	- -	7,I9 0,39	I -
I8	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бутобетонных м3	48,60	29,60 I,74	0,69 0,2I	I439	85	33 I0	3,I4 0,27	I53 I3
I9	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,39	90,00 I9,50	I,50 0,45	35	8	- -	33,60 0,58	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	-	I94,I8 27,80	I,38 0,4I	-	-	- -	54,30 0,53	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I477	93	33 I0		I67 I3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I477	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	244	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	44	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I37	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I858	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		203
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I47	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	I858	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		203
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I47	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Стены								
2I	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	I0,84	34,20 2,2I	0,8I 0,24	37I	24	8 3	4,05 0,3I	44 3
22	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,28	90,00 I9,50	I,50 0,45	25	5	- -	33,60 0,58	9 -
23	E8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом I00м2	0,23	256,53 28,20	3,33 I,00	58	6	I -	47,80 I,29	II -
24	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,07	86,50 I9,60	I,50 0,45	6	I	- -	38,I0 0,58	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	2	I	I -	0,I3 0,08	I I
26	СССЦ таб I п 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	0,29	64,40 -	-	I9	-	-	-	-
27	СССЦ таб I п 3	Арматура А-3 кг	5,32	0,25 -	-	I	-	-	-	-
28	СССЦ таб I п 6	То же, Вр-I кг	4,0I	0,32 -	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	483	37	II 3		68 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	483	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	79	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	607	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	607	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		79
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Раздел 4. Приямки								
29	EII-I I-II	Уплотнение грунта гравием I00м2	-	4I,00 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	-
30	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	-	43,30 3,57	0,99 0,30	I	-	-	7,I9 0,39	-
3I	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	-	I98,I8 27,80	I,38 0,4I	-	-	-	54,30 0,53	-
32	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 м3	0,2I	29,24 0,70	0,28 0,08	6	-	-	I,37 0,I0	-
		A2=26,42+(26,6-24,8)xI,02								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ.20 мм I00м2	0,0I	70,00 9,88	0,95 0,28	I	-	- -	I8,80 0,36	- -
34	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий I00м2	0,0I	9,83 7,86	0,08 0,02	I	-	- -	I2,60 0,03	- -
35	E8-38 5-5	Кладка стен приямка м3	2,3I	37,90 3,75	0,62 0,I9	88	9	I -	6,86 0,25	I6 I
36	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,I0	90,00 I9,50	I,50 0,45	9	2	- -	33,60 0,58	3 -
37	E8-6I 7-5	Установка металлических решёток приямков т	0,04	335,00 23,00	6,32 I,90	I3	I	- -	37,40 2,45	I -
38	E7-I99 I2-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м шт	I,00	0,52 0,25	0,23 0,08	I		- -	0,45 0,I0	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	СССЦ п 8-503	Стоимость сборных ж/б плит ПТI2,5-II,9 из бетона М200 м3 60,8-0,82х2	0,08	59,I6	-	5	-	-	-	-
40	СССЦ таб 3-I п I	Арматура класса AI кг	0,56	0,23	-	I	-	-	-	-
4I	СССЦ таб 3-I п 6	То же, BI кг	I,78	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I28	I2	I		20
										I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I58	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I58	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Раздел 5. Перекрытие								
42	Е7-463 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	3,9I I,39	I,06 0,38	8	3	2 I	2,29 0,49	---
43	СССЦ том 3 п 5I3	Стоимость сборных ж/б плит ПК48,I2-6а4т шт	2,00	73,40	-	I47	-	-	-	-
44	Е6-I84 I6-II	Монолитный участок из бетона М200 м3	0,24	42,80 3,68	0,74 0,22	I0	I	-	6,7I 0,28	-
45	СI24-I0	Арматура класса AI т	0,0I	338,00	-	3	-	-	-	-
46	СI24-I2	То же, класса А3 т	0,0I	325,00	-	3	-	-	-	-
47	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	-	392,00	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I7I	4	2 I		7 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	2I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I0
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Раздел 6. Подготовка под полы I этажа								
		Тип I44								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,23	I86,25 24,90	2,84 0,85	43	6	-	46,30 I,I0	I -
		Тип I30								
49	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ.40 мм) м3	0,32	I6,I0 I,80	I,08 0,32	5	I	-	3,58 0,4I	-
50	CII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ 6-II-245-77 т	0,32	685,00 -	-	2I9	-	-	-	-
5I	EI3-225 25 I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (толь) м2	8,03	I,83 0,84	0,2I 0,06	I5	7	I	I,40 0,08	I
52	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон М75 толщиной 50 мм) I00м2	0,08	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	7	I	-	29,40 0,44	-
53	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ.5 мм I00м2	0,48	I5,40 0,23	0,28 0,08	7	-	-	0,46 0,I0	-
54	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых I00м2	0,08	85,00 4,09	I,76 0,53	7	-	-	8,22 0,68	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип I72								
55	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон МI00 толщ.50 мм) м3	I,78	29,30 / I,62	-	52	3	-	2,90	-
56	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон М75 толщиной 20 мм) I00м2	0,36	8I,50 / I4,50	I,I2 / 0,34	29	5	-	29,40 / 0,44	I
		Тип I35								
57	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ.40 мм) м3	0,I7	I6,I0 / I,80	I,08 / 0,32	3	-	-	3,58 / 0,4I	-
58	СII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ 6-II-245-77 т	0,I7	685,00	-	II6	-	-	-	-
59	ЕI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (рубероид) м2	4,33	I,83 / 0,84	0,2I / 0,06	8	4	I / -	I,40 / 0,08	6 / -
60	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм I00 м2	0,04	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	3	-	-	I8,80 / 0,36	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ.5 мм I00м2	0,I7	I3,60 0,I6	0,23 0,07	2	-	-	0,34 0,09	-
		Тип I8I								
62	EII-66 I0-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0,04	I40,00 I3,80	I7,90 5,37	5	-	-	27,40 6,93	-
63	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон MI00 толщ.80 мм) м3	0,28	29,30 I,62	-	8	-	-	2,90	-
		Тип I37								
64	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам I00м2	0,32	I86,25 24,90	2,84 0,85	60	8	I -	46,30 I,I0	I -
		Тип I75								
65	EII-66 I0-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0,I2	I40,00 I3,80	I7,90 5,37	I7	2	3 I	27,40 6,93	- -
66	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон MI00 толщ.20 мм) м3	0,25	29,30 I,62	-	7	-	-	2,90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	6I3	37	6 I		7 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I00	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	58	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	77I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	77I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	55	-		-
		Раздел 7. Наружная отделка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,30	85,30 35,60	4,90 2,33	26	II	2 I	57,40 3,0I	I7
68	EI5-539 I56-2-23,24	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности силикатная I00м2	0,30	I8,40 I2,00	0,I6 0,05	6	4	- -	20,70 0,06	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	32	I5	2 I		23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	32	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	40	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Раздел 8. Крыльца								
69	Е8-38 5 5	Ограждение крылец из кирпича м3	4,37	37,90 / 3,75	0,62 / 0,I9	I66	I6	3 / I	6,86 / 0,25	30
70	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3 А2=27,68+(26,6-25,8)хI,02	4,70	I9,92 / I,62	- / -	94	8	- / -	2,90 / -	I4 / -
7I	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ.20 мм I00м2	0,09	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	6	I	- / -	I8,80 / 0,36	2 / -
72	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий I00м2	0,09	9,83 / 7,86	0,08 / 0,02	I	I	- / -	I2,60 / 0,03	--- / -
73	Е6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоюв и набетонок	I6,70	I5,30 / 6,76	I,40 / 0,42	256	II3	23 / 7	I2,30 / 0,54	205 / -
74	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
75	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,05	I94,I8 / 27,80	I,38 / 0,4I	I0	I	- / -	54,30 / 0,53	--- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
76	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,I5	85,30 35,60	4,90 2,33	I3	5	- -	57,40 3,0I	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	554	I45	26 8		263 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"-	-	-	554	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	52	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	696	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I69	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	696	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		28
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I69	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Отмостка								
77	Е27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщ. I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2 I00м2	0,58	I94,50 I,74	I2,76 4,I3	II3	I	7 2	3,30 5,33	---
78	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 3 см I00м2	0,58	I56,00 8,23	- -	90	5	- -	I4,40 -	--- -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	203	6	7 2		I
		В том чис ле:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	203	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	256	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по разделу 9	"	-	-	256	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		Сметная зарплата	"	-	-	-	I4	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	3795	387	I58 5I		70 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3795	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	62I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	354	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4770	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		829
		сметная зарплата	руб	-	-	-	548	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по подземной части	руб	-	-	4770	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		829
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	548	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел I0. Стены								
79	E8-I40 I5-I	Стены наружные мелких ячеистых блоков м3	70,I0	46,70 I,87	0,92 0,28	3274	I3I	65 20	3,36 0,36	23 25
80	E8-I40 I5-I	То же, внутренние м3	I9,20	46,70 I,87	0,92 0,28	897	36	I7 5	3,36 0,36	65
8I	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	I,74	35,90 I2,70	I,23 0,37	62	22	2 I	2I,30 0,48	3
82	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI25 м3	I,79	23,40		42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	2,80	II0,00 I2,90	I,30 0,39	308	36	4 I	24,00 0,50	67 I
84	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	28,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	8	2	5 2	0,I3 0,08	4 2
85	E7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 м при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	I,55 0,46	I,04 0,38	I4	4	9 3	0,8I 0,49	7 4
86	СССЦ т I п 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	2,32	64,40	-	I49	-	-	-	-
87	СССЦ т I п I	Арматура кл. AI кг	5,I6	0,23	-	I	-	-	-	-
88	СССЦ т I п 3	То же, кл. A3 кг	I67,48	0,25	-	42	-	-	-	-
89	СССЦ т I п 6	То же, Вр-I	3I,83	0,32	-	I0	-	-	-	-
90	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов м2	4I,50	3,03 0,39	0,04 0,0I	I26	I6	I -	0,72 0,0I	30 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	E8-30 5-I	Стены веранды из керамического кирпича м3	I,60	34,20 2,2I	0,8I 0,24	55	4	I -	4,05 0,3I	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	4988	25I	I04 32		452 40
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4988	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	823	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		77
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-		I47	-		-
		плановые накопления	"	-	-	466	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6277	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		569
		сметная зарплата	руб	-	-	-	430	-		-
		Итого по разделу I0	"	-	-	6277	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		569
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	430	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел II. Перекрытие								
92	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	3	I	-	I,65 0,34	2
93	Е7-463 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	22,00	3,9I I,39	I,06 0,38	86	3I	23 8	2,29 0,49	50 II
94	СССЦ т 3 п 566	Стоимость сборных ж/б плит ПК48.I2-6а4т шт	II,00	48,80	-	537	-	-	-	-
95	СССЦ т 3 п 543	То же, ПК48.I5-6а4т шт	6,00	63,20	-	379	-	-	-	-
96	СССЦ т 3 п 549	То же, ПК48.I5-4а4т шт	5,00	62,30	-	3I2	-	-	-	-
97	СССЦ доп I п I639	То же, ПК27.I2-4т шт	I,00	2I,80	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
98	E6-I84 I6-II	Монолитные участки из бетона М200 м3	3,05	42,80 3,68	0,74 0,22	I3I	II	3 I	6,7I 0,28	20 I
99	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,I6	338,00	-	54	-	-	-	-
I00	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,I2	325,00	-	39	-	-	-	-
I0I	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,I0	392,00	-	39	-	-	-	-
I02	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,05	I94,00 27,80	I,38 0,4I	I0	I	-	54,30 0,53	3
I03	EI2-287 9-4	Утепление покрытий пенобетоном м3	20,60	35,20 I,28	0,56 0,I7	725	26	I2 4	2,54 0,22	52 5
I04	CCCII п I-72	Стоимость пенобетона м3	2I,42	29,70	-	636	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	2973	70	38 I3		I27 I7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2973	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	492	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		46
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	89	-		-
		плановые накопления	"	-	-	277	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3742	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I90
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I72	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	3742	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I90
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I72	-		-
		Раздел I2. Кровля								
I05	EI0-70 II-I	Установка стропил м3	3,65	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	409	46	7 2	23,80 0,8I	87 3
I06	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,II	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I2	I	- -	24,00 0,50	3 -
I07	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	2,9I	3,48 0,46	0,I3 0,04	I0	I	-	0,87 0,05	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I08	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам I00м2	I,44	II,00 / I,60	0,40 / 0,I2	I6	2	-	3,03 / 0,I5	4
I09	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством I00м2	I,44	2I3,00 / 24,50	3,50 / I,05	307	35	6 / 2	43,90 / I,35	63 / 2
II0	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами I00м2	I,44	9,56 / I,2I	0,03 / 0,0I	I4	2	-	I,94 / 0,0I	3
III	EI0-23 3-6	Устройство карнизов м2	28,30	3,04 / 0,80	0,03 / 0,0I	86	23	I / -	I,53 / 0,0I	43 / -
II2	EI0-32 6-I	Устройство лобовых досок м2	46,60	2,I4 / 0,22	0,03 / 0,0I	I00	I0	I0	0,40 / 0,0I	I9
II3	EI0-69 II-I	Укладка ходовых досок м	6,05	0,I4 / 0,02	-	I	-	-	0,04	-
II4	E8-36 5-4	Укладка кирпичных столбиков м3	I,63	34,30 / 2,I0	0,8I / 0,24	56	3	I / -	3,90 / 0,3I	6 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II5	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	2,74	9,43 2,30	0,0I -	26	6	- -	4,I4 -	II -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	I037	I29	I6 4		242 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I037	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I70	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	30	-		-
		плановые накопления	"	-	-	95	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I302	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I63	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	I302	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		263
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I63	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Перегородки								
II6	E8-I70 I7-3.I.II	Перегородки из легкобетонных плит в I слой толщиной до I00 мм при высоте этажа более 4м I00м2	0,47	483,60 38,50	6,44 I,93	225	I8	3 I	70,00 2,49	33 I
II7	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м I00м2	0,32	472,00 62,00	7,59 2,28	I5I	20	3 I	II5,00 2,94	37 I
II8	EII-II I-II	Подготовка из бетона MI00 под кирпичные перегородки м3	0,07	29,30 I,62	-	2	-	-	2,90	-
II9	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,I3	II0,00 I2,90	I,30 0,39	I4	2	-	24,00 0,50	3 -
I20	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	8,9I	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I9	2	- -	0,40 0,0I	4 -
I2I	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников I00м	0,75	4,43 4,I6	0,I3 0,04	3	3	- -	7,94 0,05	6 -
I22	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из	0,26	35,50 I2,60	I,22 0,37	9	3	- -	2I,50 0,48	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м3								
I23	E26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху м3	0,06	I4,00 6,70	I,I8 0,35	I	-	- -	II,80 0,45	I -
I24	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI00 м3	0,3I	20,40	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	430	48	6 2		90 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	430	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	54I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	54I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		97
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	62	-		-
		Раздел I4. Подготовка под полы 2-го этажа								
		Тип 2								
I25	ЕII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых I00м2	0,64	27,20 2,52	0,53 0,I6	I8	2	-	4,94 0,2I	3 -
I26	ЕII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий I00м2	0,64	72,90 I4,20	0,99 0,30	47	9	-	25,50 0,39	I6
		Тип 58								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I27	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ.40мм) м3	0,I5	I6,I0 I,80	I,08 0,32	2	-	-	3,58 0,4I	I -
I28	СII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ6-II-245-77 т	0,I5	685,00	-	I03	-	-	-	-
I29	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон МI00 толщиной 50 мм) I00м2	0,04	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	3	I	-	29,40 0,44	I
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	I73	I2	-		2I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	5	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	2I7	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I7	-		-
		Раздел I5. Полы								
I30	EII-I90 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из берёзы м2	87,66	I0,40 0,32	0,04 0,0I	9I2	28	4 I	0,54 0,0I	47 I
I3I	EII-202 28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М I00м2	0,44	4II,00 43,60	0,75 0,22	I79	I9	- -	75,50 0,28	33 -
I32	EII-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00м2	0,04	5I9,00 43,60	0,75 0,22	I9	2	- -	75,50 0,28	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I33	ЕII-I82 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98мм I00м2	0,32	390,00 42,80	3,82 I,I5	I25	I4	I -	78,20 I,48	25 -
I34	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм I00м2	0,I2	I23,00 20,50	I,74 0,52	I5	3	- -	40,20 0,67	5 -
I35	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем I00м2	0,I2	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	5I	7	- -	I08,00 I,75	I3 -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I30I	73	5 I		I26 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I30I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I5	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	39	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I638	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I47
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II3	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	I638	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I47
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II3	-		-
		Раздел I6. Двери								
I36	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3м2 м2	I3,47	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	20	7	4 / I	0,9I / 0,I4	I2 / 2
I37	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2 м2	I9,I4	I,34 / 0,20	-	26	4	-	0,36	7
I38	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	I7,86	2,00 / 0,67	0,I3 / 0,04	36	I2	3 / I	I,I6 / 0,05	2I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I39	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёма до 3 м2 м2	5,67	4,24 I,34	0,33 0,I0	24	8	2 I	2,33 0,I3	I3 I
I40	EI0-74 I3-3	Установка фрамуг над дверями м2	3,05	4,47 I,49	0,34 0,I0	I4	5	I -	2,56 0,I3	8 -
I4I	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3мм I00м2	0,06	222,00 47,80	I,40 0,36	I4	3	- -	86,50 0,46	6 -
I42	EI5-720 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4мм I00м2	0,38	234,00 45,20	I,20 0,54	90	I7	- -	82,20 0,70	3I -
I43	EI5-7I7 20I-3	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплётов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 4 мм (ФН06-I0) I00м2	0,36	222,00 47,60	I,20 0,36	80	I7	- -	85,80 0,46	3I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I44	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-7С м2	6,95	I5,00	-	I04	-	-	-	-
I45	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марки Д02I-I3С м2	5,26	9,79	-	5I	-	-	-	-
I46	CI22-207	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марки БР22-9, БР24-9 (БР22-9) м2	5,67	23,40	-	I33	-	-	-	-
I47	CI22-2I8	Блоки дверные одноольные с глухими полотнами марки ДГ2I-8С, ДГ2I-9С (ДГ2I-9) м2	7,20	I4,20	-	I02	-	-	-	-
I48	СС доп в I п 524	Фрамуга ФН06-I0 м2	3,05	6,8I	-	2I	-	-	-	-
I49	СС доп в4 п 833	Блок дверной узла ввода ДСI9-9ГТ м2	I,67	28,I0	-	47	-	-	-	-
I50	СС доп в4 п 809	То же, с щитовыми полотнами ДС2I-I0ЩР2П м2	I0,25	I4,I0	-	I45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5I	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
I52	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных компл	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-
I53	СIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение двухпольных компл	2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
I54	СIII-443	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных компл	3,00	5,43	-	I6	-	-	-	-
I55	СС доп в4 п 45I	Масляная окраска за 2 раза фрамуг ФН06-I0 м2	3,05	0,58	-	2	-	-	-	-
I56	СС доп вI п I7I	То же, дверных блоков ДГ2I-7 м2	6,95	0,95	-	7	-	-	-	-
I57	СС доп вI п I73	То же, ДГ2I-I3 м2	5,26	0,60	-	3	-	-	-	-
I58	СС доп вI п I52	То же, БР22-9 м2	5,67	I,44	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I59	СС доп в1 п I70	То же, ДГ2I-9 м2	7,20	0,75	-	5	-	-	-	-
I60	СС доп в4 п 392	То же, ДГ2I-I0ЩР2П м2	I0,25	0,65	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	I032	73	I0 3		I29 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I032	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I69	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	95	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I296	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I47
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I05	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	I296	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I47
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I05	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I7. Окна								
I6I	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площ.проёмов до 2 м2 м2	35,08	4,47 I,49	0,34 0,I0	I57	52	I2 4	2,56 0,I3	90 5
I62	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2 м2 м2	I0,32	3,25 I,I5	0,27 0,08	34	I2	3 I	I,93 0,I0	20 I
I63	E8-I78 I8-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких I00м2	0,04	642,00 57,00	6,67 2,00	27	2	-	97,00 2,58	4
I64	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,26	229,00 23,50	I,50 0,45	60	6	-	43,I0 0,58	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I65	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарным переплётов оконным стеклом 3 мм I00м2	0,I6	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	I9	2	-	22,80 0,3I	4
I66	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки 0Р9-9, 0РI2-7,5А (0Р9-9) м2	9,75	22,40	-	2I8	-	-	-	-
I67	CI22-I80	Переплёты оконные для жилых зданий (04-2) м2	4,90	5,23	-	26	-	-	-	-
I68	CI22-29	Блоки оконные трёхстворные с форточными створками марки 0РI5-I8, 0РI8-I8 (0РI5-I8) м2	I0,32	22,80	-	235	-	-	-	-
I69	CI22-I8I	Переплёты оконные для жилых зданий (04-I) м2	I,27	4,4I	-	6	-	-	-	-
I70	CI22-I9I	Переплёты оконные для общественных зданий (04-3) м2	I9,I6	4,I5	-	80	-	-	-	-
I7I	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с	27,00	I,78	-	48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до I,5 м компл								
I72	СIII-4I3-I	Скобяные изделия для трёхстворного окна с форточкой с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой I,5 м компл	4,00	6,26	-	25	-	-	-	-
I73	СС доп вI п I8	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза ОР9-9 м2	9,75	I,5I	-	I5	-	-	-	-
I74	СС доп вI п20	То же, ОРI5-I8 м2	I0,32	I,34	-	I4	-	-	-	-
I75	СС доп вI п II8	То же, ОИ-2 м2	49,00	0,64	-	3I	-	-	-	-
I76	СС доп вI п I20	То же, ОИ-I м2	I,27	0,57	-	I	-	-	-	-
I77	СС доп вI пI33	То же, ОИ-3 м2	I9,I6	0,56	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	I007	74	I5 5		I29 6
		В том числе:								

I	2	3	45	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I007	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I65	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	92	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I264	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I48
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I08	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	I264	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I48
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I08	-		-
		Раздел I8. Внутренняя отделка								
I78	ЕI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00м2	0,6I	42,I0 24,40	I,I0 0,33	26	I5	-	45,00 0,43	27 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I79	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2	I,55	35,80 20,60	I,00 0,30	56	32	I -	37,00 0,39	57 I
I80	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная (стен и потолков) I00м2	3,26	I2,90 6,80	0,07 0,02	42	22	- -	I2,70 0,03	4I -
I8I	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными (стен и потолков) I00м2	3,29	37,60 I5,30	-	I24	50	-	26,80	88
I82	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	0,I7	422,00 94,70	2,00 0,60	73	I6	-	I70,00 0,77	29 -
I83	EI5-563 I59-3	Окраска плинтусов при покрытии линолеума I00м2	0,05	7I,20 27,80	0,80 0,24	3	I	- -	49,20 0,3I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I84	E2I-I5I 59-30а	Проолифка досок обшивки раздвижных перегородок I00шт	0,09	298,00 233,00	7,00 4,84	27	2I	-	384,00 6,24	34 I
I85	EI5-635 I65-4-29,30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифенной поверхности стен за 2 раза I00м2	0,09	35,70 9,60	-	3	I	-	I5,50	I
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	254	I58	I -		279 2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	49	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		37
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	327	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I0	-		-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4II	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I47	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	460	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		288
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I7I	-		-
		Раздел I9. Наружная отделка								
I86	E8-58 7-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней I00м2	2,30	8,20 / 8,20	-	I9	I9	-	I3,I0	30
I87	EI5-635 I65-4-29,30	Покрытие лаком фронтона, лобовых досок I00м2	0,88	35,70 / 9,60	-	3I	8	-	I5,50	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I88	EI5-20I 5I I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,55	85,30 35,60	4,90 2,33	47	20	2 I	57,40 3,0I	3I 2
I89	EI5-539 I56-2- 23,24	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности силикатнамя I00м2	0,55	I8,40 I2,00	0,I6 0,05	I0	7 -	- -	20,70 0,06	II -
I90	E2I-I5I 59-30а	Проолифка стен по дереву за 2 раза м2	88,I0	0,I2 0,03	-	II	3	-	0,05	4
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	II8	57	2 I		90 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		93
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6I	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	I49	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		93
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6I	-		-
		Раздел 20. Внутриквартирная лестница								
I9I	EI0-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строганными досками м2	6,20	27,30 3,06	0,24 0,07	I69	I9	I -	4,9I 0,09	30 I
I92	EI0-326 6-I	Устройство заборов (с установкой столбов) решётчатых высотой до 2 м м2	9,20	0,36 0,I3	0,I3 0,04	3	I	I -	0,25 0,05	2 -
I93	EI6-563 I59-3	Масляная окраска деревянной лестницы I00м2	0,I6	7I,20 27,80	0,80 0,24	II	4	- -	49,20 0,3I	8 -
I94	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянной лестницы м3	I6,00	3,48 0,46	0,I3 0,04	56	7	2 I	0,87 0,05	I4 I
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	239	3I	4 I		54 2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	239	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	40	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	7	-		-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	30I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Итого по разделу 20	"	-	-	30I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		60
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	39	-		-
		Раздел 2I. Вентканалы								
I95	Е8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов м3	I4,00	45,80 6,90	0,8I 0,24	64I	97	II 3	II,90 0,3I	I67 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I96	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,34	85,30 35,60	4,90 2,33	29	I2	2 I	57,40 3,0I	I9 I
I97	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	0,37	386,00 66,00	5,90 I,77	I44	25	3 I	II5,00 2,28	43 I
I98	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, обёрточными изделиями минераловатными или стекловатными м3	3,I0	8,05 4,73	0,I5 0,05	25	I5	- -	7,90 0,06	24 -
I99	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI00 м3	3,I9	20,40	-	65	-	-	-	-
200	EI2-280 8-5	Обивка вентканалов оцинкованной сталью I00м2	0,25	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	47	II	- -	83,00 0,I5	20 -
		Итого прямые затраты по разделу 2I	руб	-	-	95I	I60	I6 5		273 6
		В том числе								

I	2	3	45	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	95I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I58	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	28	-		-
		плановые накопления	"	-	-	88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"-	-	-	II97	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		293
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I93	-		-
		Итого по разделу 2I	"	-	-	II97	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		293
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I93	-		-
		Раздел 22. Балконы								
20I	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением т	0,I0	58,00 I3,80	32,I0 II,80	6	I	3 I	22,60 I5,22	2 2
202	С12I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали 2, т	0,I0	327,00	-	33	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
203	Е7-750 62-I	Ограждение балконов асбоцементными листами I00м2	0,05	3I2,00 40,20	I6,90 5,I5	I4	2	I -	74,00 6,64	3 -
204	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм I00м2	0,06	70,00 9,88	0,95 0,28	4	I	I -	I8,80 0,36	I -
205	ЕII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм I00м2	0,II	I3,60 0,I6	0,23 0,07	I	-	-	0,34	-
206	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,05	37,I0 35,00	- -	2	2	- -	63,90 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб	-	-	60	6	4 I		9 2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	46	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 22	"	-	-	7I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	I4663	II42	22I 68		2020 90
		В том чис ле:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	49	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4597	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2408	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2I7
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	428	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I355	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8360	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2289
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I6I5	-		-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	46	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по надземной части	"	-	-	I8455	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2330
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I642	-		-
		Итого прямые затраты	"	-	-	I8458	I529	379		2725
		по смете						II9		I63
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	49	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8392	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3029	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		269
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	538	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I709	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23I30	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3II8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I63	-		-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	39	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	46	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по смете	"	-	-	23225	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I59
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I90	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:
Составил инж.I категории А.Г.Мамонтова

Проверил рук.группы Л.Е.Киселёва

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с I- и 3-комнатными квартирами на санитарно-технические работы ОВ-I, ВК-I

Основание: ОВ-I, ВК-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,723 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 24I чел.час
Сметная заработная плата 0,I69 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл. машин. в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб Всего	Общая стоим.руб Основ. зарплаты	Общая стоим.руб Экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин На ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	3I,90	0,27 / 0,23	0,03 / 0,0I	9	7	I / -	0,39 / 0,0I	I2 / -
2	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	3I,90	7,8I	-	249	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм м	27,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	23	6	-	0,35	9
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	87,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	79	I8	I	0,35	30
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	6,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	6	I	-	0,35	2
6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-
7	CI30-93	То же, диам. 25 мм шт	2,00	I,65	-	3	-	-	-	-
8	CI30-I002	Краны проходные натяжные муфтовые латунные II6I6к для жидких сред, давлением 0,6 мпа диаметром I5 мм шт	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
9	CI30-I004	То же, диам. 25 мм шт	2,00	I,53	-	3	-	-	-	-
I0	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	I6,00	0,49 / 0,08	-	8	I	-	0,I3	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 50 мм I00м	I,20	4,0I 3,80	-	5	5	-	5,I6	6
		Раздел I. Строительные работы								
I2	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,0I	37,I0 35,00	-	I	-	-	63,90	-
I3	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,03	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I	I	- -	4I,00 0,I3	I -
I4	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,03	49,50 -	-	I	-	-	-	-
I5	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,02	8I,I0 28,40	I,33 0,40	2	I	- -	47,20 0,52	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	2,00	0,47	-	I	-	-	-	-
I7	ЕI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов I00м2	0,I3	60,50 38,40	0,03 -	8	5	-	68,00	9
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I4	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	403	45	2		72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	389	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	9	-		-
		плановые накоплеиия	"	-	-	35	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	475	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата	руб	-	-	-	47	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу I	руб	-	-	49I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		76
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	54	-		-
		Отдел 2. Узел управления								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
I8	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм м	I,00	I,29 / 0,2I	0,0I / -	I	-	-	0,35	-
I9	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	I,50	I,03 / 0,2I	0,0I / -	2	-	-	0,35	I
20	EI8-227 I5-3	Установка манометров с 3-ходовым краном и трубкой-сифоном компл	I,00	4,44 / 0,2I	0,0I / -	4	-	-	0,33	-
2I	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	2,00	2,42 / 0,2I	- / -	5	-	-	0,32	I
22	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам.патрубка 45мм шт	2,00	20,70 / 2,49	0,25 / 0,08	4I	5	- / -	4,05 / 0,I0	8 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	CI30-I039	Краны 3-ходовые натяжные муфтовые латунные II6I8бк для жидких сред давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
24	2307-I0378	Вентиль проходной фланцевые I5кчI9п2 Ду25 РуI6 шт	4,00	2,85	-	II	-	-	-	-
25	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 25 мм шт	4,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	7	4	- -	I,5I 0,05	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	73	9	-		I6
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	90	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	90	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	73	9	-		I6
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	73	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	90	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	90	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Отдел 3. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
26	E20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 0,5 мм диам. до 200 мм м2	2,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	II	2	- -	I,62 0,0I	3 -
27	E20-408 7-I	Решётки пластмассовые 200х200, I20хI20 Iшт	6,00	I,67 0,88	0,05 0,02	I0	5	- -	I,4I 0,03	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	2I	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	2I	7	-		II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
28	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	25,00	I,20 0,23	0,0I -	30	6	-	0,37	9
29	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	8,00	I,36 0,23	0,0I -	II	2	-	0,37	3
30	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм шт	9,00	I,25	-	II	-	-	-	-
3I	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-
32	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 50 мм м	3,00	0,38 0,38	- -	I	I	-	0,6I	2
33	CI30-268I вып 2	Подводка полиэтиленовая к унитазу шт	3,00	I,I2	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диам. 25 мм шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	-	0,3I	I
35	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. 25 мм м	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
36	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм I00м	0,33	3,94 3,73	- -	I	I	-	5,I6	2
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I52	I0	-		I7
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I52	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I84	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I84	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Раздел 5. Строительные работы								
37	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,0I	37,I0 35,00	- -	I	-	-	63,90	I
38	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,05	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I	I	- -	4I,00 0,I3	2 -
39	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-I695-79 м3	0,05	49,50	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,03	8I,I0 28,40	I,33 0,40	2	I	- -	47,20 0,52	I -
4I	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	2,85	0,47	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	7	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	7	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	I59	I2	-		2I
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I52	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I84	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	I9I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
42	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	45,00	I,20 0,23	0,0I -	54	I0	-	0,37	I7
43	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	I0,00	I,35 0,23	0,0I -	I3	2	-	0,37	4
44	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	I0,00	I,36 0,23	0,0I -	I4	2	-	0,37	4
45	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	2,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	5	I	- -	0,63 0,0I	I -
46	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I56Iп, Ду I5, Ру I6 шт	5,00	0,99	-	5	-	-	-	-
47	2307-I0I86	То же, Ду25, Ру I6 шт	3,00	I,7I	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм I00м	0,65	3,94 / 3,73	- / -	3	2	-	5,I6	3
49	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге См-Ву-Шл шт	3,00	II,90 / 0,5I	0,0I / -	36	2	-	0,82	2
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I35	I9	-		3I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	/	-	-	I0	-	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I25	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I52	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I62	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I35	I9	-		3I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I25	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I52	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I62	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
50	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 50 мм м	I3,00	I,92 / 0,38	- / -	25	5	-	0,6I	8
5I	EI6-34 6-2	То же, диам. I00 мм м	30,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	93	II	-	0,58	I7
52	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером 550х420хI50 мм компл	2,00	I3,90 / 0,97	0,06 / 0,02	28	2	- / -	I,56 / 0,03	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	EI7-20 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550х420хI50 мм компл	I,00	I8,I0 I,37	0,07 0,02	I8	I	- -	2,I9 0,03	2 -
54	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединённым к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	3,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	70	4	- -	2,44 0,05	7 -
55	EI7-I I-I	Ванна ПВ-I комп	2,00	47,60 I,84	0,3I 0,09	95	4	- -	3,09 0,I2	6 -
56	EI7-86 6-2	Установка моек М4-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах компл	2,00	37,00 I,66	0,20 0,02	74	3	- -	2,7I 0,03	5 -
57	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких компл	I,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	38	I	- -	I,60 0,06	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	44I	3I	-		50
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	44I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	539	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	539	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	44I	3I	-		50
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	44I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	58	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	40	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	539	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	539	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		54
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	42	-		-
		Отдел 7. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
58	EI6-232 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 22х2 мм	22,00	0,89	0,05	20	9	I	0,66	I5
				0,4I	0,02			-	0,03	I
			м							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	EI6-54 7-7	То же, диам. 57х3 мм (для футляра) м	I,00	I,68 / 0,26	0,03 / 0,0I	2	-	- / -	0,42 / 0,0I	- / -
60	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	2,00	I,66 / 0,66	0,I8 / 0,05	3	I	- / -	I,I2 / 0,06	2 / -
6I	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБ10бкI для газа давлением 9,8 кпа диаметром I5 мм шт	2,00	0,92	-	2	-	-	-	-
62	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов м	22,00	0,29 / 0,25	- / -	6	6	-	0,35	8
63	CI30-I4I6 Письмо Госстроя СССР № 63-Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие повышенной комфортности 4-горелочные ПГ4-4 с духовым шкафом шт цена 77,2-70+50=57,2	2,00	57,20	-	II4	-	-	-	-
64	То же	Компенсация шт цена 60-50=20	2,00	2I,96	-	44	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	I9I	I6	I		25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I47	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I79	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	223	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-

Раздел 9. Строительные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	EI5№6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,03	60,50 / 38,40	0,03 / -	2	I	-	68,00	2
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	2	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	2	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	I93	I7	I		27 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I47	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I79	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	225-	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		29
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I425	I40	3		228
								-		I
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	I0	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I348	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I77	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	29	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I644	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		224

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	I59	-		-
		стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	44	-	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I723	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I69	-		-

Главный архиектор проекта В.Е.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с I- и 3-комнатными квартирами на электроосвещение

Основание: Э0-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,626 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость I54 чел.час
Сметная заработная плата 0,097 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоим.ед.руб Всего	в т.ч. основ. з/пл	Экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Монтажные работы									
I	ЦСКЦЭ-84 п I26	Ящик ЯРВМ-6I22 шт	I,00	235,00	0,98	235	I5	I	23,68	24	
				I4,80	0,36			-	0,46	-	
2	E2I-I46 27-I	Щиток этажный ЩКИ-8502УХЛ4 I00шт	0,02	238,00	8,20	5	4	-	3I7,00	6	
				206,00	5,62			-	7,25	-	
3	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной I00шт	0,02	35,40	0,I0	I	-	-	34,50	—	
				I9,20	0,05			-	0,06	-	
4	E2I-I32 25-8	Патрон настенный I00шт	0,0I	28,70	0,I0	I	-	?	32,20	-	
				I7,90	0,05			-	0,06	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки I00шт	0,I0	35,40 / I9,20	0,I0 / 0,05	4	2	- / -	34,50 / 0,06	3 / -
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2 I00шт	0,09	85,20 / 3I,40	I,40 / 0,95	8	3	- / -	56,60 / I,23	— / -
7	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях I00шт	0,0I	I20,00 / 46,50	62,70 / I9,50	I	-	- / -	88,20 / 25,I5	— / -
8	E2I-67 I2	Номерной указатель дома шт	I,00	2,55 / I,84	- / -	3	2	- / -	3,3I / -	— / -
9	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,22	I2,90 / I0,60	- / -	3	2	- / -	I9,20 / -	— / -
I0	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная I00шт	0,02	I2,90 / I0,60	- / -	I	-	-	I9,20	-
II	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом компл	2,00	2,32 / I,02	0,05 / 0,0I	5	2	- / -	2,00 / 0,0I	— / -
I2	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,08	I3,30 / I0,60	- / -	I	I	- / -	I9,20 / -	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква I00шт	0,0I	I24,00 86,00	5,00 3,27	I	I	- -	I38,00 4,22	- -
I4	Ц8-59I-I0	Выключатель 2-клавишный для проводки скрытой I00шт	0,06	37,30 29,80	0,04 0,0I	2	2	- -	27,00 0,0I	- -
I5	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических I00шт	0,07	33,60 20,80	- -	2	I	- -	37,20 -	- -
I6	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220 шт	2,00	0,38 0,33	0,0I -	I	I	- -	I,00 -	- -
I7	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сеч. до 6 мм2 I00м	I,05	39,80 28,80	8,53 2,67	42	30	9 3	5I,60 3,44	5
I8	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00м	3,20	6,60 5,40	- -	2I	I7	- -	9,70 -	3 -
I9	E2I-90 I6-I0	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в	0,06	6,I8 3,99	0,I7 0,I2	I	-	- -	7,I4 0,I5	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25мм I00м								
20	E2I-93 I7-I0	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сеч. до 2,5 мм2 I00м	0,08	3,62 2,79	0,60 0,42	I	-	- -	5,07 0,54	- -
2I	E2I-98 I7-6	То же, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сеч. до 2,5 мм2 I00м	0,07	I,47	-	I	-	-	2,39	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	340	83	I0 3		I46 4
		В том числе:								
		стоимость монтаж.работ	"	-	-	340	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	3I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	445	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	445	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-
		Раздел 2. Материалы, не уч ённые сборником								
22	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04 I000шт	-	0,I2	-	I	-	-	-	-
23	I507-7020	Патрон стенной Е27ФП-0I I000шт	-	0,28	-	I	-	-	-	-
24	CI53-I37	Светильник НБО-07х60 шт	7,00	I,9I	-	I3	-	-	-	-
25	CI53-I40	Светильник НПО-20хI00 шт	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
26	CI53-I	Светильник НСП02хI00 шт	I,00	3,62	-	4	-	-	-	-
27	CI53-258	Лампы Б220-230-40 I0шт	0,I0	0,97	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0шт	0,I0	0,99	-	I	-	-	-	-
29	2405-I099	Клеммная колодка I00шт	0,I0	2,49	-	I	-	-	-	-
30	CI54-I64	Розетка РШ-20 шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-
3I	CI54-I63	Вилка РШ-20 шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-
32	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	22,00	0,2I	-	5	-	-	-	-
33	CI54-I37	То же, сдвоенная шт	2,00	0,54	-	I	-	-	-	-
34	I504-6I63	Выключатель сдвоенный для скрытой установки ВКII-I940 ТУ I6-526. 294-78 шт	6,00	I,30	-	8	-	-	-	-
35	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	8,00	0,43	-	3	-	-	-	-
36	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый 2-цветный типа ЗП шт	2,00	I,80	-	4	-	-	-	-
38	CI53-226	Номерной указатель дома шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
39	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8502УХЛ4 шт	2,00	27,60	-	55	-	-	-	-
40	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 4 мм2 I000м	0,06	34,90	-	2	-	-	-	-
4I	CI52-I96	Провод АППВ сечением 2х2 мм2 I000м	0,26	49,20	-	I3	-	-	-	-
42	CI52-I99	Провод АППВ сечением 3х2 мм2 I000м	0,06	7I,00	-	4	-	-	-	-
43	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	I,00	I3,70	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44	CI5I-I093	Кабели силовые на напряжение до 660 В 3-жильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сеч. 3х6 мм2 I000м	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
45	CI5I-I075	То же, с числом жил и сеч. 2х2,5 мм2 I000м	0,06	I66,00	-	I0	-	-	-	-
46	CI5I-I09I	То же, с числом жил и сеч. 3х2,5 мм2 I000м	0,02	I9I,00	-	3	-	-	-	-
47	CI52-I66	Провод АПВ сеч. 2 мм2 I000м	0,02	22,00	-	I	-	-	-	-
48	503-80I22-II	Трубы Д=20 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-I573-77 I000мп	0,0I	2I5,20	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I70	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I70	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I8I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб	-	-	I8I	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	5I0	83	I0 3		I46 4
		В том числе:								
		стоим.монтажных работ	"	-	-	5I0	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	II	-		-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	626	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I54
		сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-
		Итого по смете	руб	-	-	626	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I54
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	97	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с I- и 3-комнатными квартирами на устройство связи

Основание: СС-I
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,252 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 74 чел.час
Сметная заработная плата 0,060 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл. машин	Общая стоим.руб Всего	Общая стоим.руб Основ.	Общая стоим.руб Экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, обслуж.машины
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных шт	I,00	7,78 3,I5	- -	8	3	- -	3,08 -	3 -
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод	2,00	3,I7 I,53	0,4I 0,I3	6	3	I -	2,00 0,I7	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,20	I5,90 7,65	0,22 0,08	3	2	- -	I4,00 0,I0	3 -
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сеч.до 2,5мм2 I00м	0,I6	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I8	8	I		II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	27	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	27	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
5	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из неплас-тифицированного поли-винилхлорида ТУ 6-05-I573-77 I000мп	0,02	333,56	-	7	-	-	-	-
6	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поли-винилхлоридной изоляци-ей с параллельно уложен-ными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6 мм2 I000м	0,02	23,I0	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	8	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	9	-	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	9	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу I	руб	-	-	26	8	I		II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	36	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	36	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В	шт I,00	I7,65	-	I8	8	-	7,I2	7
8	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке	шт I,00	I,49 / I,24	-	I	I	-	2,00	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	3,00	0,58	-	2	I	-	0,80	2
I0	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная шт	5,00	0,36 0,33	- -	2	2	-	I,00	5
II	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм I00м	0,20	I5,90 7,65	0,22 0,08	3	2	- -	I4,00 0,I0	3 -
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарное сечение до 2,5 мм2 I00м	0,80	4,88 2,36	2,33 0,7I	4	2	2 I	4,00 0,92	3 I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	30	I6	2 I		22 I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	30	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	45	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником								
I3	290220-I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т,ТАМУ-I0Т шт	I,00	3,6I	-	4	-	-	-	-
I4	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I,00	0,I4	-	I	-	-	-	-
I5	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	5,00	0,I6	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2х0,6 мм2 I000м	0,08	I5,I0	-	I	-	-	-	-
I7	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-I573-77 I000мп	0,02	333,56	-	7	-	-	-	-
I8	CI55-I2	Коробка книверсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	2,00	0,I6	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	I5	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб	-	-	45	I6	2 I		22 I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	6I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I8	-		-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Монтажные работы								
I9	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт								
20	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3
2I	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	- -	2	I	-	2,00	2
22	I60I-2394	Стоимость усилителя ОТУ=ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ компл	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
23	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер	I,00	I2,20 I2,00	- /	I2	I2	-	5,00	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	2,00	0,58 0,46	-	I	I	-	0,80	2
25	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг I00м	0,20	I0,00 6,24	0,27 0,I0	2	I	- -	II,00 0,I3	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	95	24	I4 5		26 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	4I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	67	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		35
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I26	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
26	I60I-2484	Антенна АТКГ=АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
27	I60I доп I0 -2549	Коробка УАР-6 шт	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
28	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326.I2-79 марки РК75-9-I3 I000м	0,02	257,00	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	I7	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I8	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	II2	24	I4 5		26 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	85	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		35
		сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	I44	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
29	Ц8-472-8	Шины заземления Д=6 мм I00м	0,I5	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	8	2	- -	26,00 0,I3	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	8	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	II	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"	-	-	8	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по отделу 4	"	-	-	II	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I9I	50	I7 6		63 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-		-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		загот.склад.расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I37	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	43	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I93	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		сметная зарплата	руб	-	-	-	60	-		-
		Итого по смете	"	-	-	252	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		74
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	60	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными I- и 3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (вариантные решения)

Основание: АС
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,460 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 797 чел.час
Сметная заработная плата 0,5II тыс.руб
Строительный объём I80,06 м3
Цена единицы I9,22 руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб Всего	в т.ч. основ. з/пл	Экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб Всего	Основ. зар-платы	Экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Отдел I. Вариант с подвалом									
		Раздел I. Фундаменты									
		Добавить									
I	ЕII-I I-I	Уплотнение грунта гравием I00м2	0,0I	40,78 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных м3	4,60	29,60 I,74	0,69 0,2I	I36	8	3 I	3,I4 0,27	I4 I
3	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,04	90,00 I9,50	I,50 0,45	3	I	- -	33,60 0,58	I -
4	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	-	I94,I8 27,80	I,38 0,4I	-	-	- -	54,30 0,53	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	I40	9	3 I		I5 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I40	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I76	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I76	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Раздел 2. Стены								
		Добавить								
5	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	I,04	34,20 2,2I	0,8I 0,24	36	2	I -	4,05 0,3I	4 -
6	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,03	90,00 I9,50	I,50 0,45	2	I	- -	33,60 0,58	I -
7	Е8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фунда-	0,0I	256,53 28,20	3,33 I,00	2	-	- -	47,80 I,29	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом I00м2								
8	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,04	86,50 I9,60	I,50 0,45	3	I	- -	38,I0 0,58	2 -
9	Е7-445 38-I0-I	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	I -
I0	СССЦ таб I п 9-92	Перемычки из бетона М200 м3	0,II	64,40	-	7	-	-	-	-
II	СССЦ таб I п 3	Арматура кл. А-3 кг	I,56	0,25	-	I	-	-	-	-
I2	СССЦ таб I п 6	То же, Вр-I кг	2,03	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	53	4	I		8
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	53	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу 2	"	-	-	65	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Раздел 3. Перекрытие								
		Добавить								
I3	Е7-463 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	5,00	3,9I	I,06	20	7	5	2,29	II
		шт		I,39	0,38			2	0,49	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	СССЦ том 3 п 566	Стоимость сборных ж/б плит ПК48.I2-6а4т шт	I,00	48,80	-	49	-	-	-	-
I5	СССЦ том 3 п 572	То же, ПК48.I2-4а4т шт	2,00	48,I0	-	96	-	-	-	-
I6	СССЦ том 3 п 543	То же, ПК48.I5-6а4т шт	I,00	63,20	-	63	-	-	-	-
I7	СССЦ том 3 п 549	То же, ПК48.I5-4а4т шт	2,00	62,30	-	I25	-	-	-	-
I8	Е6-I84 I6-II	Монолитный участок из бетона М200 м3	0,83	42,80 3,68	0,74 0,22	36	3	- -	6,7I 0,28	6 -
I9	СI24-I0	Арматура класса АI т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
20	СI24-I2	То же, класса А3 т	0,0I	325,00	-	3	-	-	-	-
2I	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	407	I0	5 2		I7 2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	407	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	67	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I3	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Итого по разделу 3	"	-	-	5I3	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Раздел 4. Двери								
		Добавить								
22	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3 м2	3,34	I,45	0,35	5	2	I	0,9I	3
		м2		0,55	0,II			-	0,I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площ.проёма до 3 м2 м2	3,34	I,34 / 0,20	- / -	4	I	-	0,36	I
24	СС доп в 4 п 833	Блок дверной ДСI9-9гт м2	3,34	28,I0	-	94	-	-	-	-
25	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	2,00	6,73	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	II6	3	I		4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I45	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу 4	"	-	-	I45	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Раздел 5. Подготовка под полы I этажа								
		Исключить								
		Итого прямые затраты по раз делу 5	руб	-	-	-	-	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	-	-	-		-
		Раздел 6. Тип I72								
26	EII-66 I0-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0,3I	I40,00 I3,80	I7,90 5,37	43	4	6 2	27,40 6,93	8 2
27	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон MI00 толщ.80 мм) м3	2,44	29,30 I,62	- -	7I	4	-	2,90	7
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	II4	8	6 2		I5 2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I44	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	I44	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I3	-		-
		Раздел 7. Тип I8I								
28	ЕII-66 I0-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0,04	I40,00 I3,80	I7,90 5,37	5	-	- -	27,40 6,93	I -
29	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон МI00 толщ.80мм) м3	0,28	29,30 I,62	- -	8	-	-	2,90	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	I3	-	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Итого по разделу 7	руб	-	-	I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Раздел 8. Тип I30								
30	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ. 40 мм) $м^3$	I,40	I6,I0 I,80	I,08 0,32	23	3	I -	3,58 0,4I	5 I
3I	СII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ6-II-245-77 т	0,40	685,00	-	274	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (толь) м2	34,92	I,83 0,84	0,2I 0,06	64	29	7 2	I,40 0,08	49 3
33	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм (лёгкий бетон М75 толщиной 50 мм) I00м2	0,35	8I,50 I4,50	I,I2 0,34	28	5	- -	29,40 0,44	I0 -
34	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 5 мм I00м2	2,I0	I5,40 0,23	0,28 0,08	32	-	- -	0,46 0,I0	I -
35	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых I00м2 Тип I35	0,35	85,00 4,09	I,76 0,53	30	I	- -	8,22 0,68	3 -
36	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита (вермикулит вспученный толщ. 40 мм) м3	0,I4	I6,I0 I,80	I,08 0,32	2	-	- -	3,58 0,4I	I -
37	CII4-8	Вата из каолинового волокна ТУ6-II-245-77 т	0,I4	685,00	-	96	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой (толь) м2	3,50	I,83 / 0,84	0,2I / 0,06	6	3	I / -	I,40 / 0,08	5 / -
39	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 20 мм (лёгкий бетон М75 толщ. 50 мм) I00м2	0,04	8I,50 / I4,50	I,I2 / 0,34	3	I	- / -	29,40 / 0,44	I / -
40	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 5 мм I00м2	0,2I	I5,40 / 0,23	0,28 / 0,08	3	-	- / -	0,46 / 0,I0	- / -
4I	EII-53 8-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых I00м2	0,04	85,00 / 4,09	I,76 / 0,53	3	-	- / -	8,22 / 0,68	- / -
		Тип I75								
42	EII-66 I0-3	Устройство покрытий щебёночных с пропиткой битумом I00м2	0,47	I40,00 / I3,80	I7,90 / 5,37	65	6	9 / 3	27,40 / 6,93	I3 / 3
43	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных (бетон МI00 толщ.20 мм) м3	0,93	29,30 / I,62	- / -	27	2	-	2,90	3
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	656	50	I8 / 5		9I / 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	656	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I08	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	20	-		-
		плановые накопления	"	-	-	62	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	826	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I05
		сметная зарплата	руб	-	-	-	75	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	826	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I05
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	75	-		-
		Раздел 9. Полы								
		Добавить								
44	ЕII-202 28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М I00м2	0,04	4II,00 43,60	0,75 0,22	I8	2	- -	75,50 0,28	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщ. 30 мм I00м2	0,47	I23,00 20,50	I,74 0,52	57	I0	I -	40,20 0,67	I9 -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	75	I2	I		22
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	75	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	94	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I5	-		-
		Итого по разделу 9	"	-	-	94	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I0. Перегородки								
		Добавить								
46	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м I00м2	0,3I	472,00 / 62,00	7,59 / 2,28	I45	I9	3 / I	II5,00 / 2,94	35 / I
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	I45	I9	3 / I		35 / I
		Втом числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I45	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I83	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I0	руб	-	-	I83	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	24	-		-
		Раздел II. Лестница в подвал								
		Добавить								
47	EI0-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строганными досками м2	6,60	27,30 / 3,06	0,24 / 0,07	I80	20	I / -	4,9I / 0,09	32 / I
48	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками м2	I0,40	2,I4 / 0,22	0,03 / 0,0I	22	2	- / -	0,40 / 0,0I	4 / -
49	EI5-563 I59-3	Масляная окраска деревянной лестницы I00м2	0,I7	7I,20 / 27,80	0,80 / 0,24	I2	5	- / -	49,20 / 0,3I	8 / -
50	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянной лестницы м3	I7,00	3,48 / 0,46	0,I3 / 0,04	59	8	3 / I	0,87 / 0,05	I5 / I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	273	35	4 / I		59 / 2
		Втом числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	273	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	46	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	345	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		сметная зарплата	руб	-	-	-	44	-		-
		Итого по разделу II	руб	-	-	345	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		65
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	44	-		-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
5I	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00м2	0,39	42,I0 24,40	I,I0 0,33	I6	9	- -	45,00 0,43	I7 -
52	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2	0,77	35,80 20,60	I,00 0,30	28	I6	I -	37,00 0,39	29 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная (стен и потолков) I00м2	I,I6	I2,90 6,80	0,07 0,02	I5	8	- -	I2,70 0,03	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	59	33	I		6I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	59	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I0	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	75	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	34	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	75	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		6I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	34	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Вход в подвал								
		Добавить								
54	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича м3	9,79	37,90 3,75	0,62 0,I9	37I	37	6 2	6,86 0,25	67 2
55	EII-I I-II	Уплотнение грунта гравием I00м2	-	4I,00 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
56	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3 A2=26,42+(26,6-24,8)xI,02	0,I7	29,24 0,70	0,28 0,08	5	-	- -	I,37 0,I0	- -
57	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,35	90,00 I9,50	I,50 0,45	3I	7	- -	33,60 0,58	I2 -
58	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,I9	85,30 35,60	4,90 2,33	I6	7	- -	57,40 3,0I	II I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича м3	3,I0	37,90 / 3,75	0,62 / 0,I9	II7	I2	2 / I	6,86 / 0,25	2I / I
60	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	4,34	30,I2 / I,62	- / -	I3I	7	- / -	2,90 / -	I3 / -
		А2=27,68+(26,6-25,8)хI,02								
6I	E6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоёв и набетонок т	I2,30	I5,30 / 6,76	I,40 / 0,42	I88	83	I7 / 5	I2,30 / 0,54	I5I / 7
62	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	-	4	-	-	-	-
63	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,I5	85,30 / 35,60	4,90 / 2,33	I3	5	- / -	57,40 / 3,0I	9 / -
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	877	I58	25 / 8		284 / II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	877	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I45	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	25	-		-
		плановые накопления	"	-	-	82	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II04	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		308
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9I	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	II04	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		308
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I9I	-		-
		Раздел I4. Вентканалы								
		Добавить								
64	Е8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов м3	2,38	45,80 / 6,90	0,8I / 0,24	I09	I6	2 / I	II,90 / 0,3I	28 / I
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	I09	I6	2 / I		28 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I09	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I37	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	I37	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	2783	34I	58 I7		607 23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2783	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	459	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		37
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	26I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3503	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		667
		сметная зарплата	руб	-	-	-	439	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	3503	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		667
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	439	-		-
		Отдел 2. Вариант с ограждающими конструкциями при температуре наружного воздуха -40°С								
		Раздел I5. Фундаменты								
		Добавить								
65	ЕII-I I-I	Уплотнение грунта гравием I00м2	-	4I,00 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных м3	2,42 /	29,60 I,74	0,69 0,2I	72	4	2 I	3,I4 0,27	8 I
67	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,02	90,00 I9,50	I,50 0,45	2	-	- -	33,60 0,58	I -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	75	4	2 I		9 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	75	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	94	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	94	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	7	-		-
		Раздел I6. Стены								
		Добавить								
68	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,52	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I8	I	- -	4,05 0,3I	2 -
69	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,02	90,00 I9,50	I,50 0,45	I	-	- -	33,60 0,58	I -
70	Е8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки,	-	256,53 28,20	3,33 I,00	I	-	- -	47,80 I,29	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом I00м2								
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб	-	-	20	I	-		3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I6	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Раздел I7. Перекрытие								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I	ЕI2-287 9-4	Утепление покрытий пенобетоном м3	4,I2	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	I45	5	3 / I	2,54 / 0,22	I0 / I
72	СССЦ п I-72	Стоимость пенобетона м3	4,I2	29,70	-	I22	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб	-	-	267	5	3 / I		I0 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	267	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	336	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу I7	"	-	-	336	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Раздел I8. Окна								
		Исключить								
73	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,20	229,00 23,50	I,50 0,45	46	5	- -	43,I0 0,58	9 -
74	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки 0Р9-9, 0РI2-7,5а (0Р9-9) м2	9,75	22,40	-	2I8	-	-	-	-
75	CI22-29	Блоки оконные трёхстворные с форточными створками марки 0РI5-I8, 0РI8-I8 (0РI5-I8) м2	I0,32	22,80	-	235	-	-	-	-
76	СС доп в I п I8	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза 0Р9-9 м2	9,75	I,5I	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	СС доп в I п 20	То же, 0PI5-I8 м2	I0,32	I,34	-	I4	-	-	-	-
		Добавить								
78	EI5-705 20I-I-35 I5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3 мм (раздельно-спаренных переплётов) I00м2	0,20	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	24	3	- -	22,80 0,3I	5 -
79	CI22-85	Блоки оконные 3-створные с форточными створками марки 0PCI5-I8 м2	I0,32	28,70	-	296	-	-	-	-
80	СС доп в I п 33	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза 0PC9-9 м2	9,75	I,85	-	I8	-	-	-	-
8I	СС доп в I п 33	То же, 0PCI5-I8	I0,32	I,85	-	I9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб	-	-	I7I	2	-		4
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I7I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	28	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I3	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I8	"	-	-	2I3	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Раздел I9. Двери								
		Исключить								
82	ЕI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4мм I00м2	0,05	234,00 45,20	I,20 0,54	I2	2	- -	82,20 0,70	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83	CI22-20I	Переплёты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий марки 0Г06.09 (БР22-9) м2	5,67	6,7I	-	38	-	-	-	-
84	СС доп вып I п I52	Масляная окраска за 2 раза балконных блоков БР22-9 м2	5,67	I,44	-	8	-	-	-	-
		Добавить								
85	EI5-720 20I-4-33 I5-726 20I-5-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм (раздельно-спаренных блоков) I00м2	0,05	234,00 45,20	I,20 0,54	I2	2	- -	82,20 0,70	4 -
86	CI22-2I2	Блоки дверные балконные однопольные марки БРС22-7,5, БРС22-9, БРС24-7,5 (БРС22-9) м2	5,67	3I,20	-	I77	-	-	-	-
87	СС доп вып I п I56	Масляная окраска за 2 раза балконных блоков БРС22-9 м2	5,67	2,0I	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб	-	-	I42	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I42	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I9	"	-	-	I78	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"	-	-	333	8	5/2		I8/2
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	333	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	55	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	32	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	420	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Итого по отделу 2	"	-	-	420	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		24
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	23	-		-
		Отдел 3. Вариант с ограждающими конструкциями при температуре наружного воздуха -20°С								
		Раздел 20. Перекрытие								
		Исключить								
88	EI2-287 9-4	Утепление покрытий лёгким бетоном м3	3,09	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	I09	4	2 / I	2,54 / 0,22	8 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89	СССЦ п I-72	Стоимость пенобетона м3	3,2I	29,70	-	95	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб	-	-	204	4	2/I	-	8/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	204	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	257	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Итого по разделу 20	"	-	-	257	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2I. Окна								
		Исключить								
90	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	9,75	4,47 / I,49	0,34 / 0,I0	44	I5	3 / I	2,56 / 0,I3	25 / I
9I	EI0-75 I3-4	То же, площадью проёмов более 2 м2 м2	I0,32	3,25 / I,I5	0,27 / 0,08	34	I2	3 / I	I,93 / 0,I0	20 / I
92	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм I00м2	0,20	229,00 / 23,50	I,50 / 0,45	56	5	- / -	43,I0 / 0,58	9 / -
93	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки 0Р9-9, 0РI2-7,5а (0Р9-9) м2	I5,75	22,40	-	353	-	-	-	-
94	CI22-29	Блоки оконные трёхстворные с форточными створками марки 0РI5-I8, 0РI8-I8 (0РI5-I8) м2	I0,32	22,80	-	235	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
95	СС доп в I п I8	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза ОР9-9 м2	9,75	I,5I	-	I4	-	-	-	-
96	СС доп в I п 20	То же, ОРI5-I8 м2	I0,32	I,34	-	I4	-	-	-	-
		Добавить								
97	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	9,75	3,0I / 0,93	0,30 / 0,09	29	9	3 / I	I,60 / 0,I2	I6 / I
98	EI0-73 I3-2	То же, площадью проёмов более 2 м2 м2	I0,32	2,I8 / 0,7I	0,24 / 0,07	22	7	3 / I	I,2I / 0,09	I2 / I
99	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплётов оконным стеклом 3 мм I00м2	0,20	I2I,00 / I2,50	0,50 / 0,24	24	3	- / -	22,80 / 0,3I	5 / -
I00	CI22-9	Блоки оконные двухстворные марки ОС9-I2, ОС9-I3,5 (ОС9-9) м2	9,75	I8,90	-	I84	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	CI22-I4	Блоки оконные трёхстворные с форточными створками марки 0CI5-I8, 0CI8-I8 (0CI5-I8) м2	I0,32	I8,I0	-	I87	-	-	-	-
I02	СС доп в I п 2	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза 0C9-9 м2	9,75	I,II	-	II	-	-	-	-
I03	СС доп в I п I0	То же, 0CI5-I8 м2	I0,32	I,06	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2I	руб	-	-	273	I3	-		2I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	273	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	44	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	25	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	342	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		Итого по разделу 2I	"	-	-	342	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I9	-		-
		Раздел 22. Двери								
		Исключить								
I04	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	5,67	4,24 / I,34	0,33 / 0,I0	24	8	2 / I	2,33 / 0,I3	I3 / I
I05	EI5-720 20I-4-33	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 4 мм I00м2	0,05	234,00 / 45,20	I,20 / 0,54	I2	2	- / -	82,20 / 0,70	4 / -
I06	CI22-207	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами марки БР22-9, БР24-9 (ОР22-9) м2	5,67	23,40	-	I33	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I07	СС доп вып I п I52	Масляная окраска за 2 раза балконных блоков БР22-9 м2	5,67	I,44	-	8	-	-	-	-
		Добавить								
I08	EI0-II2 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными площадь проёма до 3 м2 м2	5,67	2,86 0,83	0,29 0,09	I6	5	2 I	I,45 0,I2	8 I
I09	EI5-726 20I-5-33	Остекление спаренных переплётов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 4 мм I00м2	0,05	248,00 47,30	I,30 0,39	I3	3	- -	87,40 0,50	5 -
II0	CI22-204	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами однопольные марки БС22-7,5, БС22-9, БС24-7,5 (БС22-9) м2	5,67	2I,00	-	II9	-	-	-	-
III	СС доп вып I п I49	Масляная окраска за 2 раза бетонных блоков БС22-9 м2	5,67	I,I9	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб	-	-	22	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого по разделу 22	"	-	-	26	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	-	-	499	I9	2 I		33 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	499	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	8I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	625	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		43
		сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Итого по отделу 3	"	-	-	625	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		43
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	33	-		-
		Отдел 4. Вариант с ЭБ-I								
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по отделу 4	"	-	-	-	-	-	-	-
		А. Подземная часть								
		Раздел 23. Фундаменты								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II2	EII-I I-I	Уплотнение грунта гравием I00м2	-	40,78 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
II3	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бутобетонных м3	2,I0	29,60 I,74	0,69 0,2I	62	4	I -	3,I4 0,27	7 I
II4	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,0I	90,00 I9,50	I,50 0,45	I	-	- -	33,60 0,58	- -
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб	-	-	64	4	I		7 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I0	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	80	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу 23	"	-	-	80	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Раздел 24. Стены								
		Добавить								
II5	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,50	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I7	I	- -	4,05 0,3I	2 -
II6	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	-	90,00 I9,50	I,50 0,45	I	-	- -	33,60 0,58	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II7	E8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом I00м2	-	256,53 28,20	3,33 I,00	I	-	- -	47,80 I,29	- -
II8	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	-	86,50 I9,60	I,50 0,45	I	-	- -	38,I0 0,58	- -
		Итого прямые затраты по разделу 24	руб	-	-	20	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 24	"	-	-	25	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	84	5	I / -		9 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	84	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I3	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I05	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	I05	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 25. Стены								
		Добавить								
II9	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,50	34,20 / 2,2I	0,8I / 0,24	I7	I	- / -	4,05 / 0,3I	2 / -
I20	Е8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4 м м3	I,30	37,20 / 3,68	0,84 / 0,25	48	5	I / -	6,08 / 0,32	8 / -
		Итого прямые затраты по разделу 25	руб	-	-	65	6	I		I0
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	65	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	83	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Итого по разделу 25	"	-	-	83	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	8	-		-
		Раздел 26. Внутренняя отделка								
		Добавить								
I2I	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2	0,24	35,80 / 20,60	I,00 / 0,30	8	5	- / -	37,00 / 0,39	9 / -
I22	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными I00м2	0,24	37,60 / I5,30	-	9	4	-	26,80	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 26	руб	-	-	I7	9	-		I5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 26	"	-	-	2I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Раздел 27. Наружная отделка								
I23	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	0,04	85,30 35,60	4,90 2,33	4	I	- -	57,40 3,0I	2 -
I24	EI5-539 I56-2-23,24	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности, силикатная I00м2	0,04	I8,40 I2,00	0,I6 0,05	I	I	- -	20,70 0,06	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 27	руб	-	-	5	2	-		3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 27	"	-	-	6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Отдел 5. Вариант с ЭБ-2								
		Итого прямые затраты по отделу 5	руб	-	-	-	-	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	-	-	-		-
		А. Подземная часть								
		Раздел 28. Фундаменты								
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	EII-I I-I	Уплотнение грунта гравием I00м2	-	40,78 3,57	0,99 0,30	I	-	- -	7,I9 0,39	- -
I26	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00 бутобетонных м3	2,I0	29,60 I,74	0,69 0,2I	62	4	I -	3,I4 0,27	7 I
I28	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная I00м2	0,0I	90,00 I9,50	I,50 0,45	I	-	- -	33,60 0,58	- -
		Итого прямые затраты по разделу 28	руб	-	-	64	4	I		7 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	64	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I0	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	80	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-		-
		Итого по разделу 28	"	-	-	80	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Раздел 29. Стены								
		Добавить								
I28	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	0,50	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I7	I	- -	4,05 0,3I	2 -
I29	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	-	90,00 I9,50	I,50 0,45	I	-	- -	33,60 0,58	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I30	E8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом I00м2	-	256,53 / 28,20	3,33 / I,00	I	-	- / -	47,80 / I,29	- / -
I3I	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом I00м2	0,0I	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	I	-	- / -	38,I0 / 0,58	- / -
I32	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0I	I94,I8 / 27,80	I,38 / 0,4I	2	-	- / -	54,30 / 0,53	I / -
		Итого прямые затраты по разделу 29	руб	-	-	22	I	-		3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	27	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 29	"	-	-	27	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Раздел 30. Подпольные каналы								
		Добавить								
I33	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м3	0,88	30,I2 / I,62	- / -	27	I	-	2,90	3
		A2=27,68+(26,6-25,8)xI,02								
I34	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича м3	I,I5	37,90 / 3,75	0,62 / 0,I9	44	4	- / -	6,86 / 0,25	8 / -
I35	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	0,I3	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	I2	3	- / -	33,60 / 0,58	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I36	Е7-I99 I2-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений площадью до I м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м шт	9,00	0,52 / 0,25	0,23 / 0,08	5	2	2 / I	0,45 / 0,I0	4 / I
I37	СССЦ п 8-503	Стоимость сборных ж/б плит ПТI2,5-II,9 из бетона М200 м3 60,8-0,82х2	0,7I	59,I6 / -	- / -	42	-	-	-	-
I38	СССЦ таб 3-I п I	Арматура класса AI кг	5,00	0,23	-	I	-	-	-	-
I39	СССЦ таб 3-I п 6	То же, BI кг	I6,06	0,32	-	5	-	-	-	-
I40	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	0,29 / 0,08	0,I5 / 0,06	I	-	- / -	0,I3 / 0,08	- / -
I4I	СССЦ т I п 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I42	СССЦ т I п 3	Арматура класса А3 кг	I,56	0,25	-	I	-	-	-	-
I43	СССЦ т I п 6	То же, Вр-I кг	0,80	0,32	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 30	руб	-	-	I44	I0	2 / I		I9 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I44	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	3	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-
		Итого по разделу 30	"	-	-	I78	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		22
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по подземной части	руб	-	-	230	I5	3/I		29/2
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	230	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	285	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		34
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Итого по подземной части	"	-	-	285	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		34
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	22	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3I. Стены								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить								
I44	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 4 м м3	2,60	46,70 / I,87	0,92 / 0,28	I2I	5	3 / I	3,36 / 0,36	9 / I
		Итого прямые затраты по разделу 3I	руб	-	-	I2I	5	3 / I		9 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-	-	2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	4	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I52	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по разделу 3I	"	-	-	I52	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I2
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Раздел 32. Внутренняя отделка								
		Добавить								
I45	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2	0,24	35,80 / 20,60	I,00 / 0,30	8	5	- / -	37,00 / 0,39	9 / -
I46	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными I00м2	0,24	37,60 / I5,30	- / -	9	4	-	26,80	6
		Итого прямые затраты по разделу 32	руб	-	-	I7	9	-		I5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого по разделу 32	"	-	-	2I	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	9	-		-
		Раздел 33. Наружная отделка								
I47	Е8-58 7-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней I00м2	0,24	8,20 8,20	- -	2	2	-	I3,I0	3
		Итого прямые затраты по разделу 33	руб	-	-	2	2	-		3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу 33	-	-	-	2	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Отдел 6. Вариант перекрытия из ячеистобетонных панелей								
		Итого прямые затраты по отделу 6	руб	-	-	-	-	-	-	
		Всего по отделу 6	"	-	-	-	-	-	-	-
		А. Подземная часть								
		Раздел 34. Перекрытие								
		Исключить								
I48	ССЦ т 3 п 5I3	Стоимость сборных ж/б плит ПК48.I2-6А4Т шт	2,00	73,40	-	I47	-	-	-	-
I49	Е6-I84 I6-II	Монолитный участок из бетона М200 м3	0,24	42,80 3,68	0,74 0,22	I0	I	- -	6,7I 0,28	2 -
		Добавить								
I50	ССЦ т I п II-I57 прим п I2	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона ПК48.I2-25-6Я м2	II,38	6,96	-	79	-	-	-	-
		цена: 7,4I-(6,2х0,I5хI,02)+0,5								
I5I	Е6-I82 I6-I0	Монолитный участок из бетона М50 м3	0,25	52,78 5,9I	0,89 0,27	I3	I	- -	I0,80 0,35	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		A2=47-(25,8-24,8)xI,02								
I52	E6-I84 6-II	Монолитный участок из БМ-200 м3	3,05	42,80 3,68	0,74 0,22	I3I	II	3 I	6,7I 0,28	20 I
I53	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,07	338,00	-	24	-	-	-	-
I54	CI24-I2	То же, класса A3 т	-	325,00	-	-	-	-	-	-
I55	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	0,08	392,00	-	3I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 34	руб	-	-	25I	II	3 I		I9 I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	42	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I7	-	-		-

I2	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу 34	"	-	-	3I7	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"	-	-	25I	II	3 / I		I9 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	42	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч"ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	8	-		-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по подземной части	руб	-	-	3I7	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 35, Перекрытие								
		Исключить								
I56	ССЦ т 3 п 566	Стоимость сборных ж/б плит ПК48.I2-6А4Т шт	II,00	48,80	-	537	-	-	-	-
I57	ССЦ т 3 п 543	То же, ПК48.I5-6А4Т шт	6,00	63,20	-	379	-	-	-	-
I58	ССЦ т 3 п 549	То же, ПК48.I5-4А4Т шт	5,00	62,30	-	3I2	-	-	-	-
I59	ССЦ доп I п I639	То же, ПК27.I2-4Т шт	I,00	2I,80	-	22	-	-	-	-
		Добавить								
I60	ССЦ т I п II-I57 прим п I2	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона П48.6.25-4,5Я, П48.I8.25-4,5Я, П48.I2.25-4,5Я м2 цена 7,4I-(6,2х0,I5хI,02)+0,38	45,55	6,84	-	3I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6I	СССЦ т I п II-I57 прим п I2	То же, П48.42.25-6Я, П48.I8.25-6Я м2	88,27	6,96	-	6I4	-	-	-	-
		цена 7,4I-(6,2x0,I5xI,02)+0,5								
I62	Е6-I82 I6-I0	Монолитные участки БМ-200 м3	2,7I	52,78 / 5,9I	0,89 / 0,27	I43	I6	3 / I	I0,80 / 0,35	29 / I
		A2=47-(25,8-24,8)xI,02								
		Итого прямые затраты по разделу 35	руб	-	-	I8I	I6	3 / I		29 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	229	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 35	руб	-	-	229	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		27
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Отдел 7. Вариант перегородок из гипсобетонных листов								
		Раздел 36. Перегородки								
		Исключить								
I63	E8-I70 I7-3.I.II	Перегородки из легкобетонных плит в I слой толщиной до I00 мм при высоте этажа более 4 м I00м2	0,47	483,60 38,50	6,44 I,93	225	I8	3 I	70,00 2,49	33 I
		Добавить								
I64	EI0-27I 55-I	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклёвкой без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в I слой толщина перегородки 78 мм м2	46,50	I,76 0,86	0,04 0,0I	82	40	I -	I,60 0,0I	74 -
I65	CIII-754	Листы гипсокартонные облегчённые толщиной I4 мм м2	95,79	I,75	-	I68	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 36	руб	-	-	25	22	2/I		4I/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-	-	-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по разделу 36	"	-	-	33	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	25	22	2/I		4I/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	5	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		плановые накопления	руб	-	-	3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4I
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	33	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4I
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2I	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"	-	-	I56	38	I		70
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I56	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	6	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I96	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого по надземной части	руб	-	-	I96	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	32	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	275I	4I0	67 I9		736 27
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	275I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	450	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		34
		сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	82	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	259	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3460	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		797
		сметная заработная плата	руб	-	-	-	5II	-		-
		Итого по смете	"	-	-	3460	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		797
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	5II	-		-

/Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил А.Г.Мамонтова

Проверил Л.Е.Киселёва

24205-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ВАРИАНТЫЕ РЕШЕНИЯ К СМЕТЕ I-2)

к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с поэтажными I- и 3-комнатными квартирами

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,692 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 208 чел.час
Сметная заработная плата 0,I68 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл.машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб Всего	Общая стоим.руб Основ. зарплаты	Общая стоим.руб Экспл.машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин На ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20°С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить								
I	ЕI8-I20 5-I	Установка конвекторов отопительных экм	0,85	0,27 0,23	0,03 0,0I	I	-	- -	0,39 0,0I	- -
2	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	0,85	7,8I	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	8	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-		-
		Итого по разделу I	"	-	-	I0	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"	-	-	8	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-		-
		Итого по отделу I	"	-	-	I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Отопление I При температуре наружного воздуха -25°С								
		Раздел 2. Сантехнические работы Добавить								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	I,55	0,27 0,23	0,03 0,0I	I	-	- -	0,39 0,0I	I -
4	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	I,55	7,8I	-	I2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	I3	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по разделу 2	руб	-	-	I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб	-	-	I3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по отделу 2	руб	-	-	I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35°С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить								
5	E18-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	I,55	0,27 0,23	0,03 0,0I	I	-	- -	0,39 0,0I	I -
6	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов отопительных "Комфорт-20" экм	I,55	7,8I	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	I3	-	-		I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по разделу 3	руб	-	-	I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб	-	-	I3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Итого по отделу 3	руб	-	-	I6	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40°С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	0,55	0,27 0,23	0,03 0,0I	I	-	- -	0,39 0,0I	- -
8	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	0,55	7,8I	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб	-	-	5	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 4	руб	-	-	6	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб	-	-	5	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-		-
		итого по отделу 4	"	-	-	6	-	-		-
		Отдел 5. Отопление 4								
		При отоплении с котлом								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
		Исключить								
9	ЕI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 20 мм м	22,00	0,9I 0,2I	0,0I -	20	5	- -	0,35 -	8 -
I0	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	2,00	I,20	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	CI30-93	То же, диам. 25 мм шт	2,00	I,65	-	3	-	-	-	-
I2	CI30-I002	Краны проходные муфтовые латунные II6I6к для жидких сред давлением 0,6 мпа диаметром I5 мм шт	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
I3	CI30-I004	То же, диам. 25 мм шт	2,00	I,53	-	3	-	-	-	-
I4	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	3I,90	0,27 0,23	0,03 0,0I	9	7	I -	0,39 0,0I	I2 -
I5	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "Комфорт-20" экм	3I,90	7,8I	-	249	-	-	-	-
I6	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	I6,00	0,49 0,08	- -	8	I	- -	0,I3 -	2 -
I7	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45 мм шт	2,00	20,70 2,49	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
I8	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 25 мм шт	4,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	7	4	- -	I,5I 0,05	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	2307-I0378	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9П2 Ду 25, Ру I6 шт	4,00	2,60	-	I0	-	-	-	-
20	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл	2,00	2,42 0,2I	- -	5	-	0	0,32	I
2I	EI8-227 I5-3	Установка манометров с 3-ходовым краном и трубкой-сифоном компл	I,00	4,44 0,2I	0,0I -	4	-	-	0,33	-
22	CI30-I039	Краны 3-хрдовые натяжные муфтовые латунные II6I8бк для жидких сред давлением I,6 мпа диаметром I5 мм шт	2,00	I,07	-	2	-	-	-	-
23	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм м	I,00	I,29 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,35 -	- -
24	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	I,50	I,03 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,35 -	I -

Добавить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	ЕI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твёрдом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 мвт шт	2,00	I9,73 / I5,6I	I,I3 / 0,34	39	3I	3 / I	23,97 / 0,43	48 / I
26	СI30-2289 доп I	Котёл КЧМ2М-3 шт	2,00	242,00	-	484	-	-	-	-
27	ЕI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 шт	2,00	I6,42 / I0,09	0,47 / 0,I5	33	20	I / -	8,92 / 0,I9	I8 / -
28	Цена КиевНИИСТ	Водоподогреватель шт	2,00	76,58 / -	- / -	I53	-	-	-	-
29	ЕI8-I98 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 273 мм шт	I,00	I5,25 / I,27	0,I2 / 0,04	I5	I	- / -	2,04 / 0,05	2 / -
30	ЕI8-I97 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 2I9 мм шт	I,00	I0,45 / I,27	0,I2 / 0,04	I0	I	- / -	2,04 / 0,05	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	EI8-I09 5-I	Радиаторы МС-I40 экм	34,72	7,67 0,26	0,06 0,02	266	9	2 I	0,46 0,03	I6 I
32	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм шт	8,00	0,86 0,2I	0,0I -	7	2	- -	0,35 -	3 -
33	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 шт	2,00	I6,42 I0,09	0,47 0,I5	33	20	I -	8,92 0,I9	I8 -
34	Цена КиевНИИСТ	Водоподогреватель шт	2,00	76,58	-	I53	-	-	-	-
35	EI8-I98 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 273 мм шт	I,00	I5,25 I,27	0,I2 0,04	I5	I	- -	2,04 0,05	2 -
36	EI8-I97 II-6	То же, диаметром корпуса 2I9 мм шт	I,00	I0,45 I,27	0,I2 0,04	I0	I	- -	2,04 0,05	2 -
37	EI8-I09 5-I	Радиаторы МС-I40 экм	34,72	7,67 0,26	0,06 0,02	266	9	2 I	0,46 0,03	I6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм м	8,00	0,86 0,2I	0,0I -	7	2	- -	0,35 -	3 -
39	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	27,00	I,03 0,2I	0,0I -	28	6	- -	0,35 -	9 -
40	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	30,00	I,I4 0,2I	0,0I -	34	6	- -	0,35 -	I0 -
4I	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	I5,00	I,29 0,2I	0,0I -	I9	3	- -	0,35 -	5 -
42	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды давлением I,6 мпа диам. 32 мм шт	I,00	2,53	-	3	-	-	-	-
43	CI30-I07	То же, диам. 40 мм шт	I,00	3,54	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	I2II	90	8 3		II6 3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2II	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб	-	-	203	-	-	-	-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	37	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I528	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I35
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I30	-		-
		Итого по разделу 5	"	-	-	I528	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I35
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I30	-		-
		Раздел 6. Строительные работы								
44	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,06	37,I0 35,00	- -	2	2	- -	63,90 -	4 -
45	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,29	22,70 2I,80	0,33 0,I0	7	6	- -	4I,00 0,I3	I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,29	49,50	-	I4	-	-	-	-
47	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,I5	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I2	4	- -	47,20 0,52	7 -
48	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	I5,20	0,47	-	7	-	-	-	-
49	ЕI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов I00м2	0,22	60,50 38,40	0,03 -	I3	8	-	68,00	I5
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб	-	-	55	20	-		38 -
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	68	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого по разделу 6	"	-	-	68	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"	-	-	I266	II0	8 3		I54 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	68	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		38
		сметная зарплата	руб	-	-	-	20	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2II	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	203	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	37	-		-
		плановые накопления	"	-	-	II4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I528	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I35
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I30	-		-
		Итого по отделу 5	"	-	-	I596	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I73
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I50	-		-
		Отдел 6. Вентиляция								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
		Исключить								
50	E20-408 7-I	Установка решёток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 мм шт	I,00	I,67 0,88	0,05 0,02	2	I	- -	I,4I 0,03	I -
		Добавить								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	E20-2 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм м2	0,80	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	4	I	- / -	I,62 / 0,0I	I / -
52	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,08	3,75	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб	-	-	3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	4	-	-		-
		Итого по разделу 7	"	-	-	4	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"	-	-	3	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	3	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	4	-	-		-
		Итого по отделу 6	"	-	-	4	-	-		-
		Отдел 7. Холодное водоснабжение								
		Вариант с водоподогревателем								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
		Добавить								
53	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм м	I5,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	I3	3	-	0,35	5
54	ЕI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	7,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	6	I	-	0,35	2
55	ЕI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	2,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	2	-	-	0,35	I
56	СI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм шт	3,00	I,25	-	4	-	-	-	-
57	СI30-843	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6б6бк для воды и пара давле-	2,00	0,65	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нием I,6 мпа диаметром I5 мм шт								
58	CI30-I778	Фланцы стальные плоские приварные из стали Вст2сп2, Вст3сп3 давлением I мпа диам. 80 мм шт	I,00	I,26	-	I	-	-	-	-
59	CI59-I097	Втулка под фланец Д32х3,5 мм шт	I,00	I,I8	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	28	4	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу 8	"	-	-	33	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 7	"	-	-	28	4	-		8
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	28	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	33	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		8
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по отделу 7	"	-	-	33	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-

Отдел 8. Горячее водоснабжение

Вариант с водоподогревателем

Раздел 9. Сантехнические работы

Исключить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
60	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	20,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	24	5	-	0,37	7
6I	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	I0,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	I3	2	-	0,37	4
62	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	I0,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	I4	2	-	0,37	4
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб	-	-	5I	9	-		I5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	62	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 9	руб	-	-	62	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 8	"	-	-	5I	9	-		I5
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	5I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"	-	-	-	I	-		-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	62	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по отделу 8	"	-	-	62	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I5
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Отдел 9. Отопление 5								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант блокировки								
		Раздел I0. Сантехнические работы								
		Исключить								
63	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	I6,00	0,49 0,08	- -	8	I	-	0,I3	2
64	ЕI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 25 мм шт	4,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	7	4	- -	I,5I 0,05	6 -
65	2307-I0378	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9П2 Ду 25, Ру I6 шт	4,00	2,60	-	I0	-	-	-	-
66	ЕI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 25 мм	I,50	I,03 0,2I	0,0I -	2	-	-	0,35	I
		Добавить								
67	ЕI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм м	I0,00	I,29 0,2I	0,0I -	I3	2	-	0,35	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диам. до 50 мм шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,5I 0,05	6 -
69	2307-I0380	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9П2 Ду 40, Ру I6 шт	4,00	4,90	-	20	-	-	-	-
70	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 40 мм м	I,50	I,29 0,2I	0,0I -	2	-	-	0,35	I
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	I4	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел II. Строительные работы								
7I	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,07	37,I0 35,00	- -	3	3	-	63,90	5
72	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,07	22,70 2I,80	0,33 0,I0	2	2	- -	4I,00 0,I3	3 -
73	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-I695-79 м3	0,07	49,50	-	3	-	-	-	-
74	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,I9	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I6	5	- -	47,20 0,52	9 -
75	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	I9,30	0,47	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб	-	-	33	I0	-		I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого по разделу II	"	-	-	40	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 9	"	-	-	47	II	-		I9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	33	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	40	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I0	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I4	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		2
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I	-		-
		Итого по отделу 9	"	-	-	58	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I9
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	II	-		-
		Отдел I0. Холодное водоснабжение								
		Вариант блокировки								
		Раздел I2. Сантехнические работы								
		Добавить								
76	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм м	8,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	II	2	-	0,37	3
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб	-	-	II	2	-		3
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	II	-	-		-
		накладные раосходы	"	-	-	I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I2	"	-	-	I3	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Раздел I3. Строительные работы								
77	ЕI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,0I	37,I0 35,00	-	I	-	-	63,90	I
78	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,05	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I	I	- -	4I,00 0,I3	2 -
79	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-I695-79 м3	0,05	49,50	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,03	8I,I0 28,40	I,33 0,40	2	I	- -	47,20 0,52	I -
8I	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	2,85	0,47	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб	-	-	7	2	-		4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по разделу I3	"	-	-	7	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		Сметная зпралата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I0	"	-	-	I8	4	-		7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		4
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	II	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		3
		сметная зарплата	руб	-	-	-	2	-		-
		Итого по отделу I0	"	-	-	20	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Отдел II. Горячее водоснабжение								
		Вариант блокировки								
		Раздел I4. Сантехнические работы								
		Добавить								
82	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	8,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	I0	2	-	0,37	3
		м								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	I0,00	I,36 0,23	0,0I -	I4	2	-	0,37	4
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб	-	-	24	4	-		7
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	29	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по разделу I4	"	-	-	29	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Раздел I5. Строительные работы								
84	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,02	37,I0 35,00	- -	I	I	-	63,90	2
85	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,I0	22,70 2I,80	0,33 0,I0	2	2	- -	4I,00 0,I3	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
86	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-I695-79 м3	0,I0	49,50	-	5	-	-	-	-
87	Е26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,06	8I,I0 28,40	I,33 0,40	5	2	- -	47,20 0,52	3 -
88	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	6,I0	0,47	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб	-	-	I6	4	-		9
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого по разделу I5	"	-	-	I8	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч"ч	-	-	-	-	-		9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу II	"	-	-	40	9	-		I6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		9
		сметная зарплата	руб	-	-	-	5	-		-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	29	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		7
		сметная зарплата	руб	-	-	-	4	-		-
		Итого по отделу II	"	-	-	47	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		Сметная зпралата	руб	-	-	-	9	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"	-	-	I348	I29	8 3		I89 3
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	I5	-	-		-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I33	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		68
		сметная зарплата	руб	-	-	-	37	-		-
		стоим.сантехнич.работ	"	-	-	I237	-	-		-
		сдача и испытание	"	-	-	I	-	-		-
		накладные расходы	"	-	-	207	-	-		-
		норматив.трудоёмк.в н.р.	ч/ч	-	-	-	-	-		I6
		плановые накопления	руб	-	-	II5	-	-		-
		всего стоим.сантех.работ	"	-	-	I559	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		I40
		сметная зарплата	руб	-	-	-	I3I	-		-
		Итого по смете	"	-	-	I692	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч	-	-	-	-	-		208
		Сметная зарплата	руб	-	-	-	I68	-		-

Главный архитектор проекта В.Н.Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 2-этажного 2-квартирного жилого дома с I- и 3-комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	639,II
Заработная плата, руб	387
Строительные машины, руб	I58
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	2080,02
Заработная плата, руб	I529
Строительные машины, руб	379
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	27I9,I3
Заработная плата, руб	I9I6
Строительные машины, руб	537
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	23I,4
Заработная плата, руб	I40
Строительные машины, руб	3
Монтажные работы (электроосвещение)	
Затраты труда, чел/час	I24,05

I	2
Заработная плата, руб	83
Строительные машины, руб	I0
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)	
Затраты труда, чел/час	62,74
Заработная плата, руб	50
Строительные машины, руб	I7
ИТОГО:	
Затраты труда, чел/час	3I40,32
Заработная плата, руб	2I89
Строительные работы, руб	567

/Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составил инженер I категории А.Г.Мамонтова

Проверил Л.Е.Киселёва

gost.e-ecolog.ru