ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-16-170.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

144-16-170.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ	36,47 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	36,38 ТЫС.РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ (БЕЗ УЧЕТА ЛЕТНИХ ПОМЕЩЕНИЙ)	373,74 РУБ
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ (С УЧЕТОМ ЛЕТНИХ ПОМЕЩЕНИЙ)	316,41 РУБ
1 КВАРТИРЫ	36470 РУБ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ № 228 ОТ 27.08.1980 Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЕМ
ПРИКАЗ № 21/Т ОТ 14.04.1992 Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА М.Г.ЛЕЙЗЕРОВИЧ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА В.Н.КУВАКИН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	6
4	Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	35
5	Локальная смета № 3 - Электроосвещение	44
6	Локальная смета № 4 - Устройства связи	50
7	Локальная смета на вариантные решения	58
8	Ведомость потребности в ресурсах	89

25382-04

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

к СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВООДНОКВАРТИРНОГО 4-КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84),

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЙОН 1.1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г,

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г,

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 Г, ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НОМЕР2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ, ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫХ ГОССТРОЕМ СССР 03,07,90Г, НОМЕР 12-Д, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАССЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ,ПРИВЕДЕННОЙ В П,2,2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ,

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г,

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,7 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 7,6 ПРОЦЕНТА
- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-12,0 ПРОЦЕНТА
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА С ПРОЕКТНОЙ

25382-04

ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАДУСОВ

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

СТЕНЫ - ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

ПЕРЕКРЫТИЕ - ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ СО ЩИТАМИ НАКАТА

КРЫША - ЧЕРДАЧНАЯ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА)

КРОВЛЯ - ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ВОЛНИСТЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ

ПЕРЕГОРОДКИ - ПАНЕЛЬНЫЕ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИСТАМИ ГКЛ, КИРПИЧНЫЕ

ОКНА - ОКОННЫЕ БЛОКИ ПО СЕРИИ 1,136,5-16 ЧАСТЬ 1

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ - ПО СЕРИИ 1,136,5-19

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ - ПО СЕРИИ 1,136-10

ПОЛЫ - ДОЩАТЫЕ, ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ - ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ ОКРАСКОЙ, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, ПАНЕЛЬ МАСЛЯНАЯ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ - РАСШИВКА ШВОВ, ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОЛИФОЙ И ЛАКОМ

СМЕТЫ ВЫПУЩЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ЕС-1033 ПО ПРОГРАММЕ АВС-3ЕС,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА

СОСТАВИЛА ВЕД.ИНЖЕНЕР Г.А.КОРОТЯЕВА,

25382-04

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство одноэтажного одноквартирного 4-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	36,47 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	3,0I тыс.ч/ч
Построечные трудозатраты	2382 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,74 тыс.руб
Расчетный измеритель единичной стоимости	II5,26 м2

№№ пп	Шифр и №№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, р тыс.руб					Нормативная трудоемкость тыс.ч/ч	Сметная зараб. плата тыс.руб	Показатели единичн. стоим., руб
			строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инвент.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	33,70	-	-	-	33,70	2,6I	2,38	292,38
2	лок.смета № 2	Санитарно-технические работы	2,04	-	-	-	2,04	0,2I	0,I9	I7,70
3	лок.смета № 3	Электроосвещение	0,4I	-	-	-	0,4I	0,I2	0,I0	3,56
4	лок.смета № 4	Устройства связи	-	0,23	0,09	-	0,32	0,07	0,07	2,78
		Итого:	36,I5	0,23	0,09	-	36,47	3,0I	2,74	

Главный инженер института — М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта — В.Н. Кувакин
Начальник отдела АПР — Б.Е. Черкасов
Составил — Г.А. Коротяева
Проверил — Р.А. Форафонова

25382-04 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

144-16-170.92 Альбом 4.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,696 Тыс.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2606 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,378 Тыс.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 115,26 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 292,35 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 1000М3	0,06	55,18	55,17	3	-	3	-	-				
2	Е1-1614 29-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	0,24	- 45,30	18,54 45,30	11	-	1 11	15,73 -	1 -				
3	Е1-1591 22-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,06	- 217,16 8,01	15,20 208,83 85,27	13	-	4 12 5	12,90 13,00 72,37	3 1 4				
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	72,00	0,47	-	34	9	-	0,14	10				
5	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,06	0,12 17,13 1,62	- 15,29 4,74	1	-	- 1 -	- 2,63 4,02	- - -				
6	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ	0,12	218,64 8,16	210,47 86,18	26	1	25 10	13,20 73,14	2 9				

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
7	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,04	93,12	-	4	4	-	154,00	6
	80-2	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		93,12	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3								
8	Е1-1607	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,12	55,18	55,17	7	-	7	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	18,54			2	15,73	2
		ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3								
9	Е1-1614	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,50	45,30	45,30	22	-	23	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	15,20			8	12,90	6
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1607 (В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО) 1000М3								
10	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,04	30,86	30,86	1	-	1	-	-
	31-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59		---	---			---	---	---
		КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	10,37			-	8,80	-
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
11	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,22	51,87	-	11	11	-	89,60	20
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		51,87	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-1550	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	262,36	252,57	16	1	15	15,84	1
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		9,79	103,42			6	87,77	5
	П.3,1	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
	К=1,2	ГРУНТ 2 ГРУППЫ, КОВШ								
		ГРЕЙДЕРНЫЙ 1000М3								
13	Е1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,80	15,63	6,38	13	7	5	13,40	11
	118-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3		9,25	4,15			3	3,52	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			162	33	103		51
			----					---		---
			РУБ.					39		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,24	15,69	0,48	67	2	2	0,80	3
		М3		0,50	0,15			1	0,13	1
15	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	111,00	2,30	1,20	255	30	133	0,39	43
		ШТ		0,27	0,44			49	0,37	41
16	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	31,00	2,98	1,66	92	11	52	0,53	16
		ШТ		0,37	0,61			19	0,52	16
17	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	12,00	4,52	2,48	54	7	30	0,82	10
		ШТ		0,59	0,91			11	0,77	9
18	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	17,00	5,72	3,08	97	13	52	1,04	18
		ШТ		0,76	1,12			19	0,95	16
19	Е6-13 1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	1,60	58,42	0,51	93	6	1	5,07	8
		М3		3,47	0,15			-	0,13	-
20	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,28	411,01	6,64	115	4	2	19,70	6
		100М2		13,50	1,99			1	1,69	-
21	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,29	177,76	2,28	51	7	-	33,60	10
		100М2		24,37	0,68			-	0,58	-
22	Е8-30 5-1	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ	30,75	71,65	1,23	2203	85	38	4,05	125
		М3		2,76	0,36			11	0,31	10
		СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								
23	ССЦ ТОМ,2 П,12-2	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА МАРКИ ФБС24.5.6-Т	17,00	50,20	-	853	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ССЦ ТОМ,2 П,12-13	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9.5.6-Т	20,00	20,11	-	402	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ССЦ ТОМ,2 П,12-6	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.5.6-Т	5,00	25,99	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ССЦ ТОМ,2 П,12-5	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.5.6-Т	6,00	21,54	-	129	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ССЦ ТОМ,2 П,12-9	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.5.3-Т	33,00	12,98	-	428	-	-	-	-
		ШТ								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ССЦ ТОМ,2 П,12-2	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС24.4.6-Т ШТ	12,00	40,23	-	483	-	-	-	-
29	ССЦ ТОМ,2 П,12-11	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9,3,6-Т ШТ	39,00	20,11	-	784	-	-	-	-
30	ССЦ ТОМ,2 П,12-12	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС9.4.6-Т ШТ	6,00	16,04	-	96	-	-	-	-
31	ССЦ ТОМ,2 П,12-8	-ТО ЖЕ, МАРКИ ФБС12.4.3-Т ШТ	33,00	10,38	-	343	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, РУБ,				6675	165	310 111		239 93
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				6675	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1117	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	203	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				625	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				8417	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		433
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	479	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				8417	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		433
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	479	-		-
	РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ									
32	Е10-50 9-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ М2	98,64	7,01 0,62	0,21 0,06	691	61	21 6	0,94 0,05	93 5
33	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	9,86	37,91 -	-	374	-	-	-	-
34	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,11	232,69 16,12	1,97 0,59	26	2	- -	24,00 0,50	3 -
35	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА ЛЮКА М2	0,70	1,96 0,86	0,20 0,06	1	1	- -	1,29 0,05	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ, РУБ,				1092	64	21 6		97 5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1092	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	103	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
36	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	72,21	1,51	8	-	-	7,19	1
	1-11	100М2								
				4,46	0,46			-	0,39	-
37	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,92	45,21	-	42	2	-	2,90	3
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
38	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	0,11	198,55	2,64	22	3	-	40,20	4
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		25,62	0,79			-	0,67	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			72	5	-		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
39	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	106,26	0,43	-	46	6	-	0,09	10
	6-5	ПЕРГАМИНОМ								
		М2		0,06	-			-	-	-
40	Е10-36	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	106,26	0,43	-	46	6	-	0,09	10
	6-5	ПЕРГАМИНОМ (2 СЛОЯ)								
		М2		0,06	-			-	-	-
41	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,37	45,21	-	17	1	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
42	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,09	26,32	1,61	2	-	-	3,52	-
	1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,27	0,49			-	0,42	-
43	Е8-27	-ПРОПИТКА БИТУМОМ ОСНОВАНИЯ	0,05	177,76	2,28	9	1	-	33,60	2
	4-7	100М2		24,37	0,68			-	0,58	-
44	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,11	159,76	2,68	18	1	-	8,22	1
	7-4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		5,11	0,81			-	0,69	-
		100М2								
45	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	1,18	156,03	1,51	184	21	2	25,50	30
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЯ		17,75	0,46			1	0,39	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			322	36	2		54
			РУБ,					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ОТМОСТКА								
46	Е27-42	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	0,41	329,37	19,40	135	1	8	3,30	1
	11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2		2,17	6,28			3	5,33	2
		100М2								
47	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,41	240,81	-	99	4	-	14,40	6
	42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		10,29	-			-	-	-
		100М2								
48	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ -	0,41	39,06	- -	16-	1	- -	2,32-	1
	42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ -		1,64	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			218	4	8		6
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			8541	307	444		455
			РУБ.					160		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	257	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			798	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			10768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ								
49	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	67,91	73,64	1,19	5001	204	81	4,23	287
				3,01	0,35			24	0,30	20
		М3								
50	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	7,16	72,60	1,23	520	19	9	3,90	28
				2,62	0,36			3	0,31	2
		М3								
51	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	40,00	0,33	0,23	13	4	10	0,13	5
				0,10	0,09			4	0,08	3
		ШТ								
52	Е7-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	2,21	1,58	2	1	2	0,81	1
				0,57	0,58			1	0,49	-
		ШТ								
53	ССЦМ П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	1,36	107,55	-	146	-	-	-	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
54	ССЦ ТОМ1 ТАБ3,	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 Т	0,04	417,50	-	17	-	-	-	-
55	ССЦ ТОМ1 ТАБ3,	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1 Т	0,02	536,07	-	11	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		5710	228	102		321
				РУБ,				32		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5710	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	170	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		534	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		7197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		7197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	430	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ								
56	Е10-241 48-1	-СБОРКА 4ЕРДА4НЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ С	102,31	0,69	0,16	71	53	16	0,80	82
		УКЛАДКОЙ ЩИТОВ НАКАТА		0,52	0,05			5	0,04	4
		УТЕПЛИТЕЛЬ ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ М2								
57	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	699,96	2,13	28	6	-	210,00	8
		Т		155,00	0,64			-	0,54	-
58	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	0,73	1,96	0,20	1	1	-	1,29	1
		М2		0,86	0,06			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
59	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	12,28	33,05	-	406	-	-	-	-
60	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300 М2	102,31	0,28	-	29	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		535	60	16		91
				РУБ,				5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			535	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 9, КРОВЛЯ								
61	Е10-248 51-1	-СБОРКА КРОВЛИ С УСТАНОВКОЙ СТРОПИЛ,ПОДКОСОВ,ПРОГОНОВ,УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ И ПОКРЫТИЕМ ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ М2	212,80	0,85 0,39	0,07 0,02	181	83	15 4	0,57 0,02	121 4
62	Е10-249 51-2	-СБОРКА КАРНИЗОВ М2	23,71	1,14 1,00	0,05 0,02	27	24	1 -	1,53 0,02	36 -
63	Е10-251 51-4	-СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ ГОТОВЫХ ЩИТОВ М2	10,33	0,37 0,26	0,08 0,02	4	3	1 -	0,38 0,02	4 -
64	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3	4,16	5,25 0,57	0,20 0,06	22	2	1 -	0,87 0,05	4 -
65	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ 100М2	2,13	16,56 2,00	0,61 0,18	35	4	1 -	3,03 0,15	6 -
66	Е10-200 36-7	-ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ М2	13,00	3,07 0,20	0,04 0,02	40	3	- -	0,28 0,02	4 -
67	С111-14	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ШЕСТИВОЛНОВЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ: 1200Х686Х5,5 100ШТ	3,49	100,49 -	- -	351	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			660	119	19		175
			РУБ,					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			660	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ								
68	Е10-271 55-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	38,65	2,92	0,07	113	41	3	1,60	62
				1,07	0,02			1	0,02	1
		М2								
69	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,09	610,10	6,46	55	7	-	121,00	11
				82,50	1,95			-	1,65	-
		100М2								
70	Е8-45 5-97	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,09	982,39	11,54	88	7	1	115,00	10
				77,50	3,47			-	2,94	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			256	55	4		83

			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			256	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА								
71	Е10-74 13-5	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	12,75	7,05	0,51	90	24	7	2,56	33
				1,86	0,15			2	0,13	2
		М2								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	2,33	4,77 1,16	0,46 0,14	11	3	1 -	1,60 0,12	4 -
		М2								
73	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,13	351,93 29,37	2,28 0,68	46	4	- -	43,10 0,58	6 -
		100М2								
74	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,01	371,80 31,50	2,28 0,68	4	-	- -	46,90 0,58	- -
		100М2								
75	Е8-178 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ	-	81,52 71,25	10,14 3,04	1	-	- -	97,00 2,58	- -
		100М2								
76	ССЦ П,9-334	-ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ	3,50	7,65 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		179	31	8		43
				РУБ,				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ								
77	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,43	2,45 0,69	0,53 0,17	8	2	2 1	0,91 0,14	3 -
		М2								
78	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,84	2,54 0,25	- -	5	-	- -	0,36 -	1 -
		М2								
79	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ	20,41	3,72	0,20	76	17	4	1,16	24

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,84	0,06			1	0,05	1
		М2								
80	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ	1,59	2,45	0,53	4	1	1	0,91	1
				0,69	0,17			-	0,14	-
		М2								
81	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,02	333,17	2,13	7	1	-	86,50	2
				59,75	0,55			-	0,47	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			100	21	7		31
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
82	Е11-182 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	1,06	59,78	-	63	-	-	78,20	83
				-	-			-	-	-
		100М2								
83	Е11-206 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,11	631,91	1,14	71	6	-	75,50	8
				54,50	0,33			-	0,28	-
		100М2								
84	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,05	639,12	6,87	30	4	-	108,00	5
				76,75	2,07			-	1,76	-
		100М2								
85	Е10-137 25-5	-ПРЕДТОПОЧНЫЙ ЛИСТ	1,92	7,30	0,02	14	1	-	0,94	2
		М2								
				0,61	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			178	11	-		98

25382 - 04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			178	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ								
86	Е10-152	УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ	0,60	15,53	2,33	9	3	1	6,56	4
	29-3	БЛОКОВ								
		10БЛОКОВ		4,42	0,70			-	0,59	-
87	Е10-153	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	0,30	8,81	0,73	3	1	-	3,02	1
	29-4	АНТРЕСОЛЬНЫХ								
		10БЛОКОВ		2,05	0,21			-	0,18	-
88	Е10-150	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	9,90	1,15	0,21	11	4	2	0,66	7
	29-1	АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК								
		М2		0,44	0,06			1	0,05	-
89	Е10-151	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	9,17	1,35	0,08	12	7	1	1,23	11
	29-2	АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК								
		М2		0,80	0,02			-	0,02	-
90	Е10-155	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	0,17	5,71	0,20	1	1	-	7,94	1
	29-6	НАЛИЧНИКОВ								
		100М		5,20	0,06			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			36	16	4		24
			РУБ,					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
91	Е15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,40	172,28	10,34	69	23	4	74,00	30
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		58,00	6,13			2	5,20	2
		СТЕН								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
92	Е10-64	-ОБЛИЦОВКА ГКЛ ПОТОЛКОВ	99,00	3,47	0,04	344	50	4	0,71	70
	АОП В,1	М2		---	---			---	---	---
	П,754			0,50	0,02			2	0,02	2
	С111-321									
93	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И	1,18	434,72	6,99	513	54	8	62,30	74
	65-1АОП,В,	ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ		---	---			---	---	---
	1П,754	СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ		45,62	3,24			4	2,75	3
	С111-249	ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ЛИСТАМИ ГКЛ								
		100М2								
94	Е15-326	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И	0,89	416,12	6,99	370	34	6	53,30	47
	65-2АОП,В,	ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ		---	---			---	---	---
	1П,754	СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ		38,37	3,24			3	2,75	2
	С111-249	ОТДЕЛКЕ ПОД ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ЛИСТАМИ ГКЛ								
		100М2								
95	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,16	130,91	12,16	21	21	2	179,00	29
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХ		133,75	3,47			1	2,94	-
		100М2								
96	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,28	124,47	1,21	35	10	-	49,30	14
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		34,75	0,36			-	0,31	-
		100М2								
97	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	145,44	1,92	4	1	-	60,00	2
	159-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		42,25	0,58			-	0,49	-
		100М2								
98	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,85	21,21	0,11	39	16	-	12,70	23
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
		УЛУЧШЕННАЯ		8,50	0,03			-	0,03	-
		100М2								
99	Е15-806	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ	1,67	41,36	-	69	22	-	18,10	30
	252-4	МАТЕРИАЛАМ,ГИПСОБЕТОННЫМ И		---	---			---	---	---
		ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ		13,00	-			-	-	-
		ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ								
		100М2								
100	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,07	706,95	3,04	49	8	-	170,00	12
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		118,37	0,91			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
101	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,07	114,35	1,21	122	37	1	49,20	53
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ		34,75	0,36			-	0,31	-
		100М2								
102	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,32	51,13	0,04	16	9	-	38,00	12
	159-7-26	ПО ДЕРЕВУ		---	---			---	---	---
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ		28,87	0,02			-	0,02	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
103	Е15-575	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,04	175,11	0,11	7	4	-	133,00	5
	159-5-26	ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		96,75	0,03			-	0,03	-
104	Е15-566	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,55	34,99	0,04	19	10	-	24,60	14
	159-6-26	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		18,25	0,02			-	0,02	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								
105	Е15-567	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,05	45,43	0,04	2	1	-	38,00	2
	159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		28,87	0,02			-	0,02	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ								
		100М2								
106	Е15-564	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,06	117,20	0,12	7	4	-	88,70	5
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		63,50	0,03			-	0,03	-
		100М2								
107	Е15-578	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	0,16	151,15	1,21	24	6	-	49,30	8
	159-8-26	ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		34,75	0,36			-	0,31	-
108	Е15-566	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,16	34,99	0,04	6	3	-	24,60	4
	159-6-26	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		18,25	0,02			-	0,02	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		(ШКАФНЫЕ И АНТРЕСОЛЬНЫЕ								
		ДВЕРКИ)								
		100М2								
109	Е15-564	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,01	117,20	0,12	1	1	-	88,70	1
	159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		63,50	0,03			-	0,03	-
		100М2								
110	Е15-561	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОКОВЫХ	0,06	110,18	1,05	7	2	-	56,00	3
	159-1	СТЕНОК ШКАФОВ		---	---			---	---	---
		100М2		39,37	0,32			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1724	316	25		438
			---					---		---
			РУБ.					12		9
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1724	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			288	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	50	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			162	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		473
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	378	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			2174	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		473
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	378	-		-

РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,45	52,77	1,67	24	10	1	30,00	14
	52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		22,00	0,50			-	0,42	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
112	Е15-636	-ПРООЛИФКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,47	25,77	-	12	3	-	7,70	4
	165-5-30	ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА		---	---			---	---	---
		100М2		6,04	-			-	-	-
113	Е15-637	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,47	54,54	-	26	7	-	19,20	9
	165-5-29	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
		ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		15,12	-			-	-	-
		ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
114	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,23	133,93	7,45	31	10	2	57,40	13
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		44,50	3,54			1	3,00	1
		100М2								
115	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	0,23	34,87	0,25	8	5	-	29,60	7
	156-2-23	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ		---	---			---	---	---
		СИЛИКАТНАЯ		21,37	0,08			-	0,07	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			101	35	3		47
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ВЕРАНДА,КЛАДОВАЯ,КРЫЛЬЦО								
116	Е10-255	-СБОРКА ВЕРАНД	17,90	2,50	0,32	45	27	6	2,04	37
	53-1	М2		---	---			---	---	---
				1,50	0,09			2	0,08	1
117	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,13	185,94	0,76	24	2	-	22,80	3
	201-1-35	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		15,62	0,36			-	0,31	-
		ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
118	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,13	172,28	10,34	22	8	2	74,00	10
	55-6-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		58,00	6,13			1	5,20	1
		СТЕН								
		100М2								

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,53	5,25	0,20	8	1	-	0,87	1
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,		---	---			---	---	---
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,57	0,06			-	0,05	-
		М3								
120	Е15-634	-ПРООЛИФКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	0,70	24,67	-	17	3	-	6,20	4
	165-4-30	100М2		---	---			---	---	---
				4,82	-			-	-	-
121	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,70	51,41	-	36	8	-	15,50	11
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,00	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
122	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,13	18,39	0,05	2	1	-	13,50	2
	153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,02	-
		100М2								
123	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,18	23,35	1,51	4	3	-	25,50	5
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		100М2		17,75	0,46			-	0,39	-
124	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,18	508,56	5,81	92	10	1	78,20	14
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК		---	---			---	---	---
		88 И 98ММ		53,50	1,75			-	1,49	-
		100М2								
125	Е10-249	-СБОРКА КАРНИЗОВ	7,68	1,14	0,05	9	8	-	1,53	12
	51-2	М2		---	---			---	---	---
				1,00	0,02			-	0,02	-
126	Е10-251	-УСТАНОВКА ЛОБОВЫХ ЩИТОВ	2,43	0,37	0,08	1	1	-	0,38	1
	51-4	М2		---	---			---	---	---
				0,26	0,02			-	0,02	-
127	Е10-250	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ И СТЕН	46,59	0,64	0,05	30	23	2	0,72	34
	51-3	СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ		---	---			---	---	---
		М2		0,49	0,02			1	0,02	1
128	Е15-634	-ПРООЛИФКА ПОВЕРХНООСТИ	0,36	24,67	-	9	2	-	6,20	2
	165-4-30	100М2		---	---			---	---	---
				4,82	-			-	-	-
129	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,36	51,41	-	18	4	-	15,50	6
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО		---	---			---	---	---
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,00	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
130	Е10-256	-СБОРКА ТЕРРАС	5,50	1,34	0,07	7	4	-	0,85	5
	53-2	М2		---	---			---	---	---
				0,67	0,02			-	0,02	-
131	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	72,21	1,51	4	-	-	7,19	-
	1-2	100М2		---	---			---	---	---
				4,46	0,46			-	0,39	-
132	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,44	45,21	-	20	1	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ		---	---			---	---	---
		М3		2,02	-			-	-	-
133	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,06	198,55	2,64	12	2	-	40,20	2
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		100М2		25,62	0,79			-	0,67	-
134	Е6-15	-УСТРОЙСТВО НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,20	48,04	0,51	10	-	-	0,99	-
	1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,65	0,15			-	0,13	-
135	Е15-634	-ПРООЛИФКА ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	0,03	24,67	-	1	-	-	6,20	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	165-4-30	100М2								
				4,82	-			-	-	-
136	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,03	51,41	-	2	-	-	15,50	-
	165-4-29,3	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
	0	ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		12,00	-			-	-	-
		СТЕН ЗА 2РАЗА								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,			373	108	11		150
			РУБ,					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			373	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			60	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			35	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			468	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	123	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,			468	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТОЯК								
137	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С	4,94	95,18	1,23	470	43	6	11,90	59
	24-7	УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ								
		ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ		8,62	0,36			2	0,31	2
		СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ								
		М3								
138	Е8-212	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЕЧЕЙ И	0,29	45,68	3,85	13	3	1	15,00	4
	25-2	ОЧАГОВ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ БЕЗ								
		СЕТКИ		10,25	1,16			-	0,98	-
		100М2								
139	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,29	8,06	0,08	2	2	-	9,70	3
	153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ		6,12	0,03			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ,			485	48	7		66
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			485	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			81	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			45	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			611	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			611	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 19. КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ								
140	С КАЛЬК,1	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ ШТ	1,00	7854,00 - -		7854	-	- - -		- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			7854	-	-		-
			----					--- --- ---		--- --- ---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7854	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	236	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			733	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			9899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			18191	1048	206		1567
			----					--- --- ---		--- --- ---
			РУБ,					66		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	540	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1699	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1889
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1654	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			22928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1889
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1654	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			26732	1355	650		2022
			----					--- --- ---		--- --- ---
			РУБ,					226		185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26732	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4467	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	797	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2497	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2378	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			33696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2378	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ИЛ КАТЕГОРИИ Г.А.КОРОТЯЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			162	203	-	-	0,60
2	ФУНДАМЕНТЫ			6675	8417	-	-	24,98
3	ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ			1092	1376	-	-	4,08
4	ПОЛЫ ПОДВАЛА			72	91	-	-	0,27
5	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА			322	406	-	-	1,20
6	ОТМОСТКА			218	275	-	-	0,82
7	СТЕНЫ			5710	7197	-	-	21,36
8	ПЕРЕКРЫТИЕ			535	676	-	-	2,01
9	КРОВЛЯ			660	834	-	-	2,48
10	ПЕРЕГОРОДКИ			256	323	-	-	0,96
11	ОКНА			179	224	-	-	0,66
12	ДВЕРИ			100	126	-	-	0,37
13	ПОЛЫ			178	225	-	-	0,67
14	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			36	45	-	-	0,13
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1724	2174	-	-	6,45
16	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			101	126	-	-	0,37
17	ВЕРАНДА,КЛАДОВАЯ,КРЫЛЬЦО			373	468	-	-	1,39
18	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			485	611	-	-	1,81
19	КОМПЛЕКТ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ			7854	9899	-	-	29,38

25382-04

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО:		М2	115,26	26732	33696	23193	29235	100,00

25382-04

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

лимитной цены комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Обоснование	Наименование затрат	Един. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб	Сумма, руб
I	2	3	4	5	6	7
I	пр-т 07-07	Пиломатериалы	м3	34,52	42,00х2,24=94,08	3248
2	-"-	Антисептирование - 20%	"	6,90	3,54хI,55=5,49	38
3	-"-	Сушка пиломатериалов	"	34,52	5,00хI,69=8,20	283
		Итого основных материалов	руб			3569
		Вспомогательные материалы:				
4	пр-т 06-I5-0I	Минераловатные плиты I,07х0,I52	м3	0,I63	I5,00хI,62=24	4
5	пр-т 06-03 п.3-0I	Пергамин I,IIхI,9	м2	2,II	0,I4IхI,77=0,25	I
6	пр-т 07-06 п.I862	ДВП толщиной 4 мм I,I5х38,84	"	44,67	0,64хI,57=I,00	45
7	-"-	ДВП толщиной 8 мм I,I5х2,67	"	3,07	I,67хI,57=2,62	8
8	пр-т 06-I4-0I 6-026	ГКЛ I,I66х64,I5	м2	74,80	I,5хI,55=2,33	I74
9	пр-т 07-06 п.I260	ДСП толщиной I6 мм I,I2х0,22,24	"	24,9I	I,40х2,28=3,I9	79
I0	-"- п.48	Фанера 0,006х0,0I3	м3	-	273,0	-
		Итого вспомогательных материалов	руб			3II
II	-	Транспортные расходы	%	6,2	-	I9
		Итого вспомогательных материалов	руб			330
I2	расчет № 3	Скобяные изделия	руб			I08
		Итого:	руб			438

144-16-170.92 Альбом 4.

I	2	3	4	5	6	7
I3	расчет № I	Отходы	м3	7,I3	2,00xI,55=3,I0	22
		Итого за вычетом отходов	руб			3985
I4	-	Дополнительные материалы	%	5	-	I99
I5	-	Основная з/плата производственных рабочих 3,5 ч/ч x 97,58 м2 общ.площ.	ч/ч	24I,53	0,79xI,25=0,99	338
I6	-	Дополнительная з/плата производственных рабочих	%	9	338	30
I7	-	Отчисления на социальное страхование	%	8	368	29
I8	-	Накладные расходы	%	I70	338	575
		Итого фабрично-заводская себестоимость	руб			5I56
I9	-	Внепроизводственные расходы	%	2	-	I03
		Всего коммерческая себестоимость	руб			5259
20	-	Накопления	%	-	I0	526
2I	-	Лимитная цена	руб			5785
22	-	Заготовительно-складские расходы	%	2	-	II5
		Итого стоимость комплекта	руб			5900
		Стоимость комплекта с транспортными расходами 5900x202xI,64	руб	-	-	623I
		Всего стоимость комплекта с накладными расходами и плановыми накоплениями к=I,2604	руб	-	-	7854
		При варианте с клееными балками добавляется 7854:34,52	руб	0,689	227,52	I57
		При варианте с подвалом добавляется 0,694	"	0,694	227,52	I58
		При варианте заполнения окон спаренными переплетами -20С исключается 0,406	руб	0,406	227,52	92
		При варианте заполнения окон с тройным остеклением -40С добавляется 0,234	"	0,234	227,52	53
		При варианте снеговой нагрузки на кровлю I50 кг/м2 добавляется 0,90I	руб	0,90I	227,52	205

Составила Коротяева

25382-04

ВЫБОРКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование	Древесина	Пергамин	Минвата	ДВП толщ.4мм	ДВП толщ.8мм	ГКЛ тол.I4мм	ДСП тол.I6мм	Фанера
		м3	м2	м3	м2	м2	м2	м2	м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Столярные изделия								
I	Оконные блоки	0,8645	-	-	-	-	-	-	-
2	Дверные блоки	0,839	-	-	36,52	-	-	-	-
3	Рамы веранды	0,225	-	-	-	-	-	-	-
4	Перегородки панельные	0,3078	I,9	0,I52	-	2,67	64,I5	-	-
5	Шкафы	0,035	-	-	2,32	-	-	22,235	0,0I3
	Итого:	3,848	I,9	0,I52	48,47	I,89	39,58	22,235	0,0I3

25382-04

РАСЧЕТ № I

потребности пиломатериалов на заводское изготовление комплекта деревянных деталей и изделий

№№ пп	Наименование материалов	Коэффициент выхода деталей и изделий из обрезных пиломатериалов	Количество деталей и изделий	Всего расход пиломатериалов
I	2	3	4	5
I	Панели перегородок	I,45	0,3078	0,446
2	Стропила, рамы, балки	I,27	9,6669	I2,277
3	Щиты фронтона, доски лобовые, щиты наката	I,36	4,47I8	6,082
4	Чистая обшивка, декоративные доски	I,34	0,7344	0,984
5	Плинтусы, наличники, раскладки, подоконные доски, поручни	I,I6	0,3964	0,460
6	Доски пола	I,I4	3,4696	3,955
7	Лаги	I,30	I,29	I,677
8	Обрешетка, коньковый брус, поперечные рейки, ходовые доски	I,30	I,7I69	2,232
9	Доски обшивки стен, доски для крепления перегородок	I,34	0,7359	0,986
I0	Мауэрлаты, кобылки	I,4I	0,3I6	0,446
II	Лобовые доски	I,34	0,432	0,579
I2	Разные строганые и нестроганые изделия (детали)	I,30	I,8686	2,429
I3	Оконные блоки	-	0,8645	0,8645
I4	Дверные блоки	-	0,839	0,839
I5	Рамы веранды	-	0,2253	0,2253
I6	Шкафные блоки	-	0,035	0,035
	Итого:		27,370I	34,5I68

25382-04

РАСЧЕТ № 2

стоимости и веса скобяных изделий

№№ пп	Обоснование	Наименование	Един. изм.	Кол-во	Цена единицы руб	Сумма, руб	Вес един. кг	Общий вес т
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	пр-т 06-09-0I I24,I0,I57,39,87	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных	к-т	2	2,99xI,55=4,63	9	I,80	3,6
2	-"- I24,65,87	То же, входных в комнаты, однопольных	"	I0	2,74xI,55=4,25	43	0,7	7,0
3	-"- I24,I57,65,87	То же, двупольных	"	I	2,99xI,55=4,63	5	2,75	2,75
4	пр-т 06-09-0I 8I,98,I24	Скобяные изделия для окон одностворных	к-т	3	2,99xI,55=4,63	I4	0,94	2,82
5	-"- I24,8I	То же, двустворных	"	6	3,99xI,55=6,I8	37	I,64	9,84
		Итого:	руб			I08		26

25382-04

РАСЧЕТ № 3

веса комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование деталей и изделий	Един. изм.	Кол-во	Вес един кг	Коэффициент перехода от "нетто" к "брутто"	Общий вес т
I	2	3	4	5	6	7
I	Панели перегородок	м3	0,446	I,3I5	I,0	0,586
2	Деревянные детали и изделия	"	34,52	0,6	I,0	20,7I
3	Скобяные изделия	т	0,026	I,0	I,I	0,026
	Общий вес комплекта	т				2I,32

25382-04

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов по доставке комплекта деревянных деталей и изделий заводского изготовления

№№ пп	Наименование операций и видов затрат	Расстояние	Пункты отправления	Пункты назначения	Формула расчета	Расход руб
I	2	3	4	5	6	7
	А. Автомобильные перевозки					
I	Класс груза				3	
2	Погрузочно-разгрузочные работы, ССЦ, ч.I, стр.6, п.I7				(I,65+I,66)xI	3,3I
3	Тариф, ССЦ, стр.28, к=I	I5			I,89xI	I,89
	Итого:					5,20
	Б. Железнодорожные перевозки					
4	Номер тарифной схемы, ССЦ, ч.I, стр.76				34	
5	Весовая норма загрузки вагонов				29 т	
6	Вид отправки		повагонно			
7	Погрузочно-разгрузочные работы (разгрузка из вагонов) ССЦ, ч.I, стр.6, п.I7				I,46xIт	I,46
8	Подача из вагонов под погрузку и выгрузку (справочник по сметному делу, том I, I977)				$\frac{200}{20x2} = 3,45$	0,03
9	тариф	500			2,79xIт	2,79
	Итого:					4,28
	Всего стоимость транспортных расходов за Iт груза					9,48
	Всего транспортных расходов по зданию				9,48x2I,32	202

Примечание: Калькуляция составлена по сборнику сметных цен, часть I . "Железнодорожные и автомобильные перевозки"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25382-04 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

144-16-170.92 Альбом 4.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,040 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 214 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,192 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-238 16	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1,РСГ-2	35,03	8,94	0,05	313	12	2	0,44	15
				0,33	0,02			1	0,02	1
		ЭКМ								
2	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,21	0,02	2	1	-	0,35	1
				0,27	-			-	-	-
		М								
3	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	56,00	1,28	0,02	72	15	1	0,35	20
				0,27	-			-	-	-
		М								
4	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	25,00	1,46	0,02	37	7	1	0,35	9
				0,27	-			-	-	-
		М								
5	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	20,00	1,62	0,02	32	5	-	0,35	7
				0,27	-			-	-	-
		М								
6	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	32,00	1,84	0,02	59	9	1	0,35	11

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,27	-			-	-	-
7	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	2,29	0,05	14	2	-	0,43	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0,35	0,02			-	0,02	-
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	2,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	3,49	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,35	5,10	-	7	6	-	5,16	7
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		4,77	-			-	-	-
11	Е18-20	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА	1,00	26,76	1,68	27	19	2	23,50	24
	1-1	ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,06 МВТ ШТ		19,20	0,51			1	0,42	-
12	С130-2289	-КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 4, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 17,5 МКАЛ/Ч ШТ	1,00	375,10	-	375	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	1,00	17,55	0,69	18	7	-	8,75	9
	3-1	СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ		6,90	0,22			-	0,18	-
14	С ЦЕНА БРЯНСКОГО 3-ДА	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ШТ	1,00	132,48	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	17,15	0,18	17	2	-	2,00	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ		1,56	0,06			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1111	85	7		108
			РУБ.					2		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1111	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			149	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е15-647 4-2	-ОКРАСКА ПЕ4НЫМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ, РЕШЕТОК И ПЕ4НЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА	0,01	46,92	-	1	-	-	63,90	1
		100М2		43,75	-			-	-	-
17	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ -ГУТОМ	0,05	28,64	0,50	1	1	-	41,00	2
		М3		27,25	0,15			-	0,13	-
18	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,05	97,36	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,02	128,45	2,02	3	1	-	47,20	1
		100М2		35,50	0,61			-	0,52	-
20	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-13	2,41	1,13	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
21	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,17	94,17	0,05	16	8	-	68,00	11
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29	10	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1140	95	7		123
			----					---		---
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	124	-		-
		ОТДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
22	Е20-408	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	7,00	2,35	0,08	16	7	-	1,34	9
	7-1	Р200Х200,Р200Х120		---	---			---	---	---
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
23	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,40	8,82	0,07	21	3	-	1,54	4
	3-6	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		1,10	0,02			-	0,02	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			37	10	-		13
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
24	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА		0,02	94,17	0,05	2	1	-	68,00	2
			100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			2	1	-		2
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ.			39	11	-		15
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
		ОТДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
25	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		25,00	1,69	0,02	42	7	1	0,37	9
			М		0,29	-			-	-	-
26	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		5,00	1,91	0,02	10	1	-	0,37	2
			М		0,29	-			-	-	-
27	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		3,00	1,93	0,02	6	1	-	0,37	1
					0,29	-			-	-	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М								
28	Е16-219-22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,33	4,99 4,66	-	2	2	- -	5,16 -	2 -
29	Е16-263-24-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,86 0,90	0,04 0,02	6	3	- -	1,17 0,02	4 -
30	С159-687	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32 10ШТ	0,10	0,63 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,00	2,16 -	- -	11	-	- -	- -	- -
32	С130-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,00	2,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
33	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	3,15 -	- -	3	-	- -	- -	- -
34	С130-848	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	С130-2681	ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ ШТ	1,00	1,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ.		87	14	1		18
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ.		104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-

ОТДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
36	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00	1,69	0,02	34	6	-	0,37	7
		М		0,29	-			-	-	-
37	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ БАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	19,43	0,02	19	1	-	0,82	1
		ШТ		0,64	-			-	-	-
38	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,20	4,99	-	1	1	-	5,16	1
		100М		4,66	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		54	8	-		9
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ.		54	8	-		9
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ.		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
39	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	14,00	2,86 0,47	- -	40	7	- -	0,61 -	9 -
40	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	25,00	4,69 0,46	0,02 -	117	12	1 -	0,58 -	15 -
41	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ	1,00	48,46 1,86	0,20 0,06	48	2	- -	2,44 0,05	2 -
42	Е17-10 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	28,97 1,21	0,09 0,03	29	1	- -	1,56 0,03	2 -
43	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	23,00 1,42	0,08 0,03	23	1	- -	1,83 0,03	2 -
44	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700 КОМПЛ,	1,00	96,66 2,30	0,47 0,14	97	2	- -	3,09 0,12	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			354	25	1		33
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			354	25	1		33

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1674	153	9		198

			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1643	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	181	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	192	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

#

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

25382-04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4 - КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,408 Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 118 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,097 Тыс.руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	на един.	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦСКЦЭ-84 П1242	-ЯЩИК ЯРВМ-6122 ШТ	1,00	16,66	0,03	17	2	-	2,48	2
				1,94	0,03			-	0,03	-
2	Е21-146 27-1	-МОНТАЖ ЩИТКА ШКИ-8202-УХЛ4 100ШТ	0,01	308,02	13,63	3	3	-	317,00	3
				257,50	8,54			-	7,25	-
3	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,55	-	2	1	-	1,00	1
				0,91	-			-	-	-
4	Е21-133 25-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100ШТ	0,02	49,12	0,17	1	-	-	34,50	1
				24,00	0,08			-	0,07	-
5	Е21-132 25-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОНЫ СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,01	39,12	0,17	1	-	-	32,20	-
				22,37	0,08			-	0,07	-
6	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,02	122,80	2,32	2	1	-	56,60	1
				39,25	1,44			-	1,22	-
7	Е21-133 25-9	-КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ 100ШТ	0,03	49,12	0,17	1	1	-	34,50	1
				24,00	0,08			-	0,07	-
8	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	2,00	3,08	0,08	6	3	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4		1,27	0,02			-	0,02	-
		КОМПЛ,								
9	Е21-67	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	3,40	-	3	2	-	3,31	3
	12	ШТ								
				2,30	-			-	-	-
10	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,10	16,81	-	2	1	-	19,20	2
	23-7	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ								
		ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
11	Е21-119	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫХ	0,01	16,81	-	1	-	-	19,20	-
	23-7	100ШТ								
				13,25	-			-	-	-
12	Е21-118	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,05	14,42	-	1	1	-	18,60	1
	23-7	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ								
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		12,87	-			-	-	-
		100ШТ								
13	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,01	17,43	-	1	-	-	19,20	-
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ								
		ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ	0,01	47,61	0,07	1	-	-	27,00	-
		ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ								
		100ШТ		37,25	0,02			-	0,02	-
15	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,05	45,84	-	2	1	-	37,20	2
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И								
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		26,00	-			-	-	-
		100ШТ								
16	Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,03	14,42	-	1	-	-	18,60	1
	23-1	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ								
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		12,87	-			-	-	-
		100ШТ								
17	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ	0,02	24,94	0,05	1	-	-	35,00	1
		ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ								
		100ШТ		19,00	0,02			-	0,02	-
18	Ц8-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА ЗН-220	1,00	0,48	0,02	1	-	-	1,00	1
		ШТ								
				0,41	-			-	-	-
19	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,40	53,35	13,52	21	14	6	51,60	21
	20-1	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И								
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С		36,00	4,06			2	3,45	1
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ								
		- КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2								
		100М								
20	Е21-109	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С	0,15	58,89	14,07	9	6	2	53,70	8
	20-2	ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И								
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С		37,50	4,23			1	3,59	1
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ								
		- КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2								
		100М								
21	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ	0,60	8,61	-	5	4	-	9,70	6
	18-2	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК								
		100М		6,75	-			-	-	-
22	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С	1,00	92,24	41,83	92	30	42	42,00	42
		КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ								
		ЖИЛЫ ДО 6ММ2		30,25	14,71			15	12,48	12

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
23	Е21-121	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В	0,01	30,34	-	1	-	-	32,00	-
	23-9	ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ		---	---			---	---	---
		УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3		22,12	-			-	-	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			175	70	50		101
			----					---		---
			РУБ,					18		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
24	С154-219	-ЩИТОК ЩКИ-8506	1,00	33,12	-	33	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
25	1507-7019	-ПАТРОН-Е27ЦКБ-04	-	155,40	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
26	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ-Е27ФП-01	-	384,80	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
27	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		РШ20-0-25/250		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С154-152	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-20-С	1,00	0,52	-	1	-	-	-	-
		10/250		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
29	092-2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ	10,00	0,52	-	5	-	-	-	-
		СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
30	092-2369	-ТО ЖЕ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	5,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
31	092-2371	-ТО ЖЕ, САВОЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ	1,00	0,68	-	1	-	-	-	-
		УСТАНОВКИ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
32	092-СТР,30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ	1,00	0,60	-	1	-	-	-	-
	3	УСТАНОВКИ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
33	092-СТР,30	-ТО ЖЕ, САВОЕННЫЙ	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
	3	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	092-СТР,303	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	3,00	0,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
35	092-СТР,303	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ ШТ	2,00	0,66 -	- -	1	-	- -	- -	- -
36	092-СТР,303	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	5,00	1,08 -	- -	5	-	- -	- -	- -
37	1504-17075	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ УБ-С-2 ШТ	1,00	1,04 -	- -	1	-	- -	- -	- -
38	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП ШТ	1,00	2,16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
39	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	2,00	2,97 -	- -	6	-	- -	- -	- -
40	29-10-01 П,2-029	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА ШТ	1,00	24,60 -	- -	25	-	- -	- -	- -
41	С153-258	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЛОН-215-240-40 10ШТ	0,10	1,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
42	С151-154	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х6 1000М	0,02	575,12 -	- -	9	-	- -	- -	- -
43	С151-155	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х10 1000М	0,02	791,58 -	- -	12	-	- -	- -	- -
44	1509-2005	-КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ,2Х2,5ММ2 М	25,00	0,33 -	- -	8	-	- -	- -	- -
45	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ	0,05	77,74 -	- -	3	-	- -	- -	- -

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
46	С152-199	*ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	112,18	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С152-427	*ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,08	214,88	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С152-429	*ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	257,54	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С156-53	*КЛЕММА ЛЮСТРОВАЯ 1000ШТ,	-	34,47	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			146	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			155	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			321	70	50		101
			----					---		---
			РУБ,					18		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	9	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

#
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Шабал- О..Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

144-16-170.92 Альбом 4.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25382-04 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,322 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,077 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-646 125-1	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ОДИНАРНЫХ	1,00	11,16	-	11	4	-	3,08	3
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	Ц10-127-8	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АЗУ	1,00	5,07	-	5	2	-	3,00	3
		КОМПЛ		1,92	-			-	-	-
3	Ц8-409-1	-ПРОВОД ЛТВ-П-2Х0,6 В ТРУБЕ	0,06	6,90	3,69	1	-	-	4,00	-
		100М		2,95	1,08			-	0,92	-
4	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,06	20,99	0,35	1	1	-	14,00	1
		100М		9,56	0,12			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		18	7	-		7
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,01	36,50	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
6	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	483,60	-	3	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			22	7	-		7
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ	1,00	24,67	-	25	10	-	7,12	7
				9,60	-			-	-	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 240В								
		ШТ								
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ	4,00	1,89	-	8	6	-	2,00	8
		ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,55	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-381-11	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	1,00	0,45	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
10	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	32,42	0,06	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		21,37	0,03			-	0,03	-
11	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,23	22,78	8,17	5	2	2	14,00	3
		100М		10,09	2,48			1	2,10	-
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,12	6,90	3,69	1	-	-	4,00	-
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,95	1,08			-	0,92	-
		100М								
13	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,12	20,99	0,35	3	1	-	14,00	2
		100М		9,56	0,12			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			45	20	2		23
			РУБ,					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
14	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО	1,00	5,02	-	5	-	-	-	-
		ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10Т		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,03	23,86	-	1	-	-	-	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПм с 4числом жил и диаметром 2х0,6 мм2								
		1000м								
17	503-80124-1	-Трубы д=25мм из	0,01	483,60	-	3	-	-	-	-
	1	непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-1573-77		-	-			-	-	-
		1000пм								
18	С155-23	-Радиоразетка	4,00	0,62	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			12	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ -	руб.			12	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.			12	-	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			12	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб.			57	20	2		23
			руб.					1		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ -	руб.			57	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			16	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления -	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.			78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	руб.			-	23	-		-
		Итого по отделу 2	руб.			78	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	руб.			-	23	-		-
		ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	Ц10-604-1	-Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных	1,00	15,28	12,27	15	3	12	4,00	4
				2,94	4,13			4	3,51	4

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСИЛИТЕЛЕЙ								
20	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	20,02	8,98	20	9	9	11,00	11
				8,85	3,06			3	2,60	3
		ШТ								
21	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	15,28	-	15	15	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		15,00	-			-	-	-
22	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,95	-	3	2	-	2,00	2
				1,64	-			-	-	-
		ШТ								
23	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =ОТТУ-2 УТ2,002,001 ТУ	1,00	79,92	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
24	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,74	-	1	1	-	0,80	2
				0,57	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	66,49	20,14	7	2	2	31,00	3
				22,75	6,14			1	5,21	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		141	32	23		27
				----				---		---
				РУБ,				8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 6, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ								
26	1601-2484	-АНТЕННА АТИВ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	КОМПЛ	1,00	14,31 - -	14	-	- - -	- - -	- - -
27	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-20-2190-78 ТУ	КОМПЛ	1,00	2,29 - -	2	-	- - -	- - -	- - -
28	1601 ДОП,10-254 9	-КОРОБКА УАР-6	ШТ	1,00	1,18 - -	1	-	- - -	- - -	- - -
29	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.12-79,МАРКИ РК75-9-13	1000М	0,01	406,06 - -	4	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ, ---- РУБ,			21	-	- --- -		- --- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ, ---- РУБ,			162	32	23 --- 8		27 --- 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА								
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,15	69,79	2,45	10	3	-	26,00	4
		100М		18,62	0,15			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			10	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			10	3	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			251	62	25		61
			РУБ.					9		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

#

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Шабал- О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Осип Т.А.ОСИПОВА

144-16-170.92 Альбом 4.

25382-04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- 1-ЭТАЖНЫЙ 1-КВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 10,052 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 221 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,359 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ										
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ										
1	С114-123	ИСКЛЮЧИТЬ -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	- 1,97	33,05	-	-	65	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	65	-	-	-	-	
				РУБ.					-	-	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	65	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	11	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	6	-	-		-	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	82	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		-	82	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-	
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ										

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	7,96 -	73,64 3,01	1,19 0,35	586	24 -	10 3	4,23 0,30	34 2
3	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00 -	0,33 0,10	0,23 0,09	1	- -	1 -	0,13 0,08	1 -
4	С СЦ П,9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	0,21	122,36	-	26	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			613	24	11		35
			РУБ,				-	3	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			613	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
5	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	2,05	33,05	-	68	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			68	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-

25382-04

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				- 85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	2	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДВЕРИ									
6	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	-	12,75	7,05	0,51	- 90	- 24	- 7	2,56	- 33
			М2	-	1,86	0,15		-	2	0,13	- 2
		ДОБАВИТЬ									
7	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2		12,75	4,77	0,46	61	15	6	1,60	20
			М2		1,16	0,14			2	0,12	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				- 29	- 9	- 1	-	13
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				- 5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				- 2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				- 36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,				- 775	- 33	- 12	-	48
			РУБ,					-	3	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 775	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				- 129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				- 71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	60	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,				- 975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	60	-		-

ОТДЕЛ 2. ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПУСТОТЕЛОГО ТОЛЩ.550									
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
8	Е8-32-2 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО		59,75	67,95	1,19	4060	180	71	4,23	253
			М3		3,01	0,35			21	0,30	18
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
9	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	67,91	73,64	1,19	5001	204	81	4,23	287
			- М3		3,01	0,35			24	0,30	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			941	24	10		34
				РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			941				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			157				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч							15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ,				28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			88				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			1186				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			1186				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				55			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,			941	24	10		34
				РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			941				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			157				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч							15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ,				28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			88				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			1186				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				55			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,			1186				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч							51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				55			
		ОТДЕЛ 3. ВАРИАНТ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ									

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ								
		ДОБАВИТЬ								
10	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,97	33,05	-	65	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			65	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ								
11	Е8-32-2 5-1	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА	75,46	67,95	1,19	5128	227	89	4,23	319
		М3		3,01	0,35			26	0,30	23
		ИСКЛЮЧИТЬ								
12	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	- 67,91	73,64	1,19-	5001-	204-	81	4,23-	287
		М3	-	3,01	0,35		-	24	0,30-	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			127	23	8		32
			----					---		---
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ ЧЕРДАЧНОЕ								
		ДОБАВИТЬ								
13	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	2,05	33,05	-	68	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			68	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
14	Е15-723 201-4-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ПЕРЬЕПЛЕТОВ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,14	122,63 11,50	0,76 0,23	17	2	- -	16,70 0,20	2 -
		ИСКЛЮЧИТЬ								
15	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,14 -	351,93 29,37	2,28- 0,68	49-	4	- -	43,10- 0,58	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		-	32-	2	-	-	4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	3	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			- 40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			228	21	8		28
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			228	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ОТДЕЛ 4. ВАРИАНТ СТЕН ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА, ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ.510ММ								
		РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ								
		ДОБАВИТЬ								
16	Е8-120 12-5	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	46,46	54,90	1,54	2551	165	71	4,94	230
				3,56	0,46			21	0,39	18
17	Е8-118 12-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	5,42	66,17	1,58	359	25	9	6,23	34
				4,56	0,47			3	0,40	2
		ИСКЛЮЧИТЬ								
18	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	- 59,86	73,64	1,19-	4408-	180-	71	4,23-	253
			-	3,01	0,35		-	21	0,30-	18
19	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	- 4,00	0,33	0,23-	1	- -	1	0,13-	1

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	-	0,10	0,09			- -	0,08	-
		ШТ								
20	С СЦ П,9-92	-СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	-	0,21	122,36	- -	26	-	- -	- -
		М3			-	-			-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			-	1525	10	8	10
			РУБ,						3	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	1499	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	250	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	45	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	141	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	1890	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	32	-	-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			-	26	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			-	26	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			-	1916	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	32	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			-	1525	10	8	10
			РУБ,						3	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	1499	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	250	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	45	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	141	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	1890	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	32	-	-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			-	26	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			-	26	-	-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			-	1916	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	32	-	-
		ОТДЕЛ 5. ВАРИАНТ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ,510ММ								
		РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ								
21	Е8-120	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО	30,15	51,37	1,54	1549	107	47	4,94	149

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-5	ОБЛЕГЧЕННОЙ КЛАДКИ ТОЛЩ,510ММ								
		М3		3,56	0,46			14	0,39	12
22	Е8-118	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	5,42	61,44	1,58	333	25	9	6,23	34
	12-4	КИРПИЧА КОЛОДЦЕВЫЕ С								
		ЗАПОЛНЕНИЕМ		4,56	0,47			3	0,40	2
		КЕРАМЗИТОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
23	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	- 59,86	73,64	1,19-	4408-	180-	71	4,23-	253
	5-2	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ								
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ	-	3,01	0,35		-	21	0,30-	18
		ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА								
		ДО 4М								
		М3								
24	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	- 4,00	0,33	0,23-	1	- -	1	0,13-	1
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И	-	0,10	0,09			- -	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
25	С Сц	-СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	- 0,21	122,36	- -	26	-	-	-	-
	П.9-92	М3								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			-	2553-	48-	16	- 71

			РУБ,					-	4	- 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	2553	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	425	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	77	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	238	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3216	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	129	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			-	3216	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			-	2553-	48-	16	- 71

			РУБ,					-	4	- 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	2553	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	425	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	77	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	238	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	3216	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	129	-	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			3216				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ,-Ч							114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				129			
		ОТДЕЛ 6. ВАРИАНТ - ДОМ С ПОДВАЛОМ ПОД ВСЕМ ДОМОМ								
		РАЗДЕЛ 12. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
26	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	2,98	1,66	30	4	16	0,53	5
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,37	0,61			6	0,52	5
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
27	Е7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	4,00	4,52	2,48	18	2	10	0,82	3
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,59	0,91			4	0,77	3
28	Е7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	24,00	5,72	3,08	137	18	74	1,04	25
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,76	1,12			27	0,95	23
29	Е6-13	УСТРОЙСТВО	0,40	58,42	0,51	23	1	-	5,07	2
	1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛЬБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ		3,47	0,15			-	0,13	-
		М3								
		СТ-ТЬ ИЗДЕЛИЙ								
30	С СЦТОМ,2	СТ-ТЬ БЛОКОВ 24,5,6-Т	24,00	40,23	-	966	-	-	-	-
	П,12-2	ШТ		-	-			-	-	-
31	С СЦТОМ,2	ТО ЖЕ ФБС9,5,6-Т	7,00	20,11	-	141	-	-	-	-
	П,12-13	ШТ		-	-			-	-	-
32	С СЦТОМ,2	ТО ЖЕ ФБС12,5,6-Т	3,00	26,13	-	78	-	-	-	-
	П,12-6	ШТ		-	-			-	-	-
33	С СЦТОМ,2	ТО ЖЕ ФБС24,4,6-Т	4,00	40,23	-	161	-	-	-	-
	П,12-2	ШТ		-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
34	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 2,00	2,30	1,20-	5-	1-	3	0,39-	1
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ	-	0,27	0,44		-	1	0,37-	1
35	С СЦТОМ,2	СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС12,4,3-Т	- 2,00	12,03	- -	24	-	-	-	-
	П,12-11	ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1525	24	97		34
			РУБ,					36		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1525	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			255	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
36	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,40	45,21	-	335	15	-	2,90	21
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
37	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,93	72,21	1,51	67	4	1	7,19	7
	1-11	100М2								
				4,46	0,46			-	0,39	-
38	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,93	198,55	2,64	185	24	3	40,20	37
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		25,62	0,79			1	0,67	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			587	43	4		65
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			587	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВХОД В ПОДВАЛ								
39	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,10	101,47	8,97	10	9	1	128,00	13
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		92,50	2,74			-	2,33	-
		100М								
40	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	1,61	79,06	0,94	127	8	1	6,86	11
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		4,69	0,29			-	0,25	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			137	17	2		24
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			137	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВЕРАНДА								
41	Е10-255 53-1	-СБОРКА ВЕРАНД М2	2,47	2,50	0,32	6	4	1	2,04	5
				1,50	0,09			-	0,08	-
42	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,04	185,94	0,76	7	1	-	22,80	1
				15,62	0,36			-	0,31	-
43	Е10-201 37-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ М3	0,49	5,25	0,20	3	-	-	0,87	-
				0,57	0,06			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			16	5	1		6

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			2265	89	104		129

			РУБ,					37		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			212	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			2855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		ОТДЕЛ 7. ВАРИАНТ - СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
		РАЗДЕЛ 16. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:								
44	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯДО 0,5Т	22,00	2,21	1,75	49	10	38	0,65	14
		ШТ		0,46	0,64			14	0,54	12
45	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т	6,00	3,04	2,42	18	4	14	0,86	5
		ШТ		0,62	0,87			5	0,74	4
46	Е7-400 36-1	-УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ СТОЛБОВ	33,00	2,30	1,20	76	9	40	0,39	13
		ШТ		0,27	0,44			15	0,37	12
47	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	7,14	54,23	1,16	387	14	8	2,86	20
		М3		1,94	0,35			2	0,30	2
48	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	0,42	57,59	1,16	24	1	-	2,86	1
		М3		1,94	0,35			-	0,30	-
49	Е11-55 5-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,28	127,40	1,45	36	3	-	18,80	5
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
50	Е11-56 5-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,57	25,91	0,35	15	-	-	0,34	-
		100М2		0,20	0,11			-	0,09	-
51	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,17	710,78	2,09	121	6	-	54,30	9
		Т		34,75	0,62			-	0,53	-
52	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,28	411,01	6,64	115	4	2	19,70	6
		100М2		13,50	1,99			1	1,69	-
53	С СЦ П,10-232 Т,4,3,3	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	3,96	106,42	-	421	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
54	С СЦ П,10-233 Т,4,3,3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	1,57	88,50	-	139	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
55	С	-СТ-ТЬ АРМАТУРЫ А-1	0,01	332,05	-	3	-	-	-	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦТАБ,3-1	Т								
56	С СЦП,3-19	-СТ-ТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ СТОЛБОВ	3,52	78,68	-	277	-	-	-	-
		М3								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:								
57	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	- 0,44	15,69	0,48-	7	-	- -	0,80	-
		М3	-	0,50	0,15			- -	0,13	-
58	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	- 111,00	2,30	1,20-	255-	30-	133	0,39-	43
		ШТ	-	0,27	0,44		-	49	0,37-	41
59	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	- 31,00	2,98	1,66-	92-	11-	52	0,53-	16
		ШТ	-	0,37	0,61		-	19	0,52-	16
60	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	- 12,00	4,52	2,48-	54-	7-	30	0,82-	10
		ШТ	-	0,59	0,91		-	11	0,77-	9
61	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	- 17,00	5,72	3,08-	97-	13-	52	1,04-	18
		ШТ	-	0,76	1,12		-	19	0,95-	16
62	Е6-13 1-13	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	- 1,60	58,42	0,51-	93-	6-	1	5,07-	8
		М3	-	3,47	0,15			- -	0,13	-
63	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	- 0,28	411,01	6,64-	115-	4-	2	19,70-	6
		100М2	-	13,50	1,99		-	1	1,69	-
64	С СЦТОМ2 П,12-2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,5,6-Т	- 17,00	50,20	- -	853	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	С СЦТОМ2 П,12-13	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,5,6-Т	- 20,00	20,11	- -	402	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	С СЦТОМ2 П,12-9	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,3-Т	- 33,00	12,98	- -	428	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	С СЦТОМ2 П,12-2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,4,6-Т	- 12,00	40,23	- -	483	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	С СЦТОМ2 П,12-11	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	- 39,00	12,03	- -	469	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С СЦТОМ2 П,12-12	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,4,6-Т	- 6,00	16,04	- -	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	С СЦТОМ2 П,12-8	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,4,3-Т	- 33,00	10,38	- -	343	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	С СЦТОМ2 П,12-6	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,6-Т	- 5,00	25,99	- -	130	-	-	-	-
		ШТ								

25382-04

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
72	С СЦТОМ2 П,12-5	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,6-Т	-	6,00	21,54	-	129	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,				- 2365	- 20	- 168		- 28
			РУБ,					-	62	-	52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 2365	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				- 397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				- 224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 2986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,				- 2986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	155	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,				- 2365	- 20	- 168		- 28
			РУБ,					-	62	-	52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 2365	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				- 397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				- 224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				- 2986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	155	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,				- 2986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	155	-		-
		ОТДЕЛ 8. ВАРИАНТ - БУТОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ									
		РАЗДЕЛ 17. ФУНДАМЕНТЫ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
73	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,		35,04	49,41	1,05	1731	76	37	3,14	110
		БУТОБЕТОННЫХ			2,17	0,32			11	0,27	9
			М3								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
74	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	-	0,44	15,69	0,48	- 7	-	- -	0,80	-
			М3	-	0,50	0,15			- -	0,13	-
75	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	-	111,00	2,30	1,20	- 255	- 30	- 133	0,39	- 43

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ	-	0,27	0,44		-	49	0,37-	41
76	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 31,00	2,98	1,66-	92-	11-	52	0,53-	16
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И	-	0,37	0,61		-	19	0,52-	16
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
77	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 12,00	4,52	2,48-	54-	7-	30	0,82-	10
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ	-	0,59	0,91		-	11	0,77-	9
78	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	- 17,00	5,72	3,08-	97-	13-	52	1,04-	18
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ	-	0,76	1,12		-	19	0,95-	16
79	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	- 1,60	58,42	0,51-	93-	6-	1	5,07-	8
	1-13	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА								
		М-100 БЕТОННЫХ	-	3,47	0,15			- -	0,13	-
		М3								
80	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	- 0,28	411,01	6,64-	115-	4-	2	19,70-	6
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	-	13,50	1,99		-	1	1,69	-
		100М2								
81	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,5,6-Т	- 17,00	50,20	- -	853	-	-	-	-
	П,12-2	ШТ								
				-	-			-	-	-
82	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,5,6-Т	- 20,00	20,11	- -	402	-	-	-	-
	П,12-13	ШТ								
				-	-			-	-	-
83	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,3-Т	- 33,00	12,98	- -	428	-	-	-	-
	П,12-9	ШТ								
				-	-			-	-	-
84	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 24,4,6-Т	- 12,00	40,23	- -	483	-	-	-	-
	П,12-2	ШТ								
				-	-			-	-	-
85	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	- 39,00	12,03	- -	469	-	-	-	-
	П,12-11	ШТ								
				-	-			-	-	-
86	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 9,4,6-Т	- 6,00	16,04	- -	96	-	-	-	-
	П,12-12	ШТ								
				-	-			-	-	-
87	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,4,3-Т	- 33,00	10,38	- -	343	-	-	-	-
	П,12-8	ШТ								
				-	-			-	-	-
88	С СЦТОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,6-Т	- 5,00	25,99	- -	130	-	-	-	-
	П,12-6	ШТ								
				-	-			-	-	-
89	С СЦ1ОМ2	-СТ-ТЬ БЛОКОВ ФБС 12,5,6-Т	- 6,00	21,54	- -	129	-	-	-	-
	П,12-5	ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,		-	2315	5-	233		9

			РУБ,				-	88	-	73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2315	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	- 71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	- 154	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			- 2921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	- 154	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ,			- 2315	5-	233		9
			РУБ,				-	88	-	73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2315	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			- 388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	- 71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			- 218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			- 2921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	- 154	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ,			- 2921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	- 154	-		-
		ОТДЕЛ 9. ВАРИАНТ КРОВЛИ НА СНЕГОВУЮ НАГРУЗКУ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
90 Е10-201		-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,90	5,25	0,20	5	1	-	0,87	1
37-1		КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,57	0,06			-	0,05	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	РУБ,			5	1	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			- 7976	1-	319	-	4

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.				-	118	-	97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 7950	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 1329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	242	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 747	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 10026	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	359	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			- 26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			- 26	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 10052	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	359	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

Г.А КОРОТЯЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИ И

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 76 10125005

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25382-04 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВАРИАНТ

НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,254 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ										
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20С										
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	Е18-238 16	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1, РСГ-2	5,42	8,94	0,05	48	2	-	0,44	2		
		ЭКМ	-	0,33	0,02			-	0,02	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		48	2	-	-	2		
				РУБ.				-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		48	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		57	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		57	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.		48	2	-	-	2		

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			48				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			57				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			57				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3			
		ОТДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ 1								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25С								
		РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
2	Е18-238	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	7,48	8,94	0,05	67	2	- -	0,44	3
16		СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ								
		10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ -		0,33	0,02			- -	0,02	-
		РСГ-1,РСГ-2								
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			67	2			3
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			67				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-				1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			80				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-				4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			80				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-				4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			67	2			3
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			67				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-				1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6				

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				- 80	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	3	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,				- 80	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	3	-		-
	ОТДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ 2									
	ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35С									
	РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
	ИСКЛЮЧИТЬ									
3 E18-238 16	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1,РСГ-2	-	0,09	8,94	0,05	- 1	-	- -	0,44	-
		-		0,33	0,02			- -	0,02	-
		ЭКМ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				- 1	-	-		-
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				- 1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				- 1	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				- 1	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,				- 1	-	-		-
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				- 1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				- 1	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,				- 1	-	-		-
	ОТДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ 3									
	ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С									
	РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
	ДОБАВИТЬ									
4 E18-238 16	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1,РСГ-2		1,46	8,94	0,05	13	-	-	0,44	1
				0,33	0,02			-	0,02	-
		ЭКМ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,				13	-	-		1

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			13	-	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ОТДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ 4								
		ПРИ ВАРИАНТЕ С НАСОСОМ ЦВЦ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
5	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	25,00	1,46 0,27	0,02 -	37	7	1 -	0,35 -	9 -
6	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	1,00	1,21 0,27	0,02 -	1	-	- -	0,35 -	- -
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	2,54 -	- -	5	-	- -	- -	- -
8	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,00	2,92 -	- -	6	-	- -	- -	- -
9	С130-1038	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ШТ	12,00	2,18 -	- -	26	-	- -	- -	- -
10	С130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ	1,00	1,92	-	2	-	-	-	-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МУФТОВЫЕ 16К41Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е18-165 8-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	16,34	0,60	16	10	-	13,30	13
				10,10	0,19			-	0,16	-
		ШТ								
12	2301-1081 АОП,4	НАСОС ЦВЦ 0,5-0,4	1,00	150,88	-	151	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е18-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	12,00	0,74	-	9	1	-	0,13	2
		КОМПЛ		0,10	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ								
14	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,29	0,05	14	2	-	0,43	3
			-	0,35	0,02			-	0,02	-
		М								
15	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	32,00	1,84	0,02	59	9	1	0,35	11
			-	0,27	-			-	-	-
		М								
16	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	20,00	1,62	0,02	32	5	-	0,35	7
			-	0,27	-			-	-	-
		М								
17	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	32,00	1,46	0,02	47	9	1	0,35	11
			-	0,27	-			-	-	-
		М								
18	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,64	5,10	-	3	3	-	5,16	3
			-	4,77	-			-	-	-
		100М								
19	Е18-238 16	УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1,РСГ-2	7,63	8,94	0,05	68	3	-	0,44	3
			-	0,33	0,02			-	0,02	-
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			30	13	1	-	14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			11	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			30 -	13 -	1	-	14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	12	-		-
		ОТДЕЛ 6, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ								
		ДОБАВИТЬ								
20	E26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,03	29,29 27,90	0,50 0,15	1	1	- -	41,00 0,12	1 -
21	C114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,03	97,36 -	- -	3	-	- -	- -	- -
22	E26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2	0,02	129,31 36,35	2,03 0,62	2	1	- -	47,20 0,52	1 -
23	C111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	2,18	0,83 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			8	2	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ОТДЕЛ 7. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ								
		ДОБАВИТЬ								
24	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,03	29,29	0,50	1	1	-	41,00	1
				27,90	0,15			-	0,12	-
			М3							
25	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,03	97,36	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
26	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,02	129,31	2,03	2	1	-	47,20	1
				36,35	0,62			-	0,52	-
			100М2							
27	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	2,18	0,83	-	2	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			8	2	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ОТДЕЛ 8. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
28	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.22Х2 ММ	9,00	1,33	0,08	12	5	-	0,66	6
				0,52	0,03			-	0,02	-
			М							
29	Е19-73 14-2	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	9,00	0,38	-	3	3	-	0,35	3
			М	0,32	-			-	-	-
30	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ	1,00	80,26	0,69	80	2	-	2,91	3

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2		2,30	0,22			-	0,18	-
		ШТ								
31	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ	1,00	2,39	0,28	2	1	-	1,12	1
				-	-			-	-	-
		ШТ		0,84	0,08			-	0,07	-
33	С130-1416 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	1,00	108,12	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ, ЦЕНА:133,6-121,1+50=62,5								
34	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-КОМПЕНСАЦИЯ	1,00	71,10	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			278	11	-		13

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	0,01	95,32	0,05	1	-	-	68,00	1
				49,15	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1	-	-		1

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ,			279	11	-		14
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	РУБ,			317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			222-	2-	1		-
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			71	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			254	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

ПЕРФОРАЦИЯ:

#
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

144-16-170.92 Альбом 4.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 25382-04 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВАРИАНТ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,076 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ С ПОВАЛОМ ДОБАВИТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е21-129 25-5	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,01	122,80	2,32	1	-	-	56,60	1
				39,25	1,44			-	1,22	-
		100ШТ								
2	Е21-126 25-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	0,04	174,22	99,36	7	2	4	88,20	4
				58,12	29,64			1	25,15	1
		100ШТ								
3	Е21-108 20-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	0,05	53,35	13,52	3	2	-	51,60	3
				36,00	4,06			-	3,45	-
		100М								
4	Ц8-401-1	ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2	0,30	92,24	41,83	28	9	12	42,00	13
				30,25	14,71			4	12,48	4
		100М								
5	Е21-115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,01	45,84	-	1	-	-	37,20	-
				26,00	-			-	-	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			40	13	16		21
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕНЫЕ СБОРНИКОМ								
6	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБО-07Х60	1,00	2,56	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С153-33	-СВЕТИЛЬНИК НСП-02Х100	1,00	4,85	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1509-2005	-КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ,2Х2,5 ММ2	5,00	0,33	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
9	С152-427	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	214,88	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
10	092-СТР,30 3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	3,00	1,08	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			19	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			20	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			59	13	16		21
			----					---		---
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-

25382-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ТЕХНИК Шабал О.Ф.ШАБАЛИНА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Осип Т.А.ОСИПОВА

25382-04

144-16-170.92 Альбом 4.

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 4-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	455
Заработная плата, руб	307
Строительные машины, руб	444
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	1567
Заработная плата, руб	1048
Строительные машины, руб	206
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел/час	2022
Заработная плата, руб	1355
Строительные машины, руб	650
Санитарно-технические работы;	
Затраты труда, чел/час	198
Заработная плата, руб	153
Строительные машины, руб	9
Монтажные работы:	
Затраты труда, чел/час	101
Заработная плата, руб	70
Строительные машины, руб	50
Прочие работы:	
Затраты труда, чел/час	61
Заработная плата, руб	62
Строительные машины, руб	25
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	2382
Заработная плата, руб	1640
Строительные машины, руб	734
Нормативная трудоемкость, ч/ч	3010

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила инженер П катег. Г.А. Коротяева

Проверила рук.группы Р.А. Форафонова

gost.e-ecolog.ru