ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
144-16-168.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

С ПРИСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

25389-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
144-16-168.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

АЛЬБОМ 2

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	
ОБЩАЯ	74,96 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	74,79 ТЫС.РУБ.
1М2 ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ	335,38 РУБ
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ	307,21 РУБ.
1 КВАРТИРЫ	74960,0 РУБ

РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

УТВЕРЖДЕН Госкомархитектуры
ПРИКАЗ №3 ОТ 14.01 1991Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЕМ
ПРИКАЗ 18/ТОТ 30.03 1992Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА М.Г.ЛЕЙЗЕРОВИЧ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Р.О.САХАРОВА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ АПР Б.М.МИЛЬМАН

25389-02

144-16-168.92(2)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		СТР.
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА	5
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
4	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	35
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	48
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ	54
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ	62
6	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ РЕСУРСОВ	115

25389-02

144-16-168.92 (2)

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНОГО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ПРИСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84).

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЙОН 1,1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г,

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г,

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г,

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991Г, ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НОМЕР 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ,ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫХ ГОССТРОЕМ СССР 03,07,90Г, НОМЕР 12-Д, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ,ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В П.2,2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ,

ПЗ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,7 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 7,6 ПРОЦЕНТА
- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-12,0 ПРОЦЕНТА

25389-02

144-16-168.92 (2)

- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА С ПРОЕКТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАДУСОВ

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-БУТОБЕТОННЫЕ

СТЕНЫ - ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ

ПЕРЕКРЫТИЕ - С УКЛАДКОЙ БАЛОК И НАКАТОМ

КРЫША - ЧЕРДАЧНАЯ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА)

КРОВЛЯ - ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ВОЛНИСТЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ

ПЕРЕГОРОДКИ - КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 120ММ И 65ММ

ОКНА - ОКОННЫЕ БЛОКИ ПО СЕРИИ 1,136,5-16 ЧАСТЬ 1

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ - ПО СЕРИИ 1,136,5-19

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ - ПО СЕРИИ 1,136-10

ПОЛЫ - ПАРКЕТНЫЕ, ДОЩАТЫЕ, ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ЛИНОЛЕУМНЫЕ

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ - ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ ОКРАСКОЙ, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, ПАНЕЛЬ МАСЛЯНАЯ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ

СМЕТЫ ВЫПУЩЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ЕС-1033 ПО ПРОГРАММЕ АВС-3ЕС,

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА

СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР 2 КАТ. Г.А.КОРОТЯЕВА

25389-02

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	74,96 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость	6,03 тыс.ч/ч
Построечные трудозатраты	4833 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	5,58 тыс.руб.
Расчетный измеритель ед.стоим.	244,0 м2

№№ пп	Шифр и №№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная заработная плата, руб					Нормативная трудоемкость, тыс.ч/ч	Сметная зараб. плата, тыс.руб	Показатели единичн. стоим., руб.
			строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инвен.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	70,55	-	-	-	70,55	5,56	5,I4	289,I4
2	лок.смета № 2	Сантехнические работы	3,45	-	-	0,08	3,53	0,27	0,25	I4,47
3	лок.смета № 3	Электроосвещение	0,56	-	-	-	0,56	0,I4	0,I2	2,30
4	лок.смета № 4	Устройства связи	-	0,23	0,09	-	0,32	0,06	0,07	I,3I
		Итого:	74,56	0,23	0,09	0,08	74,96	6,03	5,58	

Главный инженер института	М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта	Р.И. Сахарова
Начальник сметного отдела	Б.М. Мильман
Составил	Г.А. Коротяева
Проверил	Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на общестроительные работы

Основание: Альбом I, чертежи АС

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	70,55I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5562 чел/час
Построечные трудозатраты	4419 чел/час
Сметная заработная плата	5,I37 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	основ. з/плата	экспл. машин в т.ч з/пл.	обслуж. машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением до I0 м, грунт I группы (срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до I0м), I000м3	0,II	42,64 / -	42,64 / I8,54	5	-	5 / 2	- / I5,73	- / 2
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение на 40 м, I000м3	0,44	35,00 / -	35,00 / I5,20	I5	-	I6 / 7	- / I2,90	- / 6
3	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, I000м3	0,II	235,40 / I4,87	220,52 / I00,62	26	2	24 / II	24,20 / 85,39	3 / 9
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	I32,00	0,47 / 0,I2	- / -	62	I6	- / -	0,I4 / -	I8 / -
5	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, I000м3	0,II	I6,73 / I,99	I4,32 / 5,79	2	-	2 / I	3,23 / 4,9I	- / I

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-1559 12-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,17	200,83 6,77	194,05 89,07	34	1	33 15	11,00 75,59	2 13
7	Е1-960 80-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М3	0,05	111,75 111,75	"	6	6	" "	184,80 "	9 "
8	Е1-1607 29-1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО 1000М3	0,35	42,64 "	42,64 18,54	15	"	14 6	" 15,73	" 5
9	Е1-1614 29-8	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	1,39	35,00 "	35,00 15,20	49	"	49 21	" 12,90	" 18
10	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,82	57,50 57,50	" "	47	47	" "	99,30 "	81 "
11	Е1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0,03	208,85 9,55	198,88 101,69	5	"	6 3	15,50 86,30	" 2
12	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	45,50	0,47 0,12	" "	21	5	" "	0,14 "	6 "
13	Е1-995 85-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ 100М3	1,13	86,33 65,75	20,58 11,35	98	74	23 13	113,00 9,63	128 11
14	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,13	12,43 7,75	4,68 3,48	14	9	5 4	11,20 2,95	13 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.				399	160	177 83		260 70
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				399	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				66	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				"	10	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				36	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				501	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		335
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				"	253	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				501	"	"		"

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	253	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	87,10	49,16	0,80	4282	189	70	3,14	273
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			28	0,27	24
			М3							
16	Е14-54	-ОБЕРТЫВАНИЕ ФУНДАМЕНТА	0,23	33,65	0,04	8	1	-	8,32	2
	20-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2								
		СЛОЯ		5,71	0,02			-	0,02	-
			100М2							
17	Е8-27	-ПРОМАЗКА СОЛИДОЛОМ ПЛЕНКИ	0,23	177,22	1,73	41	6	-	33,60	8
	4-7		100М2							
				24,37	0,68			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4331	196	70		283

			РУБ,					28		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	130	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			405	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	354	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			5459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	354	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ЦОКОЛЯ								
18	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	44,91	71,98	0,93	3233	124	42	4,05	182
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,76	0,36			16	0,31	14
			М3							
19	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,82	409,42	5,05	337	11	5	19,70	16
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ (НА								
		ОТМ,0,15)		13,50	1,99			2	1,69	1
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3570	135	47		198

			РУБ,					18		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3570	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		55

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		268
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	260	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦА								
20	Е8-38 5-5	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНОК ПОД КРЫЛЬЦА	0,70	78,84	0,72	55	3	-	6,86	5
		М3		4,69	0,29			-	0,25	-
21	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,75	77,14	0,97	289	17	3	6,08	23
				4,60	0,38			1	0,32	1
		М3								
22	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНОК ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ТОЛЩ.250ММ	4,57	71,98	0,93	329	13	5	4,05	19
		М3		2,76	0,36			2	0,31	1
23	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	0,81	60,27	1,39	49	2	1	4,35	4
				2,92	0,55			-	0,47	-
		М3								
24	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,05	151,46	1,18	8	1	-	28,50	2
		100М2		19,37	0,47			-	0,40	-
25	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 40СМ	0,22	28,31	0,27	6	-	-	0,91	-
				0,59	0,11			-	0,09	-
		100М2								
		ПЛОЩАДКА КРЫЛЕЦ								
26	Е11-66 10-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	0,27	242,63	20,69	65	5	5	27,40	7
				17,25	8,16			2	6,93	2
		100М2								
27	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ИЗ БМ100 ТОЛЩ.80ММ)	2,14	48,80	-	104	4	-	2,90	6
		М3		2,02	-			-	-	-
28	Е11-132 2 20-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ТОЛЩ.20ММ	0,27	437,37	12,02	117	14	3	77,90	21
		100М2		53,75	4,74			1	4,02	1
29	Е9-234 38-6 К=1,2	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ,КРЫЛЕЦ,ЦВЕТОЧНИЦ	0,76	96,96	3,99	74	57	3	61,20	47
				75,15	1,75			1	1,49	1
		Т								
30	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,76	506,85	-	385	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1481	116	20		134

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1022	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
31	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ)	0,09	132,60 44,50	6,11 3,54	12	4	- -	57,40 3,00	5 -
		100М2								
32	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦВЕТОЧНИЦ	0,21	94,16 48,00	0,03 -	20	10	- -	68,00 -	14 -
		100М2								
33	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ЦОКОЛЯ)	0,70	132,60 44,50	6,11 3,54	93	31	4 2	57,40 3,00	40 2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			125	45	4		59
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА,ВЪЕЗД ВО ДВОР								
34	Е27-42 11-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 100М2	1,17	324,88 2,17	14,91 6,28	379	3	17 7	3,30 5,33	4 6
35	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	1,17	240,81 10,29	- -	281	12	- -	14,40 -	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			660	15	17		21
			РУБ,					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			660	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			10566	667	335		955
			РУБ,					145		123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	301	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			944	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12737	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1055	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	64	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			13270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1119	-		-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7, СТЕНЫ								
36	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ,550ММ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ)	82,97	80,21	0,90	6655	250	75	4,23	351
		М3		3,01	0,35			29	0,30	25
37	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ТО ЖЕ,ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА ТОЛЩ,550ММ)	7,56	80,21	0,90	606	23	7	4,23	32
		М3		3,01	0,35			3	0,30	2
38	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТО ЖЕ,ТОЛЩ,420ММ)	90,21	80,21	0,90	7236	272	82	4,23	382
		М3		3,01	0,35			32	0,30	27
39	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,54	72,30	0,93	1630	59	21	3,90	88
		М3		2,62	0,36			8	0,31	7
40	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ТОЛЩ,250ММ)	2,15	73,36	0,90	158	6	2	4,23	9
		М3		3,01	0,35			1	0,30	1
41	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	46,88	73,36	0,90	3439	141	42	4,23	198
		М3		3,01	0,35			16	0,30	14
42	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	129,00	0,39	0,18	50	13	24	0,13	17
				0,10	0,09			12	0,08	10

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
43	Е7-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,90 0,57	1,24 0,58	4	1	2 1	0,81 0,49	2 1
			ШТ							
44	ССЦ ТОМ1 П,9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	5,21	107,55	"	560	"	"	"	"
			М3	"	"			"	"	"
45	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,3	АРМАТУРА А3	159,31	0,42	"	67	"	"	"	"
			КГ	"	"			"	"	"
46	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,6	ТО ЖЕ, В1	54,53	0,53	"	29	"	"	"	"
			КГ	"	"			"	"	"
47	Е6-170 15-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,01	90,46 9,81	1,30 0,52	1	"	" "	13,50 0,44	" "
			М3							
48	С124-7	КГ	"	435,16	"	"	"	"	"	"
			Т	"	"			"	"	"
49	Е9-88 16-3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКОВ	1,11	55,52 19,25	13,65 6,58	62	21	15 7	24,60 5,58	27 6
			Т							
50	С121-1781	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ УГОЛКОВ	1,11	390,00	"	433	"	"	"	"
			Т	"	"			"	"	"
51	Е26-50 10-5	ОГРАЖДЕНИЕ ВОЛЬЕРА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	15,10	2,12 0,07	"	32	1	" "	0,11 "	2 "
			М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			20962	787	270		1108
			РУБ,					109		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			20467	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3416	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		313
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			"	616	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1911	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			25794	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1481
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	1484	"		"
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			495	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			38	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			"	7	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			42	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			575	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			"	35	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			26369	"	"		"

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1519	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ								
52	Е10-50 9-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ М2	207,25	10,37 0,62	0,16 0,06	2149	128	33 12	0,94 0,05	195 10
53	Е10-32 6-1	-ПОДШИВКА ДОСКАМИ Т.13ММ М2	10,50	4,54 0,27	0,04 0,02	48	3	- -	0,40 0,02	4 -
54	С122-393	-БАЛКИ ОДНАРНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ САВУСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЧЕРЕПНЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ 50,150 ММ И 50,180ММ МАРКА БАЦ-1.24.2,БАЦ-1,27.2,БАЦ-1,33 .2,БАЦ-1.36.2 М3	5,30	221,65 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
55	ССЦ ТОМ,1 П,3-146	-ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ,150ММ М3	29,40	27,05 -	- -	795	-	- -	- -	- -
56	Е10-64ДОП,В ,1П,754 С111-321	-ОБШИВКА ГКЛ ПОТОЛКОВ М2	105,00	3,62 0,50	0,03 0,02	380	53	3 2	0,71 0,02	75 2
57	Е10-195 36-4	-ДОСКИ НАСТИЛА Т.28ММ М2	87,14	3,55 0,21	0,06 0,03	309	18	6 3	0,30 0,03	26 3
58	Е7-750 62-1	-ПОДШИВКА ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ,10ММ 100М2	0,24	564,33 50,25	19,58 7,83	135	12	5 2	74,00 6,65	18 2
59	ССЦ ТАБЛ,1	-СТОИМОСТЬ АНКЕРОВ	126,52	0,58 -	- -	73	-	- -	- -	- -
60	ССЦ ТАБЛ,1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРОВ	126,52	0,18 -	- -	23	-	- -	- -	- -
61	Е10-70 11-1	-УСТАНОВКА ПОДКЛАДОК ПОД БАЛКИ И РИГЕЛИ М3	0,18	236,13 15,75	2,43 0,96	43	3	- -	23,80 0,81	4 -
62	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	1,90 0,57	1,24 0,58	4	1	2 1	0,81 0,49	2 1
63	С СЦ Т,1П,9-92	-СТОИМОСТЬ 5ПБ-34-20	0,34	107,55 -	- -	37	-	- -	- -	- -
64	С СЦ ТАБЛ,1	-СТОИМОСТЬ АР-РЫ В1	6,96	0,53 -	- -	4	-	- -	- -	- -
65	С СЦ ТАБЛ,1	-СТОИМОСТЬ АР-РЫ А3	37,60	0,42 -	- -	16	-	- -	- -	- -

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е10-109 20-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	0,97	1,92	0,15	2	1	"	1,29	1
		М2		0,86	0,06			"	0,05	"
67	С ДОП,ВЫП,4П ,893	СТОИМОСТЬ ЛЮКА ДЛ10-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	0,97	32,68	"	32	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		5225	219	49		325
				РУБ,				20		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5225	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		873	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		"	155	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		486	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		6584	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	394	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		6584	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	394	"		"
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
68	Е10-70 11-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	8,19	236,13	2,43	1934	129	20	23,80	195
		М3		15,75	0,96			8	0,81	7
69	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,11	232,22	1,50	26	2	"	24,00	3
		М3		16,12	0,59			"	0,50	"
70	Е10-32 60-1	УСТАНОВКА ЛОБОВЫХ ДОСОК И ДОСОК ЕНДОВЫ	21,19	4,54	0,04	96	6	"	0,40	8
		М2		0,27	0,02			"	0,02	"
71	Е8-49 6-2	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,04	77,14	0,97	80	5	1	6,08	6
				4,60	0,38			"	0,32	"
		М3								
72	Е10-201 37-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ	8,30	5,21	0,15	43	5	1	0,87	7
				0,57	0,06			"	0,05	"
		М3								
73	Е10-203 37-3	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	4,96	16,41	0,46	81	10	2	3,03	15
				2,00	0,18			1	0,15	1
		100М2								
74	Е12-267 6-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	4,96	393,57	4,05	1951	152	20	43,90	218
				30,62	1,60			8	1,36	7
		100М2								

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е12-272	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,36	979,62	8,78	352	28	3	115,00	41
	8-5	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		77,50	3,47			1	2,94	1
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.120ММ)								
		100М2								
80	Е11-11	БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	1,08	48,80	"	53	2	"	2,90	3
	1-11	ПЕРЕГОРОДКИ		2,02	"			"	"	"
		М3								
81	Е10-39	ПЕРЕГОРОДКИ ПОД ШТУКАТУРКУ	14,55	6,59	0,05	96	9	"	1,00	15
	7-3	ОДНОСЛОЙНЫЕ ЗАБРАННЫЕ В		0,65	0,02			"	0,02	"
		ОБВЯЗКИ								
		М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			501	39	3		59
			РУБ,					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			501	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			84	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			"	16	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ОКНА								
82	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	11,07	6,93	0,39	77	21	5	2,56	28
				1,86	0,15			2	0,13	1
		М2								
83	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	12,04	4,99	0,31	60	17	3	1,93	23
				1,44	0,12			1	0,10	1
		М2								
84	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	23,11	1,69	0,04	39	10	-	0,59	14
				0,42	0,02			-	0,02	-
		М2								
85	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,23	351,39	1,73	81	7	-	43,10	10
				29,37	0,68			-	0,58	-
		100М2								
86	С122-29	-СТОИМОСТЬ ОР15-18 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	7,74	48,28	-	374	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
87	С122-28	-ТО ЖЕ,ОР15-15	4,30	45,80	-	197	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
88	С122-22	-ТО ЖЕ,ОР15-9	1,27	48,84	-	62	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
89	С122-16	-ТО ЖЕ,ОР6-9	9,80	57,38	-	562	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
90	С122-360	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34 ММ,ШИРИНОЙ 350ММ МАРКА ПД7-35,ПД8-35,ПД10-35,ПД13-35, ПД14-35,ПД16-35	14,50	4,46	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
91	С111-406-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	20,00	2,76	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

144-16-168.92(2)

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
92	С111-408-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	1,00	4,18	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
93	С111-413-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКНА С ФОРТОЧКОЙ С РАЗДЕЛЕНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1,5М	3,00	9,70	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
94	С111-411-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	3,00	6,66	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1625	55	8		75
			----					-		-
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1625	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2049	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			2049	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ								
95	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ)	12,90	2,33	0,41	30	9	5	0,91	12
				0,69	0,17			2	0,14	2
		М2								
96	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ)	13,34	2,33	0,41	31	9	5	0,91	12
				0,69	0,17			2	0,14	2
		М2								
97	Е10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13,60	3,68	0,15	50	11	2	1,16	16
				0,84	0,06			1	0,05	1

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
98	Е15-730 201-6	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,01	332,63	1,59	5	1	"	86,50	1
				59,75	0,55			"	0,47	"
		100М2								
99	Е10-114 22-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,14	6,53	0,38	21	5	1	2,33	7
				1,67	0,15			"	0,13	"
		М2								
100	Е10-145 27-2	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	11,90	0,84	0,05	10	7	"	0,82	10
				0,56	0,02			"	0,02	"
		М2								
101	Е15-720 201-4-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,03	328,12	1,48	10	2	"	82,20	3
				56,50	0,82			"	0,70	"
		100М2								
102	САОП,8,4 П,808А	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-9ЩР1П	11,04	29,98	-	331	-	"	-	-
		М2		"	-			"	-	-
103	С122-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С (ДГ21-9)	5,40	23,32	"	126	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
104	С122-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С (ДГ21-7)	6,95	24,88	-	173	-	"	"	"
				"	-			"	"	"
		М2								
105	С122-220	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-8С,ДО21-9С (ДГ21-8)	1,59	15,77	-	25	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
106	С122-206	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-7,5,БР24-7,5 (БР22-7,5)	3,14	42,56	"	134	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
107	С122-224	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С (ДО21-13)	2,63	16,21	-	43	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М2								
108	С122-292	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДШ1,ИД-2,ДШ2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	4,85	17,86	-	87	-	"	"	"
		М2		"	-			"	"	"
109	С АОП,8,4 П,835	СТОИМОСТЬ ИД-1	7,38	41,31	-	305	-	"	"	"
				"	-			"	"	"
110	С АОП,8,4 П,885	СТОИМОСТЬ ВОРОТ	11,90	39,78	"	473	-	"	"	"
		М2		"	-			"	"	"
111	С111-342	ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	100,00	0,50	-	50	-	"	"	"

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ								
112	С111-446-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	6,00	10,43	"	63	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
113	С111-449-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	5,01	"	5	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
114	С111-448-1	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	11,00	4,60	"	51	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
115	С111-443	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	8,42	"	17	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2040	44	13		61
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2040	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			338	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	61	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			190	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2568	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	110	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			2568	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	110	"		"
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		УЗЕЛ 182								
116	Е11-2 1-2	"УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	71,85	1,15	4	"	"	7,19	"
		100М2		4,46	0,46			"	0,39	"
117	Е11-57 8-3	"УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ.60ММ)	0,06	130,76	1,30	8	1	"	29,40	2
		100М2		18,12	0,52			"	0,44	"
118	Е11-58 8-4	"УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,49	1,39	0,32	1	"	"	0,46	"
		100М2		0,29	0,12			"	0,10	"
119	Е13-225 25-1	"ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	6,16	2,50	0,24	15	6	2	1,40	9
		М2		1,05	0,09			1	0,08	"
120	Е13-226	"ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	6,16	0,97	0,01	6	2	"	0,50	3

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,37	-			-	-	-
		М2								
121	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,49	48,80	-	24	1	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ (ИЗ БМ100 ТОЛЩ,80ММ)								
		М3		2,02	-			-	-	-
122	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	752,54	5,23	46	5	-	108,00	7
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,07			-	1,76	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		УЗЕЛ 180								
123	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,15	48,80	-	7	-	-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ (ИЗ БМ100 ТОЛЩ,80ММ)								
		М3		2,02	-			-	-	-
124	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,02	752,54	5,23	14	1	-	108,00	2
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,07			-	1,76	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТИП4								
125	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	1,28	26,10	1,25	33	3	2	3,58	5
	7-1	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА								
		М3		2,25	0,49			1	0,42	1
126	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,04	102,02	-	208	4	-	2,90	6
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
127	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,26	127,05	1,10	32	3	-	18,80	5
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
128	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,02	25,83	0,27	26	-	-	0,34	-
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,20	0,11			-	0,09	-
129	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,26	680,60	0,86	174	14	-	75,50	19
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,33			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
		ТИП 1								
130	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,43	25,94	1,23	167	15	8	3,52	23
	1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,49			3	0,42	3
131	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,80	410,08	3,28	329	25	3	46,30	37
	9-1	СТОЛБИКАМ								
		100М2		31,12	1,29			1	1,09	1
132	Е11-188	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	80,34	22,56	0,05	1812	32	4	0,54	43
	27-4	ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ								
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА		0,40	0,02			2	0,02	2
		И КЛЕНА								
		М2								
		ТИП 6(КОРОВНИК,ОВЧАРНЯ,СВИНАРНИК)								
133	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,45	155,67	1,15	70	8	-	25,50	11

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-3	ПЕРЕКРЫТИЯ								
		100М2		17,75	0,46			"	0,39	"
134	Е11-66	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,45	242,63	20,69	109	8	10	27,40	12
	10-3	ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ								
		БИТУМОМ		17,25	8,16			4	6,93	3
		100М2								
135	Е11-182	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,45	837,39	4,42	377	24	2	78,20	35
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		88 И 98ММ		53,50	1,75			1	1,49	1
		100М2								
		ТИП7 ГАРАЖ,ПТИЧИЙ ВОЛЬЕР								
136	Е11-2	"УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,73	71,85	1,15	52	3	1	7,19	5
	1-2	100М2								
				4,46	0,46			"	0,39	"
137	Е11-11	"УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,29	45,21	"	330	15	"	2,90	21
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			3844	170	32		246
			РУБ,					13		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			3844	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			643	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			"	113	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			358	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			4845	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		316
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			"	296	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			4845	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		316
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			"	296	"		"
		РАЗДЕЛ 14. ВЕНТШАХТА								
138	Е8-36	"СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	5,00	72,30	0,93	362	13	5	3,90	19
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,62	0,36			2	0,31	2
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
139	Е26-31	"ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,04	65,41	1,42	68	17	2	21,30	22
	8-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		15,87	0,56			1	0,48	"
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И								
		КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		М3								
140	С114-123	"ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1,01	33,05	"	33	-	"	"	"
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		"	"			"	"	"
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-72 М100								
		М3								

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,06	664,12 82,50	6,82 2,69	40	5	- -	115,00 2,28	7 -
142	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,06	76,43 16,75	0,58 0,23	5	1	- -	22,30 0,20	1 -
143	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	710,27 34,75	1,59 0,62	7	-	- -	54,30 0,53	1 -
144	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,01	93,39 9,55	0,85 0,33	1	-	- -	14,30 0,28	- -
145	Е12-300 10-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	0,17	4,80 0,04	0,06 0,03	1	-	- -	0,07 0,03	- -
146	Е12-280 8-5	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100М2	0,05	298,28 57,25	0,47 0,18	15	3	- -	83,00 0,15	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ, РУБ,		532	39	7 3		54 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		532	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,		670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВЕНТКОРОБ								
147	Е14-18 10-2	-УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 400Х400ММ 10М2	3,36	222,74 18,00	1,22 0,49	748	60	4 2	26,90 0,42	90 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ, РУБ,		748	60	4 2		90 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			748	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ								
		ШКАФ ВСТРОЕННЫЙ Ш-1 (2ШТ)								
148	E10-150 29-1	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	2,52	1,09	0,16	3	1	-	0,66	2
		М2		0,44	0,06			-	0,05	-
149	E10-151 29-2	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	2,28	1,33	0,06	3	2	-	1,23	3
		М2		0,80	0,02			-	0,02	-
150	E10-152 29-3	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,20	14,97	1,77	3	1	-	6,56	1
		10БЛОКОВ		4,42	0,70			-	0,59	-
151	C122-436	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-8,ДШ 17-10,ДШ 20-9,ДШ20-10 (ДШ20-10)	4,00	30,93	-	124	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
152	C122-453	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 4-10,ДА 5-8,ДА 7-6 (ДА4-10)	0,86	47,89	-	41	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
153	C122-481	-СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИЗ ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ,СКЛЕЕННЫХ В ДВА СЛОЯ МАРКА 1СП-1,2СП-1 (СП21-6)	2,42	15,81	-	38	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
154	C122-485	-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ МАРКА 1ПП-8,1ПП-9,1ПП-10,2ПП-6,2ПП-8 ,2ПП-9,2ПП-10 (ПП6-10)	4,56	16,58	-	76	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
155	C122-489	-ПОЛКИ ПЕРСТАВНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ АНТРЕСОЛЬНЫЕ МАРКА 1ПА-8,1ПА-9,1ПА-10,2ПА-6,2ПА-8 ,2ПА-9,2ПА-10 (ПА6-10)	1,18	16,58	-	20	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	C122-496	-БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МАРКА МБ-2-1 (БМ21)	4,00	2,42	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
157	C122-502	-ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА	16,00	0,20	-	3	-	-	-	-

144-16-168.92(2)

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПД-1,ПД-2 (ПД2)								
		ШТ		-	-			-	-	-
158	С122-497	-ШТАНГИ МАРКА ШТ-4,ШТ-4,5,ШТ-5 (Ш5)	2,00	0,60	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
159	С122-500	-ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ШД-1	4,00	0,53	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
160	С122-494	-ЦОКОЛЬ	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			327	4	-		6
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			327	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
161	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,06	677,72	6,94	41	6	-	128,00	8
		100М2		92,50	2,74			-	2,33	-
162	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,06	127,30	0,92	8	2	-	41,20	2
		100М2		30,87	0,36			-	0,31	-
163	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,84	170,84	8,90	485	165	25	74,00	210
		100М2		58,00	6,13			17	5,20	15
164	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,27	325,93	9,19	88	36	3	179,00	48
		100М2		133,75	3,47			1	2,94	1
165	Е15-806 252-4	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ,ГИПСОБЕТОННЫМ И ГИПСОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ	1,60	41,36	-	66	21	-	18,10	29
		100М2		13,00	-			-	-	-
166	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,18	706,23	2,31	130	22	-	170,00	31

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		118,37	0,91			-	0,77	-
		100М2								
167	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,70	124,18	0,92	87	24	-	49,30	34
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		34,75	0,36			-	0,31	-
		100М2								
168	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,20	144,98	1,46	29	9	-	60,00	12
	159-9	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		42,25	0,58			-	0,49	-
		100М2								
169	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,64	139,22	1,04	89	18	-	41,00	26
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		28,87	0,41			-	0,35	-
		100М2								
170	Е15-661	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,05	146,59	1,16	154	38	1	51,60	54
	168-4	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		36,12	0,46			-	0,39	-
		100М2								
171	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,48	114,06	0,92	54	17	-	49,20	23
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ С ПЛИНТУСАМИ ЛИНОЛЕУМНЫХ ПОЛОВ		34,75	0,36			-	0,31	-
		100М2								
172	Е15-629	-ПРООЛИФКА ЗА 2 РАЗА ПАРКЕТНЫХ	0,80	48,65	-	39	12	-	19,20	15
	165-5-29	ПОЛОВ		15,10	-			-	-	-
		100М2								
173	Е15-635	-ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ	0,80	51,41	-	41	10	-	15,50	12
	165-4-29	ЛАКОМ		12,00	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			1311	380	29		504

			РУБ,					18		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1311	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			122	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	439	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ,			1653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		539
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	439	-		-

РАЗДЕЛ 18. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е15-629 165-5-29	-ПРООЛИФКА ЛОБОВЫХ ДОСОК И ПОЛШИВКИ ЗА 2 РАЗА	1,75	48,65 15,10	- -	85	26	- -	19,20 -	34 -
		100М2								
175	Е15-635 165-4-29,3 0	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ЛОБОВЫХ ДОСОК И ПОДШИВКИ ЗА 2 РАЗА	1,75	51,41 12,00	- -	90	21	- -	15,50 -	27 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			175	47	-		61
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 19. КАМИН								
176	Е8-199 24-1	-ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА, НЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ И НЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ	1,66	133,28 7,75	1,33 0,52	221	13	2 1	10,70 0,44	18 1
		М3								
177	Е8-210 24-7	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	5,26	119,75 8,62	0,93 0,36	630	45	5 2	11,90 0,31	63 2
		М3								
178	Е8-211 25-1	-ОБЛИЦОВКА ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ ИЗРАЗЦАМИ	0,06	1773,25 332,50	13,87 5,47	101	19	- -	383,00 4,64	22 -
		100М2								
179	СГМС П,213	-СТОИМОСТЬ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ	2,00	2,26 -	- -	5	-	- -	- -	- -
180	СГМС П,205	-ДЫМОВАЯ ЗАДВИЖКА	2,00	2,67 -	- -	5	-	- -	- -	- -
181	Е10-131 25-2	-ПОДБИВКА ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ	1,00	5,93 0,62	0,01 -	6	1	- -	0,96 -	1 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			968	78	7		104
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			968	-	-		-

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			162	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	29	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			90	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1220	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	110	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ,			1220	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	110	"		"
		РАЗДЕЛ 20. САУНА								
182	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,64	232,22	1,50	149	10	1	24,00	15
			М3	16,12	0,59		"	"	0,50	"
183	Е26-34 8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПЕНОСТЕКЛОМ ТОЛЩ.12СМ	3,20	79,71	1,51	255	63	5	26,20	84
			М3	19,75	0,59			2	0,50	2
184	С111-296	-ПЕНОСТЕКЛО В КУСКЕ	3,17	40,45	"	128	"	"	"	"
			М3	"	"			"	"	"
185	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,27	127,05	1,10	34	3	"	18,80	5
			100М2	12,35	0,43			"	0,36	"
186	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ТОЛЩ.10ММ	0,27	51,19	0,27	14	"	"	0,34	"
			100М2	0,20	0,11			"	0,09	"
187	Е26-50 10-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И	26,65	2,12	"	56	2	"	0,11	3
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	0,07	"			"	"	"
188	Е13-112 14-11	-ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ 1 СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ ЦПХВ	0,27	62,31	0,26	17	1	"	2,41	1
			100М2	2,22	0,11			"	0,09	"
189	Е13-113 14-12	-ТО ЖЕ ИЗ 2 СЛОЕВ	0,53	42,29	0,26	23	1	"	2,02	1
			100М2	1,70	0,11			"	0,09	"
190	Е13-112 14-11	-ГРУНТОВКА-ШПАКЛЕВКА ЦПХВ	0,27	62,31	0,26	17	1	"	2,41	1
			100М2	2,22	0,11			"	0,09	"
191	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА СТЕН РЕЙКАМИ 40Х100	26,65	4,54	0,04	121	7	2	0,40	11
			М2	0,27	0,02			1	0,02	1
192	Е26-86 15-7	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АЛЛЮМИНЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	26,65	3,28	0,01	87	17	"	0,84	22
			М2	0,64	"			"	"	"
193	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ИЗ	26,65	4,57	0,04	122	8	2	0,44	12
		ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	М2	0,30	0,02			1	0,02	1
194	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	578,23	"	6	"	"	34,00	"
			Т	26,62	"			"	"	"

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е12-299	-ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНАЯ КОРКА	0,11	93,39	0,85	10	1	-	14,30	2
	10-1	ТОЛЩ.15ММ								
		100М2		9,55	0,33			-	0,28	-
196	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	23,62	0,06	3	-	-	0,07	-
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 (ТОЛЩ.20ММ)								
		100М2								
197	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	2,16	77,64	0,65	168	3	2	2,54	5
	9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ (ПЕНОБЕТОН)								
		М3		1,60	0,26			1	0,22	-
198	Е14-54	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2 СЛОЕВ	0,22	33,65	0,04	7	1	-	8,32	2
	20-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ								
		100М2		5,71	0,02			-	0,02	-
199	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА ПЕНОСТЕКЛОМ	1,30	79,71	1,51	104	26	2	26,20	34
	8-7	ТОЛЩ.12СМ								
		М3		19,75	0,59			1	0,50	1
200	С111-296	-ПЕНОСТЕКЛО В КУСКЕ	1,28	40,45	-	52	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
201	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,11	93,39	0,85	10	1	-	14,30	2
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		9,55	0,33			-	0,28	-
		100М2								
202	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,11	23,62	0,06	3	-	-	0,07	-
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299 (ТОЛЩ.10ММ)								
		100М2								
203	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	10,80	2,12	-	23	1	-	0,11	1
	10-1	ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И								
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,07	-			-	-	-
		М2								
204	Е13-112	-ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ	0,11	62,31	0,26	7	-	-	2,41	-
	14-11	ПОКРЫТИЕ ИЗ 1 СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ								
		ЦПВХ		2,22	0,11			-	0,09	-
		100М2								
205	Е13-113	-ТО ЖЕ, ИЗ 2 СЛОЕВ	0,22	42,29	0,26	9	-	-	2,02	-
	14-12	100М2								
				1,70	0,11			-	0,09	-
206	Е13-112	-ГРУНТОВКА-ШПАКЛЕВКА ЦПВХ	0,11	62,31	0,26	7	-	-	2,41	-
	14-11	100М2								
				2,22	0,11			-	0,09	-
207	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА РЕЙКАМИ	10,80	5,43	0,03	59	2	-	0,24	3
	10-1	М2								
				0,16	0,02			-	0,02	-
208	Е26-86	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ АЛЮМИНИЕВОЙ	10,80	3,28	0,01	35	7	-	0,84	9
	15-7	ФОЛЬГОЙ								
		М2		0,64	-			-	-	-
209	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ	10,80	5,45	0,03	59	2	-	0,26	3
	10-1	ДОСКАМИ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД								
		М2		0,18	0,02			-	0,02	-
210	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,11	71,85	1,15	8	-	-	7,19	1
	1-2	100М2								
				4,46	0,46			-	0,39	-
211	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,08	48,80	-	53	2	-	2,90	3

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
212	Е11-50	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ПЕНОБЕТОНОМ	0,86	3,50	1,25	3	2	1	3,58	3
	7-1	М3		2,25	0,49			-	0,42	-
213	ССЦМТОМ1 П,3-147	-ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ,80ММ	0,86	26,72	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
214	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	127,05	1,10	14	1	-	18,80	2
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
215	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ТОЛЩ,10ММ	0,22	25,83	0,27	6	-	- -	0,34	-
		100М2	-	0,20	0,11			- -	0,09	-
216	Е13-112 14-11	-ШПАКЛЕВКА ЦПВХ В 1 СЛОЙ	0,11	62,31	0,26	7	-	-	2,41	-
		100М2		2,22	0,11			-	0,09	-
217	Е13-113 14-12	-ТО ЖЕ, В 2 СЛОЯ	0,11	42,29	0,26	5	-	-	2,02	-
		100М2		1,70	0,11			-	0,09	-
218	Е13-112 14-11	-ГРУНТОВКА-ШПАКЛЕВКА ЦПВХ	0,11	62,31	0,26	7	-	-	2,41	-
		100М2		2,22	0,11			-	0,09	-
219	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,11	15,97	0,06	2	2	-	21,10	2
		100М2		14,75	0,03			-	0,03	-
220	С114-697	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-10	11,34	1,69	-	19	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
221	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	127,05	1,10	14	1	-	18,80	2
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
222	Е26-86 15-7	-ИЗОЛЯЦИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	10,80	3,28	0,01	35	7	-	0,84	9
		М2		0,64	-			-	-	-
223	Е11-186 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ	0,11	955,07	5,58	103	6	-	85,10	9
		100М2		58,12	2,20			-	1,87	-
224	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,39	2,33	0,41	3	1	-	0,91	1
		М2		0,69	0,17			-	0,14	-
225	С122-267	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ИЗ3	1,39	38,84	-	54	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
226	С111-448 1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	4,82	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
227	Е8-59 ДОП,ВЫП,2	-ЗАЗЕМЛЕННАЯ СЕТКА ИЗ В1	0,01	643,68	1,59	6	-	-	54,30	1
		Т		34,75	0,62			-	0,53	-
228	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ПОЛОК	0,14	232,22	1,50	33	2	-	24,00	3

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		16,12	0,59			-	0,50	-
229	Е11-186 27-2	-ОБШИВКА ПОЛОК ДОСКАМИ ТОЛЩ,37ММ	0,07	955,07	5,58	67	4	-	85,10	6
		100М2		58,12	2,20			-	1,87	-
230	Е10-32 6-1	-ТО ЖЕ, ТОЛЩ,22ММ	4,03	4,54	0,04	18	1	-	0,40	2
		М2		0,27	0,02			-	0,02	-
231	Е10-69 10-8	-УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ	5,00	0,29	-	1	-	-	0,04	-
		М		0,02	-			-	-	-
232	Е8-199 24-1	-ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА, НЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ И НЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ	0,50	52,43	1,33	26	4	-	10,70	5
				7,75	0,52			-	0,44	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ,				2079	190	15		265
		РУБ,						6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2079	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				347	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	62	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				193	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2619	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		300
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	258	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ,				2619	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		300
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	258	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,				45493	2458	486		3464
		РУБ,						203		175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				44998	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				7513	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		684
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	1350	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				4195	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				56706	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		4290
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	3983	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				495	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				38	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				575	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	35	-		-

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			57281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4018	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			56059	3125	821		4419
			РУБ,					348		298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55105	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		838
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1651	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69443	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5038	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			954	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			70551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5137	-		-

144-16-168.92(2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

#
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ Г.А.КОРОТЯЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

25389-02

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			399	501	-	-	0,71
2	ФУНДАМЕНТЫ			4331	5459	-	-	7,74
3	СТЕНЫ ЦОКОЛЯ			3570	4499	-	-	6,38
4	КРЫЛЬЦА			1481	1822	-	-	2,58
5	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			125	158	-	-	0,22
6	ОТМОСТКА,ВЪЕЗД ВО ДВОР			660	831	-	-	1,18
7	СТЕНЫ			20962	26369	-	-	37,38
8	ПЕРЕКРЫТИЕ			5225	6584	-	-	9,33
9	КРОВЛЯ			5156	6497	-	-	9,21
10	ПЕРЕГОРОДКИ			501	632	-	-	0,90
11	ОКНА			1625	2049	-	-	2,90
12	ДВЕРИ			2040	2568	-	-	3,64
13	ПОЛЫ			3844	4845	-	-	6,87
14	ВЕНТШАХТА			532	670	-	-	0,95
15	ВЕНТКОРОБ			748	943	-	-	1,34
16	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			327	412	-	-	0,58
17	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1311	1653	-	-	2,34
18	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			175	220	-	-	0,31
19	КАМИН			968	1220	-	-	1,73

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	САУНА			2079	2619	-	-	3,71
	ИТОГО:		-	56059	70551	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на санитарно-технические работы

Основание: ОВ, ВК, ГС, СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	3,533 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	271 чел/час
Трудозатраты построечные	243 чел/час
Сметная заработная плата	0,254 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/плата	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/плата	экспл. машин / в т.ч з/пл.	обслуж. машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	43,43	0,95 / 0,32	0,09 / 0,03	4I	I4	4 / I	0,45 / 0,02	20 / I
2	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	43,33	I5,93	-	690	-	-	-	-
3	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ, шт	I,00	26,69 / I9,I2	I,68 / 0,5I	27	I9	2 / I	23,50 / 0,42	24 / -
4	CI30-2289	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 4, теплопроизводительность I7,5 ккал/час, шт	I,00	375,I0	-	375	-	-	-	-
5	EI8-76 5-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, шт	I,00	I7,52 / 6,87	0,69 / 0,22	I8	7	-	8,75 / 0,I8	9
6	C24-07 д.I8 п.4-2	Водоподогреватель КиевНИИСТ, шт	I,00	I30,90	-	I3I	-	-	-	-
7	EI6-35	Прокладка трубопроводов из	8,00	I,2I	0,02	I0	2	-	0,35	3

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,27	-			-	-	-
		М								
8	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	30,00	1,46	0,02	44	8	1	0,35	10
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,27	-			-	-	-
		М								
9	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	57,00	1,62	0,02	92	15	1	0,35	20
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,27	-			-	-	-
		М								
10	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	22,00	1,83	0,02	40	6	-	0,35	8
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,27	-			-	-	-
		М								
11	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	16,00	2,29	0,05	37	5	-	0,43	7
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,34	0,02			-	0,02	-
		М								
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	2,54	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	16,00	7,47	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	25,30	0,18	25	2	-	2,00	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ		1,56	0,06			-	0,05	-
		ШТ								
16	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,33	5,08	-	7	6	-	5,16	7
				4,76	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1663	84	8		110
			----					---		---
			РУБ.					2		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1663	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			213	-	-		-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е13-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,03	6,30	0,38	1	-	-	2,38	-
		100М2		2,01	0,12			-	0,10	-
18	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,20	28,64	0,50	6	5	-	41,00	8
		М3		27,25	0,15			-	0,13	-
19	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,21	97,36	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,04	36,11	0,75	1	1	-	23,90	1
		100М2		18,00	0,23			-	0,20	-
21	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	4,02	0,83	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
22	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,24	94,17	0,05	23	12	-	68,00	16
		100М2		48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			54	18	-		25
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1717	102	8		135
			----					---		---
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1663	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			2095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	146	-		-
		ОТДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
23	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ РВ100Х200,Р200	4,00	2,35	0,08	9	4	-	1,34	5
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
24	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	1,20	8,82	0,07	11	1	-	1,54	2
		М2		1,10	0,02			-	0,02	-
25	Е20-423 8-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	5,00	1,19	0,02	6	4	-	1,05	5
		1ШТ		0,77	-			-	-	-
26	С130-2957 А,4	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	5,00	39,44	-	197	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е20-496 11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	5,00	6,95	0,02	35	11	-	2,89	14
		ШТ		2,15	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			258	20	-		26
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			258	20	-		26
			---"-					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		ОТДЕЛ 3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
28	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	14,00	1,69	0,02	24	4	-	0,37	5
				---------	---------			---------	---------	---------
				0,29	-			-	-	-
		М								
29	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	14,00	1,93	0,02	27	4	-	0,37	5
				---------	---------			---------	---------	---------
				0,29	-			-	-	-
		М								
30	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	2,16	-	15	-	-	-	-
				---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	3,15	-	3	-	-	-	-
				---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	С130-843	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ	1,00	1,12	-	1	-	-	-	-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15								
		ШТ								
33	Е16-219-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,58	4,99 4,66	- -	3	3	- -	5,16 -	3 -
		100М								
34	Е16-263-24-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,86 0,90	0,04 0,02	6	3	- -	1,17 0,02	4 -
		М								
35	С130-1048	-КРАНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНО ПОКРЫТИЕМ НАСТОЛЬНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ КТН-15Д	1,00	5,33 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
36	С130-2681-ДОП2	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ	1,00	1,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ, РУБ,		86	14	- -		17 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
37	Е13-125-15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,02	6,30 2,01	0,38 0,12	1	-	- -	2,38 0,10	- -
		100М2								
38	Е26-15-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,10	28,64 27,25	0,50 0,15	3	3	- -	41,00 0,13	4 -
		М3								
39	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,10	97,36 -	- -	10	-	- -	- -	- -

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
40	Е26-70	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,06	36,11	0,75	2	1	=	23,90	1
	13=7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		---	---			---	---	---
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,23			=	0,20	=
		100М2								
41	С111-376	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	0,29	0,83	=	1	=	=	=	=
		КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С=РК		---	---			---	---	---
		М2		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			17	4	=		5
			----					---		---
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			17	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			20	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			20	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			103	18	=		22
			----					---		---
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			17	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			20	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	4	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			86	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			10	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	2	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			6	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			102	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	16	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			122	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	20	=		=
		ОТДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
42	Е16=41	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	1,69	0,02	25	4	=	0,37	6
	7=3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ		---	---			---	---	---

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,29	-			-	-	-
		М								
43	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	19,43	0,02	19	1	-	0,82	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
44	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,15	4,99	-	1	1	-	5,16	1
				4,66	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			45	6	-		8
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е13-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	-	6,30	0,38	1	-	-	2,38	-
				2,01	0,12			-	0,10	-
		100М2								
46	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,02	28,64	0,50	1	1	-	41,00	1
				27,25	0,15			-	0,13	-
		М3								
47	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,02	97,36	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,01	36,11	0,75	1	-	-	23,90	-
				18,00	0,23			-	0,20	-
		100М2								
49	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	1,46	0,83	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6	1	-		1

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			51	7	-		9

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
50	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	8,00	2,86	-	23	4	-	0,61	5
				0,47	-			-	-	-
51	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	11,00	4,69	0,02	52	5	-	0,58	6
				0,46	-			-	-	-
52	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700 КОМПЛ.	1,00	96,66	0,47	97	2	-	3,09	3
				2,30	0,14			-	0,12	-
53	Е17-10 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ	1,00	28,97	0,09	29	1	-	1,56	2
				1,21	0,03			-	0,03	-

144-16-168.92 (2)

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДЫ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,								
54	Е17-20 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	37,64 1,71	0,11 0,03	38	2	- -	2,19 0,03	2 -
55	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	23,00 1,42	0,08 0,03	23	1	- -	1,83 0,03	2 -
56	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ	1,00	48,46 1,86	0,20 0,06	48	2	- -	2,44 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,		310	17	-		22
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	23	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,		376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	23	-		-
		ОТДЕЛ 6, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 8, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
57	Е16-232 8-1 ПР-НТ 01-13 СТР14 ССРСЦ Ч1 ТЕХ,Ч,СТР9	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,22Х2ММ М	2,00	1,27 0,51	0,08 0,03	3	1	- -	0,66 0,03	1 -

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П27									
58	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	12,00	1,32 0,51	0,08 0,03	16	6	1 "	0,66 0,03	8 "
59	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	3,00	2,83 0,51	0,08 0,03	8	2	" "	0,66 0,03	2 "
60	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	2,00	0,91 "	" "	2	"	" "	" "	" "
61	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,59 "	" "	2	"	" "	" "	" "
62	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В ШКАФУ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2 ШТ	1,00	80,20 2,25	0,68 0,21	80	2	" "	2,91 0,18	3 "
63	Е19-42 5-2	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ,В ММ ДО 100 ШТ	1,00	16,12 5,60	2,71 0,81	16	6	3 1	7,16 0,69	7 1
64	С130-1460	-РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДСГ1-1,2 ШТ	1,00	3,80 "	" "	4	"	" "	" "	" "
65	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ М	17,00	0,37 0,31	" "	6	5	" "	0,35 "	6 "
66	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ШТ	1,00	2,37 0,82	0,28 0,08	2	1	" "	1,12 0,07	1 "
67	С130-1416 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПР4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ. ЦЕНА:133,56-121,1*77,5,1,73	1,00	269,24 "	" "	269	"	" "	" "	" "
68	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-КОМПЕНСАЦИЯ ШТ ЦЕНА:121,1-77,5,1,73	1,00	75,43 "	" "	75	"	" "	" "	" "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			483	23	4		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					1		1

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
69	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	94,17 48,00	0,05 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1	-	-		1
			---- РУБ,					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			484	23	4		29
			---- РУБ,					- 1		- 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			567	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2923	187	12		243
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2770	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			248	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	229	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	254	-		-

144-16-168.92(2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

#

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖ,1 КАТЕГОРИИ Т,М,АРСЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Т,А,ОСИПОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на электроосвещение

Основание:

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	0,556 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I37 чел/час
Трудозатраты построечные	II9 чел/час
Сметная заработная плата	0,II8 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/плата	экспл. машин / в т.ч з/пл.	обслуж. машины: един.	обслуж. машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	E2I-I46 27-I	Установка щитка ЩКИ-8502, I00шт	0,0I	306,68 / 257,50	I2,29 / 8,54	3	3	-	3I7,00 / 7,25	3
2	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт	I,00	I,55 / 0,9I	-	2	I	-	I,00	I
3	ЦСКЦЭ-84 п.I242	Ящик ЯРВМ-6I22, шт	I,00	I6,66 / I,94	0,II / 0,03	I7	2	-	2,48 / 0,03	2
4	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,20	I22,56 / 39,25	2,09 / I,44	25	8	-	56,60 / I,22	II
5	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях, I00шт	0,0I	I5I,76 / 58,I2	76,90 / 29,64	2	I	-	88.20 / 25,I5	I
6	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной, I00шт	0,03	49,09 / 24,00	0,I4 / 0,08	I	I	-	34,50 / 0,07	I
7	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный, I00шт	0,0I	39,I0 / 22,37	0,I4 / 0,08	I	-	-	32,20 / 0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е21-133	-КОЛОДКА КЛЕММНАЯ	0,06	49,09	0,14	3	1	-	34,50	2
	25-9	100ШТ		24,00	0,08			-	0,07	-
9	Ц8-522-5	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	2,00	3,06	0,06	6	3	-	2,00	4
		КОМПЛ,		1,27	0,02			-	0,02	-
10	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	0,12	16,81	-	2	2	-	19,20	2
	23-7	ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
11	Е21-119	-ТО ЖЕ, СДВОЕННАЯ	0,01	16,81	-	1	-	-	19,20	-
	23-7	100ШТ		13,25	-			-	-	-
12	Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ	0,05	14,42	-	1	1	-	18,60	1
	23-1	ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		12,87	-			-	-	-
		100ШТ								
13	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	0,04	17,43	-	1	1	-	19,20	1
	23-2	ПРОВОДКЕ		13,25	-			-	-	-
		100ШТ								
14	Е21-166	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 2-КЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА	0,04	28,48	-	1	1	-	21,20	1
	33-1	ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		18,25	-			-	-	-
		100ШТ								
15	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И	0,16	45,84	-	7	4	-	37,20	6
	23-3	ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		26,00	-			-	-	-
		100ШТ								
16	Е21-121	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ	0,01	30,34	-	1	-	-	32,00	-
	23-9	УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3		22,12	-			-	-	-
		100ШТ								
17	Ц8-84-1	-ЗВОНОК ЗП-220	1,00	0,48	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,41	-			-	-	-
18	Е21-170	-УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ	0,01	64,50	1,85	1	1	-	78,10	1
	36-1	100ШТ		54,75	0,52			-	0,44	-
19	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	1,20	8,61	-	10	8	-	9,70	12
	18-2	100М		6,75	-			-	-	-
20	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И	0,65	50,30	10,48	33	23	7	51,60	34
	20-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		36,00	4,06			3	3,45	2
		100М								
21	Е21-109	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И	0,12	55,73	10,90	7	5	2	53,70	6
	20-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2		37,50	4,23			1	3,59	-
		100М								
22	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ	0,70	83,64	33,24	59	21	23	42,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛЫ ДО 6ММ2		30,25	14,71			10	12,48	9
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			185	87	32		119
			РУБ,					14		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
23	С154-219	-ЩИТОК ЩКИ-8502-УХЛ4	1,00	33,12	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК НБО-07Х60	8,00	2,56	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С153-140	-ТО ЖЕ,НПО-20Х60	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С153-19	-ТО ЖЕ,НСП02-100	10,00	4,37	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ-ПСХ-60МУ3	1,00	1,82	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С153-258	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЛОН-215-240-40	0,10	1,30	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
29	291001-2029 Ч2	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	1,00	24,48	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1507-7019	-ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ-Е27ЦКБ-04	-	154,66	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
31	1507-7020	-ПАТРОН НАКЛОННЫЙ-Е27ФП-01	-	382,98	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
32	2405-1099	-КЛЕММНАЯ КОЛОДКА-КЛ-2,5У3 ТУ36-1927-76,ИЗМ,НР1-78	0,01	33,88	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
33	С154-162	-РОЗЕТКА РШ20-С-10/250	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С154-158	-ВИЛКА ШТ	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
35	С154-160	-РОЗЕТКА РШ20-0-25/250 ШТ	1,00	0,46	-	1	-	-	-	-
36	С154-156	-ВИЛКА ШТ	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
37	092-2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	12,00	0,52	-	6	-	-	-	-
38	092-2371	-ТО ЖЕ, СДВОЕННАЯ ШТ	1,00	0,68	-	1	-	-	-	-
39	092-СТР,303	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	4,00	0,60	-	2	-	-	-	-
40	092-СТР,303	-ТО ЖЕ, СДВОЕННЫЙ ШТ	4,00	0,78	-	3	-	-	-	-
41	092-СТР,303	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	16,00	1,08	-	17	-	-	-	-
42	092-СТР,303	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	5,00	0,40	-	2	-	-	-	-
43	1504-17074	-БЛОК ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЙ УБС-1=В-РК-0 ТУ 16-536,162-75 ШТ	1,00	0,49	-	1	-	-	-	-
44	С154-218	-ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП ШТ	1,00	2,16	-	2	-	-	-	-
45	С152-196	-ПРОВОД АППВ СЕЧ,2Х2ММ2 1000М	0,06	77,74	-	5	-	-	-	-
46	С152-199	-ТО ЖЕ,СЕЧ,3Х2ММ2 1000М	0,03	112,18	-	3	-	-	-	-
47	С152-201	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 1000М	0,01	206,98	-	2	-	-	-	-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С152-230	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16 1000М	0,04	72,05	"	3	"	"	"	"
49	С152-427	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ, С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5 1000М	0,04	214,88	"	9	"	"	"	"
50	С152-429	"ТО ЖЕ, СЕЧ, 3Х2ММ2 1000М	0,03	257,54	"	8	"	"	"	"
51	С151-152	"КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, МАРКИ АНРГ, СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2: 3Х2,5 1000М	0,02	376,04	"	6	"	"	"	"
52	С151-155	"КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, МАРКИ АНРГ, СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2: 3Х10 1000М	0,01	791,58	"	9	"	"	"	"
53	15095-2903 1	"ПРОВОД РКГМ2Х1,5ММ 1000М	0,01	352,60	"	2	"	"	"	"
54	15092-05033	"КАБЕЛЬ ДВУХЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АНРГ 1000М	0,05	332,50	"	17	"	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		235	"	"		"
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		235	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		15	"	"		"
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		250	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		250	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		420	87	32		119

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					14		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-

144-16-168.92(2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Т,А,АРСЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Т,А,ОСИПОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на устройства связи

Основание:

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	0,3I5 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	62 чел/час
Трудозатраты построечные	52 чел/час
Сметная заработная плата	0,075 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				всего основ. з/плата	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	основ. з/плата	экспл. машин в т.ч з/пл.	обслуж.машины ед.	обслуж.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Одел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	I,00	II,I6 / 3,94	-	II	4	-	3,08	3
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	4,II / I,9I	0,5I / 0,20	4	2	-	2,00 / 0,I7	2
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,06	20,92 / 9,56	0,28 / 0,I2	I	I	-	I4,00 / 0,I0	I
4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,06	6,06 / 2,95	2,85 / I,08	I	-	-	4,00 / 0,92	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб / руб				I7	7	-	-	6
		в том числе:								

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
5 1	503-80124-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	486,70 - -		3	-	- - -	- - -	- - -
6	С152-502	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЛОЖЕННОЙ НА КАЖДУЮ ЖИЛУ ПАРНОЙ СКРУТКИ МАРКИ ЛТВ-В С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,01	39,82 - -		1	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			4	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			21	7	-		6
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	25,05 9,98	-	25	10	- -	7,12 -	7 -
8	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ ШТ	1,00	1,89 1,55	-	2	2	- -	2,00 -	2 -
9	Ц10-975-13	-МОНТАЖ КОРОБКИ УК-2Р 100ШТ	0,01	22,64 3,87	- -	1	-	- -	5,00 -	- -
10	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РАДИОРАЗЕТОК ШТ	3,00	0,45 0,41	- -	1	1	- -	1,00 -	3 -
11	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,06	20,92 9,56	0,28 0,12	1	1	- -	14,00 0,10	1 -
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,06	6,06 2,95	2,85 1,08	1	-	- -	4,00 0,92	- -
13	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ 100М	0,19	9,95 9,39	-	2	2	- -	13,00 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				33	16	-		15
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
14	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР	1,00	5,05	-	5	-	-	-	-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАМУ-10Т=ТАМУ-10Т								
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-22	-РОЗЕТКА РПВ-1	3,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	486,70	-	3	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
18	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,03	23,86	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		11	-	-		-
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		11	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,		44	16	-		15
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	18	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		РУБ,		65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	18	-		-
		ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
19	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ	1,00	12,69	9,68	13	3	10	4,00	4
		ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО		2,94	4,13			4	3,51	4

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ								
		ШТ								
20	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ	1,00	18,14	7,10	18	9	7	11,00	11
		ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М		8,85	3,06			3	2,60	3
		ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК								
		ШТ								
21	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ	1,00	2,95	-	3	2	-	2,00	2
		ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ		1,64	-			-	-	-
		СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО								
		ШТ								
22	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ ОТУ2,2=ОТТУ-2 УТ2,002,001 ТУ	1,00	79,92	-	80	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
23	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ	1,00	15,28	-	15	15	-	5,00	5
		ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА;ОДНОГО ИЗМЕР,		15,00	-			-	-	-
24	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	2,00	0,74	-	1	1	-	0,80	2
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ		0,57	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО	0,10	39,68	6,03	4	2	-	28,00	3
		СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1		18,87	2,37			-	2,01	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			134	32	17		27
			РУБ,					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 6, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
26	1601-2484	-АНТЕННА АГИВ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	1,00 КОМПЛ	15,93 -	- -	16	-	- -	- -	- -
27	1601-2549 Д10	-КОРОЬКА УАР6,1	1,00 ШТ	1,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
28	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-20-2190-78 ТУ	1,00 КОМПЛ	2,29 -	- -	2	-	- -	- -	- -
29	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326,12-79,МАРКИ РК75-9-13 1000М	0,01	406,06 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			23	-	-		-
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			24	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			157	32	17		27
			----					---		---
			РУБ,					7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,			205	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	45	-		-
		ОТДЕЛ 4. МОЛНИЕЗАЩИТА								
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
30 Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,15	69,01 18,62	1,67 0,15	10	3	- -	26,00 0,13	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			10	3	-		4
			---- РУБ,					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,			10	3	-		4
			---- РУБ,					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	4	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			232	58	17		52
			---- РУБ,					- 7		- 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			80	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-

144-16-168.92(2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖ,1 КАТЕГОРИИ Т,М,АРСЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Т,А,ОСИПОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на общестроительные работы

Основание: Альбом I, чертежи АС

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	обслуж. машин: един.	обслуж. машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Фундаменты								
		Исключить:								
I	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	-5,30	49,I6 / -2,I7	0,80 / 0,32	-26I	-I2	-5 / -2	3,I4 / 0,27	-I7 / -I
		Итого прямые затраты по разделу I, руб / руб				-26I	-I2	-5 / -2		-I7 / -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб			-	-26I	-	-		-
		Накладные расходы, руб				-44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-4
		Сметная заработная плата, руб				-	-8	-		-
		Плановые накопления, руб				-24	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб				-329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-22
		Сметная заработная плата, руб				-	-22	-		-
		Итого по разделу I, руб				-329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-22
		Сметная заработная плата, руб				-	-22	-		-
		Раздел 2. Стены цоколя до отм. -0,I5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ								
2	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	6,90	71,98	0,93	497	19	6	4,05	28
			-	2,76	0,36		-	2	0,31	2
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			497	19	6	28
				РУБ,				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			497			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			83			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч						8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ,			15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			626			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			626			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч						38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			36			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
3	Е8-32 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ Т.550ММ)	10,32	80,21	0,90	828	31	10	4,23	44
			-	3,01	0,35		-	4	0,30	3
		М3								
4	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	9,11	73,36	0,90	668	27	8	4,23	39
			-	3,01	0,35		-	3	0,30	3
		М3								
5	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТО ЖЕ,ТОЛЩ.420ММ)	90,21	80,21	0,90	7236	272	82	4,23	382
			-	3,01	0,35		-	32	0,30	27
		М3								
6	ССЦМ ТОМ,1 П,9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,14	107,55	- -	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	ССЦМ ТОМ,1 Т,3-1 П,3	АРМАТУРА А-3	3,83	0,42	- -	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
8	ССЦМ ТОМ,1	АРМАТУРА ВР1	1,19	0,53	- -	1	-	-	-	-
		КГ								

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,3-1			"	"			"	"	"
	П,6									
		ДОБАВИТЬ								
9	Е7-445	"УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	3,00	0,40	0,18	1	"	"	0,13	"
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,10	0,09			"	0,08	"
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			"	8749	330	100	" 465
			РУБ,					" 39	"	33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			"	8749	"	"	"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			"	1461	"	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ,				"	263	"	"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			"	816	"	"	"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			"	11026	"	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	632
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				"	632	"	"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			"	11026	"	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	632
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				"	632	"	"
		РАЗДЕЛ 4. ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
10	ССЦМ	"ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ.120ММ	" 5,20	27,05	"	"	141	"	"	"
	ТОМ,1	М3								
	П,3-146			"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			"	141	"	"	"
			РУБ,						"	"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			"	141	"	"	"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ,			"	23	"	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ,				"	4	"	"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ,			"	13	"	"	"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ,			"	177	"	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				"	4	"	"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			"	177	"	"	"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,				"	4	"	"
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
11	Е10-74	"УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	" 11,07	6,93	0,39"	77"	21"	5	2,56"	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-3	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	-	1,86	0,15		-	2	0,13	1
12	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	-	12,04	4,99	0,31	60	17	3	1,93	23
	13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	-	1,44	0,12			1	0,10	1
13	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	-	0,22	351,39	1,73	77	6	- - 43,10	9
	201-1	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2		-	29,37	0,68			- 0,58	-
14	С122-29	-СТОИМОСТЬ ОР15-18 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	-	7,74	48,28	- -	374	-	-	-
15	С122-28	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-15,ОР18-15 (ОР15-15) М2	-	4,30	45,80	- -	197	-	-	-
16	С122-16	-ТО ЖЕ,ОР6-9 М2	-	9,80	57,38	- -	562	-	-	-
17	С122-22	-ТО ЖЕ,ОР15-9 М2	-	1,27	48,84	- -	62	-	-	-
18	С111-413-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНОГО ОКНА С ФОРТОЧКОЙ С РАЗДЕЛЕНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1,5М КОМПЛ	-	3,00	9,70	- -	29	-	-	-
19	С111-411-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	-	3,00	6,66	- -	20	-	-	-
20	С111-408-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕАИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	-	1,00	4,18	- -	4	-	-	-
21	С111-406-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	-	20,00	2,76	- -	55	-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
22	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В		11,07	4,66	0,35	52	13	4	1,60	18

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2		1,16	0,14			2	0,12	1
		М2								
23	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	12,04	3,34 0,89	0,28 0,11	40	11	3 1	1,21 0,09	15 1
		М2								
24	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,22	371,25 31,50	1,73 0,68	81	7	- -	46,90 0,58	10 -
		100М2								
25	С122-14	-СТОИМОСТЬ ОР15-18 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	7,74	38,32	-	297	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
26	С122-13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС 18-15 (ОС15-15)	4,30	37,18 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		М2								
27	С122-7	-ТО ЖЕ,ОС15-9	1,27	39,18	-	50	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	С122-1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9	9,80	43,36	-	425	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
29	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	3,00	4,67 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
30	С111-428	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	3,33 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
31	С111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	20,00	1,33 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
32	С111-426	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	1,00	2,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			362	13	1		17
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			362				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			60				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			32				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			454				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			454				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				25			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
33	Е10-114 22-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,57	6,53	0,38	10	3		2,33	4
				1,67	0,15				0,13	
		М2								
34	Е15-720 201-4-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,02	328,12	1,48	5	1		82,20	1
				56,50	0,82				0,70	
		100М2								
35	С122-206	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-7,5,БР24-7,5 (БР22-7,5)	1,57	42,56		67				
		М2								
36	С111-443	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	8,42		17				
		КОМПЛ								
		ДОБАВИТЬ								
37	Е10-112 22-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,57	4,40	0,34	7	2		1,45	2
				1,04	0,14				0,12	
		М2								
38	Е15-726 201-5	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,02	373,69	1,50	6	1		87,40	1
				59,12	0,59				0,50	
		100М2								
39	С122-204	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО	1,57	34,62		54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ								
		ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БС22-7,5		"	"			"	"	"
		БС22-9 БС24-7,5 (БС22-7,5)								
		М2								
40	С111-441	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	2,00	3,58	"	7	"	"	"	"
		ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО								
		СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ		"	"			"	"	"
		ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			"	25"	1	"	" 2
			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			"	25	"	"	"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			"	5	"	"	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ,			"	" 1	"	"	"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			"	1	"	"	"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			"	31	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,"Ч			"	"	"	"	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	" 2	"	"	"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			"	31	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,"Ч			"	"	"	"	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,			"	" 2	"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			"	10035"	375"	112	" 529
			РУБ,					" 43	"	36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			"	10035	"	"	"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ,			"	1676	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "	ЧЕЛ,"Ч				"	"	"	153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "	РУБ,				" "	303	"	"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ,			"	932	"	"	"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ,			"	12643	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,"Ч				"	"	"	718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,				" "	721	"	"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			"	12643	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ,"Ч				"	"	"	718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ,				" "	721	"	"
		ОТДЕЛ 2. ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА "40С								
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
41	Е6-21	"УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	5,30	49,16	0,80	261	12	5	3,14	17
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БУТОБЕТОННЫХ		2,17	0,32			2	0,27	1
		М3								

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			261	12	5		17
			----					---		---
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ ЦОКОЛЯ ДО ОТМ.-0,15								
		==========								
42	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	6,90	71,98	0,93	497	19	6	4,05	28
				2,76	0,36			2	0,31	2
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			497	19	6		28
			----					---		---
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ								
		==========								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
43	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ)	82,97	80,21	0,90	6655	250	75	4,23	351
				3,01	0,35			29	0,30	25
		М3								
		ДОБАВИТЬ								

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ,640ММ)	105,65	82,34	0,90	8699	318	95	4,23	447
				3,01	0,35			37	0,30	32
		М3								
45	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ,510ММ)	3,81	82,34	0,90	314	11	3	4,23	16
				3,01	0,35			1	0,30	1
		М3								
46	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	44,00	0,40	0,18	18	4	8	0,13	6
				0,10	0,09			4	0,08	4
		ШТ								
47	ССЦ ТОМ1 П,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,65	107,55	-	177	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
48	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,3	-АРМАТУРА А3	43,97	0,42	-	18	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
49	ССЦ ТОМ1 ТАБ,3-1 П,6	-ТО ЖЕ, В1	16,81	0,53	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9					15890	583	181		820
		РУБ,								
								71		62
		РУБ,								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				15890	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2654	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		244
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	477	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1484	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				20028	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1126
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1131	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,				20028	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1126
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1131	-		-
	РАЗДЕЛ 10, ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
	ДОБАВИТЬ									
50	ССЦ ТОМ,1 П,3-146	-ПЕНОБЕТОН ТОЛЩ,200ММ	3,11	27,05	-	84	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10					84	-	-		-
		РУБ,								
								-		-
		РУБ,								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
51	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,23	351,39	1,73-	81-	7	- -	43,10-	10
			-	29,37	0,68			- -	0,58	-
		100М2								
52	С122-29	-СТОИМОСТЬ ОР15-18 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	7,74	48,28	- -	374	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
53	С122-28	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-15,ОР18-15 ТО ЖЕ,ОР15-15	4,30	45,80	- -	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
54	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9	9,80	57,38	- -	562	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
55	С122-22	-ТО ЖЕ,ОР15-9	1,27	48,84	- -	62	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
56	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	0,23	560,76	2,64	129	12	-	75,00	17
				50,37	1,00			-	0,85	-
		100М2								
57	С122-85	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОРС15-18 (ОРС15-18)	3,02	61,10	-	185	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
58	С122-83	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОРС15-13,5,ОРС15-15 (ОРС15-15)	8,60	59,76	-	514	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
59	С122-68	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС6-9	9,80	82,20	-	806	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
60	С122-74	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКИ	1,27	72,48	-	92	-	-	-	-

144-16-168.92.(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОРС15-7,5, ОРС15-9		-	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			450	5	-		7
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ДВЕРИ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
61	Е15-720	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ -	0,02	328,12	1,48-	5-	1	- -	82,20-	1
	201-4-33	БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		---	---			---	---	---
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ	-	56,50	0,82			- -	0,70	-
		СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ								
		100М2								
62	С122-206	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С -	1,57	41,40	- -	65	-	-	-	-
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА		---	---			---	---	---
		БР22-7,5,БР24-7,5 (БР22-7,5)		-	-			-	-	-
		М2								
		ДОБАВИТЬ								
63	Е15-728	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ОКОННЫМ	0,02	491,50	1,97	8	1	-	122,00	2
	201-5-33	СТЕКЛОМ 4ММ ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		82,75	0,78			-	0,66	-
		100М2								
64	С122-212	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	1,57	51,81	-	81	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА		---	---			---	---	---
		БРС22-7,5,БРС22-9,БРС24-7,5		-	-			-	-	-
		(БРС22-7,5)								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			19	-	-		1
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			25	-	-		-

144-16-168.92(2)

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			17201	619	192		873
			----					---		---
			РУБ,					75		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	517	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1607	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1211	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			21683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1211	-		-

ОТДЕЛ 3. ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

РАЗДЕЛ 13. СТЕНЫ ЦОКОЛЯ

ИСКЛЮЧИТЬ:

65	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	44,91	71,98	0,93	3233	124	42	4,05	182
				---	---			---	---	---
			-	2,76	0,36		-	16	0,31	14
		М3								

ДОБАВИТЬ

66	Е8-140 15-1	КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	44,90	3,70	1,07	166	105	48	3,36	151
				---	---			---	---	---
		М3		2,34	0,43			19	0,36	16
67	ССЦ Т,1П,3-152	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ	44,90	62,44	-	2804	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,		-	263	19	6	-	31
			----					---		---
			РУБ,					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	3067	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	3866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	108	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			2804	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			2804	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,		-	1062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	108	-		-
		РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
68	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕНОК ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ	-	4,57	71,98	0,93-	329-	13-	5	4,05-	19
		М3	-		2,76	0,36		-	2	0,31-	1
69	Е8-38 5-5	-КЛАДКА ПОД СТУПЕНИ	-	0,70	78,84	0,72-	55-	3	- -	6,86-	5
		М3	-		4,69	0,29			- -	0,25	-
70	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	3,75	77,14	0,97-	289-	17-	3	6,08-	23
		М3	-		4,60	0,38		-	1	0,32-	1
		ДОБАВИТЬ								
71	Е8-140 15-1	-КЛАДКА СТЕНОК ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА		9,02	3,70	1,07	33	21	10	3,36	30
		М3			2,34	0,43			4	0,36	3
72	СССЦ ТОМ,1П,3-1 52	-БЛОКИ СТЕНОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ ТОЛЩ,380ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М35 ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700КГ/М3		9,02	62,44	-	563	-	-	-	-
		М3			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			-	77-	12	2	-	17
			РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	640	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				- -	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	806	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	31	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,				563	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,				563	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			-	243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	31	-		-
		РАЗДЕЛ 15. СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
73	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	-	90,53	80,21	0,90-	7261-	272-	82	4,23-	383

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ,550ММ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С УШИРЕННЫМ ШВОМ)	-	3,01	0,35		-	32	0,30	27
		М3								
74	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	90,21	90,46	0,90	8160	272	82	4,23	382
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ТО ЖЕ,ТОЛЩ,420	-	3,01	0,35		-	32	0,30	27
		М3								
75	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ТОЛЩ.380ММ)	22,54	72,30	0,93	1630	59	21	3,90	88
			-	2,62	0,36		-	8	0,31	7
		М3								
76	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	46,03	73,36	0,90	3377	139	41	4,23	195
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ВЕРАНДЫ ТОЛЩ,250ММ)	-	3,01	0,35		-	16	0,30	14
		М3								
		ДОБАВИТЬ								
77	Е8-140 15-1	КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН,ФРОНТОНОВ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	213,82	3,70	1,07	791	500	229	3,36	718
				2,34	0,43			92	0,36	77
		М3								
78	ССЦ ТОМ1 П,3-153	БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ,410ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М35,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 800КГ/М3	193,89	62,18	-	12056	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
79	ССЦ ТОМ1 П,3-152	ТО ЖЕ,ВНУТРЕННИЕ ТОЛЩ,250ММ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700 КГ/М3	19,93	62,44	-	1244	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
80	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	6,00	0,39	0,18	2	1	2	0,13	1
				0,10	0,09			1	0,08	-
		ШТ								
81	ССЦМ ТОМ,1 П,9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,41	107,55	-	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	ССЦМ ТОМ,1 Т,3-1 П,3	АРМАТУРА А-3	80,32	0,42	-	34	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ								
83	Е9-88 16-3	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ УГОЛКОВ	1,11	55,52	13,65	62	21	15	24,60	27
		Т	-	19,25	6,58		-	7	5,58	6
84	С121-1781	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ УГОЛКОВ	1,11	390,00	-	433	-	-	-	-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			5886	262	10		356
			РУБ,					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			6257				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			1046				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				188			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			585				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			7888				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				424			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			371				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			28				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			32				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			431				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			7457				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				447			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			6226	293	2		404
			РУБ,					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			9964				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			1664				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				300			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			932				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ,			12560				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				563			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			371				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ,			28				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ,				5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ,			32				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,			431				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				23			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ,			3367				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ	РУБ,			3367				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			8762				

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	554
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	586	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			940-	49	78	-	60
			РУБ,					34		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	2798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	257	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	3520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			371	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			3367	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			3367	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	96	-		-

144-16-168.92(2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ИИ КАТЕГОРИИ Г.А,КОРО

ТЯЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.Е,ФОРАФОНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на санитарно-технические работы

Основание: ОВ, ВК, ГС, СО

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рубочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	обслуж.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант с центральным отоплением								
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	87,49	0,34 0,28	0,04 0,02	30	24	4 2	0,38 0,02	33 2
2	C24-07 д.3I п.09-08	Стоимость конвекторов Универсал-20, экм	84,49	I5,3I	-	I294	-	-	-	-
3	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	70,00	I,45 0,27	0,0I	I0I	I9	I	0,35	25
4	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	4,00	2,92	-	I2	-	-	-	-
5	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	I0,00	0,74 0,I0	-	7	I	-	0,I3	I
6	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00м	0,73	5,08 4,76	-	4	3	-	5,I6	4

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1448	47	5		63
			----					---		---
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,03	6,21	0,29	1	-	-	2,38	-
				---	---			---	---	---
				2,01	0,12			-	0,10	-
			100М2							
8	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,20	28,52	0,38	6	5	-	41,00	8
				---	---			---	---	---
				27,25	0,15			-	0,13	-
			М3							
9	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,02	97,36	-	2	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
			М3							
10	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,04	35,93	0,57	1	1	-	23,90	1
				---	---			---	---	---
				18,00	0,23			-	0,20	-
			100М2							
11	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	4,02	0,83	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
			М2	-	-			-	-	-
12	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,24	94,16	0,03	23	12	-	68,00	16
				---	---			---	---	---
				48,00	-			-	-	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			36	18	-		25
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1484	65	5		88
			----					---		---
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	80	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			1796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		ОТДЕЛ 2, УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
13	Е18-184 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	1,00	33,87	0,29	34	3	-	3,97	4
				3,05	0,12			-	0,10	-
14	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	4,00	2,39	0,15	10	5	-	1,51	6
				1,24	0,06			-	0,05	-
15	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	25,60	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
17	С130-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,26	"	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
18	С130-1807	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,26	"	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
19	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	1,01	"	2	2	"	1,00	2
		ШТ		0,98	"			"	"	"
20	1704-20082	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-78	2,00	12,92	"	26	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
21	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,27	"	1	1	"	0,50	1
		ШТ		0,27	"			"	"	"
22	170648-1311	ТЕРМОМЕТР П6,ДЛ.В.Ч.-160,ДЛ.Н.Ч.-,66	2,00	1,61	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
23	170648-1752	ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	2,85	"	6	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
24	С130-1039	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	2,00	1,85	"	4	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
25	С130-2026	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,78	"	4	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
26	Ц11-155-1	ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	1,00	2,92	0,03	3	2	"	3,00	3
				2,35	"			"	"	"
		ШТ								
27	С130-2335	СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч	1,00	82,96	"	83	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
28	Е16-233	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.32Х2,2ММ	3,00	1,52	0,06	5	2	"	0,66	2
		М		0,52	0,03			"	0,02	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			252	15	"		18
			РУБ.					"		"
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			252	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			29	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е13-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,02	6,21 2,01	0,29 0,12	1	-	- -	2,38 0,10	- -
30	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,15	28,52 27,25	0,38 0,15	4	4	- -	41,00 0,13	6 -
31	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,15	97,36 -	- -	15	-	- -	- -	- -
32	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,06	35,93 18,00	0,57 0,23	2	1	- -	23,90 0,20	1 -
33	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	7,13	0,83 -	- -	6	-	- -	- -	- -
34	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	94,16 48,00	0,03 -	5	2	- -	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			33	7	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			285	22	-		28

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ОТДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
35	Е20-408	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ	4,00	2,33	0,06	9	4	-	1,34	5
	7-1	РВ120Х200								
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
36	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	1,00	2,08	0,06	2	1	-	1,34	1
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		1,05	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			11	5	-		6

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			11	5	-		6

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			РУБ,					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	5	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			13	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			"	"	"		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	5	"		"
		ОТДЕЛ 4. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
37	E16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,69	0,01	20	3	"	0,37	4
				0,29	"			"	"	"
		М								
38	E16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	1,91	0,01	19	3	"	0,37	4
				0,29	"			"	"	"
		М								
39	E16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,92	0,01	2	"	"	0,37	"
				0,29	"			"	"	"
		М								
40	C130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	2,16	"	11	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
41	C130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	3,15	"	3	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
42	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,23	4,99	"	1	1	"	5,16	1
				4,66	"			"	"	"
		100М								
43	E16-263 24-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,86	0,03	6	3	"	1,17	4
				0,90	0,02			"	0,02	"
		М								
44	C159-687	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32	0,90	0,63	"	1	"	"	"	"

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
45	С130-2681 АОП2	ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ	1,00	1,94	"	2	"	"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		65	10	"		13
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		65	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		6	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		5	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		76	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	10	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		76	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	10	"		"
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
46	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,02	28,52	0,38	1	1	"	41,00	1
		М3		27,25	0,15			"	0,13	"
47	С114-350	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,02	97,36	"	2	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
48	Е26-70 13-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,01	35,93	0,57	1	"	"	23,90	"
		100М2		18,00	0,23			"	0,20	"
49	С111-376	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	1,09	0,83	"	1	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		5	1	"		1
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	1	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,		5	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	1	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,		70	11	"		14

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ОТДЕЛ 5, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 8, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
50	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	1,69 0,29	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	1 -
		М								
51	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	44,00	1,91 0,29	0,01 -	84	13	- -	0,37 -	16 -
		М								
52	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	1,92 0,29	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	2 -
		М								
53	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	19,42 0,64	0,01 -	19	1	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
54	Е17-41 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2	1,00	3,72 0,46	0,03 0,02	4	-	- -	0,63 0,02	1 -
		ШТ								
55	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,54	4,99 4,66	- -	3	3	- -	5,16 -	3 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ									
			100М								
56	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ		1,00	19,42 0,64	0,01 -	19 -	1 -	- -	0,82 -	1 -
			ШТ								
57	Е17-41 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2		1,00	3,72 0,46	0,03 0,02	4 -	- -	- -	0,63 0,02	1 -
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ, РУБ,				152 -	21 -	- -		26 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,				182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
58	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		0,15	28,52 27,25	0,38 0,15	4	4	- -	41,00 0,13	6 -
			М3								
59	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		0,15	97,36 -	- -	15	-	- -	- -	- -
			М3								
60	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		0,09	35,93 18,00	0,57 0,23	3	2	- -	23,90 0,20	2 -
			100М2								
61	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК		10,46	0,83 -	- -	9	-	- -	- -	- -
			М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ, РУБ,				31	6	- -		8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			183	27	-		34
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ,			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ОТДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 10. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
62	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	2,86	-	34	6	-	0,61	7
	6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		---	---			---	---	---
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,47	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
63	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20,00	4,69	0,01	94	9	-	0,58	12
	6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ		---	---			---	---	---
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,46	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
64	Е17-4	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ	1,00	96,54	0,36	97	2	-	3,09	3
	1-1	ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ		---	---			---	---	---
		ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ		2,30	0,14			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В4М-1700 КОМПЛ.								
65	Е17-20 1-3	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	37,61 1,71	0,08 0,03	38	2	- -	2,19 0,03	2 -
66	Е17-80 6-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	22,98 1,42	0,06 0,03	23	1	- -	1,83 0,03	2 -
67	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ	1,00	48,41 1,86	0,15 0,06	48	2	- -	2,44 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ, ---- РУБ,			334	22	- -		28 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ, ---- РУБ,			334	22	- -		28 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		РУБ,		404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	29	-		-
		ОТДЕЛ 7. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 11. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
68	Е16-232 8-1 ПР-НТ 01-13 СТР14 ССРСЦ ч1 ТЕХ,Ч,СТР9 П27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,22Х2ММ М	2,00	1,36 0,51	0,06 0,03	3	1	- -	0,66 0,03	1 -
69	Е16-232 8-1	-ТО ЖЕ, 25Х2,5 М	12,00	1,36 0,51	0,06 0,03	16	6	- -	0,66 0,03	8 -
70	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	3,00	3,00 0,51	0,06 0,03	9	2	- -	0,66 0,03	2 -
71	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	1,00	0,91 -	- -	1	-	- -	- -	- -
72	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
73	С130-1010	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	5,02 -	- -	5	-	- -	- -	- -
74	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ М	2,00	0,37 0,31	- -	1	1	- -	0,35 -	1 -
75	Е24-301 101-1	-УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	61,67 7,49	3,39 1,34	62	7	3 1	9,89 1,14	10 1
76	ЕПЭ3-84 ТАБ,56А ВЫП,1	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д=50ММ ШТ	1,00	20,89 4,09	1,24 -	21	4	1 -	5,56 -	6 -
77	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ШТ	1,00	2,30 0,82	0,21 0,08	2	1	- -	1,12 0,07	1 -
78	С130-1416	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ	1,00	269,24	-	269	-	-	-	-

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ, ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ ШТ, ЦЕНА:133,56-121,1*77,5,1,73		"	"			"	"	"
79	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	*КОМПЕНСАЦИЯ ШТ ЦЕНА:121,1-77,5,1,73	1,00	143,32	-	143	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			534	22	4		29
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
80	Е15-614	*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	94,16	0,03	1	-	-	68,00	1
				48,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1	-	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			535	22	4		30

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2902	174	9		228
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2653	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			233	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3470	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	230	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Т,М,АРСЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК,ГРУППЫ Т,А,ОСИПОВА

144-16-168.92(2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

на санитарно-технические работы

Основание:

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	экспл. машин / в т.ч з/пл.	обслуж.машины ед.	обслуж.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-4,96	0,93 / -0,32	0,07 / 0,03	-5	-2	-	0,45 / 0,02	-2
2	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	-4,96	I5,93	-	-79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб / руб				-84	-2	-		-2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб				-84	-	-		-
		Накладные расходы, руб				-I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-I
		Сметная заработная плата, руб				-	-2	-		-
		Плановые накопления, руб	-			-7	-	-		-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб				-I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-3
		Сметная заработная плата, руб				-	-4	-		-
		Итого по разделу I, руб				-I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч				-	-	-		-3
		Сметная заработная плата, руб			-	-	-4	-		-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			-	84-	2	-	2

			РУБ,						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	84	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				- -	2	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	7	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	101	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	4	-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			-	101	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	4	-	-
		ОТДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ 1								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -25С								
		РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
3	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	4,96	0,93	0,07-	5-	2	- -	0,45-	2
		ЭКМ -		0,31	0,03			- -	0,02	-
4	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 -	4,96	15,93	- -	79	-	-	-	-
		ЭКМ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	84-	2	-	2

			РУБ,						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	84	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				- -	2	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	7	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	101	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	4	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	101	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	4	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			-	84-	2	-	2

			РУБ,						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			84				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			101				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				4			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			101				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				4			
		ОТДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ 3								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35С								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
5	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	2,17	0,93	0,07	2	1	0,45		1
		ЭКМ -		0,31	0,03			0,02		
6	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 -	2,17	15,93		35				
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			37	1			1
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			37				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			44				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			44				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			37	1			1
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			37				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			44				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				2			

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,		-	44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	2	-	-
		ОТДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ 4								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
7	Е18-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	2,79	0,93	0,07	3	1	-	0,45	1
		ЭКМ		0,31	0,03			-	0,02	-
8	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	2,79	15,93	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			47	1	-		1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20С								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			-	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
9	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01 -	94,16 48,00	0,03-	1-	1	- -	68,00-	1

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -35С								
		ДОБАВИТЬ								
10	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	94,16	0,03	1	-	-	68,00	-
				48,00	-			-	-	-
		100М2								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40С								
		ДОБАВИТЬ								
11	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	94,16	0,03	1	-	-	68,00	-
				48,00	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1	1	-	-	1
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			48	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			57	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	157-	5	-	-	5

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	9	-		-

144-16-168.92(2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖ,1 КАТЕГОРИИ Т,М,АРСЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т,А,ОСИПОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-16-168.92(2) 25389-02 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВАРИАНТ

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ПРИСТРОЕННЫМ БЛОКОМ ПОМЕЩЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,ВК,ГС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,432 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 248 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,224 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВАРИАНТ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ										
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е18-120 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	87,49	0,34	0,04	30	24	4	0,38	33		
		ЭКМ		0,28	0,02			2	0,02	2		
2	С24-07 ДОП31 П09-08	СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ-20	84,49	15,31	-	1294	-	-	-	-		
		ЭКМ		-	-			-	-	-		
3	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	70,00	1,45	0,01	101	19	1	0,35	25		
		М		0,27	-			-	-	-		
4	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	2,92	-	12	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
5	Е18-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	10,00	0,74	-	7	1	-	0,13	1		
		КОМПЛ		0,10	-			-	-	-		
6	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,73	5,08	-	4	3	-	5,16	4		
		100М		4,76	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1448	47	5		63
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,03	6,21	0,29	1	-	-	2,38	-
	15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		2,01	0,12			-	0,10	-
		100М2								
8	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,20	28,52	0,38	6	5	-	41,00	8
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		27,25	0,15			-	0,13	-
		М3								
9	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,02	97,36	-	2	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
10	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,04	35,93	0,57	1	1	-	23,90	1
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		---	---			---	---	---
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0,23			-	0,20	-
		100М2								
11	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	4,02	0,83	-	3	-	-	-	-
		КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,24	94,16	0,03	23	12	-	68,00	16
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		48,00	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	18	-		25
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-

144-16-168.92(2)

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1484	65	5		88
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ОТДЕЛ 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
13	Е18-184 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	1,00	33,87	0,29	34	3	-	3,97	4
				3,05	0,12			-	0,10	-
14	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	4,00	2,39	0,15	10	5	-	1,51	6
				1,24	0,06			-	0,05	-
15	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	25,60	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ	2,00	4,95	-	10	-	-	-	-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6МПА/16КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
17	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		ШТ								
18	С130-1807	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,26	-	5	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		ШТ								
19	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	1,01	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,98	-			-	-	-
20	1704-20082	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ-МТП-160 ТУ25-02-181071-78	2,00	12,92	-	26	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		ШТ								
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,27	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,27	-			-	-	-
22	170648-1311	-ТЕРМОМЕТР П6,ДЛ.В.Ч.-160,ДЛ.Н.Ч.-,66	2,00	1,61	-	3	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
23	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
24	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	2,00	1,85	-	4	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
25	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,78	-	4	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		ШТ								
26	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	1,00	2,92	0,03	3	2	-	3,00	3
				2,35	-			-	-	-
		ШТ								
27	С130-2335	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч	1,00	82,96	-	83	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
28	Е16-233	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.32Х2,2ММ	3,00	1,52	0,06	5	2	-	0,66	2
		М		0,52	0,03			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			252	15	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е13-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,02	6,21 2,01	0,29 0,12	1	-	- -	2,38 0,10	- -
30	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,15	28,52 27,25	0,38 0,15	4	4	- -	41,00 0,13	6 -
31	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,15	97,36 -	- -	15	-	- -	- -	- -
32	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,06	35,93 18,00	0,57 0,23	2	1	- -	23,90 0,20	1 -
33	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	7,13	0,83 -	- -	6	-	- -	- -	- -
34	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,05	94,16 48,00	0,03 -	5	2	- -	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			33	7	-		10
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			285	22	-		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ОТДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
35	Е20-408	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ	4,00	2,33	0,06	9	4	-	1,34	5
	7-1	РВ120Х200								
		1ШТ		1,05	0,03			-	0,03	-
36	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	1,00	2,08	0,06	2	1	-	1,34	1
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		1,05	0,03			-	0,03	-
		1ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			11	5	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			11	5	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ОТДЕЛ 4, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
37	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,69	0,01	20	3	-	0,37	4
				0,29	-			-	-	-
		М								
38	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	1,91	0,01	19	3	-	0,37	4
				0,29	-			-	-	-
		М								
39	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,92	0,01	2	-	-	0,37	-
				0,29	-			-	-	-
		М								
40	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	2,16	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	3,15	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,23	4,99	-	1	1	-	5,16	1
				4,66	-			-	-	-
		100М								
43	Е16-263 24-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,86	0,03	6	3	-	1,17	4
				0,90	0,02			-	0,02	-
		М								
44	С159-687	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32	0,90	0,63	-	1	-	-	-	-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
45	С130-2681 ДОП2	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ	1,00	1,94	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			65	10	-		13

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			65	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	10	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
46	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,02	28,52	0,38	1	1	-	41,00	1
				27,25	0,15			-	0,13	-
		М3								
47	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,02	97,36	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,01	35,93	0,57	1	-	-	23,90	-
				18,00	0,23			-	0,20	-
		100М2								
49	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	1,09	0,83	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			5	1	-		1

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ,			70	11	-		14

144-16-168.92(2)

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ОТДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
50	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	1,69	0,01	7	1	-	0,37	1
		М		0,29	-			-	-	-
51	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	44,00	1,91	0,01	84	13	-	0,37	16
		М		0,29	-			-	-	-
52	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	1,92	0,01	12	2	-	0,37	2
		М		0,29	-			-	-	-
53	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	19,42	0,01	19	1	-	0,82	1
		ШТ		0,64	-			-	-	-
54	Е17-41 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2	1,00	3,72	0,03	4	-	-	0,63	1
		ШТ		0,46	0,02			-	0,02	-
55	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,54	4,99	-	3	3	-	5,16	3
				4,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
56	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	19,42 0,64	0,01 -	19	1	- -	0,82 -	1 -
		ШТ								
57	Е17-41 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2	1,00	3,72 0,46	0,03 0,02	4	-	- -	0,63 0,02	1 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		152	21	-		26
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,		152	21	-		26
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	23	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		РУБ,		182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	23	-		-

ОТДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 9. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е16-33 6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	12,00	2,86 0,47	- -	34	6	- -	0,61 -	7 -
59	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	20,00	4,69 0,46	0,01 -	94	9	- -	0,58 -	12 -
60	Е17-4 1-1	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М-1700 КОМПЛ,	1,00	96,54 2,30	0,36 0,14	97	2	- -	3,09 0,12	3 -
61	Е17-20 1-3	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ,	1,00	37,61 1,71	0,08 0,03	38	2	- -	2,19 0,03	2 -
62	Е17-80 6-1	УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	22,98 1,42	0,06 0,03	23	1	- -	1,83 0,03	2 -
63	Е17-57 4-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ	1,00	48,41 1,86	0,15 0,06	48	2	- -	2,44 0,05	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			334	22	-		28
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			334	22	-		28
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ,			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ОТДЕЛ 7, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 10, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
64	Е16-232 8-1 ПР-НТ 01-13 СТР14 ССРСЦ Ч1 ТЕХ,Ч,СТР9 П27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.22Х2ММ М	2,00	1,36 0,51	0,06 0,03	3	1	- -	0,66 0,03	1 -
65	Е16-232 8-1	-ТО ЖЕ, 25Х2,5 М	12,00	1,36 0,51	0,06 0,03	16	6	- -	0,66 0,03	8 -
66	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	3,00	3,00 0,51	0,06 0,03	9	2	- -	0,66 0,03	2 -
67	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	1,00	0,91 -	- -	1	-	- -	- -	- -
68	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
69	С130-1010	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0,1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	5,02 -	- -	5	-	- -	- -	- -

25389-02

144-16-168.92(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	2,00	0,37	-	1	1	-	0,35	1
		М		0,31	-			-	-	-
71	Е24-301 101-1	-УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	61,67	3,39	62	7	3	9,89	10
		ШТ		7,49	1,34			1	1,14	1
72	ЕПЭ3-84 ТАБ,56А ВЫП,1	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д=50ММ	1,00	20,89	1,24	21	4	1	5,56	6
		ШТ		4,09	-			-	-	-
73	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ 4ЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ	1,00	2,30	0,21	2	1	-	1,12	1
		ШТ		0,82	0,08			-	0,07	-
74	С130-1416 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63А	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЫТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	1,00	269,24	-	269	-	-	-	-
		ШТ, ЦЕНА:133,56-121,1+77,5,1,73		-	-			-	-	-
75	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63А	-КОМПЕНСАЦИЯ	1,00	143,32	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:121,1-77,5,1,73								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		534	22	4		29
				----				---		---
				РУБ,				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,		143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ,		143	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 11. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
76	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,01	94,16	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		48,00	-			-	-	-

25389-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1	-	-		1
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			535	22	4		30
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ,			615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2871	168	9		220
			----					---		---
			РУБ,					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2653	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			233	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3198	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			143	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		248
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-

144-16-168.92(2)

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ Т.М.АРСЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома с пристроенным блоком помещений подсобного хозяйства, со стенами из кирпича (для индивидуальных застройщиков сельской местности)

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	955
Заработная плата, руб	667
Строительные машины, руб	335
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	3464
Заработная плата, руб	2458
Строительные машины, руб	486
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	4419
Заработная плата, руб	3125
Строительные машины, руб	821
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	243
Заработная плата, руб	187
Строительные машины, руб	12
Монтажные работы:	
Затраты труда, чел/час	119
Заработная плата, руб	87
Строительные машины, руб	32
Прочие работы:	
Затраты труда, чел/час	52
Заработная плата, руб	58
Строительные машины, руб	17
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	4833
Заработная плата, руб	3457
Строительные машины, руб	882
Нормативная трудоемкость, ч/ч	6030

gost.e-ecolog.ru

Главный специалист Б.М. Мильман

Составил инженер П кат. Г.А. Коротяева

Проверил рук.группы Р.А. Форафонова