ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I67.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

25380-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I67.92

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	36,02 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	35,86 тыс.руб.
I м2 общей площади квартиры	291,80 руб.
I м2 площади квартиры	372,80 руб.
I квартиры	36020 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПгражданселькстрой

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 89 от I июля I99Iг.

Введен в действие
ЦНИИЭПгражданселькстроем
приказ 25/т от 6 мая 1992г.

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

© ГУП ЦПП, 1997

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	6
4	Локальная смета № 2 - Санитарно-технические работы	50
5	Локальная смета № 3 - Электроосвещение	74
6	Локальная смета № 4 - Устройства связи	83
7	Локальная смета на вариантные решения	99
8	Ведомость потребности в ресурсах	249

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенные в действие с I января I984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984 года.

Для перехода к ценам I99I года использованы индексы изменения уровня цен на привозные материалы в соответствии с приложением № 2 Методических указаний по пересчету локальных, объектных и договорных цен, утвержденных Госстроем СССР 03.07.90г. № I2Д; индексы изменения стоимости местных материалов расчитаны по материалам-представителям, приведенным в приложении 3 и методике, приведенной в п.2.2 Методических указаний.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января I984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,7%

- на металлоконструкции - 7,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I2,0%
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной температурой наружного воздуха -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков.

Стены - из керамического кирпича.

Перекрытие - по деревянным балкам со щитами наката.

Крыша - чердачная стропильной конструкции (деревянные стропила).

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы.

Перегородки - панельные с деревянным каркасом с облицовкой листами ГКЛ, кирпичные.

Окна - оконные блоки по серии I.I36.5-I6 часть I.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Полы - дощатые, из керамической плитки.

Отделка внутренняя - штукатурка поверхностей стен с последующей клеевой окраской, оклейка обоями, панель масляная и из керамической глазурованной плитки.

Отделка наружная - расшивка швов, покрытие деревянных деталей олифой и лаком.

Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе АВС-3ЕС.

Исходные данные к локальным сметам хранятся в архиве института.

Составила руководитель группы Р.А. Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	36,02 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2,92 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,63 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	I23,44 м2

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норм. трудоем. тыс. ч/ч	Смет. зар. плата тыс. руб.	Показатели единич. стоим. руб.
			строительн. работ	монтажн. работ	обор., меб., инв.	проч. затр.	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	лок.смета I	Общестроительные работы	32,I9	-	-	-	32,I9	2,47	2,23	260,77
2	лок.смета 2	Санитарно-технические работы	2,69	-	-	0,07	2,76	0,2I	0,I9	22,36
3	лок.смета 3	Электроосвещение	0,44	-	-	-	0,44	0,I4	0,I0	3,56
4	лок.смета 4	Устройства связи	-	0,54	0,09	-	0,63	0,I0	0,II	5,I0
		Итого:	35,32	0,54	0,09	0,07	36,02	2,92	2,63	

Главный инженер института	М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта	В.Н. Егоров
Начальник отдела АПР	Б.Е. Черкасов
Составил руководитель группы	Р.А. Форафонова
Проверил главный специалист	Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Основание: АСI-65

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 32,I92 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 2467 чел/час
Сметная заработная плата 2,229 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80лс) с перемещением до I0м, грунт I группы, (срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до I0м), I000м3	0,08	55,I8 -	55,I7 I8,54	4	-	4 I	- I5,73	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.I607, I000м3	0,3I	45,30 -	45,30 I5,20	I4	-	I4 5	- I2,90	- 4
3	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, I000м3	0,08	297,75 I4,87	282,87 I00,62	23	I	22 8	24,20 85,39	2 7
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	92,40	0,47 0,I2	-	43	II	-	0,I4	I3
5	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, I000м3	0,08	2I,I6 I,99	I8,76 5,79	2	-	I	3,23 4,9I	-
6	EI-I559 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2-й группы, I000м3	0,05	255,42 6,77	248,68 89,07	I2	-	I2 4	II,00 75,59	I 4
7	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, I00м3	0,03	III,75 III,75	-	3	3	-	I84,80	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI-I607 29-I	Перемещение грунта в резерв и обратно, I000м3	0,I0	55,I8 -	55,I7 I8,54	5	-	6 2	- I5,73	- 2
9	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40м, I000м3	0,I0	45,30 -	45,30 I5,20	4	-	4 I	- I2,90	- I
I0	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2-й группы, I00м3	0,03	57,50 57,50	-	2	2	-	99,30	3
II	EI-I633 3I-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5 м, грунт I группы, I000м3	0,02	24,32	24,32 8,I9	I	-	-	- 6,95	-
I2	EI-I60I 23-5	Разработка грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы, I000м3	0,04	297,75 I4,87	282,87 I00,62	I3	I	I2 4	24,20 85,39	I 4
I3	C3I0-I	Перевозка до I км, т	75,25	0,47 0,I2	-	35	9	-	0,I4	II
I4	EI-995 35-2	Подсыпка под полы, I00м3	0,60	9I,I3 65,75	25,38 II,35	55	39	I5 7	II3,00 9,63	68 6
I5	EI-968 8I-2	То же, вручную, I00м3	0,I5	57,50 57,50	-	9	9	-	99,30	I5
I6	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 групп, I00м3	0,76	I3,05 7,75	5,30 3,48	I0	6	4 3	II,20 2,95	9 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	235	8I	94 35	-	I29 3I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	235	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2I	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2I	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
I7	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных, м3	32,30	49,4I 2,I7	I,05 0,32	I596	70	34 I0	3,I4 0,27	I0I 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	Е8-I3 4-4	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00м2	0,38	I49,73 24,50	2,28 0,68	56	9	I	58,I0 0,58	I4
I9	Е8-I9 4-3	То же, оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	0,38	488,89 I3,50	6,64 I,99	I84	5	3 I	I9,70 I,69	7 I
20	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м блоков мелких фундаментных, м3	II,60	4,03 2,34	I,40 0,43	47	27	I6 5	3,36 0,36	39 4
2I	ССЦ том I п.3-32	Блоки фундаментные М75 сплошные, м3	I0,67	74,70	-	796	-	-	-	-
22	ССЦ том I п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м3	I,28	43,00	-	55	-	-	-	-
23	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита, м3	4,87	3I,52 2,25	I,65 0,49	I54	II	8 2	3,58 0,42	I7 2
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2889	I22	62 I8	-	I78 I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2889	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	483	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	268	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3640	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	239
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	228	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	3640	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	239
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	228	-	-	-
		Раздел 3. Подготовка под полы								
24	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I,56	48,80 2,02	-	76	3	-	2,90	5
25	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	0,8I	4II,II 3I,I2	4,3I I,29	534	25	3 I	46,30 I,09	38 I
26	ЕII-63 9-2	Укладка лаг по плитам перекрытий, I00м2	0,I3	I56,03 I7,75	I,5I 0,46	20	2	-	25,50 0,39	3
27	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,II	I27,40 I2,35	I,45 0,43	I5	I	-	I8,80 0,36	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, I00м2	0,23	25,9I / 0,20	0,35 / 0,II	6	-	-	0,34 / 0,09	-
29	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита, м3	I,34	3I,52 / 2,25	I,65 / 0,49	42	3	3 / I	3,58 / 0,42	5 / I
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	493	34	6 / 2	-	55 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	493	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	62I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	62I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		Раздел 4. Отмостка								
30	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2, I00м2	0,46	329,08 2,I7	I9,40 6,28	I5I	I	9 3	3,30 5,33	2 2
3I	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, I00м2	0,46	240,8I I0,29	-	II0	5	-	I4,40	7
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	26I	6	9 3	-	9 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	26I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	328	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	328	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	3878	243	I7I 58	-	369 5I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3878	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	647	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	357	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4882	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	479
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I6	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	4882	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	479
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I6	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 5. Стены								
32	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, из наружных пустотелых камней толщ. 390 мм, м3	68,00	4,03 2,34	I,40 0,43	274	I59	95 29	3,36 0,36	228 24
33	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	7,48	40,99	-	307	-	-	-	-
34	ССЦ том I п.3-I00	Камни легкобетонные пустотные объемным весом I050 кг/м3 марки 75, м3	62,56	87,90	-	5499	-	-	-	-
35	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, внутренних, толщ. I90 мм из полнотелых камней, м3	8,88	4,03 2,34	I,40 0,43	36	2I	I3 4	3,36 0,46	30 3
36	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М50, м3	0,98	40,99	-	40	-	-	-	-
37	ССЦ том I п.3-52	Камни бетонные сплошные объемным весом 2000 кг/м3 марки 75, м3	8,I7	74,70	-	6I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, м3	0,40	65,86 I5,87	I,87 0,56	26	6	I	2I,30 0,48	9
39	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI25, м3	0,40	37,9I	-	I5	-	-	-	-
40	Е7-424 38-3-I.8	Укладка балок перекрытий массой до It при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	2,I8 0,8I	I,20 0,46	4	2	2 I	I,I0 0,39	2 I
4I	Е7-445 38-I0-I.8	То же, массой до 0,3 т, шт	3I,00	0,44 0,I0	0,23 0,09	I4	3	7 3	0,I3 0,08	4 2
42	Е7-I27 9-I-I.8	То же, массой от 0,3 до 0,7т, шт	I,00	2,25 0,57	I,58 0,58	2	I	2 I	0,8I 0,49	I
43	ССЦ том I п,9-92	Стоимость перемычек, м3	I,25	I07,55	-	I34	-	-	-	-
44	ССЦ том I п.9-284	Стоимость прогонов М200, м3	0,25	II4,66	-	29	-	-	-	-
45	ССЦ том I тб.3-I п.I	Арматура АI, кг	6,84	0,38	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	-"- п.3	То же, А3, кг	I08,50	0,42	-	46	-	-	-	-
47	-"- п.6	То же, ВI, кг	I9,4I	0,53	-	I0	-	-	-	-
48	-"- п.6	То же, закладные детали, кг	3,80	0,68	-	3	-	-	-	-
49	Е6-I70 I5-II	Устройство монолитной арочной перемычки, м3	0,24	93,8I I2,76	I,7I 0,52	23	3	-	I3,50 0,44	3
50	СI24-9	Арматура класса А3, т	0,0I	49I,92	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	7080	I95	I20 38	-	277 30
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	7080	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I07
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	659	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	892I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	443	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	892I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	443	-	-	-
		Раздел 6. Перекрытие								
5I	EI0-50 9-I	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с нактом из щитов, м2	I08,20	I0,42 0,62	0,2I 0,06	II27	67	22 4	0,94 0,05	I02 5
52	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50хI50 мм и 50хI80мм марки БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.36.2, м3	5,63	22I,65	-	I248	-	-	-	-
53	CII4-82	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I800-76 толщиной I20 мм М125, м3	9,52	23,65	-	225	-	-	-	-
54	EI0-64 I0-3	Подшивка потолка листами ГКЛ, м2 цена: I,38-0,888=0,49	89,72	0,49	-	44	-	-	-	-
55	CIII-754	Листы гипсокартонные облегченной кладки толщиной I4мм, м2	89,72	2,7I	-	243	-	-	-	-
56	EI0-I94 36-4	Рабочий настил толщиной 25мм разреженный, м2	I08,20	2,83 0,I6	0,05 0,02	306	I7	5 2	0,23 0,02	25 2
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	3I93	84	27 8	-	I9I 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3I93	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	533	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	299	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	247
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I88	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	4025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	247
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I88	-	-	-
		Раздел 7. Кровля								
57	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	4,II	236,89 I5,75	3,I9 0,96	974	65	I3 4	23,80 0,8I	98 3
58	EI0-62 I0-I	Подшивка слухового окна досками, м2	6,00	5,43 0,I6	0,04 0,02	35	I	-	0,24 0,02	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	EI0-7I I2-I	Слуховые окна, шт	I,00	32,83 / 4,37	0,45 / 0,I5	33	4	-	6,03 / 0,I3	6
60	EI5-705 20I-I35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм слуховых окон, I00м2	0,0I	I85,94 / I5,62	0,76 / 0,36	3	-	-	22,80 / 0,3I	-
6I	CI22-505	Стоимость слухового окна, м2	I,35	I4,44	-	I9	-	-	-	-
62	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	4,II	5,25 / 0,57	0,20 / 0,06	22	2	I	0,87 / 0,05	4
63	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00м2	I,65	I6,56 / 2,00	0,6I / 0,I8	27	3	I	3,03 / 0,I5	5
64	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00м2	I,65	I7,45 / I,5I	0,05 / 0,02	29	2	-	I,94 / 0,02	3
65	EI0-23 3-6	Подшивка свесов, м2	23,00	6,00 / I,00	0,05 / 0,02	I38	23	I	I,53 / 0,02	35
66	EI0-22 3-5	Установка лобовых досок, м2	8,00	6,37 / 0,49	0,07 / 0,02	5I	4	-	0,72 / 0,02	6
67	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб, I00м2	I,8I	I4,64 / 2,87	0,02	27	5	-	4,I4	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68	EI2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм, I00м2	I,65	39I,I9 30,87	4,0I I,20	645	5I	7 2	42,90 I,02	7I 2
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	200I	I60	23 6	-	237 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	200I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	334	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2522	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	270
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	227	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	2522	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	270
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	227	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8. Полы								
		Покрытие полов								
69	ЕII-I90 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из березы, м2	93,98	I9,54 0,40	0,07 0,02	I836	38	7 2	0,54 0,02	5I 2
70	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00м2	0,08	754,I8 76,75	6,87 2,07	6I	6	-	I08,00 I,76	9
7I	ЕII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм, I00м2	0,II	680,87 54,50	I,I4 0,33	78	6	-	75,50 0,28	9
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	I975	50	7 2	-	69 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I975	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	330	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I84	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	2489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	III	-	-	-
		Раздел 9. Перегородки								
72	E8-I40 I5-I	Перегородки из бетонных сплошных камней толщиной 90 мм, м3	2,32	4,03 2,34	I,40 0,43	9	5	3 I	3,36 0,36	8 I
73	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	0,26	40,99	-	II	-	-	-	-
74	ССЦ том I п.3-III	Камни бетонные толщиной 90 мм из тяжелого бетона, м2	23,7I	7,6I	-	I80	-	-	-	-
75	EI0-279 56-I	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков герметом по периметру без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в один слой, толщина перегородки 78 мм, м2	I7,23	4,67 0,86	0,07 0,02	80	I5	I	I,24 0,02	2I
76	СIII-754	Листы гипсокартонные облегченные толщиной I4 мм, м2	35,49	2,7I	-	96	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	EI0-I07 20-3	Раздвижные перегородки, м2	3,93	3,72 0,84	0,20 0,06	I5	3	I	I,I6 0,05	5
78	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00м	0,20	5,7I 5,20	0,20 0,06	I	I	-	7,94 0,05	2
79	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, I00м2	0,03	333,I7 59,75	2,I3 0,55	I0	2	-	86,50 0,47	3
80	CI22-294	Раздвижные перегородки, м2	3,93	I0,34	-	4I	-	-	-	-
8I	CIII-397	Петля накладная, шт	I2,00	0,26	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	446	26	5 I	-	39 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	446	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	563	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	563	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Раздел I0. Окна								
82	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	I3,63	7,05 I,86	0,5I 0,I5	96	25	7 2	2,56 0,I3	35 2
83	EI0-75 I3-4	То же, площадь более 2 м2, м2	6,45	5,09 I,44	0,4I 0,I2	33	9	3 I	I,93 0,I0	I2 I
84	EI0-74 I3-3	Установка фрамуг, м2	I,20	7,05 I,86	0,5I 0,I5	8	2	-	2,56 0,I3	3
85	EI0-I02 I9-I	Установка дереаянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до Iм, м2	I3,63	3,04 0,79	0,08 0,03	4I	II	I	I,I2 0,03	I5
86	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м, м2	6,45	I,70 0,42	0,05 0,02	II	3	-	0,59 0,02	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
87	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	I,89	6,65 I,67	0,50 0,I5	I3	3	I	2,33 0,I3	4
88	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,20	35I,93 29,37	2,28 0,68	7I	6	-	43,I0 0,58	9
89	EI5-7I9 20I-4	То же, балконных дверных полотен, I00м2	0,02	2I4,2I 2I,75	I,37 0,4I	4	-	-	3I,60 0,35	I
90	CI22-I6	Блоки оконные одностворные марки 0Р6-9 с масляной окраской 0Р6-9, м2	0,49	57,38	-	28	-	-	-	-
9I	CI22-I6	То же, 0Р6-9, с масляной окраской 0РИ-I, м2	7,I4	57,38	-	4I0	-	-	-	-
92	CI22-28	То же, 0РI5-I5, м2	6,45	46,68	-	30I	-	-	-	-
93	CI22-I7	То же, 0Р9-9, м2	6,00	47,82	-	287	-	-	-	-
94	доп.в.4 п.925	Стоимость фрамуг, м2	I,20	32,I0	-	39	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
95	CI22-359 доп.в.I п.272	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25, м	I4,50	3,29	-	48	-	-	-	-
96	CI22-207 доп.в.I	То же, балконных блоков БР22-9, м2	I,89	38,98	-	74	-	-	-	-
97	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м, к-т	23,00	2,76	-	63	-	-	-	-
98	CIII-4I0-I	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой I,8 м, компл	3,00	5,52	-	I7	-	-	-	-
99	CIII-44I	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных, компл	I,00	3,58	-	4	-	-	-	-
I00	CIII-395	Приборы фрамужные, шт	2,00	I,9I	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	I552	59	I2 3	-	83 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I552	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	259	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, руб	-	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I45	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I956	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	I956	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Раздел II. Двери								
I0I	E I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2 (в наружных стенах), м2	6,I5	2,67 0,9I	0,53 0,I7	I6	6	3 I	0,9I 0,I4	6 I
I02	E I0-I05 20-I	То же (во внутренних стенах), м2	4,43	2,45 0,69	0,53 0,I7	II	3	3 I	0,9I 0,I4	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I03	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2	6,I5	2,54 0,25	-	I6	2	-	0,36	2
I04	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных неруб-леных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	9,I5	3,72 0,84	0,20 0,06	34	8	2 I	I,I6 0,05	II
I05	EI0-I09 20-6	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	0,97	I,96 0,86	0,20 0,06	2	I	-	I,29 0,05	I
I06	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, I00м2	0,02	333,I7 59,75	2,I3 0,55	7	I	-	86,50 0,47	2
I07	доп.в.4 п.809А	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0ЩР2П с масляной окраской, м2	6,I5	29,73	-	I83	-	-	-	-
I08	CI22-2I7	Стоимость дверных блоков в облицовкой пленкой, м2	4,I7	24,84	-	I04	-	-	-	-
I09	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марки ДГ2I-8С, ДГ2I-9С (ДГ2I-9), м2	3,60	23,59	-	85	-	-	-	-
II0	CI22-224	То же, Д02I-I3, м2	2,63	I6,7I	-	44	-	-	-	-
III	CI22-220	То же, Д02I-8, м2	3,I8	I6,I9	-	5I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II2	доп.в.2 п.838	Стоимость люков, м2	0,97	48,36	-	47	-	-	-	-
II3	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	8,00	4,60	-	37	-	-	-	-
II4	СIII-449-I	То же, двухпольных, компл	I,00	5,0I	-	5	-	-	-	-
II5	СIII-446-I	То же, входных в здание, однопольных, компл	2,00	I0,43	-	2I	-	-	-	-
II6	СIII-390	Замок врезной стальной никелированный с засовом двухсторонний, с комплектом деталей и ключами, шт	2,00	4,5I	-	9	-	-	-	-
II7	СIII-450-I	Приборы для люка, компл	I,00	4,39	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	676	2I	8 3	-	26 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	676	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	62	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	852	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	852	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	43	-	-	-
		Раздел I2. Встроенная мебель								
II8	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,40	I5,53 / 4,42	2,33 / 0;70	6	2	I	6,56 / 0,59	3
II9	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	0,70	8,8I / 2,05	0,73 / 0,2I	6	I	-	3,02 / 0,I8	2
I20	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00м	0,2I	5,7I / 5,20	0,20 / 0,06	I	I	-	7,94 / 0,05	2
I2I	EI0-I55 29-6	Цоколь, I00м	0,06	5,7I / 5,20	0,20 / 0,06	I	-	-	7,94 / 0,05	-
I22	EI0-28 4-I	Штангодержатель, полкодержатель, бруски монтажные, м3	0,0I	232,69 / I6,I2	I,97 / 0,59	2	-	-	24,00 / 0,50	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I23	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	II,I6	I,I5 0,44	0,2I 0,06	I3	5	3 I	0,66 0,05	7 I
I24	EI0-I5I 29-2	То же, полок, м2	7,73	I,35 0,80	0,08 0,02	I0	6	-	I,23 0,02	I0
I25	CI22-462 тех.ч.	Блоки дверные шкафа ДШ20-4.5 с отделкой синтетической пленкой, м2	I,80	2I,76	-	39	-	-	-	-
I26	CI22-430 тех.ч.	Блоки дверные шкафа ДШ20-9, м2	3,60	28,89	-	I04	-	-	-	-
I27	CI22-455 тех.ч.	То же, ДА6-9, м2	I,7I	43,I5	-	74	-	-	-	-
I28	CI22-446 тех.ч.	То же, ДА-6-4.5, м2	0,84	50,59	-	42	-	-	-	-
I29	CI22-456 тех.ч. д.I п.296	То же, ДА6-I0 с масляной окраской, м2	0,63	39,34	-	25	-	-	-	-
I30	CI22-466 д.I п.3I3	Стенка боковая СБА6.6, м2	0,36	5I,02	-	I8	-	-	-	-
I3I	CI22-484 д.I п.3I7	Полка переставная ПП6-4.5, м2	2,70	I8,3I	-	49	-	-	-	-
I32	CI22-48I	Стенки промежуточные, м2	3,78	I6,89	-	64	-	-	-	-
I33	CI22-462	Стенки СШ20-4.5 с оклейкой синтетической пленкой, м2	I,80	20,34	-	37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I34	CI22-474	То же, СШ20-9, м2	3,60	I7,39	-	63	-	-	-	-
I35	CI22-475	То же, СА26-9 с масляной окраской, м2	I,08	22,77	-	25	-	-	-	-
I36	CI22-47I	То же, СА6-4.5, м2	0,54	27,47	-	I5	-	-	-	-
I37	CI22-489 д.I п.3I9	Полка антресольная, м2	5,03	I7,69	-	89	-	-	-	-
I38	CI22-490 д.I п.322	Цоколь и наличники, м2	26,90	0,28	-	8	-	-	-	-
I39	CI22-497	Штанга Ш-2, шт	2,00	0,60	-	I	-	-	-	-
I40	CI22-495	Угольники, шт	52,00	2,25	-	II7	-	-	-	-
I4I	CI22-500	Штангодержатели марки ЩДI, шт	4,00	0,53	-	2	-	-	-	-
I42	CI22-502	Полкодержатели марки ПДI, ПД2 шт	20,00	0,20	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	8I5	I5	4 / I	-	24 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	76	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	I025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Раздел I3. Внутренняя отделка								
I43	EI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и (потолков) перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит, I00м2	0,96	46,34 20,62	I,33 0,40	45	20	I	29,40 0,34	28
I44	EI5-256 35-5-II	Штукатурка гипсоперлитовым раствором, I00м2	I,56	I89,72 58,00	I0,34 6,I3	297	9I	I7 I0	74,00 5,20	II6 8
I45	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными, I00м2	I,75	53,69 I9,I2	-	94	33	-	26,80	47
I46	EI5-809 252-7	Оклейка потолков обоями обыкновенного качества, I00м2	0,77	29,08 II,2I	-	22	9	-	I5,60	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I47	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная, I00м2	0,25	2I,2I 8,50	0,II 0,03	5	2	-	I2,70 0,03	3
I48	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен, I00м2	0,43	I24,47 34,75	I,2I 0,36	53	I5	-	48,30 0,3I	2I
I49	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнихных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00м2	0,28	706,95 II8,37	3,04 0,9I	I94	33	I	I70,00 0,77	47
I50	EI5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов, I00м2	0,I0	II4,35 34,75	I,2I 0,36	II	3	-	49,20 0,3I	5
I5I	EI5-566 I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков, I00м2	0,06	I46,95 36,I2	I,52 0,46	9	2	-	5I,60 0,39	3
I52	EI5-608 I63-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза, I00м2	0,94	58,78 9,25	-	55	9	-	II,80	II
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	785	2I7	I9 I0	-	293 8
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость общестроительных работ	-	-	-	785	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	73	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	990	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25I	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	990	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25I	-	-	-
		Раздел I4. Наружные отделочные работы								
I53	EI5-208 52-I	Цветная штукатурка цоколя, I00м2	0,36	I96,66 77,37	8,2I 3,77	7I	28	3 I	93,00 3,20	34 I
I54	EI5-524 I56-5	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнеорганическая, I00м2	I,65	337,55 I0,I2	I,33 0,40	558	I7	3 I	I3,50 0,34	22 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	629	45	6 2	-	56 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	629	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	793	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	793	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Раздел I5. Веранда								
I55	E6-2I I-2	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных, м3	2,50	49,4I 2,I7	I,05 0,32	I24	5	3 I	3,I4 0,27	8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I56	Е8-I40 I5-I	Стенки веранды из полнотелых камней, м3	4,59	4,03 2,34	I,40 0,43	I8	II	6 2	3,36 0,36	I5 2
I57	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М50, м3	0,50	40,99	-	20	-	-	-	-
I58	ССЦ том I п.3-32	Камни сплошные объемным весом 200 кг/м3, м3	4,22	74,70	-	3I5	-	-	-	-
I59	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	0,27	4I2,89 3I,I2	4,3I I,29	I09	8	I	46,30 I,09	I2
I60	ЕII-I82 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм, I00м2	0,27	838,78 53,50	5,8I I,75	222	I4	I	78,20 I,49	2I
I6I	ЕI5-637 I65-5-29, 30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза, I00м2	0,30	54,54 I5,I2	-	I6	5	-	I9,20	6
I62	ЕI5-64I I65-7-29, 30	То же, оконных заполнений, I00м2	0,27	64,54 25,I2	-	I7	7	-	32,20	9
I63	ЕI0-98 I59-3	Заполнение проемов оконными переплетами, м2	I0,80	9,I5 4,85	0,20 0,06	99	52	3 I	6,20 0,05	67 I
I64	СI22-I78	Стоимость переплетов, м2	I0,80	I3,09	-	I5I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I65	EI5-705 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,II	I85,94 I5,62	0,76 0,36	20	2	-	22,80 0,3I	2
I66	EI5-660 I56-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, I00м2	0,63	I39,55 28,87	I,37 0,4I	88	I8	I	4I,00 0,35	26
I67	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	0,69	236,89 I5,75	3,I9 0,96	I63	II	3 I	23,80 0,8I	I6 I
I68	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками, м2	30,00	5,43 0,I6	0,04 0,02	I63	5	2 I	0,24 0,02	7 I
I69	EI0-22 3-5	Устройство фронтонов, м2	4,50	6,37 0,49	0,07 0,02	29	2	-	0,72 0,02	3
I70	EI0-23 3-6	Устройство карнизов, м2	9,50	6,00 I,00	0,05 0,02	57	I0	-	I,53 0,02	I5
I7I	EI0-23 3-6	Подшивка лобовой доски, м2	3,50	6,00 I,00	0,05 0,02	2I	4	-	I,53 0,02	5
I72	E2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля, I00м2	0,43	427,74 30,75	5,38 I,6I	I85	I3	3 I	43,90 I,37	I9 I
I73	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00м2	0,43	I7,45 I,5I	0,05 0,02	8	I	-	I,94 0,02	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	I8I5	I68	23 7	-	232 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I8I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I70	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	266
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	232	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	2289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	266
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	232	-	-	-
		Раздел I6. Крыльца								
I74	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, м3	I,35	4,03 2,34	I,40 0,43	5	3	2 I	3,36 0,36	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I75	ССЦ том I п.3-32	Камни сплошные, м3	I,24	74,70	-	93	-	-	-	-
I76	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый, м3	0,I5	40,99	-	6	-	-	-	-
I77	Е6-I73 I6-I	Монолитная ж/б плита, м3	0,08	73,72 5,76	I,23 0,36	6	-	-	8,40 0,3I	I
I78	СI24-43	Сетки из проколоки холоднотянутой, т	0,0I	672,24	-	7	-	-	-	-
I79	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, I00м2	0,0I	I98,55 25,62	2,64 0,79	2	-	-	40,20 0,67	-
I80	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, I00м2	0,02	26,39 0,74	0,42 0,I2	I	-	-	I,06 0,I0	-
I8I	Е7-733 57-2	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,08	I0I,47 92,50	8,97 2,74	9	8	I	I28,00 2,33	II
I82	ССЦ том I п.II-I72	Стоимость ступеней, п.м.	8,40	5,73	-	48	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	I77	II	3 I	-	I7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I77	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	223	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	223	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Раздел I7. Вентстояк								
I83	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (вентстояк), м3	3,52	72,60 2,62	I,23 0,36	256	9	4 I	3,90 0,3I	I4 I
I84	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм, I00м2	0,0I	93,66 9,55	I,I2 0,33	I	-	-	I4,30 0,28	-
I85	EI2-300 I0-2	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном.299, I00м2	0,0I	4,82 0,04	0,08 0,03	I	-	-	0,07 0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I86	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (толщ. 0,0I), м3	0,I8	65,86 I5,87	I,87 0,56	I2	3	-	2I,30 0,48	4
I87	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-I25, м3	0,I8	37,9I	-	7	-	-	-	-
I88	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
I89	EI5-298 6-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, I00м2	0,04	666,27 82,50	8,97 2,69	24	3	-	II5,00 2,28	4
I90	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00м2	0,04	20,86 I6,75	0,76 0,23	I	I	-	22,30 0,20	I
I9I	E7-750 62-I	Прокладка асбестового листа, I00м2	0,03	570,44 50,25	25,69 7,83	I6	I	I	74,00 6,65	2
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	325	I7	5 I	-	25 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	325	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	409	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	409	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Раздел I8. Камин								
I92	E8-I99 24-I	Печи отопительные с топкой под дрова, не облицованные и не оштукатуренные, м3	0,70	I06,60 7,75	I,75 0,52	75	5	I	I0,70 0,44	7
I93	E8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов, м3	0,80	95,I8 8,62	I,23 0,36	76	7	I	II,90 0,3I	I0
I94	E8-2II 25-I	Облицовка печей и очагов изразцами, I00м2	0,02	I777,62 332,50	I8,24 5,47	36	7	-	383,00 4,64	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I95	ГМС п.2I3	Стоимость колосниковой решетки, шт	I,00	2,26	-	2	-	-	-	-
I96	ГМС п.205	Дымовая задвижка, шт	I,00	2,67	-	3	-	-	-	-
I97	EI0-I3I 25-2 2	Подшивка оцинкованного листа, м2	I,00	5,94 0,62	0,02	6	I	-	0,96	I
I98	EI2-280 8-5	Устройство металлического колпака, I00м2	0,02	298,43 57,25	0,62 0,I8	4	I	-	83,00 0,I5	I
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	202	2I	2	-	27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	202	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	253	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	2I67I	I089	264 83	-	I596 69
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2I67I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	36I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	323
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2022	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	273I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I988
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8I3	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	273I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I988
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8I3	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	25549	I332	435 I4I	-	I965 I20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	25549	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4264	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	382
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	756	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2379	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	32I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2467
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2229	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	32I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2467
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2229	-	-	-

Составила руководитель группы Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоим., руб		Удельн. вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх.и планов. накопл.	прям. затрат	с накл расх.и планов накопл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			235	293	-	-	0,9I
2	Фундаменты			2889	3640	-	-	II,3I
3	Подготовка под полы			493	62I	-	-	I,93
4	Отмостка			26I	328	-	-	I,02
5	Стены			7080	892I	-	-	27,7I
6	Перекрытие			3I93	4025	-	-	I2,50
7	Кровля			200I	2522	-	-	7,83
8	Полы			I975	2489	-	-	7,73
9	Перегородки			446	563	-	-	I,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	Окна			I552	I956	-	-	6,08
II	Двери			676	852	-	-	2,65
I2	Встроенная мебель			8I5	I025	-	-	3,I8
I3	Внутренняя отделка			785	990	-	-	3,08
I4	Наружные отделочные работы			629	793	-	-	2,46
I5	Веранда			I8I5	2289	-	-	7,II
I6	Крыльца			I77	223	-	-	0,49
I7	Вентстояк			325	409	-	-	I,27
I8	Камин			202	253	-	-	0,79
	Итого:	м2	-	25549	32I92	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 2,757 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 2II чел/час
Сметная заработная плата 0,I87 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин / обсл.машины	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ, шт	I,00	26,76 I9,20	I,68 0,5I	27	I9	2 I	23,50 0,42	24 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	CI30-229I	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 6, теплопроизводительность 27,0 мкал/ч, шт	I,00	474,30	-	474	-	-	-	-
3	КиевНИИСТ	Водонагреватель, шт	I,00	I30,20	-	I30	-	-	-	-
4	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, шт	I,00	I7,55 6,90	0,69 0,22	I8	7	-	8,75 0,I8	9
5	EI8-I96 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм, шт	I,00	II,86 I,56	0,I8 0,06	I2	2	-	2,00 0,05	2
6	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	28,52	0,95 0,32	0,09 0,03	27	9	3 I	0,45 0,02	I3 I
7	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	28,52	I5,93	-	454	-	-	-	-
8	EI8-I32 5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб диаметром нитки I00 мм, м	3,50	8,42 0,I4	0,05 0,02	29	-	-	0,20 0,02	I
9	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм, м	2,50	I,2I 0,27	0,02	3	I	-	0,35	I
I0	EI6-36 7-I	То же, 20 мм, м	42,00	I,28 0,27	0,02	54	II	I	0,35	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI6-37 7-I	То же, 25 мм, м	II,00	I,46 0,27	0,02	I6	3	-	0,35	4
I2	EI6-38 7-I	То же, 32 мм, м	36,00	I,62 0,27	0,02	58	I0	I	0,35	I3
I3	EI6-39 7-I	То же, 40 мм, м	25,00	I,84 0,27	0,02	46	7	I	0,35	9
I4	EI6-40 7-2	То же, 50 мм, м	4,00	2,29 0,35	0,05 0,02	9	I	-	0,43 0,02	2
I5	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00м	I,20	5,I0 4,77	-	6	6	-	5,I6	6
I6	CI30-I035	Кран двойной регулировки КДР-20, шт	2,00	2,59	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I368	76	8 2	-	99 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I368	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
I7	Е15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за два раза, I00м2	0,0I	46,92 43,75	-	I	-	-	63,90	I
I8	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,05	28,64 27,25	0,50 0,I5	I	I	-	4I,00 0,I3	2
I9	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,06	97,36	-	6	-	-	-	-
20	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,02	I28,45 35,50	2,02 0,6I	2	I	-	47,20 0,52	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	2,07	0,83	-	2	-	-	-	-
22	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,28	94,I7 48,00	0,05 -	26	I3	-	68,00	I9
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	38	I5	-	-	23
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	38	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	I406	9I	8 2	-	I22 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	38	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I368	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I672	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I7I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
23	Е20-408 7-I	Решетка пластмассовая РВI20х200, РВ200х200, Iшт	4,00	2,35 I,05	0,08 0,03	9	4	-	I,34 0,03	5
24	Е20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	I,20	8,82 I,I0	0,07 0,02	II	I	-	I,54 0,02	2
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	20	5	-	-	7
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
25	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза, I00м2	0,0I	94,I7 48,00	0,05	I	I	-	68,00	I
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	2I	6	-	-	8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 3. Водопровод хозпитьевой								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
26	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	8,00	I,69 / 0,29	0,02	I4	2	-	0,37	3
27	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	4,00	I,9I / 0,29	0,02	8	I	-	0,37	I
28	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	I,00	I,93 / 0,29	0,02	2	-	-	0,37	-
29	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,I3	4,99 / 4,66	-	I	I	-	5,I6	I
30	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5мм, шт	4,00	2,I6	-	9	-	-	-	-
3I	CI30-87	То же, 25 мм, шт	I,00	3,I5	-	3	-	-	-	-
32	CI30-268I доп.2	Гибкая подводка к унитазу, шт	I,00	I,I2	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	I,00	3,I5 0,24	0,02	3	-	-	0,3I	-
34	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25мм, м	20,00	3,46	-	69	-	-	-	-
35	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм, шт	I,00	I,26	-	I	-	-	-	-
36	CI30-I79I	То же, 32 мм, шт	I,00	I,49	-	I	-	-	-	-
37	CI59-687	Втулка под фланец диаметром 32 мм; I0шт	0,I0	0,63	-	I	-	-	-	-
38	EI6-263 24-3	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, м	3,00	I,86 0,90	0,04 0,02	6	3	-	I,I7 0,02	4
39	CI30-843	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6бI6к для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I,00	I,I2	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I20	7	-	-	9
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехических работ	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I20	7	-	-	9
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
40	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	7,00	I,69 0,29	0,02	I2	2	-	0,37	3
4I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,07	4,99 4,66	-	I	-	-	5,I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	I,00	I9,43 0,64	0,02	I9	I	-	0,82	I
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	32	3	-	-	4
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	32	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	32	3	-	-	4
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	32	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
43	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	3,00	2,86 0,37	-	9	I	-	0,6I	2
44	EI6-34 6-2	То же, I00 мм, м	I5,00	4,69 0,46	0,02	70	7	-	0,58	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	I,00	48,46 I,86	0,20 0,06	48	2	-	2,44 0,05	2
46	EI7-4 I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧМ--I700, компл	I,00	96,66 2,30	0,47 0,I4	97	2	-	3,09 0,I2	3
47	EI7-86 6-2	Установка моек МЧ-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах, компл	I,00	65,28 2,07	0,30 0,09	65	2	-	2,7I 0,08	3
48	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм, компл	I,00	28,97 I,2I	0,09 0,03	29	I	-	I,56 0,03	2
49	EI7-30 I-7	Установка бидэ фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем, размером 600х350х400 мм, компл	I,00	72,38 2,42	0,I2 0,03	72	2	-	3,I0 0,03	3
50	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм, футляр, м	I,00	I4,42 I,I7	0,23 0,08	I4	I	-	I,60 0,07	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	EI6-7I 8-4	То же, I59х4 мм, м	I,00	8,29 0,92	0,I4 0,05	8	I	-	I,24 0,04	I
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	4I2	I9	-	-	27
		в том числе:								
		Стоимсость сантехнических работ	-	-	-	4I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	499	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	499	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	4I2	I9	-	-	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	4I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	499	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	499	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
52	E16-232 8-I т.ч. к=I,08	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 22х2 мм, м	7,00	I,38 0,5I	0,08 0,03	I0	4	-	0,66 0,03	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	7,00	0,37 0,3I	-	3	2	-	0,35	2
54	EI9-77 I4-2	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2, шт	I,00	80,20 2,25	0,68 0,2I	80	2	-	2,9I 0,I8	3
55	EI9-4I 5-I	Установка регялуторов давления газа диаметром до 50мм, шт	I,00	9,20 3,4I	I,30 0,40	9	3	I	4,27 0,34	4
56	CI30-I460	Регуляторы давления РДСГI-I.2, шт	I,00	3,80	-	4	-	-	-	-
57	CI30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные IIБ6БК для жидких сред, давлением I МПА, диаметром I5 мм, шт	I,00	I,59	-	2	-	-	-	-
58	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт	I,00	2,37 0,82	0,28 0,08	2	I	-	I,I2 0,07	I
59	CI30-I4I6 письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, чтерырехгорелочные ГГ4-К с духовым шкафом, шт цена: I33,6-I2I,I=62,5	I,00	I08,I2	-	I08	-	-	-	-
60	письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт цена: I2I,I-50=7I,I	I,00	7I,I	-	7I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	280	I2	I	-	I5
		в том числе:								
		Стоимость сантеничехских работ	-	-	-	2I8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	262	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	333	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитар--но-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,0I	94,I7 48,00	0,05	I	-	-	68,00	I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	I	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель-ных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	332	I2	I	-	I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель-ных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2I8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	262	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	333	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	228I	I38	9 2	-	I86 I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	40	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2I70	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I94	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2638	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I70	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	7I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	2757	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I87	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: ЭОI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 0,444 тыс.руб
Нормативная трудоемкость I42 чел/час
Сметная заработная плата 0,I02 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п.I242	Ящик ЯРВМ-6I22, шт	I,00	I6,66 I,94	0,03 0,03	I7	2	-	2,48 0,03	2
2	E2I-I46 27-I	Устройство щитка квартирного ЩК-III0I, I00шт	0,0I	308,02 257,50	I3,63 8,54	3	3	-	3I7,00 7,25	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт	I,00	I,55 0,9I	-	2	I	-	I,00	I
4	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной, I00шт	0,03	49,I2 24,00	0,I7 0,08	I	I	-	34,50 0,07	I
5	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп накаливания, патроны стенной или потолочный, I00шт	0,0I	39,I2 22,37	0,I7 0,08	I	-	-	32,20 0,07	-
6	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,06	I22,80 39,25	2,32 I,44	7	2	-	56,60 I,22	3
7	E2I-I33 25-9	Клеммы люстровые, I00шт	0,07	49,I2 24,00	0,I7 0,08	3	2	-	34,50 0,07	2
8	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25С с количеством цепей до 4, компл	I,00	3,00 I,27	0,08 0,02	3	I	-	2,00 0,02	2
9	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,I2	I6,8I I3,25	-	2	2	-	I9,20	2
I0	E2I-II3 23-I	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке, I00шт	0,05	I4,42 I2,87	-	I	I	-	I8,60	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	Е2I-II8 23-6	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке, I00шт	0,02	I4,42 / I2,87	-	I	-	-	I8,60	-
I2	Е2I-II8 23-6	То же, сдвоенная, I00шт	0,02	I4,42 / I2,87	-	I	-	-	I8,60	-
I3	Е2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,02	I7,43 / I3,25	-	I	-	-	I9,20	-
I4	Е2I-I66 33-I	То же, сдвоенный, I00шт	0,05	28,40 / I8,25	-	I	I	-	2I,20	I
I5	Е2I-II3 23-I	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке, I00шт	0,0I	I4,42 / I2,87	-	I	-	-	I8,60	-
I6	Е2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00шт	0,06	45,84 / 26,00	-	3	2	-	37,20	2
I7	Ц8-84-I	Установка звонка ЗП-220, шт	I,00	0,48 / 0,4I	0,02	I	-	-	I,00	I
I8	Е2I-I70 36-I	Номерной указатель дома, I00шт	0,0I	65,I6 / 54,75	2,5I / 0,52	I	I	-	78,I0 / 0,44	I
I9	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная, шт	53,00	0,52 / 0,46	-	28	24	-	I,00	53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	Е2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,45	53,35 / 36,00	I3,52 / 4,06	24	I6	6 / 2	5I,60 / 3,45	23 / 2
2I	Е2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00м	I,30	8,6I / 6,75	-	II	9	-	9,70	I3
22	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ с креплением скобами сечением жилы до 6 мм2, I00м	0,40	92,24 / 30,25	4I,83 / I4,7I	37	I2	I7 / 6	42,00 / I2,48	I7 / 5
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I50	80	23 / 8	-	I28 / 7
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	258	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	258	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
23	CI54-2I9	Щиток квартирный ЩКIIOI со счетчиком, шт	I,00	33,I2	-	33	-	-	-	-
24	I507-I057	Светильник НПП-05хI00 ГПП03-I00-00IУ3, шт	I,00	I3,89	-	I4	-	-	-	-
25	I507-I044	Светильник НПП02-I00-00IУ3, шт	I,00	I0,57	-	II	-	-	-	-
26	CI53-I37	Светильник НБ0IIхI00, шт	4,00	2,56	-	I0	-	-	-	-
27	I507-70I9	Патрон Е27ЦКБ-04, I000шт	-	I35,03	-	I	-	-	-	-
28	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I, I000шт	-	334,36	-	I	-	-	-	-
29	092-2307	Розетка штепсельная для скрытой установки, шт	I2,00	0,52	-	6	-	-	-	-
30	092-2369	То же, открытой установки, шт	2,00	0,40	-	I	-	-	-	-
3I	092-237I	То же, сдвоенная, шт	2,00	0,68	-	I	-	-	-	-
32	CI54-I52	Розетка с 3-м заземляющим контактом 250В I0А, шт	I,00	0,52	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	CI54-I53	Вилка к розетке, шт	I,00	0,46	-	I	-	-	-	-
34	2405-I372	Коробки ответвительные УI97 У4 ТУ36-I449-79, I000шт	0,03	94,43	-	2	-	-	-	-
35	2405-II558 доп.27	Коробка для установки выключателей и розеток КУВ-IМ УХЛ3, шт	20,00	0,08	-	2	-	-	-	-
36	092 стр.303	Выключатель однополюсный для скрытой установки, шт	2,00	0,6I	-	I	-	-	-	-
37	092 стр.303	То же, сдвоенный для установки, шт	5,00	0,80	-	4	-	-	-	-
38	092 стр.303	Выключатель для открытой установки, шт	I,00	0,4I	-	I	-	-	-	-
39	092 стр.303	Выключатель брызгозащищенный, шт	6,00	I,I0	-	7	-	-	-	-
40	CI54-207	Коробка пластмассовая типа У409, шт	8,00	I,96	-	I6	-	-	-	-
4I	CI54-2I8	Звонок безыкровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	I,00	2,I6	-	2	-	-	-	-
42	29I00I--2029 ч.2	Номерной указатель дома, шт	I,00	24,48	-	24	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,03	257,54	-	8	-	-	-	-
44	CI5I-I09I	То же, 3х2,5 мм2, I000м	0,0I	30I,78	-	2	-	-	-	-
45	CI5I-I093	То же, 3х6 мм2, I00м	0,0I	447,I4	-	4	-	-	-	-
46	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АРПФ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,02	2I4,88	-	4	-	-	-	-
47	CI52-429	То же, 3х2,5 мм2, I000м	0,02	257,54	-	5	-	-	-	-
48	CI52-I96	Провод АППВ сечением 2х2 мм2, I000м	0,II	77,74	-	9	-	-	-	-
49	CI52-I99	То же, 3х2 мм2, I000м	0,02	II2,I8	-	2	-	-	-	-
50	CI56-53	Клеммы люстровые, I000шт	0,0I	34,47	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I74	-	-	-	-
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I74	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	324	80	23 8	-	I28 7
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	324	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	444	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	444	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на устройства связи

Основание: ССI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 0,630 тыс.руб
Нормативная трудоемкость I04 чел/час
Сметная заработная плата 0,I06 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин / обсл.машины	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	I,00	II,I6 / 3,94	-	II	4	-	3,08	3
2	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	4,23 / I,9I	0,63 / 0,20	4	2	-	2,00 / 0,26	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-409-I	Провод ЛТВ-2х0,6 в трубе, I00м	0,I0	6,75 2,95	3,54 I,08	I	-	-	4,00 I,39	-
4	Ц8-4I7-5	Трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметро до 25мм, I00м	0,I0	20,98 9,56	0,33 0,I2	2	I	-	I4,00 0,I5	I
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I8	7	-	-	6
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
5	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6 мм2, I000м	0,02	36,50	-	I	-	-	-	-
6	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,0I	483,60	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	24	7	-	-	6
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	Е54-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	24,67 / 9,60	-	25	I0	-	7,I2	7
8	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 ВТ на столбе или трубостойке, шт	I,00	I,89 / I,55	-	2	2	-	2,00	2
9	ЦI0-975-I2	Установка коробок ответвительных и ограничительных, шт	2,00	0,52 / 0,46	-	I	I	-	I,00	2
I0	ЦI0-38I-II	Установка радиорозеток, шт	3,00	0,45 / 0,4I	-	I	I	-	I,00	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,I0	6,75 2,95	3,54 I,08	I	-	-	4,00 I,39	-
I2	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сечением до 2,5 мм2, I00м	0,50	I,52 I,42	-	I	I	-	2,00	I
I3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,I0	20,98 9,56	0,33 0,I2	2	I	-	I4,00 0,I5	I
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	33	I6	-	-	I6
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I4	290220--I25I	Абонентский трансформатор ТАГ-I0ТМ, шт	I,00	6,06	-	6	-	-	-	-
I5	CI45-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО, шт	3,00	0,25	-	I	-	-	-	-
I6	CI55-I2	Коробка универсельная для сети проводного вещания УК2Р,шт	I,00	0,25	-	I	-	-	-	-
I7	CI55-I3	То же, УК2П, шт	I,00	0,22	-	I	-	-	-	-
I8	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2, I000м	0,05	23,86	-	I	-	-	-	-
I9	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,0I	483,60	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	48	I6	-	-	I6
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	68	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
20	Е34-28I 46-I	Установка мачты телевизионной, шт	I,00	47,I7 I2,20	-	47	I2	-	I7,50	I8
2I	ЦI0-II6-2	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, шт	I,00	7,3I 6,62	-	7	7	-	8,00	8
22	ЦI0-604-I	Определиние места установки места антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигнвлов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей, шт	I,00	I4,7I 2,94	II,70 4,I3	I5	3	I2 4	3,00 5,33	4 5
23	ЦI0-604-4	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м, на кровле шиферной, с одним ярусом оттяжек, шт	I,00	3I,55 9,35	8,52 3,06	32	9	8 3	II,00 3,95	II 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	I,00	I5,28 I5,00	-	I5	I5	-	5,00	5
25	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	I,00	2,95 I,64	-	3	2	-	2,00	2
26	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ, компл	I,00	79,92	-	80	-	-	-	-
27	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	2,00	0,74 0,57	-	I	I	-	0,80	2
28	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, с креплением накладными скобами, масса 1м до 3 кг, I00м	0,I0	65,65 22,75	I9,30 6,I4	7	2	2 I	3I,00 7,92	3 I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	207	5I	22 8	-	53 I0
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	285	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
29	I602-30002	Блок питания БПС-5, шт	I,00	63,48	-	63	-	-	-	-
30	цена з-да	Антенна АТКГ, шт	I,00	69,54	-	70	-	-	-	-
3I	240501-245	Мачта телевизионная МТ-6/I антенна АТКГ, шт	I,00	32,37	-	32	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ, компл	I,00	2,64	-	3	-	-	-	-
33	I60I доп. I0-2549	Коробка УАР-6, шт	I,00	I,36	-	I	-	-	-	-
34	CI5I-2753	Кабели радиочастотные коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.8-79, марки ВК75-4-II, I000м	0,0I	I8I,70	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I7I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I7I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I85	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I85	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	378	5I	22 8	-	53 I0
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	298	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	382	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	470	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм, I00м	0,I0	69,77 I8,62	2,43 0,I5	7	2	-	26,00 0,I9	3
36	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением I00 мм2, I00м	0,25	75,9I I6,75	2,58 0,I5	I9	4	I	24,00 0,I9	6
37	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из уголовой стали 50х50х5 мм, I0шт	0,60	26,I3 5,75	I,06 0,I5	I6	3	I	9,00 0,I9	5
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	42	9	2	-	I4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	42	9	2	-	I4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	492	83	24 8	-	89 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	88	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	4I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	542	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I04
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I06	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	630	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I06	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на общестроительные работы

Основание: АСI-65

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость I,887 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 6 чел/час
Сметная заработная плата 0,020 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин собл.машины	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Перекрытие								
		Исключить:								
I	СIII-754	Листы гипсокартонные облегченные толщиной I4 мм, м2	-3,25	2,7I	-	-9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-II	-	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-II	-	-	-	-
		Раздел 2. Окна								
		Исключить:								
2	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	-20,08	7,05 -I,86	0,5I 0,I5	-I42	-37	-I0 -3	2,56 0,I3	-5I -3
3	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00м2	-0,20	35I,93 -29,37	2,28 0,68	-7I	-6	-	43,I0 0,58	-9
4	CI22-I6	Блоки оконные одностворные марки 0Р6-9 0Р6-9 с масляной окраской, м2	-0,49	57,38	-	-28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI22-I6	То же, ОРИ-I, м2	-7,I4	57,38	-	-4I0	-	-	-	-
6	CI22-I8	Блоки оконные одностворные марки ОРI2-9А, ОРI5-7.5А, ОРI8-7.5А, ОРI5-I5 с масляной окраской, м2	-6,45	50,42	-	-325	-	-	-	-
7	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки ОР9-9, ОРI2-7.5А, ОР9-9 с масляной окраской,м2	-6,00	52,98	-	-3I8	-	-	-	-
8	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м, к-т	-23,00	2,76	-	-63	-	-	-	-
9	CIII-4I0-I	То же, для двухстворчатого, с форточкой, высотой I,8 м, компл	-3,00	5,52	-	-I7	-	-	-	-
		Добавить:								
I0	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	20,08	4,77 I,I6	0,46 0,I4	96	23	9 3	I,60 0,I2	32 2
II	EI5-707 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,20	37I,80 3I,50	2,28 0,68	75	6	-	46,90 0,58	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	CI22-I	Блоки оконные одностворные марки ОС6-9 ОС6-9 с масляной окраской, м2	0,49	43,36	-	2I	-	-	-	-
I3	CI22-I	Блоки оконные одностворные марки ОС6-9 ОСИ-I, м2	7,I4	43,36	-	3I0	-	-	-	-
I4	CI22-6	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки ОСI2-9, ОСI5-7.5, ОСI8-7.5, ОСI5-I5, м2	6,45	4I,24	-	266	-	-	-	-
I5	CI22-2	Блоки оконные одностворные марки ОС9-9, ОСI2-7.5А, ОС9-9 с масляной окраской,м2	6,00	36,82	-	22I	-	-	-	-
I6	CIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,5 м, компл	23,00	I,33	-	3I	-	-	-	-
I7	CIII-426	То же, с форточкой, независимо от высоты, компл	3,00	2,00	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-348	-I4	-I	-	-I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-348	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-439	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-439	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-357	-I4	-I	-	-I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-357	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-60	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-33	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 3. Фундаменты								
		Добавить:								
I8	Е6-2I I-2	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных, м3	5,00	49,4I 2,I7	I,05 0,32	247	II	6 2	3,I4 0,27	I6 I
I9	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	0,04	488,89 I3,50	6,64 I,99	2I	I	-	I9,70 I,69	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4 м, блоки мелкие сплошные фундаментные, м3	2,85	4,03 2,34	I,40 0,43	II	7	4 I	3,36 0,36	I0 I
2I	ССЦ том I п.2I2	Раствор цементно-известковый М50, м3	0,3I	43,00	-	I3	-	-	-	-
22	ССЦ том I п.323	Блоки фундаментные сплошные М75, м3	2,62	74,70	-	I96	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	488	I9	I0 3	-	27 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	488	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	82	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	6I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Раздел 4. Стены								
		Добавить:								
23	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из наружных пустотелых камней толщ. 490 мм, м3	I5,25	4,03 2,34	I,40 0,43	6I	36	22 8	3,36 0,36	5I 5
24	ССЦ том I п.3-I00	Камни легкобетонные пустотелые объемным весом I050 кг/м3 марки 75, м3	I4,03	87,90	-	I233	-	-	-	-
25	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м	I,68	40,99	-	69	-	-	-	-
26	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	9,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	4	I	2 I	0,I3 0,08	I I
27	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, т	0,25	I07,55	-	27	-	-	-	-
28	ССЦ том I п.3-I	Стоимость арматуры А3, кг	I,60	0,42	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	ССЦ том I п.3-6	То же, ВI, кг	3,2I	0,53	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I397	37	24 8	-	52 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I397	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	233	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I30	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I760	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	79
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I760	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	79
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Раздел 5. Окна								
		Исключить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилыз и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00м2	-0,I3	35I,93 -29,37	2,28 0,68	-46	-4	-	43,I0 0,58	-6
3I	CI22-I6	Блоки оконные одностворные марки 0Р6-9 0Р6-9, м2	-0,49	57,38	-	-28	-	-	-	-
32	CI22-I6	То же, марки 0Р6-9, м2	-7,I4	57,38	-	-4I0	-	-	-	-
33	CI22-24	То же, 0РI5-I5, м2	-6,45	52,32	-	-337	-	-	-	-
34	CI22-I7	То же, 0Р9-9, м2	-6,00	47,82	-	-287	-	-	-	-
		Добавить:								
35	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, I00м2	0,20	56I,6I 50,37	3,49 I,00	II3	I0	-	75,00 0,85	I5
36	CI22-68	Блоки оконные одностворные марки 0РС6-9 0РС6-9 с масляной окраской, м2	0,49	82,20	-	40	-	-	-	-
37	CI22-68	То же, 0РС6-9 0РСИ, м2	6,I4	82,20	-	587	-	-	-	-
38	CI22-78	То же, 0РСI5-I5, м2	6,45	67,66	-	436	-	-	-	-
39	CI22-69	То же, 0РС9-9, м2	6,00	67,I0	-	403	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	47I	6	-	-	9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	47I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	595	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	595	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 6. Перекрытие								
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI25, м3	3,25	37,9I	-	I23	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I23	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отдллу 2, руб	-	-	-	2749	62	34 II	-	88 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2479	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	232	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I35
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	3I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I35
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Отдел 3. Вариант стен из мелких блоков ячеистого бетона								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключить:								
4I	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных, м3	-0,30	74I,43 -2,I7	I,05 0,32	-222	-I	-	3,I4 0,27	-I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м полнотелые бетонные стеновые блоки, м3	-II,60	4,03 -2,34	I,40 0,43	-47	-27	-I6 -5	3,36 0,36	-39 -4
43	ССЦ том I п.3-32	Камни стеновые из бетона М75 сплошные объемным весом 2200 кг/м3, м3	-I0,67	74,70	-	-797	-	-	-	-
44	ССЦ том I п.2-I2	Раствор цементный известковый М50, м3	-I,78	43,00	-	-77	-	-	-	-
		Добавить:								
45	E8-30 5-I	Кирпичная кладка цоколя, м3	II,60	72,28 2,76	I,23 0,36	838	32	I4 4	4,05 0,3I	47 4
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	-305	-4	-2 -I	-	-7 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-305	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	-384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Раздел 8. Стены								
		Исключить:								
46	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из наружных пустотелых камней толщ. 390 мм, м3	-68,00	4,03 -2,34	I,40 0,43	-274	-I59	-95 -29	3,36 0,36	-228 -24
47	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементный известковый, м25, м3	-7,48	40,99	-	-307	-	-	-	-
48	ССЦ том I п.3-I07	Камни легкобетонные пустотелые объемным весом I000 кг/м3 марки 75, м3	-62,56	92,97	-	-5816	-	-	-	-
49	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м внутренних толщ, I90 мм из полнотелых камней, м3	-8,88	4,03 -2,34	I,40 0,43	-36	-2I	-I3 -4	3,36 0,36	-30 -3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	ССЦ том I п.3-32	Камни бетонные сплошные объемным весом 2200 кг/м3 М75, м3	-8,I7	74,70	-	-6I0	-	-	-	-
5I	Е7-445 38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-9,00	0,44 -0,I0	0,23 0,09	-4	-I	-2 -I	0,I3 0,08	-I -I
52	СЦМСЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200, м2	-0,26	I07,55	-	-28	-	-	-	-
53	СЦМСЦ табл.I	Арматура ВП-I, кг	-4,2I	0,53	-	-2	-	-	-	-
		Добавить:								
54	Е8-I40 I5-I	Кладка наружных стен из блоков ячеистого бетона толщ. 300 мм, м3	48,36	4,03 2,34	I,40 0,43	I95	II3	68 2I	3,36 0,36	I62 I7
55	ССЦ том I п.3-I49	Стоимость блоков из ячеистого бетона объемной массой 600 кг/м3, м3	44,49	43,44	-	I933	-	-	-	-
56	Е8-I40 I5-I	Кладка внутренних стен из блоков ячеистого бетона толщ. 250 мм, м3	8,88	4,03 2,34	I,40 0,43	36	2I	I3 4	3,36 0,36	30 3
57	ССЦ том I п.3-I50	Стоимость блоков из ячеистого бетона объемной массой 700 кг/м3, м3	8,I7	44,66	-	365	-	-	-	-
58	Е6-I68 I5-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М200 м3	0,04	72,78 6,I4	I,6I 0,49	3	-	-	8,54 0,42	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	E20-25 I3-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,05	232,69 I6,I2	I,97 0,59	I2	I	-	24,00 0,50	I
60	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, м3	0,I2	65,86 I5,87	I,87 0,56	8	2	-	2I,30 0,48	3
6I	CII4-82	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной I20 мм MI25, м3	0,I2	23,65	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	-4522	-44	-29 -9	-	-63 -8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-4522	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-756	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I36	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-424	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-5702	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I89	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	-5702	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I89	-	-	-
		Раздел 9. Веранда								
		Исключить:								
62	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из полнотелых камней толщ. I90 мм, м3	-4,59	4,03 -2,34	I,40 0,43	-I8	-II	-6 -2	3,36 0,36	-I5 -2
63	ССЦ том I п.3-32	Блоки полнотелые стеновые толщ. I90 мм, м3	-4,22	74,70	-	-3I5	-	-	-	-
64	ССЦ том I п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м3	-0,50	47,70	-	-24	-	-	-	-
		Добавить:								
65	Е8-I40 I5-I	Кладка стен веранды из блоков ячеистого бетона толщ. 250м, м3	4,59	5,57 2,34	I,40 0,43	26	II	6 2	3,36 0,36	I5 2
66	ССЦ том I п.3-I49	Стоимость блоков из ячеистого бетона объемной массой 600 кг/м3, м3	4,22	43,44	-	I83	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	I,29	40,99	-	53	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	-95	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-95	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	-I20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-4922	-40	-3I -I0	-	-56 -8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-4922	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-823	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-73
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I47	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-46I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-6206	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I97	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-6206	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I97	-	-	-
		Отдел 4. Вариант с погребом								
		Раздел I0. Фундаменты								
		Добавить:								
68	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	II,20	49,4I 2,I7	I,05 0,32	553	24	I2 4	3,I4 0,27	35 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,38	I77,76 24,37	2,28 0,68	67	9	I	33,60 0,58	I3
70	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00м2	0,05	I49,73 24,50	2,28 0,68	8	I	-	38,I0 0,58	2
7I	Е7-445 38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	2	-	I	0,I3 0,08	I
72	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м блоков мелких фундаментных, м3	2,0I	4,03 2,34	I,40 0,43	8	5	3 I	3,36 0,36	7 I
73	Е8-45 5-9	Облицовка стен погреба кирпичом, I00м2	0,2I	8I7,40 77,50	II,54 3,47	I75	I7	3 I	II5,00 2,94	25 I
74	ССЦ том I п.3-32	Блоки фундаментные М75 сплошные, м3	I,85	74,70	-	I38	-	-	-	-
75	ССЦ том I п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м3	0,22	43,00	-	9	-	-	-	-
76	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200, м3	0,I6	I07,55	-	I7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	ССЦ том I табл.I	Арматура класса BpI, кг	I,28	0,32	-	I	-	-	-	-
78	-"-	То же, A3, кг	20,00	0,25	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	983	56	20 6	-	83 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	983	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	I238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел II. Подготовка под полы								
		Исключить:								
79	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	-0,I3	4II,09 -3I,I2	4,3I I,29	-53	-4	-	46,30 I,09	-6
		Добавить:								
80	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита, м3	0,77	3I,52 2,25	I,65 0,49	24	2	I	3,58 0,42	3
8I	ЕII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий, I00м2	0,I3	I56,03 I7,75	I,5I 0,46	20	2	-	25,50 0,39	3
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	-9	-	-I	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	-I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Раздел I2. Перекрытие								
		Добавить:								
82	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	4,57 I,22	I,08 0,40	9	2	2 I	I,65 0,34	3 I
83	ССЦ том I п.II-I649	Стоимость плит ПК42.I0-6Т, м2	2,00	68,40	-	I37	-	-	-	-
84	Е6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм, м3	0,62	99,88 I0,80	I,96 0,59	62	7	I	I5,30 0,50	9
85	СI24-I0	Арматура класса AI, т	0,04	58I,36	-	23	-	-	-	-
86	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	238	9	3 I	-	I2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	238	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	30I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	30I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Раздел I3. Полы								
		Добавить:								
87	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I,03	48,80 2,02	-	50	2	-	2,90	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
88	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, I00м2	0,I3	I98,55 / 25,62	2,64 / 0,79	25	3	-	40,20 / 0,67	5
89	EII-68 II-2	То же, 5 мм, I00м2	-0,26	26,39 / -0,74	0,42 / 0,I2	-7	-	-	I,06 / 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	68	5	-	-	8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	68	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I4. Отделочные работы								
		Добавить:								
90	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону, I00м2	0,32	4,50 3,00	0,08 0,03	I	I	-	4,60 0,03	I
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	I	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I28I	7I	24 7	-	I04 6
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I28I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I6I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I6I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Отдел 5. Вариант с железобетонным перекрытием								
		Раздел I5. Перекрытие								
		Исключить:								
9I	EI0-50 9-I	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м2	-I08,20	I0,42 -0,62	0,2I 0,06	-II27	-67	-22 -6	0,94 0,05	-I02 -5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50xI50 мм и 50xI80 мм марки БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.36.2, м3	-5,63	22I,65	-	-I248	-	-	-	-
93	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI25, м3	-9,52	37,9I	-	-36I	-	-	-	-
94	EI0-64 I0-3	Подшивка потолков древесно-волокнистыми твердыми плитами толщиной 4 мм, м2	-89,72	0,58 -0,50	0,04 0,02	-52	-45	-4 -2	0,7I 0,02	-64 -2
95	CIII-754	Листы гипсокартонные облегченные толщиной I4 мм, м2	-84,09	2,7I	-	-228	-	-	-	-
96	EI0-I94 36-4	Рабочий настил толщиной 25 мм разреженный, м2	-I08,20	2,83 -0,I6	0,05 0,02	-306	-I7	-5 -2	0,23 0,02	-25 -2
		Добавить:								
97	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	23,00	4,57 I,22	I,08 0,40	I05	28	25 9	I,65 0,34	38 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
98	доп.I том 3 п.I6II	Стоимость плит марки: ПК42.I5-6Т, шт	3,00	I05,25	-	3I6	-	-	-	-
99	п.I65I	ПК30.I0-6Т, шт	I,00	45,08	-	45	-	-	-	-
I00	п.I632	ПК30.I2-6Т, шт	I,00	54,29	-	54	-	-	-	-
I0I	п.I6II	ПК42.I5-6Т, шт	I,00	I05,25	-	I05	-	-	-	-
I02	п.I65I	ПК30.I0-6Т, шт	I,00	45,08	-	45	-	-	-	-
I03	п.I632	То же, ПК30.I2-6Т, шт	I,00	54,29	-	54	-	-	-	-
I04	п.I649	ПК42.I0-6Т, шт	I0,00	68,40	-	684	-	-	-	-
I05	п.I6I3	ПК30.I5-6Т, шт	I,00	69,58	-	70	-	-	-	-
I06	п.I630	ПК30.I5-6Т, шт	6,00	8I,93	-	492	-	-	-	-
I07	п.I650	ПК30.I0-6Т, шт	I,00	57,04	-	57	-	-	-	-
I08	Е6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм, м3	0,32	99,88 I0,80	I,96 0,59	32	3	-	I5,30 0,50	5
I09	СI24-I0	Арматура класса АI, т	0,06	58I,36	-	35	-	-	-	-
II0	СI24-I2	То же, А3, т	0,03	459,00	-	I7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
III	EI2-286 9-3	Утепление перекрытия пенобетонными плитами 200 мм, I00м2	0,85	22,II I9,37	2,74 0,8I	I9	I6	3 I	28,50 0,69	24 I
II2	ССЦ п.3-I46	Стоимость пенобетонных плит, м3	2I,64	43,42	-	940	-	-	-	-
II3	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм, I00м2	I,08	93,66 9,55	I,I2 0,33	I0I	I0	I	I4,30 0,28	I5
II4	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 до 20 мм, I00м2	I0,80	4,82 0,04	0,08 0,03	52	-	I	0,07 0,03	I
II5	EI2-287 9-4	Заделка в монолитных участках легким бетоном, м3	0,03	77,84 I,60	0,85 0,26	2	-	-	2,54 0,22	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	-97	-72	-I	-	-I08
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-97	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-76	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	-I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-76	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	-97	-72	-I	-	-I08
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-97	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-76	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	-I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-76	-	-	-
		Отдел 6. Вариант крыши								
		Исключить:								
II6	EI0-62 I0-I	Подшивка слухового окна досками, м2	-4,00	5,43 -0,I6	0,04 0,02	-22	-I	-	0,24 0,02	-I
		Добавить:								
II7	EI0-22 3-5	Установка лобовых досок, м2	0,40	6,37 0,49	0,07 0,02	3	-	-	0,72 0,02	-
II8	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	I,00	236,89 I5,75	3,I9 0,96	237	I6	3 I	23,80 0,8I	24 I
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	2I8	I5	3 I	-	23 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2I8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Отдел 7. Вариант централизованного отопления и горячего водоснабжения								
		Раздел I6. Вентстояк								
		Добавить:								
II9	Е7-76I 65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2, шт	3,00	3,36 0,72	2,54 0,94	I0	2	8 3	0,96 0,80	3 2
I20	ССЦ п.9-22I	Стоимость плоских плит марки ПТI2.5-II.8, м3	0,24	5I,60	-	I2	-	-	-	-
I2I	ССЦ тб.I	Арматура Вр, кг	4,44	0,32	-	I	-	-	-	-
I22	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм, I00м2	-	93,66 9,55	I,I2 0,33	I	-	-	I4,30 0,28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I23	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 до 20 мм, I00м2	0,02	4,82 0,04	0,08 0,03	I	-	-	0,07 0,03	-
I24	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	0,2I	72,60 2,62	I,23 0,36	I5	I	-	3,90 0,3I	I
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	40	3	8 3	-	4 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	40	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	40	3	8 3	-	4 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	40	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 8. Вариант перегородки из бетонных камней								
		Исключить:								
I25	E10-279 56-I	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков герметом по периметру без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в I слой, толщина перегородки 78 мм, м2	-I7,23	4,67 -0,86	0,07 0,02	-80	-I5	-I	I,24 0,02	-2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I26	СIII-754	Листы гипсокартонные облегченные толщиной I4 мм, м2	-35,49	2,7I	-	-96	-	-	-	-
		Добавить:								
I27	Е8-I40 I5-I	Перегородки из бетонных камней толщ. 90 мм, м3	I,55	4,03 2,34	I,40 0,43	6	4	3 I	3,36 0,36	5 I
I28	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25, м3	0,I7	40,99	-	7	-	-	-	-
I29	ССЦ том I п.3-II6	Камни бетонные толщ. 90 мм из тяжелого бетона, м3	I5,85	7,6I	-	I2I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	-42	-II	-2 I	-	-I6 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-42	-	-	-	-
		Накадные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 9. Вариант перегородки мелкоштучных гипсобетонных								
		Исключить:								
I30	EI0-279 56-I	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков герметом по периметру без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в I слой, толщина перегородки 78 мм, м2	-I7,23	4,67 -0,86	0,07 0,02	-80	-I5	-I	I,24 0,02	-2I
I3I	CIII-754	Листы гипсокартонные облегченные толщиной I4 мм, м2	-35,49	2,7I	-	-96	-	-	-	-
		Добавить:								
I32	E8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной до I00 мм, при высоте этажа до 4м, I00м2	0,I7	I3I,70 69,37	II,I9 3,36	23	I2	2 I	I03,00 2,85	I8 -
I33	ССЦ том I с.I2I п.4 II2А-20 CI40-28	Плиты гипсобетонные толщиной 80 мм м2	24,60	2,37	-	58	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 9, руб	-	-	-	-95	-3	I I	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-95	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого по отделу 9, руб	-	-	-	-I20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	-I495	-II	39 I4	-	I7 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-I495	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-248	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I44	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	-I887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-

Составила руководитель группы Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на общестроительные работы

Основание: АС

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 9,423 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 715 чел/час
Сметная заработная плата 0,662 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин / обсл.машины	
				всего / основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Хозпостройка								
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I608	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0м, грунт 2 группы, I000м3	0,03	25,00	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I5 29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном. I608, I000м3	0,03	52,74 -	52,74 I7,63	I	-	I	- I4,96	-
3	EI-I602 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 3 группы, I000м3	0,03	4I4,98 2I,00	393,99 I40,45	I0	I	I0 4	34,00 II9,20	I 3
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	30,00	0,47 0,I2	-	I4	4	-	0,I4	4
5	EI-I604 23-5	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, I000м3	0,03	2I,I6 I,99	I8,76 5,79	I	-	-	3,23 4,9I	-
6	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, I000м3	0,0I	297,75 I4,87	282,87 I00,62	4	-	3 I	24,20 85,39	- I
7	C3I0-5	Перевозка до 5 км, т	22,75	0,93 0,23	-	2I	5	-	0,28	6
8	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, I000м3	0,0I	2I,I6 I,99	I8,76 5,79	I	-	-	3,23 4,9I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI-I559 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, грунт 2-й группы, I000м3	0,02	255,42 6,77	248,64 89,07	6	-	6 2	II,00 75,59	- 2
I0	EI-960 80-2 т.ч п.3.67 к=I,2 тч п.64 к=I,I5	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, сильно налипающего на инструмент, I00м3	0,07	I28,5I I28,5I	-	9	9	-	2I2,52	I3
II	EI-I608 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80лс) с перемещением до I0м, грунт 2 группы, перемещение в резерв и обратно, I000м3	0,06	66,73 -	66,72 22,34	4	-	4 I	- I8,96	- I
I2	EI-I6I5 29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.I608, I000м3	0,06	52,74 -	52,74 I7,63	3	-	3 I	- I4,96	- I
I3	EI-I634 3I-2	Обратная засыпка, I000м3	0,02	30,86 -	30,86 I0,37	I	-	-	- 8,80	-
I4	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, I00м3	0,07	57,50 57,50	-	4	4	-	99,30	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	EI-II85 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп, I00м3	0,23	I5,63 9,25	6,38 4,I5	4	2	2 I	I3,40 3,52	3 I
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	84	25	29 I0	-	36 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	45
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	45
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных, м3	I2,70	49,4I / 2,I7	I,05 / 0,32	628	28	I3 / 4	3,I4 / 0,27	40 / 3
I7	Е8-I40 I5-I	Цоколь из мелких блоков до отм. 0,07, м3	9,27	4,03 / 2,34	I,40 / 0,43	37	22	I3 / 4	3,36 / 0,36	3I / 3
I8	ССЦ том I п.3-33	Блоки сплошные для фундаментов	8,53	74,70	-	637	-	-	-	-
I9	ССЦ том I п.2-I2	Раствор цементно-известковый, м3	I,02	43,00	-	44	-	-	-	-
20	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,I6	I77,76 / 24,37	2,28 / 0,68	28	4	-	33,60 / 0,58	5
2I	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	0,I4	488,89 / I3,50	6,64 / I,99	68	2	I	I9,70 / I,69	3
22	Е23-9 2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм, м	3,00	3,83 / 0,29	0,05 / 0,02	II	I	-	0,39 / 0,02	I
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I453	57	27 / 8	-	80 / 6
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I453	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	242	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Всего стоимость общнстроитель-ных работ, руб	-	-	-	I830	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I09
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I08	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I830	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I09
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I08	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	I537	82	56 I8	-	II6 I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I537	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	258	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I936	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I44	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	I936	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I44	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
23	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м из наружных пустотелых камней толщ. 390 мм, м3	26,90	4,03 2,34	I,40 0,43	I08	63	38 I2	3,36 0,36	90 I0
24	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый, М25, м3	2,96	40,99	-	I2I	-	-	-	-
25	ССЦ том I п.3-I00	Камни легкобетонные пустотелые объемным весом I050 кг/м3, м3	24,75	87,90	-	2I76	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м внутренних толщ. I90 мм, из полнотелых блоков, м3	I,60	4,03 2,34	I,40 0,43	6	4	3 I	3,36 0,36	5 I
27	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М50, м3	0,I8	40,99	-	7	-	-	-	-
28	ССЦ том I п.3-32	Камни сплошные объемным весом 2000 кг/м3 марки 75, м3	I,47	74,70	-	II0	-	-	-	-
29	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	34,00	0,45 0,I0	0,23 0,09	I5	3	8 3	0,I3 0,08	4 3
30	ССЦ п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	I,0I	I07,55	-	I09	-	-	-	-
3I	ССЦ тб.2	Арматура класса ВI, кг	I4,80	0,47	-	7	-	-	-	-
32	-"-	То же, А3, кг	62,60	0,35	-	22	-	-	-	-
33	-"-	То же, АI, кг	4,50	0,32	-	I	-	-	-	-
34	Е I0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками, м2	I8,50	4,55 0,27	0,05 0,02	84	5	I	0,40 0,02	7
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	2766	75	50 I6	-	I06 I4
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2766	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	46I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-82	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	258	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Раздел 4. Перегородки								
35	ЕI0-45 8-2	Перегородки чистые дощатые однослойные, м2	5,00	I0,36 0,75	0,09 0,03	52	4	-	I,I5 0,03	6
36	Е26-50 I0-5	Устройство перегородки из сетки, м2	5,42	2,I2 0,07	-	II	-	-	0,II	I
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	63	4	-	-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие								
37	E10-50 9-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м2	I5,40	I0,42 0,62	0,2I 0,06	I60	I0	3 I	0,94 0,05	I4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50xI50 мм и 50xI80 мм марки БДЦ-I.24.2, БДЦ-I.27.2, БДЦ-I.33.2, БДЦ-I.36.2, м3	0,I0	22I,65	-	22	-	-	-	-
39	CI22-82	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марки ОРСI2-I5, ОРСI5-I2, м2	0,62	60,60	-	38	-	-	-	-
40	E2I-I0I 59-2IA	Утепление глино-соломенной смазкой, м3	0,3I	7,25 I,I7	6,I4 5,68	2	-	2 2	I,59 4,82	- I
4I	EI0-I94 36-4	Рабочий настил толщиной 25мм разреженный, м2	I5,40	2,83 0,I6	0,05 0,02	44	2	-	0,23 0,02	4
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	266	I2	5 3	-	I8 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	266	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	335	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	335	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Раздел 6. Кровля								
42	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	I,2I	236,89 I5,75	3,I9 0,96	287	I9	4 I	23,80 0,8I	29 I
43	EI0-63 3-6	Подшивка потолков под штукатурку, м2	33,00	2,77 0,26	0,05 0,02	9I	9	2 I	0,4I 0,02	I4 I
44	EI0-22 3-5	Лобовые доски, м2	8,70	6,37 0,49	0,07 0,02	55	4	-	0,72 0,02	6
45	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	I,2I	5,25 0,57	0,20 0,06	6	I	-	0,87 0,05	I
46	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, I00м2	0,82	I6,56 2,00	0,6I 0,I8	I4	2	-	3,03 0,I5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00м2	0,82	394,84 30,62	5,32 I,60	323	25	4 I	43,90 I,36	36 I
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	776	60	I0 3	-	88 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	776	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	73	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	978	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	978	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 7. Двери								
48	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I,II	3,72 0,84	0,20 0,06	4	I	-	I,I6 0,05	I
49	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	7,36	2,45 0,69	0,53 0,I7	I8	5	4 I	0,9I 0,I4	7 I
50	CI22-8I0 д.в.I п.2I6	Стоимость утепленных деревянных блоков марки ДН2I-I3 с масляной окраской, м2	2,65	28,27	-	75	-	-	-	-
5I	CI22-808 доп.в.I п.240	Стоимость дверных блоков марки ДН2I-9 с масляной окраской, м2	3,68	30,03	-	III	-	-	-	-
52	CI22-287 доп.в.I	То же, ДХ-2, однопольные, м2	I,II	22,8I	-	25	-	-	-	-
53	CI22-2I8 доп.в.I п.I70	То же, марки ДГ2I-7, м2	7,36	22,I5	-	I63	-	-	-	-
54	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двупольных, компл	I,00	I3,86	-	I4	-	-	-	-
55	CIII-446-I	То же, однопольных, компл	2,00	I0,43	-	2I	-	-	-	-
56	CIII-448-I	То же, в помещение, однопольных, компл	4,00	4,60	-	I8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	СIII-394	Ручка-скоба литая хромированная, шт	4,00	I,43	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	455	6	4 / I	-	8 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	455	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	572	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	572	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Раздел 8. Окна								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58	EI0-72	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	5,66	4,77 I,I6	0,46 0,I4	27	7	3 I	I,60 0,I2	9 I
59	CI22-I доп.в.I п.I	Блоки оконные одностворные марки ОС6-9, м2	5,66	43,36	-	245	-	-	-	-
60	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м, к-т	II,00	2,76	-	30	-	-	-	-
6I	EI0-I09	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	0,97	I,96 0,86	0,20 0,06	2	I	-	I,29 0,05	I
62	EI5-705	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,06	I85,94 I5,62	0,76 0,36	II	I	-	22,80 0,3I	I
63	CIII-450-I	Приборы для люка, компл	I,00	4,39	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	366	9	3 I	-	II I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	366	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	62	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	462	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	462	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 9. Полы								
65	EII-7 I-2	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок, м3	4,52	22,74 4,66	-	I03	2I	-	7,02	32
66	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм, I00м2	0,22	78,I4 26,I2	5,70 I,70	I7	6	I	29,50 I,44	7
67	EII-I84 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 68 и 78 мм, I00м2	0,23	I056,7I 58,I2	7,34 2,20	243	I3	2 I	85,I0 I,87	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68	ЕII-55 8-I	Устройство лотков из цементного раствора, I00м2	0,03	I27,40 I2,35	I,45 0,43	4	-	-	I8,80 0,36	I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	367	40	3 I	-	60
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	367	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	464	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	464	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Раздел I0. Внутренняя отделка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	E8-58 7-2	Расшивка швов кладки из керамических и мелкоблочных камней, I00м2	0,82	I0,25 I0,25	-	8	8	-	I3,I0	II
70	EI5-5I0 I55-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по дереву, I00м2	0,82	3,9I 2,62	0,08 0,03	3	2	-	4,I0 0,03	3
7I	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками, м2	I3,40	4,55 0,27	0,05 0,02	6I	4	-	0,40 0,02	5
72	EI0-63 I0-I	Подшивка потолков под штукатурку, м2	37,70	2,77 0,26	0,05 0,02	I04	I0	2 I	0,4I 0,02	I5 I
73	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке, I00м2	0,34	8,06 6,I2	0,08 0,03	3	2	-	9,70 0,03	3
74	EI5-242 55-I	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, I00м2	0,34	II9,I4 40,00	8,54 5,I7	4I	I4	3 2	56,00 4,39	I9 I
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	220	40	5 3	-	56 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	220	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накпления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	277	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	277	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Раздел II. Венткороба								
75	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	-	232,69 I6,I2	I,97 0,59	-	-	-	24,00 0,50	-
76	EI0-35 6-4	Обшивка досками, м2	II,70	2,23 0,I5	0,05 0,02	26	2	-	0,25 0,02	3
77	EI0-I39 25-6	Обшивка кровельной сталью, м2	I,80	4,58 0,56	0,02	8	I	-	0,86	2
78	EI0-205 30-2	Антисептирование водными растворами перегородок, I0м2	I,I7	I0,I7 0,49	0,07 0,02	I2	I	-	0,74 0,02	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	46	4	-	-	6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	46	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Раздел I2. Приставная лестница								
79	E10-28 4-I	Устройство приставной лестницы из бруса, м3	0,04	232,69 I6,I2	I,97 0,59	9	I	-	24,00 0,50	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	EI0-20I 37-I	Антисептирование бруса, м3	0,04	5,25 / 0,57	0,20 / 0,06	I	-	-	0,87 / 0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	I0	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Раздел I3. Отмостка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2, I00м2	0,2I	329,08 2,I7	I9,40 6,28	7I	-	4 I	3,30 5,33	I I
82	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, I00м2	0,2I	240,8I I0,29	-	52	2	-	I4,40	3
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	I23	2	4 I	-	4 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	I56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Раздел I4. Жижесборник								
83	EI-I550	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2 группы, I000м3	0,0I	2I8,64 8,I6	2I0,47 86,I8	3	-	3 I	I3,20 73,I4	- I
84	EI-I592	То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2-й группы, I000м3	0,0I	259,38 9,55	249,42 I0I,69	I	-	2 I	I5,50 86,30	-
85	EI-I633	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5м, грунт I группы, I000м3	0,0I	24,32	24,32 8,I9	I	-	-	- 6,95	-
86	C3I0-6	Перевозка до 6 км, т	8,75	I,04 0,26	-	9	2	-	0,3I	3
87	E6-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50, м2	0,06	45,95 0,87	0,42 0,I2	3	-	-	I,37 0,I0	-
88	E6-225	Бетонные днища и стены из бетона М-I, м3	3,40	92,58 I0,97	I,40 0,43	3I4	37	4 I	I4,60 0,36	50 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89	E8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	0,50	72,28 2,76	I,23 0,36	36	I	-	4,05 0,3I	2
90	EI5-260	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, I00м2	0,06	95,50 46,37	9,42 5,85	6	3	-	65,00 4,96	4
9I	E8-28	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная, м3	2,40	I7,27 4,00	3,29 0,99	4I	I0	8 2	6,50 0,84	I6 2
92	EII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм, I00м2	0,0I	I98,55 25,62	2,64 0,79	I	-	-	40,20 0,67	-
93	EII-68	То же, 5 мм, I00м2	-0,0I	26,39 -0,74	0,42 0,I2	-I	-	-	I,06 0,I0	-
94	EII-55	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	-	I27,40 I2,35	I,45 0,43	I	-	-	I8,80 0,36	-
95	E8-20	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00м2	0,02	I87,I7 58,I2	2,09 0,62	3	I	-	8I,40 0,53	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
96	EI0-I08	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2, м2	2,52	2,86 0,74	0,20 0,06	7	2	-	I,0I 0,05	3
97	CI22-273	Стоимость крышки люков, м2	2,52	20,28	-	5I	-	-	-	-
98	СГМС п.I92	Засыпка торфом, т	0,28	25,27	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	483	56	I7 5	-	79 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	483	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	608	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	608	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	594I	309	I0I 34	-	444 28
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	594I	-	-	-	-
		Накадные расходы, руб	-	-	-	990	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	89
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I75	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	556	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7487	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I8	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	7487	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5I8	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	7478	39I	I57 52	-	560 43
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	7478	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I248	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	697	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9423	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	662	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	9423	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	662	-	-	-

Составила руководитель группы Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх.и планов. накопл.	прям. затр.	с накл расх.и планов накопл	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			84	I06	-	-	I,I2
2	Фундаменты			I453	I830	-	-	I9,42
3	Стены			2766	3485	-	-	36,98
4	Перегородки			63	80	-	-	0,85
5	Перекрытие			266	335	-	-	3,56
6	Кровля			776	978	-	-	I0,38
7	Двери			455	572	-	-	6,07
8	Окна			366	462	-	-	4,90
9	Полы			367	464	-	-	4,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	Внутренняя отделка			220	277	-	-	2,94
II	Венткороба			46	57	-	-	0,60
I2	Приставная лестница			I0	I3	-	-	0,I4
I3	Отмостка			I23	I56	-	-	I,66
I4	Жижесборник			483	608	-	-	6,45
	Итого:			7478	9423	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на общестроительные работы

Основание: АСІ-65

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 9,I7I тыс.руб
Нормативная трудоемкость 684 чел/час
Сметная заработная плата 0,622 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	обсл.машины
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл		
									единиц.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант с гаражом и сауной								
		Раздел I. Фундаменты								
I	Е6-2I I-2	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных, м3	8,00	30,I2 2,I7	I,05 0,32	24I	I7	9 3	3,I4 0,27	25 2
2	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	0,08	488,89 I3,50	6,64 I,99	4I	I	-	I9,70 I,69	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,I3	I77,76 24,37	2,28 0,68	24	3	-	33,60 0,58	5
4	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича, м3	0,30	79,06 4,69	0,94 0,29	24	I	-	6,86 0,25	2
5	ЕII-II I-II	Монолитные бетонные днища каналов, м3	0,27	48,80 2,02	-	I3	I	-	2,90	I
6	Е8-I40 I5-I	Кладка из полнотелых бетонных камней до отметки -0,47, м3	2,90	4,03 2,34	I,40 0,43	I2	7	4 I	3,36 0,36	I0 I
7	ССЦ том I п.3-39	Блоки фундаментные М75 сплошные, м3	2,67	92,57	-	247	-	-	-	-
8	ССЦ том I п.2-I2	Раствор цементно-известковый М50, м3	0,32	40,99	-	I3	-	-	-	-
9	Е7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт	3,00	0,74 0,64	0,05 0,02	2	2	-	0,84 0,02	3
I0	ССЦ том I п.II-I62	Стоимость плит марки ПТI2.5.8.6, м2	3,84	I3,03	-	50	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	667	32	I3 4	-	48 3
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	667	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	838	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	838	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Раздел 2. Стены								
II	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, м3	26,50	4,03 2,34	I,40 0,43	I07	62	37 II	3,36 0,36	89 I0
I2	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	2,9I	40,99	-	II9	-	-	-	-
I3	ССЦ том I п.3-I00	Камни легкобетонные пустотные, м3	24,38	87,90	-	2I43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	Е7-445 38-I0-I	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	20,00	0,44 0,I0	0,23 0,09	9	2	5 2	0,I3 0,08	5 2
I5	Е7-424 38-3-I.8	Укладка балок перекрытий массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м,шт	3,00	2,I8 0,8I	I,20 0,46	7	2	3 I	I,I0 0,39	3 I
I6	ССЦ том I п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,44	I07,55	-	47	-	-	-	-
I7	ССЦ том I п.9-284	Стоимость прогонов из бетона М200, м3	0,45	II4,66	-	52	-	-	-	-
I8	ССЦ том I табл.I	Арматура AI, кг	I0,02	0,38	-	4	-	-	-	-
I9	-"-	То же, A3, кг	42,20	0,42	-	I8	-	-	-	-
20	-"-	То же, BpI, кг	I6,09	0,53	-	9	-	-	-	-
2I	ССЦ тб.I	Закладные детали, кг	I,90	0,68	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	25I6	66	45 I4	-	95 I3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	25I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	420	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	235	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3I7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I55	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	3I7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I55	-	-	-
		Раздел 3. Кровля								
22	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	I,34	236,89 I5,75	3,I9 0,96	3I7	2I	4 I	23,80 0,8I	32 I
23	EI0-62 I0-I	Подшивка потолка, м2	27,00	5,43 0,I6	0,04 0,02	I47	4	2 I	0,24 0,02	6 I
24	EI0-23 I0-2	Устройство карнизов, м2	I0,00	6,00 I,00	0,05 0,02	60	I0	-	I,53 0,02	I5
25	EI0-22 3-5	Лобовая доска, м2	4,00	6,37 0,49	0,07 0,02	25	2	-	0,72 0,02	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	EI2-278 8-3	Устройство желобов со свесами настенных, I00м	0,II	III6,37 5I,00	I0,06 3,02	I28	6	I	74,00 2,56	8
27	EI2-269 6-2	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм, I00м2	0,97	39I,I9 30,87	4,0I I,20	38I	30	4 I	42,90 I,02	42 I
28	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00м2	0,97	I7,45 I,5I	0,05 0,02	I7	I	-	I,94 0,02	2
29	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	I,34	5,25 0,57	0,20 0,06	7	I	-	0,87 0,05	I
30	EI0-203 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам, I00м2	0,97	I6,56 2,00	0,6I 0,I8	I6	2	-	3,03 0,I5	3
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	I098	77	II 3	-	II2 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I098	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I84	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II3	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	I387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II3	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие								
3I	EI0-50 9-I	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов, м2	I5,I2	I0,42 0,62	0,2I 0,06	I58	9	3 I	0,94 0,05	I4 I
32	CI22-393	Балки одинарные из цельной древесины с двусторонним расположением черепных брусков сечением 50xI50 мм и 50xI80 мм марки БДЩ-I.24.2, БДЩ-I.27.2, БДЩ-I.33.2, БДЩ-I.36.2, м3	0,76	22I,65	-	I68	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	CII4-82	Маты минераловатные прошивные без облицовки ГОСТ 2I880-76 толщиной I20 мм MI25, м3	I,36	23,65	-	32	-	-	-	-
34	EI0-I94 36-4	Рабочий настил толщиной 25мм разреженный, м2	I4,00	2,83 0,I6	0,05 0,02	40	2	-	0,23 0,02	3
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	398	II	3 I	-	I7 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	398	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	502	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	502	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. Проемы								
35	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	0,98	5,77 / I,I6	0,46 / 0,I4	5	I	-	I,60 / 0,I2	2
36	EI0-78 I3-7	Установка оконных блоков в деревянных рубленных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	0,49	9,55 / 4,04	0,23 / 0,06	5	2	-	5,25 / 0,05	3
37	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	0,97	I,96 / 0,86	0,20 / 0,06	2	I	-	I,29 / 0,05	I
38	EI0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до Iм, м2	I,47	3,04 / 0,79	0,08 / 0,03	4	I	-	I,I2 / 0,03	2
39	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетоа в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,0I	37I,80 / 3I,50	2,28 / 0,68	4	-	-	46,90 / 0,58	-
40	EI5-709 20I-2	То же, тройное окон стеклом 3 мм, I00м2	-	56I,6I / 50,37	3,49 / I,00	3	-	-	75,00 / 0,85	-
4I	CI22-I д.I п.II0	Блоки оконные одностворные марки 0С6-9, м2	0,98	4I,96	-	4I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	CI22-68 д.I п.320	Блоки оконные одностворные марки ОРС6-9, м2	0,49	82,20	-	40	-	-	-	-
43	доп.в.I п.838	Стоимость люков	0,97	48,36	-	47	-	-	-	-
44	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марки ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4; ПДI6-I4, м	2,80	I,8I	-	5	-	-	-	-
45	CIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,5 м, компл	3,00	I,33	-	4	-	-	-	-
46	CIII-450-I	Приборы для люка, компл	I,00	4,39	-	4	-	-	-	-
		Дверные								
47	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	5,27	2,45 0,69	0,53 0,I7	I3	4	3 I	0,9I 0,I4	5 I
48	EI0-I45 27-2	Установка ворот с деревянными коробками с утепленными полотнами и калитками, м2	5,I8	0,85 0,56	0,07 0,02	4	3	-	0,82 0,02	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в каменных перегородках и деревянных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I,48	3,72 0,84	0,20 0,06	6	I	-	I,I6 0,05	2
50	доп.в.4 п.836	Стоимость индивидуального дверного блока, м2	I,48	38,53	-	57	-	-	-	-
5I	доп.в.4 п.836	Стоимость дверных блоков марки ДСI9-9ГУ, м2	I,67	38,53	-	64	-	-	-	-
52	-"-п.808А	То же, ДН2I-9И3, м2	3,60	28,55	-	I03	-	-	-	-
53	доп.в.4 п.885	Стоимость ворот, м2	5,I8	39,3I	-	204	-	-	-	-
54	CIII-342	Приборы для ворот, м2	50,00	0,50	-	25	-	-	-	-
55	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл	I,00	I0,43	-	I0	-	-	-	-
56	CIII-448-I	То же, в помещение, компл	2,00	4,60	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	659	I3	3 I	-	I9 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	659	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	830	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	830	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Раздел 6. Полы								
57	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I,83	48,80 2,02	-	89	4	-	2,90	5
58	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00м2	0,23	I3I,I6 I8,I2	I,7I 0,52	30	4	-	29,40 0,44	7
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	II9	8	-	-	I2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Раздел 7. Отделочные работы								
59	EI5-5I0 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по дереву, I00м2	0,27	3,9I 2,62	0,08 0,03	I	I	-	4,I0 0,03	I
60	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону, I00м2	0,77	4,50 3,00	0,08 0,03	3	2	-	4,60 0,03	4
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	4	3	-	-	5
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Раздел 8. Сауна								
6I	Е8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 4м, м3	I,04	4,03 2,34	I,40 0,43	4	2	I	3,36 0,36	3
62	ССЦ том I п.3-III	Стоимость камней бетонных толщ. 90 мм, м2	I0,58	7,6I	-	8I	-	-	-	-
63	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25, м3	0,II	40,99	-	5	-	-	-	-
64	ЕI0-28 4-I	Каркас из брусьев, м3	I,99	232,69 I6,I2	I,97 0,59	463	32	4 I	24,00 0,50	48 I
65	ЕI0-32 6-I	Обшивка строганными досками, м2	3I,20	4,55 0,27	0,05 0,02	I42	8	2 I	0,40 0,02	I2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66	EI0-32 6-I	Обшивка досками лиственных пород, м2	3I,20	5,25 0,27	0,05 0,02	I64	8	2 I	0,40 0,02	I2 I
67	E26-36 8-9	Утепление пеностеклом, м3	3,40	9,89 8,25	I,65 0,49	34	28	6 2	II,40 0,42	39 I
68	CIII-296	Пеностекло в куске, м3	3,47	30,45	-	I40	-	-	-	-
69	E26-70 8-II	Прокладка фольги, I00м2	0,34	36,II I8,00	0,75 0,23	I2	4	-	23,90 0,20	8
70	CII4-200	Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой ТУ36--II77-77-00, I5Т-С 00I5,М-С, м2	36,72	2,32	-	85	-	-	-	-
7I	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00м2	0,30	706,95 II8,37	3,04 0,9I	2I2	36	I	I70,00 0,77	5I
72	EI5-629 I65-5	Проолифка потолков, I00м2	0,07	48,65 I5,I0	-	4	I	-	I9,20	I
		Полы коридора и душевой								
73	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,07	72,2I 4,46	I,5I 0,46	5	-	-	7,I9 0,39	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
74	EII-57 8-2	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00м2	0,07	I3I,I6 I8,I2	I,7I 0,52	I0	I	-	29,40 0,44	2
75	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в один слой, м2	7,42	2,58 I,05	0,32 0,09	I9	8	3 I	I,40 0,08	I0 I
76	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,59	48,80 2,02	-	29	I	-	2,90	2
77	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00м2	0,07	754,I8 76,75	6,87 2,07	56	6	-	I08,00 I,76	8
		Итого по разделу 8, руб (прямые затраты)	-	-	-	I465	I37	I9 6	-	I97 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I465	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I845	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	223
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I845	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	223
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Раздел 9. Вентблок								
78	Е8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов, м3	3,69	95,I8 8,62	I,23 0,36	35I	32	4 I	II,90 0,3I	44 I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	35I	32	4 I	-	44 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	443	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	443	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	7277	379	98 30	-	549 27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	7277	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I2I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I08
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	677	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9I7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	684
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	622	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	9I7I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	684
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	622	-	-	-

Составила руководитель группы Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх.и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх.и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты			667	838	-	-	9,I4
2	Стены			25I6	3I7I	-	-	34,58
3	Кровля			I098	I387	-	-	I5,I2
4	Перекрытие			398	502	-	-	5,47
5	Проемы			659	830	-	-	9,05
6	Полы			II9	I50	-	-	I,64
7	Отделочные работы			4	5	-	-	0,05
8	Сауна			I465	I845	-	-	20,I2
9	Вентблок			35I	443	-	-	4,83
	Итого:	м2		7277	9I7I	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 2,I39 тыс.руб
Нормативная трудоемкость I64 чел/час
Сметная заработная плата 0,I4I тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб: экспл. машин в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб: всего	Общая стоимость, руб: осн. з/пл	Общая стоимость, руб: эксп маш. в тч з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: обсл.машины: един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: обсл.машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант с централизованным горячим водоснабжением								
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-I20 5-I	Установка конвекторов отопительных, экм	22,60	0,35 0,28	0,05 0,02	8	6	I	0,38 0,02	9
2	2407-906 доп.3I	Стоимость конвекторов Комфорт -20, экм	22,60	I5,3I	-	346	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм, м	50,00	I,28 / 0,27	0,02	64	I4	I	0,35	I8
4	EI6-38 7-I	То же, 32 мм; м	6,00	I,62 / 0,27	0,02	I0	2	-	0,35	2
5	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00м	0,56	5,I0 / 4,77	-	3	3	-	5,I6	3
6	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	II,00	0,74 / 0,I0	-	8	I	-	0,I3	I
7	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20мм, шт	I4,00	2,59	-	36	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	475	26	2	-	33
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	475	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	575	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	575	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Раздел 2. 20								
8	Е15-647 I64-8	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток, печных труб за два раза, I00м2	0,0I	46,92 43,75	-	I	-	-	63,90	I
9	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,02	28,64 27,25	0,50 0,I5	I	I	-	4I,00 0,I3	I
I0	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,02	97,36	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,0I	I28,45 35,50	2,02 0,6I	2	-	-	47,20 0,52	I
I2	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	I,38	0,83	-	I	-	-	-	-
I3	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,06	94,I7 48,00	0,05	5	3	-	68,00	4
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I2	4	-	-	7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	487	30	2	-	40
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	475	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	575	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	588	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	45
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
I4	Е20-408 7-8	Решетка пластмассовая РВI20х200, РВ200х200, Iшт	4,00	2,35 I,05	0,08 0,03	9	4	-	I,34 0,03	5
I5	Е20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром/периметром до 900 мм, м2	0,80	8,82 I,I0	0,07 0,02	7	I	-	I,54 0,02	I
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	I6	5	-	-	6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
I6	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза, I00м2	0,0I	94,I7 48,00	0,05	I	-	-	68,00	I
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I7	5	-	-	7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 3. Узел управления								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. Сантехнические работы								
I7	I70648--I28I	Термометр П4.ДЛ.В.Ч-I60 ДЛ.Н.Ч-66, шт	2,00	I,6I	-	3	-	-	-	-
I8	I70648--I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П, шт	2,00	2,85	-	6	-	-	-	-
I9	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	2,00	0,27 0,27	-	I	I	-	0,50	I
20	I704-20I93	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом МП4-У ТУ25-02-II0I-74, шт	I,00	II5,90	-	II6	-	-	-	-
2I	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, шт	I,00	I,02 0,99	-	I	I	-	I,00	I
22	CI30-I039	Кран 3-ходовый I4MI д=I5 мм, шт	2,00	I,85	-	4	-	-	-	-
23	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов поливочных проходных диаметром до 25 мм, шт	2,00	2,44 I,24	0,20 0,06	5	2	-	I,5I 0,05	3
24	EI6-I35 I2-I	То же, до 50 мм, шт	2,00	2,3I I,24	0,20 0,06	5	2	-	I,5I 0,05	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI30-2763	Вентили проходные фланцевые I5кчI9п2 для воды давлением I,6 МПА, (I6 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт	2,00	4,95	-	I0	-	-	-	-
26	CI30-2059	Вентили проходные фланцевые I5с27нжI давлением 64 кгс/см2 диаметром 32 мм, шт	2,00	34,25	-	69	-	-	-	-
27	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм, шт	4,00	I,26	-	5	-	-	-	-
28	CI30-I808	То же, 32 мм, шт	4,00	I,63	-	7	-	-	-	-
29	CI30-I0I5	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные II6БК для жидких сред, давлением I МПА диаметром 25 мм, шт	2,00	3,39	-	7	-	-	-	-
30	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм, шт	2,00	38,05 3,06	0,38 0,I2	76	6	I	3,97 0,I0	8
3I	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм, м	I,00	I,46 0,27	0,02	I	-	-	0,35	-
32	EI6-38 7-I	То же, 32 мм, м	0,50	I,62 0,27	0,02	I	-	-	0,35	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI6-39 7-I	То же, 40 мм, м	I,00	I,84 0,27	0,02	2	-	-	0,35	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	3I9	I2	I	-	I6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3I9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,0I	95,32 49,I5	0,05	I	-	-	68,00	I
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	320	I2	I	-	I7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3I9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
35	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	I0,00	I,69 0,29	0,02 -	I7	3	-	0,37	4
36	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	2,00	I,93 0,29	0,02	4	I	-	0,37	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	2,00	2,I6	-	4	-	-	-	-
38	CI30-87	То же, 25, шт	I,00	3,I5	-	3	-	-	-	-
39	CI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм, шт	I,00	I,26	-	I	-	-	-	-
40	CI30-I79I	То же, 32 мм, шт	I,00	I,49	-	I	-	-	-	-
4I	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	I,00	3,I5 / 0,24	0,02	3	-	-	0,3I	-
42	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,I7	4,99 / 4,66	-	I	I	-	5,I6	I
43	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25мм, м	20,00	3,46	-	69	-	-	-	-
44	EI6-263 24-3	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм, м	3,00	I,86 / 0,90	0,04 / 0,02	6	3	-	I,I7 / 0,02	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	CI59-687	Втулка под фланец диаметром 32 мм, I0шт	0,I0	0,63	-	I	-	-	-	-
46	CI30 д.2	Гибкая подводка к унитазу,шт	I,00	I,I2	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	III	8	-	-	I0
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	III	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
47	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	20,00	I,69 0,29	0,02	34	6	-	0,37	7
48	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	I0,00	I,9I 0,29	0,02	I9	3	-	0,37	4
49	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	3,00	I,93 0,29	0,02	6	I	-	0,37	I
50	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,33	4,99 4,66	-	2	2	-	5,I6	2
5I	CI30-2505	Вентили проходные муфтовые I5БIП диаметром I5 мм, шт	2,00	I,70	-	3	-	-	-	-
52	CI30-2507	То же, 25 мм, шт	3,00	2,92	-	9	-	-	-	-
53	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оценкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	I,00	3,73 0,46	0,04 0,02	4	-	-	0,63 0,02	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	I,00	I9,43 0,64	0,02	I9	I	-	0,82	I
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	96	I3	-	-	I6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	II5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	II5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
55	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным ижли жгутом, м3	0,03	28,64 27,25	0,50 0,I5	I	I	-	4I.00 0,I3	I
56	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-78, м3	0,03	97,36	-	3	-	-	-	-
57	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,02	I28,45 35,50	2,02 0,6I	2	I	-	47,20 0,52	I
58	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК,м2	I,95	0,83	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	8	2	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I04	I5	-	-	I8
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	96	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	II5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел 9. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	3,00	2,86 0,47	-	9	I	-	0,6I	2
60	EI6-34 6-2	То же, I00 мм, м	I5,00	4,69 0,46	0,02	70	7	-	0,58	9
6I	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	I,00	48,46 I,86	0,20 0,06	48	2	-	2,44 0,05	2
62	EI7-4 I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧМ-I700, компл	I,00	96,66 2,30	0,47 0,I4	97	2	-	3,09 0,I2	3
65	EI7-86 6-2	Установка моек МЧ-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах, компл	I,00	65,28 2,07	0,30 0,09	65	2	-	2,7I 0,08	3
64	EI7-I0 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером 550х420х150 мм, компл	I,00	28,97 I,2I	0,09 0,03	29	I	-	I,56 0,03	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	EI7-30 I-7	Установка бидэ фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем размером 600х350х400 мм, компл	I,00	72,38 2,42	0,I2 0,03	72	2	-	3,I0 0,03	3
66	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения; наружный диаметр 2I9 мм, толщина стенки 6 мм, футляр, м	I,00	I4,42 I,I7	0,23 0,08	I4	I	-	I,60 0,07	2
67	EI6-7I 8-4	То же, диам. I59х4 мм, м	I,00	8,29 0,92	0,I4 0,05	8	I	-	I,24 0,04	I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	4I2	I9	-	-	27
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	4I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	499	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	499	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	4I2	I9	-	-	27
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	4I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	499	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	499	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Отдел 7. Газоснабжение								
		Раздел I0. Сантехнические работы								
68	EI6-232 8-I т.ч. к=I,08	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 22х2 мм, м	7,00	I,58 0,5I	0,08 0,03	I0	4	-	0,66 0,03	5
69	EI6-66 8-I т.ч. к=I,08	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м	3,00	3,0I 0,5I	0,08 0,03	9	2	-	0,66 0,03	2
70	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	I0,00	0,37 0,3I	-	4	3	-	0,35	4
7I	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт	I,00	2,37 0,82	0,28 0,08	2	I	-	I,I2 0,07	I
72	CI30-I4I6 письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, четырехгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт	I,00	I08,I2	-	I08	-	-	-	-
73	письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт цена: I2I,I-50=7I,I	I,00	I35,09	-	I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
74	CI30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6БК для жидких сред, давлением I МПА диаметром I5 мм, шт	I,00	I,59	-	2	-	-	-	-
75	CI30-I0I0	Краны проходные натяжные муфтовые 11Ч3БК для газа давлением 0,I МПА, диаметром 50 мм, шт	I,00	5,02	-	5	-	-	-	-
76	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания диаметром 50 мм шт	I,00	62,74 7,49	4,46 I,34	63	7	4 I	9,89 I,I4	I0 I
77	ЕПЭ3-84 в.I тб.56А	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 50 мм, шт	I,00	I3,06 4,09	I,88 -	I3	4	2	5,56	6
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	35I	2I	6 I	-	28 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	73	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I53	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	39I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	35I	2I	6/I	-	28/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I53	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость прочих равбот, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	39I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I802	II0	9 I	-	I47 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	85	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I582	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I39	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I908	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	2I39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I64
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4I	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 0,I58 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 24 чел/час
Сметная заработная плата 0,0I8 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		вариант с гаражом и сауной								
		Отдел I. Отопление								
		Добавить:								
I	EI6-34 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм, м	9,00	I,28 / 0,27	0,02	I2	2	-	0,35	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	3,72	0,95 / 0,32	0,09 / 0,03	4	I	-	0,45 / 0,02	2
3	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	3,72	I5,93	-	59	-	-	-	-
4	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	2,00	2,92	-	6	-	-	-	-
5	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00м2	0,02	95,32 / 49,I5	0,05	2	I	-	68,00	I
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	83	4	-	-	6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	8I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Добавить:								
6	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-200 размером 200х200 мм, Iшт	2,00	2,37 I,08	0,08 0,03	5	2	-	I,34 0,02	3
7	E20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром I000 мм, м2	I,00	9,27 I,I3	0,07 0,02	9	I	-	I,54 0,02	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	E20-743 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом до 0,025 тн, шт	I,00	4,30 3,03	0,I2 0,03	4	3	-	3,80 0,02	4
		Исключить:								
9	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	-0,40	8,85 -I,I3	0,07 0,02	-4	-	-	I,54 0,02	-I
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I4	6	-	-	8
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Добавить:								
I0	EI6-4I 87-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	I5,00	I,70 0,29	0,02	25	4	-	0,37	6
II	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,I5	5,I0 4,77	-	I	I	-	5,I6	I
I2	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I,00	2,I6	-	2	-	-	-	-
I3	CI30-843	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I,00	I,I2	-	I	-	-	-	-
I4	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,03	29,29 27,90	0,50 0,I5	I	I	-	4I,00 0,I2	I
I5	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,03	97,36	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,0I	I29,3I 36,35	2,03 0,62	2	-	-	47,20 0,52	I
I7	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	I,44	0,83	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	36	6	-	-	9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	29	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	34	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I33	I6	-	-	23
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I24	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стьоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на санитарно-технические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I99I года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-6,20	0,95 -0,32	0,09 0,03	-6	-2	-	0,45 0,02	-3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	-	6,20	I5,93	-	-99	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-I05	-2	-	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-I05	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-I28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I05	-2	-	-	-3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-I05	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Отдел 2. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Исключить:								
3	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-2,48	0,95 -0,32	0,09 0,03	-2	-I	-	0,45 0,02	-I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	-2,48	I5,93	-	-40	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-42	-I	-	-	-I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 3. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -35С								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить:								
5	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-I,55	0,95 -0,32	0,09 0,03	-I	-	-	0,45 0,02	-I
6	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	-I,55	I5,93	-	-25	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-26	-	-	-	-I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-26	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	--	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость,ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 4. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Добавить:								
7	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	I,86	0,95 0,32	0,09 0,03	2	I	-	0,45 0,02	I
8	CI30-3002	Стоимость радиаторов МС-I40, экм	I,86	I5,93	-	30	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	32	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	32	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	-I4I	-2	-	-	-4
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	-I4I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-5	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	-I7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-5	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 0,39I тыс.руб
Нормативная трудоемкость 84 чел/час
Сметная заработная плата 0,067 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант с гаражом и сауной								
		Добавить:								
I	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I000шт	0,06	I22,80 39,25	2,32 I,44	7	2	-	56,60 I,22	3
2	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00шт	0,05	45,84 26,00	-	2	I	-	37,20	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц10-975-12	Коробка оконечная, шт	7,00	0,50 0,46	-	4	3	-	I,00	7
4	I504-4544 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛ-I23002 шт	I,00	I8,06	-	I8	-	-	-	-
5	п.4-552	То же, ПМЛ-223002, шт	I,00	22,79	-	23	-	-	-	-
6	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А, шт	2,00	3,82 I,86	0,I3 0,02	8	4	-	2,00 0,02	4
7	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква, I00шт	0,0I	I66,93 I07,50	8,28 4,97	2	I	-	I38,00 4,22	I
8	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном, диаметром до 25 мм, I00м	0,0I	I8,77 I4,50	I,23 0,76	I	-	-	20,90 0,65	-
9	E2I-78 I5-6	То же, 40 мм, I00м	0,05	20,56 I5,00	I,96 I,22	I	I	-	2I,80 I,04	I
I0	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	I,05	53,35 36,00	I3,52 4,06	56	38	I4 4	5I,60 3,45	54 4
II	E2I-I09 20-2	То же, до I0 мм2, I00м	0,I0	58,89 37,50	I4,07 4,23	6	4	I	53,70 3,59	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,0I	4,84 3,49	I,00 0,64	I	-	-	5,07 0,54	-
I3	E2I-94 I7-2	То же, до 6 мм2, I00м	0,05	6,07 4,30	I,27 0,40	I	-	-	6,24 0,34	-
I4	E2I-98 I7-6	То же, каждый последующий провод, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,03	I,87 I,69	-	I	-	-	2,39	-
I5	E2I-99 I7-7	То же, до 6 мм2, I00м	0,I5	2,I7 I,87	-	I	-	-	2,64	-
		Раздел I. Материалы, не учтенные сборником								
I6	I507-I057	Светильник НПП-05хI00, шт	6,00	I4,89	-	83	-	-	-	-
I7	092 с.303	Выключатель брызгозащищенный, шт	6,00	I,I0	-	6	-	-	-	-
I8	CI54-207	Коробка пластмассовая типа У409, шт	7,00	I,96	-	I4	-	-	-	-
I9	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с полвинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,03	257,54	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	CI5I-I09I	То же, 3х2,5 мм2, I000м	0,04	30I,78	-	I2	-	-	-	-
2I	CI5I-I093	То же, 3х6 мм2, I000м	0,04	447,I4	-	I6	-	-	-	-
22	CI5I-I094	То же, 3хI0 мм2, I000м	0,0I	350,92	-	6	-	-	-	-
23	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-Т: ДУ-20, Т-2.8, м	I,00	0,45	-	I	-	-	-	-
24	CII3-I6	То же, ДУ-32, Т-3.2, м	5,00	0,78	-	4	-	-	-	-
25	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	I,00	I9,04	-	I9	-	-	-	-
26	I509-5038	Провод ПАЛ сеч. I,5 мм2, м	4,00	0,5I	-	2	-	-	-	-
27	I509-5038	То же, 4,0 мм2, м	20,00	0,74	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I85	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I85	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I99	-	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I99	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	3I7	54	I5 4	-	77 4
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	43	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	276	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	348	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	84
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	39I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	84
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	67	-	-	-

Составила ведущий инженер Шабе- О.Ф. Шабалина
Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: ЭС.СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость	0,I52	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	25	чел/час
Сметная заработная плата	0,020	тыс.руб

№№ пп	шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант с хозпостройкой								
		Добавить:								
I	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,06	I22,80 39,25	2,32 I,44	7	2	-	56,60 I,22	3
2	E2I-II5 23-3	Установка герметических и полугерметических выключателей, I00шт	0,06	45,84 26,00	-	3	2	-	37,20	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками, с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2,I00м	0,35	53,35 36,00	I3,52 4,06	I9	I3	4 I	5I,60 3,45	I8 I
		Раздел I. Материалы, не учтенные сборником								
4	I507-I057	Светильник НПП-05хI00, шт	6,00	I3,89	-	83	-	-	-	-
5	092 с.303	Выключатель брызгозащищенный, шт	5,00	I,I0	-	5	-	-	-	-
6	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилыми с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,03	257,54	-	8	-	-	-	-
7	CI5I-I09I	То же, 3х2,5 мм2, I000м	0,0I	30I,78	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	98	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	98	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I06	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I27	I7	4 / I	-	23 / I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 0,204 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 28 чел/час
Сметная заработная плата 0,020 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины ед.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
		Вариант с электроплитой								
		Добавить:								
I	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,30	4I,I6 28,80	8,53 2,67	I2	9	3 I	5I,60 3,44	I5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	E2I-I09 20-2	То же, до I0 мм2, I00м	0,I0	46,20 / 30,00	8,87 / 2,78	5	3	I	53,70 / 3,59	5
3	Ц8-522-5	Установка розетки с 3-м заземляющим контактом, компл	I,00	2,32 / I,02	0,05 / 0,0I	2	I	-	2,00 / 0,0I	2
4	Ц8-6I5-I	Электропечь мощностью до I квт, шт	I,00	4,47 / 3,94	-	4	4	-	4,00	4
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	23	I7	4 / I	-	26 / I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
5	CI5I-I093	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми дилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х6 мм2, I000м	0,02	447,I4	-	7	-	-	-	-
6	CI5I-I094	То же, 3хI0 мм2, I000м	0,0I	590,92	-	6	-	-	-	-
7	CI54-I64	Розетка с 3-м заземляющим контактом, шт	I,00	0,29	-	I	-	-	-	-
8	CI54-I63	Вилка к розетке, шт	I,00	0,29	-	I	-	-	-	-
9	24I7-602	Плита электрическая бытовая ЭВ4Ш-5-3-5,8/220 (Лысьва-I0)	I,00	95,00	-	95	-	-	-	-
I0	письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация цена: 78-50=28,Iх39хI,094	I,00	42,58	-	43	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I53	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	II0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	II9	-	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	43	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I62	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I76	I7	4 I	-	26 I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I33	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость,ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ	-	-	-	43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете, руб	-	-	-	204	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I99I года

Сметная стоимость 0,034 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 5 чел/час
Сметная заработная плата 0,003 тыс.руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл з	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант с железобетонными перекрытиями								
		Раздел I. Монтажные работы								
		Добавить:								
I	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00м	0,20	7,26 / 5,40	-	I	I	-	9,70	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI0-972-I2	Защита кабеля металлическими желобами по стене кирпичной, м желоба	7,00	0,8I 0,I5	0,04 0,0I	6	I	-	0,30 0,0I	2
3	E2I-II9 23-7	Установка розеток потолочных, I00шт	0,07	I4,I6 I0,60	-	I	I	-	I9,20	I
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	8	3	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АПВ, с числос жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,02	77,74	-	I	-	-	-	-
5	CI52-I99	То же, 3х2,5 мм2, I000м	0,0I	II2,I8	-	I	-	-	-	-
6	CI54-207	Коробка пластмассовая типа У409, шт	7,00	I,96	-	I4	-	-	-	-
7	CI54-I52	Розетка потолочная, шт	7,00	0,52	-	4	-	-	-	-
8	2405-I464	Крюки У6234 ТУ36-I45I-79, I000шт	0,0I	44,20	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	22	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	29	3	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

Составила ведущий инженер О.Ф. Шабалина

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного жилого дома для индивидуальных застройщиков, со стенами из легкобетонных камней

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	369
Заработная плата, руб	243
Строительные машины, руб	I7I
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	I596
Заработная плата, руб	I089
Строительные машины, руб	264
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	I965
Заработная плата, руб	I332
Строительные машины, руб	435
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	I86
Заработная плата, руб	I38
Строительные машины, руб	9

I	2
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	I28
Заработная плата, руб	80
Строительные машины, руб	23
Прочие работы (устройства связи):	
Затраты труда, чел/час	89
Заработная плата, руб	83
Строительные машины, руб	24
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	2368
Заработная плата, руб	I633
Строительные машины, руб	49I
Нормативная трудоемкость, ч/ч	2924

Составила руководитель группы Р.А. Форафонова

Проверила главный специалист Б.М. Мильман

gost.e-ecolog.ru