ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П-300-285.84

А-Ш-300-285.84

А-IУ-300-285.84

Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

Альбом IX

Сметы для склада класса А - IУ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 20101-09

А-II-300-285.84

А-III-300-285.84

А-IУ-300-285.84

Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

Альбом IX

Сметы для склада класса А-IУ

Стоимость:

Общая	63,23 / 65,03	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	58,64 / 59,39	тыс.руб.
Оборудования	4,59 / 5,64	тыс.руб.
Стоимость I м3 от строительно-монтажных работ	70,23 / 7I,I3	руб.

Утвержден МПС приказ №М-38450 от 09.12.83г.

Разработан "Гипропромтрансстроем"

Введен в действие Гипропромтрансстроем приказ № 179 от 03.09.84 г.

Главный инженер института — А.С.Рождественский

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев

Начальник отдела — В.А.Одиноков

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета на строительство склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона АП-300.....	4
3. Смета № I - общестроительные работы	7
4. Смета № 2 - двери и ставни защитно-герметические	47
5. Смета № 3 - вентиляционная шахта Д-600...	51
6. Смета № 4 - водопровод	55
7. Смета № 5 - канализация	60
8. Смета № 6 - отопление	67
9. Смета № 7 - вентиляция (2 климатическая зона)	74
I0. Смета № 7-I - вентиляция (I климатическая зона)	80
II. Смета № 7-2 - вентиляция (3 климатическая зона)	85
I2. Смета № 7-3 - вентиляция (4 климатическая зона)	91
I3. Смета № 8 - сантехническое оборудование и трубопроводы (I и 2 климатические зоны)	97
I4. Смета № 8-I - сантехническое оборудование и трубопроводы (3 климатическая зона)	105
I5. Смета № 8-2 - сантехническое оборудование и трубопроводы (4 климатическая зона).....	113
I6. Смета № 9 - электроосвещение (I,2,3 климатические зоны)	121
I7. Смета № 9-I - электроосвещение (4 климатическая зона)	128
I8. Смета № I0 - силовое электрооборудование (I,2 климатические зоны).....	135
I9. Смета № I0-I - силовое электрооборудование (3 климатическая зона).....	143
20. Смета № I0-2 - силовое электрооборудование (4 климатическая зона).....	151
2I. Смета № II - слаботочные устройства.....	159
22. Ведомость потребности производственных ресурсов	172

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН-227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для I-го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на металлоконструкции - 8,6%, на санитарно-технические - 13,3%, плановые накопления - 8%.

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона для класса А-IУ-300

Сметная стоимость 63,23 / 65,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого 210,77 / 216,77 руб.

2. I м3 объема здания 75,72 / 77,88 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин	норматив. условно-чистой продукции	наименование един. изм.	кол-во един. изм.	стоим. един., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	49,40 / 49,50	-	-	-	49,40 / 49,50				м3	835,0 / 835,0	59,I6 / 59,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	2	Двери и ставни защитно-герметические	-	0,96	2,72	-	3,68				м3	835,0	4,4I
3	3	Вентиляционная шахта Д-600	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	м3	835	0,72
4	4	Водопровод	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	м3	835	0,65
5	5	Канализация	0,65	0,0I	0,I3	-	0,79	-	-	-	м3	835	0,95
6	6	Отопление	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-	м3	835	0,I5
7	7	Вентиляция	3,53	-	-	-	3,53	-	-	-	м3	835	4,23
	7-3		3,72	-	-	-	3,72	-	-	-	м3	835	4,45
8	8	Сантехническое оборудование и трубопроводы	-	I,58	I,39	-	2,97	-	-	-	м3	835	3,55
	8-2		-	I,93	2,39	-	4,32	-	-	-	м3	835	5,I7
9	9	Электроосвещение	-	0,84	-	-	0,84	-	-	-	м3	835	I,00
	9-I		-	0,82	-	-	0,82	-	-	-	м3	835	0,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I0 I0-2	Силовое электро-оборудование		0,24 0,37	0,27 0,32	- -	0,5I 0,69	- -	- -	- -	м3 м3	835 835	0,6I 0,83
II	II	Слаботочные устройства	0,02	0,I4	0,08	-	0,24	-	-	-	м3	835	0,29
		Итого по объекту	54,87 55,I6	3,77 4,23	4,59 5,64	-	63,23 65,03	- -	- -	- -	м3 м3	835 835	75,72 77,88

Примечание: в числителе дана стоимость для I и 2 климатических зон, в знаменателе - для 4 климатической зоны

Главный инженер института А.С.Рождественский

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила инженер В.П.Беднякова

Проверила главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона А-IУ-300"

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI÷АР8; КЖI÷КЖ23

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 49,40 / 49,50 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого I64,67 / I65,00 руб.

2. I м3 объема здания 59,I6 / 59,28 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
		а) водопонижение									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I258 I30-I ССЦ 4-20 Указан. к ЕРЕР п.2.22	Гидравлическое погружение иглофильтров длиной до 4 м с обсыпкой Цена: I,56+0,04x7,79+ +4,4x0,I	шт	I29	2,3I	-	-	298			
2	I-I270 I3I-I	Извлечение иглофильтров длиной до 4 м	шт	I29	0,7	-	-	90			
3	22-68 5-5 С-I р.Ш п.I74 раб.сила К=0,4	Сборка и разборка водосборного коллектора из стальных труб диаметром I50 мм Цена: (0,46+2,4Ix0,999)+ +0,25x0,4	п.м	50	2,97	-	-	I49			
4	С-I р.Ш пI74	Возврат труб Цена: 2,4Ix0,9	п.м	50	2,I7	-	-	(I08)			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-I272 I32-I С-I р.Ш п.I74	Сборка всасывающего коллектора Цена: 0,27I+2,4I	п.м	90	2,68	-	-	24I			
6	I-I273 I32-2	Разборка всасывающего коллектора	п.м.	90	0,II8	-	-	II			
7	Ц.№2 п33I4	Время работы водопонижающей установки Цена: I,05x6,82	м/см	I80	7,I6	-	-	I289			
8	ЕРЕР-I т.ч.стр.I3 Пр-нт 27-0I-49 п.03-637 I0% на транспорт данные Гидроспецстроя	Затраты на износ иглофильтров Цена: $\frac{I,2xI29x(9,IxI,I)x0,7x2}{I2}$	руб	-	-	-	-	I8I			
		Итого по пункту "а"	руб	-	-	-	-	2259			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) разработка грунта									
9	I-II29 II6-2	Планировка площадки под застройку механизированным способом	I00 м2	5,64	0,35	-	-	2			
I0	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II т.3 т.ч. п.I.I7	Разработка грунта I группы в котловане экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	I323	0,I47	-	-	I94			
		Цена: /6,4I+(I24,39-5I,5)x xI,I5+5I,5xI,I/x0,00I									
II	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II табл.3	То же, в отвал	м3	I43I	0,I48	-	-	2I2			
		Цена: /6,53+(I25,47-52)x xI,I5+52xI,I/x0,00I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-960 80-2 т.ч. п.3.67	Добор грунта II группы вручную Цена: 0,745хI,2	м3	85	0,894	-	-	76			
I3	Ц.№3-84 стр.28	Транспортировка грунта II группы на расстояние до I км I323хI,75	т	23I5	0,29	-	-	67I			
I4	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч. п.I.II табл.3	Перемещение грунта на расстояние до 20 м бульдозером во временный отвал Цена: /(40,8-I4,3)хI,I+ +I4,3хI,05+(32,3-II,3)х хI,I+II,3хI,05/х0,00I	м3	I5I6	0,079	-	-	I20			
I5	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 т.ч.п.I.II табл.3	Перемещение грунта из временного отвала бульдозером на расстояние до 20 м для обратной засыпки	м3	I5I6	0,032	-	-	49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: /(I8,9-6,59)xI,I+									
		+6,59xI,05+(I0,8-3,78)x									
		xI,I+3,78xI,05/x0,00I									
I6	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	м3	I5I6	0,II6	-	-	I76			
I7	I-I95 25-2	Работа на отвале	м3	I323	0,0I32	-	-	I7			
		Итого по пункту "б"	м3	2839	0,53	-	-	I5I7			
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	-	3776			
		II. Днище									
I8	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	274	0,433	-	-	II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00 толщиной I00 мм	м3	27,4	28,4	-	-	778			
20	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора МI00 толщиной 20 мм	м2	269,6	0,67	-	-	I8I			
		Цена: (I7,2+2,04х24,4)х0,0I									
2I	II-47 3-5	Холодная битумная огрунтовка	м2	269,6	0,458	-	-	I23			
22	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	269,6	2,72	-	-	733			
		Цена: I,I8+0,77х2									
23	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦ 2-4	Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора МI00 толщиной 50 мм	м2	269,6	I,44	-	-	388			
		Цена: /I7,2+2,04х24,4+ +(0,39+0,5Iх24,4)х6/х0,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	27-I26 29	Армирование защитного слоя тканой сеткой	м2	269,6	0,0059	-	-	2			
25	С-I р.I п.384	Стоимость тканой сетки	м2	269,6	2,I3	-	-	574			
26	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М300	м3	II3,4	34,85	-	-	3952			
		Цена: 2,27+I,0I5x32,I									
		Объем: 94,7+I8,7=II3,4									
27	С-П р.IУ п.I	Стоимость арматуры А I	т	I,869	270	-	-	505			
28	-"- п.3	Стоимость арматуры А Ш	т	6,473	270	-	-	I748			
29	-"- п.43 прим.	Стоимость арматуры ВрI	т	0,088	392	-	-	34			
		Итого по разделу П	м3	I40,8	64,89	-	-	9I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	8	I0	II	I2
		Ш. Стены									
30	6-96 II-7 ССЦ I-7	Стены наружные монолитные железобетонные из бетона М 300 толщиной до 500 мм	м3	62,6	43,37	-	-	27I5			
		Цена: II,8+I,0I5x3I,I									
3I	6-I53 I4-II ССЦ I-7	Внутренние железобетонные стены, толщиной до I000мм из бетона М 300	м3	27,06	39,04	-	-	I056			
		Цена: 7,47+I,0I5x3I,I									
32	6-I52 I4-I0 ССЦ I-7	То же, толщиной до 500 мм, М 300	м3	6,75	44,97	-	-	304			
		Цена: I3,4+I,0I5x3I,I									
33	6-I5I I4-9 ССЦ I-7	То же, толщиной до 300 мм, М 300	м3	26,8	48,9	-	-	I3II			
		Цена: I7,8+I,0x3I,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	6-I43 I4-I ССЦ I-7 т.ч. табл.2.I	То же, толщиной до I00 мм, М 300 Цена: 56,9+I,0I5x(3I,I+3,64)	м3	0,4	92,I6	-	-	37			
35	С-П р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	2,767 2,780	270	-	-	747 75I			
36	-"- п.I8	Арматура класса А-Ш	т	3,828 3,85I	283	-	-	I083 I090			
37	-"- п.43	Арматурные сетки из стали класса Вр-I	т	0,08	392	-	-	3I			
38	6-84 9-8	Установка закладных деталей	т	0,8I4 0,828	355	-	-	289 294			
39	6-79 9-3	Установка анкеров в стенах	т	0,074	563	-	-	42			
		Итого по разделу Ш	м3	I23,6	6I,6I 6I,74	-	-	76I5 763I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Покрытие									
40	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита перекрытия толщиной 400 мм из бетона М 300	м3	97,3	42,52	-	-	4I37			
		Цена: 8,72+I,0I5x33,3									
4I	С-П р.IУ п.I0	Стоимость арматуры А I	т	2,946	338	-	-	996			
42	-"- п.I2	Стоимость арматуры А Ш	т	5,854	325	-	-	I903			
43	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3 тех.ч. т.2.I	Бетонная стяжка по уклону из бетона М I00 средней толщиной 60 мм	м2	244	I,99	-	-	486			
			м3	I4,6							
		Цена: {22+2,04x(25,8+ +2,47)+/0,5I+0,5Ix(25,8+ +2,47)/x8} x0,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора МI00 толщиной 20 мм Цена: /I4,8+I,58х24,4+ +(0,08+0,I05х24,4)х5/х0,0I	м2	244	0,67	-	-	I63			
45	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Холодная битумная грунтовка Цена: 0,265-0,09I8	м2	244	0,I73	-	-	42			
46	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена: I,I8+0,77х2	м2	244	2,72	-	-	664			
47	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00 толщиной 20 мм Цена: /I4,8+I,58х24,4+ +(0,08+0,I05х24,4)х5/х0,0I	м2	244	0,67	-	-	I63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу IУ	м3	III,9	76,44	-	-	8554			
		У. Перегородки									
48	8-I40-I I5-I	Перегородки из бетонных камней толщиной 90 мм	м3	2,I	42,I	-	-	88			
			м2	23,8							
49	7-285 I7-I	Монтажные крепления перегородок	т	0,086	362	-	-	3I			
50	9-46 7-I	Металлический каркас перегородок в санузлах	т	0,I09	58	-	-	6			
5I	С-П р.I п.2097	Стоимость металлического каркаса	т	0,I09	307	-	-	33			
52	I0-48 8-5	Установка щитовых перегородок из древесно-стружечных плит толщиной 22 мм	м	6,9	2,4	-	-	I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	С-I р.I п.3I9	Стоимость перегородок из древесно-стружечных плит	м2	II,7	I,89	-	-	22			
		Итого по разделу У	м2	35,5	5,55	-	-	I97			
		(в т.ч.металлоконструкции)	(руб.)-		-	-	-	(39)			
		УI. Изоляционные работы									
54	8-27 4-7	Холодная битумная грунтовка	м2	27I	0,9	-	-	244			
55	8-23 4-5 8-26 4-6	Изоляция стен 3-мя слоями гидроизола на битумной мастике	м2	27I	3,88	-	-	I05I			
		Цена: 2,57+I,3I									
56	I5-275 55-I3 ССЦ том I 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00	м2	27I	0,3624	-	-	98			
		Цена: (2I,6+0,6х24,4)х0,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	8-45 5-9	Устройство защитной стенки из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе М I00	м2	27I	4,72	-	-	I279			
		Итого по разделу УI	м2	27I	9,86	-	-	2672			
		УП. Полы									
58	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	м3	I8,2	29,3	-	-	533			
59	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытия бетонные М 200 толщиной 20 мм Цена: I,23-0,I58x2	м2	I77,7	0,9I4	-	-	I62			
60	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2	8,6	0,865	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	II-I35 20-3	Покрытия из плиток керамических на цементно-песчаном растворе М I00 толщиной I2 мм	м2	8,6	4,I7	-	-	36			
62	6-90 II-I	Устройство бетонных ступеней М I00	м3	0,2	32,2	-	-	6			
63	II-II I-II	Набетонка для канала из бетона М I00 (лоток)	м3	0,4	29,3	-	-	I2			
64	6-90 II-I	Устройство стенок приямок из бетона М I00	м3	0,I	32,2	-	-	3			
65	6-84 9-8	Укладка водоотводной трубы Ø 50	т	0,055	355	-	-	20			
		Итого по разделу УП	м2	I86,3	4,I8	-	-	779			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Фекальный резервуар (фекальный металлический бак учтен сантехниками)									
66	34-304 55-I	Покрытие приямка рифленой сталью	м2	0,9	22,I	-	-	20			
67	6-253 29-4	Железнение поверхностей приямка	м2	2,8	0,22	-	-	I			
		Итого по разделу УШ	руб	-	-	-	-	2I			
		IX. Проемы									
68	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках	м2	8,75	2,I8	-	-	I9			
69	С-П р.П п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	6,95	I5	-	-	I04			
70	С-П р.П п.2I8	То же, ДГ 2I-9	м2	I,80	I4,2	-	-	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I	С-I р.I п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнаты	комп.	2	2,97	-	-	6			
72	-"- п.448	То же, в санузлах	комп.	4	2,97	-	-	I2			
73	20-400 7-I	Установка вентиляционных решеток	шт	4	I,42	-	-	6			
74	С-Ш р.I п.I473	Стоимость вентиляционных решеток (I50х490)	м2	0,30							
			шт	4	0,37	-	-	I			
		Итого по разделу IX	м2	9,05	I9,23	-	-	I74			
		X. Отделочные работы									
75	I5-276 55-I4	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	202,7	0,42I	-	-	85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	I5-295 59-2	Затирка бетонных стен и перегородок	м2	356	0,307	-	-	I09			
77	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен и потолков	м2	334 3I9	0,I29	-	-	43 4I			
78	I5-579 I59-9-26	Улучшенная масляная окраска потолков по бетону	м2	37,6 44,0	I,06	-	-	40 47			
79	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	м2	I05 II4	0,767	-	-	8I 87			
80	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска	м2	I09	0,0584	-	-	6			
8I	I5-566 I59-6 I5-564 I59-4 т.ч.п.2.3I табл.2	Масляная окраска дверных блоков в перегородках Цена: 0,2I2х(2,7-0,3)+ +0,75х0,3	м2	8,75	0,73	-		6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза стальных конструкций дверей и стареи (включая анкера)	т	3,722							
			м2	205	0,556	-	-	II4			
		Объем: $\frac{24,5x3,722xI,25}{0,556}$									
83	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска вентиляционных решеток в дверях	м2	0,3	0,556	-	-	I			
		Итого по разделу X	м2	567,8	$\frac{0,85}{0,87}$	-	-	$\frac{485}{496}$			
		XI. Аварийный выход									
84	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	64	0,433	-	-	28			
85	6-I-I I-I	Бетонная подготовка М I00- I00мм	м3	6,4	28,4	-	-	I82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора МI00 - 20 мм	м2	55	0,67	-	-	37			
		Цена: (I7,2+2,04х24,4)х0,0I									
87	II-47 3-5	Холодная битумная грунтовка	м2	55	0,458	-	-	25			
88	II-I6 3-I II-I7 3-2	3 слоя гидроизола на битумной мастике	м2	55	2,72	-	-	I50			
		Цена: I,I8+0,77х2									
89	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦ 2-4	Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора МI00 толщиной 50 мм	м2	55	I,44	-	-	79			
		Цена: /I7,2+2,04х24,4+									
		+(0,39+0,5Iх24,4)х6/х0,0I									
90	27-I26 29	Армирование защитного слоя тканой сеткой	м2	55	0,0059	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9I	С-I р.I п.384	Стоимость тканой сетки	м2	55	2,I3	-	-	II7			
92	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М300	м3	I9,2	34,85	-	-	669			
		Цена: 2,27+I,0I5х32,I									
93	С-II р.IУ п.I	Стоимость арматуры А I	т	0,279	270	-	-	75			
94	-"- п.3	Стоимость арматуры А III	т	0,5I5	270	-	-	I39			
95	-"- п.43 прим.	Стоимость арматуры ВрI	т	0,074	392	-	-	29			
96	6-96 II-7 ССЦ I-7	Устройство наружных монолитных железобетонных стен из бетона М 300	м3	36,I	43,37	-	-	I566			
		Цена: II,8+I,0I5х3I,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97	С-II р.IУ п.I8	Арматура А III	т	I,643	283	-	-	465			
98	-"- п.I6	Арматура А I	т	0,706	270	-	-	I9I			
99	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита покрытия из бетона М 300	м3	I8,5	42,52	-	-	787			
		Цена: 8,72+I,0I5x33,3									
I00	С-II р.IУ п.I0	Арматура А I	т	0,295	338	-	-	I00			
I0I	-"- п.I2	Арматура А III	т	0,505	325	-	-	I64			
I02	7-2I 2-4	Перекрытие сквозникового участка сборными железобетонными плоскими плитами площадью до 5 м2	шт	3	8,06	-	-	24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	ССЦ 8-503	Стоимость плоских плит марки ПIOд-5 из бетона М300	м3	0,24	60,8	-	-	I5			
I04	ССЦ табл.3-I	Арматура класса А III	т	0,028	250	-	-	7			
I05	-"-	Арматура класса А I	т	0,006	229	-	-	I			
I06	6-90 II-I ССЦ I-5	Монолитные бетонные ступени из бетона М 200	м3	I,0	33,88	-	-	34			
		Цена: 5,93+I,02x27,4									
I07	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3 тех.ч. табл.2.I	Укладка бетона по уклону перекрытия МIOO средней толщиной 25 мм	м2	53	0,95	-	-	50			
		Цена: {22+2,04x(25,8+									
		+2,47)+/0,5I+0,5Ix									
		x(25,8+2,47)/xI} x0,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора МI00- 20 мм	м2	53	0,67	-	-	36			
		Цена: /I4,8+I,58х24,4+ +(0,08+0,I05х24,4)х5/х0,0I									
I09	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Холодная битумная грунтовка	м2	53	0,I73	-	-	9			
		Цена: 0,265-0,09I8									
II0	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная изоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	53	2,72	-	-	I44			
		Цена: I,I8+0,77х2									
III	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора МI00--20 мм	м2	53	0,67	-	-	36			
		Цена: /I4,8+I,58х24,4+ +(0,08+0,I05х24,4)х5/х0,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2	20-696 I8-I	Стальные конструкции перильного ограждения	кг	23	0,359	-	-	8			
II3	I8-2I0 24-30а Письмо Госстроя № 82"Д" от II.I0-83г	Установка пластмассового поручня	п.м	I7	I,04	-	-	I8			
		Цена: /75,7хI,25+0,Iх хI,I5+8,2хI,I2/х0,0I									
II4	II-67 II-I II-68 II-2	Верхнее покрытие полов бетоном М 200, толщиной 20 мм	м2	27	0,9I4	-	-	25			
		Цена: I,23-0,I58х2									
II5	I5-276 55-I4	Выравнивание поверхности бетонных потолков цементным раствором	м2	38	0,42I	-	-	I6			
II6	I5-275 55-I3	То же, стен	м2	I32,5	0,358	-	-	47			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	м2	I75	0,0584	-	-	I0			
II8	I2-280 8-5	Парапет обить оцинкованной кровельной сталью	м2	0,66	I,92	-	-	I			
II9	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка дверного блока до 3 м2 с прирезкой приборов Цена: I,63+I,34	м2	I,85	2,97	-	-	5			
I20	С-II р.II п.229	Стоимость дверного блока ДН 20-8-I	м2	I,85	I7,8	-	-	33			
I2I	С-I р.I п.446	Стоимость дверных приборов	компл.I		6,73	-	-	7			
I22	I5-733 20I-6 тех.ч. п.I.3I	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом	м2	0,09	2,67	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23	I5-566 I59-6 тех.ч. п.2.3I табл.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков белилами с добавлением колера	м2	I,85	0,38	-	-	I			
		Цена: 0,2I2xI,8									
I24	9-34 5-I	Установка металлических дверей ДМI	т	0,025							
			м2	I,72	2,79	-	-	5			
I25	С-II р.I п.I973	Стоимость металлической двери ДМI	т	0,025	464	-	-	I2			
I26	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлической двери	т	0,025							
			м2	I,72	0,556	-	-	I			
I27	II-II I-II	Устройство площадки из бетона МI00	м3	0,46	29,3	-	-	I3			
I28	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под площадку	м2	2,I	0,433	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Деформационный шов									
I29	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом Ø 50, пропитанным битумом	м шва	8,8	0,423	-	-	4			
I30	7-706 5I-6	Герметизация стыков мастикой	м	8,8	0,887	-	-	8			
I3I	7-70I 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	м	8,8	0,423	-	-	4			
I32	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов	м	8,8	0,0485	-	-	I			
		Днище									
I33	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М100-50 мм	м2	I,28	I,44	-	-	2			
		Цена: /I7,2+2,04х24,4+ +(0,39+0,5Iх24,4)х6/х0,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34	II-I6 3-I	Дополнительный слой оклеечной гидроизоляции	м2	I,28	I,I8	-	-	2			
I35	II-34 5-3	Слой стеклоткани на мастике	м2	I,28	I,67-		-	2			
I36	II-47 3-5	Грунтовка поверхности	м2	I,28	0,458	-	-	I			
I37	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100- 20 мм	м2	I,28	0,67	-	-	I			
		Цена: (I7,2+2,04х24,4)х0,0I									
I38	II-I6 3-I II-I7 3-2	2 слоя гидроизола на битумной мастике	м2	I,28	I,95	-	-	2			
		Цена: I,I8+0,77									
		Покрытие									
I39	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100 - 20 мм	м2	I,28	0,67	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2-4	Цена: /I4,8+I,58x24,4+ +(0,08+0,I05x24,4)x5/x0,0I									
I40	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Грунтовка поверхности Цена: 0,265-0,09I8	м2	I,28	0,I73	-	-	I			
I4I	II-I6 3-I	Дополнительный слой оклеечной гидроизоляции	м2	I,28	I,I8	-	-	2			
I42	II-34 5-3 примен.	Слой стеклоткани на мастике	м2	I,28	I,67-	-	-	2			
		Стены									
I43	8-20 4-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100 - 20 мм	м2	4,05	I,I4	-	-	5			
I44	8-27 4-7	Грунтовка поверхности	м2	4,05	0,9	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45	8-23 4-5 К-0,5	Дополнительный слой оклеечной гидроизоляции	м2	4,05	I,285	-	-	5			
		Цена: 2,57х0,5									
I46	II-34 5-3	Слой стеклоткани на мастике	м2	4,05	I,67	-	-	7			
		Итого по разделу XI	руб	-	-	-	-	54I8			
		в т.ч. металлоконструкции	(руб)	-	-	-	-	(I7)			
		XII. Опоры под вентиляторы									
I47	9-207 32-I0 С-II р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы	т	0,I28 0,258	387,8	-	-	50 I00			
		Цена: 40,8+347,0									
I48	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I28 0,258							
		Объем: 24,5х0,I28хI,25 / 0,556	м2	7,05 I4,2I	0,556	-	-	4 8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Объем: $\frac{24,5x0,258xI,25}{0,556}$									
		Итого по разделу XII	руб	-	-	-	-	$\frac{54}{I08}$			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)	-	-	-	-	$\frac{(50)}{(I00)}$			
		XIII. Подпорные стенки									
I49	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	II,0	0,433	-	-	5			
I50	6-I-I I-I	Подготовка из бетона МI00 - I00 мм	м3	I,I	28,4	-	-	3I			
I5I	6-96 II-7	Подпорные стенки железобетонные, М200	м3	8,I	39,6	-	-	32I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I52	С-П р.IУ п.I8	Стоимость арматуры А Ш	т	0,078	283	-	-	22			
I53	-"- п.43	Стоимость арматуры BpI	т	0,0I7	392	-	-	7			
		Итого по разделу ХШ	м3	9,2	4I,96	-	-	386			
		Итого по разделам I+ХШ	руб	-	-	-	-	39268 39349			
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб)	-	-	-	-	(I06) (I56)			

Примечание: в числителе дана стоимость для I и 2 климатических зон,
в знаменателе - для 4 климатической зоны

3 климатическая зона

		Вычесть из прямых затрат	руб	-	-	-	-	39268			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		(в т.ч.металло-конструкции)	(руб)	-	-	-	-	(I06)			
I54	9-207 32-I0 С-П р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена: 40,8+347,0	т	0,I28	387,8	-	-	50			
I55	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I28							
		Объем: 24,5х0,I28хI,25 / 0,556	м2	7,05	0,556	-	-	4			
		Добавить:									
I56	9-207 32-I0 С-П р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена: 40,8+347,0	т	0,I83	387,8	-	-	7I			
I57	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	м2	I0,08	0,556	-	-	6			
			т	0,I83							
		Объем: 24,5х0,I83хI,25 / 0,556									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого прямых затрат:	руб	-	-	-	-	3929I			
		(в т.ч.металлоконструкции)	(руб)	--	-	-	-	(I27)			
		Накладные расходы на строительные работы	%	I6,5	39I64	-	-	6462			
		Накладные расходы на металлоконструкции	%	8,6	I27	-	-	II			
		Итого	руб	-	-	-	-	45764			
		Плановые накопления	%	8,0	-	-	-	366I			
		Всего	руб	-	-	-	-	49425			
		Округленно	тыс.руб.	-	-	-	-	49,43			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы													
а)	водопонижение	м3 здан.	835	2259	I6,5	373	2II	2843						5,76/3,40 5,75
б)	разработка грунта	м3	2839	I5I7	I6,5	250	I4I	I908						3,86/0,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Днище	м3	I40,8	9I37	I6,5	I508	852	II497						23,27/81,65 23,23
3	Стены	м3	I23,6	76I5 763I	I6,5	I256 I259	7I0 7II	958I 960I						I9,40/77,52 I9,40/77,68
4	Покрытие	м3	III,9	8554	I6,5	I4II	797	I0762						2I,79 2I,74/96,I8
5	Перегородки	м2	35,5											
а)	строительные			I58	I6,5	26	I5	I99						0,40/5,6I
б)	металлоконструкции			39	8,6	3	3	45						0,09/I,27
6	Изоляционные работы	м2	27I	2672	I6,5	44I	249	3362						6,8I/I2,4I 6,79
7	Полы	м2	I86,3	779	I6,5	I29	73	98I						I,99/5,27 I,98
8	Фекальный резервуар	м3 здан.	835	2I	I6,5	3	2	26						0,05/0,03
9	Проемы	м2	9,05	I74	I6,5	29	I6	2I9						0,44/24,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Отделочные работы	м2	567,8	485 496	I6,5	80 82	46 46	6II 624						I,24/I,08 I,26/I,I0
II	Аварийный выход	м3 здан.	835											
а)	строительные			540I	I6,5	89I	503	6795						I3,75/8,I4 I3,73
б)	металлоконструкции			I7	8,6	I	I	I9						0,04/0,02
I2	Опоры под вентиляторы	м3 здан.	835											
а)	строительные			4 8	I6,5	I I	- I	5 I0						0,0I/0,0I 0,02/0,0I
б)	металлоконструкции			50 I00	8,6 8,6	4 9	4 9	58 II8						0,I2/0,07 0,24/0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Подпорные стенки	м3	835	386	I6,5	64	36	486						0,98/0,58
	Всего по сводке:	руб	39268 39349		6470 6480	3659 3666	49397 49495							I00%

Примечание: в числителе дана стоимость для I и 2 климатических зон,
в знаменателе - для 4 климатической зоны

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила старший инженер З.И.Уманец

Проверила главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта

На приобретение и монтаж защитно-герметических дверей и ставен

Сметная стоимость 3,68 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,72 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I2,27 руб.
2. I м3 объема здания 4,4I руб.

Основание: чертежи № АР-3

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обору-дован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. обору-дован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
					ед. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт 24-07-0I изд. I982г	Двери защитно-герметические ДУ-I-7	шт	3	0,948	2,844	600	I60,47	I03,5	24,I9	I800	456,4	294,4	69
								за I т		7,98				23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.98 ЦМО 2I-2I7 ЕРЕР №39 т.ч.п.3а	Цена: I57х0,87:I,32+ +27,8х0,87+37,7х0,87= =I60,47 руб. I57х0,87:I,32=I03,5р. I2,Iх0,87:I,32=7,98р. 27,8х0,87=24,I9 р.												
2	Пр-нт 24-07-0I изд.I982г ЦМО 2I-2I7 ЕРЕР №39 т.ч.п.3а	То же, ДУ-IУ-3	шт	I	0,287	0,287	300	I60,47 за I т	I03,5	24,I9 / 7,98	300	46,I	29,7	7 / 2
3	-"- п.I30	Ставни герметические СУ-I-I	шт	I	0,348	0,348	255	I60,47 за I т	I03,5	24,I9 / 7,98	255	56	36	8 / 3
4	-"- п.I3I	То же, СУ-IУ-I	"	2	0,0843	0,I69	72	I60,47 за I т	I03,5	24,I9 / 7,98	I44	27,I	I7,5	4 / I
		Итого	руб								2499	586	378	88 / 29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5		Запасные части	%	2							50			
		Итого	руб								2549			
6		Тара и упаковка	%	I,5							38			
		Итого	руб								2587			
7		Транспортные расходы	%	3							78			
		Итого	руб								2665			
8		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							32			
		Итого	руб								2697			
9		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I							25			
		Итого оборудования	руб								2722			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0		Накладные расходы	%	80	378							302		
		Итого	руб									888		
II		Плановые накопления	%	8								7I		
		Итого	руб								2722	959	378	88/29
		Всего по смете	руб									368I		
		в том числе:												
		оборудование	руб								2722			
		монтажные работы	руб									959		
		строительные работы	руб									59		
		Затраты труда	ч/дн.									II5		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела В.А.Одиноков
Составила старший инженер З.И.Уманец
Проверила главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона

На общестроительные работы железобетонной вентшахты приточной вентиляции μ=I,2 м Д=600

Основание: чертежи № ТДК-Н-I-70 часть II разд.II ал.2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на одного укрываемого 2,0 руб.

2. I м3 объема здания 0,72 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-3 I-3	Основание из песка	м3	3,5	I0,4	-	-	36			
2	I5-275 55-I3	Затирка стен цементным раствором	м2	3,5	0,358	-	-	I			

20101-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-55 8-I ССЦ 2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3	м2	2,0	0,63	-	-	I			
			м3	0,04							
		Цена: (I7,2+2,04х22,3)х0,0I									
4	С-I р.I п.383	Прокладка стальной плетеной сетки	м2	I,7	I,I8	-	-	2			
			кг	2,8							
5	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦ 2-4	Заполнение цементным раствором МI00 козырька оголовка слоем 90 мм	м2	0,7	2,5	-	-	2			
			м3	0,063							
		Цена: /I7,2+2,04х24,4+									
		+(0,39+0,5Iх24,4)хI4/х0,0I									
6	II-II I-II ССЦ I-I3	Подготовка из бетона М 50	м3	0,47	28,3I	-	-	I3			
		Цена: 2,5+I,02х25,3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	6-223 26-I	Монолитная железобетонная шахта из бетона М300	м3	3,I2	64,7	-	-	202			
8	С-П р.IУ п.I6	Стоимость арматуры А I	т	0,025	270	-	-	7			
9	-"- п.I8	Стоимость арматуры А Ш	т	0,I89	283	-	-	53			
I0	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкций	т	0,35	44I	-	-	I54			
II	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	т	0,I29							
		Объем: 24,5х0,I29хI,25 / 0,556	м2	7,I	0,556	-	-	4			
		Итого	руб	-	-	-	-	475			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	78			
		Итого	руб	-	-	-	-	553			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8,0	-	-	-	44			
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	597			
		Округленно	т.руб.	-	-	-	-	0,60			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила ст.инженер З.И.Уманец

Проверила гл.специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона

На водопровод

Основание: чертежи № ВК-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого I,80 руб.

2. I м3 объема здания 0,65 руб.

№ пп	№ укрупн. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	С 3-II I7-92 I7-93 8-I;8-2	Бак для питьевой воды $\mathcal{V}$ =I,8 м3 9,55+I,66+0,58Ix280	шт	I	I73,89	-	-	I74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	С 3-I022	Кран водоразборный Ø I5	шт	I	I,00			I			
3	I6-II7 I2-I	Задвижка 30ч6бр Ø 50 мм	шт	I	I7,4			I7			
4	С 3-78	Вентиль Ø I5 мм I5Б3рк	шт	3	0,95			3			
5	С 3-80	То же, Д-25 мм	шт	3	I,63			5			
6	I6-I85 I6-2	Поливочный кран Ø 25	шт	2	2,07			4			
7	С 3-I484	Рукав резинотканевый Ø 25	м	40	2,23			89			
8	I8-226 I5-2	Манометр	шт	I	3,9I			4			
9	I6-4I 7-3	Трубы стальные водогазопроводные Ø I5х2,5 мм	м	3I,0	I,2			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-43 7-3	То же, Ø 25х2,8 мм	м	27,0	I,36			37			
II	I6-46 7-4	То же, Ø 50х3,0 мм	м	I,5	2,2I	-	-	3			
I2	I6-2I9 22	Испытание системы	м	59,5	0,039			2			
		Итого	руб					376			
		Накладные расходы	%	I3,3				50			
		Итого	руб					426			
		Плановые накопления	%	8				34			
		Итого по I разд.	руб					460			
		Строительные работы									
I	22-429 29-I Сб.п.3- -I776	Фланцы приварные Ø 50 0,46+0,94	шт	I	I,40	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	22-430 29-2 Сб.ц.3- -I777	То же, ∅ 65 мм 0,64+I,I5	шт	I	2			2			
3	I6-2 I-2 С I-697	Трубы ЧНР ∅ 65 мм 3,29+I,0Ix2,88	м	3	6,20	-	-	I9			
4	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	I5,0	0,556			8			
5	I-942	Разработка сухого грунта II кат.вручную глубиной до 3 м	м3	I0	I,42			I4			
6	I-968	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I0	0,46			5			
7	С I-999 Сб.ц.3- п.463	Крепление стенок траншей инвентарными щитами 0,23+0,24x5,I4	м3	I0	I,46			I5			
		Итого	руб					64			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5				I0			
		Итого	руб					74			
		Плановые накопления	%	8				6			
		Итого по П разделу	руб					80			
		Всего по смете	руб					540			
		в том числе:									
		I. Сантехнические работы						460			
		2. Строительные работы						80			

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев

Начальник отдела — А.А.Кутурин

Составила инженер — А.И.Николаева

Проверила рук.группы — Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона"

На канализацию

Основание: чертежи № ВК-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,79 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого 2,63 руб.

2. I м3 объема здания 0,95 руб.

№№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-2II С 3-I600 I3-3	Ручной поршневой насос "Родник" 4,60+22,IxI,25	шт	I	32,22			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	С 3-850	Клапан обратный Ø 25 мм	шт	I	I,II			I			
3	3-78	Вентиль Ø 25 мм I5Б3р	шт	I	0,95			I			
4	I7-92 I7-93 С 3-II 8-I, 8-2	Бак фекальный ВФ-2 9,55+I,66+0,58Iх280	шт	I	I73,89			I74			
5	I7-22 I-5	Умывальник прямоугольный	шт	2	I8,5			37			
6	I7-75 5-I	Писсуар настенный	шт	I	6,8			7			
7	I7-57 4-I	Унитаз "Компакт"	шт	3	23,2			70			
8	I6-II9 I2-2	Задвижка 30ч6бр Ø I00 мм	шт	I	29			29			
9	I6-30 5-I	Трубы чугунные Ø 50 мм	м	I	3,2I			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-3I 5-2	То же, ∅ I00 мм	м	5,0	4,59			23			
II	I6-69 8-3	Трубы стальные электросварные ∅ I08х4 мм	м	4,0	3,I2			I2			
I2	I6-28 4-2	Трубы чугунные ∅ I00 мм в траншее	м	7,5	3,0I			22			
		Итого	руб					4II			
		Накладные расходы	%	I3,3				55			
		Итого	руб					466			
		Плановые накопления	%	8				37			
		Итого по I разделу	руб					503			
		П. Строительные работы									
I	I6-43 7-3	Трубы стальные ∅ 25х2,8 мм	м	6	I,36			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	22-I25 9-I	Нормальная противо-коррозийная изоляция	м	6	0,42			3			
3	22-429 29-I Сб.ц.3 п.I773	Фланцы приварные Ø 25 0,46+0,6I	шт	2	I,07			2			
4	22-43I 29-3 п.I779 Сб.ц.3	То же, д-I00 мм 0,84+I,54	шт	9	2,38			2I			
5	I5-6I4 I64-8	Окраска бака масляной краской за 2 раза	м2	7	0,556			4			
6	I-942	Разработка грунта в грунтах II кат. вручную на глубину до 3 м	м3	22,5	I,42			32			
7	I-968	Обратная засыпка грунта вручную	м3	22,5	0,46			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-999 Сб.т.3 п.403	Крепление стенок траншей инвентарными щитами	м3	22,5	I,46			33			
		0,23+0,24х5,I4									
		Итого	руб					II3			
		Накладные расходы	%	I6,5				I9			
		Итого	руб					I32			
		Плановые накопления	%	8				I0			
		Итого по П разделу	руб					I42			
		Ш. Монтажные работы									
I	I2.802,5 т.ч.п.26	Задвижка с эл.приводом Д-I00 мм 30ч906бр	шт	I	8,36	3,38х хI,25= =4,22		8		4	
		7,52+3,38х0,25									
		Итого	руб					8			
		Накладные расходы	%	80	4			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8				I			
		Итого по Ш разделу	руб					I2			
		IУ. Оборудование									
I	Пр-нт 23-07 п.I052	Задвижка с электродвигателем Д-I00мм 30ч906бр	шт	I	I23			I23			
		Итого	руб					I23			
		Начисление на оборудование	%	7				9			
		Итого по IУ разделу						I32			
		Всего по смете						789			
		В том числе:									
		I) Сантехнические работы						503			
		2) Строительные работы						I42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		3) Монтажные работы						I2			
		4) Оборудование						I32			

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев

Начальник отдела — А.А.Кутурин

Составила инженер — А.И.Николаева

Проверила рук.группы — Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

На отопление

Основание: чертежи № ОВ-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 0,43 руб.
2. 1 м3 объема здания 0,15 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расценн., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость един.,руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы									
1	16-35 7-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=15 мм	м	25	0,86	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-367-I	То же, Д=20 мм	м	77	0,9I			70			
3	Сб.ч.Ш п.9I	Вентиль запорный марки I5кчI8п Д-I5 мм	шт	3	I,2	-		4			
4	I6-2I922	Испытание системы	м	I02	0,0394			4			
		Итого	руб					I00			
		Накладные расходы	%	I3,3				I3			
		Итого	руб					II3			
		Плановые накопления	%	8				9			
		Итого	руб					I22			
		Пуск и регулировка от НУЧШ	%	2	53			I			
		Итого по I разделу	руб					I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Строительные работы									
5	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	I2,76	0,556			7			
		Итого	руб					7			
		Накладные расходы	%	I6,5				I			
		Итого	руб					8			
		Плановые накопления	%	8				I			
		Итого по П разделу	руб					9			
		Всего по смете для t -30°, -20°	руб					I32			
		В том числе:									
		I. Сантехнические работы	руб					I23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы	руб					9			
		Для t -40° исключить:									
		I. Сантехнические работы									
6	I6-36 7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д=20 мм	м	77	0,9I			70			
		Итого	руб					70			
		Накладные расходы	%	I3,3				9			
		Итого	руб					79			
		Плановые накопления	%	8				6			
		Итого	руб					85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	2	35			I			
		Итого по I разд. для t -40° исключить:									
		Для t -40° добавить									
		I. Сантехнические работы									
7	I6-37 7-I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Д=25 мм	м	77	I,03			79			
		Итого	руб					79			
		Накладные расходы	%	I3,3				II			
		Итого	руб					90			
		Плановые накопления	%	8				7			
		Итого	руб					97			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	2	35			I			
		Итого по I разделу для t -40° добавляется	руб					98			
		П. Строительные работы									
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов Д=25 мм за 2 раза	м2	2,3I	0,556			9			
		Итого	руб					9			
		Накладные расходы	%	I6,5				I			
		Итого	руб					I0			
		Плановые накопления	%	8				I			
		Итого по II разд.	руб					II			
		для t -40° добавляется	руб								
		Всего по смете для t -40°	руб					I55			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе:									
		Сантехнические работы						I35			
		Строительные работы	руб					20			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила ст.инженер Е.Т.Масленникова

Проверила руководитель группы А.А.Полякова

20101-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона"

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-3

Составлена в ценах 1984 г.

2-я климатическая зона

Сметная стоимость 3,53 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 11,77 руб.
2. 1 м3 объема здания 4,23 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I(47)-8I стр.85 20-722,20-2	Установка электроручного вентилятора ЭРВ-600/300 с эл/двигателем 4АА63 680хI,I+I2,2	шт	2	760,2	-	-	I520	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг 20-722 20-2	То же, типа ЭРВ-72-3 с эл/двигателем 4А7IА6 272хI,I+I2,2	шт	I	3II,4	-	-	3II	-	-	-
3	-"- стр.86 20-764 27-I	Фильтр ФЯР 7+0,25х3,46	"	3	8	-	-	24	-	-	-
4	20-474 9-I Сб.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная Р3I5Р 0,96+8,27	"	2	9,23	-	-	I8	-	-	-
5	20-485 I0_2 Сб.ч.Ш п.I387	Установка коробки для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I+0,45	кг	I68	0,493I	-	-	83	-	-	-
6	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм Д-I00 мм	м2	0,3I4	7,3I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-2 I-I	То же, Д=200 мм	м2	4,4I	5,35	-	-	24	-	-	-
8	20-4 I-I	То же, Д=3I5 мм	"	57,42	5,2I	-	-	299	-	-	-
9	20-5 I-2	То же, Д=355 мм	"	22,3	4,69	-	-	I05	-	-	-
I0	20-408 ЭСН-84 7-I	Решетка щелевая Р200-П	шт	4	I,63	-	-	7	-	-	-
II	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20 проволока б=I,6 мм	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
I2	Сб.ч.Ш п.I883	Движок на воздуховоде 200хI50 (h)	шт	I7	303	-	-	52	-	-	-
I3	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	км	0,086	650	-	-	56	-	-	-
		Итого	руб					2505			
		Накладные расходы	%	I3,3				333			
		Итого	руб					2838			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8				227			
		Итого	руб					3065			
		Пуск и регулировка от НУЧШ	%	5	-	3I9	-	I6	-	-	-
		Итого по I разделу	руб					308I			
		II. Строительные работы									
I4	I-960 80-2	Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89	-	-	-
I5	I-968 8I-2	Обратная засыпка	"	I20	0,46	-	-	55	-	-	-
I6	22-74 5-II 0I-I3 таб.8.I	Подземная прокладка трубопровода Д=480х9 мм	м	I0	I4,75	-	-	I48	-	-	-
		I,3I+I2,4xI,089x0,995									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб, проложенных в земле	м	I0	I,7I	-	-	I7	-	-	-
I8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	м2	84,44	0,556	-	-	47	-	-	-
		Итого	руб					356			
		Накладные расходы	%	I6,5				59			
		Итого	руб					4I5			
		Плановые накопления	%	8				33			
		Итого по П разделу	руб					448			
		Итого по смете	руб					3529			
		В том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехнические работы	руб					3081			
		Строительные работы	руб					448			

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев

Начальник отдела — М.М.Грушкевич

Составила ст.инженер — Е.Т.Масленникова

Проверила руководитель группы — А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-I

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-3

Составлена в ценах 1984 г.

I климатическая зона

Сметная стоимость 3,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на I укрываемого 11,77 руб.
2. I м3 объема здания 4,23 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг стр.85 20-722,20-2	Установка эл/вентилятора типа ЭРВ 600/300 с электродвигателем 4АА63 N=0,55 квт	шт	2	760,2	-	-	I520	-	-	-
		680xI,I+I2,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)- стр.84 20-722 20-2	То же, типа ЭРВ 72-3 с эл/двигателем 4А7IА6 272хI,IхI2,2	шт	I	3II,4	-	-	3II	-	-	-
3	-"- стр.86 20-764 27-I	Фильтр ФЯР 7хII+0,25х3,46	"	3	8,57	-	-	26	-	-	-
4	20-474 9-I Сб.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная РЗI5Р 0,96+8,27	"	2	9,23	-	-	I8	-	-	-
5	20-485 I0-2 Сб.ч.Ш п.I387	Установка коробки для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I+0,45	кг	I68	0,493I	-	-	83	-	-	-
6	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм Д=I00 мм	м2	0,3I	7,3I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-2 I-I	То же, Д=200 мм	м2	4,4I	5,35	-	-	24	-	-	-
8	20-4 I-I	То же, Д=3I5 мм	м2	77,22	5,2I	-	-	402	-	-	-
9	20-408 7-I	Решетка щелевая Р200-П	шт	4	I,63	-	-	7	-	-	-
I0	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
II	Сб.ч.Ш п.I383	Движок на воздуховоде 200хI50	шт	I7	3,03	-	-	52	-	-	-
I2	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	км	0,086	650	-	-	56	-	-	-
		Итого	руб					2505			
		Накладные расходы	%	I3,3				333			
		Итого	руб					2838			
		Плановые накопления	%	8				227			
		Итого	руб					3065			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5	3I5	-	-	I6			
		Итого по I разделу	руб					308I			
		П. Строительные работы									
I3	I-960 80-2	Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89	-	-	-
I4	I-968 8I-2	Обратная засыпка	"	I20	0,46	-	-	55	-	-	-
I5	22-74 5-II 0I-I3 таб.8.I	Подземная прокладка трубопровода Д=480х9 мм I,3I+I2,4хI,089х0,995	м	I0	I4,75	-	-	I48	-	-	-
I6	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб, проложенных в земле	м	I0	I,7I	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	82	0,556	-	-	46	-	-	-
		Итого	руб					355			
		Накладные расходы	%	I6,5				59			
		Итого	руб					4I4			
		Плановые накопления	%	8				33			
		Итого по П разделу	руб					447			
		Всего по смете	руб					3528			
		В том числе:									
		Сантехнические работы	руб					308I			
		Строительные работы	руб					447			

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев
Начальник отдела — М.М.Грушкевич
Составила ст.инженер — Е.Т.Масленникова
Проверила руководитель группы — А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

А-П,Ш,ТУ-300-265.84 ал.IX

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-4

Составлена в ценах 1984 г.

3-я климатическая зона

Сметная стоимость 6,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 21,63 руб.
2. 1 м3 объема здания 7,77 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг стр.85 20-722	Установка электро-ручного вентилятора типа ЭРВ-600/300 с эл/двигателем 4АА63 680хI,I+I2,2	шт	5	760,2	-	-	380I	-	-	-

85

20101-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг 20-722 20-2	То же, типа ЭРВ--72-3 с эл/двигателем 4А7IА6 стр.84 272хI,I+I2,2	шт	I	3II,4	-	-	3II	-	-	-
3	-"- стр.86 20-764 27-I	Фильтр ФЯР 7+0,25х3,46	"	3	8	-	-	24	-	-	-
4	20-474 9-I Сб.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная Р3I5Р 0,96+8,27	шт	2	9,23	-	-	I8	-	-	-
5	20-485 I0-2 Сб.ч.Ш п.I387	Установка коробки для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I+0,45	кг	I68	0,493I	-	-	23	-	-	-
6	20-408 7-I	Решетка щелевая Р200-П	шт	4	I,63	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
8	Сб.ч.Ш п.I883	Движок на воздуховоде 200хI50	шт	I7	3,03	-	-	52	-	-	-
9	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д=I00 мм	м2	0,3I4	7,3I	-	-	9	-	-	-
I0	20-2 I-I	То же, Д=200 мм	"	8,2	5,35	-	-	44	-	-	-
II	20-4 I-I	То же, Д=3I5мм	"	45,54	5,2I	-	-	237	-	-	-
I2	20-5 I-2	То же, Д=355 мм	"	39,03	4,69	-	-	I83	-	-	-
I3	20-5 I-2	То же, Д=400 мм	"	7,56	4,69	-	-	35	-	-	-
I4	20-6 I-2	То же, Д=500 мм	"	7,85	4,84	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	25-428 36_I	Испытание системы на герметичность	км	0,I06	650	-	-	69	-	-	-
		Итого	руб					4908			
		Накладные расходы	%	I3,3				653			
		Итого	руб					556I			
		Плановые накопления	%	8				445			
		Итого	руб					6606			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5		405		20			
		Итого по I разделу	руб					6026			
		П. Строительные работы									
I6	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншее	м3	I20	0,745	-	-	89	-	-	-
I7	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	"	I20	0,46	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	22-74 5-II 0I-I3 табл.8.I	Подземная прокладка трубопровода Д=480х9 мм	м	I0	I4,75	-	-	I48	-	-	-
		I,3I+I2,4xI,089x0,995									
I9	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб, проложенных в земле	м	I0	I,7I	-	-	I7	-	-	-
20	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	I08,5	0,556	-	-	60	-	-	-
		Итого	руб					369			
		Накладные расходы	%	I6,5				6I			
		Итого	руб					430			
		Плановые накопления	%	8				34			
		Итого по II разделу	руб					464			
		Всего по смете	руб					6490			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе:									
		Сантехнические работы	руб					6026			
		Строительные работы	руб					464			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила ст.инженер Е.Т.Масленникова

Проверила руководитель группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

А-П.Ш, ГУ-300-285.84 ал.IX

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

На вентиляцию

Основание: чертежи №

Составлена в ценах 1984 г.

4-я климатическая зона

Сметная стоимость 3,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 12,40 руб.
2. 1 м3 объема здания 4,45 руб.

№ пп	№ укруп. сметн. норм, единич. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг стр.85 20-722 20-2	Установка электроручного вентилятора типа ЭРВ-600/300 с эл/двигателем 4АА63	шт	7	760,2	-	-	I520	-	-	-
		680xI,I+I2,2									

91

20101-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I стр.84 20-722 20-2	То же, типа ЭРВ-72-2 с эл/двигателем 4А7IА6 272хI,I+I2,2	шт	I	3II,4	-	-	3II	-	-	-
3	-"- стр.86 20-764 27-I	Фильтр типа ФЯР 7+0,25х3,46	"	3	8	-	-	24	-	-	-
4	20-474 9-I Сб.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная типа РЗI5Р 0,96+8,27	"	3	9,23	-	-	28	-	-	-
5	20-485 I0-2 Сб.ч.Ш п.I387	Установка коробки для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I+0,45	кг	I68	0,493I	-	-	32	-	-	-
6	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-408 7-I	Решетка щелевая Р200-П	шт	4	I,63	-	-	7	-	-	-
8	Сб.ч.Ш п.I883	Движок на воздуховоде 200хI50	"	I7	3,03	-	-	52	-	-	-
9	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д=I00 мм	м2	I	7,3I	-	-	7	-	-	-
I0	20-2 I-I	То же, Д=200 мм	"	8,82	5,35	-	-	47	-	-	-
II	20-4 I-I	То же, Д=3I5 мм	"	45,54	5,2I	-	-	237	-	-	-
I2	20-5 I-2	То же, Д=355 мм	"	42,4	4,69	-	-	I99	-	-	-
I3	20-5 I-2	Воздуховоды Д=400мм	"	8,82	4,69	-	-	4I	-	-	-
I4	20-6 I-2	То же, Д=500 мм	"	I,I	4,84	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	км	0,II5	650	-	-	75	-	-	-
		Итого	руб					2637			
		Накладные расходы	%	I3,3				35I			
		Итого	руб					2988			
		Плановые накопления	%	8				239			
		Итого	руб					3227			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5		453		23			
		Итого по I разд.	руб					3250			
		П. Строительные работы									
I6	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншее	м3	I20	0,745	-	-	89	-	-	-
I7	I-968 8I-2	Обратная засыпка	"	I20	0,46	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	22-74 5-II 0I-I3 табл.8.I	Подземная прокладка трубопроводов Д=480х9 мм	м	I0	I4,75	-	-	I48	-	-	-
		I,3I+I2,4xI,089x0,995									
I9	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб, проложенных в траншее	м	I0	I,7I	-	-	I7	-	-	-
20	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	II8	0,556	-	-	66	-	-	-
		Итого	руб					375			
		Накладные расходы	%	I6,5				62			
		Итого	руб					437			
		Плановые накопления	%	8				35			
		Итого по П разд.	руб					472			
		Всего по смете	руб					3722			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе:									
		Сантехнические работы	руб					3250			
		Строительные работы	руб					472			

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев

Начальник отдела — М.М.Грушкевич

Составила старший инженер — Е.Т.Масленникова

Проверила руководитель группы — А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,97 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 1,39 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого 9,90 руб.
2. 1 м3 объема здания 3,55 руб.

I-я и 2-я климатические зоны

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
						нетто	обору-дован.	монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	обору-дован.	монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
					единицы изм.	общая изм.								
I	2	3	4	5	6	7	8	8	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	Госстрой	Фильтр-погло-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	СССР Инф.сб. вып.I (47-)8Iг I8-392-3	титель ФПУ-200	шт	6	0,058	0,348	90	36	28,6	3,24 I,49	540	2I6	I72	I9 9
2	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д=20 мм	м	8	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	4	3	-
3	I2-2-9	То же, из стальных электросварных Д=2I9х6 мм	т	0,4I	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	2I	I5	4 2
4	I2-2-9	То же, Д=325х7 мм	"	0,I3	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	7	5	I I
5	I2-2-I0	То же, Д=426х7	"	0,062	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	2	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-482-II	Присоединение эл/двигателей к эл/сети	шт	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04 / -	-	8	6	-
7	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I 2I-30-5	Клапан избыточного давления КИД-200	"	2	0,07	0,I4	39	25,6	I6,6	0,38 / 0,I3	78	5I	33	I / -
8	Доп.3к I7-04-7Iг п2-877 II-II40 К=I,05	Расходомер типа РМ 56х0,8	"	I	-	-	44,8	I4,9I	7,I4	-	45	I5	7	-
9	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I стр. 2I-250 К=I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	I	0,053	0,053	I30	44,63	I7,75	2,5I / 0,5I	I30	45	I8	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг стр. 9-I22	Устройство противовзрывное МЗС открытое 50,2xI,086	шт	2	0,0I8	0,036	54	54,52 за т	23,I	4,07 / I,22	I08	2	I	-
II	-"- 9-I22	То же, типа УЗС-I	"	2	0,043	0,086	63	54,52 за т	23,I	4,07 / I,22	I26	5	2	-
I2	2I-30-9	Ручной герметический клапан 0II2.200	шт	3	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	70	43	I / -
I3	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I стр. 2I-30-I0	То же, 0II2.300	"	5	-	-	46	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	230	267	I8I	3 / I
I4	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ-Н	"	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-

20101-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый марки I5кчI8п Д=20 мм	шт	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
		Итого	руб								I276	7I6	490	
		Запасные части	%	2							26			
		Итого	руб								I302			
		Тара и упаковка	%	I,5							20			
		Итого	руб								I322			
		Транспортные расходы	%	3							40			
		Итого	руб								I362			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							I6			
		Итого	руб								I378	7I6	490	33/I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I			I302				I3	-	-	-
		Итого									I39I	7I6	490	33/I4
		Накладные расходы	%	80							-	392	-	-
		Итого	руб								I39I	II08	490	33/I4
		Плановые накопления	%	8							-	89	-	-
		Итого по I разделу	руб								I39I	II97	490	33/I4
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I6	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг стр. 3IxI,I	Ручной герметический клапан 0II2.200	шт	3	-	-	-	34,I	-	-	-	I02	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Сб.ч.Ш п.92	Вентиль типа I5кчI8П Д=20 мм	шт	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
I8	Сб.ч.I п.I4 разд.Ш	Трубы стальные водогазопровод-ные Д=20 мм	м	8,24	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
		8xI,03												
I9	Сб.ч.У п.3358 разд.IX	То же, стальные эл/сварные Д=2I9x6 мм	т	0,43	-	-	-	346,5	-	-	-	I49	-	-
		0,4IxI,04												
		385x0,9												
20	Сб.ч.У разд.X п.3377	То же, Д=325x7	т	0,I4	-	-	-	320,4	-	-	-	45	-	-
		0,I3xI,04												
		356x0,9												
2I	-"- п.3392	То же, Д=426xI,04	"	0,064		-	-	333	-	-	-	2I	-	-
		0,062xI,04												
		370x0,9												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	-"- п.3333	То же, бесшовные горячекатанные Д=I08х4	т	0,064		-	-	443	-	-	-	28	-	-
		0,062хI,04												
		492х0,9												
		Итого	руб									35I		
		Плановые накопления	%	8								28		
		Итого по П разделу	руб									379		
		Итого по смете	руб								I39I	I576	490	33 I4
		Всего по смете	руб									2967		
		В том числе:												
		Оборудование	руб								I39I			
		Монтажные работы	руб									I576		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила ст.инженер Е.Т.Масленникова
Проверила руководитель группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-I

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,45 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,59 тыс.руб.
б) монтажных работ I,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I4,83 руб.
2. I м3 объема здания 5,33 руб.

3-я климатическая зона

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					ед. изм.	общая	оборудован.	монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	оборудован.	монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	Госстрой	Фильтр-погло-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I I8-392-3	титель ФП-300	шт	5	0,I3	0,65	I02	36	28,6	3,24 I,49	5I0	I80	I43	I6 8
2	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I 2I-250 К-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	2	0,053	0,I06	I30	44,63	I7,75	2,5I 0,5I	260	89	36	5 I
3	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство типа МЗС	"	2	0,0I8	0,036	54	54,52 за т	23,I	4,07 I,22	I08	2	I	-
4	-"- 9-I22	То же, типа УЗС-I	"	2	0,043	0,086	63	54,52 за т	23,I	4,07 I,22	I26	5	2	-
5	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I 2I-30-5	Клапан избыточного давления КИД-200	"	2	0,007	0,0I4	39	25,6	I6,6	0,38 0,I3	78	5I	33	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Доп.Зк I7-04-7Iг п.2-877 II-II40 К-I,05	Расходомер РМ 56х0,8	шт	I	-	-	44,8	I4,9I	7,I4	-	45	I5	7	-
7	I7-04 п.2-047I II-96-I	Тягонапоромер типа ТНЖ-Н	"	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-
8	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I 2I-30-I0	Ручной герметический клапан типа 0II2.300	"	6	-	-	46	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	276	320	2I7	4 / I
9	-"- 2I-30-I0	То же, 0I28.400	"	2	-	-	480	54,3	36,I	0,6 / 0,2I	960	I09	72	I / -
I0	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый типа I5кчI8П Д=20 мм	"	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I2-2-9	Трубопровод из стальных эл/сварных труб Д=2I9х6мм	т	0,284	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	I5	II	3 2
I2	I2-2-9	То же, из стальных эл/сварных Д=325х7 мм	"	0,66	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	34	25	7 4
I3	I2-2-I0	То же, Д=426х7 мм	"	0,25	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	9	6	2 I
I4	I2-I-I	Прокладка стальных водогазопроводных труб Д=20 мм	м	8	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	4	3	-
I5	8-482-II	Присоединение эл/двигателей к эл/сети	шт	6	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	I6	II	-
		Итого	руб								2382	852	569	39 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы	%	80					569		-	455		
		Итого	руб								2382	I307	569	39/I7
		Плановые накопления	%	8							-	I05	-	-
		Итого	руб								2382	I4I2	569	39/I7
		Запасные части	%	2							48			
		Итого	руб								2430	I4I2	569	49/I7
		Тара и упаковка	%	I,5							36			
		Итого	руб								2466	I4I2	569	39/I7
		Транспортные расходы	%	3							74	-	-	-
		Итого	руб								2540	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							30			
		Итого	руб								2570	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I	-	-	2430	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по I разделу	руб								2594	I4I2	569	39/I7
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I6	Сб.ч.Ш п.92	Вентиль запорный I5кчI8П Д=20 мм	шт	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
I7	Сб.ч.I р.Ш п.I4	Трубы водогазопроводные Д=20 мм	м	8,24	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
		8хI,03												
I8	Сб.ч.У п.3358 р.IX	То же, стальные эл/сварные Д=2I9х6 мм	т	0,295	-	-	-	346,5	-	-	-	I02	-	-
		0,284хI,04												
		385х0,9												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	-"- п.3377	То же, Д=325х7 мм 0,66хI,04 356х0,9	т	0,69	-	-	-	320,4	-	-	-	22I	-	-
20	Сб.ч.У р.IX п.3392	То же, Д=426х7 мм 0,25хI,04 370х0,9	т	0,26	-	-	-	333	-	-	-	87	-	-
		Итого	руб									4I6		
		Плановые накопления	%	8								33		
		Итого по II разделу	руб									449		
		Итого по смете	руб								2594	I86I	569	39 I7
		Всего по смете	руб									4455		
		В том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование	руб								2594			
		Монтажные работы	руб									I86I		

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев

Начальник отдела — М.М.Грушкевич

Составила старший инженер — Е.Т.Масленникова

Проверила руководитель группы — А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-2

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона

На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ-3

Составлена в ценах 1984 г.

4-я климатическая зона

Сметная стоимость 4,32 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,39 тыс.руб.
б) монтажных работ I,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I4,40 руб.
2. I м3 объема здания 5,I7 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудован.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основ. зараб. плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основ. зараб. плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	Госстрой	Фильтр-погло-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг I8-392-3	титель типа ФП-300	шт	7	0,I3	0,9I	I02	36	28,6	3,24 I,49	7I4	252	200	23 I0
2	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I 2I-250 К-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт	3	0,053	0,I59	I30	44,63	I7,75	2,5I 0,5I	390	I34	53	8 2
3	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство УЗС-I	шт	3	0,043	0,I29	63	54,52	23,I	4,07 I,22	I89	7	3	I -
		50,2xI,086						за т						
4	-"- 9-I22	То же, типа МЗС	"	I	0,0I8	0,0I8	54	54,52	23,I	4,07 I,22	54	I	I	-
		50,2xI,086						за т						
5	Госстрой СССР инф.сб. вып.I (47-)8I 2I-30-5	Клапан избыточного давления КИД-200	"	2	0,007	0,0I4	39	25,6	I6,6	0,38 0,I3	78	5I	33	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Доп.3 к I7-04-7Iг п2-877 II-II40 К-I,05	Расходомер РМ 56х0,8	шт	I	-	-	44,8	I4,9I	7,I4	-	45	I5	7	-
7	I7-04 п2-047I II-96-I	Тягонапоромер типа ТНЖ-Н	"	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-
8	I2-807-I	Вентиль муфтовый I5кчI8П Д=20 мм	"	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
9	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д=20 мм	м	7	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	3	3	-
I0	I2-2-9	То же, из стальных эл/сварных труб Д=2I9х6 мм	т	0,284	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	I5	II	3 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I2-2-9	То же, Д=325х7 мм	т	0,88	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	45	33	I0 -
I2	I2-2-I0	То же, Д=426х7 мм	"	0,I25	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	5	3	I I
I3	8-482-II	Присоединение эл/двигателей к эл/сети	шт	8	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	2I	I5	-
I4	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8I 2I-30-I0	Ручной герметический клапан 0II2.300	"	5	-	-	46	53,4	36,I	0,6 0,2I	230	267	I8I	3 I
I5	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47) 8I 2I-30-I0	Ручной герметический клапан 0II8.400	"	I	-	-	480	54,3	36,I	0,6 0,2I	480	54	36	I -
		Итого	руб								2I99	873	58I	5I 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы	%	80			-	-	58I		-	465	-	-
		Итого	руб								2I99	I338	58I	5I/2I
		Плановые накопления	%	8							-	I07	-	-
		Итого	руб								2I99	I445	58I	5I/2I
		Запасные части	%	2							44			
		Итого	руб								2243			
		Тара и упаковка	%	I,5							34			
		Итого	руб								2277			
		Транспортные расходы	%	3							68			
		Итого	руб								2345	I445	58I	5I/2I
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							28			
		Итого	руб								2373			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I	-	-	2243				22	-	-	-
		Итого по I разделу	руб								2395	I445	58I	5I / 2I
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I6	Сб.ч.III п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П Д=20 мм	шт	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
I7	Сб.ч.I р.III п.I4	Трубы стальные водогазопроводные Д=20 мм	м	7,2I	-	-	-	0,3I	-	-	-	2	-	-
		7xI,03												
I8	Сб.ч.У р.IX п.3358	Трубы стальные эл/сварные Д=2I9x6 мм	т	0,295	-	-	-	346,5	-	-	-	I02	-	-
		0,284xI,04												
		385x0,9												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	-"- 3377	То же, Д=325х7 мм 0,88хI,04 356х0,9	т	0,92	-	-	-	320,4	-	-	-	295	-	-
20	-"- п.3392	То же, Д=426х7 мм 0,I25хI,04 370х0,9	"	0,I3	-	-	-	333	-	-	-	43	-	-
		Итого	руб									445		
		Плановые накопления	%	8								36		
		Итого по II разделу	руб									48I		
		Итого по смете	руб								2395	I926	58I	5I/2I
		Всего по смете										432I		
		В том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование	руб								2395			
		Монтажные работы	руб									I926		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила ст.инженер Е.Т.Масленникова

Проверила руководитель группы А.А.Полякова

А-П,Ш,IУ-300-285,84 ал.1,У

20101-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона

На электроосвещение

Основание: спецификация № ЭМ-3

Составлена в ценах 1984 г.

(I-3) климатические зоны

Сметная стоимость 0,84 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на I укрываемого 2,80 руб.
2. I м3 объема здания 1,00 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-84-I	Звонок типа З-220	шт	I	-	-	-	0,38	0,33	0,I	-	-	-	-
2	8-6I0-I	Аппарат местного освещения АМО-4	"	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 0,0052	-	I	I	-
3	8-593-2	Подвеска светильника на крюке	"	3	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	3	I	2 I
4	8-603-I	То же, потолочный	"	39	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	40	I4	-
5	8-604-4	Указатель световой типа СУВ-М	"	4	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	3	2	I -
6	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	"	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 0,00II	-	I	-	-
7	8-59I-3	Выключатель герметический	"	I2	-	-	-	0,498	0,384	0,0II 0,0006	-	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-400I	Прокладка кабеля с АВВГ сеч.4х2,5 мм2 на скобах	I00 м	2,25	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I37	53	5I / I9
9	СКЦЭ-84 I-48 прим.	Щиток распределительный ПРП-3003-2I	шт	I	-	-	-	36,9	I,64	0,06 / 0,0026	-	37	2	-
I0	8-I70-I	Герметизация проходов	"	4	-	-	-	I,66	0,24	-	-	7	I	-
II	8-I70-2	Заделка зазоров	шт	3	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	-	-
		Итого	руб									236	79	54 / 20
		Накладные расходы	%	87								69	-	-
		Итого по I разделу	руб									305	79	54 / 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I2	I5-04-80 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	I	-	-	-	5,49	-	-	-	5	-	-
		5,IxI,077												
I3	СБСРЦ-У стр.I76 поз.34	Светильник НСП02-200/Р53--03	шт	3	-	-	-	3,77	-	-	-	II	-	-
I4	I5-07 пI-057	То же, типа НШП03-I00/П63	шт	35	-	-	-	I0,I7	-	-	-	356	-	-
		9,4xI,082												
I5	СБСРЦ-У стр.I82 п.I40	Светильник НПО I9x60	шт	4	-	-	-	2,22	-	-	-	9	-	-
I6	-"- ст.206 п.2I5	Звонок З-220	шт	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-
I7	-"- ст.I89 п.226	Указатель световой СУВ-М	"	4	-	-	-	2,7I	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	-"- ст.I92	Лампа накалива- ния МО I2-60	шт	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
I9	-"-	То же, типа БК-2I5-225-I50	"	3	-	-	-	0,256	-	-	-	I	-	-
20	-"-	То же, БК-2I5-225-I00	"	9	-	-	-	0,I72	-	-	-	2	-	-
2I	-"-	То же, БК-2I5-225-60	"	25	-	-	-	0,I53	-	-	-	4	-	-
22	-"-	То же, БК-2I5-225-40	"	6	-	-	-	0,I39	-	-	-	I	-	-
23	-"-	То же, Б220-25	"	3	-	-	-	0,034	-	-	-	-	-	-
24	-"- стр.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	м	200	-	-	-	0,I66	-	-	-	33	-	-
24а	-"-	То же, сеч. 3х2,5 мм2	м	25	-	-	-	0,I9I	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	24-05-80 п.364	Коробки кор. 73-У3 0,4xI,082	шт	50	-	-	-	0,433	-	-	-	22	-	-
26	-"- п.365	То же, кор. 74-У3 0,4IxI,082	шт	5	-	-	-	0,444	-	-	-	2	-	-
27	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-IP44--I7-6/220 0,54xI,08	шт	I2	-	-	-	0,58	-	-	-	7	-	-
28	СБСРЦ чУ ст202 пI65	Розетка штепсельная Рщ--200-УР43-0I	"	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
29	-"-	То же, Рщ-2-0--УР43-0I	м	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
30	-"-	Вилка штепсельная ВШ-П-2--УР43-0I-I0/42	"	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб									473		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I+II разделам	руб									778	79	54/20
		Плановые накопления	%	8								62	-	-
		Итого по смете	руб									840	79	54/20
		Всего по смете	руб									840		
		Затраты труда	ч/час									I40		
		Машино-смены	руб									34		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составила руководитель группы Е.Д.Кривойченко
Проверила Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-I

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона
(4 климатическая зона)

На электроосвещение

Основание: Э0-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,82 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 2,73 руб.
2. I м3 объема здания 0,98 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. обору-дован.	монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата №	Общая стоимость, руб. обору-дован.	монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 ал.IX

II8

20101-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-84-I	Звонок типа З-220	шт	I	-	-	-	0,38	0,33	0,I	-	-	-	-
2	8-6I0-I	Аппарат местного освещения типа АМО-4	"	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 0,0052	-	I	I	-
3	8-593-2	Подвеска светильника на крюке	"	3	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	3	I	2 I
4	8-603-I	То же, потолочный	"	37	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	38	I3	-
5	8-604-4	Указатель световой типа СУВ-М	"	4	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	3	2	I -
6	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 0,00II	-	I	-	-
7	8-59I-3	Выключатель герметический	шт	I2	-	-	-	0,498	0,384	0,0II 0,0006	-	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-400I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 на скобах	I00 м	2,25	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	I37	53	5I I9
9	СКЦЭ-84 I-48 прим.	Щиток распределительный ПРП-3003-2I	шт	I	-	-	-	36,9	I,64	0,06 0,0026	-	37	2	-
I0	8-I70-I	Герметизация проходов	"	4	-	-	-	I,66	0,24	-	-	7	I	-
II	8-I70-2	Заделка зазоров	"	3	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	-	-
		Итого	руб									234	78	54 20
		Накладные расходы	%	87								68	-	-
		Итого по I разделу	руб									302	78	54 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I2	I5-04-80 п.I9-004	Аппарат местного освещения типаАМО-4	шт	I	-	-	-	5,49	-	-	-	5	-	-
		5,IxI,077												
I3	СБСРЦ-У ст.I76 поз.34	Светильник НСП02-200/ /Р53-03	шт	3	-	-	-	3,77	-	--	-	II	-	-
I4	I5-07 пI-057	То же, типа НПП03-I00/П63	шт	33	-	-	-	I0,I7	-	-	-	336	-	-
		9,4xI,082												
I5	СБСРЦ-У стр.I82 п.I40	Светильник НПО I9x60	шт	4	-	-	-	2,22	-	-	-	9	-	-
I6	-"- ст.206 п.2I5	Звонок З-220	шт	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	-"- ст.I89 п.226	Указатель световой СУВ-М	шт	4	-	-	-	2,7I	-	-	-	II	-	-
I8	-"- ст.I92	Лампа накаливания МОI2-60	"	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
I9	-"-	То же, типа БК 2I5-225-I50	"	3	-	-	-	0,256	-	-	-	I	-	-
20	-"-	То же, БК 2I5--225-I00	"	9	-	-	-	0,I72	-	-	-	2	-	-
2I	-"-	То же, БК 2I5-225-60	"	24	-	-	-	0,I53	-	-	-	4	-	-
22	-"- ст.I92	То же, БК 2I5-225-40	"	6	-	-	-	0,I39	-	-	-	I	-	-
23	-"-	То же, В220-25	"	3	-	-	-	0,094	-	-	-	-	-	-
24	-"- ст.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	м	200	-	-	-	0,I66	-	-	-	33	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24а	-"- п.I09I	То же, сеч. 3х2,5 мм2	м	25	-	-	-	0,I9I	-	-	-	5	-	-
25	24-05-80 п.364	Коробки кор. 73-У3 0,4хI,082	шт	50	-	-	-	0,433	-	-	-	22	-	-
26	-"- п.365	То же, кор. 74-У3 0,4IхI,082	шт	5	-	-	-	0,444	-	-	-	2	-	-
27	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-IP44- -I7-6/220 0,54хI,08	шт	I2	-	-	-	0,58	-	-	-	7	-	-
28	СБСРЦ ч.У ст.202 п.I65	Розетка штеп- сельная Ршу-200-УР43- -0I	шт	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
29	-"-	То же, Ршу-2-0-УР43-0I	"	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	-"-	Вилка штепсельная ВШ-П-2--УР43-0I-I0/42	шт	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу	руб									453		
		Итого по I+П разделам	руб									755	78	54/20
		Плановые накопления	%	8								60	-	-
		Итого по смете	руб									8I5	78	54/20
		Всего по смете	руб									8I5		
		Затраты труда	ч/час									I39		
		Машино-смен	руб									34		

Главный инженер проекта — Ю.Н.Васильев
Начальник отдела — Е.Г.Хомяк
Составил руководитель группы — Е.Д.Кривойченко
Проверил — Е.Д.Кривойченко

А-П,Ш,IУ-300-285.84 ал.IX
134
20101-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона
(I,2 климатические зоны)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭМ-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого I,70 руб.
2. I м3 объема здания 0,6I руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСн, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. зараб. плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. зараб. плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
					ед. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-04 I-0II I-0I4 8-526-5	Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ исп. Ур54	шт	3	-	-	8,25	4,77	2,I	0,I2 / 0,03	25	I4	6	-
2	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	"	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор ЭРСУ-3	"	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распределительный ЯВПЗ-60	"	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09 / 0,02	-	20	2	-
6	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	"	I	-	-	70 / I8,8	II,8	5,83	0,79 / 0,28	70 / I9	I2	6	I / -
7	-"- 2-545	Шкаф силовой распред.ШРП--7370I-22У3	"	I	-	-	87 / I4,2	22,2	8,I4	I,I6 / 0,44	87 / I4	22	8	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I46-I	Прокладка контрольного кабеля при весе I м до I кг на скобах	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
9	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0 мм2 на скобах	"	0,45	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	27	II	I0 4
I0	8-I46-I	То же, сечением до 3х6+Iх4	"	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
II	8-4I7-I	Трубы винипластовые Двн=25 мм на скобах	"	0,05	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	2	I	I -
I2	8-409-I	Затяжка I-го провода сеч. 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	"	-	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
I3	8-409-II	То же, последующего	"	0,25	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-
I4	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт	3	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-85-2	Зажимы наборные	шт	8	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 0,000I	-	2	2	-
I6	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сеч.до 4х6 мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I7	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сеч. 2,5 мм2 с количеством медных жил до 7	шт	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I8	8-I70-I	Герметизация проходов	"	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
I9	8-I70-2	Заделка зазоров	"	6	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
20	8-48I-I9	Присоединение эл.двигателей к эл.сети,вес до 0,I т	"	3	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	4	3	-
2I	8-534-I3	Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I -	-	7	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб								245 33	I45	55	I9 6
		Транспорт на покупку изделия	%	5							2	-	-	-
		Итого	руб								247			
		Запчасти	%	2							5	-	-	-
		Итого	руб								252			
		Комплектация	%	0,7							2	-	-	-
		Итого	руб								254	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2							5	-	-	-
		Итого	руб								259			
		Транспортные расходы	%	3							8	-	-	-
		Итого	руб								267			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							3	-	-	-
		Итого	руб								270	I45	55	I9/6
		Накладные расходы	%	87								48	-	-
		Итого по I разделу	руб								270	I93	55	I9/6
		II. Материалы, не учтенные ценником												
22	СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечен. Ix2,5 мм2	м	I5	-	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-
23	-"- п.I77	То же, марки ШВ сечен. Ix0,75 мм2	м	5	-	-	-	0,0I98	-	-	-	-	-	-
24	-"- п.I78	То же, ПВ сечен. IxI мм2	м	I0	-	-	-	0,0236		-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	-"- стр.60 поз.I00I	Кабель марки АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 0,I9IхI,3	м	45	-	-	-	0,248	-	-	-	II	-	-
26	-"- поз.I093	Кабель марки АВВГ сеч. 3х6+Iх4 мм2 0,283хI,2	м	20	-	-	-	0,3396	-	-	-	7	-	-
27	-"- стр.93 поз.I806	То же, КВВГ сеч.7х0,75 мм	м	20	-	-	-	0,234	-	-	-	5	-	-
28	36-06-75	Тумблер ТВI-I 0,7хI,05хI,08	шт	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
29	05-03 08-I24	Труба виниловая Дн=25 мм 0,3IхI,076	м	5	-	-	-	0,334	-	-	-	2	-	-
30	24-05 I-0II	Гибкий ввод КI08IУ3 I,5хI,089	шт	3	-	-	-	I,634	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	24-05 I-345	Коробка У994УЗ	шт	2	-	-	-	0,649	-	-	-	I	-	-
		0,6xI,082												
		Итого по П разд.	руб	-								32		
		Итого по I+П разд.	руб								270	225	55	I9/6
		Плановые накопления	%	8								I8	-	-
		Итого по смете	руб								270	243	55	I9/6
		Всего по смете	руб									5I3		
		в том числе:												
		Оборудование	руб									270		
		Монтажные работы	руб									243		
		Затраты труда	ч/час									93		
		Машино-смен	руб									I3		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил Е.Д.Кривойченко
Проверил Е.Д.Кривойченко

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 ал.IX
20101-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO-I

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона
(3 климатическая зона)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спец. № ЭМ-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,6 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,3 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 2,00 руб.
2. I м3 объема здания 0,72 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто		Стоимость един., руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудован.	монтажных работ			оборудован.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата			основ. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-04 I-0II I-0I4 8-526-5	Выключатель автоматический АЦ50Б-3МТ Ур.54	шт	6	-	-	8,25	4,77	2,I	0,I2	50	29	I3	I
		3,95+4,3								0,03				-
2	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	"	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	-	-	-	-
4	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор-сигнализатор ЭРСУ-3	"	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распред. ЯВПЭ-60	"	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09	-	20	2	-
										0,02				
6	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II--03А2А	"	I	-	-	70	II,8	5,83	0,79	70	I2	6	I
							I8,8			0,28	I9			-
7	-"- 2-545	Шкаф силовой распред. ШРII--7370I-22У3	"	I	-	-	87	22	8,I4	I,I6	87	22	8	I
							I4,2			0,44	I4			-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I46-I	Прокладка контрольного кабеля при весе Iм до I кг на скобах	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
9	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч.до I0 мм2 на скобах	"	0,55	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	33	I3	I3 5
I0	8-I46-I	То же, сеч.до 3х6+Iх4	"	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
II	8-4I7-I	Трубы винипластовые Двн=25мм на скобах	"	0,05	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	2	I	I -
I2	8-409-I	Затяжка I-го провода сеч. 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	"	0,05	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
I3	8-409-II	То же, последующего	I00м	0,25	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт	6	-	-	-	0,83	0,32	-	-	5	2	-
I5	8-85-2	Зажимы наборные	"	20	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 0,000I	-	5	4	-
I6	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сеч. 4х6 мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I7	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сеч.2,5мм2 с количеством медных жил до7	"	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I8	8-I70-I	Герметизация проходов	"	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
I9	8-I70-2	Заделка зазоров	"	6	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
20	8-48I-I9	Присоединение эл.двигателей к эл.сети,вес до 0,I т	"	6	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	8	6	-
2I	8-534-I3	Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I	-	7	I	-
		Итого	руб								270 33	I76	70	23 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт на покупные изделия	%	5							2	-	-	-
		Итого	руб								272			
		Запчасти	%	2							5	-	-	-
		Итого	руб								277			
		Комплектация	%	0,7							3	-	-	-
		Итого	руб								279			
		Тара и упаковка	%	2							6	-	-	-
		Итого	руб								285			
		Транспортные расходы	%	3							8	-	-	-
		Итого	руб								293			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							4	-	-	-
		Итого	руб								297	I76	70	23/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы	%	87								6I	-	-
		Итого по I разделу	руб								297	237	70	23/7
		П. Материалы, не учтенные ценником												
22	СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сеч. Ix2,5 мм2	м	I5	-	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-
23	-"- п.I77	То же, марки ПГВ сеч. Ix0,75 мм2	м	5	-	-	-	0,0I98	-	-	-	-	-	-
24	-"- п.I78	То же, ПВ сеч.IxI мм2	м	20	-	-	-	0,0236	-	-	-	-	-	-
25	-"- стр.60 поз.I00I	Кабель марки АВВГ сеч. 4x2,5 мм2	"	55	-	-	-	0,248	-	-	-	I4	-	-
		0,I9IxI,3												
26	-"- поз.I093	Кабель марки АВВГ сечен. 3x6+Ix4 мм2	"	20	-	-	-	0,3396	-	-	-	7	-	-
		0,283xI,2												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	-"- стр.93 поз.I806	То же, КВВГ сеч.7х0,75	м	20	-	-	-	0,234	-	-	-	5	-	-
28	36-06-75	Тумблер ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
		0,7xI,05xI,08												
29	05-03 08-I24	Труба винипловая Дн=25мм	м	5	-	-	-	0,334	-	-	-	2	-	-
		0,3IxI,076												
30	24-05 I-0II	Гибкий ввод КI08IУ3	шт	6	-	-	-	I,634	-	-	-	I0	-	-
		I,5xI,089												
3I	24-05 I-345	Коробка У994У3	шт	5	-	-	-	0,649	-	-	-	3	-	-
		0,6xI,082												
		Итого по II разд.руб										42		
		Итого по I+II разд.	руб								297	279	70	23/7
		Плановые накопления	%	8								22	-	-
		Итого по смете	руб								297	30I	70	23/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете	руб									598		
		в том числе:												
		Оборудование	руб									297		
		Монтажные работы	руб									30I		
		Затраты труда	чел/час									II6		
		Машино-смен	руб									I6		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Составил руководитель группы Е.Д.Кривойченко

Проверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0-2

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спец. № ЭМ-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,32 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 2,30 руб.
2. I м3 объема здания 0,83 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто ед. изм.	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-04 I-0II I-0I4	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ исп.Ур54 3,95+4,3	шт	8	-	-	8,25	4,77	2,I	0,I2 0,03	66	38	I7	I -
2	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	"	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор -сигнализатор ЭРСУ-3	"	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распределительный ЯВПЗ-60	"	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09 0,02	-	20	2	-
6	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	"	I	-	-	70 I8,8	II,8	5,83	0,79 0,28	70 I9	I2	6	I -
7	-"- 2-545	Шкаф силовой распред.ШРII-7370I-22У3	"	I	-	-	87 I4,2	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87 I4	22	8	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I46-I	Прокладка контрольного кабеля при весе Iм до I кг на скобах	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
9	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0 мм2 на скобах	"	0,9	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	55	2I	2I 8
I0	8-I46-I	То же, сечен. до 3х6 и Iх4	"	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
II	8-4I7-I	Трубы винипластовые Дн=25мм на скобах	I00 м	0,05	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	2	I	I -
I2	8-409-I	Затяжка I-го провода сеч. 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	"	0,05	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
I3	8-409-II	То же, последующего	I00 м	0,35	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт	8	-	-	-	0,83	0,32	-	-	7	3	-
I5	8-85-2	Зажимы наборные	"	28	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	7	5	-
I6	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сеч.до 4х6 мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I7	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сеч.2,5мм2 с количеством медных жил до7	"	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I8	8-I70-I	Герметизация проходов	"	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
I9	8_I70-2	Заделка зазоров	"	6	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
20	8-48I-I9	Присоединение эл.двигателей к эл.сети , вес до 0,I т	"	8	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	II	8	-
2I	8-534-I3	Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I/-	-	7	I	-
		Итого	руб								286 / 33	2I4	86	3I / I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт на покупные изделия	%	5							2	-	-	-
		Итого	руб								288	-	-	-
		Запчасти	%	2							6	-	-	-
		Итого	руб								294	-	-	-
		Комплектация	%	0,7							2	-	-	-
		Итого	руб								296	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2							6	-	-	-
		Итого	руб								302	-	-	-
		Транспортные расходы	%	3							9	-	-	-
		Итого	руб								3II	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							4	-	-	-
		Итого	руб								3I5	2I4	86	3I/I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы	%	87								75	-	-
		Итого по I разделу	руб								3I5	289	86	3I/I0
		П. Материалы, не учтенные ценником												
22	СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сеч. Iх2,5 мм2	м	I5	-	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-
23	-"- п.I77	То же, марки ПГВ сеч. Iх0,75 мм2	м	5	-	-	-	0,0I98	-	-	-	-	-	-
24	-"- п.I78	То же, ПВ сеч. IхI мм2	м	30	-	-	-	0,0236	-	-	-	I	-	-
25	-"- стр.60 поз.I00I	Кабель марки АВВГ сечен. 4х2,5 мм2	"	90	-	-	-	0,248	-	-	-	22	-	-
		0,I9IхI,3												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	-"- поз.I093	Кабель марки АВВГ сеч. 3х6+Iх4 мм2	м	20	-	-	-	0,3396	-	-	-	7	-	-
		0,283хI,2												
27	-"- стр.93 поз.3I806	То же, КВВГ сеч. 7х0,75 мм	м	20	-	-	-	0,234	-	-	-	5	-	-
28	36-06-75	Тумблер ТВI-I	шт	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
		0,7хI,05хI,08												
29	05-03 08-I24	Труба виниловая Дн=25 мм	м	5	-	-	-	0,334	-	-	-	2	-	-
		0,3IхI,076												
30	24-05 I-0II	Гибкий ввод КI08IУ3	шт	8	-	-	-	I,634	-	-	-	I3	-	-
		I,5хI,089												
3I	24-05 I-345	Коробка У994У3	шт	7	-	-	-	0,649	-	-	-	5	-	-
		0,6хI,082												
		Итого по П разделу	руб									56		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по I+II разделам	руб								3I5	345	86	3I / I0
		Плановые накопления	%	8								28	-	-
		Итого по смете	руб								3I5	373	86	3I / I0
		Всего по смете	руб									688		
		в том числе:												
		Оборудование	руб									3I5		
		Монтажные работы	руб									373		
		Затраты труда	чел/час									I43		
		Машино-смены	руб									2I		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил рук.группы Е.Д.Кривойченко
Проверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона (для всех климатических зон)

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи № СС-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,08 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого 0,80 руб.
2. I м3 объема здания 0,29 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто ед. изм.	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. Телефонизация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт I6-03 доп.2 п.4I / I0-I27-2	Установка и монтаж аппарата телефонного настенного типа ТАСТ-70	шт	I	-	-	I4	0,46	0,39	-	I4	I	-	-
2	- / I0-972-I0	То же, коробки распределительной настенной КРТ-I0х2	"	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	4	2	I / -
3	- / I0-54-I2	Прокладка провода телефонного по бетонной стене ТРП Iх2х0,5	I00м	0,3	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I4	5	2	I / -
4		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I4	7	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы												
5	ССРСЦ чУ п.489 стр.I63	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км	0,03	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб									I		
		Итого с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8		
6		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
7		Тара и упаковка	%	I,5	-	-	-	-	I4	-	-	-	-	-
8		Наценки ГУМТО	%	I	-	-	-	-	I4	-	-	-	-	-
9		Транспортные расходы	%	3,5	-	-	-	-	I4	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
I0		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	I5	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу А	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	9	2	I
		Б.Радиофикация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
II	I6-0I п.2-364 / I0-397-7	Установка и монтаж колонки звуковой 2КЗ-7 на стене	шт	4	-	-	I5	2,73	2,34	-	60	II	9	-
I2	- / I0-397-4	Установка и монтаж трансформатора абонентского типа ТАП-I0М в нише	"	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	-	-
I3	- / 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2Р, УК-2П	"	6	-	-	-	0,55	0,33	-	-	3	2	-
I4	- / 8-59I-6	Установка розетки штепсельной для открытой проводки РШО-I	I00 шт	0,04	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	- I0-54-I2	Прокладка провода однопарного типа ПТВЖ 2х0,6 по бетонной стене	I00 м	0,4	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	4	4	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	60	20	I6	-
I6		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	60	36	I6	-
		Материалы												
I7	ССРСЦ чУ стр.208 п.22 прим.	Розетка штепсельная РШО-I	шт	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
I8	-"- стр.207 п.I2	Коробка универсальная УК-2Р	шт	6	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
I9	-"- стр.I63 п.494	Провод марки ПТВЖ 2х0,6	км	0,04	-	-	-	I5,I	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	29-02-20 п.I-25I ССРСЦ чУ т.7-Е	Трансформатор абонентский типа ТАП-IОМ	шт	I	-	-	-	3,6I	-	-	-	4	-	-
		3,35xI,077												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого по п.П с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	60	43	I6	
2I		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по п.П	руб	-	-	-	-	-	-	-	60	46	I6	-
22		Тара и упаковка	%	I,5	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
23		Наценки ГУМТО	%	I	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
24		Транспортные расходы	%	3,5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-
25		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по п.Ш	руб	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по разделу "Б"	руб	-	-	-	-	-	-	-	65	46	I6	-
		В. Пожарная сигнализация												
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
26	I6-02 кн.2 п.03-0066 I0-743-I2	Извещатель лучевой системы ПКИЛ-9 на стене	шт	I	-	-	4,20	3,9I	2,79	-	4	4	3	-
27	- I0-743-I	Установка и монтаж извещателя теплового ДТЛ на потолке	"	I2	-	-	-	0,45	0,4	-	-	5	5	-
28	- 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П	"	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
29	- 8-574-56	Диод Д-226Г	"	I2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	7	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	— / I0-54-I2	Прокладка провода однопарного по бетонной стене	I00 м	I,2	-	-	-	II,2	I0,3	-	-	I3	I2	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	30	24	-
3I		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	53	24	-
		Материалы												
32	24-02 п.4-059 ССРСЦ ч.У табл.5Б	Извещатель тепловой ДТЛ 0,I4xI,082	шт	I2	-	-	-	0,I5	-	-	-	2	-	-
33	-"- доп.I0 ССРСЦ ч.У таб.5Б	Диод Д-226Г 0,22xI,082	"	I2	-	-	-	0,23	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	ССРСЦ ч.У п.489 стр.I63	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,I2	-	-	-	I3	-	-	-	2	-	-
35	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	I	-	-	-	0,I4	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого по п.П с материалами	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	60	24	-
36		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого по п.П	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	65	24	-
37		Тара и упаковка	%	I,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38		Наценки ГУМТО	%	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		Транспортные расходы	%	3,5	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по п.Ш	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу "В"	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	65	24	-
		Г. Заземление												
		I. Строительные работы												
4I	ЕРЕР-82г I-960	Разработка вручную грунта П группы в траншее для наружного контура заземления	I00 м3	0,0644	-	-	-	74,5	74,5	-	-	5	5	-
		322х0,02												
42	-"- I-968	Обратная засыпка	"	0,064	-	-	-	46	46	-	-	3	3	-
		320х0,02												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-		-	8	-	-	-	8	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	8	-
44		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I6	-	-	-	I	-	-
		Итого по п.I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	8	-
		II. Монтажные работы												
45	- / 8-47I-I	Забивка в грунт II группы электродов заземления из угловой стали размером 50х50х5 мм	I0 шт	0,4	-	-	-	I9	4,6	0,7 / 0,I	-	8	2	-
46	- / 8-472-2	Прокладка шины заземления сечением до I60 кв. мм в готовой траншее	I00 м	0,I5	-	-	-	27,0	8,2	0,9 / 0,I	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	– 8-472-I	То же, диаметром до I0 мм	I00 м	0,05	–	–	–	22,I	8,2	0,9 0,I	–	I	–	–
48	– 8-472-9	То же, диаметром до I0 мм по зданию	I00 м	0,05	–	–	–	58,8	I4,9	I,7 0,2	–	3	I	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	I6	4	–
49		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	–	–	–	4	–	–	–	4	–	–
		Итого	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	20	4	–
50		Плановые накопления	%	8	–	–	–	20	–	–	–	2	–	–
		Итого по п.II	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	22	4	–
		Итого по разделу Г	руб	–	–	–	–	–	–	–	–	39	I2	–
		Всего по смете	руб	–	–	–	–	–	–	–	85	I59	54	I
		(гр.I2+I3)	руб									244		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В том числе:												
		I. Строительные работы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	8	-
		П. Монтажные работы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I42	46	-
		Ш. Оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
		IУ. Затраты труда	чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	II7	-	-
		У. Строительные машины	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		НУЧП:	руб									9I	54	I
		(54+I)x(I+0,22+0,44)												

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела В.П.Громов
Составила ст.инженер Л.Д.Дубовик
Проверил рук.группы А.И.Гусева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту АП,Ш,IУ-300 "Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона"

(для класса А-IУ)

№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество		
			Климатические зоны		
			2/4	I	3
I	2	3	4	5	6
	I. Общестроительные работы				
I	Затраты труда	чел.ч	5858,I 5874,3		
2	Заработная плата	руб	2480,8 2488,3		
3	Строительные машины	маш.ч	343,8 343,9		
4	Прочие машины	руб	434,7 436,2		
	П. Санитарно-технические работы				
I	Затраты труда	чел.ч	I987,8 2II0,I	I982,5	2III,7
2	Заработная плата	руб.	I047,8 986,2	I045,I	987,5
3	Прочие машины	руб.	54,6 6I,I	54,5	59,4
	Ш. Монтажные работы				
	Двери и ставни защитно-герметические				
I	Затраты труда	чел.ч	784,3		

I	2	3	4	5	6
2	Заработная плата	руб	378,0		
3	Строительные машины	руб	59,0		
	Электроосвещение				
I	Затраты труда	чел.ч	I40 I39		
2	Заработная плата	руб	79 78		
3	Строительные машины	руб	34		
	Силовое электрооборудование				
I	Затраты труда	чел.ч	93 I43		II6
2	Заработная плата	руб	55 86		70
3	Строительные машины	руб	I3 2I		I6
	Слаботочные устройства				
I	Затраты труда	чел.ч	II7		
2	Заработная плата	руб	54		
3	Строительные машины	руб	I		

Начальник отдела — В.А.Одиноков
Составила инженер — В.П.Беднякова
Проверил главный специалист по сметам — Л.Т.Попова

gost.e-ecolog.ru