С С С Р

Г И П Р О П Р О М Т Р А Н С С Т Р О Й

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А -П - 300-285.84

А- Ш - 300-285.84

А - IУ-300-285.84

Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д. транспорта из монолитного железобетона.

Альбом УШ

Сметы для склада класса А -Ш

gost.e-ecolog.ru

20101-08

Типовой проект

А - II - 300-285.84
А - III - 300-285.84
А -IУ - 300-285.84

Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона.

АЛЬБОМ УШ

Сметы для склада класса А-Ш

Стоимость:

Общая	72,02 / 73,82	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	67,43 / 68,18	тыс.руб.
Оборудования	4,59 / 5,64	тыс.руб.
Стоимость I м3 от строительно-монтажных работ	77,06 / 77,86	тыс.руб.

Разработан "Гипропромтрансстроем"

Утвержден МПС приказ №М-38450 от 09.12.83г.
Введен в действие приказ №179 Гипропромтрансстроем от 03.09.84г.

Главный инженер института А.С.Рождественский
Главный инженер проекта Ю.Н. Васильев
Начальник отдела В.А. Одиноков

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

I. Пояснительная записка 4

2. Объектная смета на строительство склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д. транспорта из монолитного железобетона А П -300. 5

3. Смета № I - общестроительные работы 8

4. Смета № 2 - двери и ставни защитно-герметические... 45

5. Смета № 3 - вентиляционная шахта Д 600 49

6. Смета № 4 - водопровод 53

7. Смета № 5 - канализация 58

8. Смета № 6 - отопление 64

9. Смета № 7 - вентиляция (2 климатическая зона) 69

I0. Смета № 7-I - вентиляция (I климатическая зона). . . 74

II. Смета № 7-2 - вентиляция (3 климатическая зона). . . 79

I2. Смета №7-3 - вентиляция (4 климатическая зона). . . 84

I3. Смета №8 - сантехническое оборудование и трубопроводы (I и 2 климатические зоны). . 89

I4. Смета №8-I - сантехническое оборудование и трубопроводы (3 климатическая зона). . . . 96

I5. Смета №8-2 - сантехническое оборудование и трубопроводы (4 климатическая зона) 103

I6. Смета №9 - электроосвещение (I,2 климатические зоны). 110

I7. Смета №9-I - электроосвещение (4 климатическая зона) 116

I8. Смета № I0 - силовое электрооборудование (I,2 климатические зоны). 122

I9. Смета № I0-I - силовое электрооборудование (3 климатическая зоны). 130

20. Смета № I0_2 - силовое электрооборудование (4 климатическая зоны). 138

стр.
21. Смета № II - слаботочные устройства 146
22. Ведомость потребности производственных ресурсов 158

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН-227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для I -го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5% , на металлоконструкции - 8,6% , на санитарно-технические - 13,3%, плановые накопления - 8%.

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

Л.Попова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № __

К типовому проекту: "Склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".
для класса А-Ш-300

Сметная стоимость 72,02
73,82 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчётную единицу на 1 укрываемого - 240,07 руб.
246,07

2. 1 м3 объема здания - 82,31 руб.
84,37

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели				
			строит. работ	монтажных работ	Оборуд. приспособлен. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в т.ч. осн.зар.пл.	в т.ч. эксп.маш.	нормативной усл.чист.прод.	наименование един. изм.	количество ед. изм.	стоимость един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	58,I9 58,29	-	-	-	58,I9 58,29	-	-	-	м3	875,0 875,0	66,50 66,62

А-П,Ш,ГУ-300-28584 ал.УШ
5
20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	2	Двери и ставни защитно-герметические	-	0,96	2,72	-	3,68	-	-	-	м3	875,0	4,2I
3	3	Вентиляционная шахта Д-600	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	м3	875	0,68
4	4	Водопровод	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	м3	875	0,62
5	5	Канализация	0,65	0,0I	0,I3	-	0,79	-	-	-	м3	875	0,90
6	6	Отопление	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-	м3	875	0,I5
7	7 / 7-3	Вентиляция	3,53 / 3,72	-	-	-	3,53 / 3,72	-	-	-	м3 / м3	875 / 875	4,04 / 4,25
8	8 / 8-2	Сантехническое оборудование и трубопроводы	-	I,58 / I,93	I,39 / 2,39	-	2,97 / 4,32	-	-	-	м3 / м3	875 / 875	3,40 / 4,94
9	9 / 9-I	Электроосвещение		0,84 / 0,82	-	-	0,84 / 0,82	-	-	-	м3 / м3	875 / 875	0,96 / 0,94
I0	I0 / I0-2	Силовое электрооборудование		0,24 / 0,37	0,27 / 0,32	-	0,5I / 0,69				м3 / м3	875 / 875	0,58 / 0,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	II	Слаботочные устройства	0,02	0,I4	0,08	-	0,24	-	-	-	м3	875	0,27
		ИТОГО по объекту	63,66	3,77	4,59	-	72,02	-	-	-	м3	875	82,3I
			63,95	4,23	5,64	-	73,82				м3	875	84,37

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе дана стоимость для I и 2 климатических зон, в знаменателе - для 4 климатических зон.

Главный инженер института А.С.Рождественский

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила: инженер В.П.Беднякова

Проверил: гл.спец. по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д. транспорта из монолитного железобетона" А-Щ-300 на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI÷АР8; КЖI÷КЖ23

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 58,I9 / 58,29 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого - I93,97 / I94,30 руб.

2. I м3 объема здания - 66,50 / 66,62 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	норматив ной услчистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

а) Водопонижение

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I258 I30-I ССЦ 4-20 Указан. к ЕРЕР п.2.22	Гидравлическое погружение иглофильтров длиной до 4м. с обсыпкой Цена:I,56+0,04x7,89+ + 4,4x0,I=	шт.	I29	2,3I	-	-	298	-	-	-
2.	I-I270 I3I-I	Извлечение иглофильтров длиной до 4м.	шт	I29	0,7	-	-	90			
3.	22-68 5-5 С-I,р.Ш п.I74 раб. сила к=0,4	Сборка и разборка водосборного коллектора из стальных труб диаметром I50мм Цена:(0,46+2,4Ix0,999)+ + 0,25 x0,4=	п.м.	50	2,97			I49			
4.	С-I,р.Ш п.I74	Возврат труб Цена: 2,4Ix0,9	п.м.	50	2,I7			I08			
5.	I-I272 I32-I С-I,рШ п.I74	Сборка всасывающего коллектора Цена:0,27I+2,4I	п.м.	90	2,68	-	-	24I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-I273 I32-2	Разборка всасывающего коллектора	п.м.	90	0,II8	-	-	II	-	-	-
7.	Ц.№2 п.33I4	Время работы водопонижающей установки	м/см	I80	7,I6	-	-	I289	-	-	-
		Цена: I,05х 6,82									
8.	ЕРЕР-I т.ч. стр.I3 Пр-нт 27-0I--49 п.03-637 I0% на транспорт. Данные Гидроспецстроя	Затраты на износ иглофильтров	руб.					I8I			
		Цена: $\frac{I,2 \times I29 \times (9,I \times I,I) \times 0,7 \times 2}{I2}$									
		ИТОГО по пункту а)	руб.	-	-	-	-	2259	-	-	-
		б) Разработка грунта									
9.	I-II29 II6-2	Планировка площадки под застройку механизированным способом	I00 м2	5,73	0,35	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II т.3 т.ч. п.I.I7	Разработка грунта I группы в котловане экскаватором -драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	I386	0,I47	-	-	204	-	-	-
		Цена:/6,4I+(I24,39- -5I,5)xI,I5+5I,5xI,I/x x0,00I=									
II.	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II т6.3	То же, в отвал	м3	I488	0,I48	-	-	220			
		Цена:/6,53+(I25,47-52)x x I,I5+52xI,I/x0,00I=									
I2.	I-960 80-2 т.ч. п.3.67	Добор грунта II группы вручную	м3	89	0,894	-	-	80			
		Цена:0,745xI,2=									
I3.	Ц.№3-84 стр.28	Транспортировка грунта II группы на расстояние до I км.	т	2426	0,29	-	-	704			
		I386 xI,75									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I-23I 29-2 I-238 29-9 т.ч. п.I.II тб.3	Перемещение грунта на расстояние до 20м. бульдозером во временный отвал	м3	I577	0,079	-	-	I25	-	-	-
		Цена:/I40, 8-I4,3)х х I,I +I4,3хI,05+ +(32,3-II,3)хI,I + +II,3хI,05/х0,00I=									
I5.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3 т.ч. п.I.II табл.3	Перемещение грунта из временного отвала бульдозером на расстояние до 20м. для обратной засыпки	м3	I577	0,032	-	-	50	-	-	-
		Цена:/(I8,9-6,59)х I,I+ + 6,59хI,05+(I0,8-3,78)х х I, I +3,78хI,05/х0,00I=									
I6.	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	м3	I577	0,II6	-	-	I83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I-I95 25-2	Работа на отвале	м3	I386	0,0I32	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО по пункту б)	м3	2963	0,54	-	-	I586	-	-	-
		ИТОГО по разделу I	руб.	-	-	-	-	3845	-	-	-
		II. ДНИЩЕ									
I8.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	279	0,433	-	-	I2I			
I9.	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00 толщиной I00мм	м3	27,9	28,4	-	-	792			
20.	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00 толщиной 20мм	м2	273,4	0,67	-	-	I83			
		Цена: (I7,2+2,04x24,4)x x0,0I=									
2I.	II-47 3-5	Холодная битумная огрунтовка	м2	273,4	0,458	-	-	I25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике	м2	273,4	2,72	-	-	744	-	-	-
		Цена: I,I8+0,77x2=									
23.	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦ 2-4	Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М I00 толщиной 50мм	м2	273,4	I,44	-	-	394			
		Цена: /I7,2+2,04x24,4+ +(0,39+0,5Ix24,4)x x6/x0,0I=									
24.	27-I26 -39	Армирование защитного слоя тканой сеткой	м2	273,4	0,0059	-	-	2			
25.	С-I,р.I п.384	Стоимость тканой сетки	м2	273,4	2,I3	-	-	582			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобетонное днище из бетона М 300 Цена:2,27+I,0I5x32,I= Объем: I08,2+I8,8= = I27 м3	м3	I27	34,85	-	-	4426	-	-	-
27.	С-П,р.IУ п.I	Стоимость арматуры А-I	тн	5,050	270	-	-	I364			
28.	-"- п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	I0,370	270	-	-	2800			
29.	-"- п.43 примен.	Стоимость арматуры класса Вр-I	тн	0,088	392	-	-	34			
		ИТОIО по разделу П	м3	I54,9	74,67	-	-	II567	-	-	-
		Ш. СТЕНЫ.									
30.	6-96 II-7 ССЦ I-7	Стены наружные монолитные железобетонные из бетона М 300 толщиной до 500мм Цена:II,8 +I,0I5x3I,I=	м3	69,45	43,37	-	-	30I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	6-I53 I4-II ССЦ I-7	Внутренние железобетонные стены, толщиной до I000мм,из бетона М 300 Цена:7,47+I,0I5x3I,I=	м3	27,I4	39,04	-	-	I060	-	-	-
32.	6-I52 I4-I0 ССЦ I-7	Тоже,толщиной до 500 мм, М 300 Цена:I3,4 +I,0I5x3I,I=	м3	24,95	44,97	-	-	II22			
33.	6-I5I I4-9 ССЦ I-7	То же, толщиной до 300 мм, М -300 Цена:I7,8 +I,0x 3I,I=	м3	I0,6	48,9	-	-	5I8	-	-	-
34.	6-I43 I4-I ССЦ I-7 т.ч. тб.2 I	То же, толщиной до I00мм, М 300 Цена:56,9+I,0I5x x(3I,I+3,64)=	м3	0,4	92,I6	-	-	37			
35.	С-П,р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	тн	3,358 3,372	270	-	-	907 9I0			
36.	-"- п.I8	Арматура класса А-Ш	тн	5,202 5,226	283	-	-	I472 I479			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	-"- п.43	Арматурные сетки из стали класса BpI	тн	0,080	392	-	-	3I	-	-	-
38.	6-84 9-8	Установка закладных деталей	тн	0,8I4 0,828	355	-	-	289 294	-	-	-
39.	6-79 9-3	Установка анкеров в стенах	тн	0,074	563	-	-	42			
		ИТОГО по разделу Ш	м3	I32,5	64,08 64,I9	-	-	8490 8505	-	-	-
		IУ. ПОКРЫТИЕ									
40.	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита перекрытия толщиной 450мм из бетона М 300	м3	II0,8	42,52	-	-	47II	-	-	-
		Цена:8,72+I,0I5x33,3=									
4I.	С-П,р.IУ п.I0	Стоимость арматуры класса А-I	тн	4,747	338	-	-	I604	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	-"- п.I2	Стоимость арматуры А-Ш	тн	9,582	325	-	-	3II4	-	-	-
43.	II-57 8-3- II-58 8-4 ССЦ I-3 тех.ч. т.2.I	Бетонная стяжка по уклону из бетона М I00 средней толщиной 60мм Цена: {22+2,04х(25,8+ + 2,47)+/0,5I+0,5Iх х(25,8+2,47)/х8} х х0,0I=	м2 м3	247 I4,8	I,99	-	-	492	-	-	-
44.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементного-песчаного раствора М I00 толщиной 20мм Цена:/ I4,8+I,58х24,4+ +(0,08+0,I05х24,4)х х 5/ х 0,0I=	м2	247	0,67	-	-	I65	-	-	-
45.	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Холодная битумная грунтовка Цена:0,265 - 0,09I8=	м2	247	0,I73	-	-	43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46.	II-I6 3-I II-I7 3/2	Оклеечная гидроизоляция из 3-х слоев гидроизола битумной мастике Цена:I,I8+0,77x2=	м2	247	2,72	-	-	672	-	-	-
47.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00 толщиной 20 мм Цена: / I4,8 +I,58x24,4+ + (0,08+0,I05x24,4)x5/x x 0,0I=	м2	247	0,67	-	-	I65	-	-	-
		ИТОГО по разделу IУ	м3	I25,6	87,3I	-	-	I0966	-	-	-
		У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
48.	8-I40-I I5-I	Перегородки из бетонных камней толщиной 90мм	м3	2,I	42,I	-	-	88			
			м2	23,9							
49.	7-285 I7-I	Монтажные крепления перегородок	тн	0,086	362	-	-	3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	9-46 7-I	Металлический каркас в санузлах	т	0,I09	58	-	-	6	-	-	-
5I.	С-II, р.I п.2097	Стоимость Металлического каркаса	т	0,I09	307	-	-	33	-	-	-
52.	I0-48 8-5	Установка щитовых перегородок из древесно-стружечных плит толщиной 22 мм	м	6,9	2,4	-	-	I7			
53.	С-I,рI п.3I9	Стоимость перегородок из древесностружечных плит	м2	II,7	I,89	-	-	22			
		ИТОГО по разделу У (в т.ч. металлоконструкции)	м2	35,6	5,53	-	-	I97	-	-	-
			(руб.)	-	-	-	-	(39)	-	-	-
		УI. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.									
54.	8-27 4-7	Холодная битумная грунтовка	м2	282	0,9	-	-	254	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	8-23 4-5 8-26 4-6	Изоляция стен 3-мя слоями гидроизола на битумной мастике	м2	282	3,88	-	-	I094	-	-	-
		Цена: 2,57 + I,3I=									
56.	I5-275 55-I3 ССЦ том.I 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00	м2	282	0,3624	-	-	I02	-	-	-
		Цена:(2I,6+0,6x24,4)x x 0,0I=									
57.	8-45 5-9	Устройство защитной стенки из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе М I00	м2	282	4,72	-	-	I33I	-	-	-
		ИТОIO по разделу УI	м2	282	9,86	-	-	278I	-	-	-
		УП. П О Л Ы									
58.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М I00	м3	I8,2	29,3	-	-	533	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытия бетонные М 200 толщиной 20мм Цена:I,23-0,I58x2=	м2	I77,7	0,9I4	-	-	I62	-	-	-
60.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2	8,6	0,865	-	-	7			
6I.	II-I35 20-3	Покрытия из плиток керамических на цементно-песчаном растворе М I00,толщиной I2мм	м2	8,6	4,I7	-	-	36			
62.	6-90 II-I	Устройство бетонных ступеней М I00	м3	0,2	32,2	-	-	6			
63.	II-II I-II	Набетонка для канала из бетона MI00 (лоток)	м3	0,4	29,3	-	-	I2			
64.	6-90 II-I	Устройство стенок приямков из бетона М I00	м3	0,I	32,2	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65.6-84 9-8		Укладка водоотводной трубы диам.50	т	0,055	355	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО по разделу УП	м2	I86,3	4,I8	-	-	779	-	-	-
		УШ.ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР (ФЕКАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК УЧТЕН САНТЕХНИКАМИ)									
66.34-304 55-I		Покрытие приямка рифленой сталью	м2	0,9	22,I	-	-	20			
67.6-253 29-4		Железнение поверхностей приямка	м2	2,8	0,22	-	-	I			
		ИТОГО по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		IX.ПРОЁМЫ									
68. I0-I07 20-3		Установка внутренних дверных блоков в перегородках	м2	8,75	2,I8	-	-	I9	-	-	-
69. С-П, р.П п.2I7		Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	6,95	I5	-	-	I04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	С-II,р.II п.2I8	То же, ДГ 2I-9	м2	I,80	I4,2	-	-	26	-	-	-
7I.	С-I,р.I п.448	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнаты	к-т	2	2,97	-	-	6			
72.	-"- п.448	То же, в санузлы	к-т	4	2,97	-	-	I2			
73.	20-400 7-I	Установка вентиляционных решеток	шт.	4	I,42	-	-	6			
74.	С-III,р.I п.I473	Стоимость вентиляционных решеток (I50х490)	м2 шт.	0,30 4	0,37	-	-	I			
		ИТОГО по разделу IX	м2	9,05	I9,23	-	-	I74	-	-	-
		X. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
75.	I5-276 55-I4	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	202,7	0,42I	-	-	85	-	-	-
76.	I5-295 59-2	Затирка бетонных стен и перегородок	м2	356	0,307	-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен и потолков	м2	334 3I9	0,I29	-	-	43 4I	-	-	-
78.	I5-579 I59-9-26	Улучшенная масляная окраска потолков по бетону	м2	37,6 44,0	I,06	-	-	40 47			
79.	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	м2	I05 II4	0,767	-	-	8I 87			
80.	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска	м2	I09	0,0584	-	-	6			
8I.	I5-566 I59-6 I5-564 I59-4 т.ч. п.2.3I тб.2	Масляная окраска дверных блоков в перегородках Цена:0,2I2х(2,7-0,3)+ +0,75х0,3=	м2	8,75	0,73	-	-	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза стальных конструкций дверей и ставен (включая анкера)	тн	3,722	-	-					
			м2	205	0,556	-	-	II4			
		Объем: 24,5х3,722хI,25 / 0,556									
83.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска вентиляционных решеток в дверях	м2	0,30	0,556	-	-	I			
		ИТОГО по разделу X	м2	567,8	0,85 / 0,87	-	-	485 / 496			
		XI. АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД.									
84.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	66	0,433	-	-	29			
85.	6-I-I I-I	Бетонная подготовка М I00-I00мм	м3	6,6	28,4	-	-	I87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86.	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00 - 20мм Цена:(I7,2+2,04x24,4)x x 0,0I=	м2	58	0,67	-	-	39	-	-	-
87.	II-47 3-5	Холодная битумная грунтовка	м2	58	0,458	-	-	27	-	-	-
88.	II-I6 3-I II-I7 3-2	3 слоя гидроизола на битумной мастике Цена:I,I8+0,77x2	м2	58	2,72	-	-	I58	-	-	-
89.	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦ 2-4	Защитная стяжка из цементно-песчаного раствора М I00 толщиной 50мм Цена:/I7,2+2,04x24,4+ +(0,39 + 0,5Ix24,4)x x 6 /x0,0I=	м2	58	I,44	-	-	84	-	-	-
90.	27-I26--29	Армирование защитного слоя тканой сеткой	м2	58	0,0059	-	-	I	-	-	-
9I.	С-I,р.I п.384	Стоимость тканой сетки	м2	58	2,I3	-	-	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92.	6-I6 I-I6 ССЦ I-I9	Монолитное железобе - тонное днище из бетона М 300 Цена:2,27+I,0I5x32,I=	м3	23,7	34,85	-	-	826	-	-	-
93.	С-П,р.IУ п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,4I6	270	-	-	II2			
94.	-"- п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,738	270	-	-	I99			
95.	-"- п.43 прим.	Стоимость арматуры BpI	т	0,074	392	-	-	29			
96.	6-96 II-7 ССЦ I-7	Устройство наружных монолитных железобетонных стен из бетона М 300 Цена:II,8+I,0I5x3I,I=	м3	4I,6	43,37	-	-	I804			
97.	С-П,рIУ п.I8	Арматура класса А-Ш	тн	2,43I	283	-	-	688			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98.	-:- п.I6	Арматура AI	тн	0,9I0	270	-	-	246	-	-	-
99.	6-I75 I6-3 ССЦ I-3I	Монолитная железобетонная плита по крытия из бетона М 300	м3	22,8	42,52	-	-	969	-	-	-
		Цена:8,72+I,0I5x33,3=									
I00.	С-П, п. IУ п.I0	Арматура А-I	т	0,358	338	-	-	I2I	-	-	-
I0I.	-"- п.I2	Арматура А -Ш	т	0,727	325	-	-	236			
I02.	7-2I 2-4	Перекрытия сквознякового участка сборными железобетонными плоскими плитами площадью до 5м2	шт.	3	8,06	-	-	24			
I03.	ССЦ 8-503	Стоимость плоских плит марки ПIOд-5 из бетона М 300	м3	0,24	60,8	-	-	I5			
I04.	ССЦ тб.3-I	Арматура класса А Ш	тн	0,028	250	-	-	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05.	-"-	Арматура класса А-I	тн	0,006	229	-	-	I	-	-	-
I06.	6-90 II-I ССЦ I-5	Монолитные бетонные ступени из бетона М 200 Цена: 5,93+I,02x27,4=	м3	I,0	33,88	-	-	34			
I07.	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ I-3 т.ч. то.2.I	Укладка бетона по уклону перекрытия М I00 средней толщиной 25мм Цена: {22+2,04x(25,8+ +2,47)+/0,5I+0,5Ix x(25,8+2,47)/xI} x0,0I	м2	56	0,95	-	-	53			
I08.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00- - 20мм Цена:/I4,8+I,58x24,4+ +(0,08+0,I05x24,4)x5/x x 0,0I=	м2	56	0,67	-	-	38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I09.	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Холодная битумная грунтовка Цена: 0,265-0,09I8	м2	56	0,I73	-	-	I0	-	-	-
II0.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Оклеечная изоляция из 3-х слоев гидроизола на битумной мастике Ц е н а:I,I8+0,77х х 2=	м2	56	2,72	-	-	I52	-	-	-
III.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00- 20мм Цена:/I4,8+I,58х х24,4+(0,08+0,I05х х24,4)х5/х0,0I=	м2	56	0,67	-	-	38	-	-	-
II2.	20-696 I8-I	Стальные конструкции перильного ограждения	кг.	23	0,359	-	-	8			
II3.	I8-2I0 24-30а Письмо Госстроя №82"Д" от II.I0. 83г.	Установка пластмассового поручня Цена:/75,7хI,25+ +0,IхI,I5+8,2хI,I2)х х 0,0I=	п.м	I7	I,04	-	-	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4.	II-67 II-I II-68 II-2	Верхнее покрытие полов бетоном М 200, толщиной 20мм Цена:I,23-0,I58x2=	м2	27	0,9I4	-	-	25	-	-	-
II5.	I5-276 55-I4	Выравнивание поверхности бетонных потолков цементным раствором	м2	38	0,42I	-	-	I6			
II6.	I5-275 55-I3	То же,стен	м2	I32,5	0,358	-	-	47			
II7.	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	м2	I75	0,0584	-	-	I0			
II8.	I2-280 8-5	Парапет обить оцинкованной кровельной сталью	м2	0,70	I,92	-	-	I			
II9.	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка дверного блока до 3м2 с врезкой приборов Цена:I,63 + I ,34=	"	I,85	2,97	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I20.	С-П.р.II п.229	Стоимость дверного блока ДН 20-8- I	м2	I,85	I7,8	-	-	33	-	-	-
I2I.	С-I,рI п.446	Стоимость дверных приборов	к-т	I	6,73	-	-	7			
I22.	I5-733 20I-6 тех.ч. п.I.3I	Остекление дверных одинарных полотен 4мм стеклом	м2	0,09	2,67	-	-	I			
I23.	I5-566 I59-6 тех.ч. п.2.3I табл.2	Улучшенная масляная окраска дверных блоков белилами с добавлением колера	м2	I,85	0,38	-	-	I			
		Цена:0,2I2xI,8=									
I24.	9-34 5-I	Установка металлических дверей ДМ-I	т	0,025							
			м2	I,72	2,79	-	-	5			
I25.	С-П,р.I п.I973	Стоимость металлической двери ДМ I	тн	0,025	464	-	-	I2			
I26.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлической двери	тн	0,025							
			м2	I,72	0,556	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27.	II-II I-II	Устройство площадки из бетона М I00	м3	0,54	29,3	-	-	I6	-	-	-
I28.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под площадку	м2	2,2	0,433	-	-	I	-	-	-
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ.									
I29.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом диам.50 , пропитанным битумом	м. шва	9,2	0,423	-	-	4			
I30.	7-706 5I-6	Герметизация стыков мастикой	м	9,2	0,887	-	-	8			
I3I.	7-70I 5I-I	Конопатка просмолённым жгутом	м	9,2	0,423	-	-	4			
I32.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка раствором швов	м	9,2	0,0485	-	-	I			
		Д н и щ е									
I33.	II-55 8-I II-56	Защитный слой из цементно-песчаного раствора М I00-50мм	м2	I,35	I,44	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-2 ССЦ 2-4	Цена:/I7,2 +2,04х24,4 + +(0,39+0,5Iх24,4)х6/х0,0I									
I34.	II-I6 3-I	Дополнительный слой оклеечной гидроизоляции	м2	I,35	I,I8	-	-	2	-	-	-
I35.	II-34 5_3	Слой стеклоткани на мастике	м2	I,35	I,67	-	-	2			
I36.	II-47 3-5	Грунтовка поверхности	м2	I,35	0,458	-	-	I			
I37.	II-55 8-I ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00-20мм	м2	I,35	0,67	-	-	I			
		Цена:(I7,2+2,04х24,4)х х0,0I=									
I38.	II-I6 3-I II-I7 3-2	2 слоя гидроизола на битумной мастике Цена:I,I8+0,77	м2	I,35	I,95	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПОКРЫТИЕ									
I39.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦ 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00- - 20мм	м2	I,35	0,67	-	-	I	-	-	-
		Цена:/I4,8+I,58х24,4+ +(0,08+0,I05х24,4)х х 5/ х0,0I=									
I40.	I2-293 9-8 I2-295 9-9	Грунтовка поверхности	м2	I,35	0,I73	-	-	I			
		Цена:0,265 -0,09I8									
I4I.	II-I6 3-I	Дополнительный слой оклеечной гидроизоляции	м2	I,35	I,I8	-	-	2			
I42.	II-34 5_3 примен.	Слой стеклоткани на мастике	м2	I,35	I,67	-	-	2			
		СТЕНЫ									
I43.	8-20 4-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М I00- -20мм	м2	4,2	I,I4	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44.	8-27 4-7	Грунтовка поверхности	м2	4,2	0,9	-	-	4	-	-	-
I45.	8-23 4-5 к=0,5	Дополнительный слой оклеечной гидроизоляции Цена:2,57х0,5=	м2	4,2	I,285	-	-	5	-	-	-
I46.	II-34 5-3	Слой стеклоткани на мастике	м2	4,2	I,67	-	-	7			
		ИТОГО по разделу XI	руб.	-	-	-	-	65I3	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	(руб)	-	-	-	-	(I7)	-	-	-
		XII. ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯТОРЫ									
I47.	9-207 32-I0 С-П,рI п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена:40,8 + 347,0	тн	0,I28 0,258	387,8	-	-	50 I00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,I28 0,258							
		Объем: 24,5х0,I28хI,25 0,556	м2	7,05 I4,2I	0,556	-	-	4 8	-	-	-
		ИТОГО по разделу XII	руб.	-	-	-	-	54 I08	-	-	-
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб.)	-	-	-	-	(50 I00)			
		XIII. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ									
I49.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	II,0	0,433	-	-	5			
I50.	6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00- I00мм	м3	I,I	28,4	-	-	3I			
I5I.	6-96 II-7	Подпорные стенки железобетонные, М 200	м3	8,I	39,6	-	-	32I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I52.	С-II,р.IУ п.I8	Стоимость арматуры А-III	тн.	0,078	283	-	-	22	-	-	-
I53.	-"- п.43 прим.	Стоимость арматуры BpI	тн	0,0I7	392	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по разделу XIII	м3	9,2	4I,96	-	-	386	-	-	-
		ИТОГО по разделам I +XIII	руб.	-	-	-	-	46258 46338	-	-	-
		(в т.ч. металлоконструкции)	(руб.)	-	-	-	-	(I06) I56			

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе дана стоимость для I и 2 климатических зон, в знаменателе - для 4 климатической зоны.

3 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

		Вычесть из прямых затрат	руб.	-	-	-	-	46258			
		(в т.ч.металлоконструкции)	(руб.)	-	-	-	-	(I06)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54.	9-207 32-I0 С-П,р.I п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена:40,8 + 347,0	тн	0,I28	387,8	-	-	50	-	-	-
I55.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	тн	0,I28							
		Объем: $\frac{24,5 \times 0,I28 \times I,25}{0,556}$	м2	7,05	0,556	-	-	4			
		ДОБАВИТЬ:									
I56.	9-207 32-I0 С-I,рI п.2096	Установка опор под вентиляторы Цена:40,8 + 347,0	тн	0,I83	387,8	-	-	7I			
I57.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций Объем: $\frac{24,5 \times 0,I83 \times I,25}{0,556}$	м2	$\frac{I0,08}{0,I83}$	$\frac{0,556}{}$	-	-	6			
		ИТОГО прямых затрат	руб.	-	-	-	-	4628I	-	-	-
		(В том числе металлоконструкции)	руб.	-	-	-	-	(I27)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на строительные работы	%	I6,5	46I54	-	-	76I5	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции	%	8,6	I27	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	53907	-	-	-
		Плановые накопления	%	8,0	-	-	-	43I3			
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	58220			
		ОКРУГЛЕННО:	тыс. руб.	-	-	-	-	58,22			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. измерения	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельн. вес стоимости констр. элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоимости по гр. 5,7	всего по граф. 5,7, 8	основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф. I0,II,I2,I3	стоим. единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3 здан.	875	2259	I6,5	373	2II	2843	-	-	-	-	-	4,89/ 3,25
а)	водопонижение													4,88
б)	разработка грунта	м3	2963	I586	I6,5	262	I48	I996	-	-	-	-	-	3,43/0,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Днище	м3	I54,9	II567	I6,5	I909	I078	I4554	-	-	-	-	-	25,0I/93,96 24,97
3.	Стены	м3	I32,5	8490 8505	I6,5	I40I I403	792 793	I0683 I070I	-	-	-	-	-	I8,36/80,63 80,76
4.	Покрытие	м3	I25,6	I0966	I6,5	I809	I022	I3797						23,7I/I09,85 23,67
5.	Перегородки	м2	35,6											
	а) перегородки строительные			I58	I6,5	26	I5	I99						0,34/5,59
	б) металлоконструкции			39	8,6	3	3	45						0,08/I,26
6.	Изоляционные работы	м2	282	278I	I6,5	459	259	3499						6,0I/ I2,4I 6,00
7.	П о л ы	м2	I86,3	779	I6,5	I28	73	980						I,68/5,26
8.	Фекальный резервуар	м3 здан.	875	2I	I6,5	3	2	26						0,04/0,03
9.	Проёмы	м2	9,05	I74	I6,5	29	I6	2I9						0,38/24,20
I0.	Отделочные работы"		567,8	485 496	I6,5	80 82	45 46	6I0 624						I,05/I,07 I,07/I,I0
II.	Аварийный выход	м3 здан.	875											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	а) строительные			6496	I6,5	I072	605	8I73	-	-	-	-	-	I4,04/9,34 I4,02
	б) металлоконструкции			I7	8,6	I	I	I9	-	-	-	-	-	0,03/0,02
I2.	Опоры под вентиляторы	м3 здан.	875											
	а) строительные			4 8	I6,5	I I	- I	5 I0	-	-	-	-	-	0,0I/0,0I 0,02 0,0I
	б) металлоконструкции			50 I00	8,6 8,6	4 9	4 9	58 II8						0,I0/0,07 0,20 0,I3
I3.	Подпорные стенки	м3	9,2	386	I6,5	64	36	486						0,84/0,83 52,83
	ВСЕГО по сводке	руб.	-	46258 46338	-	7624 7633	43I0 43I8	58I92 58289						

ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе дана стоимость для I и 2 климатических зон, в знаменателе - для 4 климатической зоны.

Главный инженер проекта Н.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составил: старший инженер З.И.Уманец

Проверил: гл.специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проету: "Склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона"

на прирбретение и монтаж защитно-герметических дверей и ставен

Основание: Чертежи № АР-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,68 тыс.рублей

в том числе:

а) оборудования 2,72 тыс.руб.

б) монтажных работ 0,96 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1.Расчетную единицу на 1 укрываемого-12,27руб.

2.1 м3 объема здания - 4,21 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Един. изм.	Обо-рудо-вания	Монтажных работ всего	Монтажных работ в том числе основная зароботн. плата	Обо-рудо-вания	Монтажных работ всего	Монтажных работ в том числе основная зараб.	Монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	По-нт 24-07-0I изд. I982г.	Двери защитно-герметические												

А-П,Ш,ТУ-300-28584 ал.УШ

20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.98 ЦМО 2I-2I7 ЕРЕР № 39 т.ч.п.3а	ДУ-I-7 Цена:I57х0,87: :I,32+27,8 х х 0,87+37,7х х0,87=I60,47р I57х 0,87+I,32= = I03,5р I2,Iх0,87:I,32= = 7,98р 27,8х0,87=24,I9р	шт.	3	0,948	2,844	600	I60,47 за I тн.	I03,5	24,I9 / 7,98	I800	456,4	294,4	69 / 23
2.	Пр-нт 24-07-0I изд. I982г. п.I02 ЦМО 2I-2I7 ЕРЕР № 39 т.ч.п.3а	То же, ДУ-IУ-3	шт.	I	0,287	0,287	300	I60,47 за Iтн.	I03,5	24,I9 / 7,98	300	46,I	29,7	7 / 2
3.	-"- п.I30	Ставни герметические СУ-I-I	шт.	I	0,348	0,348	255	I60,47 за I тн	I03,5	24,I9 / 7,98	255	56	36	8 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	-"- п.I3I	То же, СУ-IУ-I	шт.	2	0,0843	0,I69	72	I60,47 за 1т	I03,5	24,I9 / 7,98	I44	27,I	I7,5	4 / I ед.УШ
		ИТОГО:	руб.								2499	586	378	88 / 29
5.		Запасные части	%	2							50			
		ИТОГО:	руб.								2549			
6.		Тара и упаковка	%	I,5							38			
		ИТОГО:	руб.								2587			
7.		Транспортные расходы	%	3							78	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								2665			
8.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							32			
		ИТОГО:	руб.								2697			
9.		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I							25			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2722	-	-	-
I0.		Накладные расходы	%	80	378	-	-	-	-	-	-	302	-	-
		ИТОГО	руб.									888		
II.		Плановые накопления	%	8								7I		
		ИТОГО:	руб.								2722	959	378	88/29
		в том числе:												
		Оборудование	руб.								2722			
		Монтажные работы	руб.									959		
		Строительные машины	руб.									59		
		Затраты труда	ч/дн.									II5		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.А.Одиноков

Составила: старший инженер З.И.Уманец

Проверила: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту: Склада инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д. транспорта из монолитного железобетона"

на общестроительные работы железобетонной вентшахты приточной вентиляции H = I,2м, Д=600мм.

Основание: чертежи № ТДК-Н-I-70 часть П,разд. П,ал.2 Сметная стоимость 0,60 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчётную единицу на одного укрываемого- 2,0 руб.
2. I м3 объема здания - 0,68 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной усл. чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-3 I-3	Основание из песка	м3	3,5	I0,4	-	-	36	-	-	-

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 вл.УШ
49
20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I5-275 55-I3	Затирка стен цементным раствором	м2	3,5	0,358	-	-	I	-	-	-
3.	II-55 8-I ССЦ 2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3	м2 м3	2,0 0,04	0,63	-	-	I			
		Цена:(I7,2+2,04х22,3)х х 0,0I=									
4.	С-I,pI п.383	Прокладка стальной плетенойсетки	м2 кг	I,7 2,8	I,I8	-	-	2			
5.	II-55 8-I II-56 8_2 ССЦ 2-4	Заполнение цементным раствором М I00 козырька оголовка слоем 90 мм	м2	0,7	2,5	-	-	2			
		Цена:/I7,2+2,04х24,4+ +(0,39+0,5I×24,4)хI4/х х0,0I=	м3	0,063							
6.	II-II I-II	Подготовка из бетона М 50	м3	0,47	28,3I	-	-	I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ I-I3	Цена:2,5+I,02x25,3									
7.	6-223 26-I	Монолитная железобетонная шахта из бетона М 300	м3	3,I2	64,7	-	-	202	-	-	
8.	С-II,р.IУ п.I6	Стоимость арматуры А-I	тн	0,025	270	-	-	7			
9.	-"- п.I8	Стоимость арматуры А-III	тн	0,I89	283	-	-	53			
I0.	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкций	тн	0,35	44I	-	-	I54			
II.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	тн	0,I29	-	-	-	-	-	-	-
		Объем: 24,5x0,I29xI,25 / 0,556	м2	7,I	0,556	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					475	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	78	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					553			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8,0	-	-	-	44	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	597			
		Округленно:	т.руб.	-	-	-	-	0,60	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.Н. Васильев

Начальник отдела В.А. Одиноков

Составила: инженер З.И. Уманец

Проверила: гл.специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту : " Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д.транспорта из монолитного железобетона"

на в о д о п р о в о д

Основание: чертежи № ВК-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,54 тыс.рублей

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:
Стоимость на:

1. Расчетную единицу на 1 укрываемого-1,80руб.

2. 1 м3 объема здания - 0,62 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,единичных расценок,шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 ал.УШ

20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	С3-II I7-92 I7-93 8-I, 8-2	Бак для питьевой воды У - I,8 м3 9,55+I,66+0,58Iх х 280=	шт	I	I73,89	-	-	I74	-	-	-
2.	С3-I022	Кран водоразборный диам. I5	шт	I	I,00	-	-	I			
3.	I6-II7 I2-I	Задвижка 30 ч 6бр диам.50мм	шт	I	I7,4	-	-	I7			
4.	С3-78	Вентиль I5Б 3 рк диам. I5мм	шт	3	0,95	-	-	3			
5.	С 3-80	То же, Д - 25мм	шт	3	I,63	-	-	5			
6.	I6-I85 I6-2	Поливочный кран диам. 25мм	шт.	2	2,07	-	-	4			
7.	С 3-I484	Рукав резинотканевый диам.25мм	м	40	2,23	-	-	89			
8.	I8-226 I5-2	Манометр	шт.	I	3,9I	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I6-4I 7-3	Трубы стальные водогазопроводные диам. I5х2,5мм	м	3I,0	I,2	-	-	37	-	-	-
I0.	I6-43 7-3	То же, диам.25х2,8мм	"	27,0	I,36	-	-	37			
II.	I6-46 7-4	То же,диам.50х3,0мм	м	I,5	2,2I	-	-	3			
I2.	I6-2I9 22	Испытание системы	м	59,5	0,039	-	-	2			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	376			
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	50			
		ИТОГО:	руб.					426			
		Плановые накопления	%	8				34			
		ИТОГО по I разделу	руб.					460			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I.	22-429 29-I Сб.Ц.3-I777	Фланцы приварные диам. 50 0,46 + 0,94	шт.	I	I,40	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	22-430 29-2 Сбор. ц3-I777	То же,диам.65мм 0,64 + I,I5	шт.	I	2	-	-	2	-	-	-
3.	I6-2 I-2 С I-697	Трубы ЧНР диам.65мм 3 ,29+I,0Ix2,88	м	3	6,20	-	-	I9			
4.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	I5,0	0,556	-	-	8			
5.	I-942	Разработка сухого грунта II категории вручную дл.до 3м	м3	I0	I,42	-	-	I4			
6.	I-968	Обратная засыпка грунта вручную	м3	I0	0,46	-	-	5			
7.	С I-999 Сб.Ц.3- п.403	Крепление стенок траншей инвентарными щитами 0,23+0,24x5,I4	м3	I0	I,46	-	-	I5			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	64			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I0			
		ИТОГО:	руб.					74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Плановые накопления		%	8	-	-	=	6	=	=	-
	ИТОГО по П разделу		руб.					80			
	ВСЕГО по смете		руб.					540			
	в том числе:										
	I.Сантехнические работы							460			
	2.Строительные работы							80			

Главный инженер проекта Ю.В.Васильев
Начальник отдела А.А.Кутурин
Составила: инженер А.И.Николаева
Проверила: рук.группы Л.В. Несина

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 вл.УШ
57
20101-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту : " Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона"

На канализацию

Основание: чертежи № ВК-2

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,79 тыс.рублей

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу на I укрываемого-2,63руб.

2. I м3 объема здания - 0,90 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						основная зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата		основная зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I.	I8-2II I3-3 С3-I600	Ручной поршневой насос "Родник" 4,60+22,IxI,25=	шт.	I	32,22	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	С3-850	Клапан обратный диам.25мм	шт.	I	I,II	-	-	I	-	-	-
3.	3-78	Вентиль диам.25мм I5 Б3р	шт.	I	0,95	-	-	I			
4.	I7-92 I7-93 С3-II 8-I 8-2	Бак фекальный ВФ- 2 9,55+I,66+0,58Iх х280	шт.	I	I73,89	-	-	I74			
5.	I7-22 I-5	Умывальник прямоугольный	шт.	2	I8,5	-	-	37			
6.	I7-75 5-I	Писсуар настенный	шт.	I	6,8	-	-	7			
7.	I7-57 4-I	Унитаз " Компакт"	шт.	3	23,2	-	-	70			
8.	I6-II9 I2-2	Задвижка 30 ч6бр диам. I00мм	шт.	I	29	-	-	29			
9.	I6-30 5-I	Трубы чугунные диам.50мм	шт.	I	3,2I	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-3I 5-2	То же, диам.I00мм	м	5,0	4,59	-	-	23	-	-	-
II.	I6-69 8-3	Трубы стальные электросварные диам. I08х4мм	м	4,0	3,I2	-	-	I2			
I2.	I6-28 4-2	Трубы чугунные диам.I00 мм в траншее	м	7,5	3,0	-	-	22			
I3.		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	4II			
		Накладные расходы	%	I3,3				55			
		ИТОГО:	руб.					466			
		Плановые накопления	%	8				37			
		ИТОГО по I разделу	руб.					503			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
I.	I6-43 7-3	Стальные трубы диам. 25х2,8мм	м	6	I,36	-	-	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	22-I25 9-I	Нормальная противокоррозийная изоляция	м	6	0,42	-	-	3	-	-	-
3.	29-I 22-429 Сб. Ц.3 п.I773	Фланцы приварные диам. 25 0,46 +0,6I	шт.	2	I,07	-	-	2			
4.	22-43I 29-3 Сб.ц.3 п.I779	То же, д-I00мм 0,84 + I,54	шт.	9	2,38	-	-	2I			
5.	I5-6I4 I64-8	Окраска бака масляными красками за 2 раза	м2	7	0,556	-	-	4			
6.	I-942	Разработка грунта в грунтах II категории вручную на гл. до 3м	м3	22,5	I,42	-	-	32			
7.	I-968	Обратная засыпка грунта вручную	м3	22,5	0,46	-	-	I0			
8.	I-999 сб.ц.3 п.403	Крепление стенок траншей инвентарными щитами 0,23 + 0,24х 5,I4	м3	22,5	I,46	-	-	33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	113	-	-	-
		Плановые накопления	%	8				10			
		ИТОГО по П разделу	руб.					142			
		Ш.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I.12.802.5		Задвижка с электроприводом Д =100 мм за 30 ч 906 бр									
		7,52+3,38х0,25	шт.	I							
		ИТОГО:	руб.					8			
		Накладные расходы	%	8,0	4	-	-	3			
		Плановые накопления	%	8				I			
		И Т ОГО по Ш разделу	руб.					12			
		IУ. ОБОРУДОВАНИЕ									
I. Пр-нт 23-07 п.1052		Задвижка с электродвигателем Д-100мм 30 ч 906 бр	шт.	I	123	-	-	123			
		ИТОГО:	руб.					123			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Начисление на оборудование	%	7	-	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.					I32			
		ВСЕГО по смете:	руб.					789			
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					503			
		2.Строительные работы	руб.					I42			
		3.Монтажные работы	руб.					I2			
		4.Оборудование	руб.					I32			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела А.А.Кутурин

Составила: инженер А.И.Николаева

Проверила: рук.группы Л.В.Несина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона"

на о т о п л е н и е

Основание: чертежи № ОВ-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,13 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого - 0,22 руб.
2. 1 м3 объема здания - 0,15 руб.

№№ пп	Шифр укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работы затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д =I5мм	м	25	0,86	-	-	22	-	-	-

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 ал.УШ
20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-367-I	То же, Д= 20мм	м	77	0,9I	-	-	70	-	-	-
3.	Сб.ч.Ш п.9I	Вентиль запорный марки I6кч I8 П Д =I5мм	шт	3	I,2	-	-	4			
4.	I6-2I9 22	Испытание системы	м	I02	0,0394	-	-	4			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I00			
		Накладные расходы	%	I3,3				I3			
		ИТОГО:	руб.					II3			
		Плановые накопления	%	8				9			
		ИТОГО:	руб.					I22			
		Пуск и регулировка	%	2	53			I			
		От НУЧП									
		ИТОГО по I разделу	руб.					I23			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	I2,76	0,556	-	-	7			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	7			
		Накладные расходы	%	I6,5				I			
		ИТОГО:	руб.					8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.					9			
		ВСЕГО по смете; для темп.- 30 - 20°С	руб.					I32			
		в том числе:									
		I.Сантехнические работы	руб.					I23			
		2.Строительные работы	руб.					9			
		для темп.-40° исключить:									
		I.Сантехнические работы									
6.I6-36 7-I		Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д = 20 мм	м	77	0,9I	-	-	70			
		ИТОГО:	руб.					70			
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	9			
		ИТОГО:	руб.					79			
		Плановые накопления	%	8				6			
		ИТОГО:	руб.					85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	2	35	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу для темп.-40°	руб.					86			
		исключить:									
		Для темп. - 40о добавить:									
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
7.I6-37 7-I		Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д-25мм	м.	77	I,03	-	-	79			
		ИТОГО:	руб.					79			
		Накладные расходы	%	I3,3				II			
		ИТОГО:	руб.					90			
		Плановые накопления	%	8				7			
		ИТОГО:	руб.					97			
		Пуск и регулировка	%	2	35			I			
		ИТОГО по I разделу для темп.- 40о добавить	руб.					98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов Д-25мм за 2 раза	м2	2,3I	0,556	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					9			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I			
		ИТОГО:	руб.					I0			
		Плановые накопления	%	8				I			
		ИТОГО по П разделу	руб.					II			
		для темп. - 40° добавить	руб.								
		ВСЕГО по смете для темп. - 40°	руб.					I55			
		в том числе:									
		Сантехнические работы	руб.					I35			
		Строительные работы	руб.					20			

Главный инженер проекта Васильев Ю.Н. Васильев
Начальник отдела М.М. Грушкевич
Составила: ст.инженер Е.Т. Масленникова
Проверила: Рук.группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту: " Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".

на в е н т и л я ц и ю

Основание: чертежи № ОВ-3
Составлена в ценах 1984 года

2-я климатическая зона

Сметная стоимость 3,53 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу на 1 укрываемого-11,77руб.
2.1м3 объема здания - 4,04 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы,руб. всего-	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I(47) -8Iг.стр.85 20-722 20-2	Установка электроручного вентилятора ЭРВ-600/300 с электродвигателем 4АА63	шт.	2	760,2	-	-	I520	-	-	-
		680xI,I + I2,2									

I	23	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Госстрой СССР информ. сборник вып.I (47)-8I стр.84 20-722 20-2	То же, типа ЭРВ-72--3 с электродвигателем 4А7IА6 272хI,I + I2,2=	шт.	I	3II,4	-	-	3II	-	-	-
3.	-"- стр.85 20-764 27-I	Фильтр ФЯР 7 + 0,25х 3,46	шт.	3	8	-	-	24			
4.	20-474 9-I сбор. ч.Ш п.790	Заслонка воздушная РЗI5Р 0,96 + 8,27	шт.	2	9,23	-	-	I8			
5.	20-485 I0-2 сбор.ч.Ш п.I387	Установка коробки для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I + 0,45	кг	I68	0493I	-	-	83			
6.	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5мм Д=I00мм	м2	0,3I4	7,3I	-	-	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	20_2 I-I	То же, Д =200	м2	4,4I	5,35	-	-	24	-	-	-
8.	20-4 I-I	То же, Д-3I5мм	м2	57,42	5,2I	-	-	299			
9.	20-5 I-2	То же, Д - 355мм	"	22,3	4,69	-	-	I05			
I0.	20-408 7-I	Решетка щелевая Р 200 -П	шт	4	I,63	-	-	7			
II.	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20 проволока б=I,6мм	м2	I	3,75	-	-	4			
I2.	Сб.ч.Ш п.I883	Движок на воздуховоде									
		200хI50(Н)	шт.	I7	3,03	-	-	52			
I3.	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	км.	0,086	650	-	-	56			
		ИТОГО:	руб.					2505			
		Накладные расходы	%	I3,3				333			
		ИТОГО:	руб.					2838			
		Плановые накопления	%	8				227			
		ИТОГО:	руб.					3065			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5	-		3I9 -	I6			

АП,Ш,ТУ-300 - 285.84 ал.УШ

71

20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	308I	-	-	-
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I4.I-960 80-2		Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89			
I5.I-968 8I-2		Обратная засыпка	м3	I20	0,46	-	-	55			
I6.22-74 5_II 0I-I3 тб.8I		Подземная прокладка трубопроводов Д= 480х9мм	м	IO	I4,75	-	-	I48			
		I,3I+I2,4xI,089x0,995									
I7.22-I49 IO-6		Усиленная изоляция труб, проложенных в земле	м	IO	I,7I	-	-	I7			
I8.I5-6I4 I64-8		Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	м2	84,44	0,556	-	-	47			
		ИТОГО:	руб.					356			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	59			
		ИТОГО:	руб.					4I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	33	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.								
		ИТОГО по смете:	руб.					448			
		в том числе:						3529			
		Сантехнические работы	руб.								
		Строительные работы	руб.					3081			
								448			

Главный инженер проекта О.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: ст.инженер Е.Т.Масленникова

Проверила: Руководитель группы А.А.Полякова

А-П,Ш,ТУ-300-285.84
ал.УШ
73
20101-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-I

К типовому проекту:" Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона."

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-3

Составлена в ценах 1984 года

I климатическая зона

Сметная стоимость 3,53 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу на 1 укрываемого - 11,77 руб.

2. 1 м3 объема здания - 4,04 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работи затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 ал.УШ
74
20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Госстрой СССР Инф.сборн. вып.I(47)-81г. стр.25 20-722 20-2	Установка электровентилятора типа ЭРВ 600/300 с эл. двигателем 4АА63 N=0,55 квт 680xI.I+I2,2	шт.	2	760,2	-	-	I520	-	-	-
2.	-"- инф.сборн. вып.I стр.84 20-722 26-2	То же, типа ЭРВ 72-3 с электродвигателем 4А7IА6 272xI,Ix I2,2=	шт.	I	3II,4	-	-	3II			
3.	-"- стр.26 20-764 27-I	Фильтр ФЯР 7xII +0,25x3,46	шт.	3	8,57	-	-	26			
4.	20-474 9-I сбор.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная РЗI5 Р 0,96 +8,27	шт.	2	9,23	-	-	I8			
5.	20-485 I0-2 сб.ч.Ш п.I387	Установка коробки для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I+0,45	кг	I68	0,493I	-	-	83			

I	2	3 4	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	20-I I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали б-0,5мм Д= I00мм	м2	0,3I	7,3I	-	-	2	-	-	-
7.	20-2 I-I	То же, Д= 200мм	м2	4,4I	5,35	-	-	24			
8.	20-4 I-I	То же, Д =3I5мм	м2	77,22	5,2I	-	-	402			
9.	20-408 7-I	Решетка щелевая Р 200 -П	шт	4	I,63	-	-	7			
I0.	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	I	3,75	-	-	4			
II.	Сб.ч.Ш п.I883	Движок на воздуховоде 200хI50	шт	I7	3,03	-	-	52			
I2.	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	км.	0,086	650	-	-	56			
		ИТОГО:	руб.					2505			
		Накладные расходы	%	I3,3				333			
		ИТОГО:	руб.					2838			
		Плановые накопления	%	8				227			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3065	-	-	-
		ПУСК и регулировка от НУЧП	%	5	3I5	-	-	I6			
		ИТОГО по I разделу	руб.					308I			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I3.	I-960 80-2	Разработка грунта в траншее вручную	м3	I20	0,745	-	-	89			
I4.	I-968 3I-2	Обратная засыпка	м3	I20	0,46	-	-	55			
I5.	22-74 5-II 0I-I3 тб.8I	Подземная прокладка трубопроводов Д= 480х9	м	I0	I4,75	-	-	I48			
		I,3I+I2,4хI,089х0,995									
I6.	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб, проложенных в земле	м	I0	I,7I	-	-	I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	82	0,556	-	-	46	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	355			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	59			
		ИТОГО:	руб.					4I4			
		Плановые накопления	%	8				33			
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	447			
		ВСЕГО по смете:	руб.					3523			
		в том числе:									
		Сантехнические работы	руб.					308I			
		Строительные работы	руб.					447			

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: старший инженер Е.Т.Масленникова

Проверила: руководитель группы А.А.Полякова

А-II,Ш,IУ-300-285.84 ал.УШ

78

20101-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7_2

К типовому проекту:"Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".

На в е н т и л я ц и ю

Основание: чертежи № ОВ-4

Составлена в ценах 1984 года

3-я климатическая зона

Сметная стоимость 6,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатель по смете

Стоимость на:

1.Расчетную единицу на 1 укрываемого - 21, 63 руб.

2.1 м3 объема здания - 7,42 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I.	Госстрой СССР.Инф. сбор. вып.I(47)- - 8Iг. стр.85 20-722 20-2	Установка электроручного вентилятора типа ЭРВ-600/ 300 с эл.двигателем 4АА63	шт.	5	760,2	-	-	380I	-	-	-
		680xI,I + I2,2	руб.								

А-П,Ш,ГУ-300-285.84 ал.УШ

79

20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Госстрой СССР Информ. сбор.вып. I(47)-8Iг. стр.84 20-722 20-2	То же,типа ЭРВ 72-3 с электродвигателем 4А7IА6 272хI,I + I2,2	шт.	I	3II,4	-	-	3II	-	-	-
3.	-"- стр.86 20-764 27-I	Фильтр ФЯР 7 + 0,25х3,46	шт.	3	8	-	-	24			
4.	20-474 9-I Сб.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная Р 3I5 Р 0,96 + 8,27	шт.	2	9,23	-	-	I8			
5.	20-485 I0-2 Сбор.ч.Ш п.I387	Установка коробки для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I+0,45	кг	I68	0,493I	-	-	83			
6.	20-408 7-I	Решетка щелевая Р 200-П	шт.	4	I,63	-	-	7			
7.	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	I	3,75	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Сбор.ч.Ш п.I883	Движок на воздуховоде 200хI50	шт.	I7	3,03	-	-	52	-	-	-
9.	20-I I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д =I00мм	м2	0,3I4	7,3I	-	-	2			
I0.	20-2 I-I	То же. Д= 200мм	"	8,2	5,35	-	-	44			
II.	20-4 I-I	То же, Д= 3I5мм	"	45,54	5,2I	-	-	237			
I2.	20-5 I-2	То же, Д = 355мм	"	39,03	4,69	-	-	I83			
I3.	20-5 I-2	То же, Д =400мм	"	7,56	4,69	-	-	35			
I4.	20-6 I_2	То же, Д=500мм	"	7,85	4,84	-	-	38			
I5.	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	км.	0,I06	650	-	-	69			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	4908	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	653	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					556I			
		Плановые накопления	%	8				445			
		ИТОГО:	руб.					6006			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5	-	405	-	20			
		ИТОГО по I разделу	руб.					6026			
		II.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I6.I-960 80-2		Разработка грунта вручную в траншее	м3	I20	0,745	-	-	89			
I7.I-968 8I-2		Обратная засыпка грунта	м3	I20	0,46	-	-	55			
I8. 22-74 5-II 0I-I3 тб.8.I		Подземная прокладка трубопровода Д= 480х9мм	м	I0	I4,75	-	-	I48			
		I,3I+I2,4хI,089х0,995=									
I9.22-I49 I0-6		Усиленная изоляция труб проложенных в земле	м	I0	I.7I	-	-	I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.I5-6I4 I64-8		Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	I08,5	0,556	-	-	60	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					369			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	6I			
		ИТОГО:	руб.					430			
		Плановые накопления	%	8				34			
		ИТОГО по П разделу	руб.					464			
		ВСЕГО по смете:	руб.					6490			
		в том числе:									
		Сантехнические работы	руб.					6026			
		Строительные работы	руб.					464			

Главный инженер проекта О.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: старший инженер Е.Т.Масленникова

Проверила: Руководитель группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7_3

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".

на в е н т и л я ц и ю

Основание: чертежи № ____

Составлена в ценах 1984 года

4-я климатическая зона

Сметная стоимость 3,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чиста я продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу на I укрываемого - I2,40 руб.
2.Iм3 объема здания - 4,25 руб.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм,единичных расценок,шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един.изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
I.	Госстрой СССР Инф.сбор.	Установка электроручного вентилятора типа ЭРВ-600/300									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	вып.I(47)- - 8Iг. 20-722 20-2	с электродвигателем типа 4АА63 680xI,I+I2,2=	шт	7	760,2	-	-	I520	-	-	-
2.	Госстрой СССР Информ.вып. I(47)-8Iг. стр.84 20-722 20-2	То же, типа ЭРВ- - 72-2 с электродвигателем 4А7IА6 272xI,I+I2,2=	шт.	I	3II,4	-	-	3II			
3.	-"- стр.86 20-764 27-I	Фильтр типа ФЯР 7 +0,25x3,46	шт.	3	8	-	-	24			
4.	20-474 9_I Сб.ч.Ш п.790	Заслонка воздушная Р3I5Р 0,96+8,27	шт.	3	9,23	-	-	28			
5.	20-485 I0-2 Сб.ч.Ш п.I387	Установка крробок для противовзрывных устройств УЗС-I 0,043I+0,45=	кг	I68	0,493I	-	-	32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Сб.ч.Ш п.I487	Сетка с ячейкой 20х20	м2	I	3,75	-	-	4	-	-	-
7.	20-408 7-I	Решетка щелевая Р 200-П	шт.	4	I,63	-	-	7	-	-	-
8.	Сб.ч.Ш п.I883	Движок на воздухо-воде 200 хI50	шт.	I7	3,03	-	-	52	-	-	-
9.	20 I I-I	Воздуховод из тонко-листовой стали Д=I00мм	м2	I	7,3I	-	-	7			
I0.	20 2 I-I	То же, Д =200мм	м2	8,82	5,35	-	-	47			
II.	20-4 I-I	То же, Д =3I5мм	"	45,54	5,2I	-	-	237			
I2.	20-5 I-2	То же,Д =355мм	"	42,4	4,69	-	-	I99			
I3.	20-5 I-2	Воздуховоды Д=400мм	"	8,82	4,69	-	-	4I			
I4.	20-6 I-2	То же,Д=500мм	"	II	4,84	-	-	53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	25-428 36-I	Испытание системы на герметичность	км	0,II5	650	-	-	75	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	2637	-	-	-
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	35I			
		ИТОГО:	руб.					2988			
		Плановые накопления	%	8				239			
		ИТОГО:	руб.					3227			
		Пуск и регулировка от НУЧП	%	5	-	453	-	23			
		ИТОГО по I разделу	руб.					3250			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I6.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншее	м3	I20	0,745	-	-	89			
I7.	I-968 8I-2	Обратная засыпка	м3	I20	0,46	-	-	55			
I8.	22-74 5-II 0I-I3 тб.8.I	Подземная прокладка трубопроводов Д=480х9мм. I,3I+I2,4хI,089х0,995	м	I0	I4,75	-	-	I48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	22-I49 I0-6	Усиленная изоляция труб проложенных в траншее	м	I0	I,7I	-	-	I7	-	-	-
20.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска воздуховодов и оборудования за 2 раза	м2	II8	0,556	-	-	66			
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	375			
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	62			
		ИТОГО:	руб.					437			
		Плановые накопления	%	8				35			
		ИТОГО по П разделу	руб.					472			
		ВСЕГО по смете:	руб.					3722			
		в том числе:									
		Сантехнические работы	руб.					3250			
		Строительные работы	руб.					472			

Главный инженер проекта Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: старший инженер Е.Т.Масленникова

Проверила: Руководитель группы А.А.Полякова

А-П,Ш,АУ-300-285.84
эл.УШ
88
20101-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту: " Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".

На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов.

Основание: ОВ-3

Составлена в ценах I984года

I и 2 климатические зоны

Сметная стоимость 2,97 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования I,39 тыс.руб.

б) Монтажных работ I,58 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ___ тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I.Расчетную единицу на I укрываемого-9,90руб.

2.Iм3 объема здания -3,40руб.

№№ ап	Шифр и № позиций, прейскуранта УСН и ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тонны брутто / нетто Един. изм.	Масса,тонны брутто / нетто Общая изм.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. Обор.	Общая стоимость,руб. монтажных работ всего	в том числе основ. зар. плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
		I.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Госстрой СССР Информ. сборник вып. I (47)-8Iг I8-392-3	Фильтр поглотитель ФПУ-200	шт	6	0,058	0,348	90	36	28,6	3,24 I,49	540	2I6	I72	I9 9
2.	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д=20мм	м	8	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	4	3	-
3.	I2-2-9	То же, из стальных электросварных Д=2I9х6мм	тн	0,4I	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	2I	I5	4 2
4.	I2-2-9	То же, Д-325х7	тн	0,I3	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	7	5	I I
5.	I2-2-I0	То же, Д=426х7	тн	0,062	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	2	2	I -
6.	8-482-II	Присоединение электродвигателей к эл/сети	шт	3	-	-	-	2,62	I,88	0,04 -	-	8	6	-
7.	Госстрой СССР	Клапан избыточного давления												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Информ. сборник вып.I(47)--8Iг. 2I-30-5	КИД -200	шт.	2	0,07	0,I4	39	25,6	I6,6	0,38 0,I3	78	5I	33	I -
8.	Доп.3к I7-04-7Iг. 2-277 II-II40 к-I,05	Расходомер типа РМ 56х0,8	"	I	-	-	44,8	I4,9I	7,I4	-	45	I5	7	- -
9.	Госстрой СССР Информ. сборник вып.I(47)--8Iг. стр. 2I-250 к -I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт.	I	0,053	0,053	I30	44,63	I7,75	2,5I 0,5I	I30	45	I8	3 I
I0.	Госстрой СССР Инф.сбор. вып.I(47) - 8Iг. 9-I22	Устройство противовзрывное открыток 50,2хI,086	шт.	2	0,0I8	0,036	54	54,52 за тн.	23,I	4,07 I,22	I08	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	-"- 9-I22	То же, типа УЗС-I	шт.	2	0,043	0,086	63	54,52	23,I	4,07 / I,22	I26	5	2	-
								за тн.						
I2.	2I-30-9	Ручной герметический клапан 0II2.200	шт.	3	-	-	-	23,2	I4,4	0,I9 / 0,04	-	70	43	I / -
I3.	Госстрой СССР Инф.вып. I(47)-8I стр. 2I-30-I0	То же, 0II2.300	шт.	5	-	-	46	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	230	267	I8I	3 / I
I4.	I7-04 2-047I II-96-I	Тягонапоромер ТНЖ- Н	шт.	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-
I5.	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый марки I5кч I8П Д=20мм	шт.	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
		ИТОГО:	руб.								I276	7I6	490	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части	%	2							26			
		ИТОГО:	руб.								I302			
		Тара и упаковка	%	I,5							20			
		ИТОГО:	руб.								I322			
		Транспортные расходы	%	3							40			
		ИТОГО:	руб.								I362			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							I6			
		ИТОГО:	руб.								I378	7I6	490	33/I4
		Комплектация(от итога с запчастями)	%	I	-	-	I302	-	-	-	I3			
		ИТОГО:	руб.								I39I	7I6	490	33/I4
		Накладные расходы	%	80								392	-	
		ИТОГО:	руб.								I39I	II08	490	33/I4
		Плановые накопления	%	8									89	
		ИТОГО по I разделу	руб.								I39I	II97	490	33/I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Материалы,не учтенные ценником:												
I6.	Госстрой СССР Инф. сб.вып.I -(47)-8I	Ручной герметический клапан 0II2.200 3IxI,I	шт.	3	-	-	-	34,I	-	-	-	I02	-	-
I7.	Сб.ч.Ш п.92	Вентиль типа I5кч I8II Д=20мм	шт.	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
I8.	Сб.ч.П п.I4 разд.Ш	Труба стальная водо-газопроводная Д=20мм 8xI,03=	м	8,24	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
I9.	Сб.ч.I п.3358 разд.IX	То же, стальные эл. сварные Д=2I9x6мм 0,4IxI,04 385x0,9	тн	0,43	-	-	-	346,5	-	-	-	I49	-	-
20.	Сб.ч.У разд.IX п.3377	То же,Д=325x7 0,I3xI,04 356x0,9=	тн	0,I4	-	-	-	320,4	-	-	-	45	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	-"- п.3392	То же, Д=426хI,04 0,062 хI,04= 370 х0,9=	тн	0,064	-	-	-	333	-	-	-	2I	-	-
22.	-"- п.3333	То же, бесшовные горячекатанные Д=I08х4 0,062х I,0 492х0,9	"	0,064	-	-	-	443	-	-	-	28	-	-
		И Т О Г О:	руб.									35I	-	-
		Плановые накопления	%	8								28		
		ИТОГО по II разделу	руб.									379		
		ИТОГО по смете	руб.								I34I	I576	490	33
		ВСЕГО по смете:	руб.									2967		I4
		в том числе:												
		Оборудование	руб.								I39I	-	-	-
		Монтажные работы	руб.									I576	-	-

Главный инженер проекта Н.Васильев
Начальник отдела М.М.Грушкевич
Составила: старший инженер Е.Т.Масленникова
Проверила: Руководитель группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-I

К типовому проекту:"Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".

На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов.

Основание: ОВ-4
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 4,45 тыс.руб.
в т.ч.
а) Оборудования 2,59 тыс.руб.
б) Монтажных работ 1,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
3-я климатическая зона
1.Расчетную единицу на 1 укрываемого- 14,83 руб
2.1 м3 объема здания 5,09 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксп.машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксп.машин в т.ч. зараб. плата
					Един. изм.	Общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Госстрой СССР инф.сбор. вып.I(47) - 8I I8-392-3	Фильтр-поглотитель ФП-300	шт.	5	0,I3	0,65	I02	36	28,6	3,24 / I,49	5I0	I80	I43	I6 / 8
2.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)- 8Iг 2I-250 к-I,05	Предфильтр ПФП--I000	шт.	2	0,053	0,I06	I30	44,63	I7,75	2,5I / 0,5I	260	89	36	5 / I
3.	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство типа МЗС 50,2хI,086=	шт.	2	0,0I8	0,036	54	54,52 за тн.	23,I	4,07 / I,22	I08	2	I	-
4.	-"- 9-I22	То же, типа УЗС	шт	2	0,043	0,086	63	54,52 за тн.	23,I	4,07 / I,22	I26	5	2	-
5.	-"- 2I-30-5	Клапан избыточного давления КИД--200	шт.	2	0,007	0,0I4	39	25,6	I6,6	0,38 / 0,I3	78	5I	33	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Доп.3 к I7-04--7Iг. п.2-877 II-II40 к-I,05	Расходомер РМ 56х0,8	шт.	I	-	-	44,8	I4,9I	7,I4	-	45	I5	7	-
7.	I7-04 2-047I II-96-I	Тягонапоромер типа ТНЖ-Н	шт.	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-
8.	Госстрой СССР инф.сб. вып.I (47)-8Iг 2I-30-I0	Ручной герметический клапан типа 0II2.300	шт.	6	-	-	46	53,4	36,I	0,6 / 0,2I	276	320	2I7	4 / I
9.	-"- 2I-30-I0	То же,0I28.400	шт.	2	-	-	480	54,3	36,I	0,6 / 0,2I	960	I09	72	I / -
I0.	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый типа I5кчI8П Д-20мм	шт.	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
II.	I2-29	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Д=2I9х х6мм	тн.	0,284	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 / 5,85	-	I5	II	3 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	I2-2-9	То же, из стальных электросварных Д=325х7мм	тн	0,66	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	34	25	7 4
I3.	I2-2-I0	То же, Д=426х7мм	тн	0,25	-	-	-	36,9	25,6	9,03 4,86	-	9	6	2 I
I4.	I2-I-I	Прокладка стальных водогазопроводных труб Д=20мм	м	8	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	4	3	-
I5.	8-482--II	Присоединение электродвигателей к эл.сети	шт	6	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	I6	II	-
		Итого:	руб.								2382	852	569	39 I7
		Накладные расходы	%	8,0	-	-	-		569			455		
		Итого:									2382	I307	569	39 I7
		Плановые накопления	%	8,0								I05	-	-
		Итого:	руб.								2382	I4I2	569	39 I7
		Запасные части	%	2							48	-	-	-
		Итого:	руб.								2430	I4I2	569	39 I7

1	2	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка	%	1,5	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								2466	1412	569	39 17
		Транспортные расходы	%	3							74			
		ИТОГО:	руб.								2540			
		Заготовительно-складские расходы	%	1,2							30			
		ИТОГО:	руб.								2570			
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	1	-	-	2430	-	-	-	24			
		ИТОГО по 1 разделу	руб.								2594	1412	569	39 17
		II. Материалы, не учтенные ценником:												
16Сб.ч.III п.92		Вентиль запорный 15кч 18п Д-20мм	шт.	2	-	-	-	1,43	-	-	-	3	-	-
12.Сб.ч.1 р.III п.14		Трубы водогазопроводные Д=20мм 8х1,03	м	8,24	-	-	-	0,31	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	Сб.ч.У п.3358 р.IX	То же, стальные электросварные Д= 2I9х6мм 385х 0,9 0,284× I,04	тн	0,295	-	-	-	346,5	-	-	-	I02	-	-
I9.	-"- п.3377	То же,Д =325х7 0,66хI,04 356х 0,9	тн	0,69	-	-	-	320,4	-	-	-	22I	-	-
20.	Сб.ч.У р.IX п.3392	То же, Д=426х7мм 0,25 хI,04= 370х0,9	тн	0,26	-	-	-	333	-	-	-	87	-	-
		ИТОГО:	руб.									4I6		
		Плановые накопления	%	8								33		
		ИТОГО по II разделу	руб.									449		
		ИТОГО по смете:	руб.								2594	I86I	569	39
														I7
		ВСЕГО по смете:	руб.									4455		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в том числе:												
		Оборудование	руб.								2594			
		Монтажные работы	руб.									I86I	-	-

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: старший инженер Н.М.Малыгина

Проверила: Руководитель группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-2

К типовому проекту:"Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".

На приобретение и монтаж сантехнического оборудования и трубопроводов

Основание: ОВ-3
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,32 тыс.руб.
в том числа:
а) оборудования 2,39 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.

4-я климатическая зона

Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу на 1 укрываемого-14,40руб.
2.1 м3 объема здания - 4,94 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН,ценника и др.	Наименование работ и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса,тонны брутто	Масса,тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Обо-руд.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основная зараб. плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. Обо-руд.	Общая стоимость,руб. Монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. Монтажных работ в том числе основная зараб. плата	Общая стоимость,руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата
					Един. изм.	Общая								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Госстрой СССР инф.сб. вып.I(47)-8Iг. I8-392-3	Фильтр поглотитель типа ФП-300	шт	7	0,I3	0,9I	I02	36	28,6	3,24 / I,49	7I4	252	200	23 / I0
2.	Госстрой СССР инф.сб. вып.I(47)-8Iг. стр. 2I-250 к-I,05	Предфильтр ПФП-I000	шт.	3	0,053	0,I59	I30	44,63	I7,75	2,5I / 0,5I	390	I34	53	8 / 2
3.	-"- 9-I22	Противовзрывное устройство УЗС-I 50,2xI,086=	шт.	3	0,043	0,I29	63	54,52	23,I	4,07 / I,22	I89	7	3	I / -
									за тн.					
4.	-"- 9-I22	То же, типа ИЗС 50,2xI,086=	шт.	I	0,0I8	0,0I8	54	54,52	23,I	4,07 / I,22	54	I	I	-
									за тн.					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Госстрой СССР вып.I (47)-8Iг 2I-30-5	Клапан избыточного давления КИД-/-200	шт	2	0,007	0,0I4	39	25,6	I6,6	0,38 0,I3	78	5I	33	I -
6.	Доп.3к I7-04-7I п.2-877 II-II40 к-I,05	Расходомер РМ 56х0,8	шт.	I	-	-	44,8	I4,9I	7,I4	-	45	I5	7	-
7.	I7-04 2-047I II-96-I	Тягонапоромер типа ТНЖ-Н	шт.	2	-	-	9,7	0,67	0,64	-	I9	I	I	-
8.	I2-807-I	Вентиль муфтовый I5кч I8п Д=20мм	шт.	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
9.	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Д=20мм	м.	7	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	3	3	-
I0.	I2-2-9	То же, из стальных электросварных труб Д= 2I9х6мм	тн	0,284	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	I5	II	3 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	I2-2-9	То же, Д= 325х7мм	т	0,88	-	-	-	5I,I	37,2	I0,8 5,85	-	45	33	I0 5
I2.	I2-2-I0	То же, Д =426х7мм	т	0,0I25	-	-	-	36,9	25,6	9,05 4,86	-	5	3	I I
I3.	8-482- -II	Присоединение эл. двигателей к эл. сети	шт.	8	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	2I	I5	-
I4.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг 2I-30-I0	Ручной герметический клапан 0II2.300	шт.	5	-	-	46	53,4	36,I	0,6 0,2I	230	267	I8I	3 I
I5.	Госстрой СССР Инф.сб. вып.I (47)-8Iг 2I-30-I0	Ручной герметический клапан 0I28.400	шт.	I	-	-	480	54,3	36,I	0,6 0,2I	480	54	36	I -
		ИТОГО:	руб.								2I99	873	58I	5I 2I
		Накладные расходы	%	80	-	-	-	-	58I	-	-	465	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.								2I99	I338	58I	5I / 2I
		Плановые накопления	%	8								I07		
		ИТОГО:	руб.								2I99	I445	58I	5I / 2I
		Запасные части	%	2							44			
		ИТОГО:	руб.								2243			
		Тара и упаковка	%	I,5							34			
		ИТОГО:	руб.								2277			
		Транспортные расходы	%	3							68			
		ИТОГО:	руб.								2345	I445	58I	5I / 2I
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							28			
		ИТОГО:	руб.								2373	-	-	
		Комплектация (от итога с запчастями)	%	I	-	-	2243	-	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.								2395	I445	58I	5I / 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы,не учтенные ценником:												
I6.	Сб.ч.Ш п.92	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П Д= 20мм	шт.	2	-	-	-	I,43	-	-	-	3	-	-
I7.	Сб.ч.I р.Ш п.I4	Трубы стальные водогазопроводные Д=20мм												
		7xI,03	м.	7,2I	-	-	-	0,3I	-	-	-	2	-	-
I8.	Сб.ч.У р.IX п.3358	Трубы стальные электросварные Д= 2I9x6мм	тн	0,295	-	-	-	346,5	-	-	-	I02	-	-
		0,284xI,04= 385x0,9												
I9.	-"- п.3377	То же,Д=325x7												
		0,88 xI,04	тн	0,92	-	-	-	320,4	-	-	-	295	-	-
		356x0,9												
20.	-"- п.3392	То же, Д=426x7												
		0,I25xI,04	тн	0,I3	-	-	-	333	-	-	-	43	-	-
		370x 0,9												
		ИТОГО:	руб.									445	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.									48I	-	-
		ИТОГО по смете	руб.								2395	I926	58I	5I
		Всего по смете	руб.									432I		2I
		в том числе:												
		Оборудование	руб.								2395	-	-	-
		Монтажные работы	руб.								-	I926	-	-

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела М.М.Грушкевич

Составила: старший инженер Е.Т.Масленникова

Проверила: Руководитель группы А.А.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту: " Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д. транспорта из монолитного железобетона".(I-3 климатические зоны)

На электроосвещение

Основание: спецификация № ЭМ-3
Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 0,84 тыс.руб.
в т.ч.
а) Оборудования - тыс.руб.
б) Монтажных работ 0,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция ____тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчётную единицу на I укрываемого- 2,80руб.
2.Iм3 объема здания - 0,96 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН,ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един.изм.	К-во ед. изм.	Масса,тонны брутто	Масса,тонны нетто	Стоимость единицы,руб. Обо-рудования	Стоимость единицы,руб. Монтажных работ всего	Стоимость единицы,руб. Монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы,руб. Монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость,руб. Обо-рудования	Общая стоимость,руб. Монтажных работ всего	Общая стоимость,руб. Монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость,руб. Монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-84-I	Звонок типа Э-220	шт.	I	-	-	-	0,38	0,33	0,I	-	-	-	-
2.	8-6I0-I	Аппарат местного освещения АМО-4	"	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 / 0,0052	-	I	I	-
3.	8-593-2	Подвеска светильника на крюке	шт.	3	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 / 0,I82	-	3	I	2 / I
4.	8-603-I	То же, потолочный	"	39	-	-	-	I,03	0,35	0,009 / 0,0034	-	40	I4	-
5.	8-604-4	Указатель световой типа СУВ-М	"	4	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II / 0,0988	-	3	2	I / -
6.	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт.	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 / 0,00II	-	I	-	-
7.	8-59I-3	Выключатель герметический	шт.	I2	-	-	-	0,498	0,384	0,0II / 0,0006	-	6	5	-
8.	8-400I	Прокладка кабеля с АВВГ сечением 4х2,5 мм2 на скобах	I00 м	2,25	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I37	53	5I / I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	СКЦЭ-84 I-48 прим.	Щиток распределительный ПРП- - 3003-2I	шт	I	-	-	-	36,9	I,64	0,06 0,0026	-	37	2	-
I0.	8-I70_I	Герметизация проходов	шт.	4	-	-	-	I,66	0,24	-	-	7	I	—
II.	8-I70-2	Заделка зазоров	"	3	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.									236	79	54 20
		Накладные расходы	%	87								69	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.									305	79	54 20
		П.Материалы,не учтенные ценником:												
I2.	I5-04-80 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт.	I	-	-	-	5,49	-	-	-	5	-	-
		5,I x I,077=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	СБСРЦ-У стр.I76 поз.3.4	Светильник НСП02-200/Р53-03	шт.	3	-	-	-	3,77	-	-	-	II	-	-
I4.	I5-07 п.I-057	То же,типа НПП03-I00/П63	шт.	35	-	-	-	I0,I7	-	-	-	356	-	-
		9,4 xI,082=												
I5.	СБСРЦ-У стр.I82 п.I40	Светильник НПО I9x60	шт.	4	-	-	-	2,22	-	-	-	9	-	-
I6.	-"- стр.206 п.2I5	Звонок Э-320	шт.	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-
I7.	-"- ст.I89 п.226	Указатель световой СУВ-М	"	4	-	-	-	2,7I	-	-	-	II	-	-
I8.	-"- ст.I92	Лампа накаливания МО I2-60	"	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
I9.	-"-	То же,типа БК-2I5-225-I50	"	3	-	-	-	0,256	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	-"-	То же БК-2I5-225 - - I00	шт	9	-	-	-	0,I72	-	-	-	2	-	-
2I.	-"-	То же, БК 2I5-225- - 60	шт.	25	-	-	-	0,I53	-	-	-	4	-	-
22.	-"-	То же,БК 2I5-225- - 40	шт.	6	-	-	-	0,I39	-	-	-	I	-	-
23.	-"-	То же, В 220-25	шт.	3	-	-	-	0,034	-	-	-	-	-	-
24.	-"- стр.59 № 075	Кабель марки АВВГ сечением 2х2,5мм2	м	200	-	-	-	0,I66	-	-	-	33	-	-
24.а	-"-	То же, сечением 3х2,5мм2	м	25	-	-	-	0,I9I	-	-	-	5	-	-
25.	24-05-80 п.364	Коробки кор.73-УЗ 0,4хI,082=	шт.	50	-	-	-	0,433	-	-	-	22	-	-
26.	-"- п.365	То же,кор. 74УЗ 0,4IхI,082	шт.	5	-	-	-	0,444	-	-	-	2	-	-
27.	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-IР44-I7-6/220 0,54хI,08=	шт.	I2	-	-	-	0,58	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	СБСРЦ ч.У ст.202 п.I65	Розетка штепсельная РШц-200- - УР43-0I	шт.	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
29.	-"-	То же,РШц -2-0- - УР43-0I	м.	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
30.	-"-	Вилка штепсельная ВШ-П-2-УР43- - 0I-I0/42	шт.	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.									473	-	-
		ИТОГО по I +II разделам	руб.									778	79	54/20
		Плановые накопления	%	8								62	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.									840	79	54/20
		ВСЕГО по смете	руб.									840		
		Затраты труда	ч/час.									I40		
		Машино-смены	руб.									34		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Составил: руководитель группы Е.Д.Кривойченко

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Проверил: Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-I

К типовому проекту:" Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона " (4 климатическая зона).

На электроосвещение

Основание: спецификация № ЭМ-2
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,82 тыс.рублей
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу на I укрываемого-2,73руб.
2.I м3 объема здания - 0,94 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Обор-руд.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Обор-руд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.												
I.	8-84-I	Звонок типа Э-220	шт.	I	-	-	-	0,38	0,33	0,I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-6I0-I	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	I	-	-	-	0,7I5	0,5	0,0I3 0,0052	-	I	I	-
3.	8-593-2	Подвеска светильника на крюке	"	3	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	3	I	2 I
4.	8-603-I	То же, потолочный	"	37	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	38	I3	-
5.	8-604-4	Указатель световой типа СУВ-М	"	4	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	3	2	I -
6.	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	шт.	2	-	-	-	0,3	0,I95	0,0II3 0,00II	-	I	-	-
7.	8-59I-3	Выключатель герметический	шт.	I2	-	-	-	0,498	0,384	0,0II 0,0006	-	6	5	-
8.	8-400I	Прокладка кабеля АВВГ сечением 4х2,5мм2 на скобах	I00м	2,25	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	I37	53	5I I9
9.	СКЦЭ-84 I-48 прим.	Щиток распределительный ПРП-3003-2I	шт.	I	-	-	-	36,9	I,64	0,06 0,0026	-	37	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	8-I70-I	Герметизация проходов	шт	4	-	-	-	I,66	0,24	-	-	7	I	-
II.	8-I70-2	Заделка зазоров	"	3	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.									234	78	54 20
		Накладные расходы	%	87								68	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.									302	78	54 20
		II.Материалы,не учтенные ценником:												
I2.	I5-04-80 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт.	I	-	-	-	5,49	-	-	-	5	-	-
		5,I xI,077												
I3.	СБСРЦ-У стр.I76 поз.34	Светильник НСП02-200/Р53-03	шт.	3	-	-	-	3,77	-	-	-	II	-	-
I4.	I5-07 п.I-057	То же,типа НПП03-I00/П63	шт.	33	-	-	-	I0,I7	-	-	-	336	-	-
		9,4 xI,082=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	СБСРЦ-У стр.I82 п.I40	Светильник НПОI9х х60	шт	4	-	-	-	2,22	-	-	-	9	-	-
I6.	-"- ст.206 п.2I5	Звонок 3-220	шт.	I	-	-	-	I,56	-	-	-	2	-	-
I7.	-"- ст.I89 п.226	Указатель световой СУВ -М	шт.	4	-	-	-	2,7I	-	-	-	II	-	-
I8.	-"- ст.I92	Лампа накаливания МОI2-60	шт.	I	-	-	-	0,099	-	-	-	-	-	-
I9.	-"-	То же, типа БК 2I5-225-I50	шт.	3	-	-	-	0,256	-	-	-	I	-	-
20.	-"-	То же, БК 2I5-225- -I00	шт	9	-	-	-	0,I72	-	-	-	2	-	-
2I.	-"-	То же, БК 2I5-225- - 60	шт.	24	-	-	-	0,I53	-	-	-	4	-	-
22.	-"- ст.I92	То же, БК2I5-225- -40	шт.	6	-	-	-	0,I39	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	-"-	То же, В220-25	шт.	3	-	-	-	0,094	-	-	-	-	-	-
24.	-"- ст.59 п.I075	Кабель марки АВВГ сечен.2х2,5мм2	м.	200	-	-	-	0,I66	-	-	-	33	-	-
24а.	-"- п.I09I	То же,сечением 3х2,5мм2	м	25	-	-	-	0,I9I	-	-	-	5	-	-
25.	24-05-80 п.364	Коробки кор 73-УЗ 0,4 хI,082=	шт.	50	-	-	-	0,433	-	-	-	22	-	-
26.	-"- п.365	То же, кор 74-УЗ 0,4IхI,082	шт.	5	-	-	-	0,444	-	-	-	2	-	-
27.	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель типа 0I-IP44-I7-6/220 0,54хI,08=	шт.	I2	-	-	-	0,58	-	-	-	7	-	-
28.	СБСРЦ ч.У ст.202 п.I65	Розетка штепсельная РШу-200-УР43--0I	шт.	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	-"-	То же, РШу-2-0--УР43-0I	шт.	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-
30.	-"-	Вилка штепсельная ВШ-П-2-УР43-0I--I0/42	шт.	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.									453		
		ИТОГО по I +П разделам	руб.									755	78	54 / 20
		Плановые накопления	%	8								60	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.									8I5	78	54 / 20
		ВСЕГО по смете	руб.									8I5		
		Затраты труда	ч/час									I39		
		Машино- смены	руб.									34		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев
Начальник отдела Е.Г.Хомяк
Составил руководитель группы Е.Д.Кривойченко
Проверил Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона". (I-2 климатические зоны)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Спецификация № ЭМ-2
Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 0,5I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на
I. Расчетную единицу на I укрываемого-I,70руб.
2. Iм3 объема здания -0,58руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Количество един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая изм.	Стоимость единицы, руб.: Оборуд.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: осн. зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуат. машин: в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: осн. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуат. машин: в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I. Оборудование и монтажные работы.

А-П,Ш,IУ-300-2.85.84 ал.УШ
12.2
20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04-I-0II I-0I4 8-526-5	Выключатель автоматический АП 50Б-3МТ исп.УР 54	шт	3	-	-	8,25	4,77	2,I	0,I2 / 0,03	25	I4	6	-
2.	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт.	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3.	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВШ	"	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4.	I7-04 5-554 II-405-I	Регулятор сигнализатор ЭРСУ-3	шт.	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5.	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распределительный ЯВПЗ-60	шт.	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09 / 0,02	-	20	2	-
6.	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	шт.	I	-	-	70 / I8,8	II,8	5,83	0,79 / 0,28	70 / I9	I2	6	I / -
7.	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ШРП-7370I-22УЗ	шт.	I	-	-	87 / I4,2	22,2	8,I4	I,I6 / 0,44	87 / I4	22	8	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I46-I	Прокладка контрольного кабеля при весе I м до I кг на скобах	I00м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I0	4	3 / I
9.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 на скобах	I00м	0,45	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	27	II	I0 / 4
I0.	8-I46-I	То же, сечением до 3х6 + Iх4	-"-	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I0	4	3 / I
II.	8-4I7-I	Трубы винипластовые Двн=25мм на скобах	-"-	0,05	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 / 3,85	-	2	I	I / -
I2.	8-409-I	Затяжка I-го провода сечением 2,5мм2 в трубы и металлорукав	-"-	-	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	-	-	-
I3.	8-409-II	То же, последующего	-"-	0,25	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-
I4.	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт.	3	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	I	-
I5.	8-85-2	Зажимы наборные	шт.	8	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сечением до 4 х6мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I7.	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сечен. 2,5 мм2 с количеством медных жил до 7	шт.	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I8.	8-I70-I	Герметизация проходов	шт.	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
I9.	8-I70-2	Заделка зазоров	шт.	6	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
20.	8-48I-I9	Присоединение эл.двигателей к эл.сети, вес до 0,I т	шт.	3	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	4	3	-
2I.	8-534-I3	Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I / -	-	7	I	-
		ИТОГО:	руб.								245 / 33	I45	55	I9 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт на покупные изделия	%	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.								247			
		Запчасти	%	2							5			
		ИТОГО:	руб.								252			
		Комплектация	%	0,7							2			
		ИТОГО:	руб.								254			
		Тара и упаковка	%	2							5			
		ИТОГО:	руб.								259			
		Транспортные расходы	%	3							8			
		ИТОГО:	руб.								267			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								270	I45	55	I9/6
		Накладные расходы	%	87								48	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.								270	I93	55	I9/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Материалы,не учтенные ценником:												
22.	СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечением Ix2,5мм2	м	I5	-	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-
23.	-"- п.I77	То же, марки ПГВ сечением Ix0,75мм2	м	5	-	-	-	0,0I98	-	-	-	-	-	-
24.	-"- п.I78	То же,ПВ сечен. IxIмм2	м	I0	-	-	-	0,0236	-	-	-	-	-	-
25.	-:- стр.60 п.I00I	Кабель марки АВВГ сечением 4x2,5мм2 0,I9IxI,3	м	45	-	-	-	0,248	-	-	-	II	-	-
26.	-"- п.I093	Кабель марки АВВГ сечением 3x6+Ix4мм2 0,283xI,2	м.	20	-	-	-	0,3396	-	-	-	7	-	-
27.	-"- стр.93 п.I806	То же, КВВГ сечением 7x0,75мм	м.	20	-	-	-	0,234	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	36-06-75	Тумблер ТВI-I												
		0,7xI,05xI,08	шт.	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
29.	05-03 08-I24	Труба виниловая Дн-25мм												
		0,3IxI,076	м.	5	-	-	-	0,334	-	-	-	2	-	-
30.	24-05 I-0II	Гибкий ввод КI08IУ3												
		I,5xI,089	шт.	3	-	-	-	I,634	-	-	-	5	-	-
3I.	24-05 I-345	Коробка У994УЗ												
		0,6 xI,082	шт.	2	-	-	-	0,649	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО по II разд.	руб.									32	-	-
		ИТОГО по I+II разделам	руб.								270	225	55	I9/6
		Плановые накопления	%	8								I8	-	-
		ИТОГО по смете	руб.								270	243	55	I9/6
		ВСЕГО по смете	руб.									5I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в том числе:												
		Оборудование	руб.									270		
		Монтажные работы	руб.									243		
		Затраты труда	чел.час.									98		
		Машино-смен	руб.									I3		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела Е.Е.Хомяк

Составил: Е.Д.Кривойченко

Проверил: Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0-I

К типовому проекту: " Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона".

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Спецификация № ЭМ-2

Составлена в ценах I984года

Сметная стоимость 0,6 тыс.руб.
в т.ч.
а) Оборудования 0,3 тыс.руб.
б) Монтажных работ 0,3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу на I укрываемого-2,00 руб.
2.I м3 объема здания - 0,68 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Един. изм.	Общая изм.	Обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Обо-руд.	Монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.												

А-П,Ш,ГУ-300-286.84 ал.УШ

20101-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 I-0II I-0I4 8-526-5	Выключатель автоматический АП50Б-3МТУ р.54 3,95 + 4,3	шт.	6	-	-	8,25	4,77	2,I	0,I2 / 0,03	50	29	I3	I -
2.	8-539-7	Тумблер типа ТВI-I	шт.	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3.	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	"	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4.	I7-04-5-554 II-405-I	Регулятор -сигнализатор ЭРСУ-3	шт.	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5.	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распределительный ЯВПЭ-60	шт.	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09 / 0,02	-	20	2	-
6.	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	шт.	I	-	-	70 / I8,8	II,8	5,83	0,79 / 0,28	70 / I9	I2	6	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII- - 7370I-22У3	шт	I	-	-	87 I4,2	22	8,I4	I,I6 0,44	87 I4	22	8	I -
8.	8-I46-I	Прокладка контрольного кабеля при весе I м до I кг на скобах	I00м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
9.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечен.до I0 мм2 на скобах	I00м	0,55	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	33	I3	I3 5
I0.	8-I46-I	То же,сечением до 3х6 + Iх4	"	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	3 I
II.	8-4I7-I	Трубы винипластовые Двн=25мм на скобах	"	0,05	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	2	I	I -
I2.	8-409-I	Затяжка I-го провода сечением 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	"	0,05	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
I3.	8-409-II	То же,последующего	I00 м	0,25	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт	6	-	-	-	0,83	0,32	-	-	5	2	-
I5.	8-85-2	Зажимы наборные	шт.	20	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	5	4	-
I6.	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сечен.4х6мм2	шт.	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I7.	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством медных жил до 7	шт.	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I8.	8-I70-I	Герметизация проходов	шт.	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
I9.	8-I70-2	Заделка зазоров	шт.	6	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
20.	8-48I-I9	Присоединение эл. двигателей к эл. сети, вес до 0,Iт	"	6	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	8	6	-
2I.	8-534-I3	Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I	-	7	I	-
		ИТОГО:	руб.								270 / 33	I76	70	23 / 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт на покупные изделия	%	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								272			
		Запчасти	%	2							5			
											277			
		Комплектация	%	0,7							2			
		ИТОГО:	руб.								279			
		Тара и упаковка	%	2							6			
		ИТОГО:	руб.								285			
		Транспортные расходы	%	3							8			
		ИТОГО:	руб.								293			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							4			
		ИТОГО:	руб.								297	I76	70	23
														7
		Накладные расходы	%	87								6I	-	-
		Итого по I разделу	руб.								297	237	70	23
														7
		II.Материалы,не учтенные ценником:												
22.СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66		Провод марки АПВ сечен.Iх2,5 мм2	м	I5	-	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	-"- п.I77	То же,марки ПГВ сечением Ix0,75мм2	м	5	-	-	-	0,0I98	-	-	-	-	-	-
24.	-"- п.I78	То же, ПВ сечением IxIмм2	м	20	-	-	-	0,0236						
25.	-"- стр.60 поз. I00I	Кабель марки АВВГ сечением 4х2,5мм2 0,I9IxI,3	м	55	-	-	-	0,248	-	-	-	I4	-	-
26.	-"- поз. I093	Кабель марки АВВГ сеч.3х6+Iх4мм2 0,283xI,2	"	20	-	-	-	0,3396	-	-	-	7	-	-
27.	-"- стр.93 поз. I806	То же, КВВГ сечен. 7х0,75	м	20	-	-	-	0,234	-	-	-	5	-	-
28.	36-06-75	Тумблер ТВI-I 0,7xI,05xI,08	шт	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-
29.	05-03 08-I24	Труба виниловая Д н= 25мм 0,3IxI,076	м	5	-	-	-	0,334	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	24-05 I-0II	Гибкий ввод КI03IУ3	шт.	6	-	-	-	I,634	-	-	-	I0	-	-
		I,5xI,089=												
3I.	24-05 I-345	Коробка У994У3	шт.	5	-	-	-	0,649	-	-	-	3	-	-
		0,6 xI,082=												
		ИТОГО по II разделу	руб.									42		
		ИТОГО по I +II разделам	руб.								297	279	70	23 7
		Плановые накопления	%	8								22	-	-
		ИТОIО по смете	руб.								297	30I	70	23 7
		ВСЕIО по смете:	руб.								-	598	-	-
		в том числе:												
		Оборудование	руб.									297		
		Монтажные работы	руб.									30I		
		Затраты труда	чел.час.									II6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Машино-смен	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Составил:рук.группы Е.Д.Кривойченко

Проверил:рук.группы Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO-2

К типовому проекту: " Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона". (4 климатическая зона)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Спецификация № ЭМ-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.
в т.ч.
а) Оборудования 0,32 тыс.руб.
б) Монтажных работ 0,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция ___ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу на I укрываемого-2,30 руб.
2.Iм3 объема здания - 0,79 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН,ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тонны брутто	Масса,тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.числе основная зараб. плата	в т.числе эксплмашин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. Обор.	Общая стоимость,руб. Монтажных работ всего	в т.числе основная зараб. плата	в т.числе эксплмашин в т.ч. зараб. плата
					Един. изм.	Общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04-I-0II I-0I4	Выключатель автоматический АП506-3МТ исп. Ур54 3,95 + 4,3	шт.	8	-	-	8,25	4,77	2,I	0,I2 / 0,03	66	38	I7	I / -
2.	8-539-7	Тумблер типа ТВ -I	шт.	I	-	-	-	0,86	0,37	-	-	I	-	-
3.	I6-02 5-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП	шт.	I	-	-	8,7	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
4.	I7-04 5-554 II-405--I	Регулятор -сигнализатор ЭРСУ-3	шт.	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
5.	СКЦЭ-84 I-302	Ящик распредели - тельный ЯВПЗ-60	шт.	I	-	-	-	20,2	I,5I	0,09 / 0,02	-	20	2	-
6.	-"- 2-630	Ящик управления ЯУ 54II-03А2А	шт.	I	-	-	70 / I88	II,8	5,83	0,79 / 0,28	70 / I9	I2	6	I / -
7.	-"- 2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII--7370I-22У3	шт.	I	-	-	87 / I4,2	22,2	8,I4	I,I6 / 0,44	87 / I4	22	8	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-I46-I	Прокладка контрольного кабеля при весе I м до I кг на скобах	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	I0	4	3 / I
9.	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 на скобах	I00 м	0,9	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	55	2I	2I / 8
I0.	8-I46-I	То же, сечением до 3х6 т Ix4	"	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	I0	4	3 / I
II.	8-4I7-I	Трубы винипластовые Дн=25мм на скобах	I00 м	0,05	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 / 3,85	-	2	I	I / -
I2.	8-409-I	Затяжка I -го провода сечением 2,5мм2 в трубы и металлорукав	"	0,05	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	-	-	-
I3.	8-409-II	То же, последующего	"	0,35	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-
I4.	8-408-3	Гибкий ввод КI08I	шт.	8	-	-	-	0,83	0,32	-	-	7	3	-
I5.	8-85-2	Зажимы - наборные	шт.	28	-	-	-	0,265	0,I89	0,0002 / 0,000I	-	7	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	8-I53-2I	Заделка концевая для кабеля АВВГ сечением до 4х6мм2	шт	2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	3	I	-
I7.	8-I53-I3	Заделки для контрольного кабеля сечением 2,5мм2 с количеством медных жил до 7	"	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
I8.	8-I70-I	Герметизация проходов	"	2	-	-	-	I,66	0,24	-	-	3	-	-
I9.	8-I70-2	Заделка вазоров	"	6	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	I	-
20.	8-48I- - I9	Присоединение эл. двигателей к эл. сети, вес до 0,Iт	"	8	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	II	8	-
2I.	8-534-I3	Защитный короб	кг	I8	-	-	-	0,39	0,04	0,0I	-	7	I	-
		ИТОГО:	руб.								286 33	2I4	86	3I I0
		Транспорт на покупные изделия	%	5							2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.								288	-	-	-
		Запчасти	%	2							6			
		ИТОГО:	руб.								294			
		Комплектации	%	0,7							2			
		ИТОГО:	руб.								296			
		Тара и упаковка	%	2							6			
		ИТОГО:	руб.								302			
		Транспортные расходы	%	3							9			
		ИТОГО:	руб.								3II			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							4			
		ИТОГО:	руб.								3I5	2I4	86	3I / I0
		Накладные расходы	%	87								75	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.								3I5	289	86	3I / I0
		II.Материалы,не учтенные ценником:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	СБСРЦ ч.У стр.I50 п.I66	Провод марки АПВ сечением Ix2,5мм2	м	I5	-	-	-	0,022	-	-	-	-	-	-
23.	-"- п.I77	То же, марки ПГВ сечением Ix0,75 мм2	м	5	-	-	-	0,0I98						
24.	-"- п.I78	То же, ПВ сечением IxI мм2	м	30	-	-	-	0,0236	-	-	-	I	-	-
25.	-"- стр.60 поз. I00I	Кабель марки АВВГ сечением 4x2,5мм2 0,I9IxI,3	"	90	-	-	-	0,248	-	-	-	22	-	-
26.	-"- поз.I093	Кабель марки АВВГ сечением 3x6+Ix4мм2 0,283xI,2=	"	20	-	-	-	0,3396	-	-	-	7	-	-
27.	-"- стр.93 поз. 3I806	То же, КВВГ,сеч. 7x 0,75мм	м	20	-	-	-	0,234	-	-	-	5	-	-
28.	36-06-75	Тумблер ТВI-I 0,7xI,05xI,08	шт.	I	-	-	-	0,794	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	05-03 08-I24	Труба виниловая Д н= 25мм												
		0,3IxI,075	м	5	-	-	-	0,334	-	-	-	2	-	-
30.	24-05 I-0I	Гибкий ввод КI08IУ3	шт	8	-	-	-	I,634	-	-	-	I3	-	-
		I,5xI,089												
3I.	24-05 I-345	Коробка У994У3	шт.	7	-	-	-	0,649	-	-	-	5	-	-
		0,6 xI,082												
		ИТОГО по II разделу	руб.									56		
		ИТОГО по I+II разделам	руб.								3I5	345	86	3I I0
		Плановые накопления	%	8								28	-	-
		ИТОГО по смете:	руб.								3I5	373	86	3I I0
		ВСЕГО по смете:	руб.									688		
		в том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование	руб.									3I5	-	-
		Монтажные работы	руб.									373		
		Затраты труда	чел.час.									I43		
		Машино-смены	руб.									2I		

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела Е.Г.Хомяк

Составил:Рук.группы Е.Д.Кривойченко

Проверил:Рук.группы Е.Д.Кривойченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту: "Склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания железнодорожного транспорта из монолитного железобетона" для всех климатических зон

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи № СС-I

Составлена в ценах 1984года

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,08 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,14 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу на I укрываемого - 0,80 руб.
2. Iм3 объема здания - 0,27 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто Общая изм.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основ-ная зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб Обор.	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в том числе основ-ная зараб. плата	в том числе эксп. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ.												
		П. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		Ш. ОБОРУДОВАНИЕ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Пр-нт I6-03 доп.2 п.4I I0-I27--2	Установка и монтаж аппарата телефонного настенного типа ТАСТ-70	шт.	I	-	-	I4	0,46	0,39	-	I4	I	-	-
2.	- / I0-972-I0	То же, коробки распределительной настенной КРТ-I0х2	шт.	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	4	2	I / -
3.	- / I0-54-I2	Прокладка провода телефонного по бетонной стене ТРП Iх2х0,5	I00 м	0,3	-	-	-	II,2	I0,8	-	-			
		ИТОГО:	руб.								I4	5	2	I
4.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97								2		
		ИТОГО:	руб.								I4	7	2	I
		М А Т Е Р И А Л Ы												
5.	ССРСЦ ч.I п.489 стр.I63	Провод марки ТРП Iх2х0,5	км.	0,03				I3				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО с материалами	руб.									8		
6.		Плановые накопления	%	8								I		
		ИТОГО:	руб.									9		
7.		Тара и упаковка	%	I,5					I4					
8.		Наценки ГУМТО	%	I					I4					
9.		Транспортные расходы	%	3,5					I4	-	I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.								I5	-	- -	
I0.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2				I5						
		ИТОГО:	руб.								I5			
		ИТОГО по разделу А	руб.								I5	9	2	I
		Б. РАДИОФИКАЦИЯ												
		II.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. ОБОРУДОВАНИЕ												
II.	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Установка и монтаж колонки звуковой 2КЗ-7 на стене	шт.	4	-	-	I5	2,73	2,34	-	60	II	9	-
I2.	- I0-397-4	Установка и монтаж трансформатора абонентского типа ТАП-I0М в нише	шт.	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	-	-
I3.	- 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2Р,УК-2П	шт.	6	-	-	-	0,55	0,33	-	-	3	2	-
I4.	- 8-594-6	Установка розетки штепсельной для открытой проводки РШО-I	I00 м.	0,04	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I	I	-
I5.	- I0-54-I2	Прокладка провода однопарного типа ПТВЖ 2х0,6 по бетонной сетке	I00 м.	0,4	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	4	4	-
		ИТОГО:	руб.								60	20	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО:	руб.								60	36	I6	-
		М А Т Е Р И А Л Ы:												
I7.	ССРСЦ ч.У стр.208 п.22 прим.	Розетка штепсельная РШО-I	шт.	4				0,I6				I		
I8.	-"- стр.207 п.I2	Коробка универсальная УК-2Р	"	6				0,I6				I		
I9.	-"- стр.I63 п.494	Провод марки ПТВЖ 2х0,6	км.	0,04				I5,I				I		
20.	29-02-20 п.I-25I- т.7Е ССРСЦ ч.У	Трансформатор абонентский типа ТАП-IOМ	шт.	I				3,6I				4		
		3,35хI,077=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО по п.II с материалами	руб.								60	43	I6	-
2I.		Плановые накопления	%	8								3		
		ИТОГО по п.II	руб.								60	46	I6	-
22.		Тара и упаковка	%	I,5							I			
23.		Наценки ГУМТО	руб.	I							I			
24.		Транспортные расходы	%	3,5							2			
		ИТОГО:	руб.								64			
25.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							I			
		ИТОГО по п.III	руб.								65			
		ИТОГО по разделу "Б"	руб.								65	46	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ П.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Ш.ОБОРУДОВАНИЕ												
26.	I6-02 кн.2 п.03-0066 I0-743-I2	Извещатель лучевой системы ПКИЛ-9 на стене	шт.	I	-	-	4,20	3,9I	2,79	-	4	4	3	-
27.	- I0-743-I	Установка и монтаж извещателя теплового ДТЛ на потолке	шт.	I2	-	-	-	0,45	0,4	-	-	5	5	-
28.	- 8-574-56	Установка коробки универсальной УК-2П	"	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
29.	- 8-574-56	Диод Д-226Г	шт.	I2	-	-	-	0,55	0,33	-	-	7	4	-
30.	- I0-54-I2	Прокладка провода однопарного по бетонной стене	I00 м.	I,2	-	-	-	II,2	I0,3	-	-	I3	I2	-
		ИТОГО:	руб.								4	30	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		ИТОГО:	руб.								4	53	24	-
		М А Т Е Р И А Л Ы												
32.	24-02 4-059 ССРСЦ ч.У тб.5Б	Извещатель тепловой ДТЛ 0,I4 xI,082	шт.	I2	-	-	-	0,I5	-	-	-	2	-	-
33.	-"- доп.I0 ССРСЦ ч.У тб.5Б	Диод Д-226Г 0,22xI,082	шт.	I2	-	-	-	0,23	-	-	-	3	-	-
34.	ССРСЦ ч.У п.489 стр.I63	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км.	0,I2	-	-	-	I3	-	-	-	2	-	-
35.	-"- стр.207 п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт.	I	-	-	-	0,I4	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО по п.II с материалами	руб.								4	60	24	-
36.		Плановые накопления	%	8								5		
		ИТОГО по п.II	руб.								4	65	24	-
37.		Тара и упаковка	%	I,5										
38.		Наценки ГУМТО	%	I										
39.		Транспортные расходы	%	3,5							I			
		ИТОГО:	руб.								5			
40.		Заготовительно-складские расходы	%	I,2										
		ИТОГО по п.III	руб.								5			
		ИТОГО по разделу "В"	руб.								6	65	24	-

Г. ЗАЗЕМЛЕНИЕ

I.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I.	ЕРЕР-82г. I-960	Разработка вручную грунта II группы в траншее для наружного контура заземления	I00 м3	0,0644	-	-	-	74,5	74,5	-	-	5	5	-
		322х0,02												
42.	-"- I-968	Обратная засыпка												
		320х 0,02	-"-	0,064	-	-	-	46	46	-	-	3	3	-
		ИТОГО:	руб.									8	8	-
43.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
		ИТОГО:	руб.									I6	8	-
44.		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I6	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО по п.I	руб.									I7	8	-
		II.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
45.	8-47I-I	Забивка в грунт II группы электродов заземления из угловой стали размером 50х50х5 мм	I0 шт.	0,4	-	-	-	I9	4,6	0,7 / 0,I	-	8	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.	– / 8-472-2	Прокладка шины заземления сечением до I60мм2 в готовой траншее	I00 м.	0,I5	–	–	–	27,0	8,2	0,9 / 0,I	–	4	I	–
47.	– / 8-472-I	То же, диаметром до I0мм	"	0,05	–	–	–	22,I	8,2	0,9 / 0,I	–	I	–	–
48.	– / 8-472-9	То же, диаметром до I0мм по зданию	"	0,05	–	–	–	58,8	I4,9	I,7 / 0,2	–	3	I	–
		ИТОГО:	руб.									I6	4	–
49.		Накладные расходы на основную заработную плату	%	97	–	–	–	4	–	–	–	4	–	–
		ИТОГО:	руб.									20	4	–
50.		Плановые накопления	%	8	–	–	–	20	–	–	–	2	–	–
		ИТОГО по п.II	руб.									22	4	–
		ИТОГО по разделу " I"	руб.									39	I2	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ВСЕГО по смете:	руб.								85	I59	54	I
		(гр.I2+I3)	руб.									244		
		в том числе:												
		I.Строительные работы	руб.									I7	8	-
		II.Монтажные работы	руб.									I42	46	-
		III.Оборудование	руб.								85	-	-	-
		IУ.Затраты труда	чел.ч.									II7	-	-
		У.Строительные машины	руб.									I		
		НУЧП: (54+I)x(I+0,22+0,44)	руб.									9I	54	I

Главный инженер проекта Ю.Н.Васильев

Начальник отдела В.П.Громов

Составила: старший инженер Л.Д.Дубовик

Проверил: Руководитель группы А.И.Гусева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту А-П,Ш IУ-300: склад инвентаря и оборудования в подвале служебно-технического здания ж.д. транспорта из монолитного железобетона

(для класса АШ)

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Количество. Климатические зоны		
			2/4	I	3
I	2	3	4	5	6
	I.Общестроительные работы				
I.	Затраты труда	чел.ч.	6I66,2 6I82,4		
2.	Заработная плата	руб.	2608,5 26I6,0		
3.	Строительные машины	маш.ч.	356,9 357,0		
4.	Прочие машины	руб.	467,7 469,2		
	П.Санитарно-технические работы.				
I.	Затраты труда	чел.ч.	I987,8/ 2II0,I	I982,5	2III,7
2.	Заработная плата	руб.	I047,8/ 986,2	Iu45,I	987,5
3.	Прочие машины	руб.	54,6/6I,I	54,5	59,4
	Ш.Монтажные работы				
	Двери и ставни защитно-герметические				
I.	Затраты труда	чел.ч.	784,3		
2.	Заработная плата	руб.	378		
3.	Строительные машины	руб.	59		

I	2	3	4	5	6
	Электроосвещение				
I.	Затраты труда	чел.ч.	I40/I39		
2.	Заработная плата	руб.	79/78		
3.	Строительные машины	руб.	34		
	Силовое электрооборудование				
I.	Затраты труда	чел.ч.	93/I43	-	II6
2.	Заработная плата	руб.	55/86		70
3.	Строительные машины	руб.	I3/2I		I6
	Слаботочные устройства				
I.	Затраты труда	чел.ч.	II7		
2.	Заработная плата	руб.	54		
3.	Строительные машины	руб.	I		

Начальник отдела В.А. Одиноков

Составила: инженер В.П.Беднякова

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

gost.e-ecolog.ru