ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-I9-I9.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС БАЗЫ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

Часть 2

(стр.I48 ÷252)

23887 - 07
ЦЕНА 4-07

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

На вентиляцию главного корпуса

Основание: Спецификации ОВСО I÷ I5, А-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I3,83 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.I м2 общей площади здания 5,0I руб.
2.I м3 объема здания I,0I руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм ед.расц. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.20-7II 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-700 п.0I-604		Вентиляторный агрегат с вентилятором В-ЦI4-46-2,5 электродвигатель 4А7IА4,4АА63В4									
		цена: I04-(98-37)хI,08	компл.	5	38,I2	3,4	0,3 0,09	I9I	I7	I -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-7I2 20-2	Вентиляторный агрегат с вентилятором В-ЦI4-46-3,I5 электродвигатель 4А80А4	компл.	2	90,8	3,4	0,3 0,09	I82	7	I	-
3.	сб.д.в.I 20-I002 47-I	Установка виброизоляторов ДО 38	I0шт	3,5	9,I4	2,I3	0,0I	32	7	-	-
4.	20-440 9-I	Заслонка воздушная унифицированная А3ДI22000-0I	шт.	2	9,23	0,7I	0,02 0,0I	I8	I	-	-
		Приточно-рециркуляционный агрегат АПР-3,I5, АПР.5									
5.	Сб.д.в.3 20-7I2 20-2	Установка вентиляторного агрегата с вентилятором В-ЦI4-46-3,I5-0IА-02 электродвигатель 4А80А4	компл.	I	90,8	3,4	0,3 0,09	9I	3	I	-
6.	Сб.д.в.3 20-7I2 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-807 п.0I-608	То же, с электродвигателем 4А9024 цена: 90,8+(59-49)xI,08	компл.	I	I0I,7	3,4	0,3 0,09	I02	3	-	-
7.	ССРСЦ ч.Шп.97	Стоимость вентилей I5кчI8пI Ду I5 мм	шт.	6	I,2	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	сб.д.в.I 20-I002 47-I	Виброизоляторы ДО 38	I0шт.	I,0	9,I4	2,I3	0,0I	9	2	-	-
9.	20-760 25-I ССРСЦ ч.III п.722	Установка калориферов стальных пластинчатых КСК4-6-02 цена:6,09 + 6I,I	шт.	I	67,I9	2,83	0,43 / 0,I3	67	3	-	-
I0.	20-760 25-I ССРСЦ ч.III п.723	Установка калорифера КСК4-7-02 цена: 6,09 + 68,8	шт.	I	74,89	2,83	0,43 / 0,I3	75	3	-	-
II.	20-475 9-2	Заслонка воздушная обводная сечением I50xI30 мм	шт.	2	I,7I	I,22	0,05 / 0,02	3	2	-	-
I2.	ССРСЦ ч.III п.578	Стоимость заслонок	шт.	2	4,66	-	-	9	-	-	-
I3.	20-475 9-2	Заслонки наружного воздуха сечением 7I0 x 250 мм	шт.	2	I,7I	I,22	0,05 / 0,02	3	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4. ССРСЦ ч.Ш п.586		Стоимость заслонок	шт.	2	34,2	-	-	68	-	-	-
I5. 20-764 27-I		Фильтр к агрегату	м2	2,86	3,46	2,82	0,I / 0,03	I0	8	-	-
I6. Сб.дв 2 ССРСЦ ч.Ш п.2693		Стоимость фильтров	шт.	2	5,32	-	-	II	-	-	-
I7. 20-764 27-I		Фильтр ячейковый воздушный ФЯУ-Б	м2	0,53	3,46	2,82	0,I / 0,03	2	I	-	-
I8. Сб.дв2 п.2696		Стоимость фильтров	шт.	2	4,36	-	-	9	-	-	-
I9. 20-66I I6-I пр-нт I9-I3 п.I-00I		Лебедка ручная ТИ-2А цена: 0,54+(24xI,03)	шт.	I	26,46	0,43	0,0I	26	-	-	-
20. 20-662 I7-I		Гибкие вставки В0000-03 Ду 250мм	шт.	4	2,33	0,43	0,0I	9	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	20-4I9 8-4	Клапаны обратные общего назначения КО, КО-0I,КО-02	шт.	8	I,43	0,9I	0,03 / 0,0I	II	5	-	-
30.	сб.дв 4 ССРСЦ ч.Ш п.2947	Стоимость клапанов КО, КО-0I	шт.	6	24,9	-	-	I49	-	-	-
3I.	-"- ч.Ш п.2948	То же, КО-02	шт.	2	27,6	-	-	55	-	-	-
32.	20-4I6 8-I	Огнезадерживающий клапан диаметром 250мм	шт.	2	6,69	3,94	0,06 / 0,02	I3	7	-	-
33.	Сб.дв 4 ССРСЦ ч.Ш п.2957	Стоимость огнезадерживающего клапана	шт.	2	22,8	-	-	46	-	-	-
34.	20-696 I8-I	Панель равномерного всасывания II9	I00кг	I,02	35,9	6,I	0,46 / 0,I4	37	6	-	-
35.	20-50I II-4	Зонты сечением 500х500 I000х500	шт.	2	I8,I	4,4	0,07 / 0,02	36	9	-	-
36.	20-486 II-I	Зонты ЗК.00.000	шт.	5	3,45	I,72	0,0I	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	20-488 II-I	Зонты ЗК 00.000-02	шт.	I	5,I5	I,72	0,0I	5	-	-	-
38.	20-696 I8-I	Кронштейны для крепления агрегата	I00кг	0,I6	35,9	6,I	0,46 / 0,I4	6	I	-	-
39.	20-535 I3-I	Узел прохода УПI	шт.	I	II,9	I,63	0,I / 0,03	I2	2	-	-
40.	20-536 I3-I	Узел прохода УПI-0I	шт.	I	I2,5	I,63	0,I / 0,03	I3	2	-	-
4I.	20-537 I3-I	Узел прохода УПI-03	шт.	3	I3,2	I,63	0,I / 0,03	40	5	-	-
42.	20-538 I3-2	Узел прохода УпI-04	шт.	I	20	I,99	0,I6 / 0,05	20	2	-	-
43.	20-54I	Узел прохода УПI-07	шт.	I	29,6	2,53	0,25 / 0,08	30	3	-	-
44.	20-542 I3-3	То же, УПI-08	шт.	I	30,I	2,53	0,25 / 0,08	30	3	-	-
45.	20-543 I3-3	Узел прохода УПI-09	шт.	I	3I,I	2,53	0,25 / 0,08	3I	3	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46.	20-546 I3-I	Узел прохода УП2	шт.	4	I5,8	I,63	0,I / 0,03	63	7	-	-
47.	20-547 I3-I	Узел прохода УП2-0I	шт.	I	I6,7	I,63	0,I / 0,03	I7	2	-	-
48.	20-549 I3-2	То же, УП2-04	шт.	I	25,7	I,99	0,I6 / 0,05	26	2	-	-
49.	20-55I I3-2	То же, УП2-06	шт.	2	28,4	I,99	0,I6 / 0,05	57	4	-	-
50.	20-525 I2-I	Дефлектор Д0000, Д00000-0I	шт.	I	8,3I	2,38	0,03 / 0,0I	8	2	-	-
5I.	20-526 I2-I	Дефлектор Д00000-02	шт.	3	9,25	2,38	0,03 / 0,0I	28	7	-	-
52.	20-528	Дефлектор Д00000-03	шт.	2	I9,3	2,95	0,09 / 0,03	39	6	I	-
53.	I2-2 20-529 I2-3	То же, Д00000-04	шт.	I	25,I	5,09	0,3I / 0,06	25	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54.20-696 I8-I		Подставки под калориферы	I00кг	0,084	35,9	6,I	0,46 0,I4	3	I	-	-
55.20-400 7-I		Неподвижные жалюзийные решетки I50х490	шт.	I5	I,42	0,84	0,05 0,02	2I	I3	I -	-
56.20-656 I5-I		Дверь герметическая утепленная Дус 0,5хI,25	шт.	I	I6,2	I,88	0,47 0,I4	I6	2	-	-
57.20-I I-I		Воздуховоды из тонколистовой стали диаметром до I60 мм толщиной 0,5 мм на высоте до 3-х метров	м2	25,68	7,3I	0,88	0,04 0,0I	I88	23	I	-
58.20-2 I-I		То же, диаметром 200 мм на высоте до 3-х метров	м2	2,64	5,35	0,88	0,04 0,0I	I4	2	I -	-
59.20-2 I-I т.ч.п.3.I к-I,06		То же, на высоте до 5 метров цена:5,35+ 0,88х0,06	м2	6,I5	5,40	0,93	0,04 0,0I	33	6	2 I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.20-4 I-I т.ч.п.3.I к-I,06		Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,6 мм диаметром 250мм на высоте до 5 м цена: 5,2I+ 0,88х0,06	м2	203,32	5,26	0,93	0,04 / 0,0I	I069	I89	8 / 2	-
6I.20-4 I-I		То же, диаметром 3I5 мм на высоте 3 метра	м2	II,28	5,2I	0,88	0,04 / 0,0I	59	I0	-	-
62.20-4 I-I т.ч.п.3.I к-I,06		То же, на высоте до 5 м цена:5,2I+ 0,88х0,06	м2	45,I0	5,26	0,93	0,04 / 0,0I	237	42	2 / I	-
63.20-5 I-2 т.ч.п.3.I к-I,06		То же, диаметром 355 мм на высоте до 5 м цена:4,69+ 0,67х0,06	м2	33,44	4,73	0,7I	0,04 / 0,0I	I58	24	I	-
64.20-5 I-2 т.ч.п.3.I к-I,I6		Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,6 мм диаметром 400мм на высоте до 8 м цена: 4,69+ 0,67 х0,I6	м2	20,I0	4,80	0,78	0,04 / 0,0I	96	I6	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
65.20-5 I-2 т.ч.п.3.I к-I,06		То же, диаметром 450 мм до 5 м цена: 4,69+ 0,67х0,06	м2	2I,20	4,73	0,7I	0,04 0,0I	I00	I5	I	-
66.20-6 I-2 т.ч.п.3.I к-I,06		Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм диаметром 500 м на высоте до 5 м цена:4,84+0,67х0,05	м2	I5,7	4,88	0,7I	0,04 0,0I	77	II	I -	-
67.20-7 I-3		То же, диаметром 630мм на высоте до 3-х метров	м2	29,67	4,87	0,58	0,04 0,0I	I44	I7	-	-
68.20-8 I-4		То же, диаметром 7I0 мм на высоте до 3-х метров	м2	6,69	4,67	0,39	0,04 0,0I	3I	3	-	-
69.20-3 I-I		Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5 м сечением I50 х I50 мм	м2	23,4	5,35	0,88	0,04 0,0I	I25	2I	I -	-
70.20-3I I-4		Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной I мм ду 900	м2	4,24	5,6I	0,39	0,04 0,0I	24	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7I.	20-3 I-I	То же, сечением I50х 250 мм	м2	I5,2	5,35	0,88	0,04 0,0I	8I	I3	I -	-
72.	20-II I-2	То же, сечением I50х 300мм толщиной 0,5 мм	м2	I8,9	5,35	0,88	0,04 0,0I	I0I	I7	I -	-
73.	20-II I-2	То же, сечением 250х400 мм	м2	5,2	5,3	0,67	0,04 0,0I	28	3	-	-
74.	20-I2 I-2	То же, сечением 500х400 мм толщиной 0,7 мм	м2	2,7	5,43	0,67	0,04 0,0I	I5	2	-	-
75.	ССРСЦ ч.Ш п.640	Стоимость титражных люков СТД828I1Д	шт.	I5	0,I3	-	-	2	-	-	-
76.	20-696 I8-I	Кронштейн для крепления агрегата	I00кг	0,I6	35,9	6,I	0,46 0,I4	6	I	-	-
77.	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Ду I5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	46I5	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	465I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	6I9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5270	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	422	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	5692	-	-	-
		II. Санитарно-техническое оборудование									
		Приточная вентиляционная камера									
78.	20-78I 30-2	Установка приточной вентиляционной камеры 2АК20	компл.	I	44,9	32,9	6,68 / 2	45	33	7 / 2	-
79.	Сб.дв.3 20-7I9 20-5 пр-нт I5-0I п.0I-489 п.0I-486	Стоимость вентиляторного агрегата с вентилятором В-ЦI4-46-8 электродвигатель 4АI60МВ цена:62I-(4I2-2I4)хI,08	компл.	I	407,I6	7,9I	2,75 / 0,82	407	8	3 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	Сб.дв I 20-1006 47-5	Виброизоляторы Д042	10шт.	0,5	29,2	3,63	0,06 0,02	15	2	-	-
81.	Рекомендация ГПИ А5-72 прил.I п.10	Соединительная секция для 2ПК-20	компл.	I	448,1	-	-	448	-	-	-
82.	Рекомендация ГПИ А-5-72 прил.I п.23	Калориферная секция однорядная 2пк 20	шт.	I	331,1	-	-	331	-	-	-
83.	ССРСЦ ч.III п.726	Стоимость калориферная КСК4-10-02	шт.	2	110	-	-	280	-	-	-
84.	Рекомендация ГПИ А5-72 прил.2 п.43	Приемная секция для 2пк20	шт.	I	515,4	-	-	515	-	-	-
85.	Рекомендация ГПИ А5-72 прил.I п.62	Секция фильтра с фильтрующим материалом ФС ВУ	шт.	I	325,3	-	-	325	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.20-469 9-9		Клапан воздушный утепленный КВУ 1600х10000Б с исполнительным механизмом М30-40/25-025	компл.	1	253	3,7	0,39 0,12	253	4	-	
87.20-722 20-2		Кондиционер бытовой автономный БК-2500 с воздушным охлаждением	шт.	4	12,2	4,55	0,3 0,09	49	18	-	-
88.Пр-нт 23-08		Стоимость кондиционера БК-2500									
		цена:560 х 1,08	шт.	4	604,8	-	-	2419	-	-	-
89.20-455 9-5		Заслонки воздушные унифицированные диаметром 250 мм с электроприводом	шт.	2	68,1	1,16	0,05 0,02	136	2	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5163	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5167	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	522I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4I8	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	5639	-	-	-
		Ш.Технологическое оборудование									
90.ЦII-540 - I		Монтаж электрического механизма - I6/6,3--063У-77	шт.	2	4,42	2,0I	-	9	4	-	-
9I.Пр-нт I7-04 п.I4,I5 п.5-0422		Стоимость электромеханизмов цена: 220 х I,03	шт.	2	237,6	-	-	475	-	-	-
92.ЦII-540-I		Монтаж исполнительного механизма М90-063/25-0-25	шт.	2	4,42	2,0I	-	9	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93.	Пр-нт I7-04 п.5-0420	Стоимость механизма цена: 45 хI,08	шт.	2	48,6	-	-	97	-	-	-
94.	ЦII-352-I0	Эжектор низкого давления ЭИОI0000	шт.	I	0,67	0,59	-	I	I	-	-
95.	Пр-нт I9-05 п.08-0I4	Стоимость эжектора цена: I55хI,08	шт.	I	I67,4	-	-	I67	-	-	-
		Накладные расходы 8% от з/платы	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	765	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	6I	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	826	-	-	-
96.	9-I23 I7-6	Монтаж шкафа для АПР-3,I5 , АПР-5	т	0,7	45	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	ССРСЦ ч.Iр.I п.2096	Стоимость шкафа	т	0,7	347	-	-	243	-	-	-
98.	26-I6 4-3	Изоляция поверхностей матами минераловатными	м3	I,I	20,4	-	-	22	-	-	-
99.	ССРСЦ ч.I п.93	Стоимость матов минераловатных I,I xI,03 xI,2	м3	I,36	I6,2	-	-	22	-	-	-
I00.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	м2	30	0,I26	-	-	II3	-	-	-
I0I.	ССРСЦ ч.I п.I80	Стоимость стеклопластика	м2	33	0,73	-	-	24	-	-	-
I02.	сб.дв.3 I3-402 56-6	Покрытие воздуховодов огнезащитным составом ОФП-МВ	I00м2	I,33	575	-	-	765	-	-	-
I03.	I3-I53 I8-6	Покрытие поверхностей эмалью - II5 в два слоя	"	I,33	I0,3	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка воздуховодов грунтом ГФ02I	I00м2	4,94	7,7I	-	-	38	-	-	-
I05.	I3-I59 I8-I2	Покрытие поверхностей эмалью ХВ-24	I00м2	4,94	I0,8	-	-	53	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I326	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I545	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I24	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I669	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	I3826	-	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ									
		I.Санитарно-техническое оборудование	руб.	-	-	-	-	5639	-	-	-
		2.Санитарно-технические работы	руб.	-	-	-	-	5692	-	-	-
		3.Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	87	-	-	-
		4.Оборудование	руб.	-	-	-	-	739	-	-	-
		5.Строительные работы	руб.	-	-	-	-	I669	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Толбаева
Проверила рук.группы Черевникова

Локальная смета № I-I0

База " Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На приобретение и монтаж электроосвещения главного корпуса

Основание: спецификация оборудования ЭМСО I÷ 6: А-3
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 7,I0 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,02 тыс.руб.
б) монтажных работ 7,08 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете:
I.I м2 общей площади здания - 2,72 руб.
2.I м3 объема здания - 0,55 руб.

№ пп	Шифр № поз. пр-нт УСН ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. обору-дован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.числе осн. з/пл.	в т.числе экспл. машин в т.ч. з/плат.	Общая стоимость, руб. обору-дован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в т. числе основ. з/пл.	в т. числе эксплуат. машин в т.ч. з/плат
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	СКЦЭ-84 п.I-I72 I5-I7 доп.I8	Щиток ЯРН 850I-38I2ХЛ3Б	шт	3	-	-	-	47,3	I,62	0,06 0,02I	-	I42	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.8-594-I к-I,04 к з/пл. ц № 8 тех.ч. п.4	Установка светильников с лампами накаливания на кронштейнах 278 + 57,6 х0,04 57,6хI,04	I00шт.	0,32	-	-	-	280,3	59,9	58,4 / I8,2	-	90	I9	I9 / 6
3.8-6I9-I к-I,04 к з/пл.	То же, на трубчатых подвесах 32I+ 60,5 х0,04 60,5хI,04	"	0,06	-	-	-	323,42	62,92	46,5 / I4,8	-	I9	4	3 / I
4.8-593-2 к-I,04 к з/пл.	То же, на крюках II6+ 48,8 х0,04 48,8 хI,04	"	0,9I	-	-	-	II7,95	50,75	58 / I8,2	-	I07	46	53 / I7
5.8-603-I к-I,04	То же, потолочного НПО 30 I03+ 35х0,04 2 35 хI,04	"	0,04	-	-	-	I04,4	36,4 / 0,9	0,9 / 0,34	-	4	I	-
6.8-599-I к-I,04	То же, люминесцентных светильников												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		потолочных на штырях до 2 ламп I27+ 53,9 х0,04 53,9хI,04	I00шт.	0,5I	-	-	-	I29,I6	56,06	34,9 / II,I	-	66	29	I8 / 6
7.8-599-4 к-I,04		То же, подвесных с количеством ламп до 2 I67+ 68,3х0,04 68,3 хI,04	"	0,4	-	-	-	I69,73	7I,03	50,5 / I6	-	68	28	20 / 6
8.5-599-5 к-I,04		То же, до 4-х ламп 229 + 93 х0,04 93 хI,04	"	0,I3	-	-	-	232,72	96,72	68,7 / 2I.8	-	30	I3	9 / 3
9.8-522-I		Установка выключателей пакетных	шт.	I6	-	-	-	2,6	I,26	0,I7 / 0,0I	-	42	20	3
I0.СКЦЭ-84 п.I-256		Ящик ЯРП-20	шт.	2	-	-	-	8,82	I,55	0,I / 0,02	-	I8	3	-
II.8-6I0-2		Установка ящика ЯТП-0,25	I00шт.	0,0I	-	-	-	I79	94,3	3,2 / I,I6	-	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.8-59I-3		То же, герметических выключателей	I00шт.	0,23	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0,06	-	II	9	-
I3.8-59I-I0		То же, для скрытой установки	"	0,2I	-	-	-	37,3	29,8	0,04 0,0I	-	8	6	-
I4.8-59I-6		То же, розеток для открытой установки	"	0,2I	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	5	4	-
I5.8-59I-8		То же, герметических	"	0,07	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	2	I	-
I6.8-4I7-5		Прокладка винипластовых труб диаметром 25 мм в перекрытиях	I00м	I,8	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	29	I4	-
I7.8-402-2		Прокладка провода АПВ при скрытой проводке	м	820	-	-	-	0,I27	0,0755	0,037I 0,0II8	-	I04	62	30 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.8-409-2	Затягивание кабеля АВВГ сечением до 6 мм2	м	I80	-	-	-	0,0602	0,029	0,0285 0,0087	-	II	5	5 2
I9.8-400-I к-I,04	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 с креплением накладными при высоте до 6 м 60,8+ 23,4x0,04 23,4xI,04	I00м	20,09	-	-	-	6I,74	24,34	22,8 8,4	-	I240	489	458 I69
20.8-400-I	То же, на высоте до 2 м	I00м	I,9I	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	II6	45	44 I6
2I.8-I70-I	Герметизация проходов в пожароопасном помещении уплотнительной массой	шт.	20	-	-	-	I,66	0,24	-	-	33	5	-
22.8-I70-2	Заделка зазоров в трубах	шт.	20	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23. I5-I7 п. I-I02 8-572-4		Монтаж ящика ЯУЭ-0666 размер 600х600х305	шт.	I	-	-	I6,3	4,72	I,58	0,79 0,28	I6	5	2	I
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6	2I56	8I4	663 236
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.											
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Комплектация 0,7% (от итога с запчастями)	руб.	-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	708	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2864	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3093	8I4	663/236
		Материалы не учтенные ценником												
24.	ССРСЦ ч.У п.29	Выключатель пакетный ПВ2-I0Б	шт.	I4	-	-	-	2,I7	-	-	-	30	-	-
25.	-"- п.50	То же, ПВ3-25	шт.	2	-	-	-	6.2I	-	-	-	I2	-	-
26.	Доп.I5 I5-07 п.I-I98	Светильник подвесной НСП.IIXI00-234 У 5xI,082	шт.	I6	-	-	-	5,4I	-	-	-	87	-	-
27.	-"- п.I-200	То же, НСП IIx200-234.У 5,95 xI,082	шт.	I2	-	-	-	6,44	-	-	-	77	-	-
28.	-"- п.I-I98	То же, НСП IIxI00 - 334 У 5xI,082	шт.	42	-	-	-	5,4I	-	-	-	227	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29. -"- п.I-200		То же, НСП IIх200 - 334 У 5,95 хI,082	шт.	45	-	-	-	6,44	-	-	-	20	-	-
30. ССРСЦ ч.У п.36		То же, НСП 03х60	шт.	I4	-	-	-	I,4	-	-	-	20	-	-
3I. -"- п.I36		То же, НПО3 хI00/М -0I УХЛ	шт.	4	-	-	-	2,I2	-	-	-	8	-	-
32. 092 п.568		Светильник люминисцентный ЛПО 03х40/Н-03У I6,7 хI,08	шт.	2I	-	-	-	I8,04	-	-	-	379	-	-
33. Доп. I8 I5-07 п.I-20I		То же, ЛСП I5-2х40-IIОХЛ4 23,65хI,08	шт.	I9	-	-	-	25,54	-	-	-	485	-	-
34. I5-07 доп.62 п.3-I55		То же, ЛПБ 07-20 II,5 хI,08	шт.	9	-	-	-	I2,42	-	-	-	II2	-	-
35. I5-07 п.3-098		То же, ЛСО 02-2х 40/р 03 УХЛ I5,55хI,08	шт.	42	-	-	-	I6,79	-	-	-	705	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.-"- п.3-099		То же, ЛСО-02-4х -02-4х40/002УЧ 25,5хI,08	шт.	I3	-	-	-	27,54	-	-	-	358	-	-
37.СССРСЦ ч.У п.265		Лампа накаливания Б 220-230-60	шт.	I7	-	-	-	0,095	-	-	-	2	-	-
38.-"- п.276		То же, Б 220-230 -I00	шт.	58	-	-	-	0,I08	-	-	-	6	-	-
39.-"- п.28I		То же, Б 220 -230 -I50	шт.	57	-	-	-	0,II9	-	-	-	7	-	-
40.-"- п.230		Лампа люминесцент- ная ЛБ-20-I	шт.	9	-	-	-	0,538	-	-	-	5	-	-
4I.-"- п.23I		То же, ЛБ-40-I	шт.	226	-	-	-	0,72	-	-	-	I63	-	-
42.-"- п.25I		Стартер 80с-220	шт.	256	-	-	-	0,I42	-	-	-	36	-	-
43.СССРСЦ ч.У п.I60		Розетка РШ-П-20-0 -Iр 43 -0I-I0/220	шт.	4	-	-	-	0,38	-	-	-	2	-	-
44.092 п.4I3		Выключатель 0-I-Ур44- I7-6/220 0,69 хI,08	"	23	-	-	-	0,74	-	-	-	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.-"- п.4I0		То же, С-I-05-6/220 0,65 хI,08	шт.	2I	-	-	-	0,7	-	-	-	I5	-	-
46.-"- п.I64		Розетка РШ-Ц-2-0-0I 6/220	шт.	2I	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
47.-"- п.I59		То же, РШ-П-2-0-Ур43- 0I- I0/42	шт.	3	-	-	-	0,32	-	-	-	I	-	-
48.ССРСЦ ч.У п.240		Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансфор- матором	шт.	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
49.24-05 п.I-372		Коробка ответвитель- ная У- I97 0,07I хI,08	шт.	65	-	-	-	0,077	-	-	-	5	-	-
50.I5-04 п.I7-I60		То же, У- 409 I,5 х I,08	шт.	I0	-	-	-	I,62	-	-	-	I6	-	-
5I.24-05 п.I-364		То же, КОР-73 0,4 хI,08	шт.	250	-	-	-	0,43	-	-	-	I08	-	-
52.ССРСЦ ч.У п.I075		Кабель АВВГ сечением 2х2,5 мм2	м	I600	-	-	-	0,I66	-	-	-	266	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53.	ССРСЦ ч.У п.I09 I	То же, сечением 3х2,5 мм2	м	780	-	-	-	0,I9I	-	-	-	I49	-	-
54.	-"- п.I96	Провод АППВ 2х2,5 мм2	м	570	-	-	-	0,0492	-	-	-	28	-	-
55.	-"- п.I99	То же, сечением 3х2,5 мм2	м	250	-	-	-	0,07I	-	-	-	I8	-	-
56.	ССРСЦ ч.I п.I6	Труба стальная водогазопроводная диаметром 32х3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9	-	-	-	0,54	-	-	-	5	-	-
57.	05-03 п.8-0087	Труба винипластовая диаметром 25 мм 0,I8 хI,076	м	I80	-	-	-	0,I9	-	-	-	34	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3692	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3987	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	7080	8I4	663 236

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила вед.инженер Сачкова

Проверила рук.группы Черевникова

Локальная смета № I-II

К типовому проекту „База " Зооветснаб " с товарооборотом до 3 млн. рублей в год."

На приобретение и монтаж силового электрооборудования главного корпуса

Сметная стоимость 4,94 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,8I тыс.руб.
б) монтажных работ 4,I3 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.I м2 общей площади здания I,58 руб.
2.I м3 объема здания 0,32 руб.

Основание: спецификация оборудования ЭМС0I-9, А-3

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр поз. пр-нт УСН ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто / нетто ед.общ.		Стоимость единицы, руб. обор. всего	монтажных работ всего	в т. числе основ. з/пл.	в т. числе эксп. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. обор. всего	монтажных работ всего	в т. числе основн. з/пл.	в т. числе эксплуат. машин вт.ч. з/плат
I	2	3	4	4	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	СКЦЭ-84 п.2-553	Шкаф силовой распределительный ШР II-73509-22У3	шт	3	-	-	I20	30,8	I2,2	I,I6 0,44	360	92	37	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- прил.I	Транспортно-заготовительные расходы на покупные изделия 20,8х0,05хI,089	шт	3	-	-	-	I,I3	-	-	-	3	-	-
3	СКУЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШР II737OI-22У3	шт	I	-	-	87	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87	22	8	I
4	-"- прил.I	Транспортно-заготовительные расходы на покупные изделия I4,2х0,05хI,089	шт	I	-	-	-	0,77	-	-	-	I	-	-
5	8-52I-I0	Установка ящика ЯВУ4-220-УХЛЧ с рубильником и предохранителями	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I 0,02	-	4	2	-
6	Доп.34 I5-04 п.04-548 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-I22004В	шт	8	-	-	II,4	3,4	I,49	0,08 0,0I	9I	27	I2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	-"- п.04-543 8-53I-4	То же, ПМЛ-II200ЦВ	шт	I	-	-	5	3,4	I,49	0,08 0,0I	5	3	I	-
8	-"- п.04-647 8-53I-4	То же, ПМЛ-I2I004В	шт	2	-	-	II,4	3,4	I,49	0,08 0,0I	23	7	3	-
9	доп.53 I5-04 п.04-774 8-53I-4	То же, ПМЛ-32I004В	шт	I	-	-	26	3,4	I,49	0,08 0,0I	26	3	I	-
I0	доп.34 I5-04 п.04-55Б 8-53I-4	То же, ПМЛ-I62I02В	шт	I	-	-	24	3,4	I,49	0,08 0,0I	24	3	I	-
II	Доп.24 I5-04 п.04-59I 8-53I-4	То же, ПМА-4I30УЗ	шт	I	-	-	I9,5	3,4	I,49	0,08 0,0I	20	3	I	-
I2	доп.34 I5-04 п.I2-237	Приставка контактная ПКЛ-2004	шт	I	-	-	2,05	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	доп. п.I2-24-I	То же, ПКД-2204	шт	3	-	-	3,4	-	-	-	I0	-	-	-
I4	Доп.34 I5-04 п.I8-09I 8-529-5	Пост управления ПКЕ-222-IУ3	шт	4	-	-	I,75	I,99	I,09	0,05 0,0I	7	8	4	-
I5	-"- п.I8-093	То же, ПКЕ-2I2-2	шт	7	-	-	2,25	I,99	I,09	0,05 0,0I	I6	I4	8	-
I6	-"- п.I8-094	То же, ПКЕ-222-2 У3	шт	4	-	-	3,2	I,99	I,09	0,05 0,0I	I3	8	4	-
I7	Доп. I5-04 8-525-4	Фотовыключатель ФВ-2	шт	I	-	-	54	3,09	0,96	0,06 0,0I	54	3	I	-
I8	8-522-I	Установка выключателя пакетного ПВ2-I0/УII р56	шт	4	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	I0	5	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	СКЦЭ-84 п.I-I89	Ящик однофидерный ЯВЗ-3I-I	шт	I	-	-	-	28,9	I,55	0,I 0,02	-	29	2	-
20	-"- п.I-I82	Ящик ЯВЗ-3I	шт	3	-	-	-	32,2	I,55	0,I 0,02	-	97	5	-
2I	-"- п.I-20I	Ящик трехполюсный со штепсельным разъемом ЯВШЗ-25	шт	2	-	-	-	25	I,27	0,08 0,0I	-	50	3	-
22	8-407-I	Прокладка спальных водогазопроводных труб д-25 мм в пожароопасном помещении на скобах	I00м	0,02	-	-	-	79,2	36	35,7 I2,2	-	I6	I	I/-
23	8-406-6	То же, стальных электросварных труб с креплением скобами в помещении с нормальными условиями труда	"	0,5	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 I,47	-	I5	8	3/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	8-417-1	Прокладка винипластовых труб диаметром 25 мм по стене	100м	0,55	-	-	-	34,8	14,4	12,2 3,85	-	19	8	7/2
25	8-418-4	То же, полиэтиленовых диаметром 25 мм в полу	"	0,3	-	-	-	7,24	5,83	0,13 0,05	-	2	2	-
26	8-408-1	Прокладка металлорукава гибкого по стальным конструкциям диаметром 20 мм	"	0,07	-	-	-	32	9,26	7,54 2,28	-	2	1	1/-
27	8-147-4	Установка стойки К-1150	"	0,14	-	-	-	27,8	15,5	1,9 0,24	-	4	2	-
28	8-147-20 вып.2	То же, полки К-1163	"	0,05	-	-	-	1,89	1,2	0,39 0,15	-	1	-	-
29	8-147-7	То же, полки К-1161	"	0,28	-	-	-	1,34	1,12	0,13 0,05	-	1	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	8-397-4	Прокладка лотка при ширине до 50 мм	т	0,005	-	-	-	I86	95,6	6I,8 I5,3	3	I	-	-
3I	8-397-I	То же, при ширине до 200 мм	т	0,I5	-	-	-	I08	34,3	36 9,84	-	I6	5	5 I
32	8-397-2	То же, при ширине до 400 мм	т	0,032	-	-	-	I23	27,2	39,2 II,4	-	4	I	I/-
33	8-534-I4 вып.I	Монтаж клеммной коробки до I0 зажимов	шт	I	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	4	2	-
34	8-4I4-5	То же, коробки с розеткой КР2-I0УХЛ4	шт	I	-	-	-	I,I2	0,872	0,0I6 0,006I	-	I	I	-
35	8-4I6-I	Прокладка двухчетырехжильного кабеля АНРГ сечен. до I0 мм2 по лоткам	I00м	2,09	-	-	-	37,5	II,I	23 7,32	-	78	23	48 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	8-I48-9	То же, кабеля при весе I м до 2 кг	I00м	I,08	-	-	-	20,6	8,62	0,48 0,I9	-	22	9	I/
37	8-I48-I0	То же, до 3 кг	"	0,02	-	-	-	24,9	9,97	0,83 0,33	-	5	2	-
38	8-400-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами суммарным сечением до I0 мм2	"	6,62	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	402	I55	I5 56
39	8-400-2	То же, сечением до I6 мм2	"	I,02	-	-	-	68	25	28,2 8,88	-	69	26	29 9
40	8-I46-I	То же, кабеля с креплением накладными скобами при весе I м до 3 кг	"	3,92	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I88	7I	50 I6
4I	8-I49-I	То же, в трубах при весе I м до I кг	I00м	0,002	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-I4I-I	Прокладка кабеля АНРГ сечен.2х2,5мм2 в траншее	I00м	0,6	-	-	-	I2,5	5,89	2,23 0,89	-	8	4	I I
43	8-409-I	Затягивание первого провода сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы и металлорукава	"	I,I4	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	6	3	3/I
44	8-409-2	То же, сечением до 6 мм2	"	0,07	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	I	-	-
45	8-409-II	То же, каждого последующего сечен. до 2,5 мм2	"	3,72	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	5	4	-
46	8-409-I2	То же, сечением до 6 мм2	"	0,22	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I	-	-
47	8-505-2	Монтаж кабеля КПН сеч.27хI мм2 на тросовой прокладке	I0м	3I,5	-	-	-	II,6	2,72	0,I6 0,I5	-	365	86	5/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	8-409-2	Затягивание провода ПРРП сечением 4хI,5 мм2 в трубы	I00м	0,24	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	I	I	I/-
49-	8-I46-I	Монтаж провода ПРРП сечением 4хI,5 мм2 с креплением накладными скобами	"	0,4	-	-	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I9	7	5/2
50	8-I53-5	Концевые заделки двух-четырехжильного кабеля сечен. до I6 мм2	шт	60	-	-	-	3,55	I,08	-	-	2I3	65	-
5I	8-I53-22	То же, сечением до 35 мм2	шт	4	-	-	-	I,6I	0,47	-	-	6	2	-
52	8-I53-23	То же, сечением до I20 мм2	шт	6	-	-	-	2,I7	0,5	-	-	I3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	8-I53-I3	Концевые заделки контрольного кабеля сечен. 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	34	-	-	-	0,49	0,22	-	-	I7	7	-
54	8-I53-I6	То же, сечением 27хI	шт	6	-	-	-	I,37	0,69	-	-	8	4	-
55	8-48I-I9	Присоединение электродвигателей к эл.сети	шт	I8	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	25	I7	I
56	8-9I-4	Металлоконструкции для крепления оборудования	т	0,056	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	2I	2	-
57	8-I47-2	Скоба для крепления лотков	т	0,007	-	-	-	39I	36,9	4,I I,02	-	3	-	-
58	8-I47-I	Кронштейн на вводе из угловой стали 50х50х5	т	0,008	-	-	-	427	53,6	4,4 I,07	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59	8-574-32	Подготовка к включению микропереключателя МПI10I, поставляемый комплектно с задвижкой	шт	I	-	-	-	0,4	0,22	-	-	I	-	-
60	8-408-3	Вводы гибкие К-I082	шт	3	-	-	-	0,83	0,32	-	-	2	I	-
6I	8-472-6	Заземлитель из полосовой стали сечен. 4х25мм	I00м	0,25	-	-	-	56,I	I3,4	I,7 0,I	-	I4	3	-
62	8-I70-I	Герметизация проходов в пожароопасном и взрывоопасном помещении уплотнительной массой	прох. кабеля	35	-	-	-	I,66	0,24	-	-	58	8	-
63	8-I70-2	Заделка зазоров в трубах	прох	II	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	2	2	-
64	8-572-4	Щиты управления ШУI-000-0I на стене поставляемый комплектно с холодильной камерой КХС-2-I8	шт	6	-	-	-	4,72	I,58	0,79 0,28	-	28	9	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Подготовка к включению электроаппаратуры												
65	8-574-23	Выключатель автоматический трехполюсный на 63 а	шт	6	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	7	5	-
66	8-574-44	Пускатель магнитный до 40 а	шт	6	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	7	3	-
67	8-574-49	Кнопка управления	шт	I2	-	-	-	I,09	0,6I	-	-	I3	7	-
68	8-574-55 55	Реле	шт	I2	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I4	9	-
69	8-574-55	Лампа сигнальная	шт	I2	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I4	9	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	74I	2II3	676	323 / II2
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	756	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	77I	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	794	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	804	-	-	-
		Комплектация 0,7 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
		(от итога с запчастями) Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	—	-	809	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	588	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	270I	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2917	676	323 / II2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы не учтенные ценником												
70	ССРСЦ чУ.р.4 п.29	Выключатель пакетный ПВ2-I0/У I Iр56	шт	4	-	-	-	2,I7	-	-	-	9	-	-
	-"-	Коробка с розеткой КР2-I0УХЛ4 состоящая :												
7I	-"- чУ.Р.УI п.80	Коробка У-994У3	шт	I	-	-	-	0,66	-	-	-	I	-	-
72	-"- п р.IУ п.I64	Розетка РШ-Ц-20- б -40/220	шт	I	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
73	Доп. I5-I7	Ящик вводно-учетный с рубильником ЯВУ4-220-УХЛ4												
		55хI,076	шт	I	-	-	-	59,I8	-	-	-	59	-	-
74	I5-09 тб.2-005	Кабель силовой АНРГ сечением 2х2,5 мм2												
		0,225хI,I05	м	I00	-	-	-	0,249	-	-	-	25	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
75	-"- п.I09I	Кабель АВВГ сечен. 3х2,5 мм	м	60	-	-	-	0,I9I	-	-	-	II	-	-
76	-"- п.I09I к-I,3	То же, сечением 4х2,5 мм2												
		0,I9IхI,3	м	630	-	-	-	0,248	-	-	-	I56	-	-
77	-"- п.I092 к-I,3	То же, сечением 4х4 мм2	м	I40	-	-	-	0,295	-	-	-	4I	-	-
78	-"- п.I092 к-I,2	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2												
		0,227хI,2	м	I00	-	-	-	0,272	-	-	-	27	-	-
79	-"-	То же, сечением 3хI6+IхI0 мм2												
		0,50IхI,2	м	I5	-	-	-	0,60I	-	-	-	9	-	-
80	-"- п.I093 к-I,2	То же, сечением 3х6+Iх2,5 мм2 0,283хI,2	м	I5	-	-	-	0,340	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8I	-"- п.I097 к-I,2	То же, сечением 3х35+Iх16 мм2												
		0,870хI,2	м	9I	-	-	-	I,044	-	-	-	95	-	-
82	-"- п.I262 к-I,2	То же, сечением 3хI20+Iх35 мм2												
		2,25хI,2	м	30	-	-	-	2,70	-	-	-	8I	-	-
83	I5-09 доп.20 тб.4-050	Кабель КПН сечен. 4х2,5 мм2												
		0,295хI,3хI,II5	м	I0	-	-	-	0,428	-	-	-	4	-	-
84	доп.20 I5-09 тб.4-050	Кабель КПН сечен. 2х25мм2												
		0,255хI,II5	м	20	-	-	-	0,284	-	-	-	6	-	-
85	ССРСЦ чУ.р.I п.2280	Кабель АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2	м	365	-	-	-	0,I95	-	-	-	7I	-	-
86	-"- п.2225	Кабель АКРНГ сечен. 5х2,5 мм2	м	2	-	-	-	0,3I0	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
87	-"- п.I790	Кабель КРНГ сечен. 4х2,5 мм2	м	3	-	-	-	0,353	-	-	-	I	-	-
88	I5-09 тб.5-0II	Провод ПРРП сечен. 4хI,5 мм2 0,42хI,II6	м	65	-	-	-	0,469	-	-	-	30	-	-
89	ССРСЦ чУ.р.П п.228	Провод АПВ-0,66В сеч. Iх2 мм2	м	450	-	-	-	0,0284	-	-	-	I3	-	-
90	-"- п.230	То же, сеч.6 мм2	м	25	-	-	-	0,0456	-	-	-	I	-	-
9I	-"- п.244	То же, ПВI сечен. 4 мм2	м	4	-	-	-	0,0757	-	-	-	I	-	-
92	-"- п.24I	То же, сечен.I мм2	м	36	-	-	-	0,0279	-	-	-	I	-	-
93	I5-09 тб.6-006	Кабель КIН сечен. 3х6+Iх4 мм2 0,52хI,2хI,II9	м	3I5	-	-	-	0,698	-	-	-	2I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
94	24-05 п.I-86I	Стойка кабельная К II50 0,22xI,072	шт	I4	-	-	-	0,24	-	-	-	3	-	-
95	-"- п.I-698	Полка К-II63 0,27xI,072	шт	5	-	-	-	0,289	-	-	-	I	-	-
96	-"- п.I-696	То же, К-II6I 0,I3xI,072	шт	28	-	-	-	0,I39	-	-	-	4	-	-
97	Доп.22 24-05 п.I-I458	Лоток НЛ40-П2 2,8 x I,072	шт	4	-	-	-	3,0	-	-	-	I2	-	-
98	-"-	Лоток, прямая секция НЛ5-П2 I,2xI,072	шт	I	-	-	-	I,29	-	-	-	I	-	-
99	-"- п.I-I456	Лоток НЛ20-П2 2,35x I,072	шт	25	-	-	-	2,52	-	-	-	63	-	-
I00	-"- п.I-I459	Лоток угловая секция НЛ-У45У3 0,5xI,072	шт	6	-	-	-	0,54	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0I.	-"- п.I-I464	Прижим НЛ-ПРУ3 0,06xI,072	шт	65	-	-	-	0,06	-	-	-	4	-	-
I02	24-05 п.I -0I2	Гибкие вводы К-I082 I,7xI,089	шт	3	-	-	-	I,85	-	-	-	6	-	-
I03	24-05 п.I-345	Коробка ответвительная У-994 0,6xI,08	шт	II	-	-	-	0,648	-	-	-	7	-	-
I04	доп.2 24-05 п.I-I043	Коробка клеммная У-6I4А 6,8xI,082	шт	I	-	-	-	7,36	-	-	-	7	-	-
I05	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73 0,4 xI,08	шт	2	-	-	-	0,43	-	-	-	I	-	-
I06	ССРСЦ чI.п.3	Труба водогазопроводная Диаметром 25x2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	-	-	-	0,4	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I07	0I-I3 табл.3.I	Труба электросварная диаметром 25хI,6мм ГОСТ I0704-76 0,22хI,089	м	50	-	-	-	0,24	-	-	-	I2	-	-
I08	05-03 п.8-0087	Труба винипластовая диаметром 25 мм ТУ6-I9-2I5-83 0,I8хI,076	м	55	-	-	-	0,I9	-	-	-	I0	-	-
I09	ССРСЦ чУ.р.IX п.48I	Труба полиэтиленовая ду- 25 мм ТУ I8599-83	м	30	-	-	-	0,I83	-	-	-	5	-	-
II0	24-I6-49 п.I-0I8	Металлорукав Р2-У-А-О-20хI000	м	7	-	-	-	I,36	-	-	-	I0	-	-
III	ССРСЦ чI.р.Ш п.5	Труба водогазопроводная ду- 40х3 мм ГОСТ 3262-75 для герметизации	м	I0	-	-	-	0,62	-	-	-	6	-	-
II2	-"- п.6	То же, Диаметром 50х3 мм	м	20	-	-	-	0,78	-	-	-	I6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2I2	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	809	4I29	676	323 / II2

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

Локальная смета № I-I2

База " Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн. рублей в год
На приобретение и монтаж КИП и автоматики главного корпуса

Сметная стоимость I,69 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,53 тыс.руб.
б) монтажных работ I,I6 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.I м2 общей площади здания 0,44 руб.
2.I м3 объема здания 0,09 руб.

Основание: спецификация оборудования АОВСО I-I0, А-3

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр № поз. пр-нта УСН. ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто ед.общ.	Масса, тонны нетто ед.общ.	Стоимость единицы, руб. обор. всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.числе осн. з/пл.	в т.числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб обор. всего	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в т. числе основн. з/пл.	в т. числе экспл. машин в т.ч. з/плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-06-48 п.I-302 п.I-752 II-I-I	Термометр ртутный технический прямой ТТП6.I 240=I03 шт комплектно с оправой 0,85+I,5	шт	8	-	-	2,3	0,2I	0,2I	-	I9	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 п.I-302	То же, запасной без оправы	шт	2	-	-	0,85	-	-	-	2	-	-	-
3	-"- п.I-363 п.I-753 II-I-I	Термометр ртутный технический угловой ТТУ.2.I 240.29I с оправой 0,95+2	"	3	-	-	2,95	0,2I	0,2I	-	9	I	I	-
4	-"- п.I-363	То же, запасной без оправы	шт	I	-	-	0,95	-	-	-	I	-	-	-
5	-"- п.I-375 п.I-753 II-I-I	Термометр ртутный технический угловой ТТУ.4.I.240.29I 0,95+2	шт	3	-	-	2,95	0,2I	0,2I	-	9	I	I	-
6	-"- п.I-375	То же, запасной без оправы	шт	I	-	-	0,95	-	-	-	I	-	-	-
7	I7-04 доп.48 п.I-I984 II-5-I	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТПП-I00ЭК	шт	6	-	-	37	I,04	I,02	-	222	6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	II-6I9-I	Длина капилляра	м	60	-	-	-	0,558	0,I32	0,003	-	33	8	-
9	I7-06-48 п.I-287 п.I-52 II-I-I	Термометр ртутный технический прямой комплектно с оправой ТТП.5I.240.I03 0,85+I,5	шт	I	-	-	2,35	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
I0	-"- п.I-287	То же, запасной без оправы	шт	I	-	-	0,85	-	-	-	I	-	-	-
II	I7-06-48 п.I-272 п.I-752 II-I-I	То же, ТТП.Ч.I.240 I03 0,85+I,5	шт	2	-	-	2,35	0,2I	0,2I	-	5	I	-	-
I2	-"- п.I-272	То же, запасной без оправы	шт	I	-	-	0,85	-	-	-	I	-	-	-
I3	I7-04 доп.43 п.2-I399 II-93-I	Манометр показывающий МПУ У х I0,Ух6	шт	3	-	-	I2,3	0,8	0,77	-	37	2	2	-
I4	-"- п.2-I398 II-93-I	То же, ПМЧУх6	шт	2	-	-	II,6	0,8	0,77	-	23	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I7-06-48 п.I-457	Термометр бытовой ТБ-37	шт	I	-	-	I,25	-	-	-	I	-	-	-
		Электроаппаратура по месту												
I6	8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-I0Н2У3-Iр56	шт	5	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	I3	6	-
I7	I5-04 доп.34 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 2I2-IУ3	шт	3	-	-	2,25	I,99	I,09	0,05 0,0I	7	6	3	-
I8	-"- доп.34 п.I8-093 8-529-5	То же, ПКЕ-2I2-2У3	шт	6	-	-	2,25	I,99	I,09	0,05 0,0I	I4	I2	6	-
I9	-"- доп.34 п.I8-05I 8-529-5	То же, ПКЕ-222-У 2У3	"	2	-	-	2,4	I,99	I,69	0,05 0,0I	5	4	2	-
20	-"- доп.34 п.04-544 8-53I-I6	Пускатель магнитный ПМЛ-III002В	шт	9	-	-	5,9	4,98	I,9	0,I2 0,03	53	45	I7	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-04 доп.34 п.04-553 8-53I-I6	То же, ПМП-I5II02	шт	3	-	-	I2,3	4,98	I,9	0,I2 0,03	37	I5	6	-
22	-"- п.I2-238	Приставка контактная ПКЛ-II04	шт	3	-	-	2,05	-	-	-	6	-	-	-
23	-"- п.I2-24I	То же, ПКЛ-2204	шт	6	-	-	3,4	-	-	-	20	-	-	-
24	I5-04 п.0I-0I0 доп.34 8-526-2	Выключатель автоматический АП50Б-2МУЗ Iр 54	шт	2	-	-	3,35	4,2	I,75	0,I2 0,03	7	8	4	-
25	8-84-I	Звонок громкого боя МЗ-I	шт	3	-	-	-	0,38	0,33	0,0I	-	I	I	-
26	8-408-I	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-25	шт	32	-	-	-	0,32	0,0926	0,0754 0,0228	-	I0	3	2/ I
27	8-406-I2	Прокладка трубы стальной Ду до 50 мм по металлоконструкциям	м	2I8	-	-	-	0,523	0,I9	0,I42 0,0455	-	II4	4I	3I/ I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	8-407-4	То же, в пожароопасном помещении сечением до 25 мм	м	I0	-	-	-	0,6I	0,37	0,I72 0,0545	-	6	4	2
29	8-I49-I	Затягивание кабеля АКВВГ сечением 4х2,5 мм2 в трубу	м	I0	-	-	-	0,I	0,0624	0,0027 0,00I	-	I	I	-
30	8-409-I	Затягивание первого провода сечением : 2,5 мм2 в трубы и металлорукав	м	255	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0233 0,007I	-	I2	6	6/2
3I	8-409-II	То же, каждого последующего	м	425	-	-	-	0,0I2I	0,0II4	-	-	5	5	-
32	8-9I-4	Металлоконструкции для установки приборов	т	0,0I6	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	6	I	-
33	8-I47-3	Металлоконструкции для электропроводок	т	0,06	-	-	-	377	24,9	4,I I,02	-	23	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	8-397-I	Лоток ЛП-85	т	0,0I7	-	-	-	I08	34,3	36 9,84	-	2	I	I
35	8-I47-4	Стойка К-II53	шт	I3	-	-	-	0,278	0,I55	0,0I9 0,0024	-	4	2	-
36	8-I47-7	Полка кабельная К-II6I	шт	I3	-	-	-	0,0I34	0,0II2	0,00I3 0,0005	-	I	-	-
37	8-I70-I	Герметизация проходов	шт	3	-	-	-	I,66	0,24	-	-	5	I	-
38	8-I70-2	Заделка - зазоров	шт	3	-	-	-	0,I9	0,I4	-	-	I	-	-
39	8-I48-9	Прокладка кабеля по металлоконструкциям и лоткам	м	290	-	-	-	0,206	0,0862	0,0048 0,00I9	-	60	25	I/I
40	8-I46-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами	м	28	-	-	-	0,48	0,I82	0,I27 0,0404	-	I3	5	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4I	8-I53-I3	Заделка контрольного кабеля сечен.2,5 мм2 до 7 жил	шт	90	-	-	-	0,49	0,22	-	-	44	20	-
42	8-I53-I4	То же, до I4 жил	шт	30	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	24	I2	-
43	8-534-I4	Монтаж коробки соединительной КС-I0	шт	6	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	23	I0	-
44	8-534-I6	То же, КС-20	шт	2	-	-	-	5,73	2,43	0,06 0,0I	-	II	5	-
45	8-534-I7	То же, КС-40 7,48+0,I6 x 8 3,25+0,07 x 8 0,07+ 0,0Ix8	шт	6	-	-	-	8,76	3,8I	0,I5 0,0I	-	53	23	I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	482		570 233	49 I6
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	492	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	502	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	523	-	-	-
		Комплектация I % (от итога с запчастями)	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	528	-	-	-
		Накладные расходы 80 % от 22 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Накладные расходы 87 % от 2II руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I84	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	772	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
		Итого монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	834	233	49/I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
46	0I-I3 тбл.3.I	Труба электросварная диаметром I8xI,6 мм ГОСТ I0704-76 0,I6xI,089	м	I3	-	-	-	0,I74	-	-	-	3	-	-
47	-"-	То же, 20xI,8 мм 0,I9xI,089	м	5	-	-	-	0,207	-	-	-	I	-	-
48	-"-	-То же, I8xI,8 0,I7xI,089	м	2I0	-	-	-	0,I85	-	-	-	39	-	-
49	ССРСЦ чУ,р.IУ п.32	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2 УЗ-Ip56	шт	5	-	-	-	5,2	-	-	-	26	-	-
50	I6-02 п.05-0I20	Звонок громкого боя МЗ-I 3,2xI,082	шт	3	-	-	-	3,57	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	ССРСЦ чУ.р.I п.2280	Кабель контрольный АКВВГ сечением 4х2,5 мм2	м	270	-	-	-	0,I95	-	-	-	53	-	-
52	-"- п.2282	То же, сечением 7х2,5 мм2	м	24	-	-	-	0,277	-	-	-	7	-	-
53	-"- п.2283	То же, сечением I0х2,5 мм2	м	24	-	-	-	0,367	-	-	-	9	-	-
54	-"- п.2284	То же, сечением I4х2,5 мм2	м	I0	-	-	-	0,458	-	-	-	5	-	-
55	-"- разд.П п.I78	Провод ПВI-380 сечен. IхI мм2	м	260	-	-	-	0,0236	-	-	-	6	-	-
56	-"- п.I86	То же, ПВ2-380 сеч.I хI мм2	м	420	-	-	-	0,05I	-	-	-	2I	-	-
57	24-I6-49 п.I -065	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-25 0,3 х I,089	м	32	-	-	-	0,33	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	24-05 доп.22 п.I-I467	Коробка соединительная КС-I0 3,8хI,082	шт	6	-	-	-	4,II	-	-	-	25	-	-
59	-"- п.I-I468	То же, КС-20 5,6хI,082	шт	2	-	-	-	6,06	-	-	-	I2	-	-
60	-"- п.I-I469	То же, КС-40 9хI,082	шт	6	-	-	-	9,74	-	-	-	58	-	-
6I	24-05 п.I-470	Лоток ЛП85 0,35хI,072	м	I2	-	-	-	0,375	-	-	-	5	-	-
62	-"- п.I-864	Стойка К-II53 0,58хI,072	шт	I3	-	-	-	0,622	-	-	-	8	-	-
63	-"- п.I-696	Полка кабельная К-II6I 0,I3хI,02	шт	I3	-	-	-	0,I4	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	30I	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	528	II59	233	49/I6

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед. инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

Локальная смета № I-I3

К типовому проекту базы " Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год.

На приобретение и монтаж слаботочных устройств главного корпуса

Сметная стоимость 5,73 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 3,20 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,53 тыс.руб.
Норма тивная условно- чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на :
I.I м2 общей площади здания 0,97 руб.
I I м3 объема здания 0,20 руб.

Основание: спецификации оборудования СССО I-4 А-3

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр № поз. пр-нт ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. Обор. всего	в том числе монтаж.работ основ-экспл. заработная плата	в том числе монтаж.работ машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Обор. всего	Монтажных работ всего	в т. числе основ-экспл. заработная плата	в т. числе машин в т..ч заработная плата
					ед. обд.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.I 62-03 п.33 I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-II64	шт	9	-	-	I2,75	0,37	0,3I	-	II5	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-02-20 допол.	Автоматический телефонный коммутатор АТК-I0	компл.	I	-	-	II00	-	-	-	II00	-	-	-
3	I0-II6-4	Монтаж	номер	I0	-	-	-	0,89	0,83	-	-	9	8	-
4	I0-I27-5	Монтаж телефонного аппарата Ы(входит в комплект АТК-I0)	шт	8	-	-	-	0,37	0,3I	-	-	3	2	-
5	г.Йошкар-Ола Завод эл. автоматика I0-742-I4	Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное на 30 30Н УПКОП 0I04I-30-I	компл.	I	-	-	I380	29	26,I5	-	I380	29	26	-
6	ССНЗ № 5.3 № 304	Громкоговоритель абонентский "Обь - 304"	шт	I6	-	-	6	-	-	-	96	-	-	-
7.	I0-743-4	Монтаж извещателя теплового магнитного ИП-I05-2/I	шт	250	-	-	-	0,38	0,76	-	-	220	I90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I6-02 03-0069 I0-743-I2	Извещатель пожарный ручной ИПР	I0шт	0,3	-	-	I6	-	-	-	5	-	-	-
		Монтаж	шт	3	-	-	-	3,9I	2,79	-	-	I2	8	-
9	I5-II п.I-007 8-I23-I5	Батарея аккумуляторная 6СТ 45ЭМ	шт	2	-	-	I7	3,I6	2,04	-	34	6	4	-
I0	8-I25-4	Зарядка аккумуляторной батареи	шт	2	-	-	-	I,79	I,75	-	-	4	4	-
II	I5-04 п.I2-049 доп.34 II-630-I	Реле отключения вентиляции РПУ-2-5I2203	шт	I	-	-	5,7	I,I2	I,I	-	6	I	I	-
I2	I6-0I 2-3I2	Электромегафон ЭМ-2	шт	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
I3	I6-02.чII п.03-0045 I0-744-5	Устройство сигнальное УС-I	шт	I	-	-	I0	I,I8	I,04	-	I0	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I6-02 доп. I0-743-3	Извещатель тепловой пожарный ИП I03-2	шт	5	-	-	2I	I,32	I,04	-	I05	7	5	-
I5	I0-744-5	Монтаж звонка электрического	шт	3	-	-	-	I,I8	I,04	-	-	4	3	-
I6	I0-743-4	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-I	шт	70	-	-	-	0,88	0,76	-	-	62	53	-
I7	I0-743-I	Датчик магнитоконтактный ДИМК	шт	70	-	-	-	0,88	0,76	-	-	62	53	-
I8	I6-02.чП п.03-0006 I0-742-9	Извещатель Фикус-МП	шт	I	-	-	69,8	9,6I	9,33	-	70	I0	9	-
I9	I0-54-7	Прокладка кабеля по стене	м	220	-	-	-	0,3I6	0,I89	-	-	69	42	-
20	I0-54-I2	Прокладка провода по стене	м	2550	-	-	-	0,II2	0,I08	-	-	286	275	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	M	I4	I5
2I	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ и ВРГ сечен. до I0 мм2 с креплением накладными скобами	м	95	-	-	-	0,608	0,234	0,228 0,084	-	58		22	22 8
22	I0-659-I2	Ввод кабельный	шт	2	-	-	-	8,2I	6,33	I,3 0,48	-	I6		I3	3 I
23	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	5	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	20		8	3/I
24	I0-605-I	Монтаж коробки УК-2П и УК-2Р	шт	I3I	-	-	-	0,58	0,46	-	-	76		60	-
25	I0-975-II - I	Ящик для батареи к-658	шт	2	-	-	-	I,5I	I,06	0,23 0,06	-	3		2	-
26	I0-875-8	Ящик для реле	шт	I	-	-	-	0,48	0,4I	0,04	-	I		-	-
27	I0-967-I	Монтаж муфты разветвительной 20х2	шт	I		-	-	6,7I	3,II	0,87	-	7		3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	I0-967-3	То же, 50х2	шт	2	-	-	-	II,2	5,08	I,46	-	22	II	3
29	I0-38I-II	Монтаж радиорозетки	"	I6	-	-	-	0,36	0,33	-	-	6	5	-
30	I0-872-6	Бокс телефонный БКТ I00х2	шт	I	-	-	-	I6,I	6,0I	I,45 0,47	-	I6	6	I
3I	I0-972-I3	Желоб защитный	м	II,2	-	-	-	0,87	0,I9	0,06 0,02	-	I0	2	I
32	I0-967-2	Монтаж муфты емк. 30х2	шт	I	-	-	-	II,2	5,08	I,46 0,47	-	II	9	I/-
33	I0-967-4	То же, емк. I00х2	шт	I	-	-	-	I7	7,66	2,I8 0,69	-	I7	8	2/ I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	2956	I05I	836	37 II
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	30I5	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3075	-	-	-
		Транспортные расходы 3 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3I67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3205	-	-	-
		Накладные расходы 80% от 683 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	546	-	-
		Накладные расходы 87% от 43 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		Накладные расходы 77 % от 45 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		Накладные расходы 84 % от 65 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I724	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I38	-	
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	3205	I862	836	37
														II
		Материалы не учтенные ценником												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I6-02 доп.I4 п.03-0I4Р	Извещатель тепловой магнитный ИП-I05-2/I ИТМ 0,8хI,08	шт	250	-	-	-	0,864	-	-	-	2I6	-	-
35	-"- ч.П п.05-0I20	Звонок электрический МЗ-I 3,3х I,08	шт	3	-	-	-	3,56	-	-	-	II	-	-
36	-"- п.03-0007	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-I 0,52хI,08	шт	70	-	-	-	0,56	-	-	-	39	-	-
37	I6-02 чП. п.03-0065	Датчик магнитоконтактный ДИМК I,3 х I,08	шт	70	-	-	-	I,4	-	-	-	98	-	-
38	ССРСЦ чУ.р.I п.2526	Кабель телефонный ТПП-I0х2х0,4	м	90	-	-	-	0,I58	-	-	-	I4	-	-
39	-"- п.2527	То же, ТПП-20х2х0,4	м	50	-	-	-	0,23I	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	-"- п.2528	То же, ТПП-30х2х0,4	м	40	-	-	-	0,307	-	-	-	I2	-	-
4I	-"- п.2529 -"- п.2530	То же, ТПП-50х2х0,4 То же, ТПП-I00х2х0,4	м м	I5 I0	-	-	-	0,485 / 0,829	-	-	-	7 / 8	-	-
42	-"- п.2729	Кабель радиофикации ПРППМ 2хI,2	метр	I5	-	-	-	0,0647	-	-	-	I	-	-
43	-"- р.Ш п.488	Провод телефонный ТРП-2х0,4	м	400	-	-	-	0,0I06	-	-	-	4	-	-
44	I5-09 табл. 7-039	Провод линейный телефонный ЛТВ-П-2х0,6 0,0I9хI,II6	м	I700	-	-	-	0,02I	-	-	-	36	-	-
45	-"- ч.У р.П. п.495	Провод трансляционный ПТПЖ - 2хI,2	м	I05	-	-	-	0,0229	-	-	-	2	-	-
46	-"- п.494	То же, 2 х0,6	м	I60	-	-	-	0,0I5I	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	-"- разд.I п.I076	Кабель АВВГ сечен. 2х4 мм2	м	80	-	-	-	0,I9	-	-	-	I5	-	-
48	I5-09 табл.2-004	Кабель ВРГ сечен. Iх4 мм2												
		0,IIхI,I05	м	I5	-	-	-	0,I22	-	-	-	2	-	-
49	I5-09 тб.8-002	Провод НВМО.35I-500												
		0,0072хI,II6	м	I55	-	-	-	0,008	-	-	-	I	-	-
50	ССРСЦ ч.У, п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	I22	-	-	-	0,I4	-	-	-	I7	-	-
5I	-"- п.I2	То же, УК-2Р	шт	9	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
52	24-05 п.I-943	Ящик для батареи К-658У2												
		7,45хI,076	шт	2	-	-	-	8,02	-	-	-	I6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	24-05 п.I-942	Ящик для реле к-654 МУЗ 7,3 х I,076	шт	I	-	-	-	7,85	-	-	-	8	-	-
54	29-02-20 п.3-22I	Шкаф деревянный 59х44хI6 I0,5 хI,076	шт	6	-	-	-	II,30	-	-	-	68	-	-
55	ССРСЦ чУ.р.II п.6I8	Муфта разветвительная 2РП-I5	шт	I	-	-	-	0,3	-	-	-	I	-	-
56	-"- п.62I	То же, 4РП 22/26	шт	I	-	-	-	0,47	-	-	-	-	-	-
57	р.У п.23	Радиорозетка РПВ-I	шт	I6	-	-	-	0,4	-	-	-	6	-	-
58	ССРСЦ ч.У р.У.п.5	Бокс телефонный БКТ I00х2	шт	I	-	-	-	6,67	-	-	-	7	-	-
59-	ССРСЦ .чУ п.622	Муфта 5РП-30	шт	I	-	-	-	0,7	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	-"- п.6I9	То же, ЗРП-20	шт	I	-	-	-	0,35	-	-	-	I	-	-
6I	I5-09 табл. 9-00I	Провод ПЭВ-2-02 2,96xI,II6	кг	6	-	-	-	3,3	-	-	-	20	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6I8	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	667	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	3205	2529	836	37/II

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед. инженер Сачкова
Проверила рук. группы Черевникова

Локальная смета № I-I4

К типовому проекту базы " Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн. рублей в год
На приобретение и монтаж технологического оборудования главного корпуса

Сметная стоимость I65,88 т.руб.
в том числе:
а) оборудования I44,57 тыс.руб.
б) монтажных работ 20,97 тыс.руб.
в) строительные работы - 0,34 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.I м2 общей площади здания - 8,I5 руб.
2.I м3 объема здания - I,65 руб.

Основание: спецификация оборудования ТХ.СО I÷I0,А-3
Составлена в ценах I984 года

№ пп	№ шифр № поз. пр-нт УСН ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол.	Масса, тонны брутто / нетто ед.общ.		Стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ всего	в т. числе основ- ная з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ всего	в том числе основ- ная з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I9-06 п.I2-023 3-II8-3	Стеллажный кран - штабелер с двумя захватами груза 336-II4 грузоподъем - 0,5 т	шт	3	3,96	II,88	9430	287	I82	73 26,9	28290	86I	546	2I9 8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-I9-39 п.0I-00I 3-II9-I	Стеллаж 2.3 34.92Г высота стеллажа - 5,84 м длина - 48,64 м высота ячейки - 0,45м	т	90,9	30,3	90,9	280	-	-	-	25452	-	-	-
			шт	3				2303	I988	257 95,2	-	6909	5964	77 286
3	24-03 п.0I-069	Конвейер ленточный передвижной КЛП-500-6 и мощн. - 3 квт Габариты : 5420хI470	шт	I	-	-	4I0	-	-	-	4I0	-	-	-
4	доп.60 I9-06 п.2I-065	Электропогрузчик ЭП-I03 КИ	шт	I	2,65	2,65	4I3I	-	-	-	4I3I	-	-	-
5	24-IУ-73 доп.I64 п.I370	Тележка - штабелер грузоподъемностью 250 кг ЗШТ-250-3	шт	4	-	-	34I	-	-	-	I354	-	-	-
6	ССНиЗ том I,8 п.80	Шкаф для медикаментов группы "Б"	шт	44	-	-	80	-	-	-	3520	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	ССНиЗ т.3.I п.263	Сейф размером 265х435х585	шт	4	-	-	42	-	-	-	I68	-	-	-
8	Доп.5 56-0I-0I п.589	Стеллаж универсальный односторонний ММБ-I2 размером 2I85х300х х2I20	шт	33	0,03	0,99	98	-	-	-	3234	-	-	-
9	доп.I 28-03-23 п.50 34-55-2	Вытяжной шкаф ШУВ-I	шт	2	0,I22	0,244	365	4,47	4,II	0,28 0,II	730	9	8	I/-
I0	24-06 п.0I-032 28-9II-3	Прилавок - витрина "Таир " I02 ПВХС-I-0.3I5 мощностью 0,43 квт	шт	I	-	-	447	7,84	7,56	0,I 0,06	447	8	8	-
II	24-03 п.I2-2II 28-630-2 вып.I	Насос шестеренчатый НШМ-I0	шт	I	0,I3	0,I3	220	22	I7,5		3,04 2,04	220	22	I8	3/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	28-02-22 п.16-002 34-11-4	Аквадистиллятор Д3-10	шт	1	0,035	0,035	176	12,1	11,6	0,24	176	12	12	- -
13	п.№ 28 прил.1	Электроэнергия для опробования	квт час	59	-	-	-	0,02	-	-	-	1	-	-
14	27-11-34/81 п.1-067 28-921-8	Ванна моечная ВМСМ-1 габариты 500х500х350 мм	шт	2	-	-	52	6,75	6,07	0,43 0,27	104	14	12	1/1
15	17-6 3-3	Ванна чугунная эмалированная БУН-1700	шт	3	-	-	-	71,1	2,35	0,32 0,1	-	213	7	1/-
16	доп.47 15-16 п.07-1624 8-105-1	Выпрямитель полупроводниковый ТШП 160/70	шт	2	-	-	813	16	13,7	-	1626	32	27	-
17	27-18-31 п.5	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРТ-1468-01-060А	шт	1	0,192	0,192	56	-	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	27-06 п.0I-024 п.8-9I2-I	Камера холодильная КХС-2-I8Б	шт	6	I,4	8,4	I587	I4,9	I4,3	0,3I 0,I6	9522	89	86	2/ I
I9	27-II-34 п.I-097	Стол производствен- ный СП-I0 размер I450х700х800мм	"	5	-	-	44	-	-	220	-	-	-	-
		Комплект полумягкий мебели состоящий :												
20	56-0I-0I п.I30	Стол размером : I200х800х730 мм	шт	3	-	-	I9	-	-	-	57	-	-	-
2I	-"- п.I34	Стул СС-5-873	шт	I2	-	-	8	-	-	-	96	-	-	-
22	56-0I-0I п.585	Тумба подсобная КДД-423-20	шт	2	-	-	45-		-	-	90	-	-	-
23	I7-03.чI п.5-270	Весы настольные РН I0Ц I3Ц габариты 5I0х680х280	шт	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	24-06 п.06-003 28-923-I	Кипятильник электрический КНЭ-50 мI	шт	I	-	-	69	2,85	2,77	0,02 0,0I	69	3	3	-
25	-"- прил.I	Стоимость электро - энергии	квт	6	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
26	24-06 п.0I-004 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,80 м габариты I500x750xI8I0 мм	шт	I	-	-	370	7,82	7,55	0,09 0,06	370	8	8	-
27	56-0I-0I	Шкаф для посуды ШП-3А габариты I000x450xI755 мм	шт	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
28	Доп.I64 I9-06 п.2I-02I	Тележка - бочкоопрокидыватель с комплектом стенных приспособлений грузоподъем - ностью 300 кг	шт	I	0,I	0,I	I540	-	-	-	I540	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	23-0I п.I6-006	Ручной насос БКФ-4	шт	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
30	I8-0I п.9-035 прим.	Приспособление для размотки рулонной ткани	шт	I	-	-	84	-	-	-	84	-	-	-
3I	56-0I-0I п.268	Стол для проспектов размером 950х450х650	шт	3	-	-	38	-	-	-	II4	-	-	-
32	8-0I-0I п.II7	Кресло для отдыха Габариты : 500х630х760 мм	шт	6	-	-	33	-	-	-	I98	-	-	-
33	56-0I-0I п.566	Конторский шкаф для одежды габариты: 805х454хI704	шт	8	-	-	I23	-	-	-	984	-	-	-
34	56-0I-0I п.6I7	Диван мягкий габариты: 2200х650х800 мм	шт	2	-	-	I72	-	-	-	344	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	ССНиЗ т.2I п.I92	Щит пожарный	шт	2	-	-	25,4	-	-	-	5I	-	-	-
36	24-02 п.03-0I3	Огнетушитель ОХВП-I0	шт	2	-	-	3,I5	-	-	-	6	-	-	-
37	ССНиЗ 5.3 т.34I	Лом пожарный ЛПЛ	шт	I	-	-	0,8	-	-	-	I	-	-	-
38	-"- том 5 стр.I05	Лопата ЛКО-2	шт	I	-	-	I,44	-	-	-	I	-	-	-
39	ССНиЗ т.5.3 п.338	Багор пожарный БПМ	шт	I	-	-	I,4	-	-	-	I	-	-	-
40	-"- п.340	Ведро пожарное	шт	2	-	-	I,7	-	-	-	3	-	-	-
4I	доп.24 24-I9-73 п.I-286	Тележка разборная 6ТР-I	шт	6	-	-	24	-	-	-	I44	-	-	-
42	24-02 п.03-0I3	Огнетушитель ОХВП-I0	шт	II	-	-	3,I5	-	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	28-02-22 п.I4-092	Шкаф - витрина с ящиками Габариты : I900x400x2000 0Н-7-353/8	шт	3	-	-	I77	-	-	-	53I	-	-	-
44	28-02-22 п.I4-09I	Шкаф - витрина с полками двухсекционный 0Н-7-353/9	шт	3	-	-	I60	-	-	-	480	-	-	-
45	доп.2 56-0I-0I п.428	Стул рабочий полумягкий размером 470x430x760 мм	шт	50	-	-	I0,3	-	-	-	5I5	-	-	-
46	56-0I-0I п.324	Шкаф книжный 950x375xI270	шт	I2	-	-	7I	-	-	-	852	-	-	
47	-"- п.I62	Стол письменный однотумбовый размером II00x600x750	шт	7	-	-	47	-	-	-	329	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	доп.I 56-0I-0I п.483	Витрина размером : 900х600хI750 мм 4В0-3А	шт	2	0,I7	0,34	57	-	-	-	II4	-	-	-
49	56-0I-0I п.7I	Цветочница	шт	9	-	-	II,5	-	-	-	I04	-	-	-
50	56-0I-0I п.I66	Стол письменный 2-х тумбовый размером I500х750х750 мм	шт	I0	-	-	70	-	-	-	700	-	-	-
5I	56-0I-0I п.600	Приставной стол размером I400х450х662	шт	2	-	-	42	-	-	-	84	-	-	-
52	ССНиЗ 2.I п.I52	Ящик для песка	шт	2	0,04	0,08	I8	-	-	-	36	-	-	-
53	24-I8-3I п.I0-025	Поддон универсальный транспортный ПСМ-I,0 габариты:I240х835х хII50 мм	шт	90	-	-	73	-	-	-	6570	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	-"- п.222	То же, I,0 Д/Ж размером : I200x800xI44	шт	200	-	-	8,5	-	-	-	I700	-	-	-
55	24-I8-3I п.250	Тара ящичная I-I-90-60-35-0,25	шт	3I00	-	-	I2	-	-	-	37200	-	-	-
56	24-06 доп.3 п.06-005 28-923-I	Термостат электри - ческий ТЭ-25	шт	I	-	-	80	2,85	2,77	0,02 0,0I	80	3	3	-
57	-"- прил.I	Стоимость электро- энергии	квт.ч.	6		-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
58	ССРСЦ чII.р.I п.I824	Рельс КР-70 ГОСТ 4I2I-76	м/т	I80 / 9,54	0,053	9,54	-	226	-	-	-	2I56	-	-
59	9-98 I3-2	Монтаж	м	I80	-	-	-	I2,4	2,45	2,94 0,92	-	2232	44I	529 I66
60.	-"- ч.II. п.I825	Двутавр I2ГОСТ8239-72 СТЗ ГОСТ 535-79 ГОСТ 8239-72	м/т	I90 / 2,I9	0,0II5	2,I9	-	239	-	-	-	523	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	9-40 6-I	Монтаж	м	I90	-	-	-	3,68	0,73	2,64 0,92	-	699	I39	502 I75
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I33309	I3794	7282	202 7I2
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2666	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I35975	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2720	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I38695	-	-	-
		Транспортные расходы 3 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	4I6I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I42856	-	-	-
		Заготовительно - складские расходы I,2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7I4	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	I44570	-	-	-
		Накладные расходы I3,3 % п.I5 от 2I3 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Накладные расходы 87 % п.I6 от 27 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80 % от 6668 руб.	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5334	-	-
		Накладные расходы 8,6 % п.58-6I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	482	-	-
		Сборка немонтируемого оборудования I % от 7029 руб п.6,7,8,I7,35	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I973I	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I578	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	I44570	2I309	7282	2029 7I2

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверил рук.группы Черевникова

Локальная смета № I-I5

к типовому проекту базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.руб в год

На приобретение и монтаж шкафов для одежды

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,54 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I м2 общей площади здания 0,0I руб.
I м3 объема здания - руб.

Основание: спецификация обор. АРСО-I,А-3

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр № поз. пр-нта УСН, ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол.	Масса, тонны брутто / нетто ед.общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	монтажных работ Всего	в т.числе основ-ная з/пл.	в т.числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ Всего	в т. числе основ-ная з/пл.	в т. числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	сб.№ 3,2 п.46	Шкаф металлический для хранения одежды МД-25,5; МД-25-Ч размером I650x250x500 мм	шт	6	- -	60	-	-	-	360	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	сб.№ 5.2 п.I9	То же, МЩ-40,2 I650x400x500 мм	шт	2	-	-	70	-	-	-	I40	-	-	-
3	9-I23	Монтаж металлических шкафов	т	0,488	-	-	-	45	34,3	I 0,3	-	22	I7	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	500	22	I7	-
		Запасные части 2 %	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	5I0	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	520	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	536	-	-	-
		Заготовительно - складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	542	-	-	-
		накладные расходы 8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	542	26	21	I

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила вед.инженер Сачкова
Проверила рук. группы Черевникова

Ведомость потребности

в производственных ресурсах к типовому проекту главного корпуса базы " Зооветснаб с товарооборотом до 3 млн. рублей в год "

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	3663
Заработная плата,руб	2049
Строительные машины,руб	IIIO
Строительные машины,руб маш.ч.	48I
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч	202I5
Заработная плата,руб	II777
Строительные машины,руб	2868
Строительные машины, маш.ч.	422
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	23878
Заработная плата,руб	I3826
Строительные машины,руб	3978
Строительные машины, руб.маш.ч.	903

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	3279
Заработная плата, руб	I845
Строительные машины, маш.ч.	23
Строительные машины, руб	I2I
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.ч.	I664
Заработная плата, руб	I02I
Строительные машины, руб	428
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	I282
Заработная плата, руб	788
Строительные машины, руб	2II
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел.ч.	477
Заработная плата, руб	248
Строительные машины, руб	33
Технологическое оборудование	
Затраты труда. чел.ч.	II932

I	2
Заработная плата, руб.	7994
Строительные машины, руб.	1317
Прочие работы (связь, радиофикация)	
Слаботочные устройства	
Затраты труда, чел.ч	1300
Заработная плата, руб.	847
Строительные машины, руб.	26
Итого:	
Затраты труда, чел,	43812
Заработная плата, руб.	25676
Строительные машины, руб.	7106
Нормативная трудоемкость, чел.ч	45174

Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составила ст.инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

Локальная смета № 3-4

К типовому проекту базы " Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год.

На канализацию бытовую главного корпуса (вариант применения пластмассовых труб)

Сметная стоимость 0,602 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :
I.I м2 общей площади здания 0,23 руб.
2.I м3 объема здания 0,05 руб.

Основание: спецификации ВКСО I-7,А-3
Составлена в ценах I984 года

№/пп	№ укрпн. сметн. норм, ед.р. шифры норм. СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимсость единицы,руб. Всего	в том числе основная з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/плат	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плат	Нормативн. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб Ду 50 мм	м	I8	I,92	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-34 6-2	То же, Ду I00 мм	м	4I,5	3,I	-	-	I29	-	-	-
3	I6-34 6-2	Выпуски канализации из пластмассовых труб ду I00 мм	м	3,5	3,I	-	-	II	-	-	-
4	I7-2I I-5	Умывальники керамические полукруглые УМПк 2 бс	компл	7	I8,6	-	-	I30	-	-	-
5	I7-62 4-2	Унитазы керамические УН ТУI; Ун ТПЦI	"	4	23,I	-	-	92	-	-	-
6	I7-80 6-I	Мойки стальные эмалированные МСУ	"	2	I3,2	-	-	26	-	-	-
7	I7-30 I-7	Бидэ керамические ГОСТ 26901-86	компл.	I	34,5	-	-	35	-	-	-
8	I7-36 I-9	Трап чугунный эмалированный Ду 50 мм	шт	2	6,3I	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I7-37 I-I0	То же диаметром I00 мм	шт	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	486	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	55I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	595	-	-	-
		II. Строительные работы									
I0.	I-I559 I2-5 сб.доп. в.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал	I000м3	0,005	I69	-	-	I	-	-	-
II	I-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях	"	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
		Цена: 74,5xI,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,02	46	-	-	I	-	-	-
I3	I-I634 3I-2 I-I645 3I-I3 доп.в.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80 л.с. с перемещением до 60 м Цена: 20,3+II,6xII	I000м3	0,004	I47,9	-	-	I	-	-	-
I4	I-II84 II8-4	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,04	9,69	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	602	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер II кат Толбаева
Проверила зав. группой Черевникова

Локальная смета № 3-5

К типовому проекту базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.руб. в год

На канализацию производственную главного корпуса
(вариант применения пластмассовых труб)

Основание: спецификации ВКСО I÷7, А-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,40I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Iм2 общей площади здания 0,I5 руб.
2.I м3 объема зданий 0,03 руб.

№/пп	№ смет норм ед.р. шифр СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основ-экспл. зарплата	в том числе машин в т.ч. зарплат	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основ-экспл. зарплата	в том числе машин в т.ч. зарплат	Нормативн. условно-чистая продукц.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб ду- 50 мм	м	9	I,92	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-34 6-2	Выпуски канализации из пластмассовых труб диаметром I00мм	м	7	3,I	-	-	22	-	-	-
3	I6-34 6-2	Трубопроводы из пластмассовых труб диаметром I00мм	м	63	3,I	-	-	I95	-	-	-
4	I7-37 I-I0	Трапы чугунные эмалированные диаметром I00 мм	шт	5	I4,6	-	-	73	-	-	-
5	ССРСЦ ч.Ш п.I493	Сифон прямой пластмассовый	"	3	I,07	-	-	3	-	-	-
6	ССРСЦ чШ.п.I493	Сифон ревизия чугунный СФ I50 Д	"	3	I,07	-	-	3	-	-	-
7	I6-I88 I7-I	Переход концентрический (воронка)	шт	3	2,28	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССРСЦ чI.pI п.328	Стоимость воронок	т	0,003	269	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	32I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-		-	43	-	-	-
		Итого	руб	-	-		-	364	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	393	-	-	-
		II. Строительные работы									
9	I-I559 I2-5 сб.дв.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал	I000м3	0,0I	I69	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена:74,5хI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
II	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	"	0,03	46	-	-	I	-	-	-
I2	I-I634 3I-2 I-I645 3I-I3 сб.дв.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80л.с. с перемещением до 60 м Цена:: 20,3+II,6хII	I000м3	0,008	I47,9	-	-	I	-	-	-
I3	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,08	9,69	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-		I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-		7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	40I	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила инженер II кат Толбаева
Проверила зав.группы Черевникова

gost.e-ecolog.ru