ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-I9-I9.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС БАЗЫ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

Часть I

(стр.I ÷ I47)

23887-06
ЦЕНА 5-66

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 23887-06

807-I9-I9.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС БАЗЫ "ЗООВЕТСНАБ" С ТОВАРООБОРОТОМ ДО 3 МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	420,3I тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	269,43 тыс.руб.
Iм3 здания	20,82 руб.
Iм2 общей площади	I03,II руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ГИПРОАГРОХИМ"

Главный инженер института Б.В.Афанасьев
Главный инженер проекта Ю.М.Борисов
Начальник ОКП-I В.А.Гринкевич

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
Гипроагрохимом Госагропрома СССР
Приказ от 28.06.89г № 26-Э

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

Содержание альбома

№/пп	№ смет	Наименование	Стр
		Часть I	
I	-	Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета № I к типовому проекту главного корпуса базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год	7
3	I-I	Общестроительные работы	I0
4	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	I00
5	I-2	Водопровод холодной воды	I03
6	I-3	Горячее водоснабжение	II2
7	I-4	Канализация бытовая	II7
8	I-5	Канализация производственная	I2I
9	I-6	Отопление	I25
I0	I-7	Узел управления	I33
II	I-8	Теплоснабжение установок	I40

I	2	3	4
		Часть 2	
I2	I-9	Вентиляция	I48
I3	I-I0	Электроосвещение	I67
I4	I-II	Силовое электрооборудование	I78
I5	I-I2	КИП и Автоматика	200
I6	I-I3	Слаботочные устройства	2I2
I7	I-I4	Технологическое оборудование	224
I8	I-I5	На приобретение и монтаж шкафов для одежды	237
I9	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	242
20	3-4	Канализация бытовая (вариант применения пластмассовых труб)	243
2I	3-5	Канализация производственная (вариант применения пластмассовых труб)	248

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство главного корпуса базы
"Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

I. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82", утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982г № I4I, в ценах I984 года

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "Гипроагрохим" в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП IУ-2-82.

3. Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок на строительные работы (ЕРЕР-84) для первого территориального района (подрайон I.I)

б) сборника сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

в) ценником на монтаж оборудования

г) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I января I984 года, на машины и оборудование, действующих с I января I982 года

4. Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы	I6,5%
б) на сантехнические работы	I3,3%
в) на металлоконструкции	8,6%
г) монтаж оборудования	80%
д) электромонтажные работы	87%

5. Плановые накопления 8%

6. На стоимость оборудования начислены:

Запчасти 2%

Транспортные расходы 3%

Заготовительно-складские расходы I,2%

7. Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП ч.IУ-2-82

8. Объемы работ в смете № I-I подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

а) земляные работы:

- растительный грунт - I группы с γ= I200 кг/м3
- для остальных видов земляных работ - II группы с γ=I800 кг/м3

б) фундаменты - монолитные железобетонные, по серии I.4I2-I/77, вып.I, типоразмеров-9; серия I.4I2.I-4, типоразмеров - 2;

Сборные бетонные блоки ГОСТ I3579-78, типоразмеров - 3

Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.4I5.I-2, вып.I, типоразмеров - I0

в) каркас - колонны - сборные железобетонные по серии I.423-3, вып.I, серия I.427.I-3, вып.I/87

Балки - сборные железобетонные, серия I.462.I-I/84, серия 3.0I9.I-I, вып.I

г) стены - сборные легкобетонные панели, серия I.030.I-I, вып.I-I, серия I.030.I-I, вып.I-2

д) покрытие - сборные железобетонные комплексные плиты, серия I.465.I-I0/82

е) перекрытие - сборные железобетонные плиты, серия I.I4I-I, в.64, серия I.242.I-2, в.I

ж) кровля - рулонная с защитным слоем из гравия

з) перегородки- экструзионные по серии I.430.8-3/86; гипсокартонные, серия I.23I.9-I0.32; кирпичные

и) окна - деревянные ГОСТ I2506-8I, типоразмеров 3

к) двери - деревянные, ГОСТ 6629-88; ГОСТ I4624-84; ГОСТ 24698-8I

л) полы - бетонные из керамической плитки, линолеум, цементно-песчаные, асфальтобетонные

м) лестницы - сборные железобетонные, серия I.050.I-2, вып.I

н) наружная отделка - штукатурка кирпичных вставок, расшивка панелей, окраска кремнийорганической эмалью

о) внутренняя отделка - окраска известковая, клеевая, водоэмульсионная, облицовка глазурованной плиткой

Главный инженер проекта Борисов
Руководитель группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту главного корпуса базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 420,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади I03,II руб.
2. Iм3 объема здания 20,82 руб.

№ п/п	№ сметных расч.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп.	прочих затрат	Всего	в том числе осн.з/пл	в том числе эксп. машин	НУЧП	Ед. изм.	Кол.	Стоим. ед.изм. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	208,34	-	-	-	208,34	-	-	-	м3	I294I	I6,I0
2.	I-2	Водопровод холодной воды	3,09	0,02	0,I2	-	3,23	-	-	-	"	"	0,24
3.	I-3	Горячее водоснабжение	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	"	"	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Канализация бытовая	0,7I	-	-	-	0,7I	-	-	-	м3	I294I	0.06
5.	I-5	Канализация производственная	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	"	"	0,04
6.	I-6	Отопление	5,78	-	-	-	5,78	-	-	-	"	"	0,45
7.	I-7	Узел управления	0,66	0,0I	0,08	-	0,75	-	-	-	"	"	0,05
8.	I-8	Теплоснабжение установок	0,55	0,03	0,27	-	0,85	-	-	-	"	"	0,04
9.	I-9	Вентиляция	I3,00	0,09	0,74	-	I3,83	-	-	-	"	"	I,0I
I0.	I-I0	Электроосвещение	-	7,08	0,02	-	7,I0	-	-	-	"	"	0,55
II.	I-II	Силовое электрооборудование	-	4,I3	0,8I	-	4,94	-	-	-	"	"	0,32
I2.	I-I2	КИП и автоматика	-	I,I6	0,53	-	I,69	-	-	-	"	"	0,09
I3.	I-I3	Слаботочные устр-ва	-	2,53	3,20	-	5,73	-	-	-	"	"	0,20
I4.	I-I4	Технологическое оборудование	0,34	20,97	I44,57	-	I65,88	-	-	-	"	"	I,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	I-I5	Шкафы для одежды	-	0,03	0,54	-	0,57	-	-	-	м3	I294I	-
		ИТОГО	233,38	36,05	I50,88	-	420,3I	-	-	-	"	"	

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила ст.инженер Фимкина

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту базы "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На общестроительные работы главного корпуса

Основание: чертежи АРI-АРI6; КЖI-КЖ23, КЖИ А-I
Составлена в ценах I984г

Сметная стоимость 208,34 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Iм3 общей площади здания 79,73 руб.
2. Iм3 объема здания I6,I руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	ЕРЕР I-I653 32-I	Предварительная планировка площади бульдозером мощностью 59 квт (80 л.с.)	I000м2	2,95	0,92	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	в.3 к ЕРЕР I-I607 29-I I-I6I4 29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 50м Цена: 36,3+29,8х4	I000м3	0,52	I55,5	-	-	8I	-	-	-
3.	в.3 к ЕРЕР I-I59I 22-I3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 на автомобили-самосвалы	I000м3	0,52	I44	-	-	75	-	-	-
4.	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние I км Вес: 520хI,2	т	624	0,29	-	-	I8I	-	-	-
5.	в.3 к ЕРЕР I-I603 325-I	Работа на отвале для отвозимого грунта I группы	I000м3	0,52	II,5	-	-	6	-	-	-
6.	в.3 к ЕРЕР I-I592 22-I4	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в отвал	I000м3	I,52I	I72	-	-	262	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-948 70-2 тчп 372 к=0,8	Разработка грунта II группы вручную в котлованах с вертикальными стенками без креплений Цена: I20x0,8	I00м3	0,05	96,0	-	-	5	-	-	-
8.	I-968 80-2 тч 3,67 к=I,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях Цена: 74,5xI,2	I00м3	0,56	89,40	-	-	50	-	-	-
9.	в.3 к ЕРЕР I-I608 29-2 I-I6I5 29-9	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) на расстояние 60м Цена: 43,9x0,85+34,7x5	I000м3	I,582	2I0,82	-	-	334	-	-	-
I0.	-"-	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы на расстояние 50 м 43,9x0,85+34,7x5	I000м3	0,79	2I0,82	-	-	I67	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	1-968 81-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100м3	3,23	46,0	-	-	149	-	-	-
12.	в.3 к ЕРЕР 1-1634 31-2 1-1645 31-13	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до 60м Цена: 20,3+11,6х11	1000м3	0,755	151,47	-	-	114	-	-	-
13.	1-1184 118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	100м3	7,55	9.69	-	-	73	-	-	-
14.	1-994 85-1 тчп 1,2	Подсыпка разрыхленного грунта II группы под полы вручную с перемещением передвижными транспортерами	100м3	4,67	49,6	-	-	232	-	-	-
15.	1-968 81-2	Разравнивание и уплотнение подсыпки под полы	100м3	4,67	46,0	-	-	215	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	в.3 к ЕРЕР I-1592 22-14	Разработка лишнего грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрухкой на автомобили-самосвалы	1000м3	0,370	172	-	-	64	-	-	-
17.	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние 1 км Вес: 370х1,8	т	666	0,29	-	-	193	-	-	-
18.	в.3 к ЕРЕР I-1604 25-2	Работа на отвале для отвозимого грунта II группы при доставке автотранспортными средствами	1000м3	0,37	14,2	-	-	5	-	-	-
19.	в.3 к ЕРЕР I-1591 22-13	Разработка недостающего песчаного грунта I группы экскаватором вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для засыпки рампы	1000м3	0,611	144	-	-	88	-	-	-
20.	ССЦч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние 1 км Объем: 611х1,6	т	978	0,29	-	-	284	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I-968 8I-2	Обратная засыпка песчаного грунта II группы вручную	I00м3	I,83	46	-	-	84	-	-	-
22.	в.3 к ЕРЕР I-I634 3I-2 I-I645 3I-I3	Обратная засыпка песчаного грунта II группы бульдозером мощностью до 59квт (80 л.с.) с перемещением до 30 м Цена: 20,3+II,6х5	I000м3	0,428	78,3	-	-	34	-	-	-
23.	I-II84 II8-I0	Уплотнение песчаного грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	4,28	9,69	-	-	4I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	2740	-	-	-
		II. Фундаменты									
24.	6-5 I-5 ССЦ том I п.I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны из бетона класса ВI2,5 (М-I50) объемом до 3м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.1-5	Цена: 38,9-(27,4-26,6)х1,015	м3	110,89	38,09	-	-	4224	-	-	-
25.	6-6 1-6 ССЦ том I п.1-4 п.1-5	То же, объемом до 5м3 Цена: 37,2-(27,4-26,6)х1,015	м3	17,61	36,39	-	-	641	-	-	-
	ССЦ ч.Пр.4	Стоимость арматуры класса А-I	т	1,009	270	-	-	272	-	-	-
26.	-"-п.2	То же, класса А-II	т	1,12	278	-	-	311	-	-	-
27.	-"-п.3	То же, класса А-III	т	1,524	270	-	-	411	-	-	-
28.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,093	355	-	-	33	-	-	-
29.	в.I 7-400 36-1	Установка блоков стен подвала массой до 0,5т	шт	88	1,5	-	-	132	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	в.I 7-40I 36-I	То же, массой до Iт	шт	47	I,95	-	-	92	-	-	-
3I.	в.I 7-402 36-3	То же, массой до I,5т	шт	48	2,96	-	-	I42	-	-	-
32.	ССЦ том 2 п.I2-I2	Стоимость бетонных блоков стен подвала марки ФБС9.4.6Т по ГОСТ I3579-78	м3	I7,95	44,2	-	-	793	-	-	-
33.	-"- п.I2-5	То же, марки ФБС I2.4.6Т	м3	I2,88	44,2	-	-	569	-	-	-
34.	-"- п.I2-2	То же, марки ФБС 24.4.6Т	м3	26,5	40,9	-	-	I084	-	-	-
35.	6-20 I-20 ССЦ том I п.I-3 п.I-4	Монолитные бетонные заделки в фундаментах из бетона класса ВI2,5 (М-I50) Цена: 3I,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	3,48	32,52	-	-	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	7-I5 I-I5 ССЦ том I п.2-2	Укладка фундаментных балок длиной до 6м Цена: 6,5+2I,9х0,0042	шт	28	6,59	-	-	I85	-	-	-
37.	ССЦ том I п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок трапецеидального сечения длиной до 6м из бетона класса BI5 (М-200)	м3	5,4	67,9	-	-	367	-	-	-
38.	-"- п.9-352 тчт 3.3	То же, таврового сечения из бетона класса В20 (М-250) Цена: 67,5+0,82	м3	3,48	68,32	-	-	234	-	-	-
39.	ССЦ тчт 3.I п.2	Стоимость арматуры класса АтУ ск	т	0,068	239	-	-	I6	-	-	-
40.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	0,283	250	-	-	7I	-	-	-
4I.	-"-п.6	То же, класса BpI	т	0,I0I	32I	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	6-I3 I-I3 ССЦ том I п.I-4 п.I-3	Устройство набетонки из бетона класса BI2,5 (М-I50) Цена: 34,4+(26,6-25,8)xI,02	м3	I3,9	35,22	-	-	489	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	I02II	-	-	-
		ИТОГО по подземной части "А"	руб.	-	-	-	-	I295I	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		Ш. Каркас									
43.	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т	шт	89	I0.6	-	-	943	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	ССЦ том I п.9-2 тчт 3.3	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения из бетона М-200 длиной до I2м объемом до Iм3, массой до 5т Цена: 77,8-0,82х2	м3	53,3	76,I6	-	-	4059	-	-	-
45.	ССЦ тчт 3.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,83	229	-	-	I90	-	-	-
46.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	3,76	250	-	-	940	-	-	-
47.	-"-п.6	То же, класса ВрI	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
48.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,7I4	4I3	-	-	295	-	-	-
49.	-"-п.I3	То же, дополнительных закладных деталей	т	I,I68	4I3	-	-	482	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	I,882	I78	-	-	335	-	-	-
5I.	7-290 I7-6	Установка и стоимость стальных насадок	т	0,342	358	-	-	I22	-	-	-
52.	7-287 I7-3	Установка и стоимость опорных столиков	т	0,497	293	-	-	I46	-	-	-
53.	9-80 I0-I2 тчт 2 п.2	Установка металлических стоек СФ2, СФI, СФ4 Цена: 20,4+3,45х0,I	т	2,5II	20,75	-	-	52	-	-	-
54.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I982	Стоимость металлических стоек	т	2,5II	264	-	-	662	-	-	-
55.	7-285 I7-I	Установка и стоимость крепежных элементов	т	0,228	362	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56.	8-27 4-7	Поверхности колонн соприкасающихся с грунтом окрасить горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,86	90	-	-	77	-	-	-
57.	ССЦ том I т.3,I п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	0,2I2	I78	-	-	38	-	-	-
58.	7-I43 I0-3	Установка стропильных балок пролетом до I2м, массой до I0т, при длине плит покрытия 6м и высоте здания до 25 м	шт	32	I3,8	-	-	442	-	-	-
59.	ССЦ том I п.8-60	Стоимость сборных железобетонных стропильных балок марки IБСПI2-2АтУ объемом более I,5м3, массой до 5т, из бетона М400	м3	57,6	9I	-	-	5242	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	ССЦ том I	Стоимость арматуры класса АтУ	т	3,02	239	-	-	722	-	-	-
6I	-"- п.3	То же класса А-Ш	т	I,446	250	-	-	362	-	-	-
62.	-"- п.6	То же, класса ВрI	т	I,0I	32I	-	-	324	-	-	-
63.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,429	4I3	-	-	I77	-	-	-
64	-"- п.I3	То же, дополнительных закладных деталей	т	0,45I	4I3	-	-	I86	-	-	-
65.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,88	I78	-	-	I57	-	-	-
66	7-94 7-2	Укладка сборных железобетонных балок весом до 3 т	шт	I3	4,50	-	-	59	-	-	-
67	ССЦ. том I	Стоимость сборных железобетонных балок марки IБН6.0-I из бетона м-300	м3	I2,09	728	-	-	880	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68.	ССЦ том I т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,28I	229	-	-	64	-	-	-
69.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	0,52	250	-	-	I30	-	-	-
70.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,274	4I3	-	-	II3	-	-	-
7I.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,274	I78	-	-	49	-	-	-
72.	9-94 I2-I тчт 2	Монтаж металлических балок Цена: 29,2+8,7х0,I	т	3,967	30,07	-	-	II9	-	-	-
73.	ССРСЦ ч.Пр.I	Стоимость металлических балок	т	3,967	245	-	-	972	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	I8425	-	-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I805			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Стены									
74.	8-30 5-I	Кирпичная кладка на наружных стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м на растворе М-25	м3	59,82	34,2	-	-	2046	-	-	-
75.	8-36 5-4	Кирпичная кладка внутренних стен из кирпича керамического при высоте этада	м3	3,35	34,2	-	-	II5	-	-	-
76.	сб.доп. вып.I 7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т	шт	46	0,29	-	-	I3	-	-	-
77.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной до 3м	м3	I,27	64,4	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,028	250	-	-	7	-	-	-
79.	То же, п.6	То же, класса ВрI	т	0,022	32I	-	-	7	-	-	-
80.	8-I3 4-I ССЦ том I п.2-I п.2-27	Горизонтальная гидроизоляция стен из цементного раствора I:2 на отм. -0,03 и I,I70 Цена: 86,5+(24,I-I9,8)х3,I	I00м2	0,97	99.83	-	-	97	-	-	-
8I.	8-59 7-3	Укладка арматуры над отверстием в помещении I6м в кирпичной перегородке 3Ф6АI	т	0,0I4	42I	-	-	6	-	-	-
82.	в.I 7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7м, площадь до I0м2 при высоте здания до 25 м	шт	II9	I6,63	-	-	I064	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83.	в.I 7-249 I4-2	То же, площадью более I0м2	шт	I8	I9,73	-	-	5I3	-	-	-
84.	7-26I I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при высоте здания до 25 м	шт	43	II,3	-	-	497	-	-	-
85.	в.I 7-665 47-I0--I.8	Установка карнизных плит массой более 0,5т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	3I	2,58	-	-	80	-	-	-
86.	ССЦ том I п.8-323 06-08 прим.	Стоимость стеновых панелей с факторным слоем с 2-х сторон из легкого бетона объемной массой 900 кг/м3, длиной до 3м, массой до 5т с расходом стали до 7 кг/м2 приведенной толщиной 20 см Цена: II,8+I0x0,08	м2	8,4	I2,6	-	-	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87.	-"- п.8-326	То же, расход стали I3,I-20 кг/м2 толщиной 20 см Цена: I5+I3,Ix0,08	м2	5,52	I6,05	-	-	89	-	-	-
88.	-"- п.8-324	То же, расход стали 7,I-I0 кг/м2 толщиной 20 см Цена: I3+II,2x0,08	м2	I6,72	I3,9	-	-	232	-	-	-
89.	-"- п.8-330	То же, расход стали I3,I-20 кг/м2 толщиной 25 см Цена: I7,I+I4,9x0,08	м2	2,76	I8,39	-	-	5I	-	-	-
90.	-"- п.8-327	То же, приведенной толщиной 25 см расход стали до 7 кг/м2 Цена: I4,4+I2,2x0,08	м2	I4,77	I5,38	-	-	227	-	-	-
9I.	-"- п.8-328	То же, расход стали до I0 кг/м2 толщиной 25 см Цена: I5,4+I3,Ix0,08	м2	7,63	I6,45	-	-	I25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92.	-"- п.8-343	То же, длиной до I2м приведенной толщиной 20 см, с расходом стали до 7 кг/м2 Цена: I2,2+I0x0,08	м2	90I,6	I3	-	-	II72I	-	-	-
93.	-"- п.8-347	То же, приведенной толщиной стали до 7 кг/м2 Цена: I4,9+I2,2x0,08	м2	I87,56	I5,88	-	-	2978	-	-	-
94.	ССЦ том I т.3.I п.I3	Дополнительные закладные детали для панелей	т	I,44	4I3	-	-	595	-	-	-
95.	-"-п.I8	Металлизация дополнительных закладных деталей	т	I,44	I78	-	-	256	-	-	-
96.	ССЦ том I п.8-360	Стоимость карнизных плит из бетона MI50 длиной до I2м, массой до 5т	м3	23,8I	58,9	-	-	I402	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	ССЦ том I т.3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,977	250	-	-	244	-	-	-
98.	-"-п.6	То же, класса ВрI	т	0,43I	32I	-	-	I38	-	-	-
99.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,707	4I3	-	-	292	-	-	-
I00.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,707	I78	-	-	I26	-	-	-
I0I.	ССЦ том I т.3.I п.I3	Стоимость крепежных элементов панелей	т	0,932	4I3	-	-	385	-	-	-
I02.	-"-п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	0,932	I78	-	-	I66	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	23660			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У.Перекрытие									
I03.	7-2I4 I3-2--I.8	Укладка плит перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	30	9,83	-	-	295	-	-	-
I04	ССЦ том I п.8-479	Стоимость сборных железобетонных пустотных плит с расчетной нагрузкой 930кг/м2 с приведенной толщиной до I4 см	м2	236,9I	9,63	-	-	228I	-	-	-
I05.	ССЦ том I п.8-4I6	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит с расчетной нагрузкой I000кг/м2 с приведенной толщиной до I2 см	"	8,9I	9,27	-	-	83	-	-	-
I06.	ССЦ том I п.3-I п.I3	Стоимость монтажных и соединительных элементов	т	0,I00	4I3	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07.	-"-п.I8	Металлизация монтажных и соединительных элементов	т	0,I00	I78	-	-	I8	-	-	-
I08.	6-I79 I6-7	Устройство монолитных железобетонных участков из бетона класса BI5 (М-200)	м3	3,I	58,6	-	-	I82	-	-	-
I09.	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.7	Стоимость арматуры класса AI	т	0,487	253	-	-	I23	-	-	-
II0.	-"-п.8	То же, класса А-II	т	0,266	243	-	-	65	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб.	-	-	-	-	3098	-	-	-
		УI. Покрытие									
III.	7-I77 II-I	Укладка плит покрытий длиной до 6м, площадью до I0м2, массой до I0т и высоте зданий до 25м	шт	4	5,70	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II2.	7-I83 II-4	То же, площадью до 20м2	шт	I33	8,02	-	-	I083	-	-	-
II3.	ССЦ том I п.8-II9	Стоимость сборных железобетонных комплексных ребристых плит покрытия массой до 5т, шириной более 2м, длиной до 7м при расчетной нагрузке до 400 кгс/м2	м2	I867,95	5,35	-	-	9994	-	-	-
II4.	-"- п.8-I20	То же, при расчетной нагрузке до 600 кгс/м2	м2	249,06	5,62	-	-	I399	-	-	-
II5.	-"- п.8-I50	То же, с отверстиями 700мм,400 с расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2	м2	I24,53	6,64	-	-	827	-	-	-
II6.	-"- п.8-I57	То же, с отверстиями I000мм и расчетной нагрузке до 600 кгс/м2	м2	53,37	7,92	-	-	423	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7.	-"- 8-I5I	То же, с отверстиями 700мм и расчетной нагрузкой до 600кг/м2	м2	88,95	7,0	-	-	663	-	-	-
II8.	-"- п.8-II9	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит для легкосбрасываемой кровли марки ПЛ-4АтУтб	м2	I7,79	5,35	-	-	95	-	-	-
II9.	ССЦ том I т.3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0.06	4I3	-	-	25	-	-	-
I20.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,4I	I78	-	-	73	-	-	-
I2I.	I2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции в комплексных плитах из I слоя рубероида	I00м2	24,0I	49,9	-	-	II98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22.	I2-284 9-I	Утепление в комплексных плитах м-ватными повышенной жесткости на синтетическом связующем с объемным весом 200	I00м2	24,0I	54,7	-	-	I3I3	-	-	-
I23.	ССРСЦ ч.Iр.4 п.II3	Стоимость м/ватных плит повышенной жесткости Объем: 240IxI,03x0,08	м3	I97,84	75,3	-	-	I4898	-	-	-
I24.	7-209 I2-7	Установка вентиляционных стаканов	шт	I5	2,43	-	-	36	-	-	-
I25.	ССЦ том I п.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона М-200 объемов до 0,Iм3	м3	0,36	90,2	-	-	32	-	-	-
I26.	-"- п.8-237	То же, объемом более 0,Iм3	м3	I,02	75,9	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27.	ССЦ том I т.3.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,09	229	-	-	2I	-	-	-
I28.	-"-п.6	То же, класса ВI	т	0,036	32I	-	-	I2	-	-	-
I29.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,089	4I3	-	-	37	-	-	-
I30.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,089	I78	-	-	I6	-	-	-
I3I.	ССЦ том I п.8-479	Стоимость сборных железобетонных пустотных плит с расчетной нагрузкой 930кгс/м2 и приведенной толщиной I4 см	м2	I7,82	9,63	-	-	I72	-	-	-
I32.	7-669 47-II--I,8 сб.дв.I	Установка бортовых камней ББПI-П	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I33.	ССЦ том I п.8-238	Стоимость бортовых камней из бетона М-200	м3	0,36	67,2	-	-	24	-	-	-
I34.	ССЦ таб.I	Стоимость соединительных элементов	т	0,03	4I3	-	-	I2	-	-	-
I35.	-"-п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,03	I78	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб.	-	-	-	-	32464	-	-	-
		УII. Кровля									
I36.	I2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из 4 слоя рубероида РКМ-350	I00м2	22,09	3I9	-	-	7047	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37.	I2-I53 2-6-I	То же, из 4 слоев рубероида РКМ-350	I00м2	2,97	3I9	-	-	947	-	-	-
I38.	I2-280 8-5	Устройство покрытий парапетов по оси I; I5 из оцинкованной стали	I00м2	0,2	I92	-	-	38	-	-	-
I39.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 к-35	Устройство наклонного бортика из цементно-песчаного раствора по оси В; I;,IIпо узлу 9 серии 2.460-I в.I узел 26 серии 3.0I9.I-Iв.2 Узел I лист АР-5 Цена: 5I,6+2,53х35	I00м2	2,23	I40,I5	-	-	3I2	-	-	-
I40.	I2-299 I0-I	Выравнивающие стяжки из цементно-песчаного раствора по карнизным плитам узел 23 серии 2.460-I8 в.I	I00м2	0,93	5I,6	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I.	I2-30I I0-3 I2-302 I0-4 к-I5	Устройство защитного покрытия из песчаного асфальтобетона толщиной 30мм шириной 750 мм вдоль оси В Цена: 52,2+3,64хI5	I00м2	0,63	I06,8	-	-	67	-	-	-
I42.	7-70I 5I-I к-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей и плит перекрытий узел I лист АР-5 узел 23,9 серии 23,9 серии 2,460-I8 в.I Цена: 42,3х2	I00м	3,0	84,6	-	-	254	-	-	-
I43.	7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей и плит перекрытий минеральной ватой узел I лист АР-5	I00м	0,66	37,2	-	-	25	-	-	-
I44.	7-707 5I-7	То же, нетверждеющей мастикой узел 9 по серии 2.460-I8 вып.I	I00м	0,48	9I,8	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45.	8-30 5-I	Кирпичная кладка вентиляционных шахт	м3	I,25	34,2	-	-	43	-	-	-
I46.	7-I99 I2-I доп.в.I	Укладка плит покрытий площадью до 1м2	шт	II	0,52	-	-	6	-	-	-
I47.	ССЦ том I п.9-22I	Стоимость железобетонных сборных плит перекрытия марки ПI-5 из бетона М-200 длиной до 3м массой до 5т	м3	0,26	5I,6	-	-	I3	-	-	-
I48.	ССЦ том I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,009	250	-	-	2	-	-	-
I49.	то же, п.6	T_o же, класса Вр-I	т	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
I50.	то же, п.I3	То же, закладные детали	т	0,003	4I3	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I.	то же, п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,003	I78	-	-	I	-	-	-
I52.	I2-299 I0-I	Укладка цементно-песчаного раствора по плитам покрытия вентиляционных шахт	I00м2	0,04	5I,6	-	-	2	-	-	-
I53.	I2-28I 8-6 к-0,5	Устройство колпаков под шахтами в один канал Цена: 8,39х0,5	I колпак	I5	4,2	-	-	63	-	-	-
I54.	9-46 7-I	Монтаж лестницы стремянки СХ-22	т	0,048	58	-	-	3	-	-	-
I55.	ССРСЦ ч.2р.I п.I975	Стоимость металлоконструкций лестницы стремянки Масса: 0,048хI,04	т	0,49	358	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Легкосбрасываемая кровля									
I56.	8-59 7-3	Укладка арматурной сетки по железобетонной плите	т	0,066	42I	-	-	28	-	-	-
I57.	I2-269 6-3	Укладка асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля толщиной 7,5мм	I00м2	0,I8	2II	-	-	38	-	-	-
I58.	I2-288-I 9-5	Засыпка волн легким утеплителем-керамзитовым гравием с объемнем весом 200 ГОСТ 9759-83	м3	0,8I	I7,9	-	-	I4	-	-	-
I59.	I2-284 9-I	Утепление покрытий минераловатными плитами	I00м2	0,I8	54,7	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60.	ССРСЦ ч.Iр.4 п.I24	Стоимость минераловатных плит на синтетическом связующем повышенной жесткости ГОСТ 22950-78 Объем: I8х0.06хI,03	м3	I,II	75,3	-	-	84	-	-	-
I6I.	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике из 4 слоев рубероида марки РМД-350	I00м2	0,I8	338	-	-	6I	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	9I70	-	-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		УШ. Перегородки									
I62.	II-II I-II	Устройство бетонного основания под кирпичные перегородки из бетона В 7,5 (М-I00)	м3	I4,93	29,3	-	-	437	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I63.	8-43 5-8	Перегородки армированные толщиной I20мм при высоте этажа до 4м из керамического кирпича	I00м2	5,5	496	-	-	2728	-	-	-
I64.	8-44 5-8	То же, при высоте помещений более 4м	I00м2	2,49	48I	-	-	II98	-	-	-
I65.	Доп.к сб.вып. 2 I0-289 58-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с высотой этажа до 6м с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм с двухсторонней обшивкой в.I слой	I00м2	2,37	490	-	-	II6I	-	-	-
I66.	Доп.сб. вып.2 I0-296	То же, с двухсторонней обшивкой в 2 слоя	I00м2	I,68	578	-	-	97I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I67.	Доп.к сб.вып.I СССРСЦ ч.Iр.I п.754	Стоимость гипсокартонных листов толщиной I4 мм Объем: 237х2,I I68х4,2	м2	I203,3	I,75	-	-	2I06	-	-	-
I68.	7-285 I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,258	362	-	-	93	-	-	-
I69.	9-33 5-6	Монтаж фахверков	т	0,036	43	-	-	2	-	-	-
I70.	ССРСЦ ч.2р.2 п.I787	Стоимость металлоконструкций фахверка КФ23 по серии I.43I.6-28	т	0,036	275	-	-	I0	-	-	-
I7I.	I0-28 4-I	Устройство передаточного окна из древесины хвойных пород	м3	0,026	II0	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I72.	7-763 6I-I сб.доп. в.3	Устройство перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей	I00м2	7,89	7I,2	-	-	562	-	-	-
I73.	II-55 8-I ССЦ том I п.2-5 п.2-2	Устройство выравнивающего слоя из цементного раствора М-50 толщиной 20мм узел 2 по серии I.430.8-3 (86-07) Цена: 70-(25,9-2I,9)х2,04	I00м2	0,32	6I,84	-	-	20	-	-	-
I74.	42-53 I0-3	Заливка мастикой зазоров между панелями и краем паза пола узел 2 по серии I.430.8-3/86-07	I00м	I,76	I55	-	-	273	-	-	-
I75.	II-273 42-I сб.доп. цен в.I	Установка плинтусов деревянных	I00м	3,52	26,7	-	-	94	-	-	-
I76.	Доп.к сб.цен вып.4	Стоимость асбестоцементных экструзионных плит с утеплителем									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.2р.7 п.35 стр.I32	ПГЭА по серии I.430.8-3/86	м2	789	I3,8	-	-	I0888	-	-	-
I77.	7-285 I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I85	362	-	-	67	-	-	-
I78.	9-80 I0-I2 тчт 2 п.2	Монтаж стальных стоек СТII и СТ2 для крепления дверных коробок Цена: 20,4+3,45х0,I	т	0,538	20,75	-	-	II	-	-	-
I79.	ССРСЦ ч.2р.I п.I789 тчт 3	Стоимость металлоконструкций стоек из швеллеров марка стали СТ 3кп Цена: 269-8хI,0I	т	0,538	260,92	-	-	I40	-	-	-
I80.	I3-402 56-6 сб.доп. вып.3	Покрытие стальных элементов фосфатных покрытий ОФП-2мм толщиной I0 мм	I00м2	0,28	595	-	-	I67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I.	7-763 6I-7 сб.доп. вып.2	Заполнение проемов между ребрами плит перекрытий асбестоцементными листами	I00м2	I,0I	7I,2	-	-	72	-	-	-
I82.	ССРСЦ ч.Iр.I п.30	Стоимость асбестоцементных волнистых листов толщиной I0мм разм. 2хI,2 м	I00 листов	0,33	640	-	-	2II	-	-	-
I83.	26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	4,04	35,5	-	-	I43	-	-	-
I84.	ССРСЦ ч.Iр.4 п.II6	Стоимость минераловатных плит жестких на битумном связующем ГОСТ I0I40-80 Объем: 0,65х0,98	м3	0,64	43,6	-	-	28	-	-	-
I85.	-"- п.I24	То же, на металлическом связующем ГОСТ 9573-72 Объем: 3,39х0,98	м3	3,32	23,4	-	-	78	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.	10-28 4_1	Укладка брусков при монтаже экструзионных перегородок	м3	1,9	110	-	-	209	-	-	-
187.	10-155 29-6	Установка нащельников и наличников	100м	6,31	4,43	-	-	28	-	-	-
188.	10-202 37-2	Огнезащита брусков	м3	1,9	7,51	-	-	14	-	-	-
189.	ССРСЦ ч.2р.2 п.319	Стоимость деревянных нащельников разм. 75х13 мм	м	476	0,48	-	-	228	-	-	-
190.	То же, п.322	То же, наличников разм. 90х16 мм	м	155	0,2	-	-	31	-	-	-
191.	6-85 9-10	Обрамление перегородок металлической рамой РМ-1	т	0,02	329	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	2I979	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I63	-	-	-
		IX. Полы тип I, Ia-75,5; I8,2м2									
I92.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,94	43,3	-	-	4I	-	-	-
I93.	II-II I-I ССЦ том I п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона класса В-I5 толщиной I30 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	I2,22	3I,24	-	-	382	-	-	-
I94.	II-55 8-I II-56 8-2 к-4 ССЦ том I п.2-5 п.2-6	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200 толщиной 40 мм Цена: 70+(28,I-25,9)x2,04+ /I3,6+(28,I-25,9)x x0,5I/x4	I00м2	0,I8	I33,38	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95.	8-I9 4-3	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,I8	280	-	-	50	-	-	-
I96.	II-47 3-5 II-48 3-6	Устройство слоя битумной мастики толщ. 5мм Цена: 45,8+I4,2x3	I00м2	0,I8	88,4	-	-	I6	-	-	-
I97.	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М_200 толщиной 20 мм	I00м2	0,94	84,7	-	-	80	-	-	-
I98.	II-I34 20-3	Устройство плинтусов изкерамической плитки на цементном растворе	I00м2	0,09	488	-	-	44	-	-	-
		Тип 2-2I,6									
I99.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,22	43,3	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
200	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной I00мм из бетона В7,5 (М-I00)	м3	2,I6	29,3	-	-	63	-	-	-
20I.	8-I9 4-3 к-2	Гидроизоляция из 4 слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 280х2	I00м2	0,22	560	-	-	I23	-	-	-
202.	II-I39 2I-2	Устройство покрытий из керамических плиток на битумной мастике	I00м2	0,22	464	-	-	I02	-	-	-
		Тип 3 - I75м2									
203.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,75	43,3	-	-	76	-	-	-
204.	II-II I-II ССЦт.I п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона класса В-I5 (М-200) толщиной I30 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3) хI,02	м3	22,75	3I,24	-	-	7II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
205.	II-69 II-3 II-70 II-4 к-4 ССЦ том I п.2-6 п.2-2-8	Покрытие из цементно-песчаного раствора М-300 толщиной 40 мм Цена: 84,7+(33,4-28,I)x2,04 /I5+(33,4-28,I)x0,5I/4	I00м2	I,75	I66,74	-	-	292	-	-	-
		Тип 4 - 905,5 м2									
206.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	9.06	43,3	-	-	392	-	-	-
207.	II-II I-II ССЦ том I п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона класса В-I5 (М-200) толщиной I30 мм Цена: 29,3+(28,2-26.3)x xI,02	м3	II7,72	3I,24	-	-	3677	-	-	-
208.	II-83 I3-I II-84 I3-2 к-3	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40 мм Цена: I2I+I8,8x3	I00м2	9.06	I77,4	-	-	I607	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209.	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев	т	0,49I	I5,3	-	-	8	-	-	-
2I0.	ССРСЦ ч.2р.4	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,49I	392	-	-	I92	-	-	-
2II.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг марки МН-I; МС-4	т	0,838	44I	-	-	370	-	-	-
		Тип 5-43,6 м2									
2I2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,44	43,3	-	-	I9	-	-	-
2I3.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса В7,5 (М-I00) толщиной I00 мм	м3	4,36	29,3	-	-	I28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I4.	II-I34 20-3	Устройство покрытий из плиток керамических с прослойкой и заполнением швов цементно-песчаного раствора М-I00	I00м2	0,44	488	-	-	2I5	-	-	-
		Тип 6 - 83,8м2									
2I5.	II-II I-I	Подстилающий слой из бетона класса В 7,5 (М-I00) толщиной I00 мм	м3	8,38	29,3	-	-	246	-	-	-
2I6.	II-55 8-I II-56 8-2 к-4 ССЦ том I п.2-5 п.2-6	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200 толщиной 40 мм Цена: 70+(28,I-25,9)х2,04+ +/I3,6+(28,I-25,9)х х0,5/х4	I00м2	0,84	I33,38	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22I.	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ том I п.I-29 п.I-32	Покрытие бетонное из бетона класса В25 (М-350) толщиной 25мм Цена: I23+/35,8-29,3)x3,06- -/I5,8+(35,8-29,3)x x0,5I/	I00м2 I0	7,60	I23,78	-	-	94I	-	-	-
		Тип 8 - I85,3 м2									
222.	II-2 I-II	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,85	43,3	-	-	80	-	-	-
223.	II-II I-II ССЦ том I п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона класса В-I5 (М-200) толщиной I30 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	24,09	3I,24	-	-	753	-	-	-
224.	II-67 I-II II-68 II-2 к-2	Покрытие бетонное из бетона класса ВI5 (М-200) толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8x2	I00м2	I,85	9I,4	-	-	I69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
217.	II-206 28-I ССРСЦ ч.Iр.I п.I90	Устройство покрытий из линолеума на битумной мастике Цена: 42I-0,05x370	м2	0,84	402,5	-	-	338	-	-	-
218.	II-47 3-5 II-48 3-6	Прослойка холодная битумная мастика Цена: 45,8+I4,2	I00м2	0,84	60	-	-	50	-	-	-
		Тип 7 - 759,6м3									
219.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	7,6	43,3	-	-	329	-	-	-
220.	II-II I-II ССЦ том I п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона класса В_I5 (М-200) толщиной I30 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	98,75	3I,24	-	-	3084	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 9 - 47,7м2									
225.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4 к-6	Подстилающий слой из керамзитобетона объемным весом 400 кг/м3 толщиной 50 мм Цена: 82,6+I5,6х6	I00м2	0,48	I76,2	-	-	85	-	-	-
226.	II-55 8-I	Стяжка цементно-песчаная толщиной 20 мм марка раствора М-200 Цена: 70+(28,I-25,9)х2,04	I00м2	0,48	74,49	-	-	36	-	-	-
227.	8-I9	Гидроизоляция из 2 слоев гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,48	280	-	-	I34	-	-	-
228.	II-I39 2I-2	Устройство покрытий из керамических плиток на битумной мастике	I00м2	0,48	464	-	-	223	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
229.	II-I39 2I-2	Устройство плинтусов из керамической плитки	I00м2	0,05	464	-	-	23	-	-	-
		Тип I0 - 30,2м2									
230.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4 к-6	Подстилающий слой из керамзитобетона с объемным весом 400 кг/м3 толщиной 40 мм Цена: 82,6+I5,4х6	I00м2	0,3	I75	-	-	53	-	-	-
23I.	II-55 8-I	Стяжка цементно-песчаная из раствора М-200 толщиной 20 мм Цена: 70+(28,I-25,9)х2,04	I00м2	0,3	74,29	-	-	22	-	-	-
232.	II-I39 2I-2	Устройство покрытий из керамических плиток на битумной мастике	I00м2	0,3	464	-	-	I39	-	-	-
		Тип II-I99,9м2									
233.	II-50 7-I	Теплоизоляционный слой из керамзитового гравия	м3	6,0	I6,I	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
234.	II-55 8-I II-56 8-2 к-4 ССЦ том I п.2-5 п.2-6	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200 толщиной 40 мм Цена: 70+(28,I-25,9)x2,04+ 2,04+/I3,6+(28,I-25,9)x x0,5I/xI	I00м2	2,0	I33,38	-	-	267	-	-	-
235.	II-206 28-I ССРСЦ ч.Iр.I п.I90	Устройство покрытий из линолеума на битумной мастике Цена: 42I-0,05x370	I00м2	2,0	402,5	-	-	805	-	-	-
236.	II-47 3-5 II-48 3-6	Прослойка холодная битумная мастика Цена: 45,8+I4,2	I00м2	2,0	60	-	-	I20	-	-	-
237.	II-50 7-I	Утепление пола по периметру примыкания к наружным стенам между осями I-3;А-Б из керамзитового гравия с объемным весом 600кг/м3	м3	2,88	I6,I	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по IX разделу	руб.	-	-	-	-	I6774	-	-	-
		X. Окна ОКI-8шт, ОК2-8шт ОК6-Iшт, ОК3-6шт									
238.	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами, площадью проема до 5м2	м2	72,22	2,99	-	-	2I6	-	-	-
239.	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	шт	23	0,24	-	-	6	-	-	-
240.	ССРСЦ ч.2р.2 п.I59 сб.доп. цен I п.I05	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами марки ПВД I8-I8 IЛ с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I5,I+I,76x0,37	м2	72,22	I5,75	-	-	II38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24I.	ССРСЦ ч.Iр.I п.436	Стоимость оконных приборов для оконных блоков со спаренными переплетами	к-т	23	2,58	-	-	59	-	-	-
242.	I5-708 20I-2-33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами оконным стеклом толщиной 4мм	I00м2	0,72	373	-	-	269	-	-	-
243.	7-70I 5I-I к-2	Устройство герметизации стыков стеновых панелей и оконных блоков прокладками в 2 ряда Цена: 42,3х2	I00м	I,66	84,6	-	-	I40	-	-	-
244.	7-708 5I-8	То же, тиоколовой мастикой	I00м	I,66	65	-	-	I08	-	-	-
245.	8-I67-I I8_2	Установка подоконных железобетонных досок марки II0I8-I8.IЛ по ГОСТ 8484-82	I00м2	0,06	642	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
246.	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами, площадью проема до 5м2	м2	I,36	2,99	-	-	4	-	-	-
247.	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	шт	I	0,24	-	-	I	-	-	-
248.	ССРСЦ ч.2р.2 п.I7I об.доп. цен в.I п.II2	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами, открывающиеся во внутрь помещения для сельскохозяйственных зданий марки СВДI2-I2 с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I6,9+I,76х0,37	м2	I,36	I7,55	-	-	24	-	-	-
249.	ССРСЦ ч.Iр.I п.435	Стоимость оконных приборов	к-т	I	I,72	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
250.	I5-708 20I-2--33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами оконным стеклом толщиной 4мм	I00м2	0,0I	373	-	-	4	-	-	-
25I.	7-70I 5I-I к-2	Устройство герметизации стыков стеновых панелей и оконных блоков прокладками в 2 ряда Цена: 42,3х2	I00м	0,05	8I,6	-	-	4	-	-	-
252.	7-708 5I-8	То же, тиоколовой мастикой	I00м	0,05	65	-	-	3	-	-	-
253.	8-I78-I I8-2	Установка подоконных железобетонных досок марки ПОI8.20.35-Т по ГОСТ 8484-82	I00м2	0,0I	642	-	-	6	-	-	-
		ОК4-I0шт; ОК5-2шт									
254.	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами, площадь проема до 5м2	м2	24,84	2,99	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
255.	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	шт	I2	0,24	-	-	3	-	-	-
256.	ССРСЦ ч.2р.2 п.I60 сб.доп. цен вып.I п.I03	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами марки ПВДI8-I2.I с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I3,0+I,94х0,37	м2	24,84	I3,72	-	-	34I	-	-	-
257.	ССРСЦ ч.Iр.I п.435	Стоимость оконных приборов для оконных блоков	к-т	I2	I,72	-	-	2I	-	-	-
258.	I5-708 20I-2--33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами оконным стеклом толщиной 4мм	I00м2	0,25	373	-	-	93	-	-	-
259.	7-70I 5I-I к-2	Устройство герметизации стыков стеновых панелей и оконных блоков прокладками в 2 ряда Цена: 42,3х2	I00м	0,72	84,6	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
260.	7-708 5I-8	То же, тиоколовой мастикой	I00м	0,72	65	-	-	47	-	-	-
26I.	8-I78-I I8-2	Установка подоконных железобетонных досок марки П0I830.35-Т по ГОСТ 8484-82	I00м2	0,0I	642	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	2670	-	-	-
		XI. Двери									
262.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в наружных каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	II,26	I,45	-	-	I6	-	-	-
263.	I0-I06 20-2	То же, площадью проема более 3м2	м2	44,77	I,I9	-	-	53	-	-	-
264.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах, площадью проема до 3м2	м2	II,26	I,34	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
265.	I0-I4I 26-I	То же, площадь проема более 3м2	м2	44,77	0,95	-	-	43	-	-	-
266.	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков во внутренних каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	2	I,45	-	-	3	-	-	-
267.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3м2	м2	86,47	2	-	-	I73	-	-	-
268.	I0-308 6I-4 сб.д. вып.2	Установка в перегородках на металлическом каркасе дверных блоков	I00м2	0,25	63,9	-	-	I6	-	-	-
269.	Доп.сб. цен в.4 ч.2р.2 п.824 доп.сб. цен в.I доп.I80	Стоимость дверных блоков марки ДН24-I5А по ГОСТ 24698-8I с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I4,4+2,09х0,37	м2	3,55	I5,I7	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
270.	доп.на сб.цен №4 ССРСЦ ч.2р.2 п.882 доп.сб. цен №I п.243	Стоимость дверных блоков марки ДНО 24-I0 по ГОСТ I4624-84 с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I3,6+I,43х0,37	м2	4,7	I4,I3	-	-	66	-	-	-
27I.	Доп.сб. цен №4 то же п.879 доп.сб. цен №I п.234	То же, марки ДНГ24-I0 по ГОСТ I4624-84 с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I5,7+2,IхО,37	м2	2,34	I6,48	-	-	39	-	-	-
272.	доп.сб. цен I то же п.88I доп.сб. №I п.239	То же, марки ДНО 24-9 по ГОСТ I4624-84 с учетом масляной окраски за 2 раза Цена: I4,3+I,48х0,37	м2	4,22	I4,85	-	-	63	-	-	-
273.	доп.сб. цен №4 ССРСЦ	То же, марки ДН24-I93 по ГОСТ 24698-8I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.2р.3 п.827 сб.доп. цен в.I п.I78	Цена: I4,5+2,4х0,37	м2	4I,22	I5,39	-	-	634	-	-	-
274.	то же, п.872 сб.доп. цен в.I п,I82	То же, марки ДВГ2I-I5 по ГОСТ I4624-84 Цена: I3,5+I,9х0,37	м2	I5,5	I4,2	-	-	220	-	-	-
275.	То же, п.224 сб.доп. цен в.I п.I73	То же, марки Д02I-I3 по ГОСТ 6629-88 Цена: 9,79+I,62х0,37	м2	5,26	I0,39	-	-	55	-	-	-
276.	то же, п.2I9 сб.доп. цен в.I п.I69	То же, марки ДГ2I-I0 по ГОСТ 6629-88 Цена: I3,5+2,0IхО,37	м2	28	I4,24	-	-	399	-	-	-
277.	То же, п.22I	То же, марки Д02I-I0 по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	сб.доп. цен №I п.I73	ГОСТ 6629-88 Цена: 8,76xI.62x0,37	м2	8	9,36	-	-	75	-	-	-
278.	То же, п.2I8 сб.доп. цен в.I № I70	То же, марки ДГ2I-9 по ГОСТ 6629-88 Цена: I4,2+2,03x0,37	м2	39,6	I4,95	-	-	592	-	-	-
279.	То же, п.2I8 сб.доп. цен в.I п.I70	То же, марки ДГ2I-8 по ГОСТ 6629-88 Цена: I4,2+2,03x0,37	м2	I4,58	I4,95	-	-	2I8	-	-	-
280.	то же, п.2I9 сб.доп. цен в.I п.I67	То же, марки ДГ2I-I3 Цена: I3,5+I,9x0,37	м2	2,63	I4,2	-	-	37	-	-	-
28I.	ССРСЦ ч.Iр.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	шт	5	6,73	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
282.	То же п.447	То же, для двухпольных дверей	шт	I0	8,94	-	-	89	-	-	-
283.	То же, п.448	То же, для однопольных дверей входных в помещение	шт	49	2,97	-	-	I46	-	-	-
284.	То же, п.449	То же, для двухпольных дверей	шт	8	3,23	-	-	26	-	-	-
285.	I0-I36 25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	34,3	6,83	-	-	234	-	-	-
286.	7-70I 5-I	Уплотнение дверей	I00м	0,5I	42,3	-	-	22	-	-	-
287.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации дверных блоков прокладками в I ряд узел 38,30,20 по серии 2.236-2 вып.I	I00м2	0,35	42,3	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
288.	7-709 5I_9	То же, нетвердеющей мастикой	I00м2	0,35	88	-	-	3I	-	-	-
289.	I5-735 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на эластичных прокладках узорчатым стеклом	I00м2	0,27	339	-	-	92	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	3460	-	-	-
		XII. Лестница Л_I	руб.	-	-	-	-	3460	-	-	-
290.	в.I 7-298 I8-3--I.8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2	4,43	-	-	9	-	-	-
29I.	ССЦ том I п.8-499 тчт 3.3	Стоимость лестничных маршей из бетона М-300 массой до 5т Цена: 82-I,63х0,82	м3	I,8I	79,55	-	-	I44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
292.	ССЦ том I т.3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,04	250	-	-	I0	-	-	-
293.	-"-п.I	То же, класса АI	т	0,04	229	-	-	9	-	-	-
294.	-"-п.6	То же, класса ВрI	т	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
295.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,02	4I3	-	-	8	-	-	-
296.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I73	-	-	3	-	-	-
297.	в.I 7-292 I8-I-I.8	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	I	2,9	-	-	3	-	-	-
298.	ССЦ том I п.8-500	Стоимость сборных железобетонных лестничных площадок из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	тчт 3.3	бетона М-300 Цена: 73,8-I,63-0,82	м3	0,26	7I,35	-	-	I9	-	-	-
299.	ССЦ том I тчт 3.I п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-
300.	-"-п.3	То же, класса A-Ш	т	0,006	250	-	-	2	-	-	-
30I.	-"-п.6	То же, класса BpI	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
302.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,005	4I3	-	-	2	-	-	-
303.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,005	I73	-	-	I	-	-	-
304.	в.I 7-668 47-II--I.8	Укладка накладных проступей	шт	36	I,4	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
305.	ССЦ том I п.II-I73	Стоимость накладных проступей длиной до 3м	м	38,52	I,67	-	-	64	-	-	-
306.	9-46 7_I	Монтаж металлических ограждений	т	0,095	58	-	-	6	-	-	-
307.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I98I	Стоимость металлического ограждения	т	0,095	327	-	-	3I	-	-	-
308.	в.3 к ЕРЕР 7-767	Установка и стоимость соединительных изделий	т	0,004	489	-	-	2	-	-	-
309.	ССЦ том I т.3_I п.I8	Металлизация соединительных изделий	т	0,004	I78	-	-	I	-	-	-
3I0.	в.I 7-668 47-II--I.8	Установка сборных железобетонных опорных плит	шт	I	I,4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3II.	ССЦ том I п.9-96	Стоимость сборных железобетонных опорных плит марки ОП5.2Т из бетона М200	м3	0,0I7	62,7	-	-	I	-	-	-
3I2.	ССЦ т.3.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,00I	229	-	-	I	-	-	-
3I3.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	0,0I	250	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб.	-	-	-	-	376	-	-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		XIII. Наружная отделка									
3I4.	I5-536 I56-5--23	Окраска фасадов эмалью КО-I04	I00м2	I4,49	I69	-	-	2449	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
3I5.	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2 фасадов	I5,77	9,43	-	-	I49	-	-	-
3I6.	I5-20I 5-I	Улучшенная штукатурка фасадов стен кирпичных вставок	I00м2	I,45	85,3	-	-	I24	-	-	-
		ИТОГО по XIII разделу	руб.	-	-	-	-	2722	-	-	-
		XIУ. Внутренняя отделка									
3I7.	I5-297 59-4	Затирка потолков из плит	I00м2	I,87	20,7	-	-	38	-	-	-
3I8.	I5-297 59-4 тчп 3.I0	То же, плит при высоте помещений более 4м Цена: 20,7-I8,5х0,I	I00м2	I7,56	I8.85	-	-	33I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I9.	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков по бетону при высоте помещений до 4м	I00м2	I,26	3,I3	-	-	4	-	-	-
320.	I5-509 I53-2 тчп 3.I8	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х0,I	I00м2	27,54	3,375	-	-	93	-	-	-
32I.	I5-552 I58-9	Простая масляная окраска потолков по сборным железобетонным конструкциям при высоте помещений до 4м	I00м2	0,37	5I,4	-	-	I9	-	-	-
322.	I5-552 I58-9 тчп 3.I8	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 5I,4+(II,8+I,04)х0,I	I00м2	0,29	52,68	-	-	I5	-	-	-
323.	I5-659 I68-2	Окраска потолков водоэмульсионными составами по сборным конструкциям при высоте помещений до 4м	I00м2	I,37	45,9	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
324.	I5-659 I68-2 тчп 3.I8	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 45,9+(8,7+0,7)х0,I	I00м2	0,27	46,84	-	-	I3	-	-	-
325.	I5-294 59-I	Отделка поверхностей стен под окраску из сборных элементов	I00м2	35,06	8,I7	-	-	286	-	-	-
326.	I5-294 59-I тчп 3.I0	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 8,I7-(5,3х0,I)	I00м2	7,87	7,64	-	-	60	-	-	-
327.	I5-242 55-I	Простая штукатурка стен известковым раствором по камню	I00м2	6,I5	76,2	-	-	469	-	-	-
328.	I5-242 55-I тчп 3.I0	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 76,2-(32х0,I)	I00м2	0,83	73,0	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
329.	I5-298 60-I	Штукатурка стен по сетке при высоте помещений до 4м	I00м2	0,II	379,4	-	-	42	-	-	-
330.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании	I00м2	0,II	73	-	-	8	-	-	-
33I.	I5-508 I53-I	Известковая окраска стен по штукатурке при высоте помещений до 4м	I00м2	I,09	5,84	-	-	6	-	-	-
332.	I5-509 I53-2	То же, по бетону	I00м2	24,78	3,I3	-	-	78	-	-	-
333.	I5-509 I53-2 тчп 3.I8	То же, по бетону при высоте помещений более 4м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х0,I	I00м2	7,7	3,375	-	-	26	-	-	-
334.	I5-508 I53-I тчп 3.I8	То же, по штукатурке при высоте помещения более 4м Цена:5,8+(4,9+0,05)х0,I	I00м2	0,4	6,3	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335.	15-551 158-8	Простая масляная окраска по штукатурке и сборным конструкциям стен	100м2	1,28	45,3	-	-	58	-	-	-
336.	15-551 158-8 тчп 3.18	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 45,3+(10,8+0.6)х0,1	100м2	0,09	46,44	-	-	4	-	-	-
337.	15-501 152-1	Клеевая простая окраска	100м2	0,17	8,44	-	-	1	-	-	-
338.	15-658 168-1	Окраска стен водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	100м2	3,65	44,8	-	-	164	-	-	-
339.	15-658 168-1 тчп 3.18	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 44,8+(7,9+0,5)х0,1	100м2	8,54	45,64	-	-	390	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
340.	I5-82 I4-I	Облицовка стен и перегородок (панель) глазурованными плитками	I00м2	I,78	422	-	-	75I	-	-	-
34I.	I5-82 I4-I ССРСЦ ч.Iр.I п.II2 доп.в.I	То же, стеклянной плиткой Цена: 422-(3,I8-3,II)xI00	I00м2	0,67	4I5	-	-	278	-	-	-
342.	I5-55I I58-8	Простая масляная окраска низа стен и перегородок (панель) по штукатурке и сборным конструкциям	I00м2	0,40	45,3	-	-	I8	-	-	-
343.	I3-I22 I5-7	Нанесение слоя грунта ВЛ-02 на закладные детали и соединительные элементы	I00м2	0,38	I9,7	-	-	7	-	-	-
344.	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска закладных деталей и соединительных элементов	I00м2	0,38	43,5	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
345.	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска металлоконструкций в 2 слоя	I00м2	2,65	43,5	-	-	II5	-	-	-
346.	I5-546 I58-3	Простая масляная окраска деревянных плинтусов	I00м2	0,28	40,9	-	-	II	-	-	-
347.	8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м для отделочных работ	I00м2	6,4	7I,I	-	-	455	-	-	-
		ИТОГО по XIУ разделу	руб.	-	-	-	-	3884	-	-	-
		XУ. Прочие работы Подземное хозяйство									
348.	6-30 3-I ССЦ том I п.I-4 п.I-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона класса BI2,5 (М-I50) Цена:35,7+(26,6-25,8)х xI,02	м3	37,3	36,52	-	-	I362	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
349.	7-760 65-I сб.доп. в.2	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 0,5м2	шт	26	0,57	-	-	I5	-	-	-
350.	6-I-I I-I ССЦт.I п.I-I5 п.I-I6	Устройство дна каналов из бетона BI2,5 (М-I50) Цена: 28,4+(27,2-26,3)xI,02	м3	I,0	29,32	-	-	29	-	-	-
35I.	6-90 II-I ССЦ том I п.I-3 п.I-4	Устройство стен каналов из бетона класса BI2,5 (М-I50) Цена: 32,2+(26,6-25,8)xI,02	м3	I,54	33,02	-	-	5I	-	-	-
352.	6-82 9-6	Установка металлического двутавра №30 ГОСТ 8239-72	т	0,723	347	-	-	25I	-	-	-
353.	ССЦ том I	Стоимость сборных железобетонных плит									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.8-503 тч	покрытия II-5 из бетона М-200 Цена: 60,8-0,82х2	м3	0,52	59,I6	-	-	3I	-	-	-
354.	ССЦ том I т.3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,0I	250	-	-	3	-	-	-
355.	-"-п.6	То же, класса ВрI	т	0,005	32I	-	-	2	-	-	-
356.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3	-	-	4	-	-	-
357.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78	-	-	2	-	-	-
358.	6-I-I I-I ССЦ т.I п.I-I6 п.I-I5	Устройство монолитного бетонного днища приямка из бетона класса ВI2,5 (М-I50) Цена: 28,4+(27,2-26,3)хI,02	м3	0,53	29,32	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
359.	6-90 II-II ССЦ том I п.I-4 п.I-3 34-304 т.55	То же, стенок приямка Цена: 32,2+(26,6-25,8)xI,02	м3	I,70	33,02	-	-	56	-	-	-
		Покрытие приямка листовой ромбической сталью	I0м2	0,I2	22I	-	-	27	-	-	-
360.	6-84 9-8	Установка ходовых скоб и закладные деталей	т	0,033	355	-	-	I2	-	-	-
36I.	ССЦ тчт 3.I п.I6	Металлизация ходовых скоб и закладных изделий	т	0,033	I73	-	-	6	-	-	-
362.	6-I-I I-I ССЦт.I п.I-I7 п.I-I5	Бетонное утолщение из бетона класса BI5 (М-200) Цена: 28,4+(28,2-26,3)xI,02	м3	0,35	30,34	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
363.	7-445 38-I0--I.8 сб.доп. вып.I	Укладка перемычек массой до 0,3т	шт	2	0,29	-	-	I	-	-	-
364.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 2ПБI0-I из бетона М-200	м3	0,034	64,4	-	-	2	-	-	-
365.	ССЦ том I т.3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,00I	32I	-	-	I	-	-	-
		Вход по оси А									
366.	9-80 I0-I2 тчт 2 п.2	Монтаж металлоконструкций фрагмент 3 лист АР-I6 Масса: I,I4хI,04	т	I,I9	20,4	-	-	24	-	-	-
367.	ССРСЦ ч.2р.I п.I924	Стоимость металлоконструкций	т	I,I9	2I9	-	-	26I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
368.	9-I06 I4-6	Монтаж облицовочного алюминиевого гофрированного листа	I00м2	0,I	745	-	-	75	-	-	-
369.	Доп.сб. цен в.2 ССРСЦ ч.2р.VI п.674	Стоимость облицовочного гофрированного листа	м2	I0,2	I4,5	-	-	I48	-	-	-
370.	II-3 I-3	Подстилающий слой из песка толщиной 300 мм	м3	6,3	I0,4	-	-	66	-	-	-
37I.	II-6 I-6	То же, из щебня толщиной 200 мм	м3	4,2	I6	-	-	67	-	-	-
372.	II-II I-II ССЦ том I п.I-I5 п.I-I7	То же, из бетона класса BI5 (М-200) толщиной 200 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)xI,02	м3	4,2	3I,24	-	-	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
373.	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М-200 толщиной 20 мм	I00м2	0,2I	84,7	-	-	I8	-	-	-
374.	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,2I	9,83	-	-	2	-	-	-
375.	I2-299 I0-I	Выравнивающие цементные стяжки толщиной I5 мм по плитам покрытий	I00м2	0,I8	5I,6	-	-	9	-	-	-
376.	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли козырька из четырех слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике с защитным слоем из гравия	I00м2	0,I8	338	-	-	6I	-	-	-
377.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 к-35 ССЦ т.I п.2-3 п.2-4	Устройство наклонного бортика из цементно-песчаного раствора М-I00 размером I00хI00 Цена: 5I,6+24,4-23,3)хI,58+ +2,53+(24,4-23,3)х х0,I05х35	I00м2	0,006	I45,93	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Лестница ЛМI									
378.	9-94 I2-I тчт 2 п.2	Укладка металлической балки Б_I Цена: 29,2+8,7х0,I	т	0,02	30,07	-	-	I	-	-	-
379.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I904	Стоимость металлической балки Б_I	т	0,02	242	-	-	5	-	-	-
380.	9-47 7-2	Монтаж металлических площадок с ограждением	т	0,I	46,8	-	-	5	-	-	-
38I.	ССРСЦ ч.Пр.I п.6I3	Стоимость металлической площадки ПМХФ-I5.8	шт	I	27,2	-	-	27	-	-	-
382.	-"- п.666	То же, ограждения ОГКМХ3б - I2.I5	шт	I	6,09	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
383.	-"- п.664	То же, ограждения ОПТМХ.96 I2.9	шт	I	4,32	-	-	5	-	-	-
384.	9-46	Монтаж металлического марша с ограждением	т	0,233	58	-	-	I3	-	-	-
385.	ССРСЦ ч.Пр.I п.399	Стоимость металлического марша МЛХФ 45-30.5	шт	I	63,9	-	-	64	-	-	-
386.	-"- п.509	То же, марки ОПТМЛХЭ645-I2.30	шт	I	I3,5	-	-	I4	-	-	-
387.	-"- п.I98I	Стоимость металлического ограждения	т	0,037	327	-	-	7	-	-	-
388.	6-I-I I-I ССЦ том I п.I-I6 п.I-I5	Укладка бетона класса BI2,5 (М-I50) по грунту Цена: 28,4+(27,2-26,3)xI,02	м3	0,I7	29,32	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Рампа									
389.	II-6 I-6	Подготовка из щебня толщиной I00 мм пролитого цементного раствора на толщину I0 мм	м3	3I,2	I6	-	-	499	-	-	-
390.	II-55 8-I II-56 8-2 к-2	Проливка щебня цементным раствором на толщину I0 мм Цена: 70-I3,6х2	I00м2	3,I2	42,8	-	-	I33	-	-	-
39I.	7-6 I-6	Укладка фундаментных плит массой до 3,5т	шт	I7	4,89	-	-	II2	-	-	-
392.	7-7 I-7	То же, более 3,5т	шт	25	7,59	-	-	235	-	-	-
393.	ССЦ том I п.9-I23	Стоимость сборных железобетонных фундаментных плит объемом до Iм3 из бетона М200	м3	2,3I	59,2	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
394.	-"- п.9-I24	То же, объемрм более Iм3	м3	I4,28	52,8	-	-	750	-	-	-
395.	-"- п.9-I24	То же, объемом более Iм3 из бетона М-300 Цена: 52,5+0,82х2	м3	37,97	54,I4	-	-	2056	-	-	-
396.	ССЦ том I т.3п.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,73	229	-	-	I67	-	-	-
397.	-"-п.3	То же, класса А-Ш	т	2,43	250	-	-	608	-	-	-
398.	-"-п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,38	4I3	-	-	I57	-	-	-
399.	-"-п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,38	I78	-	-	68	-	-	-
400.	в.I 7-340 24-I	Укладка лицевых плит площадью до 6м2	м3	25,8	33,65	-	-	868	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40I.	ССЦ том I п.9-265	Стоимость сборных железобетонных лицевых плит марки ПЛI-2	шт	43	45,4	-	-	I952	-	-	-
402.	6-20 I-20 ССЦ том I п.I-4 п.I-3	Устройство монолитных бетонных лестниц и монолитные участки из бетона класса ВI2,5 (М-I50) Цена: 3I,7+(26,6-25,8)хI,02	м3	25,4	32,52	-	-	826	-	-	-
403.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом 4 кг	тн	0,26	44I	-	-	II5	-	-	-
404.	9-46 7-I	Монтаж металлического ограждения	т	0,I88	58	-	-	II	-	-	-
405.	ССРСЦ ч.Пр.I п.I98I	Стоимость металлического ограждения	т	0,I88	327	-	-	6I	-	-	-
406.	8-27 4-7	Внутренние поверхности лицевых плит,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с оприкачающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2раза	I00м2	I,9I	90	-	-	I72	-	-	-
		Разные работы Подвесной потолок ГКП 6.I2-I									
407.	34-3I6 58-I	Каркас подвесного потолка стальной с деревянными брусками	I00м2	I,72	234	-	-	402	-	-	-
408.	7-746 60-2 доп.в.I к сб.	Устройство потолков подвесных из плит в производственных зданиях	I00м2	I,72	I76	-	-	303	-	-	-
409.	сб.доп. цен.в.3 ч.Iр.I п.II3I	Стоимость гипсокартонных перфорированных плит	м2	I72	3,67	-	-	63I	-	-	-
4I0.	I2-284 9-I	Утепление подвесных потолков минераловатными плитами	I00м2	I,72	54,7	-	-	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4II.	ССРСЦ ч.Iр.4 п.I23	Стоимость минераловатных плит ПП-I00 ГОСТ 9573-72 Объем: 7хI,03	м3	7,2I	20,4	-	-	I47	-	-	-
4I2.	I4-54 20-I	Покрытие плит пленкой полиэтиленотерфталевой ПЭТ общего назначения ГОСТ 24234	I00м2	I,72	22,6	-	-	39	-	-	-
		Подвесной потолок ЦСТП6.6-I									
4I3.	34-3I6 58-I	Каркас подвесного потолка стальной с деревянными брусками	I00м2	0,36	234	-	-	84	-	-	-
4I4.	7-746 60-2 доп.в.I к сб.	Устройство потолков подвесных из плит в производственных зданиях	I00м2	0,36	I76	-	-	63	-	-	-
4I5.	пр-нт 07-27-0I вып.87 п.I094	Стоимость цементно-стружечных плит толщиной I0 мм	м2	32,5	2,5	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I6.	ССЦ том I прил.I п.38 стр.2I	Транспортные расходы с заготовительно-складскими расходами I,44xI,02	т	0,II	5,23	-	-	I	-	-	-
		Отмостка									
4I7.	27-I69 42-I	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 30 мм	I00м2	0,9I	I56	-	-	I42	-	-	-
4I8.	27-I73 43-I	Основание под отмостку из щебня толщиной I5 см	I00м2	0,9I	230	-	-	209	-	-	-
		Площадки входные									
4I9.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I7	43,3	-	-	7	-	-	-
420.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона класса В7,5 (М-I00) толщиной I50 мм	м3	2,62	29,3	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42I.	II-69 II-3	Покрытие цементно-песчаным раствором марки 200 толщиной 20 мм	I00м2	0,I7	84,7	-	-	I4	-	-	-
422.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток для ног МР-I-2 шт	т	0,038	0,I8	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I4I30	-	-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	646	-	-	-
		ИТОГО по надземной части	руб.	-	-	-	-	I528I2	-	-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	2672	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб.	-	-	-	-	I65763	-	-	-
		в том числе: металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	2672	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб.	-	-	-	-	269I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	230	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	192905	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	15434	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	208339	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-1 Гринкевич
Составила ст.инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

С В О Д К А

объемов и стоимости к локальной смете № I-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	план. накоплен. % от стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5, 7, 8	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно условно чистая продукция в накладных расх. % от суммы по гр.7	Нормативно условно чистая продукция в плановых накопл. % от стоим. по графам I0, II	Всего по данным граф 9, I0, II, I2, I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете-стоимость ед.измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Общестроительные работы														
А. Подземная часть														
I. Земляные работы		м3	3083	2740	I6,5	452	255	3447	-	-	-	-	-	I,65/0,89
2. Фундаменты		м3	2I2,04	I02II	I6,5	I685	952	I2848	-	-	-	-	-	6,I7/60,59
ИТОГО по подземной части		руб.		I295I		2I37	I207	I6295	-	-	-	-	-	7,82/-
Надземная часть здания														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.Каркас														
а)строительные работы		м3	I22,99	I6620	I6,5	2742	I549	209II	-	-	-	-	-	I0,04/I70,02
б)металлоконструкции		т	6,48	I805	8,6	I55	I57	2II7	-	-	-	-	-	I,02/326,70
4.Стены		м2/м3	II44,96 / 63,I7	23660	I6,5	3904	2205	29769	-	-	-	-	-	I4,29/26,00
5.Перекрытие		м2	245,82	3098	"	5II	289	3898	-	-	-	-	-	I,87/I5,86
6.Покрытие		м2	24I9,47	32464	"	5357	3026	40847	-	-	-	-	-	I9,62/I6,88
7.Кровля														
а)строительные работы		м2	2524	9I49	"	I5I0	853	II5I2	-	-	-	-	-	5,53/4,56
б)металлоконструкции		т	0,05	2I	8,6	2	2	25	-	-	-	-	-	0,0I/500
8.Перегородки														
а)строительные работы		м2	I993	2I8I6	I6,5	3600	2033	27449	-	-	-	-	-	I3,I8/I3,77
б)металлоконструкции		т	0,57	I63	8,6	I4	I4	I9I	-	-	-	-	-	0,09/335,09
9.Полы		м2	2545,9	I6774	I6,5	2768	I563	2II05	-	-	-	-	-	I0,I3/8,29
I0.Окна		м2	98,42	2670	"	44I	249	3360	-	-	-	-	-	I,6I/34,I4
II.Двери		м2	I69,6	3460	"	57I	322	4353	-	-	-	-	-	2,09/25,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.Лестница														
а)строительные работы	м2	I7,0	339	I6,5	56	32	427	-	-	-	-	-	0,2/25,I2
б)металлоконструкции	"	0,I0	37	8,6	3	3	43	-	-	-	-	-	0,02/430
I3.Наружная отделка	"	I449	2722	I6,5	449	254	3425	-	-	-	-	-	I,64/2,36
I4.Внутренняя отделка	"	8430	3884	"	64I	362	4887	-	-	-	-	-	2,34/0,58
I5.Прочие работы														
а)строительные работы	руб.	-	I3484	I6,5	2225	I257	I6966	-	-	-	-	-	8,I4/-
б)металлоконструкции	руб.	-	646	8,6	56	57	759	-	-	-	-	-	0,36/-
ИТОГО по надземной части	руб.	-	I528I2	-	25005	I4227	I9253	-	-	-	-	-	92,I8/-
ВСЕГО ПО СВОДКЕ	руб.	-	I65763	-	27I42	I5434	208339	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Фимкина
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

на водопровод холодной воды главного корпуса

Основание: Спецификация № ВКСО I÷ 7, А-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.I м2 общей площади I,I9 руб.
2.I м3 объема здания 0,24 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм един.расц. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол. ед. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.I6-3 I-2		Ввод водопровода из чугунных труб диаметром I00 мм	м	20	3,87	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные диаметром I00 мм	т	0,0I	457	-	-	5	-	-	-
3.	I6-4I 7-3 ССРСЦ п.49 п.37	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х2,5 мм цена: I,2-0,37+ 0,36	м	45	I,I9	-	-	54	-	-	-
4.	I6-42 7-3 ССРСЦ ч.I п.50 п.38	То же, диаметром 20х 2,5 мм цена: I,35-0,46+ 0,44	м	8	I,33	-	-	II	-	-	-
5.	I6-43 7-3 ССРСЦ ч.I п.5I п.39	То же, диаметром 25х2,8 мм цена: I,36-0,6 + 0,57	м	26	I,33	-	-	35	-	-	-
6.	I6-44 7-3 ССРСЦ ч.I п.52 п.40	То же, диаметром 32х 2,8 мм цена: I,58-0,77+ 0,73	м	8	I,54	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I6-46 7-4 ССРСЦ ч.Iп.54 п.42	То же, диаметром 50х 3 мм цена: 2,2I-I,I8 + I,II	м	I2	2,I4	-	-	26	-	-	-
8.	I6-48 7-5 ССРСЦ ч.I п.56 п.46	То же, диаметром I00 х 4 мм цена: 2,99-I,94 + 2,56	м	5	3,6I	-	-	I8	-	-	-
9.	I6-43 7-3 ССРСЦ ч.I п.5I п.3	Трубопроводы из стальных неоцинкованных труб диаметром 25х 2,8 мм цена:I,36-0,6 + 0,40	м	I2	I,I6	-	-	I4	-	-	-
I0.	I6-47 7-5 ССРСЦ ч.Iп.55 п.43	То же, диаметром 65 х 3,2 мм цена: 2,67-I,65 + I,44	м	35	2,46	-	-	86	-	-	-
II.	I6-48 7-5 ССРСЦ ч.I п.56 п.44	То же, диаметром 80х 3,5мм цена: 2,99-I,94+ I,79	м	3,0	2,84	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I8-227 I5-3	Манометр показывающий ТУ25.02.I80335-84	шт.	I	4,43	-	-	4	-	-	-
I9.	I6-II7 I2-I	Задвижки параллельные 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
20.	ССРСЦ ч.Шп.85	Стоимость вентилей I5ч8р2 диаметром I5 мм	шт.	I0	I,25	-	-	I3	-	-	-
2I.	ССРСЦ ч.Шп.86	Стоимость вентилей I5ч8р-2 диаметром 20 мм	шт.	3	I,48	-	-	4	-	-	-
22.	ССРСЦ ч.Шп.87	То же, диаметром 25 мм	шт.	4	I,82	-	-	7	-	-	-
23.	ССРСЦ ч.Шп.88	То же, диаметром 32 мм	шт.	I	2,22	-	-	2	-	-	-
24.	I6-I85 I6-2	Поливочный кран диаметром 25 мм	шт.	4	2,07	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	I6-48 7-5 ССРСЦ.чI п.56.п.46	То же Ду 100х4 мм Цена: 2,99-1,94+2,56	м	200	3,61	-	-	722	-	-	-
13	I6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения диаметром до 50 мм	100м	1,11	3,94	-	-	4	-	-	-
14.	I6-220 22	То же Ду до 100 мм	"	2,43	4,22	-	-	10	-	-	-
15.	I6-119 12-2	Задвижка фланцевая 30ч6бр Ду 100 мм	шт	2	29	-	-	58	-	-	-
16.	I6-134 12-1	Счетчики холодной воды ВСКМ-5/202	шт	1	1,68	-	-	2	-	-	-
17	Сб.дв.I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика	шт	1	46,1	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	ССРСЦ ч.Ш п.I484	Стоимость рукава резинотканевого диаметром 3I мм	м	40	2,23	-	-	89	-	-	-
26.	I6-I84 I6-I	Вентиль пожарный диаметром 65 мм	шт.	I4	47,7	-	-	668	-	-	-
27.	Сб. д.в.I ССРСЦ ч.Ш п.2323	Стоимость рукавов пожарных диаметром 66 мм	м	I40	2,43	-	-	340	-	-	-
28.	I6-I03 II-2	Фланцы стальные приварные диаметром I00 мм	шт.	6	4,83	-	-	29	-	-	-
29.	I6-I00 II-I	То же, диаметром 50 мм	шт.	6	2,9	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2386	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	3I7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	2703	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	2I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	2919	-	-	-
		II.Технологическое оборудование									
30.	Ц12-803-4	Монтаж задвижек 30ч906бр диаметром 100мм	шт.	1	3,71	3,07	-	4	3	-	-
31.	Пр-нт 23-07 п.1-1052	Стоимость задвижек 30ч906бр цена: 227 : 2х1,08	шт.	1	122,58	-	-	123	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	127	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	129	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	10	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	139	-	-	-
32.	1-1559 12-5 доп.в.3	III.Строительные работы Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал	1000м3	0,145	169	-	-	25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	I-960 80-2 т.ч.п.3.67 к-1,2	Разработка грунта II группы вручную в траншеях цена: 74,5 х1,2	100м3	0,05	89,4	-	-	4	-	-	-
34.	I-968 81-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100м3	0,45	46	-	-	21	-	-	-
35.	I-1634 31-2 I-1645 31-13 доп.в.3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80 л.с. с перемещением до 60 м цена: 20,3+ 11,6х11	1000м3	0,105	147,9	-	-	16	-	-	-
36.	I-1184 118-4	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	100м3	1,05	9,69	-	-	10	-	-	-
37.	15-649 106-4-32	Окраска кузбасским лаком за 2 раза	100м2	0,096	12,3	-	-	1	-	-	-
38.	6-13 1-13	Упоры бетонные из бетона М 100	м3	0,03	34,4	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	I5-6 I4 I64-8	Масляная окраска неоцинкованных труб за 2 раза	I00м2	I,03	60,5	-	-	62	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I40	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I63	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	I76	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	3234	-	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ									
		I. Санитарно-технические работы	руб.	-	-	-	-	29 I9	-	-	-
		2. Строительные работы	руб.	-	-	-	-	I76	-	-	-
		3. Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		4. Оборудование	руб.	-	-	-	-	I23	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила ст.инженер Талбаева

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

На горячее водоснабжение главного корпуса

Основание: Спецификации ВКСО I÷7, А-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Iм2 общей площади здания 0,I4 руб.
2.I м3 объема здания 0,03 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, ед.расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Норматив. условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.I6-4I 7-3 ССРСЦ п.49 ч.I п.37		Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х2,5 мм									
		цена: I,2-0,37 + 0,36	м	55	I,I9	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42 7-3 ССРСЦ ч.I п.50 п.38	То же, диаметром 20х 2,5 мм цена: I,35-0,46+ 0,44	м	20	I,33	-	-	27	-	-	-
3.	I6-43 7-3 ССРСЦ ч.Iп.5I п.39	То же, диаметром 25х2,8 мм цена: I,36-0,6+ 0,57	м	26	I,33	-	-	35	-	-	-
4.	I6-44 7-3 ССРСЦ ч.Iп.452 п.90	То же, диаметром 32х2,8 мм цена: I,59-0,77+ 0,73	м	I0	I,54	-	-	I5	-	-	-
5.	I6-45 7-3 ССРСЦ ч.Iп.I п.53 п.4I	То же, диаметром 40х3 мм цена: I,79-0,94 + 0,88	м	I2	I,73	-	-	2I	-	-	-
6.	I6-I85 I6-2	Кран поливочный диаметром 25 мм	шт.	I	2,07	-	-	2	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.III п.I484	Стоимость рукава резино-тканевого диаметром 3I мм	м	5	2,23	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I7-44 3-I	Полотенцесушитель диаметром 32 мм	шт.	2	4,23	-	-	8	-	-	-
9.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	I,23	3,94	-	-	5	-	-	-
I0.	I7-50 3-3	Смеситель для душа со стационарной душевой сеткой СМ-Д-СТ	шт.	2	4,59	-	-	9	-	-	-
II.	I7-53 3-3 ССРСЦ ч.Ш п.I504	Смеситель для мойки центральный СМ-М-НН цена: 0,59+ 4,96	шт.	3	5,55	-	-	I7	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентилей I5чI8пI диаметром I5 мм	шт.	4	I,2	-	-	5	-	-	-
I3.	ССРСЦ ч.Ш п.98	То же, диаметром 20 мм	шт.	2	I,43	-	-	3	-	-	-
I4.	-"- п.99	То же, диаметром 25 мм	шт.	2	I,59	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	ССРСЦ ч.Ш п.100	То же, диаметром 25 мм 32 мм	шт.	1	2,1	-	-	2	-	-	-
16.	ССРСЦ ч.Ш п.101	То же, диаметром 40 мм	шт.	1	3,01	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	231	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	31	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	262	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	21	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	283	-	-	-
		II. Строительные работы									
17.	26-15 4-2	Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты в оплетке М 200	м3	0,39	22,7	-	-	7	-	-	-
18.	ССРСЦ ч.1п.350	Стоимость шнура минераловатного	м3	0,402	60,1	-	-	24	-	-	-
19.	26-73 13-9	Покрытие поверхностей стеклопластиком рулонным РСТ А -Л-В	100м2	0,149	12,6	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20. ССРСЦ ч.I п.I9I		Стоимость стеклопластика	м2	I6,39	0,868	-	-	I4	-	-	-
2I. 26-70 I3-7		Изоляция поверхностей рубероидом	м2	I4,9	0,247	-	-	4	-	-	-
22. ССРСЦ ч.Iп.377		Стоимость рубероида	м2	I7,I4	0,46	-	-	8	-	-	-
23. I3-I48 I8-I		Органосиликатное покрытие ОС-5I-03	м2	4,4	0,383	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	63-	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	79	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	362	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила ст.инженер Толбаева

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год
На канализацию бытовую главного корпуса

Основание: Спецификации ВКСО I÷7, А-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Iм2 общей площади здания 0,27 руб.
2.I м3 объема здания 0,06 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм ед.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативн. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	I8	3,2I	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-3I 5-2	То же, диаметром I00 мм	м	4I,5	4,59	-	-	I90	-	-	-
3.	I6-3I 5-2	Выпуски канализации из чугунных канализационных труб диаметром I00 мм	м	3,5	4,59	-	-	I6	-	-	-
4.	I7-2I I-5	Умывальники керамические полукруглые УМПк26с	компл.	7	I8,6	-	-	I30	-	-	-
5.	I7-62 4-2	Унитазы керамические Ун ТЦI, Ун ТЦЦI	компл.	4	23,I	-	-	92	-	-	-
6.	I7-80 6-I	Мойки стальные эмалированные МСУ	компл.	2	I3,2	-	-	26	-	-	-
7.	I7-30 I-7	Биде керамические ГОСТ 26901-86	компл.	I	34,5	-	-	35	-	-	-
8.	I7 -36 I-9	Трап чугунный эмалированный диаметром 50 мм	шт.	2	6,3I	-	-	I3	-	-	-
9.	I7-37 I-I0	То же, диаметром I00 мм	шт.	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	575	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	76	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	65I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	52	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	703	-	-	-
		II. Строительные работы									
II.I-I559 I2-5 сб.доп. в.3		Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью ковша 0,25 м3 в отвал	I000м3	0,005	I69	-	-	I	-	-	-
I2.I-960 80-2 т.ч. п.3.67 к-I,2		Доработка грунта II группы вручную в траншеях цена: 74,5 xI,2	I00м3	0,0I	89,4	-	-	I	-	-	-
I3.I-968 8I-2		Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,02	46	-	-	I	-	-	-
I4.I-I634 3I-2 I-I645 3I-I3 доп.в.3		Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80 л.с. с перемещением до 60 м цена: 20,3 + II,6xII	I000м3	0,004	I47,9	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.I-II84 II8-4		Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,04	9,69	-	-	I	-	-	-
I6.I5-649 I66-4-32		Окраска кузбасским лаком за 2 раза	I00м2	0,36	I2,3	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	7I4	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Толбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

на канализацию производственную главного корпуса

Основание: спецификация ВКСО I÷ 7, А-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.I м2 общей площади здания 0,2I руб.
2.I м3 объема здания 0,04 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, един. расценок шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол. ед.изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативной услов. чист. продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I.	I6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	9	3,2I	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2.	I6-3I 5-2	Выпуски канализации из чугунных канализационных труб диаметром I00 мм	м	7	4,59	-	-	32	-	-	-
3.	I6-3I 5-2	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром I00 мм	м	63	4,59	-	-	289	-	-	-
4.	I7-37 I-I0	Трапы чугунные эмалированные диаметром I00 мм	шт.	5	I4,6	-	-	73	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.Ш п.I493	Сифон прямой пластмассовый	шт.	3	I,07	-	-	3	-	-	-
6.	ССРСЦ ч.Ш п.I493	Сифон ревизия чугунная СФ I50Д	шт.	3	I,07	-	-	3	-	-	-
7.	I6-I88 I7-I	Перевход концентрический (воронка)	шт.	3	2,28	-	-	7	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.Iр.I п.328	Стоимость воронок	т	0,003	269	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	437	-	-	-

1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	495	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	535	-	-	-
		II. Строительные работы									
9.	I-159 12-5 сб.д.в.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью ковша 0,25 м2 в отвал	1000м3	0,01	169	-	-	2	-	-	-
10.	I-960 80-2 тч п.3.67 к-1,2	Доработка грунта II группы вручную в траншеях цена: 74,5 х1,2	100м3	0,01	89,4	-	-	1	-	-	-
11.	I-968 81-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	100м2	0,03	46	-	-	1	-	-	-
12.	I-1634 31-2 I-1645 31-13 сб.доп.в3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером 80 л.с. с перемещением до 60 м									
		цена: 20,3+ 11,6х11	1000м3	0,008	147,9	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.I-II84		Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,08	9,69	-	-	I	-	-	-
I4.I5-649 I66-4-32		Окраска кузбасским лаком за 2 раза	I00м2	0,36	I2,3	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	548	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн. рублей в год

На отопление главного корпуса

Основание: спецификации ОВСО I÷ I5, А-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 2,25 руб.
2. I м3 объема здания 0,45 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм ед.расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-35 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	4	0,86	0,2I	0,0I	3	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	16-36 7-1	То же, диаметром 20 мм	м	25	0,91	0,21	0,01	23	5	1	-
3.	16-37 7-1	То же, диаметром 25 мм	м	45	1,03	0,21	0,01	46	9	-	-
4.	16-38	То же, диаметром 32 мм	м	41	1,14	0,21	0,01	47	9	-	-
5.	16-40 7-2	То же, диаметром 50 мм	м	29	1,61	0,27	0,03 0,01	47	8	1	-
6.	16-66 8-1 ц.1ч.1 п.139 п.129	Трубопроводы из электросварных труб диаметром 20х 2 мм цена: 1,78-0,82+ 0,2	м	8	1,16	0,41	0,05 0,02	9	3	-	-
7.	16-66 8-1 ц.1ч.1 п.139 п.130	То же, диаметром 26х 2,2 мм цена: 1,78-0,82 + 0,32	м	67	1,28	0,41	0,05 0,02	86	27	3 1	-
8.	16-66 8-1 ц.1ч.1 п.139 п.134	То же, диаметром 60х2,5 мм цена: 1,78-0,82 + 0,63	м	68	1,59	0,41	0,05 0,02	108	28	3 1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30	То же, диаметром 32х 2,2 мм цена: I,78-0,82+ 0,32	м	I06	I,28	0,4I	0,05 0,02	I36	43	5 2	-
I0.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I33	То же, диаметром 40х2,5 мм цена: I,78-0,82+ 0,42	м	95	I,38	0,4I	0,05 0,02	I3I	39	5 2	-
II.	I6-69 8-3 ц.Iч.I п.I6I п.I65	То же, диаметром II4 х 2,8 мм цена: 3,I2-I,76+I,5I	м	4	2,87	0,53	0,07 0,02	II	2	-	-
I2.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	I00м	4,92	3,94	3,73	-	I9	I8	-	-
I3.	20-696 I8-I	Крепление электросварных труб	I00кг	2,44	35,9	6,I	0,46 0,I4	88	I5	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I8-II2 5-I	Установка радиаторов МС-I40	экм	306,28	0,66	0,25	0,06 0,02	202	77	I8 6	-
I5.	Сб.д.в.4 ССРСЦ ч.III п.3002	Стоимость радиаторов	экм	306,28	8,I3	-	-	2490	-	-	-
I5.	I8-II6 5-2	Конвекторы типа КН-20	экм	58,78	5,I2	0,22	0,03 0,0I	30I	I3	2 I	-
I7.	I8-I32 5-5	Регистры из электросварных труб диаметром I08х2,8 мм	м	39	4,34	0,II	0,03 0,0I	I69	4	I -	-
I8.	I8-I96 II-6	Воздухосборники диаметром I59 мм	шт.	I	7,25	I,22	0,I2 0,04	7	I	-	-
I9.	I8-I97 II-6	То же, диаметром 2I9 мм	шт.	3	I0,4	I,22	0,I2 0,04	3I	4	-	-
20.	20-696 I8-I	Ограждающий экран	I00кг	7,63	35,9	6,I	0,46 0,I4	274	47	4 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	ССРСЦ ч.Ш п.1035	Кран двойной регулировки КРДН диаметром 20 мм	шт.	27	1,5	-	-	41	-	-	-
22.	18-219 15-5	Кран для выпуска воздуха СТД 7073В	шт.	54	0,49	0,08	-	26	4	-	-
23.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентилей 15кч18п1 диаметром 15 мм	шт.	14	1,2	-	-	17	-	-	-
24.	16-134 12-1	Установка вентилей фланцевых 15кч19п2 ду 25 мм	шт.	4	1,68	0,97	0,13 0,04	7	4	-	-
25.	Сб.д.в.3 ССРСЦ ч.Ш п.2763	Стоимость вентилей 15кч19п2 Ду 25 мм	шт.	4	2,86	-	-	11	-	-	-
26.	16-135 12-1	Установка вентилей 15кч19п2 диаметром 32,50 мм	шт.	4	1,6	0,97	0,13 0,04	6	4	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27. ССРСЦ ч.Ш п.2764		Стоимость вентилей I5кчI9п2 диаметром 32 мм	шт.	3	3,66	-	-	II	-	-	-
28. -"- п.2766		То же, диаметром 50 мм	шт.	I	6,23	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	4353	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	436I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	580	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	494I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	395	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	5336	-	-	-
		II. Строительные работы									
29. I5-6 I4 I4-8		Покрытие масляной окраской нагревательных приборов и трубопроводов за 2 раза	I00м2	5,24	60,5	-	-	3I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие поверхностей лаком БТ-577	I00м2	0,04	4,38	-	-	I	-	-	-
3I.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты толщиной 30 мм	м3	0,3	22,7	-	-	7	-	-	-
32.	ССРСЦ ч.I п.350	Стоимость шнура минераловатного	м3	0,309	60,I	-	-	I9	-	-	-
33.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	I00м2	0,I4I	I2,6	-	-	2	-	-	-
34.	ССРСЦ ч.Iц.I п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	I5,5I	0,73	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	357	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	59	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	4I6	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	449	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	5785	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст.инженер Талбаева
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн.рублей в год

На узел управления главного корпуса

Основание: Спецификация ОВСО I÷ I5, А-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Iм2 общей площади здания 0,26 руб.
2. I м3 объема здания 0,05 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметн. норм ед.расц. норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I. I6-67 8-2 ц.Iч.I п.I44 п.I4I		Трубопроводы из электросварных труб диаметром 76х2,8 мм цена: 2,4-I,09+ 0,92	м	4,5	2,04	0,05 0,02	9	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-68 8-3 ц.Iн.I п.I54 п.I52	То же, диаметром 89 х 2,8 мм цена: 2,62-I,27+ I,08	м	I5	2.43	0,53	0,07 0,02	36	8	I	-
3.	20-696 I5-I	Крепление электросварных труб	I00кг	0,I365	35,9	6,I	0,46 0,I4	5	I	-	-
4.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов системы узла управления	I00м	0,I95	3,94	3,73	-	I	I	-	-
5.	ЦI2-698I	Закладные конструкции 3кч-45-70, 3кч-46-70 32-3кч-4-75	шт.	I0	I,I6	-	-	I2	-	-	-
6.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентилей I5кчI8пI диаметром I5 мм	шт.	4	I,2	-	-	I9	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.П п.98	То же, диаметром 20 мм	шт.	2	I,43	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8. ССРСЦ ч.II п.99		То же, диаметром 25 мм	шт.	2	I,59	-	-	3	-	-	-
9. I6-I35 I2-I		Установка вентилей фланцевых I5кчI9п2 диаметром 40х4 м	шт.	4	I,6	0,97	0,I3 0,04	6	4	I	-
I0. Сб.д.в.3 ССРСЦ ч.III п.2765		Стоимость вентилей I5кчI9п2 диаметром 40 мм	шт.	2	5,42	-	-	II	-	-	-
II. -"-		То же, диаметром 50 мм	шт.	2	6,23	-	-	I2	-	-	-
I2. I6-I36 I2-2		Установка задвижек 30с4IнжI диаметром 80 мм	шт.	3	2,98	I,7I	0,29 0,09	9	5	I	-
I3. ССРСЦ ч.III п.2240		Стоимость задвижек	шт.	3	43,7	-	-	I3I	-	-	-
I4. I6-I34 I2-I		Элеватор водоструйный фланцевый 40с I0бк № I диаметром I5 мм	шт.	I	I,68	0,94	0,I3 0,04	2	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	ССРСЦ ч.Ш п.2489	Стоимость элеватора	шт.	1	19,6	-	-	20	-	-	-
16.	16-136 12-1	Регулятор давления 21ч10нж диаметром 80 мм	шт.	1	2,98	1,71	0,29 0,09	3	2	-	-
17.	Пр-нт 23-07 п.1-924	Стоимость регулятора давления 21ч10нж диаметром 80 мм цена:90 х 1,08	шт.	1	97,2	-	-	97	-	-	-
18.	Пр-нт 17-04 доп.65	Стоимость счетчика цена: 80х1,08	шт.	1	86,4	-	-	86	-	-	-
19.	18-184 11-1	Грязевик Т34.02	шт.	2	20,6	2,39	0,25 0,08	41	5	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	509	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	1	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	510	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб.	-	-	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	578	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	46	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	624	-	-	-
		II. Монтажные работы									
20.	ЦII-39 I-I	Монтаж регулирующего клапана УРРД-М диаметром 50 мм	шт.	I	2,79	2,72	-	3	3	-	-
2I.	Пр-нт I7-04 доп. I2 45-II20	Стоимость УРРД-М цена: 70xI,08	шт.	I	75,6	-	-	77	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Строительные работы									
22.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,062	4,38	-	-	I	-	-	-
23.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты толщиной 30 мм	м3	0,25	22,7	-	-	6	-	-	-
24.	ССРСЦ р.IУ п.350	Стоимость шнура минераловатного	м3	0,258	60,I	-	-	I6	-	-	-
25.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	I00м2	0,I0	I2,6	-	-	I	-	-	-
26.	ССРСЦ ч.Iч.I п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	II	0,73	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	753	-	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ									
		I. Строительные работы	руб.	-	-	-	-	40	-	-	-
		2. Монтажные	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		3. Оборудование	руб.	-	-	-	-	77	-	-	-
		4. Санитарно-технические	руб.	-	-	-	-	624	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник ОКП-I Гринкевич
Составила ст. инженер Талбаева
Проверила рук. группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту база "Зооветснаб" с товарооборотом до 3 млн,рублей в год

На теплоснабжение установок ПI ПВ главного корпуса

Основание: Спецификации ОВСО I÷ I5, А-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,85 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.I м2 общей площади здания 0,22 руб.
2.I м3 объема здания 0,04 руб.

№ п/п	№ укрупн. сметных норм, ед.расц. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитарно-технические работы									
I.	I6-35 7-I	Трубопровод из водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	I7	0,86	0,2I	0,0I	I5	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-4I 7-3	То же, из оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	6	I,20	0,23	0,0I	7	I	-	-
3.	I6-36 7-I	То же, диаметром 20 мм	м	I8	0,9I	0,2I	0,0I	I6	4	-	-
4.	I6-38 7-I	То же, диаметром 32 мм	м	6	I,I4	0,2I	0,0I	7	I	-	-
5.	I6-37 7-I	То же, диаметром 25 мм	м	2	I,03	0,2I	0,0I	2	I	-	-
6.	I6-39 7-I	То же, диаметром 40 мм	м	4	I,29	0,2I	0,0I	5	I	-	-
7.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.-	Трубопроводы из электросварных труб диаметром 20х2 мм	м	29	I,I6	0,4I	0,05 0,02	34	I2	I I	-
8.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30	То же, диаметром 26х2,2 мм цена: I,78-0,82 + 0,32	м	40	I,29	0,4I	0,05 0,02	52	I6	2 I	-
9.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I30	То же, диаметром 32х2,2 мм цена: I,78-0,82 + 0,32	м	4	I,28	0,4I	0,05 0,02	5	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I33	То же, диаметром 40х 2,5 мм2 цена: I,78-0,82 + 0,42	м	I3	I,38	0,4I	0,05 0,02	I8	5	I	-
II.	I6-66 8-I ц.Iч.I п.I39 п.I35	То же, диаметром 48 х 2,5 мм цена: I,78 -0,2 + 0,52	м	I7	2,I	0,4I	0,05 0,02	36	7	I	-
I2.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	I00м	I,56	3,94	3,73	-	6	6	-	-
I3.	20-696 I8-I	Крепление электросварных труб	I00кг	0,33	35,9	6,I	0,46 0,I4	I2	2	-	-
I4.	I8-I96 II-6	Воздухосборник АИ0I0000	шт.	I	7,29	I,22	0,I2 0,04	7	I	-	-
I5.	ЦI2-698-I	Закладные конструкции Зкч-2-75	шт.	9	I,I6	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I8-2I2 I4-I	Фильтры жидкостные ОРКI.20.00 диаметром ОРКI2000-0I I5 мм	шт.	2	20,6	0,66	0,I6 0,05	4I	I	-	-
I7.	I8-2I3 I4-I	То же, диаметром 32 мм ОРК22000-0I	шт.	I	23,9	0,66	0,I6 0,05	24	I	-	-
I8.	I8-2I2 I4-I	Установка регулирующего клапана ОРКI0000 ОРКI0000 -0I диаметром I5 мм	шт.	2	20,6	0,66	0,I6 0,05	4I	I	-	-
I9.	I8-2I3 I4-I	То же, ОРК20000 -04 диаметром 32 мм	шт.	I	23,9	0,66	0,I6 0,05	24	I	-	-
20.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентилей I5кчI8пI диаметром I5мм	шт.	I4	I,2	-	-	I7	-	-	-
2I.	-"- п.98	То же, диаметром 20 мм	шт.	2	I,43	-	-	3	-	-	-
22.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых I5кчI9п2 диаметром 40 мм	шт.	2	I,60	0,97	0,I3 0,04	3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ССРСЦ ч.III п.2763	Стоимость вентилей I5кчI9п2 диаметром 40 мм	шт.	2	5,42	-	-	II	-	-	-
24.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых I5кчI9п2 диаметром 32 мм	шт.	I	I,6	0,97	0,I3 0,04	2	I	I	-
25.	ССРСЦ ч.III п.2764	Стоимость вентилей I5кчI9п2 диаметром 32 мм	шт.	I	3,66	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	402	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	404	-	-	-
		Накладные расходы I3.3%	руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	458	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	495	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Монтажные работы									
26.	ЦI2-800-I	Монтаж клапанов регулирующих с электрическим механизмом диаметром I5 мм	компл.	3	I,75	I,49	-	5	4	-	-
27.	Пр-нт 23-07	Стоимость клапанов 25ч943нж диаметром I5 мм цена: 85 хI,08	шт.	2	9I,8	-	-	I84	-	-	-
28.	Пр-нт 23-07 9020.2I п.I-2783	То же, диаметром 25мм 25ч939 нж цена: 83 хI,08	шт.	I	89,64	-	-	90	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	279	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	282	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	305	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		III. Строительные работы									
29.	I3-I25 I5-I0	Антикоррозийное покрытие лаком БТ-577	I00м2	0,03	4,38	-	-	I	-	-	-
30.	26-I5 4-2	Изоляция поверхностей шнуром из минеральной ваты толщиной 30 мм	м3	0,2	22,7	-	-	5	-	-	-
3I.	ССРСЦ р.III п.350	Стоимость шнура минераловатного	м3	0,206	60,I	-	-	I2	-	-	-
32.	26-73 I3-9	Покрытие поверхностей стеклотканью	I00м2	0,087	I2,6	-	-	I	-	-	-
33.	ССРСЦ ч.I п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	9,57	0,73	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	855	-	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ									
		1. Строительные работы	руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		2. Санитарно-технические работы	руб.	-	-	-	-	495	-	-	-
		3. Монтажные	руб.	-	-	-	-	31	-	-	-
		4. Оборудование	руб.	-	-	-	-	274	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник ОКП-I Гринкевич

Составила ст. инженер Талбаева

Проверила рук. группы Черевникова

gost.e-ecolog.ru