ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

806-2-5

Шед звероводческих ферм

Альбом 6

КНИГА II

стр. 234 + 361

С М Е Т Ы

17653-07

ЦЕНА 2-47

gost.e-ecolog.ru

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 27

К типовому проекту на строительство шеда для норок основного стада (вариант в сборных железобетонных конструкциях)

Сметная стоимость $\frac{9,01}{8,95}$ тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 года

№№ пп	№ смет	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость тыс.руб.				Общая сметная стоим. тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	обор. присп. инв.	прочих затрат		наим. ед. изм.	кол. ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	4,89	-	-	-	4,89	м2 пл. пола	253,I2	I9,32
2	25-2	Оборудование шеда с блочными домиками	3,24	-	-	-	3,24	-"-	253,I2	I2,80
3	25-3	Оборудование шеда с индивидуальными домиками	3,I9	-	-	-	3,I9	-"-	253,I2	I2,60
4	I-4	Производственный водопровод	0,23	-	-	-	0,23	-"-	253,I2	0,9I
5	I-5	Эдектроосвещение	-	0,II	0,0I	-	0,I2	-"-	253,I2	0,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	I-6	Технологическое оборудование	-	-	0,04	-	0,04			
		Итого	8,36 8,3I	0,II	0,05	-	8,52 8,47	м2 пл. пола	253,I2	33,50 33,30
7	СНиП ч.IУ	Временные здания и сооружения	0,25 0,25	-	-	-	0,25 0,25	-"-	253,I2	0,99 0,99,
8	ВНДЗ-69	Зимние удорожания	0,24 0,23	-	-	-	0,24 0,23	-"-	253,I2	0,95 0,9I
		Всего по смете	8,85 8,79	0,II	0,05	-	9,0I 8,95	-"-	253,I2	35,60 35,36

Примечание: в числителе - шед с блочными домиками

в знаменателе - шед с индивидуальными домиками

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Е.А.Седунина
Проверил рук.группы С.М.Наумова

17653-07

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете № 27
на строительство шеда для норок основного стада (вариант в сборных железобетонных конструкциях)

№ разделов	Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления		всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	I52	II2	23,49	26	I38	I,63
2	Фундаменты	м3	I9,778	833	23,49	I96	I029	I2,I4
	Итого по надземной части	руб		945	23,49	222	II67	I3,77
	Б. Надземная часть							
3	Каркас-стены	м3	3,I	662	23,49	I56	8I8	965
4	Полы	м2	2I4,78	746	23,49	I75	92I	I0,86
5	Крыша	м2	426,6	I492	23,49	350	I842	2I,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Разные работы	руб		II7	23,49	27	I44	I,70
	Итого по надземной части	руб		30I7	23,49	708	3725	43,94
	Итого по общестроительным работам	руб		3962	23,49	930	4892	57,7I
	II. Санитарно-технические работы							
7	Производственный водопровод	руб		I86	23,66	44	230	2,72
	Итого по сантехническим работам	руб		I86	23,66	44	230	2,72
	III. Электромонтажные работы							
8	Электроосвещение	руб		II2	-	2	II4	I,34
	Итого по электромонтажным работам	руб		II2	-	2	II4	I,34
9	Оборудование шеда с блочными домиками	руб		2625	-	6I6	324I	38,23
	Оборудование шеда с индивидуальными домиками	"		2580	-	606	3I86	
	Всего по объекту	руб		6885 6840	-	I592 I582	8477 8422	I00%

I	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание: числитель - шед с блочными домиками
знаменатель - шед с индивидуальными домиками

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Е.А.Седунина
Проверил рук.группы С.М.Наумова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 28

к типовому проекту на строительство шеда для норок основного стада (вариант в монолитных железобетонных конструкциях)

Сметная стоимость $\frac{8,01}{7,95}$ тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и инвентаря	прочих затрат	всего	наим. ед. изм.	кол. ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	4-I	Общестроительные работы	3,94	-	-	-	3,94	м2 пл. пола	253,I2	I5,57
2	25-2	Оборудование шеда с блочными домиками	3,24	-	-	-	3,24	"	253,I2	I2,80
3	25-3	Оборудование шеда с индивидуальными домиками	3,I9	-	-	-	3,I9	"	253,I2	I2,60
4	I-4	Производственный водопровод	0,23	-	-	-	0,23	"	253,I2	0,9I
5	I-5	Электроосвещение	-	0,II	0,0I	-	0,I2	"	253,I2	0,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6	I-6	Технологическое оборудование	-	-	0,04	-	0,04			
		Итого	7,4I 7,36	0,II	0,05	-	7,57 7,52	м2 пл. пола	253,I2	29,75 29,55
7	СНиП ч.IУ	Временные здания и сооружения	0,23 0,22	-	-	-	0,23 0,22	"	253,I2	0,9I 0,87
8	ВНДЗ-69	Зимние удорожания	0,2I 0,2I	-	-	-	0,2I 0,2I	"	253,I2	0,83 0,83
		Всего по смете	7,85 7,79	0,II	0,05	-	8,0I 7,95	"	253,I2	3I,65 3I,4I

Примечание: в числителе шед с блочными домиками
в знаменателе шед с индивидуальными домиками.

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Е.А.Седунина
Проверил рук.группы С.М.Наумова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ
по объектной смете № 28
на строительство шеда для норок основного стада
(вариант в монолитных железобетонных конструкциях)

№ пп	Наименование конструктивных частей зданий (сооружений) и видов работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления		всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	I52	II2	23,49	26	I38	I,84
2	Фундаменты	м3	I9,78	833	23,49	I96	I029	I3,67
	Итого по подземной части	руб		945	-	222	II67	I5,5I
	Б. Надземная часть							
3	Каркас-стены	м3	3,78	535	23,49	I26	66I	8,78
4	Полы	м2	2I4,78	746	23,49	I75	92I	I2,24
5	Крыша	м2	426,6	848	23,49	I99	I047	I3,9I

I	2	3 4	5	6	7	8	9
6	Разные работы	руб	II7	23,49	27	I44	I,92
	Итого по надземной части	руб	2246	23,49	527	2773	36,85
	Итого по общестроительным работам	руб	3I9I	23,49	749	3940	52,36
	II. Санитарно-технические работы						
7	Производственный водопровод	"	I86	23,66	44	230	3,06
	Итого по сантехническим работам	"	I86	23,66	44	230	3,06
	III. Электромонтажные работы						
8	Электроосвещение	руб	II2		2	II4	I,5I
	Итого по электромонтажным работам	руб	II2		2	II4	I,5I
9	Оборудование шеда с блочными домиками	"	2525		6I6	324I	43,07
	Оборудование шеда с индивидуальными домиками	"	2580		606	3I86	
	Всего по объекту	руб	6II4 6069		I4II I40I	7525 7470	I00%

I	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечание: числитель шед с блочными домиками

знаменатель шед с индивидуальными домиками

Гл.инженер проекта		В.И.Глезин
Нач.сметного отдела		Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер		Е.А.Седунина
Проверил рук.группы		С.М.Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, соболей и норок (вариант в деревянных конструкциях)

Основание: альбом I
листы АС-I;
АС-IO

Сметная стоимость для норок, лисиц и песцов 3,76 / 4,96 тыс.руб. для соболей 3,87 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. ед. руб. коп.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I	I-406/77 I-407/77 IO-48г	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-I00 л.с. толщ. 0,2м с перемещением на 50м	м3	92,54 / I2I,34	0-089I	8 / II
		Цена: 0,0259+0,0I58x4				
2	I-332/77 IO-42г к-0,I на экспл. машин ц3чI стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3	м3	92,54 / I2I,34	0-4545	42 / 55
		Цена: 0,I7I-0,I65x0,I+0,25xI,2				
3	I-368 IO-44е	Работа на отвале	м3	92,54 / I2I,34	0-0I64	2 / 2
4	I-643 IO-II5б	Разработка грунта вручную в котловане пл. до 2,5 м2	м3	22,0 / 29,0	I-I3	25 / 33
5	I-644	Обратная засыпка грун-				

I	2	3	4	5	6	7
	I0-II5б	том вручную в котловане пл. до 2,5м2	м3	I9,0 24,0	0-3I	6 7
6	I-332/77 I0-42г ц3чI стр.28	Разработка песчаного грунта экскаватором емк. 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы и подвозка его на I км Цена: 0,I7I+0,25xI,6	м3	45,0 60,0	0-57I	26 34
7	I-7I5/77 I0-I22а I-823	Подсыпка под полы с уплотнением Цена: 0,42+0,I	м3	45,0 60,0	0-52	23 3I
		Итого по I разделу	руб	-	-	I32 I73
		2. Фундаменты				
I	I2-I 20-Iа	Устройство монолитных фундаментов из бетона М-I00	м3	5,95 7,87	25-00	I49 I97
2	I2-I 20-Iа	То же, из бетона М-50 Цена: 25-(20-I7,3)xI,02	м3	0,8	22-246	I8
3	I3-I6 2I-5в	Устройство горизонтальной гидроизоляции толем за 2 раза	м2	I0,28 I3,48	0-98	I0 I3
4	I2-40 20-5а	Анкерные детали в монолитных конструкциях	т	0,I28 0,I7	469-00	60 80
5	ЦСЦ	Металлизация анкерных деталей	т	0,I28 0,I7	I74-00	22 30
6	I4-I79 22-25м	Масляная окраска анкерных деталей	т	0,I28 0,I7	24-50	3 4
		Итого по разделу	руб	-	-	262 342

I	2	3	4	5	6	7
		3. Каркас-стены при снеговой нагрузке 70-100 кг/м2				
I	2I-49 59-I3в прим.	Стойки одинарные, подкосы, ригели, прогоны и обвязки из брусьев	м3	4,68 6,2	80-00	374 496
2	2I-34 59-9а	Обшивка торца чистыми досками	м2	I6,0	I-29	2I
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,68 6,2	3-6I	I7 22
4	I5-253 23-49в	Огнезащита обшивки	м2	I6,0	0-II6	2
		Итого по разделу	руб	-	-	4I4 54I
		3а. Каркас-стены при снеговой нагрузке I50 кг/м2				
I	2I-49 59-I3в прим.	Стойки одинарные, подкосы, ригели, прогоны и обвязки из брусьев	м3	5,82 7,6I	80-00	466 609
2	2I-34 59-9а	Обшивка торца чистыми досками	м2	I6,0	I-29	2I
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	5,82 7,6I	3-6I	2I 27
4	I5-253 23-49в	Огнезащита обшивки	м2	I6,0	0-II6	2
		Итого по разделу	руб	-	-	5I0 659
		4. Полы				
I	2I-78 59-I7ж	Укладка деревянного прогона	м3	4,98 6,3	82-00	408 5I7
2	2I-I23 59-25а	Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам	м2	224,4 299,2	3-03	680 907

I	2	3	4	5	6	7
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,98 6,3	3-6I	I8 23
4	I5-253 23-49а	Огнезащита деревянного настила	м2	224,4 299,2	0-II6	26 35
		Итого	руб	-	-	II32 I482
		5. Крыша при снеговой нагрузке 70-I00 кг/м2				
I	I5-I44 23-24в	Изготовление и установка стропил из досок	м3	3,25 4,36	70-80	230 309
2	I6-504 26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	426,6 568,8	I-64	700 933
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	426,6 568,8	0-II6	49 66
4	2I-69 59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	2,88 3,84	I-94	6 7
5	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	3,25 4,36	3-6I	I2 I6
		Итого по 5 разделу	руб	-	-	996 I33I
		5а. Крыша при снеговой нагрузке I50 кг/м2				
I	I5-I44 23-44в	Изготовление и установка стропил из досок	м3	3,33 4,64	70-80	236 329
2	I6-504 26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	426,6 568,8	I-64	700 933

I	2	3	4	5	6	7
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	426,6 568,8	0-II6	49 66
4	2I-69 59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	2,88 3,84	I-94	6 7
5	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	3,33 4,64	3-6I	I2 I7
		Итого по разделу 5а	руб	-	-	I003 I352
		6. Разные работы				
I	32-56 45-I8а	Устройство песчаной отмостки толщ. I50 мм	м3	I8,98 25,28	5-74	I09 I45
		Итого по разделу 6	руб	-	-	I09 I45
		7. Проемы в шеде для соболей				
I	I5-I88 23-35а	Установка дверных блоков	м2	5,68	I-33	8
2	цIчII п.44	Стоимость дверного блока	м2	5,68	I2-60	72
3	цIчI п.520	Стоимость сетки	м2	5,68	0-84	5
		Итого по разделу 7	руб	-	-	85
		Итого по смете для лисиц, песцов и норок	руб	-	-	3045 40I4
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	502 662
		Итого	руб	-	-	3547 4676
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	2I3 28I
		Всего по смете для лисиц, песцов и норок	руб	-	-	3760 4957

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по смете для соболей	руб	-		3130 -
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	516 -
		Итого	руб	-	-	3646 -
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	219 -
		Всего по смете для соболей	руб	-	-	3865 -

Примечание: Числитель - шед длиной 90 м
Знаменатель - шед длиной 120 м
Целые числа - общие для шедов длиной 90 м и 120 м.

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составила ст.инженер Г.П.Головникова
Проверила рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29а

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы секций шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, соболей и норок длиной 90 м (вариант в деревянных конструкциях)

Основание: альбом I
листы АС-I
АС-I0

Сметная стоимость I,27 / I,23 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. единиц руб. коп.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I	I-406/77 I-407/77 I0-48г	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-I00 л.с. толщ. 0,2 м с перемещением на 50м	м3	34,94	0-089I	3
		Цена: 0,0259+0,0I58х4				
2	I-332/77 I0-42г к-0,I на экспл. машин цШчI стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25м3	м3	34,94	0-4545	I6
		Цена: 0,I7I-0,I65х0,I+0,25хI,2				
3	I-368 I0-44е	Работа на отвале	м3	34,94	0-0I64	I
4	I-643 I0-II5б	Разработка грунта вручную в котловане площадью до 2,5м2	м3	II,0	I-I3	I2
5	I-644 I0-II5б	Обратная засыпка грунтом вручную в котловане пл. до 2,5 м2	м3	9,0	0-3I	3
6	I-332/77 I0-42г	Разработка песчаного грунта экскаватором емк.				

I	2	3	4	5	6	7
	ц3ч1 стр.28	0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы и подвозка его на I км Цена: 0,I7I+0,25xI,6	м3	I5,0 I4,0	0-57I	9 8
7	I-7I5/77 I0-I22а I-823	Подсыпка под полы с уплотнением Цена: 0,42+0,I	м3	I5,0 I4,0	0-52	8 7
		Итого по разделу I	руб	-	-	52 50
		2. Фундаменты				
I	I2-I 20-Iа	Устройство монолитных фундаментов из бетона М-I00	м3	3,87	25-00	97
2	I2-I 20-Iа	То же, из бетона М-50 Цена: 25-(20-I7,3)xI,02	м3	0,4 -	22-246	9 -
3	I3-I8 2I-5в	Устройство горизонтальной гидроизоляции толем за 2 раза	м2	4,I2	I-4I	6
4	I2-40 20-5а	Анкерные детали в монолитных конструкциях	т	0,046	469-00	22
5	ЦСЦ	Металлизация анкерных деталей	т	0,046	I74-00	8
6	I4-I79 22-25м	Масляная окраска анкерных деталей	т	0,046	24-50	I
		Итого по разделу	руб	-	-	I43 I34
		3. Каркас-стены при снеговой нагрузке 70-I00 кг/м2				
I	2I-49 59-I3в прим.	Стойки одинарные подкосы, ригели, прогоны, и обвязки из брусьев	м3	I,4 I,3I	80-00	II2 I05
2	2I-34	Обшивка торца чистыми				

I	2	3	4	5	6	7
	59-9а	досками	м2	8,0 -	I-29	I0 -
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,4 I,3I	3-6I	6 5
4	I5-253 23-49в	Огнезащита обшивки	м2	8,0 -	0-II6	I -
		Итого по 3 разделу	руб	-	-	I28 II0
		3а. Каркас-стены при снеговой нагрузке I50 кг/м2				
I	2I-49 59-I3в прим.	Стойки одинарные, подкосы, ригели, прогоны и обвязки из брусьев	м3	I,8 I,7I	80-00	I44 I37
2	2I-34 59-9а	Обшивка торца чистыми досками	м2	8,0 -	I-29	I0 -
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,8 I,7I	3-6I	6 6
4	I5-253 23-49в	Огнезащита обшивки	м2	8,0 -	0-II6	I -
		Итого по разделу 3а	руб	-	-	I6I I43
		4. Полы				
I	2I-78 59-I7ж	Укладка деревянного прогона	м3	0,7I 0,70	82-00	58 57
2	2I-I23 59-25а	Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам	м2	75,97	3-03	230
		(2,374х30)+(2х2,374)				
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций пола	м3	0,7I 0,70	3-6I	3 3

I	2	3	4	5	6	7
4	I5-253 23-49в	Огнезащита деревянного настила	м2	75,97	0-II6	9
		Итого	руб	-	-	300 299
		5. Крыша при снеговой нагрузке 70-I00 кг/м2				
I	I5-I44 23-24в	Изготовление и установка стропил из досок	м3	I,53 I,47	70-80	I08 I04
2	I6-504 26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	I42,2	I-64	233
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	I42,2	0-II6	I6
4	2I-69 59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	0,48 -	I-94	I -
5	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,53 I,47	3-6I	6 5
		Итого по разделу	руб	-	-	364 358
		5а. Крыша				
I	I5-I44 23-44в	Изготовление и установка стропил из досок	м3	I,28 I,23	70-80	9I 87
2	I6-504 26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	I42,2	I-64	233
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	22,4	0-II6	3
4	2I-69 59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	0,48 -	I-94	I -
5	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,29 I,23	3-6I	5 4
		Итого по 5а разделу	руб	-	-	333 327

I	2	3	4	5	6	7
		6. Разные работы				
I	32-56 45-I8а	Устройство песчаной отмостки	м3	7,4I3 7,27	5-74	43 42
		Итого по 6 разделу	руб	-	-	43 42
		Сводка стоимости				
	I	Земляные работы	руб	-	-	52 50
	2	Фундаменты	руб	-	-	I43 I34
	3	Каркас стены	руб	-	-	I28 II0
	4	Полы	руб	-	-	300 299
	5	Крыша	руб	-	-	364 358
	6	Разные работы	руб	-	-	43 42
		Итого	руб	-	-	I030 993
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	I70 I64
		Итого	руб	-	-	I200 II57
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	72 69
		Итого	руб	-	-	I272 I226

Примечание: числитель - торцовая секция
знаменатель - средняя секция
целые числа - общие для торцовой и средней секций

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составила ст.инженер Г.П.Головникова
Проверила рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок, соболей (вариант в металлических конструкциях)

Основание: альбом I
листы АС-I
АС-I8

Сметная стоимость для лисиц, песцов и норок 3,55 тыс.руб.
для соболей 3,65 тыс.руб.
4,69

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. ед. руб. коп.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I	I-406/77 I-407/77 I0-48г	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-I00 л.с. толщ. 0,2м с перемещением на 50м Цена: 0,0259+0,0I58х4	м3	92,54 I2I,34	0-089I	8 II
2	I-332/77 I0-42г к-0,I на экспл. машин ц3чI стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 Цена: 0,I7I-0,I65х0,I+0,25хI,2	м3	92,54 I2I,34	0-4545	42 55
3	I-368 I0-44е	Работа на отвале	м3	92,54 I2I,34	0-0I64	2 2
4	I-643 I0-II5б	Разработка грунта вручную в котловане пл. до 2,5 м2	м3	22,0 29,0	I-I3	25 33

I	2	3	4	5	6	7
5	I-644 I0-II5б	Обратная засыпка грунтом вручную в котловане пл. до 2,5 м2	м3	I9,0 24,0	0-3I	6 7
6	I-332/77 I0-42г ц3чI стр.28	Разработка песчаного грунта экскаватором емк. 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы и подвозка его на I км Цена: 0,I7I+0,25xI,6	м3	45,0 60,0	0-57I	26 34
7	I-7I5/77 I0-I22а I-823	Подсыпка под полы с уплотнением Цена: 0,42+0,I	м3	45,0 60,0	0-52	23 3I
		Итого по I разделу	руб	-	-	I32 I73
		2. Фундаменты				
I	I2-I 20-Iа	Устройство монолитных фундаментов из бетона М-I00	м3	5,95 7,87	25-00	I49 I97
2	I2-I 20-Iа	То же, из бетона М-50 Цена: 25-(20-I7,3)xI,02	м3	0,8	22-246	I8
3	I3-I6 2I-5в	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором М-I00	м2	9,92 I3,I2	0-98	I0 I3
4	I3-I8 2I-6в	То же, толем за 2 раза	м2	0,36	I-4I	I
		Итого по разделу	руб	-	-	I78 229
		3. Стены-каркас				
I	I4-I 22-5а цIчII	Монтаж и стоимость стальных конструкций каркаса здания шеда	т	2,29 3,08	299-80	687 923

I	2	3	4	5	6	7
	п.462 стр.92	Цена: 27,80+272,0				
2	2I-34 59-9а	Обшивка торца стен чистыми досками	м2	55,26	I-29	7I
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обшивки	м2	55,26	0-II6	6
4	I4-I58 22-24а	Масляная окраска металлоконструкций	т	2,29 3,08	7-09	I6 22
		Итого по разделу	руб	-	-	780 I022
		в т.ч. металлоконструкций	руб	-	-	687 923
		4. Полы				
I	2I-78 59-I7м	Укладка деревянного прогона	м3	2,I3 2,83	82-00	I75 232
2	2I-I23 59-25а	Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам	м2	224,4 299,2	3-03	680 907
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций пола	м3	2,I3 2,83	3-6I	8 I0
4	I5-253 23-49а	Огнезащита деревянного настила	м2	204,0 272,0	0-II6	26 35
		Итого	руб	-	-	889 II84
		5. Крыша				
I	I5-2 23-I6	Устройство каркаса	м3	0,94 I,2I	85-00	80 I03
2	I6-504 26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	426,6 568,8	I-64	700 933

I	2	3	4	5	6	7
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	426,6 568,8	0-II6	49 66
4	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,94 I,2I	3-6I	3 4
		Итого	руб	-	-	832 II06
		6. Разные работы				
I	32-56 45-I8а	Устройство песчаной отметки толщ. I50 мм	м3	I8,98 25,28	5-74	I09 I45
		Итого по разделу 6	руб	-	-	I09 I45
		7. Проемы в шеде для соболей				
I	I5-I88 23-35а	Установка дверных блоков	м2	5,68	I-33	8
2	цIчII п.44	Стоимость дверного блока	м2	5,68	I2-60	72
3	цIчI п.520	Стоимость сетки	м2	5,68	0-84	5
		Итого по разделу	руб	-	-	85
		Итого по смете для лисиц, песцов и норок	руб	-	-	2920 3859
		в т.ч. металлоконструкций	руб	-	-	(687) 923
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	368 484
		Накладные расходы 8,3%	руб	-	-	57 77
		Итого	руб	-	-	3345 4420

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	201 265
		Всего по смете для лисиц, песцов, норок	руб	-	-	3546 4685
		Итого по смете для соболей	руб	-	-	3005 -
		в т.ч. металлоконструкций	"	-	-	(687) -
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	382 -
		Накладные расходы 8,3%	руб	-	-	57 -
		Итого	руб	-	-	3444 -
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	207 -
		Всего по смете для соболей	руб	-	-	3651 -

Примечание: числитель - шед длиной 90 м
знаменатель - шед длиной 120 м
целые числа - общие для шедов длиной 90м и 120 м.

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составила ст.инженер Г.П.Головникова
Проверила рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30а

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы секции шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок, соболей (вариант в металлических конструкциях)

Основание: альбом I
листы АС-I,
АС-I8

Сметная стоимость $\frac{I,27}{I,I7}$ тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. ед. руб. коп.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I	I-406/77 I-407/77 I0-48г	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-I00 л.с. толщ. 0,2м с перемещением на 50м	м3	34,94	0-089I	3
		Цена: 0,0259+0,0I58х4				
2	I-332/77 I0-42г к-0,I на экспл. машин ЦIчI стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3	м3	34,94	0-4545	I6
		Цена: 0,I7I-0,I65х0,I+0,25хI,2				
3	I-368 I0-44е	Работа на отвале	м3	34,94	0-0I64	I
4	I-643 I0-II5б	Разработка грунта вручную в котловане пл. до 2,5 м2	м3	II,0	I-I3	I2
5	I-644 I0-II5б	Обратная засыпка грунтом вручную в котловане пл. до 2,5 м2	м3	9,0	0-3I	3
6	I-332/77	Разработка песчаного				

I	2	3	4	5	6	7
	I0-42г цЗчI стр.28	грунта экскаватором емк. 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы и подвозка его на I км	м3	I5,0 I4,0	0-57I	9 8
		Цена: 0,I7I+0,25xI,6				
7	I-7I5/77 I0-I22а I-823	Подсыпка под полы с уплотнением	м3	I5,0 I4,0	0-52	8 7
		Цена: 0,42+0,I				
		Итого по разделу	руб	-	-	52 50
		2. Фундаменты				
I	I2-I 20-Iа	Устройство монолитных фундаментов из бетона М-I00	м3	2,II	25-00	53
2	I2-I 20-Iа	То же, из бетона М-50	м3	0,4 -	22-246	9 -
		Цена: 25-(20-I7,3)xI,02				
3	I3-I6 2I-5в	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором М-I00	м2	3,52	0-98	3
4	I3-I8 2I-6в	То же, толем за 2 раза	м2	0,60 -	I-4I	I -
		Итого по разделу	руб	-	-	66 56
		3. Стены				
I	I4-I 22-5а цIчII п.462 стр.92	Монтаж и стоимость стальных конструкций каркаса здания шеда	т	0,89 0,8I	299-80	267 243
		Цена: 272+27,80				
2	2I-34 59-9а	Обшивка торца стен чистыми досками	м2	9,2I -	I-29	I2 -
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обшивки	м2	9,2I -	0-II6	I -
4	I4-I58 22-24а	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,89 0,8I	7-09	6 6

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу	руб	-	-	286 249
		4. Полы				
I	2I-78 59-I7ж	Укладка деревянного прогона	м3	0,698 0,688	82-00	57 56
2	2I-I23 59-25а	Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам	м2	75,97	3-03	230
3	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций пола	м3	0,698 0,688	3-6I	3 2
4	I5-253 23-49в	Огнезащита деревянного настила	м2	75,97	0-II6	9
		Итого	руб	-	-	299 297
		5. Крыша				
I	I5-2 23-I6	Устройство каркаса	м3	0,34 0,28	85-00	29 24
2	I6-504 26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	I42,2	I-64	233
3	I5-253 23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	I42,2	0-II6	I6
4	I5-25I 23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,34 0,28	3-6I	I I
		Итого по разделу	руб		-	279 274
		6. Разные работы				
I	32-56 45-I8а	Устройство песчаной отмостки	м3	6,78 6,30	5-74	39 36
		Итого по 6 разделу	руб	-	-	39 36

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по смете	руб	-	-	I846 I787
		Сводка стоимости				
I		Земляные работы	руб	-	-	52 50
2		Фундаменты	руб	-	-	66 56
3		Стены	руб	-	-	286 249
4		Полы	руб	-	-	299 297
5		Крыша	руб	-	-	279 274
6		Разные работы	руб	-	-	39 36
		Итого	руб	-	-	I02I 962
		в т.ч. металлоконструк.	руб	-	-	267 243
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	I24 II9
		Накладные расходы 8,3%	руб	-	-	22 20
		Итого	руб	-	-	II67 II0I
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	70 66
		Итого	руб	-	-	I237 II67

Примечание: числитель - торцовая секция
знаменатель - средняя секция
целые числа - общие для торцевой и средней секции

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составила ст.инженер Г.П.Головникова
Проверила рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3I

к типовому проекту на строительство цеха звероводческих ферм

на общестроительные работы цеха с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в сборном железобетоне)

Основание: АС-9 ал.I

Сметная стоимость для лисиц, песцов, норок 8,49 тыс.руб. / 6,4I; для соболей 6,5I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. ед. руб. коп.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I	I-406/77 I-407/77 т.I0-48г к-4	Срезка растительного грунта I группы бульдозером 80-I00 л.с. толщ. 0,2м с перемещением на 50м	м3	II8 / 89	0-089I	II / 8
		Цена: 0,0259+0,0I58x4				
2	I-332/77 т.I0-42г к-0,I на экспл. машин ц3чI стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 и отвозкой его на I км	м3	II8 / 89	0-4545	54 / 40
		Цена: 0,I7I-0,I65x0,I+0,25xI,2				
3	I-368 т.I0-44е	Работа на отвале	м3	II8 / 89	0-0I64	2 / I
4	I-93 т.I0-22з	Разработка грунта II гр. экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал	м3	83 / 63	0-I72	I4 / II
5	I-643	Добор грунта II группы				

I	2	3	4	5	6	7
	т.I0-II5б к-I,2 тех.ч. п.6I	вручную в котлованах пл. до 2,5 м2 Цена: I,I3xI,2	м3	6 5	I-356	8 7
6	I-408 I-409 т.I0-48д к-2 к-0,85	Перемещение грунта II гр. бульдозером мощн. 80-I00 л.с. на расстояние до 30м в резерв и обратно Цена: (0,0329x0,85+0,0I9x2)	м3	I3I I00	0-066	9 7
7	I-438 т.I0-49д	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощн. 80-I00 л.с.	м3	3I,50 24	0-0I65	I I
8	I-824 т.I0-I56л	Уплотнение грунта II гр. пневмотрамбовками	м3	3I,50 24	0-I24	4 3
9	I-644 т.I0-II5б	Обратная засыпка вручную грунтом II группы котлованов пл. до 2,5 м2	м3	I0,50 8	0-3I	3 2
I0	I-333 т.I0-42д	Погрузка лишнего грунта II группы (ранее разработанного) экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,25 м3	м3	47 36	0-22	I0 8
II	ц3чI стр.28	Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км	т	84,6 64,8	0-25	2I I6
I2	I-369 т.I0-44ж	Работа на отвале	м3	47 36	0-0I96	I I
		Итого по разделу I	руб	-	-	I38 I05
		II. Фундаменты снеговая нагрузка 70,I00 кг/м2 и I50кг/м2				
I	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4,I 3,I	5-84	24 I8
2	II-8	Укладка ж/б фундаментов				

I	2	3	4	5	6	7
	т.I9-Iд	весом до It на песчаное основание	м3	22,058 I6,678	7-56	I67 I26
3	ЦСЦ п.4459	Стоимость фундаментных блоков СФК-8 Цена: 38,80-I,02xI,I5	м3	22,058 I6,678	37-627	830 628
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 200xI,02	т	0,336 0,254	204-00	69 52
5	I2-43 т.20-6а	Подливка в отверстие башмаков фундаментов под колонну цементным раствором М-I00	м2	20,5 I5,50	0-55	II 9
6	I2-7 т.20-Iж	Бетонный фундамент из бетона М-50 Цена: 28,20-(20,80-I7,90)xI,02	м3	0,8 0,8	25-242	20 20
		Итого по разделу II	руб	-	-	II2I 853
		III. Стены и каркас снеговая нагрузка 70 кг/м2, I00 кг/м2 и I50 кг/м2				
I	II-30 т.I9-3а	Установка ж/б стоек марки ПТ-08-3,25и	м3	6,56 4,96	I5-30	I00 76
2	ЦСЦ п.440I	Стоимость сборных ж/б стоек ПТ-08-3,25и Цена: 64+2,55	м3	6,56 4,96	66-55	437 330
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 200xI,02	т	0,I39 0,I05	204-00	28 2I
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-II Цена: 220xI,02	т	2,56 I,93	224-40	574 433

I	2	3	4	5	6	7
5	-"-	Стоимость арматуры А-Ш	т	I,87 I,4I	234-60	439 33I
		Цена: 230xI,02				
6	-"-	Стоимость арматуры В-I	т	0,462 0,350	255-00	II8 89
		Цена: 250xI,02				
7	-"- тех.ч. п.22	Закладные детали Цена: 360xI,02+I74	т	0,544 0,4I2	54I-20	294 223
8	2I-34 т.59-9а	Обшивка торца стен чистыми досками	м2	II,48 II,48	I-29	I5 I5
9	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска закладных деталей	т	0,544 0,4I2	I0-50	6 4
I0	24-708 т.33-26а	Установка металлических уголков	кг	I93,39 I45,97	0-34	66 50
II	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I93 0,I46	I0-50	2 2
I2	I5-253 т.23-49в	Огнезащита обшивки	м2	II,48 II,48	0-II6	I I
I3	I5-2 т.23-I6	Каркас из брусьев 50x80	м3	0,I6 0,I2	85-00	I4 I0
I4	I5-252 т.23-49б	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,I6 0,I2	6-73	I I
		Итого по разделу Ш	руб	-	-	2095 I586
		IУ. Полы				
I	2I-78 т.59-I7ж	Укладка деревянного прогона	м3	5,25 3,94	82-00	43I 323
2	2I-I23	Устройство деревянного				

I	2	3	4	5	6	7
	т.59-25а	покрытия по уложенным лагам	м2	299,2 224,4	3-03	907 680
3	I5-25I т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	5,25 3,94	3-6I	I9 I4
4	I5-253 т.23-49в	Огнезащита деревянных конструкций	м2	299 224,4	0-II6	35 26
5	I3-I8 т.2I-6в	Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями толя входной настил шеда	м2	I,2 I,2	I-4I	2 2
		Итого по разделу IУ	руб	-	-	I394 I045
		У. Крыша снеговая нагрузка 70 кг/м2, I00 кг/м2 и I50 кг/м2				
I	II-I96 т.I9-II.ж	Монтаж ж/бетонных ригелей весом до 0,5т	шт	82 62	0-92	75 57
2	ЦСЦ п.43I6	Стоимость ригелей IIPЗ--24,I2 I4и Цена: 55,50-2,55	м3	3,28 2,48	52-95	I74 I3I
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: I73xI,02	т	0,I38 0,I04	I76-46	24 I8
4	-"-	Стоимость арматуры А-Ш Цена: I90xI,02	т	0,88 0,66	I90-00	I67 I25
5	-"- тех.ч. п.22	Закладные детали Цена: 300xI,02+I74	т	0,499 0,377	480-00	240 I8I
6	I4-I78 т.22-25л	Окраска закладных деталей	т	0,499 0,377	I0-50	5 4
7	I5-I44	Изготовление и установка				

I	2	3	4	5	6	7
	т.23-24в	стропил из досок	м3	2,52 I,9	70-80	I78 I35
8	I6-504 т.26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	568,8 426,6	I-64	933 700
9	I5-25I т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,52 I,9	3-6I	9 7
I0	I5-253 т.23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	568,8 426,6	0-II6	66 49
II	2I-69 т.59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	I,90 I,90	I-94	4 4
I2	I4-79 т.22-I2е	Монтаж м/конструкций для крыши	т	0,329 0,244	40-80	I3 I0
I3	цIчII п.462	Стоимость м/конструкций	т	0,329 0,244	272-00	89 66
I4	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,329 0,244	I0-50	3 3
		Итого по разделу У	руб	-	-	I980 I490
		УI. Разные работы				
I	32-56 т.45-I8а	Устройство песчаной отмостки	м3	25,66 I9,36	5-74	I47 III
		Итого по разделу УI	руб	-	-	I47 III
		УII. Проемы в шеде для соболей				
I	I5-I88 23-35а	Установка дверных блоков	м2	5,68	I-33	8
2	цIчII п.44	Стоимость дверного блока	м2	5,68	I2-60	72

I	2	3	4	5	6	7
3	цIчI п.520	Стоимость сетки	м2	5,68	0-84	5
		Итого по разделу УП	руб	-	-	85
		Итого по смете для лисиц, песцов и норок с I по УI раздел.	руб	-	-	6875 5190
		Итого по смете для соболей с I по 7 разд.	руб	-	-	5275
		Накладные расходы I6,5% от суммы с I по 6 разд.	руб	-	-	II34 856
		Итого	руб	-	-	8009 6046
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	48I 363
		Итого по сметедля лисиц, норок и песцов	руб	-	-	8490 6409
		Накладные расходы I6,5% от суммы с I по 7 разд.	руб	-	-	870
		Итого	руб	-	-	6I45
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	369
		Итого по смете для соболей	руб	-	-	6514

Примечание: числитель - шед длиной I20 м
знаменатель - шед длиной 90м.

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Е.А.Седунина
Проверил рук.группы С.М.Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 31а

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы секций шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей длиной 30 м (вариант в сборных железобетонных конструкциях)

Основание: ал. I, АС-10

Сметная стоимость $\frac{2,18}{2,00}$ тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. ед. руб. коп.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I	I-406/77 I-407 т.10-48г к-4	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-100 л.с. толщ. 0,2м с перемещением на 50 м	м3	31 31	0-089I	3 3
		Цена: 0,0259+0,0158х4				
2	I-332 т.10-42г к-0,1 на эксп.машин ц3ч1 стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 и отвозкой его на I км	м3	31 31	0-4545	14 14
		Цена: 0,171-0,1165х0,1+0,25х1,2				
3	I-368 т.10-44е	Работа на отвале	м3	31 31	0-0164	1 1
4	I-643 т.10-115б	Разработка грунта II гр. вручную	м3	24 22	1-13	27 25
5	I-644 т.10-115б	Обратная засыпка вручную грунтом II группы				

I	2	3	4	5	6	7
		котлованов пл. до 2,5м2	м3	II I0	0-3I	3 3
6	I-333 т.I0-42д	Погрузка лишнего грунта II группы (ранее разработанного) экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,25м3 на автосамосвалы	м3	I3 I2	0-22	3 3
7	ц3чI стр.28	Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км	т	23,40 2I,60	0-25	6 5
8	I-369 т.I0-44ж	Работа на отвале	м3	I3 I2	0-0I96	I I
		Итого по разделу I	руб	-	-	58 55
		II. Фундаменты				
I	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	I,I I	5-84	6 6
2	II-8 т.I9-Iд	Укладка ж/б фундаментов весом до Iт на песчаное основание	м3	5,9I8 5,38	7-56	45 4I
3	ЦСЦ п.4459	Стоимость фундаментных блоков ФК-8 Цена: 38,80-I,02xI,I5	м3	5,9I8 5,38	37-63	223 202
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 200xI,02	т	0,090 0,082	204	I8 I7
5	I2-43 т.20-6а	Подливка в отверстие башмаков фундаментов под колонну цементным раствором М-I00	м2	5,5 5,0	0-55	3 3
6	I2-7 т.20-Iж	Бетонный фундамент из бетона М-50 Цена: 28,20-(20,80-I7,90)xI,02	м3	0,4 -	25-24	I0 -

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу II	руб	-	-	305 269
		III. Стены - каркас снеговая нагрузка 70 кг/м2, I00 кг/м2 и I50 кг/м2				
I	II-30 т.I9-3а	Установка ж/б стоек марки ПТ-08-3,25и	м3	I,76 I,60	I5-30	27 24
2	ЦСЦ п.440I	Стоимость сборных ж/б стоек Цена: 64+2,55	м3	I,76 I,60	67-55	II9 I08
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 200xI,02	т	0,037 0,034	204-00	8 7
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-II Цена: 220xI,02	т	0,686 0,624	224-40	I54 I40
5	-"-	Стоимость арматуры А-III Цена: 230xI,02	т	0,502 0,456	234-60	II8 I07
6	-"-	Стоимость арматуры В-I Цена: 250xI,02	т	0,I24 0,II3	255-00	32 29
7	-"- тех.ч. п.22	Закладные детали Цена: 360xI,02+I74	т	0,I46 0,I33	54I-20	79 72
8	2I-34 т.59-9а	Обшивка торца стен чистыми досками	м2	5,74 -	I-29	7 -
9	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска закладных деталей	т	0,I46 0,I33	I0-50	2 I
I0	24-708 т.33-26а	Установка металлических уголков	кг	50,6 50	0-34	I7 I7
II	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,05I 0,050	I0-50	I I

I	2	3	4	5	6	7
I2	I5-253 т.23-49в	Огнезащита обшивки	м2	5,74 -	0-II6	I -
I3	I5-2 т.23-I6	Каркас из брусьев 50х80	м3	0,02 -	85-00	2 -
I4	I5-252 т.23-49б	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,02 -	6-73	I -
		Итого по разделу Ш	руб	-	-	568 506
		IУ. Полы				
I	2I-78 т.59-I7ж	Укладка деревянного прогона	м3	0,66 0,62	82-00	54 5I
2	2I-I23 т.59-25а	Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам	м2	70,0 65,2	3-03	2I2 I98
3	I5-25I т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,66 0,62	3-6I	2 2
4	I5-253 т.23-49в	Огнезащита деревянных конструкций	м2	70,0 65,20	0-II6	8 8
5	I3-I8 т.2I-6в	Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями толя входного настила шеда	м2	2,40 -	I-4I	3 -
		Итого по разделу IУ	руб	-	-	279 259
		У. Крыша снеговая нагрузка 70 кг/м2, I00 кг/м2 и I50 кг/м2				
I	II-I96 т.I9-II ж	Монтаж ж/бетонных ригелей весом до 0,5 т	шт	22 20	0-92	20 I8
2	ЦСЦ п.43I6	Стоимость ригелей IIПРЗ--24,I2,I4и	м3	0,88 0,80	52-95	47 43
		Цена: 55,50-2,55				

I	2	3	4	5	6	7
3	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: I73xI,02	т	0,037 0,034	I76-46	7 6
4	-"-	Стоимость арматуры А-III Цена: I90xI,02	т	0,236 0,2I4	I93-80	46 4I
5	-"- тех.ч. п.22	Закладные детали Цена: 300xI,02+I74	т	0,I34 0,I22	480-00	64 59
6	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска закладных деталей	т	0,I34 0,I22	I0-50	I I
7	I5-I44 т.23-24в	Изготовление и установка стропил из досок	м3	0,68 0,68	70-80	48 48
8	I6-504 т.26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	I42,20 I42,20	I-64	233 233
9	I5-25I т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,68 0,68	3-6I	2 2
I0	I5-253 т.23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	I42,20 I42,20	0-II6	I6 I6
II	2I-69 т.59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	0,95 -	I-94	2 -
I2	I4-79 т.22-I2е	Монтаж металлоконструкций для крыши	т	0,082 0,077	40-80	3 3
I3	цIчП п.462	Стоимость металлоконструкций	т	0,082 0,077	272-00	22 2I
I4	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,082 0,077	I0-50	I I
		Итого по разделу У	руб	-	-	5I2 492

I	2	3	4	5	6	7
		VI. Разные работы				
I	32-56 т.45-I8а	Устройство песчаной отмостки	м3	6,76 6,76	5-74	39 39
		Итого по разделу 6	руб	-	-	39 39
		Итого по смете	руб	-	-	I76I I620
		Сводка стоимости				
	I	Земляные работы	руб	-	-	58 55
	2	Фундаменты	руб	-	-	305 269
	3	Стены-каркас	руб	-	-	568 506
	4	Полы	руб	-	-	279 259
	5	Крыша	руб	-	-	5I2 492
	6	Разные работы	руб	-	-	39 39
		Итого	руб	-	-	I76I I620
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	29I 267
		Итого	руб	-	-	2052 I887
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	I23 II3
		Итого по смете	руб	-	-	2I75 2000

I	2	3	4	5	6	7

Примечание: числитель - торцевая секция длиной 30 м
знаменатель - средняя секция длиной 30 м.

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Е.А.Седунина
Проверил рук.группы С.М.Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в монолитном железобетоне)

Основание: ал. АС-9, АС-I5

Сметная стоимость для лисиц, песцов, норок 5,54 / 4,I8 тыс.руб. для соболей 4,29 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. ед. руб. коп.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I	I-406 I-407 т.I0-48г к-4	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-I00 л.с. толщ. 0,2 м с перемещением на 50 м	м3	II8 / 89	0-089I	II / 8
		Цена: 0,0259+0,0I58x4				
2	I-332 т.I0-42г на экспл. машин ц3чI стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 и отвозкой его на I км	м3	II8 / 89	0-4545	54 / 40
		Цена: 0,I7I-0,I65x0,I+0,25xI,2				
3	I-368 т.I0-44е	Работа на отвале	м3	II8 / 89	0-0I64	2 / I
4	I-93 т.I0-22з	Разработка грунта II гр. экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал	м3	83 / 63	0-I72	I4 / II
5	I-643	Добор грунта II группы				

I	2	3	4	5	6	7
	т.I0-II5б к-I,2 тех.ч. п.6I	вручную в котлованах пл. до 2,5 м2 Цена: I,I3xI,2	м3	6 5	I-356	8 7
6	I-408 I-409 т.I0-48д к-2 к-0,85	Перемещение грунта II гр. бульдозером мощн. 80-I00 л.с. на расстояние до 30м в резерв и обратно Цена: (0,0329x0,85+0,0I9x2)	м3	I3I I00	0-066	9 7
7	I-438 т.I0-49д	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощн. 80-I00 л.с.	м3	3I,50 24	0-0I65	I I
8	I-824 т.I0-I56л	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	3I,50 24	0-I24	4 3
9	I-644 т.I0-II5б	Обратная засыпка вручную грунтом II группы котлованов пл. до 2,5 м2	м3	I0,50 8	0-3I	3 2
I0	I-333 т.I0-42д	Погрузка лишнего грунта II группы (ранее разработанного) экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,25 м3 на автосамосвалы	м3	47 36	0-22	I0 8
II	ц3чI стр.28	Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км	т	84,6 64,8	0-25	2I I6
I2	I-369 т.I0-44ж	Работа на отвале	м3	47 36	0-0I96	I I
		Итого по разделу I	руб	-	-	I38 I05
		II. Фундаменты снеговая нагрузка 70, I00 и I50 кг/м2				
I	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4,I 3,I	5-84	24 8

I	2	3	4	5	6	7
2	II-8 т.I9-Iд	Укладка ж/б фундаментов весом до Iт на песчаное основание	м3	22,058 I6,678	7-56	I67 I26
3	ЦСЦ п.4459	Стоимость фундаментных блоков СФК-8	м3	22,058 I6,678	37-627	830 628
		Цена: 38,80-I,02xI,I5				
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I	т	0,336 0,254	204-00	69 52
		Цена: 200xI,02				
5	I2-43 т.20-6а	Подливка в отверстие башмаков фундаментов под колонну цементным раствором М-I00	м2	20,5 I5,50	0-55	II 9
6	I2-7 т.20-Iж	Бетонный фундамент из бетона М-50	м3	0,8 0,8	25-248	20 20
		Цена: 28,20-(20,80-I7,90)xI,02				
		Итого по разделу II	руб	-	-	II2I 853
		III. Стены и каркас снеговая нагрузка 70,I00 и I50 кг/м2				
I	I2-65 т.20-9в	Устройство монолитных ж/бетонных полурам шеда ПР-2	м3	5,084 3,844	4I-32	2I0 I59
		Цена: 40+(23,20-2I,90)xI,0I5				
2	цIчII п.33	Стоимость арматуры А-I	т	0,I85 0,I40	I5I-00	28 2I
3	-"- п.34	Стоимость арматуры А-III	т	I,70 I,28	I72-00	292 220
4	I2-42 т.20-5в	Закладные детали	т	0,338 0,255	309-00	I04 79

I	2	3	4	5	6	7
5	21-34 т.59-9а	Обшивка торца стен чистыми досками	м2	11,48 11,48	1-29	15 15
6	24-708 т.33_26а	Установка металлических уголков	кг	260,4 194,3	0-34	89 66
7	14-178 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,260 0,194	10-50	3 2
8	15-253 т.23-49в	Огнезащита обшивки	м2	11,48 11,48	0-116	1 1
9	15-2 т.23-1а	Каркас из брусьев 50х80	м3	0,16 0,12	85-00	14 10
10	15-252 т.23-49б	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,16 0,12	6-73	1 1
		Итого по разделу III	руб	-	-	757 574
		IУ. Полы				
1	21-78 т.59-17ж	Укладка деревянного прогона	м3	2,92 2,19	82-00	239 180
2	21-123 т.59-25а	Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам	м2	299,2 224,4	3-03	907 680
3	15-251 т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,92 2,19	3-61	11 8
4	15-253 т.23-49в	Огнезащита деревянных конструкций	м2	299,2 224,4	0-116	35 26
5	13-18 т.21-6в	Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями толя входной настил шеда	м2	1,2 1,2	1-41	2 2
		Итого по разделу IУ	руб	-	-	1194 896

I	2	3	4	5	6	7
		У. Крыша снеговая нагрузка 70, I00 и I50 кг/м2				
I	I5-I44 т.23-24в	Изготовление и установка стропил из досок	м3	I,I2 0,84	70-80	79 59
2	I6-504 т.26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	568,8 426,6	I-64	933 700
3	I5-25I т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,I2 0,84	3-6I	4 3
4	I5-253	Огнезащита обрешетки	м2	568,8 426,6	0-II6	66 49
5	2I-69 т.59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	I,9 I,9	I-94	4 4
6	I4-79 т.22-I2е	Монтаж металлоконструкций для крыши	т	0,I36 0,I02	40-80	6 4
7	цIчII п.462	Стоимость металлоконструкций	т	0,I36 0,I02	272-00	37 28
8	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,I36 0,I02	I0-50	I I
		Итого по разделу У	руб	-	-	II30 848
		УI. Разные работы				
I	32-56 т.45-I8а	Устройство песчаной отмостки	м3	25,66 I9,36	5-74	I47 III
		Итого по разделу УI	руб	-	-	I47 III
		УII. Проемы в шеде для соболей				
I	I5-I88	Установка дверных бло-				

I	2	3	4	5	6	7
	т.23-35а	ков	м2	5,68	I-33	8
2	цIчII п.44	Стоимость дверного блока	м2	5,68	I2-60	72
3	цIчI п.520	Стоимость сетки	м2	5,68	0-84	5
		Итого по разделу УП	руб	-	-	85
		Итого по смете для лисиц, песцов и норок с I по 6 разд.	руб	-	-	4487 3387
		Итого по смете для соболей с I по 7 разд.	руб	-	-	- 3472
		Накладные расходы I6,5% от суммы с I по 6 разд.	руб	-	-	740 559
		Итого	руб	-	-	5227 3946
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	3I4 237
		Итого по смете для лисиц, норок и песцов	руб	-	-	554I 4I83
		Накладные расходы I6,5% от суммы с I по 7 разд.	руб	-	-	- 573
		Итого	руб	-	-	- 4045
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	- 243
		Итого по смете для соболей	руб	-	-	- 4288

Примечание: числитель - шед длиной I20 м
знаменатель - шед длиной 90 м

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Е.А.Седунина
Проверил рук.группы С.М.Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32а

к типовому проекту на строительство шеда звероводческих ферм

на общестроительные работы секций шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в монолитном железобетоне)

Основание: альбом I АС-9

Сметная стоимость $\frac{1,47}{1,35}$ тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Стоим. ед. руб. коп.	Общая стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	I-406 I-407 т.10-48г к-4	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн. 80-100 л.с. толщ. 0,2 м с перемещением на 50 м Цена: 0,0259+0,0158х4	м3	31 31	0-0891	3 3
2	I-332 т.10-42г к-0,1 на экспл. машин ц3ч1 стр.28	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 и отвозкой его на 1 км Цена: 0,171-0,165х0,1+0,25х1,2	м3	31 31	0-4545	14 14
3	I-368 т.10-44е	Работа на отвале	м3	31 31	0-0164	1 1
4	I-643 т.10-115б	Разработка грунта II группы вручную в котлованах площ. до 2,5 м2	м3	24 22	1-13	27 25
5	I-644 т.10-115б	Обратная засыпка вручную грунтом II группы котлованов площ. до 2,5 м2	м3	11 10	0-31	3 3

I	2	3	4	5	6	7
6	I-333 т.I0-42д	Погрузка лишнего грунта II группы (ранее разработанного) экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,25 м3 на автосамосвалы	м3	I3 I2	0-22	3 3
7	ц3чI стр.28	Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км	т	23,40 2I,60	0-25	6 5
8	I-369 т.I0-44ж	Работа на отвале	м3	I3 I2	0-0I96	I I
		Итого по разделу I	руб	-	-	58 55
		II. Фундаменты				
I	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	I,I I	5-84	6 6
2	II-8 т.I9-Iд	Укладка ж/б фундаментов весом до It на песчаное основание	м3	5,9I8 5,38	7-56	45 4I
3	ЦСЦ п.4459	Стоимость фундаментных блоков СФК-8	м3	5,9I8 5,38	37-63	223 202
		Цена: 38,80-I,02xI,I5				
4	ЦСЦ прил.2	Стоимость арматуры А-I	т	0,09 0,082	204-00	I8 I7
		Цена: 200xI,02				
5	I2-43 т.20-6а	Подливка в отверстие башмаков фундаментов под колонну цементным раствором М-I00	м2	5,5 5,0	0-55	3 3
6	I2-7 т.20-Iж	Бетонный фундамент из бетона М-50	м3	0,4 -	25-24	I0 -
		Цена: 28,20-(20,80-I7,90)xI,02				
		Итого по разделу II	руб	-	-	305 269

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. Стены-каркас снеговая нагрузка 70, 100 и 150 кг/м2				
I	I2-65 т.20-9в	Устройство монолитных ж/бетонных полурам шеда ПР-2	м3	I,364 I,24	4I-32	56 5I
		Цена: 40+(23,20-2I,90)xI,0I5				
2	цIчII п.33	Стоимость арматуры А-I	т	0,050 0,045	I5I-00	8 7
3	-"- п.34	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,455 0,4I4	I72-00	78 7I
4	I2-42 т.20-5в	Закладные детали	т	0,09I 0,082	309-00	28 25
5	2I-34 т.59-9а	Обшивка торца стен чистыми досками	м2	5,74 -	I-29	7 -
6	24-708 т.33-26а	Установка металлических уголков	кг	65,I 58,28	0-34	22 20
7	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,065 0,058	I0-50	I I
8	I5-253 т.23-49в	Огнезащита обшивки	м2	5,74 -	0-II6	I -
9	I5-2 т.23-I0	Каркас из брусьев 50х80	м3	0,02 -	85-00	2 -
I0	I5-252 т.23-49б	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,02 -	6-73	I -
		Итого по разделу Ш	руб	-	-	204 I75
		IУ. Полы				
I	2I-78 т.59-I7ж	Укладка деревянного прогона	м3	0,69 0,64	82-00	57 52

I	2	3	4	5	6	7
2	2I-I23 т.59-25а	Устройство деревянного покрытия по уложенным лагам	м2	70 65,2	3-03	2I2 I98
3	I5-25I т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,69 0,64	3-6I	2 2
4	I5-253 т.23-49в	Огнезащита деревянных конструкций	м2	70 65,2	0-II6	8 8
5	I3-I8 т.2I-6в	Горизонтальная гидроизоляция 2 слоями толя входного настила шеда	м2	2,40 -	I-4I	3 -
		Итого по разделу IУ	руб	-	-	282 260
		У. Крыша снеговая нагрузка 70, I00 и I50 кг/м2				
I	I5-I44 т.23-24в	Изготовление и установка стропил из досок	м3	0,48 0,48	70-80	34 34
2	I6-504 т.26-3а	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке	м2	I42,20 I42,20	I-64	233 233
3	I5-25I т.23-49а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,48 0,48	3-6I	2 2
4	I5-253 т.23-49в	Огнезащита обрешетки	м2	I42,20 I42,20	0-II6	I6 I6
5	2I-69 т.59-I6б	Прибивка лобовой доски	м2	0,95 -	I-94	2 -
6	I4-79 т.22-I2е	Монтаж металлоконструкций для крыши	т	0,036 0,028	40-80	I I
7	цIчП п.462	Стоимость металлоконструкций	т	0,036 0,028	272-00	I0 8

I	2	3	4	5	6	7
8	I4-I78 т.22-25л	Масляная окраска металлоконструкций	т	0,036 0,028	I0-50	I I
		Итого по разделу У	руб	-	-	299 295
		УI. Разные работы				
I	32-56 т.45-I8а	Устройство песчаной отмостки	м3	6,76 6,76	5-74	39 39
		Итого по разделу УI	руб	-	-	39 39
		Итого по смете	руб	-	-	II87 I093
		Сводка стоимости				
	I	Земляные работы	руб	-	-	58 55
	2	Фундаменты	руб	-	-	305 269
	3	Стены-каркас	руб	-	-	204 I75
	4	Полы	руб	-	-	282 260
	5	Крыша	руб	-	-	299 295
	6	Разные работы	руб	-	-	39 39
		Итого	руб	-	-	II87 I093
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	I96 I80
		Итого	руб	-	-	I383 I273
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	83 76

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по смете	руб	-	-	I466 I349

Примечание: числитель - торцовая секция длиной 30 м
знаменатель - средняя секция длиной 30 м.

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Е.А.Седунина
Проверил рук.группы С.М.Наумова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33

к типовому проекту на строительство цеха звероводческих ферм

на приобретение и монтаж сетей местного освещения цеха для норок, соболей, лисиц и песцов длиной 90м с приподнятым полом

Сметная стоимость 0,19 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,01 тыс.руб.

Основание: спецификация лист 301, 302
Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг. ед. изм.	Масса, кг. общий	Сметная стоимость ед.изм. в руб. обор.	Сметная стоимость ед.изм. в руб. монтажн.работ всего	Сметная стоимость ед.изм. в руб. монтажн.работ в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. обор.	Общая стоимость в руб. монтажн.работ всего	Общая стоимость в руб. монтажн.работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Оборудование и монтаж										
I	I5-04ч.I п.0I-004 примеч. п."в" 8-6I4I	Автоматический выключатель типа АП50-2Т в металлическом корпусе Цена: I,65+4,50	шт	I	-	-	6,I5	6,I6	2,5I	6	6	3
2	8-7088	Монтаж понижающего трансформатора типа ОСОВ-0,25	I00 шт	0,0I	-	-	-	33I	II7	-	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-7008	Монтаж штепсельной розетки в брызгонепроницаемом исполнении	I00 шт	0,05	-	-	-	I59	39,9	-	8	2
4	8-4276	Прокладка стальной водогазопроводной трубы под полом по деревянным конструкциям	I00м	0,97	-	-	-	97,70	27,80	-	95	27
5	8-437I	Затягивание в проложенные трубы первого провода сечением 2,5 кв.мм.	"	0,97	-	-	-	6,86	2,69	-	7	3
6	8-4403	То же, каждого последующего	"	0,97	-	-	-	2,37	I,3I	-	2	I
7	8-903	Монтаж полосы перфорированной	т	0,0064	-	-	-	444	74,6	-	3	I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	6	I24	38
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наценка "Россельхозтехники" I2,5%	руб	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3I	38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Неучтенные материалы										
8	Доп.9 I5-05 ч.I п.II-0I4	Трансформатор понижающий типа ОСОВ-0,25	шт	I	-	-	-	8,0	-	-	8	-
9	Доп.5 к I5-07 п.I-I4I	Светильник переносной типа РП-6-3/36	шт	I	-	-	-	2,50	-	-	3	-
I0	цIчУ стр.324	Лампа типа МО 36-40	"	I	-	-	-	0,067	-	-	I	-
II	цIчУ стр.222	Провод марки АПВ сечением 2,5 кв.мм.	км	0,2	-	-	-	29,2	-	-	6	-
I2	цIчI стр.I04	Труба стальная водогазопроводная Р-I5х2,5 мм	м	I00	-	-	-	0,25	-	-	25	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	43	-
		Начисление										
		по поз. 8 - 8,6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-
		по поз. 9 - 7,8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	44	-
		Плановые накопления 6%	руб	-		-	-	-	-	-	3	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	47	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	7	I78	38
		Всего (гр. II+I2)	руб	-	-	-	-	-	-	I85		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34

к типовому проекту на строительство цеха звероводческих ферм

на приобретение и монтаж сетей местного освещения цеха для норок, соболей, лисиц и песцов длиной 120 м с приподнятым полом

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,01 тыс.руб.

Основание: спецификация лист 301, 302
Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг. ед. изм.	Масса, кг. общий	Сметная стоимость ед.изм. в руб. обор.	Сметная стоимость ед.изм. в руб. монтажн.работ всего	Сметная стоимость ед.изм. в руб. монтажн.работ в т.ч. з/пл.	Общая стоимость в руб. обор.	Общая стоимость в руб. монтажн.работ всего	Общая стоимость в руб. монтажн.работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Оборудование и монтаж										
I	I5-04-I п.0I-004 примеч. п."в" 8-6I4I	Автоматический выключатель типа АП50-2Т в металлическом кожухе Цена: I,65+4,50	шт	I	-	-	6,I5	6,I6	2,5I	6	6	3
2	8-7088	Монтаж трансформатора понижающего типа ОСОВ-0,25	I00 шт	0,0I	-	-	-	33I	II7	-	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-7008	Монтаж штепсельной розетки в герметическом исполнении	I00 шт	0,08	-	-	-	I59	39,9	-	I3	3
4	8-4276	Прокладка под полом по деревянным конструкциям стальной водогазопроводной трубы Д-I5 мм	I00м	I,30	-	-	-	97,7	27,8	-	I27	36
5	8-437I	Затягивание в проложенные трубы первого провода сечением 2,5 кв. мм	"	I,30	-	-	-	6,86	2,69	-	9	3
6	8-4403	То же, каждого последующего	"	I,30	-	-	-	2,37	I,3I-	-	3	2
7	8-903	Монтаж перфорированной полосы	т	0,0096	-	-	-	444	74,6	-	4	I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	6	I65	49
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Наценка "Россельхозтехники" I2,5%	руб	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Плановые накопления 6%	руб	-		-	-	-	-	-	I0	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I75	49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Неучтенные материалы										
8	Доп.9 I5-05 ч.I п.II-0I4	Трансформатор понижающий типа ОСОВ-0,25	шт	I	-	-	-	8,0	-	-	8	-
9	Доп.5 к I5-07 I-I4I	Светильник переносной типа РП-6-3/36	шт	I	-	-	-	2,50	-	-	3	-
I0	цIчУ стр.324	Лампа типа МО 36-40	"	I	-	-	-	0,067	-	-	I	-
II	цIчI стр.I04	Труба стальная водогазопроводная Р-I5х2,5 мм	м	I33	-	-	-	0,25	-	-	33	-
I2	цIчУ стр.222	Провод марки АПВ сечением 2,5 кв.мм.	км	0,266	-	-	-	29,2	-	-	8	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	53	-
		Начисление										
		по поз. 8 - 8,6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-
		по поз. 9 - 7,8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	54	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	3	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	57	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	7	232	49
		Всего (гр. II+I2)	руб	-	-	-	-	-	-		239	

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на шед звероводческих ферм

№ пп	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол.
I	2	3	4
	Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне)		
	смета I-I		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	II39,33 697,I0
2	Заработная плата	руб	5I7,24 3I4,44
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,76 0,57
4	Краны автомобильные 5т	м/с	2,I3 I,6I
5	Краны гусеничные I0т	м/с	6,00 4,54
6	Краны гусеничные I5т	м/с	0,02 0,02
7	Машины поливочные	м/с	0,43 0,33
8	Прочие машины	руб	48,09 35,00
9	Трамбовки пневматические	м/с	0,87 0,66
I0	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	2,08 I,57

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
II	Болты строительные	кг	3,04 2,29
I2	Бревна строительные 3с I40-240 мм	м3	0,03 0,02
I3	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,98 0,74
I4	Бруски 4с 50-60 мм	м3	2,73 2,05
I5	Брусчатка	м3	I,33 I,02
I6	Гвозди	кг	47,33 35,79
I7	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	I0,80 8,I0
I8	Диаммоний фосфат	кг	I52,23 II4,88
I9	Доски 2с 40 мм и более	м3	I,83 I,38
20	Доски 3с 25-35 мм	м3	0,0I 0,0I
2I	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,05 0,04
22	Доски 4с 25-32 мм	м3	0,02 0,02
23	Доски 4с 40 мм и более	м3	3,08 2,3I
24	Доски строганные 2с I3-I6 мм	м3	0,I6 0,I6
25	Доски строганные 2с I9-22 мм	м3	0,04 0,04

I	2	3	4
26	Контакт соляровый	кг	23,0I I7,37
27	Краска огнезащитная	кг	I,57 I,I8
28	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	767,88 575,9I
29	Олифа	кг	2,76 2,08
30	Паста антисептированная	кг	7,64 5,76
3I	Песок	м3	6,96 3,25
32	Поковки	кг	36,9I 27,7I
33	Поковки оцинкованные	кг	56,88 42,66
34	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,I7 0,I3
35	Сульфат аммония	кг	38,I8 28,8I
36	Сурик железный густотертый	кг	9,25 6,95
37	Толь	м2	5,06 3,84
38	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,II 0,09
39	Шурупы оцинкованные	кг	60,29 45,22
	Полуфабрикаты		
40	Бетон тяжелый I00	м3	29,2I 2I,93
4I	Бетон тяжелый 200	м3	8,88 6,66

I	2	3	4
42	Бетон тяжелый 300, на щебне фракций 5–10 мм	м3	0,78 0,59
43	Раствор цементный I:2	м3	5,33 5,33
44	Раствор цементный 100	м3	I,07 0,8I
45	Раствор цементный 200	м3	0,46 0,34
	Детали и изделия из металла		
46	Кронштейны	кг	I64,59 I24,37
47	Стальные конструкции	т	0,33 0,24
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
48	Колонны прямоугольные цельные	м3	4,I0 3,I0
49	Сборные конструкции	шт	82,00 62,00
50	Сборные конструкции	м3	22,06 I6,68
	Детали и изделия прочие		
5I	Прочие материалы	руб	I0I,83 73,84

Примечание: числитель – шед для лисиц, песцов и норок длиной I20 м

знаменатель – шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м

В шеде для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

I	2	3	4
	Общестроительные работы секции шеда для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне) смета I-Ia		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	337,04 3I6,63
2	Заработная плата	руб	I50,44 I4I,32
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,I4 0,I4
4	Краны автомобильные 5т	м/с	0,57 0,52
5	Краны гусеничные I0т	м/с	I,6I I,46
6	Краны гусеничные I5т	м/с	0,0I 0,0I
7	Машины поливочные	м/с	0,I2 0,II
8	Прочие машины	руб	I2,09 II,39
9	Трамбовки пневматические	м/с	0,I3 0,I3
I0	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,44 0,43
	Материалы для общестроительных работ		
II	Болты строительные	кг	0,65 0,50
I2	Бревна строительные 3с I40-240 мм	м3	0,0I 0,0I

I	2	3	4
I3	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,24 0,22
I4	Бруски 4с 50–60 мм	м3	0,68 0,68
I5	Брусчатка	м3	0,36 0,34
I6	Гвозди	кг	I2,I7 II,60
I7	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70 2,70
I8	Диаммоний фосфат	кг	39,07 37,74
I9	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,49 0,49
20	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,0I 0,0I
2I	Доски 4с 25–32 мм	м3	0,0I 0,0I
22	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,77 0,77
23	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,08 -
24	Доски строганные 2с I9–22 мм	м3	0,02 -
25	Контакт соляровый	кг	5,9I 5,70
26	Краска огнезащитная	кг	0,20 -
27	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	I9I,97 I9I,97
28	Олифа	кг	0,73 0,66

I	2	3	4
29	Паста антисептическая	кг	2,06 2,06
30	Песок	м3	I,88 I,72
3I	Поковки	кг	9,32 9,25
32	Поковки оцинкованные	кг	I4,22 I4,22
33	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04 0,04
34	Сульфат аммония	кг	9,80 9,46
35	Сурик железный густотертый	кг	2,44 2,22
36	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,03 0,03
37	Шурупы оцинкованные	кг	I5,07 I5,07
	Полуфабрикаты		
38	Бетон тяжелый I00	м3	7,30 7,30
39	Бетон тяжелый 200	м3	2,22 2,22
40	Бетон тяжелый 300 на щебне фракции 5-I0 мм	м3	0,2I 0,I9
4I	Раствор цементный I:2	м3	I,45 I,35
42	Раствор цементный I00	м3	0,29 0,26
43	Раствор цементный 200	м3	0,II 0,II

I	2	3	4
	Детали и изделия из металла		
44	Кронштейны	кг	44,60 37,60
45	Стальные конструкции	т	0,08 0,08
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
46	Колонны прямоугольные цельные	м3	I,I0 I,00
47	Сборные конструкции	шт	22,00 20,00
48	Сборные конструкции	м3	5,92 5,38
	Детали и изделия прочие		
48	Прочие материалы	руб	25,I8 24,82

Примечание: числитель - торцевая секция шеда для лисиц, песцов и норок

знаменатель - средняя секция шеда для лисиц, песцов и норок

Оборудование шеда для соболей основного стада

смета I-2

	I. Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	29,0
2	Заработная плата	руб	86,40
	II. Механизмы		
I	Механизмы	м/см	0,8I
2	Машины	руб	I,88
	Ш. Материалы и изделия		
I	Бруски	м3	0,63
2	Болты	кг	4,5

I	2	3	4
3	Диаммоний фосфат	кг	4,32
4	Контакт керосиновый	кг	0,64
5	Поковки	кг	2,0
6	Сетка	м2	2I8,2
7	Сульфат аммоний	кг	I,08
8	Прочие материалы	руб	3,I6
	Оборудование шеда для молодняка соболей смета № I-3		
	I. Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	3I,97
2	Заработная плата	руб	95,89
	II. Механизмы		
I	Механизмы	м/см	0,96
2	Машины	руб	2,I8
	III. Материалы		
I	Бруски	м3	0,63
2	Болты	кг	4,5
3	Диаммоний фосфат	кг	4,32
4	Контакт керосиновый	кг	0,64
5	Поковки	кг	2,00
6	Сетка	м2	2I8,2
7	Сульфат аммоний	кг	I,08
8	Прочие материалы	руб	3,I6
	Производственный водопровод смета № I-4		
	Ресурсы по проекту		
I	Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм	м	40,00

I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
2	Затраты труда	ч/час	101,00
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб	1,05
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	0,05
5	Болты и крепежные элементы разные	кг	0,77
6	Колер масляный	кг	0,04
7	Краски тертые	кг	0,01
8	Олифа	кг	0,04
	Детали и изделия из металла		
9	Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к	т	0,01
	Детали и изделия прочие		
10	Прочие материалы	руб	1,92
	Материалы для санитарно-технических работ		
11	Вентили поливочные	шт	2,00
12	Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	4,00
13	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 25 мм	м	3,00
14	Трубы чугунные до 75 мм	м	16,80
15	Фасонные части чугунные	т	0,02
	Местные материалы		
16	Вода	м3	0,03
	Освещение шеда длиной 90 м смета № 1-5		
1	Затраты труда	ч/дн	7,57

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб	26
	Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, норок, соболей (вариант в металле)		
	смета № 2-I		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	I02,82 I36,44
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,39 0,46
3	Краны гусеничные I0т	м/с	0,49 0,67
4	Машины поливочные	м/с	0,03
5	Прочие машины	руб	20,75 26,93
6	Трамбовки пневматические	м/с	0,4I 0,54
7	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	I,03 I,38
	Материалы для общестроительных работ		
8	Болты строительные	кг	7,05 9,I5
9	Бревна строительные 3с I40-240 мм	м3	0,03 0,04
I0	Бруски 4с 50-60 мм	м3	2,05 2,73
II	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,87 I,I3
I2	Гвозди	кг	37,45 40,I5

I	2	3	4
I3	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	8,II
I4	Диаммоний фосфат	кг	II8,08 I52,95
I5	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,II 0,I4
I6	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,09 0,I2
I7	Доски 4с 40 мм и более	м3	2,36 3,I5
I8	Доски строганные 2с I3-I6 мм	м3	0,76 0,89
I9	Контакт соляровый	кг	I7,87 23,I5
20	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	575,9I 767,58
2I	Олифа	кг	3,09 4,22
22	Поковки	кг	24,45 32,49
23	Поковки оцинкованные	кг	42,66 56,88
24	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,I3 0,I7
25	Стекло жидкое	кг	4,96 6,72
26	Сульфат аммония	кг	29,63 38,38
27	Сурик железный густотертый	кг	I0,34 I4,I3
28	Толь	м2	5,06 5,36
29	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,09 0,I2

I	2	3	4
30	Шурупы оцинкованные	кг	45,22 60,29
	Полуфабрикаты		
31	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,03 0,04
32	Щиты опалубки	м2	5,77 7,82
	Детали и изделия из металла		
33	Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к	т	0,02 0,03
	Детали и изделия прочие		
34	Прочие материалы	руб	80,91 107,51
	Местные материалы		
35	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,31 0,42
36	Раствор кладочный тяжелый цементный М200	м3	0,33 0,44
37	Раствор отделочный тяжелый цементный I:2	м3	0,40 0,54
38	Песок для строительных работ	м3	0,20 0,27
39	Бетон М-100	м3	27,09 36,23
40	Бетон М-200	м3	6,39 8,51

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м

знаменатель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 120 м

целые числа - общие

для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

I	2	3	4
	Общестроительные работы секции шеда для лисиц, песцов, норок, соболей (вариант в металле)		
	смета 2-Ia		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	34,73 33,62
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,I4 0,07
3	Краны гусеничные I0т	м/с	0,I9 0,I8
4	Машины поливочные	м/с	0,0I
5	Прочие машины	руб	6,40 6,I8
6	Трамбовки пневматические	м/с	0,I3
7	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,35
	Материалы для общестроительных работ		
8	Болты строительные	кг	2,55 2,I0
9	Бревна строительные 3с I40-240 мм	м3	0,0I
I0	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,32 0,26
II	Бруски 4с 50-60 мм	м3	0,68
I2	Гвозди	кг	II,9I II,30
I3	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70
I4	Диаммоний фосфат	кг	37,43 34,87

I	2	3	4
I5	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,04 0,03
I6	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,04 0,03
I7	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,79
I8	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,I3
I9	Контакт соляровый	кг	5,66 5,28
20	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	I9I,97
2I	Олифа	кг	I,23 I,I3
22	Поковки	кг	8,24 8,04
23	Поковки оцинкованные	кг	I4,22
24	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04
25	Стекло жидкое	кг	I,76
26	Сульфат аммония	кг	9,39 8,75
27	Сурик железный густотертый	кг	4,I2 3,79
28	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,03
29	Шурупы оцинкованные	кг	I5,07
	Полуфабрикаты		
30	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,0I
3I	Щиты опалубки	м2	2,05
	Детали и изделия из металла		
32	Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к	т	0,0I
	Детали и изделия прочие		
33	Прочие материалы	руб	27,I9 26,60

I	2	3	4
	Местные материалы		
34	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,II
35	Раствор кладочный тяжелый цементный М200	м3	0,II
36	Раствор отделочный тяжелый цементный I:2	м3	0,I4
37	Песок для строительных работ	м3	0,07
38	Бетон М-I00	м3	9,I4
39	Бетон М-200	м3	2,I2
	Примечание: числитель - торцевая секция знаменатель - средняя секция целые числа - общие		
	Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в дереве) смета 3-I		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	I39,92 I8I,20
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,39 0,5I
3	Машины поливочные	м/с	0,03 -
4	Прочие машины	руб	24,06 29,78
5	Трамбовки пневматические	м/с	0,4I 0,54
6	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	I,03 I,37

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
7	Болты строительные	кг	2,37 3,I8
8	Болты стяжные и анкерные	т	0,I3 0,I7
9	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	I,07 I,44
I0	Бруски 4с 50–60 мм	м3	2,05 2,73
II	Гвозди	кг	59,80 79,2I
I2	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	8,II I0,8I
I3	Диаммоний фосфат	кг	I59,35 2II,I2
I4	Доски 2с 40 мм и более	м3	7,09 9,43
I5	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,I6 0,22
I6	Доски 4с 40 мм и более	м3	2,40 3,20
I7	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,22
I8	Доски строганные 2с I9–22 мм	м3	0,07 0,09
I9	Контакт соляровый	кг	23,98 3I,77
20	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	575,9I 767,88
2I	Мастика дегтевая	т	0,04 0,06

I	2	3	4
22	Олифа	кг	0,59 0,78
23	Паста антисептическая	кг	9,85 13,21
24	Поковки	кг	31,57 42,17
25	Поковки оцинкованные	кг	42,66 56,88
26	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,13 0,17
27	Сульфат аммония	кг	39,87 52,82
28	Сурик железный густотертый	кг	1,96 2,60
29	Толь	м2	26,88 28,86
30	Шаблоны коньковые асбоцементные	1000 шт	0,09 0,11
31	Шурупы оцинкованные	кг	45,22 60,29
	Полуфабрикаты		
32	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,03 0,04
33	Щиты опалубки	м2	5,77 7,63
	Детали и изделия прочие		
34	Прочие материалы	руб	70,21 91,27
	Местные материалы		
35	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,25 0,33

I	2	3	4
36	Раствор кладочный тяжелый цементный М200	м3	0,33 0,44
37	Раствор отделочный тяжелый цементный I:2	м3	0,40
38	Песок для строительных работ	м3	0,20
39	Бетон М-I00	м3	27,09 36,09
40	Бетон М-200	м3	6,39 8,52

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м

знаменатель - шед для лисиц, песцов и соболей длиной I20 м

целые числа - общие

В шед для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

Общестроительные работы секции шеда для лисиц, песцов, норок и соболей длиной 30м (вариант в дереве)

смета № 3-Iа

Затраты труда

I	Затраты труда	ч/час	46,28 44,77
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,I4
3	Машины поливочные	м/с	0,0I
4	Прочие машины	руб	7,84 7,6I
5	Трамбовки пневматические	м/с	0,I3
6	Экскаваторы с обратной лопатой 0,2 м	м/с	0,35

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
7	Болты строительные	кг	I,I2 I,07
8	Болты стяжные и анкерные	т	0,05
9	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,50 0,49
I0	Бруски 4с 50-60 мм	м3	0,68
II	Гвозди	кг	I9,78 I8,70
I2	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70
I3	Диаммоний фосфат	кг	55,80 52,86
I4	Доски 2с 40 мм и более	м3	2,50 2,36
I5	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,08 0,07
I6	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,80
I7	Доски строганные 2с I3-I6 мм	м3	0,II -
I8	Доски строганные 2с I9-22 мм	м3	0,0I -
I9	Контакт соляровый	кг	8,40 7,95
20	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	I9I,97
2I	Мастика дегтевая	т	0,0I
22	Олифа	кг	0,2I
23	Паста антисептическая	кг	4,64 4,45
24	Поковки	кг	II,93 II,74

I	2	3	4
25	Поковки оцинкованные	кг	I4,22
26	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04
27	Сульфат аммония	кг	I3,96 I3,22
28	Сурик железный густотертый	кг	0,70
29	Толь	м2	7,74
30	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,03
3I	Шурупы оцинкованные	кг	I5,07
	Полуфабрикаты		
32	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,0I
33	Щиты опалубки	м2	2,05
	Детали и изделия прочие		
34	Прочие материалы	руб	23,24 23,I9
	Местные материалы		
35	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,09
36	Раствор кладочный тяжелый цементный М200	м3	0,II
37	Раствор отделочный тяжелый цементный I:2	м3	0,I5 0,I4
38	Песок для строительных работ	м3	0,07
39	Бетон М-I00	м3	9,I4
40	Бетон М-200	м3	2,I2

Примечание: числитель - торцевая секция
знаменатель - средняя секция
целые числа - общие

Общестроительные работы на шед для лици, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне)
смета 4-I
Затраты труда

I	Затраты труда	ч/час	II44,74 865,I6

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб	502,07 979,64
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры 100 л.с.	м/с	0,76 0,57
4	Краны гусеничные 10 т	м/с	5,18 3,92
5	Краны гусеничные 15 т	м/с	0,01 0,01
6	Машины поливочные	м/с	0,43 0,33
7	Прочие машины	руб	43,49 33,21
8	Трамбовки пневматические	м/с	0,87 0,66
9	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	2,08 1,57
	Материалы для общестроительных работ		
10	Болты строительные	кг	2,02 1,51
11	Бревна строительные 3с 140–240 мм	м3	0,01 0,01
12	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,52 0,39
13	Бруски 4с 50–60 мм	м3	2,73 2,05
14	Брусчатка	м3	1,33 1,02
15	Гвозди	кг	55,64 42,12
16	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	10,79 8,10

I	2	3	4
I7	Диаммоний фосфат	кг	I42,I5 I07,34
I8	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,83 0,62
I9	Доски 3с 25–35 мм	м3	0,0I 0,0I
20	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,02 0,02
2I	Доски 4с 25–32 мм	м3	0,09 0,07
22	Доски 4с 40 мм и более	м3	3,I8 2,39
23	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,I6 0,I6
24	Доски строганные 2с I9–22 мм	м3	0,04 0,04
25	Закладные детали	т	0,25 0,I9
26	Контакт соляровый	кг	2I,52 I6,25
27	Краска огнезащитная	кг	I,57 I,I8
28	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	766,80 575,9I
29	Олифа	кг	0,83 0,62
30	Паста антисептическая	кг	3,39 2,55
3I	Песок	м3	6,96 5,28
32	Поковки	кг	32,46 24,37

I	2	3	4
33	Поковки оцинкованные	кг	56,80 42,66
34	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,17 0,13
35	Сульфат аммония	кг	35,67 26,94
36	Сурик железный густотертый	кг	2,77 2,07
37	Толь	м2	5,06 5,06
38	Шаблоны коньковые асбоцементные	1000 шт	0,11 0,09
39	Шурупы оцинкованные	кг	60,21 45,22
	Полуфабрикаты		
40	Арматура	т	0,52 0,40
41	Бетон тяжелый 100	м3	29,21 21,93
42	Бетон тяжелый 150	м3	5,08 3,84
43	Бетон тяжелый 200	м3	8,88 6,66
44	Раствор цементный 1:2	м3	5,33 4,07
45	Раствор цементный 100	м3	0,41 0,31
46	Раствор цементный 200	м3	0,46 0,34
47	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,13 0,10
48	Щиты опалубки	м2	12,20 9,23

I	2	3	4
	Детали и изделия из дерева		
49	Блоки дверные до 3м2	м2	5,68 5,68
50	Стойки инвентарные	шт	0,89 0,68
	Детали и изделия из металла		
5I	Кронштейны	кг	260,40 I94,30
52	Стальные конструкции	т	0,I4 0,I0
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
53	Сборные конструкции	м3	22,06 I6,68
	Детали и изделия прочие		
54	Прочие материалы	руб	I0I,9I 76,98

Примечание: числитель – шед для лисиц, песцов и норок длиной I20 м

знаменатель – шед для личиц, песцов и норок длиной 90 м

В шеде для соболей добавить 2 блока Д-66, 5,68м2

Общестроительные работы секции шеда для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне)

смета 4-Iа

	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	340,I2 3I9,52
2	Заработная плата	руб	I47,37 I38,5I

I	2	3	4
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры 100 л.с.	м/с	0,14 0,14
4	Краны гусеничные 10т	м/с	1,39 1,26
5	Машины поливочные	м/с	0,12 0,11
6	Прочие машины	руб	11,03 10,35
7	Трамбовки пневматические	м/с	0,13 0,13
8	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,45 0,43
	Материалы для общестроительных работ		
9	Болты строительные	кг	0,50 0,35
10	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,18 0,16
11	Бруски 4с 50-60 мм	м3	0,68 0,68
12	Брусчатка	м3	0,36 0,34
13	Гвозди	кг	14,60 13,79
14	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70 2,70
15	Диаммоний фосфат	кг	36,19 34,86
16	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,35 0,35

I	2	3	4
I7	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,0I -
I8	Доски 4с 25-32 мм	м3	0,03 0,2
I9	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,80 0,8
20	Доски строганные 2с I3-I6 мм	м3	0,08 -
2I	Доски строганные 2с I9-22 мм	м3	0,02 -
22	Закладные детали	т	0,07 0,6
23	Контакт соляровый	кг	5,48 5,28
24	Краска огнезащитная	кг	0,20 -
25	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	I9I,97 I9I,97
26	Олифа	кг	0,2I 0,I8
27	Паста антисептическая	кг	I,45 I,45
28	Песок	м3	I,88 I,72
29	Поковки	кг	8,69 8,62
30	Поковки оцинкованные	кг	I4,22 I4,22
3I	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04 0,04
32	Сульфат аммония	кг	9,08 8,75

I	2	3	4
33	Сурик железный густотертые	кг	0,71 0,60
34	Шаблоны коньковые асбоцементные	1000 шт	0,03 0,03
35	Шурупы оцинкованные	кг	15,07 15,07
	Полуфабрикаты		
36	Арматура	т	0,14 0,13
37	Бетон тяжелый 100	м3	7,30 7,30
38	Бетон тяжелый 150	м3	1,36 1,24
39	Бетон тяжелый 200	м3	2,22 2,22
40	Раствор цементный 1:2	м3	1,45 1,35
41	Раствор цементный 100	м3	0,11 0,1
42	Раствор цементный 200	м3	0,11 0,11
43	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,03 0,03
44	Щиты опалубки	м2	3,27 2,98
	Детали и изделия из дерева		
45	Стойки инвентарные	шт	24 22
	Детали и изделия из металла		
46	Кронштейны	кг	65,10 58,28
47	Стальные конструкции	т	0,04 0,03

I	2	3	4
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
48	Сборные конструкции	м3	5,92 5,38
	Детали и изделия прочие		
49	Прочие материалы	руб	25,34 24,94

Примечание: числитель - торцевая секция для лисиц, песцов и норок
знаменатель - средняя секция для лисиц, песцов и норок

Оборудование шеда для лисиц и песцов основного стада каркасными клетками

смета № 5-2

I. Затраты труда

	Затраты труда	ч/дн.	37,2
	Заработная плата	руб	II2,05
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	I,I9
	Машины	руб	2,68
	III. Материалы		
I	Бруски	м3	0,26
2	Болты	кг	I,88
3	Диаммоний фосфат	кг	I,80
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	260,28
7	Сульфат аммоний	кг	0,45
8	Прочие материалы	руб	I,60

I	2	3	4
	Оборудование шеда для лисиц и песцов основного стада каркасными плитками с вставными домиками		
	смета № 5-3		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	41,30
	Заработная плата	руб	124,90
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	1,40
	Машины	руб	3,05
	III. Материалы		
1	Бруски	м3	0,26
2	Болты	кг	1,88
3	Диаммоний фосфат	кг	1,80
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	260,28
7	Сульфат аммоний	кг	0,45
8	Прочие материалы	руб	1,60
	Оборудование шеда для лисиц и песцов бескаркасными клетками		
	смета № 6-2		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	28,95
	Заработная плата	руб	85,48
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	0,74
	Машины	руб	1,76
	III. Материалы		
1	Бруски	м3	0,26

I	2	3	4
2	Болты	кг	I,88
3	Диаммоний фосфат	кг	I,80
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	272,I6
7	Сульфат аммоний	кг	0,45
8	Прочие материалы	руб	I,60
	Оборудование шеда для лисиц и песцов бескаркасными клетками с вставными домиками		
	смета № 6-3		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	30,95
	Заработная плата	руб	9I,83
	II. Механизмы		
	Механизмы	руб	0,84
	Машины	руб	I,96
	III. Материалы		
I	Бруски	м3	0,26
2	Болты	кг	I,88
3	Диаммоний фосфат	кг	I,80
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	272,I6
7	Сульфат аммоний	кг	0,45
8	Прочие материалы	руб	I,60
	Оборудование шеда для молодняка лисиц и песцов (выгула каркасные)		
	смета № I3-2		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	28,I5

I	2	3	4
	Заработная плата	руб	83,20
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	0,73
	Машины	руб	I,72
	III. Материалы		
I	Бруски	м3	0,26
2	Болты	кг	I,88
3	Диаммоний фосфат	кг	I,80
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	260,28
7	Сульфат аммоний	кг	0,45
8	Прочие материалы	руб	I,60
	Оборудование шеда для молодняка лисиц и песцов (выгула бескаркасные) смета № I3-3		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	22,47
	Заработная плата	руб	64,92
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	0,4I
	Машины	руб	I,I0
	III. Материалы		
I	Бруски	м3	0,26
2	Болты	кг	I,88
3	Диаммоний фосфат	кг	I,80
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	272,I6

I	2	3	4
7	Сульфат аммоний	кг	0,45
8	Прочие материалы	руб	I,60
	Оборудование шеда выгулами каркасными смета № I4-2		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	38,I8
	Заработная плата	руб	II2,86
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	0,99
	Машины	руб	2,34
	Ш. Материалы		
I	Бруски	м3	0,36
2	Болты	кг	2,63
3	Диаммоний фосфат	кг	2,52
4	Контакт керосиновый	кг	0,37
5	Паковки	кг	I,I6
6	Сетка	м2	352,I2
7	Сульфат аммоний	кг	0,63
8	Прочие материалы	руб	2,I9
	Оборудование шеда выгулами бескаркасными смета № I4-3		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	30,54
	Заработная плата	руб	88,25
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	0,56
	Машины	руб	I,50

I	2	3	4
	Ш. Материалы		
I	Бруски	м3	0,36
2	Болты	кг	2,63
3	Диаммоний фосфат	кг	2,52
4	Контакт керосиновый	кг	0,37
5	Паковки	кг	I,I6
6	Сетка	м2	369,36
7	Сульфат аммоний	кг	0,63
8	Прочие материалы	руб	2,22
	Производственный водопровод смета № I4-4		
	Ресурсы по проекту		
I	Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм	м	60,00
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
2	Затраты труда	ч/час	I5I,65
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб	I,58
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	0,07
5	Болты и крепежные элементы разные	кг	I,28
6	Колер масляный	кг	0,05
7	Краски тертые	кг	0,0I
8	Олифа	кг	0,06
	Детали и изделия из металла		
9	Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к	т	0,0I

I	2	3	4
	Детали и изделия прочие		
I0	Прочие материалы	руб	2,9I
	Материалы для санитарно-технических работ		
II	Вентили поливочные	шт	3,00
I2	Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	6,00
I3	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 25 мм	м	4,50
I4	Трубы чугунные до 75 мм	м	25,20
I5	Фасонные части чугунные	т	0,04
	Местные материалы		
I6	Вода	м3	0,05
	Электроосвещение смета № I4-5		
	Затраты труда	ч/дн	9,88
	Заработная плата	руб	33
	Оборудование шеда для молодняка норок с блочными домиками смета № 2I-2		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	44,60
	Заработная плата	руб	I36,03
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	I,62
	Машины	руб	3,50
	Ш. Материалы и изделия		
I	Бруски	м3	0,37
2	Болты	кг	2,63
3	Диаммоний фосфат	кг	2,52

I	2	3	4
4	Контакт керосиновый	кг	0,37
5	Паковки	кг	I,I6
6	Сетка	м2	226,8
7	Сульфат аммоний	кг	0,63
8	Прочие материалы	руб	I,99
	Оборудование шеда для норок, молодняка индивидуальными домиками		
	смета № 2I-3		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	43,99
	Заработная плата	руб	I34,I0
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	I,59
	Машины	руб	3,43
	III. Материалы и изделия		
I	Бруски	м3	0,37
2	Болты	кг	2,63
3	Диаммоний фосфат	кг	2,52
4	Контакт керосиновый	кг	0,37
5	Паковки	кг	I,I6
6	Сетка	м2	226,8
7	Сульфат аммоний	кг	0,63
8	Прочие материалы	руб	I,99
	Оборудование шеда для норок основного стада с блочными домиками		
	смета № 25-2		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	32,20
	Заработная плата	руб	98,I4

I	2	3	4
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	I,I6
	Машины	руб	2,5I
	Ш. Материалы и изделия		
I	Бруски	м3	0,26
2	Болты	кг	I,88
3	Диаммоний фосфат	кг	I,8
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	I67,4
7	Сульфат аммоний	кг	0,45
8	Прочие материалы	руб	I,43
	Оборудование шеда для норок основного стада блочными домиками смета № 25-3		
	I. Затраты труда		
	Затраты труда	ч/дн	3I,68
	Заработная плата	руб	96,49
	II. Механизмы		
	Механизмы	м/см	I,I4
	Машины	руб	2,46
	Ш. Материалы и изделия		
I	Бруски	м3	0,26
2	Болты	кг	I,88
3	Диаммоний фосфат	кг	I,8
4	Контакт керосиновый	кг	0,27
5	Паковки	кг	0,83
6	Сетка	м2	I67,4
7	Сульфат аммоний	кг	0,45

I	2	3	4
8	Прочие материалы	руб	I,43
	Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, соболей и норок с приподнятым полом		
	смета № 29		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	I43,79 I88,56
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,4I 0,30
3	Машины поливочные	м/с	0,03 0,03
4	Прочие машины	руб	29,55 37,I6
5	Трамбовки пневматические	м/с	0,65 0,78
6	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	I,2I I,56
	Материалы для общестроительных работ		
7	Болты строительные	кг	2,37 3,44
8	Болты стяжные и анкерные	т	0,I3 0,I7
9	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	I,07 I,44
I0	Бруски 4с 50-60 мм	м3	2,05 2,73
II	Гвозди	кг	I09,3I I28,0I

I	2	3	4
I2	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	8,II I0,8I
I3	Диаммоний фосфат	кг	242,32 295,I8
I4	Доски 2с 40 мм и более	м3	I2,32 I4,68
I5	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,I6 0,23
I6	Доски 4с 40 мм и более	м3	2,4I 3,2I
I7	Доски строганные 2с I3-I6 мм	м3	0,22
I8	Доски строганные 2с I9-22 мм	м3	0,07 0,09
I9	Доски строганные 2с 25-32 мм	м3	I4,37
20	Контакт соляровый	кг	I7,47 36,45
2I	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	575,9I 767,88
22	Олифа	кг	0,59 0,78
23	Паста антисептическая	кг	9,85 I3,2I
24	Паковки	кг	272,60 284,34
25	Паковки оцинкованные	кг	42,66 56,88
26	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,I3 0,I7
27	Стекло жидкое	кг	5,I4 6,85
28	Сульфат аммония	кг	60,6I 73,83

I	2	3	4
29	Сурик железный густотертый	кг	1,96 2,60
30	Толь	м2	II7,6I
3I	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,09 0,II
32	Шурупы оцинкованные	кг	45,22 60,22
	Полуфабрикаты		
33	Раствор цементно-известковый 76	м3	0,03 0,04
34	Щиты опалубки	м2	6,55 8,60
	Детали и изделия прочие		
35	Прочие материалы	руб	80,28 I03,47
	Местные материалы		
36	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,32 0,4I
37	Раствор отделочный тяжелый цементный I:2	м3	0,38 0,52
38	Песок для строительных работ	м3	0,I9 0,26
39	Бетон М-I00	м3	27,42 36,56

Примечание: числитель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м

знаменатель - шед для лисиц, песцов и норок длиной I20 м

целые числа - общие

в шед для соболей добавить 2 блока Д-66 -5,68 м2

I	2	3	4
	Общестроительные работы секции шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, соболей и норок (вариант в деревянных конструкциях)		
	смета № 29а		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	67,08 65,28
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,I5 0,II
3	Машины поливочные	м/с	0,0I
4	Прочие машины	руб	I6,00 I5,65
5	Трамбовки пневматические	м/с	0,22
6	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,44
	Материалы для общестроительных работ		
7	Болты строительные	кг	2,55 2,I0
8	Болты стяжные и анкерные	т	0,05
9	Бруски и брустя 2с 75 мм и более	м3	0,32 0,26
I0	Бруски 4с 50-60 мм	м3	0,68
II	Гвозди	кг	97,37 96,34
I2	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70
I3	Диаммоний фосфат	кг	I28,0I I25,43
I4	Доски 2с 40 мм и более	м3	2,26 2,I4

I	2	3	4
I5	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,82
I6	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,II
I7	Доски строганные 2с 25–32 мм	м3	I4,37
I8	Контакт соляровый	кг	I9,36 I8,97
I9	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	I9I,97
20	Мастика дегтевая	т	0,02
2I	Олифа	кг	0,2I
22	Поковки	кг	42,60 4I,92
23	Поковки оцинкованные	кг	I4,22
24	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04
25	Сульфат аммония	кг	32,II 3I,45
26	Сурик железный густотертый	кг	0,70
27	Толь	м2	25,II 24,88
28	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,03
29	Шурупы оцинкованные	кг	I5,07
	Полуфабрикаты		
30	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,02
3I	Щиты опалубки	м2	4,I4 3,75
	Детали и изделия прочие		
32	Прочие материалы	руб	42,53 42,I6
	Местные материалы		
33	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,I0

I	2	3	4
34	Раствор отделочный тяжелый цементный I:2	м3	0,I5
35	Песок для строительных работ	м3	0,07
36	Бетон М-I00	м3	4,36 3,95

Примечание: числитель - торцовая секция
знаменатель - средняя секция
целые числа - общие

Общестроительные работы на шед с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в металлических конструкциях)

смета № 30

Затраты труда

I	Затраты труда	ч/час	I0I,02 I32,82
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,2I 0,26
3	Краны гусеничные I0т	м/с	0,50 0,68
4	Машины поливочные	м/с	0,03 0,04
5	Прочие машины	руб	24,32 3I,5I
6	Трамбовки пневматические	м/с	0,65 0,87
7	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25м	м/с	I,22 I,59
	Материалы для общестроительных работ		
8	Болты строительные	кг	7,05 9,08

I	2	3	4
9	Бревна строительные 3с I40–240 мм	м3	0,03 0,04
I0	Бруски и брусья 2с 75мм и более	м3	0,87 I,I3
II	Бруски 4с 50–60 мм	м3	2,05 2,73
I2	Гвозди	кг	85,82 II3,I3
I3	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	8,II I0,8I
I4	Диаммоний фосфат	кг	I80,54 236,08
I5	Доски 2с 40мм и более	м3	2,35 3,I2
I6	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,09 0,I2
I7	Доски 4с 40 мм и более	м3	2,37 3,I6
I8	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,76
I9	Доски строганные 2с 25–32 мм	м3	8,67 II,56
20	Контакт соляровый	кг	27,29 35,68
2I	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	575,9I 767,88
22	Олифа	кг	3,2I 4,3I
23	Поковки	кг	I27,54 I69,43
24	Поковки оцинкованные	кг	42,66 56,88

I	2	3	4
25	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,13 0,17
26	Стекло жидкое	кг	4,96 6,56
27	Сульфат аммония	кг	45,27 59,22
28	Сурик железный густотертый	кг	10,72 14,41
29	Толь	м2	53,99 69,81
30	Шаблоны коньковые асбоцементные	1000 шт	0,09 0,11
31	Шурупы оцинкованные	кг	45,22 60,29
	Полуфабрикаты		
32	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,03 0,04
33	Щиты опалубки	м2	6,55 8,41
	Детали и изделия из металла		
34	Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к	т	0,03
	Детали и изделия прочие		
35	Прочие материалы	руб	80,30 106,36
	Местные материалы		
36	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,32 0,42
37	Раствор отделочный тяжелый цементный 1:2	м3	0,38 0,51

I	2	3	4
38	Песок для строительных работ	м3	0,19 0,25
39	Бетон М-100	м3	6,89 8,85

Числитель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 90 м
Знаменатель - шед для лисиц, песцов и норок длиной 120 м
Целые числа - общие
Для соболей добавить блок Д-66 -5,68 м2

Общестроительные работы секции шеда с приподнятым полом для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в металлических конструкциях)

смета № 30а

Затраты труда

I	Затраты труда	ч/д	56,73 55,08
	Строительные машины и оборудование		
2	Бульдозеры 100 л.с.	м/с	0,08
3	Краны гусеничные 10т	м/с	0,20 0,18
4	Машины поливочные	м/с	0,01
5	Прочие машины	руб	14,98 14,61
6	Трамбовки пневматические	м/с	0,22 0,20
7	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,44 0,43
	Материалы для общестроительных работ		
8	Болты строительные	кг	2,55 2,10
9	Бревна строительные 3с 140-240 мм	м3	0,01

I	2	3	4
I0	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,32 0,26
II	Бруски 4с 50–60 мм	м3	0,68
I2	Гвозди	кг	90,73 90,03
I3	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70
I4	Диаммоний фосфат	кг	I20,57 II7,93
I5	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,77 0,75
I6	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,04 0,03
I7	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,79
I8	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,I3
I9	Доски строганные 2с 25–32 мм	м3	I4,37
20	Контакт соляровый	кг	I8,25 I7,86
2I	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	I9I,97
22	Олифа	кг	I,25 I,I3
23	Поковки	кг	42,02 4I,34
24	Поковки оцинкованные	кг	I4,22
25	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04
26	Стекло жидкое	кг	I,76
27	Сульфат аммония	кг	30,25 29,59
28	Сурик железный густотертый	кг	4,I7 3,79
29	Толь	м2	I6,I7 I5,55

I	2	3	4
30	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,03
3I	Шурупы оцинкованные	кг	I5,07
	Полуфабрикаты		
32	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,0I
33	Щиты опалубки	м2	2,44 2,05
	Детали и изделия из металла		
34	Стальные конструкции - приспособления для сборки м/к	т	0,0I
	Детали и изделия прочие		
35	Прочие материалы	руб	45,86 45,I2
	Местные материалы		
36	Раствор кладочный тяжелый цементный М25	м3	0,II
37	Раствор отделочный тяжелый цементный I:2	м3	0,I4 0,I3
38	Песок для строительных работ	м3	0,07 0,06
39	Бетон М-I00	м3	2,56 2,I5

Примечание: числитель - торцевая секция
знаменатель - средняя секция
целые числа - общие

Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне с приподнятым полом)

смета № 3I

	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	II08,0I 839,9I

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб	509,29 385,96
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,95 0,72
4	Краны автомобильные 5т	м/с	2,I3 I,6I
5	Краны гусеничные I0т	м/с	6,49 4,9I
6	Краны гусеничные I5т	м/с	0,02 0,02
7	Машины поливочные	м/с	0,4I 0,3I
8	Прочие машины	руб	56,72 43,26
9	Трамбовки пневматические	м/с	0,58 0,43
I0	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	2,32 I,76
	Материалы для общестроительных работ		
II	Болты строительные	кг	3,04 2,29
I2	Бревна строительные 3с I40-240 мм	м3	0,03 0,02
I3	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,98 0,74
I4	Бруски 4с 50-60 мм	м3	2,73 2,05
I5	Брусчатка	м3	I,28 0,97

I	2	3	4
I6	Гвозди	кг	II9,I2 89,7I
I7	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	I0,80 8,I0
I8	Диаммоний фосфат	кг	259,06 I95,08
I9	Доски 2с 40 мм и более	м3	7,34 5,52
20	Доски 3с 25-35 мм	м3	0,0I 0,0I
2I	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,05 0,04
22	Доски 4с 25-32 мм	м3	0,02 0,02
23	Доски 4с 40 мм и более	м3	3,09 2,32
24	Доски строганные 2с I3-I6 мм	м3	0,I6 0,I6
25	Доски строганные 2с I9-22 мм	м3	0,04 0,04
26	Доски строганные 2с 25-32 мм	м3	I2,72 9,54
27	Контакт соляровый	кг	39,09 29,44
28	Краска огнезащитная	кг	I,57 I,I8
29	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	767,88 575,9I
30	Мастика дегтевая	т	0,0I 0,0I
3I	Олифа	кг	3,27 2,46

I	2	3	4
32	Паста антисептическая	кг	7,64 5,76
33	Песок	м3	6,87 5,I9
34	Поковки	кг	29I,0I 2I8,4I
35	Поковки оцинкованные	кг	56,88 42,66
36	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,I7 0,I3
37	Сульфат аммония	кг	64,9I 48,88
38	Сурик железный густотертый	кг	I0,96 8,25
39	Толь	м2	I26,35 96,74
40	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,II 0,09
4I	Шурупы оцинкованные	кг	60,29 45,22
42	Щебень каменный	м3	0,0I -
	Полуфабрикаты		
43	Бетон тяжелый I00	м3	0,82 0,82
44	Бетон тяжелый 300, на щебне фракции 5-I0 мм	м3	I,25 0,95
45	Раствор цементный I:2	м3	5,I3 3,87
46	Раствор цементный 25	м3	0,03 0,03

I	2	3	4
47	Раствор цементный I00	м3	I,07 0,8I
48	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,0I 0,0I
49	Щиты опалубки	м2	I,47 I,47
	Детали и изделия из металла		
50	Кронштейны	кг	I93,39 I45,97
5I	Стальные конструкции	т	0,33 0,24
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
52	Колонны прямоугольные цельные	м3	6,56 4,96
53	Сборные конструкции	шт	82,00 62,00
54	Сборные конструкции	м3	22,06 I6,68
	Детали и изделия прочие		
55	Прочие материалы	руб	II2,I5 84,64

Примечание: числитель - шед длиной I20 метров
знаменатель - шед длиной 90 метров
в шеде для соболей добавить 2 блока Д-66, 5,68м2

Общестроительные работы на секцию шеда для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне с приподнятым полом)

смета № 3Iа

Затраты труда

I	Затраты труда	ч/час	343,96 252,3I

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб	I53,57 II3,92
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,I4 0,I4
4	Краны автомобильные 5т	м/с	0,57 0,52
5	Краны гусеничные I0т	м/с	I,74 I,58
6	Краны гусеничные I5т	м/с	0,0I 0,0I
7	Машины поливочные	м/с	0,II 0,II
8	Прочие машины	руб	I3,82 I0,74
9	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,42 0,4I
	Материалы для общестроительных работ		
I0	Болты строительные	кг	0,65 0,50
II	Бревна строительные 3с I40–240 мм	м3	0,0I 0,0I
I2	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,24 0,22
I3	Бруски 4с 50–60 мм	м3	0,68 0,I
I4	Брусчатка	м3	0,34 0,34
I5	Гвозди	кг	28,82 I6,28

1	2	3	4
16	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70 2,70
17	Диаммоний фосфат	кг	59,99 57,27
18	Доски 2с 40 мм и более	м3	1,18 1,14
19	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,01 0,01
20	Доски 4с 25-32 мм	м3	0,01 0,01
21	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,78 0,01
22	Доски строганные 2с 13-16 мм	м3	0,08 -
23	Доски строганные 2с 19-22 мм	м3	0,02 -
24	Доски строганные 2с 25-32 мм	м3	2,97 2,77
25	Контакт соляровый	кг	9,06 8,65
26	Краска огнезащитная	кг	0,20 -
27	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	191,97 191,97
28	Мастика дегтевая	т	0,01 -
29	Олифа	кг	0,86 0,8
30	Паста антисептическая	кг	2,06 2,06
31	Песок	м3	1,83 1,72

I	2	3	4
32	Поковки	кг	41,26 32,22
33	Поковки оцинкованные	кг	14,22 14,22
34	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04 0,04
35	Сульфат аммония	кг	15,04 14,36
36	Сурик железный густотертый	кг	2,89 2,67
37	Толь	м2	20,20 14,01
38	Шаблоны коньковые асбоцементные	1000 шт	0,03 0,03
39	Шурупы оцинкованные	кг	15,07 15,07
	Полуфабрикаты		
40	Бетон тяжелый 100	м3	0,41 -
41	Бетон тяжелый 300, на щебне фракций 5-10 мм	м3	0,34 0,31
42	Раствор цементный 1:2	м3	1,35 1,35
43	Раствор цементный 25	м3	0,06 -
44	Раствор цементный 100	м3	0,29 0,29
45	Щиты опалубки	м2	0,74 -
	Детали и изделия из металла		
46	Кронштейны	кг	50,60 50,00

I	2	3	4
47	Стальные конструкции	т	0,08 0,02
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
48	Колонны прямоугольные цельные	м3	I,76 I,60
49	Сборные конструкции	шт	22,00 20,00
50	Сборные конструкции	м3	5,92 5,38
	Детали и изделия прочие		
5I	Прочие материалы	руб	24,99 II,24

Примечание: числитель - торцевая секция шеда для лисиц, песцов и норок

знаменатель - средняя секция шеда для лисиц, песцов и норок

Общестроительные работы на шед для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне вариант с приподнятым полом)

смета № 32

	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	I038,8I 794,7I
2	Заработная плата	руб	460,04 352,II
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,95 0,72
4	Краны гусеничные I0т	м/с	5,I8 3,92

I	2	3	4
5	Краны гусеничные I5т	м/с	0,0I 0,0I
6	Машины поливочные	м/с	0,4I 0,3I
7	Прочие машины	руб	46,46 35,86
8	Трамбовки пневматические	м/с	0,58 0,43
9	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	2,32 I,76
	Материалы для общестроительных работ		
I0	Болты строительные	кг	2,02 I,5I
II	Бревна строительные 3с I40–240 мм	м3	0,0I 0,0I
I2	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,52 0,39
I3	Бруски 4с 50–60 мм	м3	2,73 2,05
I4	Брусчатка	м3	I,28 0,97
I5	Гвозди	кг	I24,77 95,46
I6	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	I0,80 8,I0
I7	Диаммоний фосфат	кг	232,20 I74,85
I8	Доски 2с 40 мм и более	м3	3,89 2,92
I9	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,02 0,02

I	2	3	4
20	Доски 4с 25–32 мм	м3	0,08 0,07
2I	Доски 4с 40 мм и более	м3	3,I8 2,4I
22	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,I6 0,I6
23	Доски строганные 2с I9–22 мм	м3	0,04 0,04
24	Доски строганные 2с 25–32 мм	м3	I2,72 9,54
25	Закладные детали	т	0,34 0,26
26	Контакт соляровый	кг	35,I0 26,43
27	Краска огнезащитная	кг	I,57 I,I8
28	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	767,88 575,9I
29	Мастика дегтевая	т	0,0I 0,0I
30	Олифа	кг	0,83 0,63
3I	Паста антисептическая	кг	3,39 2,55
32	Песок	м3	6,87 5,I9
33	Поковки	кг	I73,83 I30,37
34	Поковки оцинкованные	кг	56,88 42,66
35	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,I7 0,I3

I	2	3	4
36	Сульфат аммония	кг	58,23 43,85
37	Сурик железный густотертый	кг	2,77 2,07
38	Толь	м2	68,63 52,I3
39	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,II 0,09
40	Шурупы оцинкованные	кг	60,29 45,22
4I	Щебень каменный	м3	0,0I -
	Полуфабрикаты		
42	Арматура	т	0,43 0,40
43	Бетон тяжелый I00	м3	0,82 0,82
44	Бетон тяжелый I50	м3	4,I5 3,87
45	Раствор цементный I:2	м3	5,I3 3,90
46	Раствор цементный 25	м3	0,03 0,03
47	Раствор цементный I00	м3	0,4I 0,3I
48	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,II 0,II
49	Щиты опалубки	м2	II,44 I0,85
	Детали и изделия из дерева		
50	Стойки инвентарные	шт	0,73 69

I	2	3	4
	Детали и изделия из металла		
5I	Кронштейны	кг	260,40 I94,30
52	Стальные конструкции	т	0,I4 0,I0
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
53	Сборные конструкции	м3	22,06 I6,68
	Детали и изделия прочие		
54	Прочие материалы	руб	98,95 75,I0

Примечание: числитель - шед длиной I20 м
знаменатель - шед длиной 90 м
в шеде для соболей добавить 2 блока Д-66 5,68 м2

Общестроительные работы на секцию шеда для лисиц, песцов, норок и соболей (вариант в железобетоне с приподнятым полом - вариант)

смета № 32а

	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/час	342,I9 3I8,86
2	Заработная плата	руб	I48,I2 I38,22
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,I4 0,I4
4	Краны гусеничные I0 т	м/с	I,39 I,26
5	Машины поливочные	м/с	0,II 0,II

I	2	3	4
6	Прочие машины	руб	I2,42 II,30
7	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,42 0,4I
	Материалы для общестроительных работ		
8	Болты строительные	кг	0,50 0,35
9	Бруски и брусья 2с 75 мм и более	м3	0,I8 0,I6
I0	Бруски 4с 50–60 мм	м3	0,68 0,68
II	Брусчатка	м3	0,34 0,34
I2	Гвозди	кг	3I,30 29,2I
I3	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	2,70 2,70
I4	Диаммоний фосфат	кг	58,77 55,97
I5	Доски 2с 40 мм и более	м3	I,07 I,02
I6	Доски 3с 40 мм и более	м3	0,0I –
I7	Доски 4с 25–32 мм	м3	0,03 0,02
I8	Доски 4с 40 мм и более	м3	0,8I 0,80
I9	Доски строганные 2с I3–I6 мм	м3	0,08 –
20	Доски строганные 2с I9–22 мм	м3	0,02 –

I	2	3	4
2I	Доски строганные 2с 25-32 мм	м3	2,97 2,77
22	Закладные детали	т	0,09 0,08
23	Контакт соляровый	кг	8,88 8,46
24	Краска огнезащитная	кг	0,20 -
25	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	I9I,97 I9I,97
26	Мастика дегтевая	т	0,0I -
27	Олифа	кг	0,2I 0,I8
28	Паста антисептическая	кг	I,45 I,45
29	Песок	м3	I,83 I,72
30	Поковки	кг	42,08 39,60
3I	Поковки оцинкованные	кг	I4,22 I4,22
32	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,04 0,04
33	Сульфат аммония	кг	I4,73 I4,03
34	Сурик железный густотертый	кг	0,7I 0,60
35	Толь	м2	20,87 I4,46
36	Шаблоны коньковые асбоцементные	I000 шт	0,03 0,03

I	2	3	4
37	Шурупы оцинкованные	кг	I5,07 I5,07
	Полуфабрикаты		
38	Арматура	т	0,I4 0,I3
39	Бетон тяжелый I00	м3	0,4I -
40	Бетон тяжелый I50	м3	I,38 I,26
4I	Раствор цементный I:2	м3	I,35 I,35
42	Раствор цементный 25	м3	0,06 -
43	Раствор цементный I00	м3	0,II 0,I0
44	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,04 0,03
45	Щиты опалубки	м2	4,06 3,03
	Детали и изделия из дерева		
46	Стойки инвентарные	шт	24 22
	Детали и изделия из металла		
47	Кронштейны	кг	65,I0 58,28
48	Стальные конструкции	т	0,04 0,03
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
49	Сборные конструкции	м3	5,92 5,38

I	2	3	4
	Детали и изделия прочие		
50	Прочие материалы	руб	24,87 23,81

Примечание: числитель - торцевая секция шеда для лисиц, песцов и норок

знаменатель - средняя секция шеда для лисиц, песцов и норок

Освещение шеда длиной 90 м с приподнятым полом

смета № 33

Затраты труда	ч/дн	II,I7
Заработная плата	руб	38

Освещение шеда длиной I20 м с приподнятым полом

смета № 34

Затраты труда	ч/дн	I4,76
Заработная плата	руб	49

Нач. сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.П.Головникова
ст.инженер Е.А.Лебедева
ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

gost.e-ecolog.ru