ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

274-4-4.91

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МИКРОЦЕНТР МАЛОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НА 250 ЖИТЕЛЕЙ, СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

25226-04

274-4-4.91

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МИКРОЦЕНТР МАЛОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НА 250 ЖИТЕЛЕЙ, СО СТЕНАМИ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	273,32 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	249,34 тыс.руб.
I м3 здания	64,00 руб.
I м2 полезной площади	292,53 руб.
I жителя	1093,28 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект согласован Госкомархитектуры
письмо № 2-115 от 29.11.91г.

Введен в действие ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № 68/т от 10 декабря 1991г.

Главный инженер института	М.Г. Лейзерович
Главный архитектор проекта	В.Н. Егоров
Начальник отдела АПР	Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	7
4	Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	82
5	Локальная смета № 3 - Электроосвещение	II3
6	Локальная смета № 4 - Электросиловое оборудование	I23
7	Локальная смета № 5 - Устройства связи	I30
8	Локальная смета № 6 - Технологическое оборудование	I56
9	Локальная смета на вариантные решения	I66
I0	Ведомость потребности в ресурсах	I76

25226-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта на строительство общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, введенные в действие с I января I984г. Для перехода к ценам I99Iг. использованы индексы изменения уровня цен на привозные материалы согласно прил.2 Методических указаний по пересчету локальных, объектных смет, утвержденные Госстроем СССР 3.07.90г. № I2Д.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984г. и пересчитана в цены I99Iг. по индексам.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января I984г. и пересчитана в цены I99Iг. по индексам.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,7%
- на металлоконструкции - 7,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I2,0%
- плановые накопления - 8%.

25226-04

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной температурой наружного воздуха -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные, бутобетонные.

Стены наружные - из мелких блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм.

Стены внутренние - из мелких блоков ячеистого бетона толщиной 250 мм.

Перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.028-I/83.

Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы.

Перегородки - из мелких блоков ячеистого бетона толщиной 90 мм.

Окна - оконные блоки по серии I.236.5-9.

Полы - из керамической плитки, линолеумные, паркетные щиты.

Отделка внутренняя - водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.

Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВС-ЗЕС.

Составила инженер 3 категории Е.А. Миронова

25226-04

Смета в сумме 273,32 тыс.руб.
Согласована
Подрядчик _____
"___"_____I99Iг.

Смета в сумме 273,32 тыс.руб.
Утверждена
Заказчик _____
"___"_____I99Iг.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Составлена в ценах, введенных с I.0I.I99Iг.

Сметная стоимость	273,32 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	22,64 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	I9,37 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норм. усл.-чист. прод. тыс. руб.	Норм. трудоемк. тыс. ч/ч	Смет. зараб. плата тыс. руб.	Показатели един. стоим.
			строит. работ	монт. работ	обор., меб., инв.	проч. затр.	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	227,58	-	-	-	227,58	-	I9,67	I6,97	
2	№ 2	Сантехнические работы	I0,59	-	-	-	I0,59	-	0,98	0,87	
3	№ 3	Электроосвещение	-	7,72	0,06	-	7,78	-	0,72	0,57	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	лок.смета № 4	Электросиловое оборудование	-	0,82	0,97	-	I,79	-	0,2I	0,I7	
5	№ 5	Устройства связи	-	2,42	I,37	-	3,79	-	0,90	0,67	
6	№ 6	Технологическое оборудование	-	0,2I	2I,58	-	2I,79	-	0,I6	0,I2	
		Итого:	238,I7	II,I7	23,98	-	273,32	-	22,64	I9,37	

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила А.Р. Максютова

Проверила Л.Е. Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Общестроительные работы

Основание: АСI-40

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	227,58I	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I9669	чел/час
Сметная заработная плата	I6,966	тыс.руб.
Строительный объем	3895,39	м3
Цена единицы	58,42	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	основ. з/пл.	эксп. маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Срезка растительного слоя перемещением до I0м, I000м3	0,24	42,64 -	42,64 I8,54	I0	-	II 5	- I5,73	- 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.I607, I000м3	0,98	35,00 -	35,00 I5,20	34	-	34 I5	- I2,90	- I3
3	EI-I60I 23-5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, I000м3	0,24	234,2I I3,68	220,52 I00,62	57	3	54 25	24,20 85,39	6 2I
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	292,85	0,47 0,II	-	I38	32	-	0,I4	4I
5	EI-I604 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 групп, I000м3	0,24	I6,57 I,83	I4,32 5,79	4	-	3 I	3,23 4,9I	I I
6	EI-I550 I2-3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2-й группы, I000м3	0,2I	I75,46 7,5I	I67,95 86,I8	38	2	37 I9	I3.20 73,I4	3 I6
7	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, I000м3	0,2I	208,08 8,79	I98,88 I0I,69	44	2	42 2I	I5,50 86,30	3 I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	C3I0-I	Перевозка до I км, т	386,75	0,47 0,II	-	I82	43	-	0,I4	54
9	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными, грунт I группы, I000м3	0,2I	I3,39 I,49	II,68 4,74	3	-	2 I	2,63 4,02	I I
I0	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, I00м3	I,5I	I02,8I I02,8I	-	I55	I55	-	I84,80	279
II	EI-I607 29-I	Перемещение грунта в резерв и обратно, I000м3	0,43	42,64 -	42,64 I8,54	I8	-	I8 8	- I5,73	- 7
I2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40 м, I000м3	I,72	35,00 -	35,00 I5,20	60	-	60 26	- I2,90	- 22
I3	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, I00м3	0,04	52,90 52,90	-	2	2	-	99,30	4
I4	EI-I634 37-I	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 50м, грунт 2 группы, I000м3	0,0I	23,85	23,85 I0,37	I	-	-	- 8,80	-
I5	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 групп, I00м3	0,I0	II,8I 7,I3	4,68 3,48	I	I	-	II,20 2,95	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	747	240	26I / I2I	-	393 / I03
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	747	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	69	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	508
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	384	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	508
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	384	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
I6	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	I2,00	I5,54 / 0,46	0,37 / 0,I5	I86	6	5 / 2	0,80 / 0,I3	I0 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных, м3	270,00	48,99 2,00	0,80 0,32	I3227	540	2I6 86	3,I4 0,27	848 73
I8	Е7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т, шт	6,00	5,76 I,38	4,38 2,02	35	8	26 I2	2,08 I,7I	I2 I0
I9	ССЦ д.в.I п.2I-I	Фундаменты сборные ж/б для колонн скального типа IФI2.8-I, шт	6,00	I28,93	-	774	-	-	-	-
20	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	6,00	0,39 0,09	0,I8 0,09	2	I	2 I	0,I3 0,08	I
2I	ССЦ том I п,9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	0,I3	I07,55	-	I4	-	-	-	-
22	ССЦ том I тч тб.3-I	Арматура класса AI, кг	0,78	0,38	-	I	-	-	-	-
23	-"-	То же, BpI, кг	2,3I	0,53	-	I	-	-	-	-
24	Е9-88 II-7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 25 м, т	0,50	53,98 I7,7I	I3,65 6,58	27	9	7 3	24,60 5,58	I2 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI2I-I92I	Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из одиночных уголков - 7, т	0,50	46I,90	-	23I	-	-	-	-
26	EI8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, I00м2	I,00	486,22 I2,42	5,05 I,99	486	I2	5 2	I9,70 I,69	20 2
27	E8-I3 4-I	То же, цементная с жидким стеклом, I00м2	0,05	88,37 22,54	I,73 0,68	4	I	-	328,I0 0,58	2
28	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,50	I75,27 22,42	I,73 0,68	88	II	I	33,60 0,58	I7
29	E22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбоцементных муфтах диаметром I00 мм, м	2,50	2,35 0,22	0,0I	6	I	-	0,32	I
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I5082	589	262 I06	-	923 90
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I4824	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2475	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	227
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	446	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I382	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I868I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I225
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II29	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	258	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	300	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I898I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I242

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II44	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие над подвалом								
30	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	5,00	4,24 I,I3	0,85 0,40	2I	7	4 2	I,65 0,34	8 2
3I	ССЦ д.в.I п.I650	Многопустотные плиты перекрытий ПК36.I0-6Т, шт	2,00	57,04	-	II4	-	-	-	-
32	п.I6I2	ПК36.I5-6Т, шт	2,00	88,00	-	I76	-	-	-	-
33	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов, т	0,0I	576,I0 24,49	-	6	-	-	34,00	-
34	Е8-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм (М250), м3 цена: 38,64+(30,I-28,2)xI,0I5=40,57	0,70	79,37 5,68	I,07 0,43	56	4	-	8,79 0,36	6
35	СI24-I0	Арматура класса AI, т	0,0I	58I,36	-	6	-	-	-	-
36	СI24-I2	То же, A3, т	0,02	559,00	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
38	ССЦ том 3 доп.в.I п.I63I	То же, ПК36.I2-6Т, шт	I,00	68,60	-	69	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	466	I0	4/2	-	I4/2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	466	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	77	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	587	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	587	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Подпольные каналы								
39	Е6-II I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50, м3	I0,00	47,47 0,80	0,32 0,I2	475	8	3 I	I,37 0,I0	I4 I
40	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	5,00	7I,76 2,54	0,93 0,36	359	I3	5 2	4,05 0,3I	20 2
4I	Е7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт	II6,00	0,68 0,59	0,04 0,02	79	68	4 2	0,84 0,02	97 2
42	ССЦ том I п.8-503	Плиты плоские из бетона М200, м3 цена: 60,8-0,82х2=59,I6	4,4I	I09,45	-	483	-	-	-	-
43	ССЦ том I тч тб.3-I	Арматура класса ВрI, кг	62,64	0,59	-	37	-	-	-	-
44	-"-	То же, AI, кг	37,I2	0,43	-	I6	-	-	-	-
45	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,55	I75,27 22,42	I,73 0,68	96	I2	I	33,60 0,58	I8
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I545	I0I	I3 5	-	I49 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I545	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	258	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I42	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I945	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I77
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I945	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I77
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Раздел 5. Полы								
		Тип 2I2								
46	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3	I7,29	25,75 2,09	I,23 0,49	445	36	2I 8	3,52 0,42	6I 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	2,I6	407,59 28,63	4,38 I,29	88I	62	7 3	46,30 I,09	I00 2
48	EII-I9I 27-5	Устройство покрытий из паркетных щитов с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма или клена, м2	2I6,09	39,75 0,49	0,04 0,02	8590	I06	8 4	0,7I 0,02	I53 4
		Тип 222								
49	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	I,6I	7I,50 4,II	I,I5 0,46	II5	7	2 I	7,I9 0,39	I2 I
50	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I2,87	48,64 I,86	-	626	24	-	2,90	37
5I	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм, I00м2	I,6I	676,24 50,I4	0,86 0,33	I088	8I	2 I	75,50 0,28	I2I
		Тип 243								
52	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	2,48	7I,50 4,II	I,I5 0,46	I78	I0	3 I	7,I9 0,39	I8 I
53	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I9,87	48,64 I,86	-	966	37	-	2,90	58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	EII-57 8-I	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00м2	2,48	I29,3I I6,67	I,30 0,52	32I	4I	3 I	29,40 0,44	73 I
55	EII-58 8-3	То же, 5 мм (толщ. 40 мм), I00м2	9,93	25,75 0,26	0,32 0,I2	256	3	3 I	0,46 0,I0	5 I
56	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм и без рисунка, I00м2	2,48	II27,76 II3,85	2,68 I,06	280I	283	7 3	I66,00 0,90	4I2 2
		Тип I93								
57	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3	0,29	25,75 2,09	I,23 0,49	7	I	-	3,52 0,42	I
58	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00м2	0,04	407,59 28,63	3,28 I,29	I5	I	-	46,30 I,09	2
59	EII-I85 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм, I00м2	0,04	I0I6,25 53,47	5,58 2,20	37	2	-	85,I0 I,87	3
		Тип 25I								
60	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	6,50	48,64 I,86	-	3I6	I2	-	2,90	I9
6I	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	0,8I	I26,06 II,36	I,I0 0,43	I02	9	I	I8,80 0,36	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	EI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизоляцией на нефтебитуме в I слой, м2	8I,27	2,42 0,97	0,24 0,09	I97	79	I9 7	I,40 0,08	II4 7
63	EI3-55 8-I	Футеровка плиткой диабазовой толщиной 30 мм на эпоксидной замазке, м2	8I,27	II7,9I 4,08	0,22 0,09	9583	332	I8 7	5,26 0,08	427 7
64	EI3-I36 20-4	Нанесение на огрунтованные поверхности грунт-шпатлевки ЭП-00I0, I00м2	0,8I	637,35 0,93	0,I6 0,06	5I8	I	-	I,20 0,05	I
		Тип 245								
65	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,24	7I,50 4,II	I,I5 0,46	I7	I	-	7,I9 0,39	2
66	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I,93	58,64 I,86	-	94	4	-	2,90	6
67	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, I00м2	0,24	I95,87 23,57	2,0I 0,79	47	6	-	40,20 0,67	I0
68	EII-68 II-2	То же, толщиной 5 мм (толщ. 20 мм), I00м2	0,48	26,23 0,68	0,32 0,I2	I3	-	-	I,06 0,I0	I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	27I87	II38	94 37	-	I649 33
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	27I87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	454I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	420
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8I6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2539	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	34267	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I99I	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	34267	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I99I	-	-	-
		Раздел 6. Внутренняя отделка								
69	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, I00м2	0,29	59,7I 28,06	I,27 0,50	I8	8	-	45,00 0,42	I3
70	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке потолков, I00м2	0,29	7,56 5,63	0,06 0,03	2	2	-	9,70 0,03	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке стен, I00м2	0,85	7,56 5,63	0,06 0,03	6	5	- 	9,70 0,03	8
72	EI5-260 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, I00м2	0,85	I23,52 42,66	8,20 5,85	I05	36	7 5	65,00 4,96	55 4
73	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов, I00м2	0,I6	III,28 3I,97	0,92 0,36	I8	5	-	49,20 0,3I	8
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I49	56	7 5	-	87 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I49	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	93
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	93
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Раздел 7. Крыльца								
		Крыльцо - I								
74	E8-I 2-I	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3	I0,00	37,27 2,39	0,37 0,I5	373	24	3 I	3,84 0,I3	38 I
75	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,I0	9I,94 85,I0	6,84 2,74	9	8	-	I28,00 2,33	I2
76	ССЦ том I п.2-4	Раствор цементный MI00, м3	0,02	46,85	-	I	-	-	-	-
77	ССЦ том I п.II-I72	Ступени лестничные ЛСI2Б, м	9,60	5,77	-	55	-	-	-	-
78	E8-30 38-I0-I	Кирпичная прижимная стенка, м3	2,00	7I,76 2,54	0,93 0,36	I44	5	2 I	4,05 0,3I	8 I
79	E8-30 38-I0-I	Кирпичное ограждение крылец, м3	0,40	7I,76 2,54	0,93 0,36	29	I	-	4,05 0,3I	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	E22-6 I-6	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350 мм, м	I6,00	I0,73 0,40	0,22 0,09	I72	6	3 I	0,60 0,08	I0 I
8I	E6-I08 I2-6	Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3 цена: 34,23-(27,4-25,8)xI,0I5=32,6I	I,00	40,66 4,I6	2,25 0,88	4I	4	2 I	6,47 0,75	6 I
82	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
83	CI24-5	Арматура класса А2, т	0,0I	455,80	-	5	-	-	-	-
84	E6-I6 I-I6	Лестничная площадка из бетона MI00, м3 цена: 29,I3-(27,4-25,8)xI,0I5=27,5I	2,00	49,9I I,I5	0,89 0,35	I00	2	2 I	I,87 0,30	4 I
85	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т Крыльцо - 2	0,07	674,24	-	47	-	-	-	-
86	E8-I 2-I	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3	30,00	37,27 2,39	0,37 0,I5	III8	72	II 4	3,84 0,I3	II5 4
87	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м2	0,I9	9I,94 85,I0	6,84 2,74	I8	I6	2 I	I28,00 2,33	25 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
88	ССЦ том I	Раствор цементный MI00, м3	0,05	46,85	-	2	-	-	-	-
89	ССЦ том I п.II-I72	Ступени лестничные ЛСI2Б, м	I9,20	5,77	-	III	-	-	-	-
90	E8-30 38-I0-I	Кирпичная кладка прижимная, м3 (сетка)	7,00	7I,76 2,54	0,93 0,36	502	I8	7 3	4,05 0,3I	28 2
9I	E8-30 38-I0-I	Кирпичное ограждение крылец, м3	3,00	7I,76 2,54	0,93 0,36	2I5	8	3 I	4,05 0,3I	I2 I
92	E22-6 I-6	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350мм, м	47,40	I0,73 0,40	0,22 0,09	509	I9	I0 4	0,60 0,08	28 4
93	E6-I08 I2-6	Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3 цена: 34,23-(27,4-25,8)xI,0I5=32,6I	3,50	40,66 4,I6	2,25 0,88	I42	I5	8 3	6,47 0,75	23 3
94	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,05	674,24	-	34	-	-	-	-
95	CI24-5	Арматура класса А2, т	0,04	455,80	-	I8	-	-	-	-
96	E6-I6 I-I6	Лестничная площадка из бетона MI00, м3 цена: 29,I3-(27,4-25,8)xI,0I5=27,5I	I7,50	49,9I I,I5	0,89 0,35	873	20	I5 6	I,87 0,30	33 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
97	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,42	674,24	-	283	-	-	-	-
		Крыльцо - 3								
98	E8-I 2-I	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3	6,00	37,27 2,39	0,37 0,I5	224	I4	2 I	3,84 0,I3	23 I
99	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,I2	9I,94 85,I0	6,84 2,74	II	I0	- -	I28,00 2,33	I5
I00	ССЦ том I п.2-4	Раствор цементный MI00, м3	0,03	46,85	-	I	-	-	-	-
I0I	ССЦ том I п.II-I72	Ступени лестничные ЛСI2Б, м	I2,00	5,77	-	69	-	-	-	-
I02	E8-30 38-I0-I	Кирпичная прижимная стенка, м3	3,00	7I,76 2,54	0,93 0,36	2I5	8	3 I	4,05 0,3I	I2 I
I03	E8-30 38-I0-I	Кирпичное ограждение крылец, м3	2,00	7I,76 2,54	0,93 0,36	I44	5	2 I	4,05 0,3I	8 I
I04	E22-6 I-6	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбастоцементных муфтах диаметром 350мм, м	7,90	I0,73 0,40	0,22 0,09	85	3	2 I	0,60 0,08	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05	E6-I08 I2-6	Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3 цена: 24,23-(27,4-25,8)xI,0I5=32,6I	0,25	40,66 4,I6	2,25 0,88	I0	I	-	6,47 0,75	2
I06	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
I07	CI24-5	Арматура класса A2, т	0,0I	455,80	-	5	-	-	-	-
I08	E6-I6 I-I6	Лестничная площадка из бетона MI00, м3 цена: 29,I3-(27,4-25,8)xI,0I5=27,5I	0,55	49,9I I,I5	0,89 0,35	27	I	-	I,87 0,30	I
I09	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,02	674,24	-	I3	-	-	-	-
II0	EII-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	0,07	7I,50 4,II	I,I5 0,46	5	-	-	7,I9 0,39	-
III	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2 Крыльцо - 4	0,07	I26,06 II,36	I,I0 0,43	8	I	-	I8,80 0,36	I
II2	E8-I 2-I	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3	I8,00	37,27 2,39	0,37 0,I5	67I	43	7 3	3,84 0,I3	69 2
II3	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,06	9I,94 85,I0	6,84 2,74	6	5	-	I28,00 2,33	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II4	ССЦ том I п.2-4	Раствор цементный MI00, м3	0,02	46,85	-	I	-	-	-	-
II5	ССЦ том I п.II-I72	Ступени лестничные ЛСI2Б, м	6,00	5,77	-	35	-	-	-	-
II6	E8-30 38-I0-I	Кирпичная прижимная стенка, м3	5,46	7I,76 2,54	0,93 0,36	392	I4	5 2	4,05 0,3I	22 2
II7	E8-30 38-I0-I	Кирпичное ограждение крылец, м3	0,46	7I,76 2,54	0,93 0,36	33	I	-	3,05 0,3I	2
II8	E22-6 I-6	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350мм, м	24,33	I0,73 0,40	0,22 0,09	26I	I0	5 2	0,60 0,08	I5 2
II9	E6-I08 I2-6	Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3 цена: 34,23-(27,4-25,8)xI,0I5=32,6I	2,00	40,66 4,I6	2,25 0,88	8I	8	5 2	6,47 0,75	I3 I
I20	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
I2I	CI24-5	Арматура класса А2, т	0,02	455,80	-	9	-	-	-	-
I22	E6-I6 I-I6	Лестничная площадка из бетона MI00, м3 цена: 29,I3-(27,4-25,8)xI,0I5=27,5I	9,40	49,9I I,I5	0,89 0,35	469	II	8 3	I,87 0,30	I8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I23	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,40	674,24	-	270	-	-	-	-
I24	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	I,I7	7I,50 4,II	I,I5 0,46	84	5	2 I	7,I9 0,39	8
I25	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка, I00м2	I,I7	II27,76 II3,85	2,68 I,06	I325	I34	3 I	I66,00 0,90	I95 I
		Крыльцо - 5								
I26	E8-I 2-I	Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3	5,00	37,27 2,39	0,37 0,I5	I86	I2	2 I	3,84 0,I3	I9 I
I27	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,05	9I,94 85,I0	6,84 2,74	4	4	-	I28,00 2,33	6
I28	ССЦ том I п.2-4	Раствор цементный MI00, м3	0,0I	46,85	-	I	-	-	-	-
I29	ССЦ том I п.II-I72	Ступени лестничные ЛСI2Б, м	4,80	5,77	-	28	-	-	-	-
I30	E8-30 38-I0-I	Кирпичная прижимная стенка, м3	2,43	7I,76 2,54	0,93 0,36	I74	6	2 I	4,05 0,3I	I0 I
I3I	E8-30 38-I0-I	Кирпичное ограждение крылец, м3	0,50	7I,76 2,54	0,93 0,36	36	I	-	4,05 0,3I	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I32	E22-6 I-6	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350мм, м	3,95	I0,73 0,40	0,22 0,09	42	2	I -	0,60 0,08	2
I33	E6-I08 I2-6	Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3 цена: 34,23-(27,4-25,8)xI,0I5=32,6I	0,24	40,66 4,I6	2,25 0,88	I0	I	-	6,47 0,75	2
I34	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,0I	674,24	-	7	-	-	-	-
I35	CI24-5	Арматура класса А2, т	0,0I	455,80	-	5	-	-	-	-
I36	E6-I6 I-I6	Лестничная площадка из бетона MI00, м3 цена: 29,I3-(27,4-25,8)xI,0I5=27,5I	9,60	49,9I I,I5	0,89 0,35	479	II	8 3	I,87 0,30	I8 3
I37	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,03	674,24	-	20	-	-	-	-
I38	EII-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем, I00м2	I,20	7I,50 4,II	I,I5 0,46	86	5	2 I	7,I9 0,39	9
I39	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, I00м2	I,20	I26,06 II,36	I,I0 0,43	I5I	I4	2 I	I8,80 0,36	23 -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I0505	548	I29 52	-	852 44

25226-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I0505	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I755	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I57
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	979	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3239	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I053
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I2	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I3239	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I053
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I2	-	-	-
		Раздел 8. Отмостка								
I40	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 50-70 см с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2, I00м2	I,60	324,7I 2,00	I4,9I 6,28	520	3	24 I0	3,30 5,33	5 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4I	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, I00м2	I,60	239,99 / 9,46	-	384	I5	-	I4,40	23
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	904	I8	24 / I0	-	28 / 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	904	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	85	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	II40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	56585	2700	794 338	-	5095 290
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	56327	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9407	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	862
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I689	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5255	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	70989	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	47I5	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	258	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	300	-	-	-	-

25226-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	7I289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5249
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4730	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 9. Каркас								
I42	Е7-405 37-2	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 3т, шт	6,00	II,52 3,89	7,27 3,37	69	23	43 20	5,65 2,86	34 I7
I43	СЗСЦ т.I п.I9-5I	Колонны объемом до Iм3 из бетона М300 длиной до I2 с консолями, м3	3,92	I48,86	-	584	-	-	-	-
I44	СЗСЦ том I тб.3-I п.I	Арматура AI, кг	34,62	0,4I	-	I4	-	-	-	-
I45	-"- п.3	То же, A3, кг	396,88	0,44	-	I75	-	-	-	-
I46	-"- п.I3	Закладные детали, кг	I33,82	0,73	-	98	-	-	-	-
I47	СЗСЦ том I тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей, кг	I33,82	0,32	-	43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I48	Е7-43I 38-5-I.8	Укладка регилей массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м, шт	8,00	3,4I I,I5	I,74 0,68	27	9	I3 5	I,64 0,58	I3 5
I49	СЗСЦ том I п.9-285	Ригели массой до Iт РОП4.57-20 М400, м3	6,64	I34,82	-	895	-	-	-	-
I50	СЗСЦ том I тб.3-I п.I	Арматура класса AI, кг	I32,32	0,44	-	58	-	-	-	-
I5I	-"- п.3	То же, A3, кг	563,36	0,47	-	265	-	-	-	-
I52	-"- п.6	То же, BpI, кг	769,68	0,6I	-	470	-	-	-	-
I53	-"- п.I3	Закладные детали, кг	I44,72	0,78	-	II3	-	-	-	-
I54	СЗСЦ том I тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей, кг	I44,72	0,34	-	49	-	-	-	-
I55	Е7-I24 8-6-I.8	Установка стропильных балок многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	20,48 9,I7	I0,40 4,86	6I	28	32 I5	I2,40 4,I2	37 I2
I56	СЗСЦ том I п.9-285	Балки 4БСПI2-5АТ5 из бетона М500, м3 цена: 68,5+0,82+I,63x3=74,2I	6,00	II7,25	-	704	-	-	-	-
I57	СЗСЦ том I тб.3-I п.I	Арматура класса AI, кг	252,00	0,36	-	9I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I58	-"- п.6	То же, BpI, кг	94,80	0,5I	-	48	-	-	-	-
I59	-"- п.I3	Закладные детали, кг	66,60	0,65	-	43	-	-	-	-
I60	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей, кг	66,60	0,28	-	I9	-	-	-	-
I6I	E6-8I 9-4	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании, т	0,5I	720,98 22,65	8,09 3,I9	368	I2	4 2	3I,20 2,7I	I6 I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	4I94	72	92 42	-	I00 35
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	4I94	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	699	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	65
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	392	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5285	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	200
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	239	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	5285	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	200
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	239	-	-	-
		Раздел I0. Стены								
I62	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 4м наружные толщиной 300 мм, м3	480,00	3,5I 2,I5	I,07 0,43	I685	I032	5I3 206	3,36 0,36	I6I3 I73
I63	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	52,80	43,00	-	2270	-	-	-	-
I64	ССЦ том I п.3-I5I	Блоки стеновые из ячеистого бетона объемной массой 600 кг/м3 М35, м3	44I,60	47,50	-	20976	-	-	-	-
I65	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 5м внутренние толщиной 250 мм, м3	I20,00	3,5I 2,I5	I,07 0,43	42I	258	I29 52	3,36 0,36	403 43
I66	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	I3,20	43,00	-	568	-	-	-	-
I67	ССЦ том I п.3-I54	Блоки стеновые из ячеистого бетона объемной массой 700 кг/м3 М35, м3	II0,40	49,73	-	5490	-	-	-	-
I68	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 4м пилястры, м3	350,00	3,5I 2,I5	I,07 0,43	I229	752	375 I5I	3,36 0,36	II76 I26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I69	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	3,85	43,00	-	I66	-	-	-	-
I70	ССЦ том I п.3-I5I	Блоки стеновые из ячеистого бетона объемной массой 600 кг/м3 М35, м3	32,20	47,50	-	I529	-	-	-	-
I7I	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	79,00	0,39 0,09	0,I8 0,09	3I	7	I4 7	0,I3 0,08	I0 6
I72	ССЦ том I п.9-92	Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3	4,22	I07,55	-	454	-	-	-	-
I73	ССЦ том I тч тб.	Арматура класса AI, кг	25,28	0,38	-	I0	-	-	-	-
I74	-"-	То же, A3, кг	393,47	0,42	-	I65	-	-	-	-
I75	-"-	То же, BpI, кг	38,I0	0,53	-	20	-	-	-	-
I76	Е7-430 38-5-I.8	Укладка прогонов массой до Iт, шт	I4,00	3,I8 I,I5	I,52 0,70	45	I6	2I I0	I,64 0,59	23 8
I77	Е7-433 38-5-I.8	То же, до 2т, шт	I,00	4,83 I,82	2,09 0,96	5	2	2 I	2,53 0,8I	3 I
I78	ССЦ том I п.9-285	Прогоны из бетона М200 длиной до 4м объемом до I м3, м3 цена: 68,5-0,82x2=66,86	2,I4	I27,03	-	272	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I79	ССЦ том I п.9-287	То же, длиной 6 м, м3 цена: 70,8-0,82х2=69,I6	0,60	I3I,40	-	79	-	-	-	-
I80	ССЦ том I тч тб.	Арматура класса AI, кг	62,92	0,44	-	28	-	-	-	-
I8I	-"-	То же, A3, кг	289,36	0,47	-	I36	-	-	-	-
I82	-"-	То же, BpI, кг	29,42	0,6I	-	I8	-	-	-	-
I83	ССЦ том I тч тб.	Закладные детали, кг	37,46	0,78	-	29	-	-	-	-
I84	E7-665 47-II-I.8	Укладка опорных подушек, шт	2,00	2,08 0,68	0,I6 0,08	4	I	-	I,0I 0,07	2
I85	ССЦ том I п.9-96	Опорные подушки из бетона М200 объемом до 0,2 м3, м3	0,03	II9,I3	-	4	-	-	-	-
I86	ССЦ том I тч тб.	Арматура класса AI, кг	0,64	0,44	-	I	-	-	-	-
I87	-"-	То же, A3, кг	2,32	0,47	-	I	-	-	-	-
I88	E6-I68 I5-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М200, м3	7,60	7I,90 5,65	I,23 0,49	546	43	I0 4	0,54 0,42	65 3
I89	CI24-9	Арматура класса A3, т	0,27	49I,92	-	I33	-	-	-	-
I90	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой, т	0,08	672,24	-	54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9I	E6-I6I I5-2	Монолитные ж/б балки из бетона М300, м3 цена: 40,53+(32,I-28,2)xI=44,43	8,62	9I,00 I0,07	I,40 0,55	784	87	I2 5	I4,70 0,47	I27 4
I92	CI24-7	Арматура класса AI, т	0,04	435,I6	-	I7	-	-	-	-
I93	CI24-9	То же, A3, т	0,I9	49I,92	-	93	-	-	-	-
I94	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,03	674,24	-	20	-	-	-	-
I95	E6-82 9-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т	0,0I	574,36 28,52	I7,II 6,75	6	-	-	39,20 5,73	-
I96	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,I2	230,93 I4,83	I,50 0,59	28	2	-	24,00 0,50	3
I97	E6-I70 I5-II	Устройство перемычек железобетонных из бетона М200 (М250), м3 цена: 44,33+(30,I-28,2)xI,0I5=46,26	0,70	93,I3 9,03	I,30 0,52	65	6	I	I3,50 0,44	9
I98	CI24-8	Арматура класса A2, т	0,0I	4I7,96	-	4	-	-	-	-
I99	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,06	674,24	-	40	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
200	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, м3	0,2I	64,I4 I4,60	I,42 0,56	I3	3	-	2I,30 0,48	4
20I	CII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI25, м3	0,20	37,9I	-	8	-	-	-	-
202	EI0-28 4-I	Импосты для опирания окон в стенах, м3	0,09	230,93 I4,83	I,50 0,59	2I	I	-	24,00 0,50	2
203	E6-I64 I5-5	Опорные консоли из бетона М250 толщиной 400 мм, м3 цена: 40,63+(29,2-27,4)xI=42,43	I,50	58,06 II,6I	I,47 0,58	87	I7	2 I	I7,I0 0,49	26 I
204	CI24-7	Арматура класса AI, т	0,03	435,I6	-	I3	-	-	-	-
205	CI24-9	То же, A3, т	0,05	49I,92	-	25	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	37593	2227	I079 437	-	3466 365
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	37593	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6277	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	573
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3508	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	47378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4404
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3796	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	47378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4404
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3796	-	-	-
		Раздел II. Перекрытие								
206	E7-460 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	29,00	4,24 I,I3	0,85 0,40	I23	33	25 I2	I,65 0,34	48 I0
207	E7-463 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2, шт	57,00	6,37 I,60	I,26 0,58	363	9I	72 33	2,29 0,49	I3I 28
208	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов, т	0,05	576,I0 24,49	-	29	I	-	34,00	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
209	ССЦ том 3 доп.в.I п.I6I3	Многопустотные плиты перекрытий марки: ПК30.I5-6Т, шт	4,00	69,58	-	278	-	-	-	-
2I0	п.I65I	ПК30.I0-6Т, шт	4,00	45,08	-	I80	-	-	-	-
2II	п.I632	ПК30.I2-6Т, шт	5,00	54,29	-	27I	-	-	-	-
2I2	п.I607	ПК36.I5-8Т, шт	2,00	89,39	-	I79	-	-	-	-
2I3	п.I63I	То же, ПК36.I2-6Т, шт	4,00	68,60	-	274	-	-	-	-
2I4	п.I650	ПК36.I0-6Т, шт	2,00	57,04	-	II4	-	-	-	-
2I5	п.I6II	ПК42.I5-6Т, шт	5,00	I05,25	-	526	-	-	-	-
2I6	п.I630	ПК42.I2-6Т, шт	8,00	8I,93	-	655	-	-	-	-
2I7	п.I649	ПК42.I0-6Т, шт	I,00	68,40	-	68	-	-	-	-
2I8	ССЦ том 3 п.543	ПК48.I5-6А4Т, шт	7,00	I23,87	-	867	-	-	-	-
2I9	п.566	ПК48.I2-6А4Т, шт	6,00	95,65	-	574	-	-	-	-
220	п.590	ПК48.I0-6А4Т, шт	I,00	75,98	-	80	-	-	-	-
22I	п.539	ПК60.I5-6А4Т, шт	24,00	I6I,II	-	3867	-	-	-	-
222	п.562	ПК60.I2-6А4Т, шт	9,00	I27,20	-	II45	-	-	-	-
223	п.586	ПК60.I0-6А4Т, шт	4,00	I05,84	-	423	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
224	E6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм, м3 цена: 38,64+(30,I-28,2)xI,0I5=40,57	9,45	79,37 5,68	I,07 0,43	750	54	I0 4	8,79 0,36	83 3
225	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,I9	58I,36	-	II0	-	-	-	-
226	CI24-I2	То же, A3, т	0,52	559,00	-	29I	-	-	-	-
227	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,II	674,24	-	74	-	-	-	-
228	E6-82 9-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т	0,08	574,36 28,52	I7,II 6,75	46	2	2 I	39,20 5,73	3 -
229	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов, I00м2	2,48	I9,90 I7,82	2,08 0,8I	49	44	5 2	28,50 0,69	7I 2
230	ССЦ том I п.3-I47	Ячеистый бетон М400, м3	248,40	42,88	-	I065I	-	-	-	-
23I	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм, I00м2	I2,42	92,62 8,79	0,85 0,33	II50	I09	I0 4	I4,30 0,28	I78 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
232	EI2-300 I0-2I	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном.299 (толщ. 20 мм), I00м2	62,I0	4,80 0,03	0,06 0,03	298	2	4 2	0,07 0,03	4 2
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	23435	336	I28 58	-	520 48
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	23435	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	702	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I88	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	29537	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	929
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I096	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	29537	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	929
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I096	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I2. Перегородки								
233	E8-I40 I5-I	Перегородки из легкобетонных камней толщиной 90 мм, м3	30,00	3,5I 2,I5	I,07 0,43	I05	64	32 I3	3,36 0,36	I0I II
234	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	3,30	43,00	-	I42	-	-	-	-
235	ССЦ том I п.3-I05	Камни легкобетонные объемной массой 900 кг/м3, м3	27,60	90,74	-	2504	-	-	-	-
236	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,06	674,24	-	40	-	-	-	-
237	E26-35 9-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок, м3	4,00	63,38 I4,49	I,4I 0,56	254	58	5 2	2I,50 0,48	86 2
238	CII4-90	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 80 мм MI25, м3	3,47	26,08	-	90	-	-	-	-
239	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройтва каркаса стен, I00м2	0,45	657,52 75,90	6,82 2,69	296	34	3 I	II5,00 2,28	52 I
240	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00м2	0,45	I24,I4 I5,4I	0,58 0,23	56	7	-	22,30 0,20	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24I	EI0-48 8-5	Перегородки древесностружечные в санузлах, м	7,00	4,02 / I,I5	0,28 / 0,II	28	8	2 / I	I,80 / 0,09	I3 / I
242	CIII-3I6	Плиты древесностружечные непрерывного прессования марки НП группы А толщиной I9 мм, I00м2	0,22	392,I6	-	88	-	-	-	-
243	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00м	0,07	5,25 / 4,78	0,I5 / 0,06	I	-	-	7,94 / 0,05	I
244	CI22-323	Наличники марки I, м	7,00	0,28	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	3606	I7I	42 / I7	-	263 / I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	3606	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	602	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I09	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	337	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4545	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	333

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	297	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	4545	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	333
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	297	-	-	-
		Раздел I3. Витражи (4 шт)								
245	EI0-96 I7-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся площадь проема до 5 м2, м2	29,26	5,86 I,58	0,I9 0,08	I7I	46	5 2	2,3I 0,07	68 2
246	EI5-7I6 20I-3	Остекление деревянных одинарных наружных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,29	2I4,88 2I,04	I,04 0,4I	63	6	-	33,00 0,35	I0
247	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,29	230,93 I4,83	I,50 0,59	67	4	-	24,00 0,50	7
248	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00м	2,57	5,25 4,78	0,I5 0,06	I3	I2	-	7,94 0,05	20
249	доп.в.4 п.936 п.459	Фрамуги ФВ06-09 с масляной окраской за 2 раза, м2	9,I2	I7,27	-	I58	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
250	п.928 п.453	ФН06-I9, м2	2,40	I4,45	-	35	-	-	-	-
25I	п.943 п.46I	ФВ09-I2, м2	8,80	II,54	-	I02	-	-	-	-
252	п.945 п.462	ФВI5-I0, м2	8,94	9,92	-	89	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	698	68	5/2	-	I05/2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	698	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	878	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	878	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Раздел I4. Остекленная перегородка								
253	EI0-96 I7-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся площадь проема до 5 м2, м2	22,62	5,86 I,58	0,I9 0,08	I33	36	4 2	2,3I 0,07	52 2
254	EI5-7I6 20I-3	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,23	2I4,88 2I,04	I,04 0,4I	49	5	-	33,00 0,35	7
255	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,I9	230,93 I4,83	I,50 0,59	44	3	-	24,00 0,50	5
256	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00м	I,68	5,25 4,78	0,I5 0,06	9	8	-	7,94 0,05	I3
257	EI0-33 6-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми плитами твердыми толщиной 4 мм, м2	II,70	I,68 0,II	0,03 0,02	20	I	-	0,I9 0,02	2
258	доп.в.4 п.932 п.456	Фрамуги ФВ04-I0 с масляной краской за 2 раза, м2	I,52	22,70	-	35	-	-	-	-
259	п.945 п.462	ФВI5-I0, м2	I4,90	9,92	-	I48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
260	п.928 п.453	ФН06-I9, м2	I,20	I4,45	-	I7	-	-	-	-
26I	п.944 п.462	ФВI3-I0, м2	5,00	I0,87	-	54	-	-	-	-
262	CI22-322	Наличники марки I, м	I68,30	0,3I	-	52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	56I	53	4 / 2	-	79 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	56I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	707	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	707	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Раздел I5. Кровля								
263	EI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, I00м2	I0,00	39I,I2 28,I7	4,05 I,60	39II	282	4I I6	43,90 I,36	439 I4
264	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	I9,29	234,87 I4,49	2,43 0,96	453I	280	47 I9	23,80 0,8I	459 I6
265	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	I9,29	5,I6 0,53	0,I5 0,06	I00	I0	3 I	0,87 0,05	I7 I
266	EI0-23 3-6	Подшивка свесов, м2	II,00	5,9I 0,92	0,04 0,02	65	I0	-	I,53 0,02	I7
267	EI0-22 3-5	Лобовая доская, м2	32,90	6,32 0,45	0,05 0,02	208	I5	2 I	0,72 0,02	24 I
268	EI0-62 I0-5	Подшивка потолков строганными досками, м2	I5,00	5,42 0,I5	0,03 0,02	8I	2	-	0,24 0,02	4
269	EI0-69 I0-8	Укладка ходовых досок, м	450,00	0,29 0,02	-	I3I	9	-	0,04	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
270	E26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху, м3	I50,00	22,47 7,70	I,36 0,53	337I	II55	205 80	II,80 0,45	I770 68
27I	CII4-82	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной I20 мм МI25, м3	2I,82	23,65	-	5I6	-	-	-	-
272	EI0-3	Установка балок пролетом 9м объемом до 0,5 м3, шт	4,00	I5,59 3,45	3,70 I,63	62	I4	I5 7	5,I0 I,38	20 6
273	CI22-392	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клее ФР-I00, м3	3,08	658,75	-	2029	-	-	-	-
274	ССЦ том I тб.п.I3	Закладные детали, кг	86,65	0,4I	-	36	-	-	-	-
275	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой (в местах установки балок),т	2,55	3I7,56 3I,97	I,59 0,62	809	82	4 2	54,30 0,53	I38 I
276	E6-82 9-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т	0,0I	574,36 28,52	I7,II 6,75	6	-	-	39,20 5,73	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
277	Е6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м (из бетона М250), м3	I,05	5I,69 5,30	0,93 0,36	54	6	I	8,40 0,3I	9
		цена: 42,7+(3I,3-26,2)xI,0I5=42,88								
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	I5975	I867	3I8 I26	-	29I7 I07
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I5975	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2669	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	246
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	479	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I49I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20I35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3270
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2472	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	20I35	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3270
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2472	-	-	-
		Раздел I6. Окна + балконные двери								
278	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	I2I,50	6,78 I,7I	0,39 0,I5	824	208	47 I8	2,56 0,I3	3II I6
279	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных каменных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема более 3 м2, м2	7,20	4,85 I,7I	0,30 0,I2	35	I2	2 I	2,5I 0,I0	I8 I
280	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м, компл	I62,00	2,67	-	433	-	-	-	-
28I	CIII-445	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами двухполбных с фрамугой, компл	3,00	9,4I	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
282	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,07	2I2,I4 20,0I	I,04 0,4I	I5	I	-	3I,60 0,35	2
283	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	I,2I	349,04 27,02	I,73 0,68	424	33	2 I	43,I0 0,58	32 I
284	CI22-I7 сб.доп.в.I п.I8	Оконный блок ОР9-9, м2	I2I,50	47,82	-	58I0	-	-	-	-
285	CI22-2I0 сб.доп.в.I п.I59	Балконные двери БР28-9, м2	7,20	46,47	-	335	-	-	-	-
286	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м, м2	I6,44	I,66 0,39	0,04 0,02	27	6	-	0,59 0,02	I0
287	EI0-I04 I9-4	То же, более 2 м, м2	4,43	I,I2 0,26	0,03 0,02	5	I	-	0,4I 0,02	2
288	CI22-358	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной I44 мм марки ПД7-I4, ПД8-I4, ПДI0-I4, ПДI3-I4, ПДI4-I4, ПДI6-I4 с масляной окраской, м	73,00	2,0I	-	I47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	8083	26I	5I / 20	-	395 / I8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8083	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I352	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	243	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	754	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I0I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	537
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	524	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	I0I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	537
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	524	-	-	-
		Раздел I7. Двери								
289	E10-105 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2 наружных дверей, м2	I0,25	2,27 / 0,63	0,4I / 0,I7	23	6	4 / 2	0,9I / 0,I4	9 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
290	EI0-I04 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, м2	20,I0	I,80 0,59	0,34 0,I4	36	I2	7 3	0,83 0,I2	I7 2
29I	EI0-I05 20-I	То же, внутренних дверей, м2	24,67	2,27 0,63	0,4I 0,I7	56	I6	I0 4	0,9I 0,I4	22 3
292	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, м2	4,44	I,80 0,59	0,34 0,I4	8	3	2 I	0,83 0,I2	4 I
293	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I7,I9	3,6I 0,77	0,I5 0,06	62	I3	3 I	I,I6 0,05	20 I
294	EI0-I08 20-4	То же, более 3 м2, м2	8,88	2,76 0,68	0,I5 0,06	25	6	2 I	I,0I 0,05	9
295	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м2	0,97	I,85 0,79	0,I5 0,06	2	I	-	I,29 0,05	I
296	EI0-I05 20-I	Служебные двери, м2	8,88	2,27 0,63	0,4I 0,I7	20	6	4 2	0,9I 0,I4	8 I
297	сб.доп.в.4 п.8I4 п.396	Двери наружные ДН2I-I9Ш	7,82	22,06	-	I73	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
298	сб.доп.в.4 п.8I3 п.392	ДН2I-I5ЩП	I2,80	23,95	-	307	-	-	-	-
299	-"- п.809 п.392	ДН2I-I0ЩП	I0,25	23,0I	-	236	-	-	-	-
300	CI22-2I7 сб.доп. п.4 п.436	ДГ2I-7, м2	8,34	24,66	-	206	-	-	-	-
30I	CI22-2I8 -"- п.436	ДГ2I-9, м2	22,23	23,42	-	52I	-	-	-	-
302	CI22-2I8 -"- п.437	ДГ2I-I0, м2	6,03	22,28	-	I34	-	-	-	-
303	CI22-224 -"- п.434	ДГ2I-I3, м2	5,26	I6,46	-	89	-	-	-	-
304	CI22-225 -"- п.439	ДО24-I9, м2	I3,32	I4,7I	-	I96	-	-	-	-
305	EI5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,I7	287,03 54,97	I,59 0,55	49	9	-	86,50 0,47	I5
306	сб.доп. в.4 п.835 п.407	ДС2I-I3ГУ, м2	2,73	4I,3I	-	II3	-	-	-	-
307	-"- п.833 п.408	ДСI9-9ГТ, м2	3,4	45,29	-	I55	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
308	-"- п.834 п.407	ДС2I-I3ГТ, м2	2,73	45,99	-	I26	-	-	-	-
309	-"- п.838 п.409	ДЛI0-I0, м2	0,97	50,98	-	49	-	-	-	-
3I0	СIII-446	Скобяные изделия для входных дверей, шт	II,00	I0,76	-	II8	-	-	-	-
3II	СIII-448	То же, внутренних, шт	32,00	4,82	-	I54	-	-	-	-
3I2	EI0-I42 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2	I0,50	2,52 0,23	-	26	2	-	0,36	4
3I3	EI0-I4I 26-2	То же, более 3 м2, м2	20,58	I,79 0,I6	-	37	3	-	0,25	5
3I4	EI0-96 I7-3	Фрамуги, м2	I4,64	5,86 I,59	0,I9 0,08	86	23	3 I	2,3I 0,07	34 I
3I5	сб.доп. в.4 п.944 п.462	ФВI3-I0, м2	2,60	I0,87	-	28	-	-	-	-
3I6	-"- п.933 п.457	ФВ04-I2, м2	9,60	20,59	-	I98	-	-	-	-
3I7	EI5-7I6 20I-3	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,I5	2I4,88 2I,04	I,04 0,4I	3I	3	-	33,00 0,35	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I8	доп.в.4 п.926 п.45I	ФН06-I0, м2	2,44	2I,96	-	54	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	33I6	I03	35 / I5	-	I53 / I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	33I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	550	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	309	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4I75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	220	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	4I75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I8. Полы								
		Тип 30								
3I9	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий, I00м2	I,20	I52,25 / I6,33	I,I5 / 0,46	I85	20	2 / I	25,50 / 0,39	3I / -
320	EII-I9I 27-5	Устройство покрытий из паркетных щитов с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма или клена, м2	I20,I0	39,75 / 0,49	0,04 / 0,02	4774	59	4 / 2	0,7I / 0,02	85 / 2
		Тип I4I								
32I	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00м2	0,40	I29,3I / I6,67	I,30 / 0,52	52	7	-	29,40 / 0,44	I2
322	EII-58 8-4	То же, 5 мм (толщ. 40), I00м2	I,60	25,75 / 0,26	0,32 / 0,I2	4I	-	-	0,46 / 0,I0	I
323	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка, I00м2	0,40	II27,76 / II3,85	2,68 / I,06	452	46	I	I66,00 / 0,90	67
		Тип I								
324	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, I00м2	0,I4	I29,3I / I6,67	I,30 / 0,52	I9	2	-	29,40 / 0,44	4
325	EII-58 8-4	То же, 5 мм (толщ. I00 мм), I00м2	2,3I	25,75 / 0,26	0,32 / 0,I2	59	I	-	0,46 / 0,I0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
326	EII-I34 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных, I00м2	0,I4	882,0I / 70,6I	5,23 / 2,07	I27	I0	-	I08,00 / I,76	I6
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	5709	I45	7 / 3	-	2I7 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	5709	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	953	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	534	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7I96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	307
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32I	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	7I96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	307
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I9. Внутренняя отделка								
327	EI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, I00м2	7,32	59,7I 28,06	I,27 0,50	437	205	I0 4	45,00 0,42	330 3
328	EI5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков, I00м2	7,32	I43,70 33,23	I,I6 0,46	I052	243	8 3	5I,60 0,39	378 3
329	EI5-637 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза, I00м2	2,00	53,33 I3,9I	-	I07	28	-	I9,20	38
330	EI5-260 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, I00м2	I8,5I	I23,52 42,66	8,20 5,85	2287	790	I52 I08	65,00 4,96	I203 92
33I	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, I00м2	I8,5I	I36,9I 26,56	I,04 0,4I	2535	492	20 8	4I,00 0,35	759 6
332	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00м2	I,50	696,76 I08,90	2,3I 0,9I	I045	I63	3 I	I70,00 0,77	255 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	4763	I92I	I93 / I24	-	2963 / I05
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	7463	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	224	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	698	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9408	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2269	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	9408	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2269	-	-	-
		Раздел 20. Лестницы								
		Лестница № I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
333	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, т	0,49	72,98 I5,87	38,24 I7,94	36	8	I9 9	22,60 I5,23	II 7
334	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,I4	506,85	-	7I	-	-	-	-
335	CI2I-I978	Косоуры из горячекатанных швеллеров и двутавров - 2, т	0,34	356,50	-	I2I	-	-	-	-
336	CIII-58	Болты строительные с гайками и шайбами, т	0,0I	888,I5	-	9	-	-	-	-
337	EI5-649 I66-4-32	Окраска кузбасским лаком по металлу стен за 2 раза косоуров, I00м2	0,09	I4,76 I2,I9	-	I	I	-	I8,60	2
338	EI0-32 6-I	Ограждение лестниц досками, м2	3,38	4,52 0,25	0,04 0,02	I5	I	-	0,40 0,02	I
339	EI5-623 I65-I	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен (ограждений лестниц), I00м2	0,07	95,82 39,56	0,09 0,05	6	3	-	6I,30 0,04	4
340	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,33	9I,94 85,I0	6,84 2,74	30	28	2 I	I28,00 2,33	42 I
34I	ССЦ том I п.2-4	Раствор цементный MI00, м3	0,08	46,85	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
342	ССЦ том I п.II-I72	Ступени лестничные ЛССI5, ЛССI5-I, т	33,00	5,77	-	I90	-	-	-	-
343	Е7-463 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I,00	5,I2 I,60	I,26 0,58	5	2	2 I	2,29 0,49	2
344	ССЦ том 3 п.539	Многопустотная плита перекрытия ПК60.I5-6А4Т, шт Лестница - 2, балкон - 2	I,00	I6I,II	-	I6I	-	-	-	-
345	Е7-463 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2.00	5,I2 I,60	I,26 0,58	I0	3	2 I	2,29 0,49	5 I
346	ССЦ том 3 п.539	Плиты многопустотные перекрытия ПК60.I5-6А4Т, шт	2,00	I6I,II	-	322	-	-	-	-
347	ЕI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой, м2	I8,00	2,42 0,97	0,24 0,09	44	I7	5 2	I,40 0,08	25 I
348	ЕI3-226 25-2	То же, каждого последующего слоя, м2	I8,00	0,94 0,34	0,0I	I7	6	-	0,50	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
349	E27-I26 28-2	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие, I00м2	0,I8	0,68 0,68	-	I	-	-	I,I7	-
350	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,I2	674,24	-	8I	-	-	-	-
35I	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, I00м2	0,I8	746,40 70,6I	5,23 2,07	I34	I3	I	I08,00 I,76	I9
352	E7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, I00м	0,48	9I,94 85,I0	6,84 2,74	44	4I	3 I	I28,00 2,33	6I I
353	ССЦ том I п.2-4	Раствор цементный MI00, м3	0,I2	46,85	-	6	-	-	-	-
354	ССЦ том I п.II-I72	Ступени плоские ЛССI5-I, м	48,00	5,77	-	277	-	-	-	-
355	EI0-32 6-I	Устройство деревянных поручней, м2	2,55	4,52 0,25	0,04 0,02	I2	I	-	0,40 0,02	I
356	EI5-607 I63-I	Проолифка поручней, I00м2	0,08	29,6I 3,33	-	2	-	-	4,60	-
357	EI5-608 I63-2	Покрытие поручней лаком за 2 раза, I00м2	0,08	58,04 8,5I	-	4	I	-	II,80	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
358	E9-46 7-I	Устройство ограждений, т	0,43	72,98 / I5,87	38,24 / I7,94	3I	7	I7 / 8	22,60 / I5,23	I0 / 7
359	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т	0,43	506,85	-	2I8	-	-	-	-
360	E6-82 9-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т	0,08	574,36 / 28,52	I7,II / 6,75	46	2	2 / I	39,20 / 5,73	3
36I	E6-I64 I5-5	Монолитные балки и косоуры из бетона М250, м3	3,30	58,06 / II,6I	I,47 / 0,58	I92	38	5 / 2	I7,I0 / 0,49	56 / 2
362	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой, т	0,05	674,24	-	34	-	-	-	-
363	CI24-9	Арматура класса А3, т	0,35	49I,92	-	I72	-	-	-	-
364	CI24-7	То же, АI, т	0,0I	435,I6	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	2300	I72	58 / 26	-	252 / 20
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I823	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	306	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I70	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2299	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	264
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I8	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	477	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	554	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	2853	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	302
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	256	-	-	-
		Раздел 2I. Эстрада								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
365	EI0-28	Установка элементов каркасов из брусков, м3	0,98	230,93 I4,83	I,50 0,59	226	I5	2 I	24,00 0,50	24
366	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных стоек, обвязок и диагональных связей, м3	0,98	5,I6 0,53	0,I3 0,06	5	I	-	0,87 0,05	I
367	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий, I00м2	0,07	78,65 I6,33	I,I5 0,46	6	I	-	25,50 0,39	2
368	EI0-I99 36-6	Рабочий настил толщиной 50мм сплошной, м2	I7,86	7,28 0,2I	0,08 0,03	I30	4	2 I	0,32 0,03	6 I
369	EI0-62 I0-I	Обшивка пола досками толщиной I6 мм, м2	43,I0	5,42 0,I5	0,03 0,02	234	6	I I	0,24 0,02	I0 I
370	EI5-608 I63-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза, I00м2	0,43	58,04 8,5I	-	25	4	-	II,80	5
		Итого прямые затраты по разделу 2I, руб	-	-	-	626	3I	5 3	-	48 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	626	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	58	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	789	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по разделу 2I, руб	-	-	-	789	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Раздел 22. Вентшахты								
37I	E8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов, м3	I2,00	94,I9 7,93	0,93 0,36	II30	95	II 4	II,90 0,3I	I43 4
372	E7-768 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт	7,00	0,68 0,59	0,04 0,02	5	4	-	0,84 0,02	6
373	E7-76I 65-2	То же, до I м2, шт	2,00	2,76 0,67	I,99 0,94	6	I	4 2	0,96 0,80	2 2
374	СЗСЦ т.2 п.I2-79	Плиты покрытия вентшахт ПТI2.5-8.5, шт	7,00	5,59	-	39	-	-	-	-
375	п.I2-80	ПТ8-II.9, шт	2,00	II,5I	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
376	СЗСЦ т.I тч тб.п.3	Арматура А3, кг	3,00	0,46	-	I	-	-	-	-
377	Е6-I6 I-I6	Бетонные монолитные плиты М200, м3	0,06	52,73 I,I5	0,89 0,35	3	-	-	I,87 0,30	-
378	Е6-I6 I-I6	То же, М250, м3 цена: 29,I3+(30,I-28,2)xI,0I5=3I,06	0,II	56,08 I,I5	0,89 0,35	6	-	-	I,87 0,30	-
379	СI24-28	Комплекты арматурной заготовки, не собранные в каркасы и сетки из стали класса AI и углеродной стали общего назначения диаметром до 70 мм,т	0,02	399,04	-	8	-	-	-	-
380	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, I00м2	0,40	657,52 75,90	6,82 2,69	263	30	3 I	II5,00 2,28	46 I
38I	ЕI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, I00м2	0,40	I24,I4 I5,4I	0,58 0,24	50	6	-	22,30 0,20	9
382	Е26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу, м3	2,00	78,I3 I8,I7	I,5I 0,59	I56	36	3 I	26,20 0,50	52 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
383	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00, м3	2,00	33,05	-	66	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2I, руб	-	-	-	I756	I72	2I / 8	-	258 / 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I756	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	294	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I66	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	22I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	292
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	232	-	-	-
		Итого по разделу 2I, руб	-	-	-	22I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	292
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	232	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 22. Пожарные шкафы								
384	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	2,00	I4,62 / 4,07	I,77 / 0,70	29	8	3 / I	6,56 / 0,59	I3 / I
385	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	23,78	I,06 / 0,40	0,I6 / 0,06	25	I0	3 / I	0,66 / 0,05	I6 / I
386	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00м	0,5I	5,25 / 4,78	0,I5 / 0,06	3	2	-	7,94 / 0,05	4
387	CI22-436	Блоки дверные шкафные, м2	I7,80	30,93	-	55I	-	-	-	-
388	CI22-460	Стенки шкафов, м2	5,88	22,63	-	I33	-	-	-	-
389	CI22-465	То же, м2	I7,88	I5,50	-	277	-	-	-	-
390	CI22-493	Наличники, м	5I,I0	0,46	-	24	-	-	-	-
39I	CIII-397	Петля накладная, шт	40,00	0,26	-	I0	-	-	-	-
392	E7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и выше зданий до 30м, шт	I2,00	I,86 / 0,53	I,24 / 0,57	22	6	I5 / 7	0,8I / 0,49	I0 / 6
393	ССЦ том I п.9-92	Перемычки 9ПБI3-37, м3	0,35	I07,55	-	38	-	-	-	-
394	ССЦ том I тч тб.п.3	Арматура А3, кг	I8,24	4I7,50	-	76I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
395	ССЦ том I тч тб.п.6	Арматура класса BpI, кг	4,80	0,53	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 22, руб	-	-	-	8730	26	2I 9	-	43 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8730	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I467	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	263	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II00I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	298	-	-	-
		Итого по разделу 22, руб	-	-	-	II00I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	298	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	I24045	7625	2059 892	-	II779 747

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I23568	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20634	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I89I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II536	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I55738	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4382
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2I98	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	477	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	554	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	I56292	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4420
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2236	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I80630	I0325	2853	-	I5874
								I230		I037
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	I79895	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3004I	-	-	-	-
		Норматив-ная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2753
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5402	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I679I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель-ных работ, руб	-	-	-	226727	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I96I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I69I3	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	-	-	-	735	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	854	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	55
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	22758I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9669
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6966	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Е.А. Миронова

Проверила руководитель группы Л.Е. Киселева

25226-04

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб		Удельный вес конструктивных элемент. и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы			747	94I	-	-	0,4I
2	Фундаменты			I5082	I898I	-	-	8,34
3	Перекрытие над подвалом			466	587	-	-	0,26
4	Подпольные каналы			I545	I945	-	-	0,85
5	Полы			27I87	34267	-	-	I5,06
6	Внутренняя отделка			I49	I89	-	-	0,08
7	Крыльца			I0505	I3239	-	-	5,82
8	Отмостка			904	II40	-	-	0,50
9	Каркас			4I94	5285	-	-	2,32
I0	Стены			37593	47378	-	-	20,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Перекрытие			23435	29537	-	-	I2,98
I2	Перегородки			3606	4545	-	-	2,00
I3	Витражи (4 шт)			698	878	-	-	0,39
I4	Остекленная перегородка			56I	707	-	-	0,3I
I5	Кровля			I5975	20I35	-	-	8,8I
I6	Окна + балконные двери			8083	I0I89	-	-	4,48
I7	Двери			33I6	4I75	-	-	I,84
I8	Полы			5709	7I96	-	-	3,I6
I9	Внутренняя отделка			7463	9408	-	-	4,I4
20	Лестницы			2300	2853	-	-	I,25
2I	Эстрада			626	789	-	-	0,35
22	Вентшахты			I756	22I6	-	-	0,97
23	Пожарные шкафы			8730	II00I	-	-	4,84
	Итого:	м3	3895,39	I80630	227581	4635	3840	I00,00

25226-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Санитарно-технические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	I0,593	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	980	чел/час
Сметная заработная плата	0,865	тыс.руб.
Строительный объем	3895,39	м3
Цена единицы	2,72	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего / основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб: экспл. машин / в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб: всего	Общая стоимость, руб: осн. з/пл	Общая стоимость, руб: эксп маш. / в тч з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм, м	I3I,00	I,2I / 0,27	0,02 / -	I59	35	3	0,35	46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI6-36 7-I	То же, 20 мм, м	I24,00	I,28 / 0,27	0,02	I59	33	2	0,35	43
3	EI6-37 7-I	То же, 25 мм, м	69,00	I,46 / 0,27	0,02	I0I	I9	I	0,35	24
4	EI6-38 7-I	То же, 32 мм, м	55,00	I,62 / 0,27	0,02	79	I5	I	0,35	I9
5	EI6-40 7-2	То же, 50 мм, м	38,00	2,29 / 0,35	0,05 / 0,02	87	I3	2 / I	0,43 / 0,02	I6 / I
6	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	I57,45	0,35 / 0,28	0,05 / 0,02	55	44	8 / 3	0,38 / 0,02	60 / 3
7	C2307-908 доп.3I	Стоимость конвекторов универсал-20 (Комфорт-20), экм	I57,43	I6,00	-	25I9	-	-	-	-
8	EI8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3, экм	I3,00	2I,40 / 0,28	0,05 / 0,02	278	4	-	0,38 / 0,02	5
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	I2,00	0,74 / 0,I0	-	9	I	-	0,I3	2
I0	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	4,I7	5,I0 / 4,77	-	2I	20	-	5,I6	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм,шт	28,00	2,54	-	7I	-	-	-	-
I2	CI30-I04	То же, 20 мм, шт	7,00	2,92	-	20	-	-	-	-
I3	CI30-I05	То же, 25 мм, шт	2,00	3,49	-	7	-	-	-	-
I4	CI30-I06	То же, 32 мм, шт	2,00	4,38	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	3584	I84	I7 4	-	237 4
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3584	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	430	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	322	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4336	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	263	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	4336	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	263	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
I5	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов, I00м2	0,20	94,I7 / 48,00	0,05	I9	I0	-	68,00	I4
I6	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,30	46,92 / 43,75	-	I4	I3	-	63,90	I9
I7	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,92	28,58 / 27,25	0,45 / 0,I0	26	25	-	4I,00 / 0,I3	38
I8	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,95	97,36	-	92	-	-	-	-
I9	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,53	I28,24 / 35,50	I,8I / 0,40	68	I9	I	47,20 / 0,52	25
20	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК,м2	60,95	0,83	-	5I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	270	67	I	-	96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	270	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная-трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	3854	25I	I8 4	-	333 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	270	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3584	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	430	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	99
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	322	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4336	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	263	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	4674	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	380

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	339	-	-	-
		Отдел 2. Узел управления								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
2I	EI6-II7 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм, шт	2,00	29,62 / I,24	0,I8 / 0,04	59	2	-	I,5I / 0,05	3
22	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм, шт	2,00	2,28 / I,24	0,I8 / 0,04	5	2	-	I,5I / 0,05	3
23	CI30-2766	Вентили проходные фланцевые I5кчI9п2 для воды давлением I,6 МПА (I6 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт	2,00	I0,78	-	22	-	-	-	-
24	CI30-I793	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром 50 мм, шт	4,00	I,99	-	8	-	-	-	-
25	ЦII-I55-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до I00 мм, шт	I,00	3,08 / 2,4I	0,02	3	2	-	3,00	3
26	CI30-2999	Водосчетчик СТВГI-65, шт	I,00	I00,5I	-	I0I	-	-	-	-
27	EI6-233 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм, м	0,50	I,53 / 0,52	0,07 / 0,02	I	-	-	0,66 / 0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	EI6-67 8-2	То же, диаметром 76х2,0 мм, м	I,00	3,54 / 0,60	0,07 / 0,02	4	I	-	0,77 / 0,03	I
29	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм, м	I,50	2,29 / 0,35	0,04 / 0,0I	3	I	-	0,43 / 0,0I	I
30	CI30-2305	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты), кг	I,50	0,9I	-	I	-	-	-	-
3I	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий, шт	2,00	0,27 / 0,27	-	I	I	-	0,50	I
32	I70648-I3II	Термометр П6, ДЛ.В.Ч-I60, ДЛ.Н.Ч-66, шт	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
33	I70648-I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П, шт	2,00	I,72	-	3	-	-	-	-
34	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий,шт	2,00	I,02 / 0,99	-	2	2	-	I,00	2
35	I704-20028	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий МП4 ТУ25-02-943-74, шт	2,00	I8,5I	-	37	-	-	-	-
36	EI8-I86 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм, шт	2,00	67,35 / 4,07	0,70 / 0,I5	I35	8	I	5,25 / 0,I9	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	ЦII-393-I	Регулятор уровня прямого действия (перелива или питания), шт	I,00	I4,03 5,34	0,2I 0,04	I4	5	-	7,00 0,05	7
38	I704-5III9 доп.22	Регулятор УРРД-М-25, шт	I,00	I55,97	-	I56	-	-	-	-
39	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,02	5,I0 4,77	-	I	-	-	5,I6	-
40	EI6-220 22	То же, диаметром до I00 мм, I00м	0,0I	5,53 4,77	-	I	-	-	5,I6	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	559	24	I	-	3I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	559	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	67I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	67I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
4I	E15-647 I66-3	Окраска печным лаком по металлу оконныхх заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,0I	46,92 / 43,75	-	I	I	-	63,90	I
42	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,03	28,58 / 27,25	0,45 / 0,I0	I	I	-	4I,00 / 0,I3	I
43	CII4-35	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем полужесткие с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 80 мм, м3	0,03	42,6I	-	I	-	-	-	-
44	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,02	I28,24 / 35,50	I,8I / 0,40	3	I	-	48,20 / 0,52	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	2,30	0,83	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	8	3	-	-	3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	567	27	I	-	34
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	559	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	67I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	679	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
46	E20-735 22-I	Вентилятор осевой канальный ВК6У-4, шт	I,00	72,00 3,I0	0,I2 0,03	72	3	-	3,80 0,02	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
47	E20-749 23-I	Установка вентиляторов крышный с поддоном массой до 0,I т, шт	2,00	I0,I9 / 5,75	I,49 / 0,46	20	I2	3 / I	7,54 / 0,37	I5 / I
48	CI30-2545	Вентилятор крышный ВКР4.00.25.6 с электродвигателем, шт	2,00	II3,88	-	228	-	-	-	-
49	EI0-527 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм, шт	3,00	22,35 / 3,I2	0,05 / 0,02	67	9	-	4,I0 / 0,02	I2
50	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	4,20	8,88 / I,I5	0,07 / 0,02	37	5	-	I,54 / 0,02	6
5I	E20-II I-2	То же, толщиной 0,7 мм, периметром от II00 до I600 мм, м2	9,20	8,88 / 0,88	0,07 / 0,02	82	8	-	I,I9 / 0,02	II
52	E20-I3 I-2	То же, толщиной 0,7 мм, периметром до 2000 мм, м2	I8,00	9,64 / 0,76	0,07 / 0,02	I74	I4	I	I,02 / 0,02	I8
53	E20-35 I-I	То же, толщиной I мм, периметром до I000 мм, м2	6,30	I2,29 / I,I5	0,07 / 0,02	77	7	-	I,54 / 0,02	I0
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	757	58	4 / I	-	76 / I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	757	-	-	-	-
		Нак"ладные расходы, руб	-	-	-	90	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	9I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	9I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
54	E15-6I2 I64-6	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза, I00м2	0,48	60,76 8,25	I,08 0,24	23	3	-	II,70 0,3I	4
55	E26-27 7-4	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами плоских и криволинейных поверхностей, м3	0,25	8,28 6,92	0,I9 0,04	2	2	-	9,59 0,05	2
56	CII4-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ95-322-80 толщиной 50 мм, м3	0,33	78,57	-	26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,06	I28,24 / 35,50	I,8I / 0,40	8	2	-	47,20 / 0,52	3
58	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	7,24	0,83	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	65	7	-	-	9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	65	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	822	65	4 / I	-	85 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	65	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	757	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	9I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	995	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
59	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	35,00	I,69 / 0,29	0,02	59	I0	I	0,37	I3
60	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	I0,00	I,9I / 0,29	0,02	I9	3	-	0,37	4
6I	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	I2,00	I,93 / 0,29	0,02	23	3	-	0,37	4
62	EI6-46 7-4	То же, 50 мм, м	I30,00	3,I4 / 0,36	0,04 / 0,0I	408	47	5 / I	0,48 / 0,0I	62 / I
63	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	I,87	4,99 / 4,66	-	9	9	-	5,I6	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч18р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм,шт	I7,00	2,I6	-	37	-	-	-	-
65	CI30-86	То же, 20 мм, шт	4,00	2,56	-	I0	-	-	-	-
66	CI30-87	То же, 25 мм, шт	2,00	3,I5	-	6	-	-	-	-
67	CI30-2505 вып.2	Вентиль запорный муфтовый I56Iп диаметром I5 мм, шт	2,00	I,70	-	3	-	-	-	-
68	CI30-268I вып.2	Подводка полиэтиленовая к унитазу, шт	6,00	I,94	-	I2	-	-	-	-
69	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	3,00	3,I5 0,24	0,02	9	I	-	0,3I	I
70	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм, м	60,00	3,46	-	208	-	-	-	-
7I	EI6-267 24-6	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75мм, м	3,00	3,84 I,I9	0,07 0,02	I2	4	-	I,57 0,03	5
72	EI6-II8 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм, шт	I,00	4I,98 2,I4	0,39 0,09	42	2	-	2,67 0,I2	3
73	EI6-I84 I2-I	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, шт	I0,00	73,38 2,25	0,II 0,02	734	23	I	3,I4 0,03	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I59I	I02	8 / I	-	I33 / I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I59I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I924	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I924	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы								
74	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,05	28,58 / 27,25	0,45 / 0,I0	30	29	-	4I,00 / 0,I3	43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	I,08	97,36	-	I05	-	-	-	-
76	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,45	I28,24 35,50	I,8I 0,40	58	I6	I	47,20 0,52	2I
77	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	5I,75	0,83	-	43	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	236	45	I	-	64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	236	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	298	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	298	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I827	I47	8 / I	-	I97 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	236	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	298	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I59I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I924	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	2222	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I87	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение								
		Раздел 9. Сантехнические работы								
78	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	50,00	I,69 / 0,29	0,02	84	I5	I	0,37	I8
79	EI6-42 7-3	То же, 20 мм, м	25,00	I,9I / 0,29	0,02	48	7	I	0,37	9
80	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	40,00	I,93 / 0,29	0,02	77	I2	I	0,37	I5
8I	EI6-44 7-3	То же, 32 мм, м	I5,00	2,25 / 0,29	0,02	34	4	-	0,37	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
82	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	I,30	4,99 / 4,66	-	6	6	-	5,I6	7
83	CI30-2505	Вентили муфтовые I5бIп диам. I5 мм, шт	6,00	I,70	-	I0	-	-	-	-
84	CI30-2506	То же, 20 мм, шт	2,00	2,06	-	4	-	-	-	-
85	CI30-2507	То же, 25 мм, шт	2,00	2,92	-	6	-	-	-	-
86	CI30-2508	То же, 32 мм, шт	I,00	3,75	-	4	-	-	-	-
87	EI7-53 3-3	Установка смесителей, шт	6,00	0,77 / 0,64	0,02	5	4	-	0,82	5
88	2407-I822	Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9802-74 СМ-М-ННР, шт	6,00	8,05	-	48	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	326	48	4	-	60
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	326	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	394	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	64
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	394	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	64
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	55	-	-	-
		Раздел I0. Строительные работы								
89	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,35	28,58 27,25	0,45 0,I0	I0	I0	-	4I,00 0,I3	I4
90	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-I695-79, м3	0,36	97,36	-	35	-	-	-	-
9I	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,I8	I28,24 35,50	I,8I 0,40	23	6	-	47,20 0,52	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	20,70	0,83	-	I7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	85	I6	-	-	22
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	85	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	4II	64	3	-	82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	85	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	326	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	394	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	502	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Отдел 6. Канализация								
		Раздел II. Сантехнические работы								
93	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	45,00	2,86 0,47	-	I29	2I	-	0,6I	27
94	EI6-34 6-2	То же, I00 мм, м	80,00	4,69 0,46	0,02	375	37	2	0,58	46
95	EI6-27I 24-9	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром I60 мм (футляр для труб), м	4,00	8,98 0,96	0,07 0,02	36	4	-	I,28 0,03	5
96	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых, полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	7,00	48,44 I,86	0,I8 0,04	339	I3	I	2,44 0,05	I7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	E17-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТ01, РСТ02, компл	1,00	16,08 / 0,79	0,06 / 0,01	16	1	-	1,02 / 0,01	1
98	E17-20 1-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550х420х150 мм, компл	7,00	37,63 / 1,71	0,10 / 0,02	263	12	1	2,19 / 0,03	15
99	E17-36 1-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50, компл	2,00	10,29 / 0,36	0,03 / 0,01	21	1	-	0,46 / 0,01	1
100	C130-1493	Сифоны для моечных ванн, шт	5,00	1,85	-	9	-	-	-	-
101	E17-79 5-2	Установка писсуаров напольных, компл	1,00	11,25 / 7,64	1,91 / 0,42	11	8	1	10,20 / 0,54	10 / 1
102	E17-79 5-2	То же, компл	2,00	11,25 / 7,64	1,91 / 0,42	23	15	4 / 1	10,20 / 0,54	20 / 1
103	E16-271 24-9	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм (футляр для пластмассовых труб диам. 160 мм), м	4,00	7,98 / 0,96	0,07 / 0,02	36	4	-	1,28 / 0,03	5
		Итого прямые затраты по разделу 11, руб	-	-	-	1258	116	9 / 1	-	147 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I258	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I52I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	I52I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	I258	II6	9 I	-	I47 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I258	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I52I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	I52I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	8739	670	43 7	-	878 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	664	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	833	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	202
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	8075	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	963	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I67	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	722	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	9760	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	778
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	706	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I0593	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	980
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	865	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила руководитель группы Т.А. Осипова
Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Электроосвещение

Основание: ЭО, СО

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	7,775	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	720	чел/час
Сметная заработная плата	0,573	тыс.руб.
Строительный объем	3895,39	м3
Цена единицы	2,00	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п.II72	Щиток осветительный ОЩВ-6, шт	2,00	57,83 2,02	0,07 0,03	II6	4	-	2,59 0,03	5
2	п.II73	То же, ОЩВ-I2, шт	I,00	8I,I5 2,52	0,I2 0,05	8I	3	-	3,23 0,04	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	ЦСКЦЭ-84 в.I п.II8	Вводная панель ВРУI-II, шт	I,00	302,I2 I5,06	I,24 0,55	302	I5	2 I	I9,28 I,47	I9
4	п.I42	То же, ВРУI-49, шт	I,00	I92,I3 I4,I2	I,24 0,55	I92	I4	2 I	I8,07 0,47	I8
5	E2I-I46 27-I	Установка щитка ЩКИ-8502, I00шт	0,02	306,68 257,50	I2,29 8,54	6	5	-	3I7,00 7,25	6
6	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт	2,00	I,55 0,9I	-	3	2	-	I,00	2
7	I504-4549 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛI23002, шт	3,00	I7,20	-	52	-	-	-	-
8	Ц8-259-I	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на полу с количеством элементов до 3, шт	3,00	3,94 I,44	0,06 0,02	I2	4	-	2,00 0,02	6
9	I504-I8098	Пост управления кнопочный ПКЕ 500В частотой 50,60 ГЦ, 220В, н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2 ПКЕ722-2У2 ТУI6-526.2I6-78, шт	2,00	I,4I	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3, шт	2,00	2,59 I,36	0,06 0,032	5	3	-	2,00 0,02	4
II	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2, I00шт	I,47	I58,78 92,37	46,I0 I9,00	233	I36	68 28	I32,00 I6,I2	I94 24
I2	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,33	I22,56 39,25	2,09 I,44	40	I3	-	56,60 I,22	I9
I3	E2I-I70 36-I	Установка сигнальных фонарей, I00шт	0,05	64,50 54,75	I,85 0,52	3	3	-	78,I0 0,44	4
I4	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4, компл	2,00	3,06 I,27	0,06 0,02	6	3	-	2,00 0,02	4
I5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,39	I7,43 I3,25	-	7	5	-	I9,20	7
I6	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00шт	0,35	45,84 26,00	-	I6	9	-	37,20	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,I9	I6,8I I3,25	-	3	3	-	I9,20	4
I8	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	2,30	50,30 36,00	I0,48 4,06	II6	83	24 9	5I,60 3,45	II9 8
I9	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00м	I2,00	8,6I 6,75	-	I03	8I	-	9,70	II6
20	E2I-84 I6-4	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм, I00м	I,60	9,I4 5,8I	0,25 0,I8	I5	9	-	0,32 0,I5	I3
2I	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном, диаметром до 25 мм, I00м	2,50	I8,64 I4,50	I,I0 0,76	47	36	3 2	20,90 0,65	52 2
22	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	2,50	4,75 3,49	0,9I 0,64	I2	9	3 2	5,07 0,54	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	E2I-94 I7-2	То же, до 6 мм2, I00м	I,60	5,79 4,30	0,99 0,40	9	7	2 I	6,24 0,34	I0 I
24	E2I-98 I7-6	То же, каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2, I00м	5,40	I,87 I,69	-	I0	9	-	2,39	I3
25	E2I-99 I7-7	То же, до 6 мм2, I00м	2,00	2,I7 I,87	-	4	4	-	2,64	5
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I396	460	I04 44	-	649 36
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	60	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I34I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	397	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	35
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I39	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I877	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	720
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	573	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I937	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	720
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	573	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
26	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8502 со счетчиком, шт	2,00	33,I2	-	66	-	-	-	-
27	CI53-I52	Светильник с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2. 40/П-0IУХЛ4, шт	II9,00	24,43	-	2907	-	-	-	-
28	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП--I-2х40-02УХЛ4, шт	28,00	48,95	-	I37I	-	-	-	-
29	I5070I-II	Светильник НП0-0I-2х60, шт	II,00	4,34	-	48	-	-	-	-
30	CI53-I38	Светильник НБ0-IIхI00, шт	I0,00	3,48	-	35	-	-	-	-
3I	CI53-6	Светильник НПП03-I00, шт	6,00	4,42	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	CI53-I	Светильник НСП02-I00, шт	6,00	4,85	-	29	-	-	-	-
33	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУ3, шт	5,00	3,63	-	I8	-	-	-	-
34	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40, I0шт	29,40	9,72	-	286	-	-	-	-
35	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220, I0шт	29,40	I,92	-	56	-	-	-	-
36	CI53-267	Лампы Б230-240-60, I0шт	3,40	I,37	-	5	-	-	-	-
37	CI53-276	Лампы Б220-230-I00, I0шт	0,70	I,45	-	I	-	-	-	-
38	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25, I0шт	0,50	I,3I	-	I	-	-	-	-
39	092 стр. 303	Выключатель для скрытой установки, шт	39,00	0,83	-	32	-	-	-	-
40	-"-	Выключатель брызгозащищенный,	35,00	I,50	-	53	-	-	-	-
4I	CI54-I65	Розетка штепсельная 2-полюсная для скрытой установки, шт	I9,00	0,84	-	I6	-	-	-	-
42	CI54-I63	Вилка к розетке, шт	I9,00	0,29	-	6	-	-	-	-
43	CI54-I64	Розетка У2I0, шт	2,00	0,29	-	I	-	-	-	-
44	CI54-I63	Вилка, шт	2,00	0,29	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, I000м	0,I8	257,54	-	46	-	-	-	-
46	CI5I-I09I	То же, 3х2,5 мм2, I000м	0,05	30I,78	-	I5	-	-	-	-
47	CI52-I96	Провод АПВ-660 сечнеием 2х2 мм2, I000м	0,93	77,74	-	72	-	-	-	-
48	CI52-I99	То же, 3х2 мм2, I000м	0,3I	II2,I8	-	35	-	-	-	-
49	CI52-228	Провод АПВ-0,66 сечением 2 мм2, I000м	0,72	44,87	-	32	-	-	-	-
50	CI52-230	То же, 6 мм2, I000м	0,46	72,05	-	33	-	-	-	-
5I	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,I6	486,70	-	78	-	-	-	-
52	CII3-I30	Труба стальная диаметром 25хI,8, м	250,00	0,54	-	I35	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	5405	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	5405	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	433	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	5838	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	5838	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	680I	460	I04 44	-	649 36
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	55	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	60	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	6746	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	397	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	35
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	572	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	77I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	720
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	573	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	7775	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	720
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	573	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Силовое электрооборудование

Основание: ЭО,СО

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	I,790	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2I0	чел/час
Сметная заработная плата	0,I67	тыс.руб.
Строительный объем	3895,39	м3
Цена единицы	0,46	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	СКЦЭ-84 п.2-2035	Пункт распределительный ПРII-3056-2IУ3, шт	3,00	272,I3	-	8I6	-	-	-	-
2	-"- п.2-2035	Установка ПРII-3056-2IУ3, шт	3,00	I2,I6 6,I0	I,25 0,65	36	I8	4 2	7,8I 0,55	23 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I504-4549 доп.I2	Пускатель магнитный ПМЛI23002, шт	4,00	I7,20	-	69	-	-	-	-
4	Ц8-529-I	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на полу с количеством элементов до 3, шт	4,00	3,95 I,44	0,06 0,02	I6	6	-	2,00 0,02	8
5	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом, компл	9,00	3,07 I,27	0,06 0,02	28	II	-	2,00 0,02	I8
6	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	4,20	20,99 9,56	0,35 0,I8	88	40	2 I	I4,00 0,I5	59 I
7	Ц8-4I7-6	То же, до 32 мм, I00м	0,45	27,37 II,06	0,57 0,32	I2	5	-	I6,00 0,27	7
8	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диаметр до 50 мм, I00м	0,45	39,40 20,25	8,04 3,40	I8	9	4 2	30,00 2,89	I4 I
9	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	2,20	6,70 2,95	3,48 I,64	I5	6	8 4	4,00 I,39	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	Ц8-409-2	То же, до 6 мм2, I00м	I,I0	8,26 3,62	4,27 2,0I	9	4	4 2	5,00 I,7I	6 2
II	Ц8-409-3	То же, до I6 мм2, I00м	I,80	I2,82 5,I2	7,2I 3,37	23	9	I3 6	7,00 2,86	I3 5
I2	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2, I00м	I0,30	I,52 I,42	-	I6	I5	-	2,00	2I
I3	Ц8-409-I2	То же, до 6 мм2, I00м	I,I0	I,74 I,57	-	2	2	-	2,00	2
I4	Ц8-409-I3	То же, до I6 мм2, I00м	I,80	3,I8 2,97	-	6	5	-	4,00	7
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	II54	I30	35 I7	-	I87 I4
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	—	-	885	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	968	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	269	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	4I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I67	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I382	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I67	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
I5	CI54-I50	Розетка А-700КОМ, шт	I,00	0,53	-	I	-	-	-	-
I6	CI54-I5I	Вилка А-70IКМБ, шт	I,00	0,48	-	I	-	-	-	-
I7	CI54-I64	Розетка У-2I0, шт	6,00	0,29	-	2	-	-	-	-
I8	CI54-I63	Вилка У-2I0, шт	6,00	0,29	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т: ДН-20, Т-2, м	I0,00	0,34	-	3	-	-	-	-
20	2405-I0I0	Вводы гибкие КI080У3 ТУ36-I684-78, шт	3,00	2,I0	-	6	-	-	-	-
2I	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,42	465,00	-	I95	-	-	-	-
22	503-80I25--I2	То же, д=32 мм, I000пм	0,05	735,00	-	33	-	-	-	-
23	CI52-228	Провод АПВ-660 сеч. 2 мм2, I000м	I,29	44,87	-	58	-	-	-	-
24	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с полвинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 4 мм2, I000м	0,05	55,I4	-	3	-	-	-	-
25	CI52-230	То же, 6 мм2, I000м	0,23	72,05	-	I6	-	-	-	-
26	CI52-23I	То же, I0 мм2, I000м	0,37	II5,I8	-	43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т: ДН-20, Т-2, м	45,00	0,34	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	378	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	378	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	408	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	408	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I532	I30	35 I7	-	I87 I4
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	885	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	968	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	647	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	822	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I67	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I790	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I67	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер I категории Т.М. Арсентьева
Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

25226-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Устройства связи

Основание: ССI

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	3,793	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	900	чел/час
Сметная заработная плата	0,697	тыс.руб.
Строительный объем	3895,39	м3
Цена единицы	0,97	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	эксплм. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС, шт	6,00	0,47 0,39	-	3	2	-	0,50	3
2	6203-I3	Телефонный аппарат ТА72М-АТС	6,00	II,42	-	69	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-402-2	Провод телефонный ТПРIх2х0,4, I00м	3,00	I7,3I 9,44	5,88 I,79	52	28	I7 5	I3,00 I,52	30 5
4	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная, коробка	I,00	5,44 2,02	0,87 0,27	5	2	I	3,00 0,23	3
5	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм до I кг, I00м	0,I5	42,39 23,62	9,48 2,92	6	4	I	35,00 2,48	5
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I35	36	I9 5	-	50 5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	69	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	75	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
6	CI5I-2542	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией марки ТПП диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - I0, I000м	0,30	3I9,I6	-	96	-	-	-	-
7	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2, I000м	0,02	I6,75	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	232	36	I9 5	-	50 5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	69	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	75	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I63	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	286	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	57
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы								
8	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционной сети стоек одинарных на напряжение до 240В, шт	I,00	20,49 / 5,42	-	20	5	-	7,I2	7
9	ЦI0-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на кирпичной или бетонной стене, шт	I,00	0,86 / 0,59	-	I	I	-	I,00	I
I0	цена Муром.з-да	Громкоговоритель 0,25 ГД, шт	I5,00	I0,72	-	I6I	-	-	-	-
II	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт	I5,00	3,46 / 2,92	-	52	44	-	4,00	60
I2	ЦI0-975-I2	Установка коробок ответвительных и ограничительных, шт	I2,00	0,52 / 0,46	-	6	6	-	I,00	I2
I3	ЦI0-38I-II	Установка радиорозеток, шт	I5,00	0,45 / 0,4I	-	7	6	-	I,00	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,I0	9,26 7,29	0,2I 0,08	I	I	-	I0,00 0,07	I
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,I0	6,90 2,95	3,69 I,08	I	-	-	4,00 0,92	-
I6	Ц8-402-I	Провод ПТПЖ 2хI,2 проложить открыто, I00м	2,40	22,78 I0,09	8,I7 2,48	55	24	20 6	I4,00 2,I0	34 5
I7	ЦI0-397-7	Монтаж звуковой колонки, шт	2,00	3,46 2,92	-	7	6	-	4,00	8
I8	ЦI0-395-I	Шкаф или статив (стойка), масса до I00 кг, шт	I,00	II,30 II,05	-	II	II	-	I4,00	I4
I9	ЦI0-38I-II	Коробка микрофонная, шт	2,00	0,45 0,4I	-	I	I	-	I,00	2
20	Ц8-402-I	Провод микрофонный, I00 м	0,60	22,78 I0,09	8,I7 2,48	I4	6	4 I	I4,00 2,I0	8 I
2I	I60I-2209	Установка трансляционная ТУ-I00БУ 4.2 Д22.032.0I4 ТУ, компл	I,00	53I,57	-	532	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	I60I-2364	Звуковая колонка 2К5-5-2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ, компл	2,00	2I,I5	-	42	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	9II	III	24 7	-	I62 6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	735	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	806	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I76	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	290	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	I096	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
23	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	2,00	0,22	-	I	-	-	-	-
24	CI55-I2	То же, УК-2Р, шт	I0,00	0,25	-	3	-	-	-	-
25	CI55-22	Радиорозетка РПР-I, шт	I5,00	0,25	-	4	-	-	-	-
26	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм2, I000м	0,25	36,I8	-	9	-	-	-	-
27	CI52-I49	Провод РВШЭIx2x0,5, I000м	0,06	426,60	-	26	-	-	-	-
28	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,0I	466,86	-	5	-	-	-	-
29	290220-I25I	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-IОТ, шт	I,00	5,02	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	56	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	964	III	24 7	-	I62 6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	735	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	806	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	229	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	346	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	II52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I74
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I35	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								
30	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистарального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей, шт	I,00	I5,28 2,94	I2,27 4,I3	I5	3	I2 4	4,00 3,5I	4 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	ЦI0-604-2	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м на кровле бетонной, без оттяже, с ранее оборудованными трубостойками, шт	I,00	I5,88 6,I7	8,93 3,06	I6	6	9 3	7,00 2,60	7 3
32	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	I,00	2,95 I,64	-	3	2	-	2,00	2
33	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	I,00	I5,28 I5,00	-	I5	I5	-	5,00	5
34	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	2,00	0,74 0,57	-	I	I	-	0,80	2
35	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса Iм до I кг, I00м	0,40	4I,4I I8,87	7,77 2,37	I7	8	3 I	28,00 2,0I	II I
36	Ц8-534-I3	Шкаф электрослаботочных устройств, кг	I4,00	0,53 0,05	0,02	7	I	-	0,I0	I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	74	36	24 8	-	32 8
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	III	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	III	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
37	I60I-2484	Антенна с мачтой АТК 27-06-I672-75 ТУ, 27-06-I673-75 ТУ, компл	I,00	I2,69	-	I3	-	-	-	-
38	I5040I-92	Коробка УАР-6,I, шт	I,00	I,62	-	2	-	-	-	-
39	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ, компл	I,00	70,09	-	70	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ, компл	I,00	2,28	-	2	-	-	-	-
4I	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК75-4-I5, I000м	0,03	237,00	-	7	-	-	-	-
42	CI5I-2758	То же, РК75-9-I3, I000м	0,0I	406,06	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	98	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	85	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	92	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I72	36	24 8	-	32 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	203	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	48	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением I60 мм2, I00м	0,25	87,I5 I6,75	2,77 0,30	22	4	I	24,00 0,25	6
44	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5 мм, I0шт	I,30	26,I5 5,75	I,08 0,I5	34	7	I	9,00 0,I3	I2
45	ЦI0-972-22	Полоса защитная или громоотводная емкостью до 30х2 линий, шт	2,00	2,36 2,40	-	5	5	-	3,00	6
46	Ц8-I42-I	Устройство постели при одном кабеле в траншее, I00м	I,00	I4,42 3,20	II,I4 4,I6	I4	3	II 4	5,00 3,53	5 4
47	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до I кг, I00м	I,00	I3,05 7,80	0,43 0,I5	I3	8	-	II,00 0,I3	II
48	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм, I00м	0,50	69,79 I8,62	2,45 0,I5	35	9	I	26,00 0,I3	I3
49	Ц8-I4I-I	Кабель до 35 кв, в готовых траншеях без покрытий, масса Iм до 3кг, I00м	I,00	I6,98 7,36	3,57 I,35	I7	7	3 I	I0,00 I,I5	I0 I
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I40	43	I7 5	-	63 5
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I40	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I93	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I93	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником								
50	I602--050098	Щит заземления ЩЗ-П2 2А3.620.38I ТУ, шт	2,00	2,0I	-	4	-	-	-	-
5I	CI5I-II46	Кабели силовые на напряжение I000В одножильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, сечением I0 мм2, I000м	0,0I	25I,22	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	I509-2006	Кабель ААВБ IxI6, м	I00,00	3,05	-	305	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	3I2	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	3I2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	336	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	336	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	452	43	I7 5	-	63 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	452	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	529	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	529	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация								
		Раздел 9. Оборудование и монтажные работы								
53	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей, пульт приемный на I0 лучей, шт	I,I0	25,57 22,I2	-	26	22	-	26,00	26
54	I5II-I009	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин 6СТ-55ЭМ, шт	2,00	3I,02	-	62	-	-	-	-
55	I602 д.8	Приемно-контрольный прибор УОТС-М, шт	I,00	239,70	-	240	-	-	-	-
56	ТПЭП п.397	Ящик управления ЯУ825I-I2А2, шт	I,00	I04,88	-	I05	-	-	-	-
57	-"-	Монтаж ящика управления, шт	I,00	8,0I 3,49	I,49	8	3	I	4,47	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58	ЦI0-743-3	Извещатели ПС автоматические многократного действия во взрывозащищенном исполнении, шт	65,00	I,69 I,30	-	II0	85	-	2,00	I30
59	ЦI0-743-4	Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле, шт	35,00	I,I2 0,95	-	39	33	-	I,00	35
60	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная, шт	38,00	0,45 0,4I	-	I7	I6	-	I,00	38
6I	Ц8-534-I3	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования, кг	28,00	0,53 0,05	0,02	I5	I	I	0,I0	3
62	I602-0300045	Устройство сигнальное УС ТУ 25.09.023-76, шт	2,00	I4,I0	-	28	-	-	-	-
63	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,I0	6,90 2,95	3,69 I,08	I	-	-	4,00 0,92	-
64	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах, внутренний диаметр до 25 мм, I00м	0,I0	I2,57 I0,7I	0,27 0,I2	I	I	-	I5,00 0,I0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	ЦI0-744-I	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом ПЭЛ, I00м	0,35	5I,I3 43,I2	-	I8	I5	-	55,00	I9
66	Ц8-400-I	Кабели с креплением наклад-ными скобами с установкой ответвительных коробок, сум-марное сечение до I0 мм2, I00м	0,50	85,80 29,25	36,4I I2,77	43	I5	I8 6	4I,00 I0,84	20 5
67	ЦI0-975-I2	Коробка ответвительная, шт	45,00	0,52 0,46	-	23	2I	-	I,00	45
68	ЦI0-975-I0	Ящик протяжной размером до I000x800 мм, шт	2,00	I,45 I,02	0,25 0,05	3	2	-	I,00 0,04	2
69	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутрен-ней или наружной установки, шт	2,00	I,49 I,30	-	3	3	-	2,00	4
70	Ц8-409-I	Затягивание проводов в тру-бы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00м	0,I0	6,90 2,95	3,69 I,08	I	-	-	4,00 0,92	-
7I	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложен-ных трубах, блоках и коро-бах, масса Iм до Iкг, I00м	0,75	I3,05 7,80	0,43 0,I5	I0	6	-	II,00 0,I3	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм до Iкг, I00м	4,90	42,39 23,62	9,48 2,92	208	II6	46 I4	35,00 2,48	I7I I2
73	Ц8-I2I-5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8, шт	2,00	3,97 2,65	-	8	5	-	4,00	8
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	969	344	66 20	-	5I4 I7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	435	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего с оимость оборудования	-	-	-	476	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	534	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	290	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	886	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	555
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I4	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I362	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	555
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I4	-	-	-
		Ра-здел I0. Материалы, не учтенные сборником								
74	I602 д.I5	Извещатель ИП-I04-I, шт	65,00	I,38	-	90	-	-	-	-
75	I504-I54I4	Датчик магнитоконтактный ДМК-П2 ТУ25-09.007-78, шт	I5,00	0,7I	-	II	-	-	-	-
76	I602-030065	Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК ТУ25.04.3I87-76, шт	20,00	I,69	-	34	-	-	-	-
77	290220--II06	Розетка штепсельная четырехпроводная РТШК-4, шт	38,00	0,9I	-	35	-	-	-	-
78	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	45,00	0,22	-	I0	-	-	-	-
79	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм2, I000м	0,50	I6,75	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	CI52-200	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 3х4 мм2, I000м	0,02	I5I,2I	-	3	-	-	-	-
8I	I5092-04035	Кабель одножильный напряжением до 660В сечением 2,5 мм2, ВРГ, I000м	0,05	I07,73	-	5	-	-	-	-
82	I5098--0204I	Провод класса токопроводящей жилы I сечением 0,35 мм2 НВМ, I000м	0,04	9,35	-	I	-	-	-	-
83	2405--I944	Ящики протяжные К646 ТУ36-2057-77, изм. НР I-80, за штуку	2,00	I5,30	-	3I	-	-	-	-
84	I5099--0II62	Провод диаметром 0,200 мм ПЭВ-I, I000кг	-	4930,00	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	229	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	229	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	247	-	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	247	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	II98	344	66 20	-	5I4 I7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	435	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	476	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	763	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	290	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	50	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	II33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	555
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I609	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	555
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I4	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	30I8	570	I50 45	-	82I 4I
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I252	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	78	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования, руб	-	-	-	I37I	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I766	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	482	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	82	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I74	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2422	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	900

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	697	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	3793	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	900
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	697	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила руководитель группы Т.А. Осипова

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Технологическое оборудование

Основание: ТХ

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость	2I,790	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I6I	чел/час
Сметная заработная плата	0,II9	тыс.руб.
Строительный объем	3895,39	м3
Цена единицы	5,59	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего / основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб: экспл. машин / в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб: всего	Общая стоимость, руб: осн. з/пл	Общая стоимость, руб: эксп маш. / в т.ч з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: обсл.машины: един.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: обсл.машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтируемое оборудование								
I	2406 п.I0I5	Камера охлаждения КХС-I-8, шт	I,00	9I6,50	-	9I6	-	-	-	-
2	Ц28-9I2-I	Камера сборная холодильная, шт	I,00	I8,75 / I7,87	0,47 / 0,24	I9	I8	-	28,00 / 0,3I	28
3	2406 п.06-002	Кипятильник электрический КНЭ-25МI, шт	I,00	9I,65	-	92	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	Ц28-923-IM	Кипятильник для приготовления кипятка, шт	I,00	3,58 3,46	0,04 0,02	4	3	-	5,00 0,03	5
5	I708-III4	Контрольно-кассовая машина Ока-I40I, шт	I,00	599,25	-	599	-	-	-	-
6	Ц28-90I-I	Аппарат контрольно-кассовый, шт	I,00	5,I8 4,54	0,54 0,36	5	5	-	7,00 0,46	7
7	24I996 ч.2 п.I3	Моечная ванна ВМСМ-I, шт	5,00	67,68	-	338	-	-	-	-
8	Ц28-92I-8	Машина моечная, шт	5,00	8,59 7,59	0,65 0,4I	43	38	3 2	II,00 0,53	55 3
9	2406 п.I5	Электросушитель для рук, шт	2.00	3I,44	-	64	-	-	-	-
I0	Ц8-6I5-3	Электрополотенце, шт	2,00	I,58 I,04	-	3	2	-	2,00	4
II	2406 п.0I-033	Прилавок-витрина Таир-I06М, шт	2,00	683,85	-	I368	-	-	-	-
I2	2406-0I044	Прилавок-витрина ВХС/В-I-0,I, шт	I,00	7I9,I0	-	7I9	-	-	-	-
I3	Ц28-9II-3	Прилавок-витрина, шт	3,00	9,85 9,45	0,I5 0,09	30	28	-	I3,00 0,I2	39
I4	Союзторг-оборудов.	Шкаф холодильный ШХ-I,40, шт	I,00	902,40	-	902	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	Ц28-9II-4	Шкаф холодильный, шт	I,00	9,82 9,44	0,I4 0,09	I0	9	-	I3,00 0,I2	I3
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	5III	I03	3 2	-	I5I 3
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	4997	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	99	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	307	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	65	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	5468	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	84	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	5682	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Раздел 2. Немонтируемое оборудование								
I6	280222-02II5	Ростомер, шт	I,00	I6,36	-	I6	-	-	-	-
I7	560I0I-75	Вешалка настенная, шт	4,00	I6,2I	-	65	-	-	-	-
I8	560I0I-7I	Подцветочница, шт	2,00	I6,2I	-	32	-	-	-	-
I9	560I0I--090II	Весы медицинские РП-I50, шт	I,00	38,07	-	38	-	-	-	-
20	560I0I-52	Прилавок для упаковки и продажи промтоваров, шт	I,00	I07,65	-	I08	-	-	-	-
2I	560I0I-54	Прилавок стеклянный для выкладки и продажи промтоваров, шт	3,00	I0I,4I	-	304	-	-	-	-
22	560I0I-II4	Кушетка смотровая, шт	I,00	50,76	-	5I	-	-	-	-
23	560I0I-58	Кассовая кабина, шт	I,00	I97,33	-	I97	-	-	-	-
24	560I0I-I24	Стол обеденный, шт	4,00	2I,I5	-	85	-	-	-	-
25	24I9996 ч.I п.34	Стул кассира, шт	I,00	35,67	-	36	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	24I973-287	Вешало, шт	3,00	33,I3	-	99	-	-	-	-
27	280222--I4094	Шкаф медицинский, шт	I,00	36,66	-	37	-	-	-	-
28	560I0I-76	Вешалка круглая, шт	I,00	28,20	-	28	-	-	-	-
29	24I996 ч.I п.40	Контейнер хлебный, шт	3,00	96,44	-	289	-	-	-	-
30	29090-570	Сейф, шт	2,00	64,86	-	I30	-	-	-	-
3I	24I996 п.4	Горка пристенная универсальная, шт	9,00	72,97	-	657	-	-	-	-
32	28022--I4073	Стол для инструментов, шт	2,00	36,66	-	73	-	-	-	-
33	560I0I-I50	Стол журнальный, шт	2,00	3I,02	-	62	-	-	-	-
34	560I0I-76	Вешалка напольная на 20 крючков, шт	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
35	Союзторгоборудов.	Стол производственный СП-7, шт	4,00	I22,67	-	49I	-	-	-	-
36	560I0I-II7	Кресло для отдыха, шт	I0,00	4,65	-	47	-	-	-	-
37	560I0I-II5	Кушетка смотровая медицинская, шт	I,00	53,58	-	54	-	-	-	-
38	560I0I-236	Шкаф книжный, шт	6,00	I04,34	-	626	-	-	-	-
39	5I0402-I8	Зеркало, шт	2,00	38,63	-	77	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	560I0I-337	Стол 2-местный читательский, шт	6,00	2II,50	-	I269	-	-	-	-
4I	2907-0I	Стол гримировальный, шт	I,00	I02,93	-	I03	-	-	-	-
42	ЦНИИЭП уч.здан.	Мостик-качалка, шт	I,00	8I,36	-	8I	-	-	-	-
43	560I0I-272	Ширма, шт	I,00	2I,I5	-	2I	-	-	-	-
44	560I0I-I20	Банкетка, шт	5,00	34,54	-	I73	-	-	-	-
45	цена Харьков.з-да	Электроплитка, шт	I,00	I6,92	-	I7	-	-	-	-
46	240220-3423	Сургучница, шт	I,00	4,23	-	4	-	-	-	-
47	560I0I--III88	Комплект детский четырехместный, шт	I,00	6I,33	-	6I	-	-	-	-
48	560I0I-I03	Шкаф для одежды персонала, шт	I,00	I05,75	-	I06	-	-	-	-
49	пр-т II3 стр.Л	Стул полумягкий, шт	20,00	23,97	-	479	-	-	-	-
50	24I973 п.389	Подтоварник ПТ-I, шт	3,00	I9,74	-	59	-	-	-	-
5I	24I973 д.7 п.3023	Стеллаж однорядный 4970xI0I5x xI900, шт	2,00	2I0,09	-	420	-	-	-	-
52	24I973--5098 п.I-05	Стеллаж производственный I000x800x2000, шт	2,00	64,86	-	I30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	Союзторг-оборудов.	Стул разрубочный, СР, шт	I,00	69,79	-	70	-	-	-	-
54	24I973-409	Стеллаж деревянный, шт	I,00	39,48	-	39	-	-	-	-
55	560I0I п.I59	Стол однотумбовый, шт	I0,00	59,22	-	592	-	-	-	-
56	280222--I4067	Стол для хуиргических инструментов, шт	I,00	-	-	-	-	-	-	-
57	560I0I-455 доп.3	Горка пристенная с полками, шт	6,00	I4I,00	-	846	-	-	-	-
58	560I0I-43I доп.3	Горка пристенная для сыпучих материалов, шт	2,00	I48,05	-	296	-	-	-	-
59	560I0I-I0I	Стол-кафедра, шт	I,00	II2,80	-	II3	-	-	-	-
60	290721-II5	Стеллаж библиотечный, шт	8,00	205,86	-	I647	-	-	-	-
6I	280222--I2039	Лампа настольная Солюкс ЛСМ-I, шт	I,00	I6,92	-	I7	-	-	-	-
62	280222--I2028	Стерилизатор воздушный ГИ-200, шт	I,00	705,00	-	705	-	-	-	-
63	24I97-294	Шкаф каталожный, шт	I,00	90,24	-	90	-	-	-	-
64	550I0I-I45	Стенка гимнастическая, шт	3,00	64,I5	-	I92	-	-	-	-
65	560I0I-30	Шкаф секционный для игрушек, шт	I,00	I02,93	-	I03	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66	560I0I-685 доп.	Стойка буфетная I200x650xII50 мм, шт	6,00	I49,46	-	897	-	-	-	-
67	560I0I-970 доп.	Панель зеркальная 400x300xI200 мм, шт	I,00	282,00	-	282	-	-	-	-
68	560I0I-850 доп.	Панель навесная, шт	6,00	282,00	-	I692	-	-	-	-
69	560I0I-700 доп.	Дверца прохода за прилавок, шт	I,00	I69,20	-	I69	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I433I	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I433I	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	287	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	876	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	I83	-	-	-	-
		Комплектация, руб	-	-	-	43I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	I6I08	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I6I08	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I9442	I03	3/2	-	I5I/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	I9328	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб	-	-	-	386	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб	-	-	-	II83	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	-	-	-	248	-	-	-	-
		Комплектация, руб	-	-	-	43I	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	2I576	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	84	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	2I790	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II9	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила руководитель группы Т.А. Осипова

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

25226-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в ценах I99Iг.

Сметная стоимость 7,484 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 368 чел/час
Сметная заработная плата 0,386 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб всего / основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб экспл. машин / в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб осн. з/пл	Общая стоимость, руб эксп маш. / в тч з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин / обсл.машины ед.	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин / обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при расчетной температуре -20С								
		Раздел I. Окна и балконные двери								
		Исключить:								
I	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	-I29,00	6,93 / -I,86	0,39 / 0,I5	-894	-240	-50 / -I9	2,56 / 0,I3	-330 / -I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема более 3 м2, м2	-I4,67	5,00 -I,86	0,30 0,I2	-73	-27	-5 -2	2,5I 0,I0	-37 -I
3	EI5-70I 20I-4	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,I5	35I,39 -29,37	I,73 0,68	-52	-4	-	43,I0 0,58	-6
4	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-I,29	2I3,88 -2I,75	I,04 0,4I	-276	-28	-2 -I	3I,60 0,35	-4I
5	CI22-I7	Оконный блок ОР9-9, м2	-I29,00	47,82	-	-6I69	-	-	-	-
6	CI22-2II	Балконные двери БР28-I8, м2	-I4,67	42,42	-	-622	-	-	-	-
		Добавить:								
7	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	I29,00	4,86 I,I6	0,35 0,I4	60I	I50	45 I8	I,60 0,I2	206 I5

25226-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI0-II7 23-2	Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами спаренными, площадь проема более 3 м2, м2	I4,67	4,82 2,54	0,I5 0,06	7I	37	2 I	3,03 0,05	44 I
9	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00м2	I,29	37I,25 3I,50	I,73 0,68	479	4I	2 I	46,90 0,58	6I I
I0	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм, I00м2	0,I5	244,96 22,75	I,I6 0,46	36	3	-	33,60 0,39	5
II	CI22-2	Оконный блок ОС9-9, м2	I29,00	36,82	-	4750	-	-	-	-
I2	CI22-209	Балконные двери БС28-I8 с масляной окраской, м2	I4,67	34,I8	-	50I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-I648	-68	-8 -2	-	-98 -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-I648	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-275	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I54	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-2077	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I20	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-2077	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I20	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I648	-68	-8 -2	-	-98 -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-I648	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-275	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-50	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I54	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-2077	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I20	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-2077	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I20	-	-	-
		Отдел 2. Вариант при расчетной температуре -40С								
		Раздел 2. Стены								
		Добавить:								
I3	E8-I40 I5-I	Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, наружные толщиной 350 мм, м3	90,00	3,70 2,34	I,07 0,43	333	2II	97 39	3,36 0,36	302 32
I4	ССЦ том I п.2-II	Раствор цементно-известковый М25, м3	9,90	43,00	-	426	-	-	-	-
I5	ССЦ том I п.3-I5I	Блоки стеновые легкобетонные объемной массой 600 кг/м3 М35, м3	82,80	47,50	-	3933	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	4692	2II	97 39	-	302 32
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	4692	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	784	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	438	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	59I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	406
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39I	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	59I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	406
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39I	-	-	-
		Раздел 3. Окна + балконные двери								
		Исключить:								
I6	CI22-I7	Оконный блок ОР9-9, м2	-I29,00	47,82	-	-6I69	-	-	-	-
I7	CI22-2II	Балконные двери БР28-I8, м2	-I4,67	42,42	-	-622	-	-	-	-
I8	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00м2	-I,29	35I,39 -29,37	I,73 0,68	-453	-38	-2 -I	43,I0 0,58	-56 -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,I5	2I3,88 -2I,75	I,04 0,4I	-3I	-3	-	3I,60 0,35	-5
		Добавить:								
20	CI22-69	Блоки оконные одностворные марки ОРС9-9 с масляной окраской, м2	I29,00	67,I0	-	8656	-	-	-	-
2I	CI22-2I6	Блоки дверные балконные двупольные с фрамугами марки БРС28-I8 с масляной краской, м2	I4,67	50,58	-	742	-	-	-	-
22	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, I00м2	I,29	560,76 50,37	2,64 I,00	723	65	3 I	75,00 0,85	97 I
23	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен, I00м2	0,I5	32I,00 3I,87	I,50 0,59	47	5	-	47,00 0,50	7
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	2893	29	I	-	43
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2893	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	484	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	270	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3647	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3647	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	7585	240	98 39	-	345 32
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	7585	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I268	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	227	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	708	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	956I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	493
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	506	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	956I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	493
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	506	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	5937	I72	90 37	-	247 3I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	5937	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	993	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	554	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7484	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	368

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	386	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	7484	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	368
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	386	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер I категории Е.А. Миронова

Проверила руководитель группы Л.Е. Киселева

25226-04

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Наименование ресурсов	Основное решение
I	2
Общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	I5874
Заработная плата, руб	I0325
Строительные машины, руб	2853
Сантехнические работы:	
Затраты труда, чел/час	878
Заработная плата, руб	670
Строительные машины, руб	43
Электроосвещение:	
Затраты труда, чел/час	649
Заработная плата, руб	460
Строительные машины, руб	I04

I	2
Электросиловое оборудование:	
Затраты труда, чел/час	I87
Заработная плата, рьб	I30
Строительные машины, руб	35
Технологическое оборудование:	
Затраты труда, чел/час	I5I
Заработная плата, руб	I03
Строительные машины, руб	3
Всего:	
Затраты труда, чел/час	I7739
Заработная плата, руб	II688
Строительные машины, руб	3038

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила Е.А. Миронова
Проверила Л.Е. Киселева

gost.e-ecolog.ru