ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-105.86

Здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

Альбом 3

С м е т ы

СФ683-03
ЦЕНА 6-08

gost.e-ecolog.ru

СФ683-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-4-105.86

Здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

Альбом 3

С м е т ы

Общая	105,34 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	97,57 тыс.руб.
Стоимость 1 скотоместа	421,36 руб.
1 м2 общей площади	66,35 руб.
1 м3 объема здания	18,97 руб.

Разработан институтом "Севзапгипросельхозстрой"

Утвержден Министерством сельского хозяйства РСФСР. Приказ № 36т от 29.12.84 года

Введен в действие Севзапгипросельхозстроем Приказ № 5 от 26.04.85 года

Главный инженер института В.М.Козьяков
Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

сф 683-03

© ГП ЦПП, 1995

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Номера страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	5
3	I/I	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I/I	5I
5	I/2	Отопление	54
6	I/3	Узел управления	57
7	I/4	Теплоснабжение калориферов	63
8	I/5	Вентиляция	70
9	Кальк.№I	Узел воздухозабора	79
I0	I/6	Водопровод подогретой воды	83
II	I/7	Водопровод хозяйственно -питьевой	9I
I2	I/8	Производственная канализация	99
I3	I/9	Технологическое оборудование механизации навозоудаления	I03
I4	I/I0	Технологическое оборудование привязки	I07
I5	I/II	Электроосвещение	II0
I6	I/I2	Силовое электрооборудование	I2I
I7	I/I3	Автоматизация приточных систем	I3I
I8	I/I4	Молниезащита	I39
I9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I43

I	2	3	4
20	2/I	Вариант на общестроительные работы для минус 40^{0}	I45
2I	2/2	Вариант на устройство стен с трехслойной конструкцией	I52
22	2/3	Вариант на вентиляцию для минус 40^{0}	I54
23	2/4	Технологическое оборудование - вариант с установкой УТН-IO.	I56

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта: здание на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания

I. Смета составлена в соответствии с инструкцией СН 227-82 утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 г. № I4I по системе АВС-ЗЕС (редакция 5.2) на ЭВМ ЕС-I033.

2. Сметная стоимость общестроительных работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I территориального района (подрайона I) и сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984 года.

Потребность всех ресурсов в смете подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издание I982 года.

3. Накладные расходы приняты на общестроительные работы I6,5%, плановые накопления 8%.

4. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I750 кг/м3;

б) фундаменты бетонные

в) стены - деревянная забирка в кирпичных столбах

г) перекрытие - деревянные балки с накатом из горбыля

д) кровля - из волнистых асбестоцементных листов

Объемы работ в сметах приняты для расчетной температуры минус 30^{0}.

Для расчетной температуры минус 40^{0} приложены разделы смет на:
фундаменты, стены, перекрытие, покрытие, полы, вентиляцию.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
(объектный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены – кирпичные столбы с бревенчатой забиркой
перекрытие – деревянное)

Сметная стоимость 105,34 тыс.руб.
Нормативная условно
-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
вместимость 1 скотоместо 421,36 руб.
1 м2 общей площади здания 66,35 руб.
1 м3 объема здания 18,97 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительные работы	монтажные работы	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатации машин	в том числе НЧП	Един. изм.	к-во един.	стоим. един. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Лок.см. № 1/1	Общестроительные работы	82,29	–	–	–	82,29	–	–	–	гол.	250	329,16
2	–"– № 1/2	Отопление	0,15	–	–	–	0,15	–	–	–	"	"	0,60 р.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	Лок.см. №I/3	Узел управления	0,54	-	-	-	0,54	-	-	-	гол.	250	2,I6 р.
4	Лок.см. №I/4	Теплоснабжение калориферов	I,44	-	-	-	I,44	-	-	-	гол.	250	5,76 р.
5	-"- №I/5	Водопровод подогретой воды	I,34	-	-	-	I,34	-	-	-	"	"	5,36 р.
6	-"- №I/6	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,59	-	-	-	0,59	-	-	-	"	"	2,36
7	-"- №I/7	Производственная канализация	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	"	"	0,56
8	-"- №I/8	Вентиляция	5,37	-	-	-	5,37	-	-	-	"	"	2I,48
9	-"- №I/9	Технологическое оборудование механизации навозоудаления	-	I,2I	3,65	-	4,86	-	-	-	-	"	I9,45
I0	-"- №I/I0	Технологическое оборудование привязи	-	0,44	3,87	-	4,3I	-	-	-	"	"	I7,22
II	-"- №I/II	Электроосвещение	-	2,82	-	-	2,82	-	-	-	"	"	II,28
I2	-"- №I/I2	Силовое электроосвещение	-	0,56	0,20	-	0,76	-	-	-	"	"	3,04
I3	-"- №I/I3	Автоматизация приточных систем	-	0,20	0,05	-	0,25	-	-	-	"	"	I,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	Лок.см. № I/I4	Молниезащита	0,02	0,46	-	-	0,48	-	-	-	гол.	250	I;92
		Итого:	9I,88	5,69	7,77	-	I05,34		-	-	гол.	250	42I,36 р.

801-4-105.86

Директор (или главный инженер) проектной организации — В.М.Козьяков

Главный инженер проекта — Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела — З.Ф.Сидорук

Составила ст. инженер — Ю.С.Панова

Проверил рук. группы — В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на общестроительные работы

Сметная стоимость 82,29 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
(расчетную единицу - I скотоместо -329,I6 руб.
I м2 общей площади здания 5I,83 руб.
I м3 объёма здания I4,82 руб.

Основание: чертежи № АСI-АС I7,АСИ
Составлена в ценах I984 года

801-4-105.86 - 8 -

пор. ном.	Номер пр-нта, УСН,расценки, ценника и др. таб.,ЭСН	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость,рублей всего	НУЧП прямые затраты	в том числе: основн.зарпл.	эксплуатации машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		П.Подземная часть Раздел I. Земляные работы							
I	EI-276 ЭСН 32-I	Предварительная планировка площадей буль-	I000м2	2,I3	I,28	3	-/3	-	3/I

Сф683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		дозерами мощностью до 59 кВТ							
2	EI-230 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВТ с перемещением до I0 м грунт I группы	I000м3	0,20	37,20	7	3 / 7	-	7 / 2
3	EI-237 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230	I000м3	0,20	I22	24	7 / 24	-	24 / 8
4	EI-65 I2-5	Разработка грунта 2 группы в траншеях экскаватором ёмк. ковша 0,25 м3 в отвал	I000м3	0,05	I88	8	- / 8	-	8 / 3
5	EI-65 I2-5	То же в котлованах	I000м3	0,06	205	I2	- / I2	-	I2 / 4
6	EI-936 78-2	Доработка грунта вручную в траншеях после работы экскаватора	I00м3	0,02	97	I	- / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7	EI-948 79-2	Тоже в котлованах	I00м3	0,02	II5	2	-/2	2	-/-
8	EI-23I ЭСН 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до IO м грунт 2 группы в резерв	I000м3	0,II	38,20	4	-/4	-	4/I
9	EI-238 29-9	На последующие 20м	I000м3	0,II	7I	8	-/8	-	8/3
IO	EI-23I 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до IO м грунт 2 группы из резерва для обратной засыпки	I000м3	0,04	38,20	2	-/2	-	2/I
II	EI-238 29-2	На последующие 20 м	I000м3	0,04	7I	3	-/3	-	3/I
I2	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,07	46	3	-/3	3	-/-
I3	EI-257 3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с переме-	I000м3	0,04	20,80	I	-/I	-	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	EI-I84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	I00м3	0,37	9,69	4	- / 3	2	I / I
		Всего по разделу I	руб	-	-	I0I	- / 8I	8	73 / 25
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	82	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	48	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	25	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	33	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
I5	E6-I3 ЭСН-I-I3	Устройство фундаментов -столбов из бетона М-I00 бетонных	м3	47,70	34,40	I64I	- I49	I33	I6 5
I6	E6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бетонных	м3	20,88	3I,70	662	- 48	32	I6 5
I7	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бутобетонных	м3	27,I6	29,60	804	- 66	47	I9 6
I8	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,45	86,50	39	- 9	9	- -
I9	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя толем	I00м2	0,62	236	I46	- I0	7	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под перегородки	м3	I,I2	29,30	33	-/2	2	-/-
2I	E6-79 9-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	т	0,I5	563	84	-/II	II	-/-
22	EII-50 7-I	Тепло-звукоизоляция керамзитом по периметру внутри здания	м3	40,39	I6,I0	650	-/II7	73	44/I3
		Всего по разделу 2	руб	-	-	5I08	-/4I2	3I4	98/30
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4059	-	-	-
		материалы	руб	-	-	502	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	68	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		основная заработная плата	руб	-	-	3I4	-	-	-	801-4-105.86
		всего заработная плата	руб	-	-	344	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	669	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	380	-	-	-	
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5I08	-	-	-	
		всего по подземной части	руб	-	-	5209	-	322	I7I	
							493		55	
		в том числе :								14
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I4I	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	592	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	II6	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	55	-	-	-	СФ 683-03
		основная заработная плата	руб	-	-	322	-	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	377	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	682	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	386	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5209	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 3 ВНУТРЕННИЙ КАРКАС							
23	EI0-29 ЭСН 4-2	Установка одинарных стоек из бревен	м3	5,20	64	333	- 67	60	7 2
24	EI0-29 4-2	Прогоны из бревен многопролетные без черепных брусков	м3	I4,77	64	945	- I90	I7I	I9 6
25	EI0-29I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I9,97	3,82	76	- I2	9	3 I
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I704	- 269	240	29 9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I354	-	-	-

801-4-105.86 I5 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	I086	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	240	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	249	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	224	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	I26	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I704	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
26	Е8-47 ЭСН 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4 м	м3	34,70	39,30	I364	- I72	I43	29 9
27	Е8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м	м3	6I,94	37,20	2304	- 280	228	52 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
28	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 2-х этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	58,09	34,20	I987	- I75	I28	47 I4	801-4-I05.86
29	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	42,43	34,30	I455	- I23	89	34 I0	
30	EI0-I4 I0-I5 2-4 2-5	Заборка стен бревнами д=220 мм при готовом каркасе	м2	455,33	I3,20	60I0	- I2II	I056	I55 50	I7
		I2,5+(I3,9-I2,5)x0,5								
3I	E2I-89 СНИП,табл. 59-I9д	Прокладка осмоленной доски	м2	4I,53	2,I9	9I	- I3	I2	I -	
		I,5xI,25+0,02xI,I5+0,26xI,I2								Сф 683-03
32	EI9-2I3 СНИП,табл. 28-44-д	Осмолка доски	м2	83,06	0,72	60	- 2I	20	I -	
		0,38xI,25+0,2IxI,I2+0,0IxI,I5								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	Е8-43 5-8	Прижимная стенка из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	I00м2	0,II	496	54	- 9	8	I -
34	Е26-65 II-7	Прокладка плоского а-ц листа в стенах	I00м2	0,II	64,40	7	- 5	5	- -
35	ЦI4I П30	Стоимость а/ц листов 40,5xI,0I цена: 6,4:(2,5xI,2)=2,I3	с2	II,0I	2,I3	23	- -	-	- -
36	ЕI0-28 4-I	Укладка бруса под обшивку цоколя	м3	0,I7	II0	I9	- 2	2	- -
37	ЕI0-32 6-I	Обшивка цоколя досками	м2	90,03	2,I4	I93	- 23	20	3 I
38	Е7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,2 тн при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	75	I,55	II6	- II4	35	79 29
39	СМЦ п.9-92	Стоимость ж/б перемы-							

801-4-105.86

18

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		чек из бетона М-200 объёмом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	4,8I	64,40	3I0	-	-	-
40	СМЦ тб.3-I0.3	Стоимость арматуры класса А-3	тн	0,I7	250	43	-	-	-
4I	СМЦ тб.3-I0.6	Стоимость арматуры класса В-I	тн	0,04	32I	I3	-	-	-
42	Е7-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,02	362	8	- 2	2	- -
43	СМЦ тб.3-I0.I3	Закладные детали	тн	0,02	250	5	- -	-	- -
44	СМЦ тб.3-I0.I8	Металлизация закладных деталей	тн	0,02	I78	4	- -	-	- -
45	Е10-32 6-I	Устройство сливной доски	м2	30,47	2,I4	65	- 8	7	I -
46	Е10-28I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I00,34	3,82	383	- 59	46	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	EI0-203 37-3	Огнезащита обшивки цоколя и сливной доски	I00м2	I,2I	I2,20	I5	-/2	2	-/-
48	EI0-20 3-3	Острожка бревен	м2	455,33	0,I4	64	-/64	64	-/-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	I836I	-/2283	I867	4I6/I32
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I4593	-	-	-
		материалы	руб	-	-	668	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	284	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I32	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I867	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	I999	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	398	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	2408	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	I360	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I836I	-	-	-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ							
49	Е8-43 ЭСН 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,3I	496	I55	- / 26	23	3 / I
50		Всего по разделу 5	руб	-	-	I95	26	23	3 / I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I55	-	-	-
		материалы	руб	-	-	6	-	-	-)
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата	руб	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	I4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I95	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ							
50	EI0-29 ЭСН 4-2	Балки из бревен без черепных брусков по рубленным стенам	м3	35,42	64	2267	- 457	4II	46 I4
5I	E2I-93	Укладка простильных накатов из горбылей	м2	I5II,80	I,75	2646	- I96	I66	30 -
		I,29xI,25*0,IxI,I2*0,02xI,I5=							
52	E2I-I05 СНИП 59-2Iд	Пароизоляция обмазочная из импрегнированной глины толщ.20 мм	м2	I543,75	0,I5	232	- I69	I54	I5 -
		0,03xI,25*0,09xI,I2*0,0IxI,I5=							
53	EI2-284 9-I	Утепление покрытий плитами минераловатными в один слой	I00м2	I5,44	54,70	844	- 500	438	62 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	СII4-I24	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I25	м3	254,4I	23,40	5953	- / -	-	- / -
55	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	50,I9	3,82	I92	- / 30	23	7 / 2
56	EI0-203 37-3	Огнезащита подшивки из горбыля	I00м2	I5,I2	I2,20	I84	- / 30	24	6 / 2
57	E7-285	Установка крепежных элементов	т	0,03	362	II	- / 3	3	- / -
58	СМЦ тб.3-IпI4	Анкерные детали	тн	0,03	576	I7	- / -	-	- / -
59	СМЦ тб.3-IпI8	Металлизация анкерных деталей	тн	0,03	I78	5	- / -	-	- / -
60	СМЦ п.47I I7-I	Стоимость глины	м3	30,88	5,58	I72	- / -	-	- / -
		Всего по 6 разделу	руб	-	-	I5757	- / I385	I2I9	I66 / 37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I2523	-	-	-
		материалы	руб	-	-	2478	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	I29	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	-37	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I2I9	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	I256	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	6I47	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	2066	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	II68	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I5757	-	-	-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ							
6I	EI0-70 ЭСН II-I	Установка стоек, укладка прогонов с подкосами и стропил	м3	55,9I	II2	6262	- 82I	704	II7 35

801-4-105.86 24 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	EI0-23 3-6	Изготовление и установка кобылок	м2	46,25	3,04	I4I	-/38	37	I/-
63	EI0-28I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	56,66	3,82	2I6	-/33	26	7/2
64	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	I00м2	I8,03	I2,20	220	-/36	29	7/2
65	EI2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	I00м2	I8,03	230	4I46	-/507	443	64/I0
66	EI0-203 37-3	Огнезащита обшивки фронтона	I00м2	0,62	I2,20	8	-/I	I	-/-
67	EI0-7I I2-I	Слуховые окна	шт	4	I6,30	65	-/I5	I4	I/-
68	CIII-395	Прибор фрамужный ТФ-2-2	шт	4	I,23	5	-/-	-	-/-
69	EI0-23 3-6	Устройство карнизов	м2	II3,85	3,04	346	-/94	9I	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	6I,50	2,I4	I32	-/I6	I4	2/I
7I	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах : без водосточных труб	I00м2	7,89	9,43	74	-/I8	I8	-/-
72	EI2-280 8-5	Покрытие ендовых оцинкованной сталью	I00м2	0,07	I92	I3	-/3	3	-/-
73	E7-285 9-2	Установка крепежных элементов	т	0,33	362	II9	-/33	30	3/I
74	СМЦ тб.3-IIII4	Анкерные детали	тн	0,33	576	I90	-/-	-	-/-
75	СМЦ тб.3-IIII8	Металлизация анкерных деталей	тн	0,33	I78	59	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I5092	-/I6I5	I4I0	205/6I
		в том числе:							
		стоимость общестрои-							

801-4-105.86 26 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		тельных работ	руб	–	–	II956	–	–	–
		материалы	руб	–	–	IOI24	–	–	–
		эксплуатация машин	руб	–	–	I44	–	–	–
		заработная плата машинистов	руб	–	–	– 6I	–	–	–
		основная заработная плата	руб	–	–	I4IO	–	–	–
		Всего заработная плата	руб	–	–	I47I	–	–	–
		стоимость материалов и конструкций	руб	–	–	254	–	–	–
		накладные расходы	руб	–	–	I979	–	–	–
		плановые накопления	руб	–	–	III7	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	–	–	I5092	–	–	–
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА							
76	ЕIO-73 ЭСН т.IO-76	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах со спаренными переплетами площадью проемов до 2 м2	м2	79	4,78	378	– 267	255	I2 3

801-4-105.86 27
СФ 6823-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77	EI0-74 т.I0-72	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами площадью проемов до 2 м2	м2	I,36	3,0I	4	-/2	2	-/-
78	CI22-I7I тч п.44	Блоки оконные СВД I2-I2 с масляной окраской	м2	I9,86	I6,90	336	-/-	-	-/-
79	CI22-I72 тч п.44	Блоки оконные СВД I2-I8 с масляной окраской	м2	60,50	I5,20	920	-	-	-
80	CIII-437	Скобяные изделия для окон со спаренными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,I м	к-т	34	3,38	II5	-/-	-	-/-
8I	EI5-707 20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях, спаренных открывающихся в разные стороны оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,80	242	I95	-/2I	20	I/-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	3I76	-/290	277	I3/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе :							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2523	-	-	-
		материалы	руб	-	-	364	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	I0	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	- 3	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	227	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	280	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I885	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	4I7	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	236	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3I76	-	-	-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ							
8I	EI0-I86 ЭСН 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	7,85	I,I9	9	- / 7	4	2 / I

801-4-105.86

29

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
82	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	7,85	0,95	7	- / I	I	- / -
83	EI0-I95 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	I2,39	I,45	I8	- / II	7	4 / I
84	CI22-29I т.ч. п.44	Блоки дверные Д-73 с масляной окраской I5,8-I,63x0,IxI,02	м2	7,85	I5,63	I23	- / -	-	- / -
85	CI22-287 т.ч. п.44	Блоки дверные Д-69 с масляной окраской I4-I,6Ix0,IxI,02	м2	I2,39	I3,84	I7I	- / -	-	- / -
86	EI0-I48 23-3	Установка дверного блока в рубленных деревянных стенах площ. до 3 м2	м2	3,36	5,I8	I7	- / I0	I0	- / -
87	CI22-232	Стоимость дверных блоков с масляной окраской I4,8-I,86x0,IxI,02	м2	3,36	I4,6I	49	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
88	СIII-447--I	Двери входные в здание двухпольные	к-т	2	8,94	I8	-/-	-	-/-
89	СIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	6	6,73	40	-/-	-	-/-
90	СIII-448--I	Двери входные в помещение однопольные	к-т	2	2,97	6	-/-	-	-/-
9I	ЕI0-I36 25-5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	м2	6,20	6,83	42	-/5	5	-/-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	632	-/34	27	7/2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	500	-	-	-
		материалы	руб	-	-	6I	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	5	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		основная заработная плата	руб	-	-	27	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	29	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	4II	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	83	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	49	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	632	-	-	-
		РАЗДЕЛ I0 . ВОРОТА							
92	EI0-I44 ЭСН 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	м2	87	3,76	327	- I76	I33	43 I3
93	CI22-366	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, с калитками марка ВР5-К;ВР6-К марки ВР5-К	м2	87	26,40	2297	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
94	CI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъёмных, подъёмно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания ,7	т	3,48	287	999	-/-	-	-/-
95	CIII-342	Поковки простые строительные /скобы,закрепы, хомуты и т.п./ массой до I,6 кг	кг	362	0,32	II6	-/-	-	-/-
96	E8-59 7-3	Устройство сетки в местах примыкания ворот к кирпичным столбам	т	0,I0	I94	I9	-/3	3	-/-
97	47-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,36	362	I30	-/36	33	3/I
98	СМЦ тб.3-I п.I3	Закладные детали	тн	0,36	250	90	-/-	-	-/-
99	СМЦ тб.3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	тн	0,36	I78	64	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	500I	-/2I5	I69	46/I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3043	-	-	-
		материалы	руб	-	-	26I	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	32	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I69	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	I83	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	2567	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	503	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	283	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3829	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	999	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	999	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	86	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	87	-	-	-

801-4-105.86

34

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	II72	-	-	-
		РАЗДЕЛ II. ПОЛЫ							
		ТИП I							
I00	ЕII-2 ЭСН-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	9,22	43,30	399	-/42	33	9/3
I0I	ЕII-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-200	м2	35,62	3I,24	III3	-/58	58	-/-
		29,3 +(28,2-26,3)xI,02							
I02	ЕII-87 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-300	I00м2	3,56	I35,24	482	-/79	73	6/2
I03	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм из бетона М-300	I00м2	3,56	I7,84	64	-/3	2	I/-
		I5,8+(33,3-29,3)x0,5I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ТИП П							
I04	EII-II I-I	Устройство покрытия из бетона М-200 толщ.80 мм	м3	45,23	3I,24	I4I3	- / 73	73	- / -
		29,3+(28,2-26,3)xI,02							
		ТИП 3							
I05	EII-7 I-7	Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок	м3	48,62	I4,30	695	- / I8I	I8I	- / -
I06	EII-47 3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00 м2	4,05	45,80	I85	- / I0I	85	I6 / 5
I07	EII-83	Укладка лаг втопленных в глинобитное основание при толщине покрытия 37 мм	I00м2	4,05	72,90	295	- / 62	58	4 / I
I08	EII-I85 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	I00м2	4,05	473	I9I6	- / 208	I88	20 / 6
		Всего по разделу II	руб	-	-	8008	- / 80I	747	54 / I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6434	-	-	-
		материалы	руб	-	-	2I29	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	37	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I7	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	747	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	764	-	-	-
		накладные расходы	руб	-		I063	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	60I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8098	-	-	-
		РАЗДЕЛ I2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
I09	EI5-244 ЭСН 55-3	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по дереву стен	I00м2	0,99	I09	I08	- / 44	37	7 / 4
II0	EI5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-извест-	I00м2	I,I0	85,I0	94	- / 48	4I	7 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ковым раствором по камню и бетону							
III	5I5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	I00м2	2,33	5,84	I4	- / II	II	- / -
II2	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00м2	4,59	3,I3	I4	- / II	II	- / -
II3	EI5-5I0 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву	I00м2	I8,84	2,73	5I	- / 4I	40	I / -
II4	EI5-298 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,I9	73	I4	- / 3	3	- / -
II5	EI3-293 40-I	Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-I0	I00м2	I,67	8,I9	I4	- / 5	4	I / -
II6	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,I9	386	74	- / I4	I3	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II7	EI5-548 к=0,5 I58-5	Масляная окраска проолифленных деталей оконных блоков в деревянных стенах	I00м2	0,79	44,20	35	- / I8	I8	- / -
II8	EI5-547 к=2,4 I58-4	Простая масляная окраска ворот	I00м2	0,87	39,60	34	- / I6	I6	- / -
II9	EI5-547 к=0,3 I58-4	Тоже проолифленных деталей блоков в деревянных стенах	I00м2	0,03	39,60	I	- / I	I	- / -
I20	EI5-227 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	0,23	2I5	50	- / 27	25	2 / I
I2I	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	I00м2	0,23	5,84	I	- / I	I	- / -
	-	Всего по разделу I2	руб	-	-	63I	- / 240	22I	I9 / 9
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	504	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I55	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	I0	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	22I	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	230	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	8I	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	46	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	63I	-	-	-
		РАЗДЕЛ I3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
I22	EI5-2I0 ЭСН 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00м	I,23	34,60	43	- 23	22	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I23	EI5-532 I56-I-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковая	I00м2	0,25	8,I2	2	— 2	2	— —
		Всего по разделу I3	руб	—	—	56	— 25	24	I —
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	—	—	45	—	—	—
		эксплуатация машин	руб	—	—	I	—	—	—
		основная заработная плата	руб	—	—	24	—	—	—
		всего заработная плата	руб	—	—	24	—	—	—
		накладные расходы	руб	—	—	7	—	—	—
		плановые накопления	руб	—	—	4	—	—	—
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	—	—	56	—	—	—
		РАЗДЕЛ I4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
I24	E26-3I ЭСН 8-4	Изоляция венткамер минватными плитами	м3	0,96	35,90	34	— I4	I2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I25	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	0,80	20,40	I6	- / -	-	- / -
I26	E6-30 3-I	Фундаменты под оборудование объёмом до 5 м3 из бетона М-I50 35,7+(26,6-25,8)xI,02	м3	0,I5	36,52	5	- / -	-	- / -
I27	E6-I25 I3-I	Каналы навозоудаления толщиной I00 мм из бетона М-200	м3	I5,73	83	I306	- / 207	I89	I8 / 5
I28	E6-I27 I3-3	То же, толщ. 200 мм	м3	24,56	49,20	I208	- / I4I	I22	I9 / 6
I29	E6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях	м2	257	0,22	57	- / 5I	49	2 / I
I30	EI0-I93 36-3	Перекрытие каналов навозоудаления деревянными щитами	м2	24,II	0,54	I3	- / 6	4	2 / I
I3I	C-I22-403	Щиты из досок, толщиной 40 мм.	м2	24,II	5,I4	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I32	EI0-I97 36-5 тех.часть п.33	Устройства настила из досок толщ.40 мм	м2	3	2,76	8	-/I	I	-/-
I33	EII-II I-II	Устройство пандусов съезда из бетона М-200	м3	2,80	3I,24	87	-/5	5	-/-
I34	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,34	9,83	3	-/3	3	-/-
I35	E20-896 I8-II	Устройство подвесок для труб	I00 кг	I,25	35,90	45	-/8	8	-/-
I36	E9-I07 I5-2	Обрамление проемов венткамер	т	0,I7	57;22	I0	-/6	3	3/I
I37	CI2I-2095	Стоимость м/конструкций	т	0,I7	393	67	-/-	-	-/-
I38	ЦI42I БI2 П.9	Масляная окраска м/конструкций	тн	0,I7	34,32	6	-/-	-	-/-
		I5,6xI,0Ix2							

801-4-105.86 43 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I39	EI0-39 7-3	Устройства ограждения из щитов у крайних стойл	м2	57,60	3,I9	I84	-/33	30	3/I
I40	E2I-I85 СНиП-65 табл. 59-38б	Кормушки деревянные для крупного рогатого скота и молодняка со стойловыми рамами из брусьев	п.м	237,I2	II,52	2732	-/735	683	52/-
		6,74xI,25+2,57xI,I2-0,I9xI,I5=							
I4I	EI-23I 29-2	Устройство дорожнных корыт глубиной до 250 мм	I000м3	0,03	44,90	I	-/I	-	I/-
I42	EI-238 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	I000м3	0,03	7I	2	-/2	-	2/I
I43	EII-I0 I-I0	Отмостки глино-щебеночные толщ. 250 мм	м3	27,40	I7,60	482	-/II4	II4	-/-
I44	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,52	43,30	23	-/2	2	-/-

801-4-105.86 44

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I45	EII-II I-II	Устройство пандусов из бетона М-200 толщиной I00 мм	м3	5,25	29,30	I54	— 9	9	— —
I46	EI5-5I0 I53-3	Известковая окраска щитов у крайних стойл	I00м2	I,I5	2,73	3	— 2	2	— —
I47	E6-I27 I3-3	Устройство дезбарьера из бетона М-300	м3	I,45	53,I8	77	— 8	7	I —
		49,2+(32,I-28,2)xI,02							
I48	EII-55 8-I	Устройство цементной стяжки по периметру деревянной забирки с внутренней стороны	I00м2	0,28	70	I9	— 3	3	— —
		Всего по разделу I4	руб	-	-	838I	— I35I	I246	I05 I7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6589	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I252	-	-	-

801-4-105.86 4.5 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	-	-	86	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I6	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I243	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	I259	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I46	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	I086	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	6I5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8290	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	77	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	67	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	9I	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	77084	-	7470	I064
							8534		302
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	60259	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I8584	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	760	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	30I	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	7467	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	7768	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II808	-	-	-

801-4-105.86

47

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	9943	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	56I9	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	7582I	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I076	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I066	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	94	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I263	-	-	-
		всего по смете:	руб	-	-	82293	-	7792	I235
							9027		357

801-4-105.86

48

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	64400	-	-	-	804-4-105.86
		материалы	руб	-	-	I9I76	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	876	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	356	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	7789	-	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	8I45	-	-	-	49
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II808	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	I0625	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	6005	-	-	-	
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8I030	-	-	-	СФ 683-03
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I076	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	
		эксплуатация машин	руб	-	-	2	-	-	-	
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		основная заработная плата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I066	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	94	-	-	-
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	I263	-	-	-

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер Ю.С.Панова

Проверил рук.группы В.М.Макарова

Перфорация :

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Рахманова

Сводка объёмов и стоимости работ к локальной смете № I/I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	К-во единиц	Сметная стоимость, рублей: прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: Сумма	Плановых накоплений, % стоимости по гр.5,7	всего по гр.5, 6,7, 8	В том числе: основ. з/пл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплаты	Нормативная условно-чистая продукция: В накладных расходах % сумм гр.7	В плановых накоплениях % стоимости по гр.I0, II	Всего по данным гр. I0, II, I2, I3	Удельный вес стоим. констр. элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете / стоимость единицы изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
А.	Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	3I4	82	I6,5	I3	6	I0I	-	-	-	-	-	0,I2 / 0,32
2	Фундаменты	м3	96,86	4059	I6,5	669	380	5I08	-	-	-	-	-	6,2I / 52,74
	Итого по подземной части			4I4I		682	386	5209	-	-	-	-	-	6,33 / 53,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б. Надземная часть													
3	Внутренний каркас	м3	I9,97	I354	I6,5	224	I26	I704	-	-	-	-	-	2,07 / 85,33
4	Стены	м2	455,3	I4593	I6,5	2408	I360	I836I	-	-	-	-	-	22,3I / 40,33
5	Перегородки	м2	3I	I55	I6,5	26	I4	I95	-	-	-	-	-	0,24 / 6,29
6	Перекрытие	м2	I5II,8	I2523	I6,5	2066	II68	I5757	-	-	-	-	-	I9,I5 / I0,42
7	Покрытие	м2	I803	II996	I6,5	I979	III7	I5092	-	-	-	-	-	I8,34 / 8,37
8	Окна	м2	80,36	2523	I6,5	4I7	236	3I76	-	-	-	-	-	3,86 / 39,52
9	Двери	м2	23,6	500	I6,5	83	49	632	-	-	-	-	-	0,76 / 26,78
I0	Ворота	м2	87	4042	I6,5	589	370	500I	-	-	-	-	-	6,08 / 57,48
II	Полы	м2	I326,4	6434	I6,5	I063	60I	8098	-	-	-	-	-	9,84 / 6,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Внутренняя отделка	м2	3I60	504	I6,5	8I	46	63I	-	-	-	-	-	0,77 0,20
I3	Наружная отделка	м2	I48	45	I6,5	7	4	56	-	-	-	-	-	0,07 0,38
I4	Разные работы	м3 зд	555I,6	6666	I6,5	I093	622	838I	-	-	-	-	-	I0,I8 I,50
	Итого по надземной части	руб	-	6I335	-	I0036	57I3	77084	-	-	-	-	-	93,67 282,7I
	Всего по смете:	руб	-	65476		I07I8	6099	82293	-	-	-	-	-	I00,0 335,77

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер Ю.С.Панова

Проверил рук.см.группы В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания (стены-кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - I скотоместо -0,60 руб.

I м2 общей площади здания 0,09 руб.

I м3 объёма здания 0,03 руб.

Основание : чертежи № ОВ I- ОВ 5

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-I96 ЭСН II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вер-	шт	2,00	7,29	I5	- / 2	2	- / -

801-4-105.86

54

СФ683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		тикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм							
2	Е20-754 24-I	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой, т до 0,I25	шт	I,00	7,69	8	-/4	4	-/-
3	Ц.IЧ.3 п.I	Стоимость агрегатов воздушно-отопительных АПВС-50-30	шт	I,00	89,25	89	-/-	-	?/-
4	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 мпа, диаметром в мм :I5	шт	2,00	I,20	2	-/-	-	-/-
5	СI30-94	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 32	шт	2,00	2,I5	4	-/-	-	-/-
6	ЕI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,4I	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего по смете	руб	-	-	I52	-/6	6	-/-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I23			
		материалы	руб	-	-	I9			
		основная заработная плата	руб	-	-	6			
		всего заработная плата	руб	-	-	6			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	6			
		накладные расходы	руб	-	-	I9			
		плановые накопления	руб	-	-	I0			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I52			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер Ю.С.Панова
Проверил рук.группы В.М.Макарова
Перфорация:
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-14-105.86 56 СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/3

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на узел управления

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

Основание : чертежи № 0BI-0B5

(расчетную единицу - I скотоместо -2,I6 руб.

Составлена в ценах I984 года

I м2 общей площади здания 0,34 руб.

I м3 объёма здания 0,I0 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	всего	Общая стоимость, руб. норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехнические работы							
I	EI8-I90 ЭСН II-4	Установка грязевиков	шт	2,00	I06,00	2I2	-/I5	I2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		из стальных труб наружным диаметром патрубка 2I9 мм							
2	EI6-I35 I2-I	Установка водомера д=50 мм	шт	I,00	I,60	2	-/I	I	-/-
3	CI30-I522	Стоимость водомера ВТГ-50	шт	I,00	42,40	42	-/-	-	-/-
4	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм:I5	шт	4,00	I,20	5	-/-	-	-/-
5	EI6-I45 I2-2-3	Установка задвижек 30чббр диаметром 80 мм	шт	4,00	2I,70	87	-/5	5	-/-
6	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	2,00	0,86	2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I0,00	2,62	26	-/6	5	I/-
8	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	I,78	4	-/I	I	-/-
9	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	2,00	2,4I	5	-/-	-	-/-
I0	EI8-226 I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2,0	3,9I	8	-/-	-	-/-
II	EI6-2I9--22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,04	3,94	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00 м	0,I0	4,22	I	-/-	-	-/-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I3	E22-I44 I0-I	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 50 мм	м	2,00	0,56	I	-/-	-	-/-
I4	E22-I45 I0-2	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 75 мм	м	I0,00	0,68	7	-/2	I	I/-
I5	E26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов минераловатным шнуром	м3	0,I4	22,70	3	-/3	3	-/-
I6	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой	м3	0,I5	63,80	I0	-	-	-

801-4-105.86

60

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ТУ -36-I695-79							
I7	С26-84 I5-6	Покровный слой из лакостеклоткани	м2	5,94	I,79	II	-/5	5	5/-
I8	СII4-I86	Стоимость лакостеклоткани	м2	5,59	I,66	9	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	536	-/33	28	5/I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I	-	-	-
		материалы	руб	-	-	6			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I0			
		накладные расходы	руб-	-	-	7			
		плановые накопления	руб	-	-	4			

801-4-105.86

61

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	52	-		
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	395			
		материалы	руб	-	-	3I5			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	24			
		всего заработная плата	руб	-	-	25			
		накладные расходы	руб	-	-	53			
		плановые накопления	руб	-	-	36			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	484			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер Ю.С.Панова
Проверил рук.группы В.М.Макарова
Перфорация:
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-4-105.86
62
СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные с бревенчатой забиркой, перекрытие- деревянное)

на теплоснабжение калориферов

Сметная стоимость I,44 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на :
расчетную единицу -I скотоместо -5,76 руб.
I м2 общей площади здания 0,9I руб.
I м3 объёма здания 0,26 руб.

Основание : чертежи № ОВI-ОВ5

Составлена в ценах I984 года

801-4-105.86 63

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
						Всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для	шт	6,00	I,20	7	-	-	-

Ф 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: I5							
2	ц.Iч.3 п.I29	Вентиль запорный муфтовый Д=65 мм I5кч 2бр	шт	2,00	6,9I	I4	- / -	-	- / -
		5,53х I,25							
3	EI8-228 ЭСН I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	4,00	2,4I	I0	- / I	I	- / -
4	EI8-I96 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	2,00	7,29	I5	- / 2	2	- / -
5	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I0,00	0,86	9	- / 2	2	- / -

801-4-105.86

64

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	24,00	I,I4	27	-/5	5/-	-/-
7	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I70,00	2,2I	376	-/88	80	8/3
8	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I8,00	2,62	47	-/II	I0	I/-
9	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,34	3,94	I	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	I,88	4,22	8	-/7	7	-/-
		Всего по разделу I	руб	-	-	630	-/II7	I08	9/3
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	5I4			
		материалы	руб	-	-	373			
		эксплуатация машин	руб	-	-	6			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	I08			
		всего заработная плата	руб	-	-	III			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	7			
		пуск и регулировка	руб	-	-	2			

801-4-105.86
66
СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	68			
		плановые накопления	руб-	-	-	46			
		всего,стоимость сантехнических работ	руб	-	-	630			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
II	Е22-I44 ЭСН I0-I	Изоляция трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм	м	34,00	0,56	I9	-/3	3	-/-
I2	Е22-I45 I0-2	Изоляция трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм	м	I70,00	0,68	II6	-/I7	I4	3/2
I3	Е22-I46 I0-3	Изоляция трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром I00 мм	м	I8,00	0,89	I6	-/5	I	-/-
I4	Е26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов минераловатным шнуром	м3	2,09	22,70	47	-/46	46	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ 936-I695--79	м3	2,I5	63,80	I37	-	-	-
I6	Е26-84 I5-6	Покровный слой из лакостеклоткани	I00 м2	0,9I	I79,00	I63	- / 85	84	I / -
I7	СI30-I86	Стоимость лакостеклоткани	м2	85,65	I,66	I42	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	806	- / I83	I76	7 / 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	640			
		материалы	руб	-	-	92			
		эксплуатация машин	руб	-	-	5			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	2			
		основная заработная плата	руб	-	-	I76			

804-4-105.86

68

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата	руб	-	-	I78	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I37			
		пуск и регулировка	руб	-	-	4			
		накладные расходы	руб	-	-	I06			
		плановые накопления	руб-	-	-	60			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	806			
		Всего по смете	руб			I436	- 300	284	I6 5

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер Ю.С.Панова
Проверил рук.группы В.М.Макарова
Перфорация :
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-4-105.86 69 Сф 687-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

на вентиляцию

801-4-105.86

Сметная стоимость 5,37 тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу--I скотоместо 2I,48 руб.

I м2 общей площади здания 3,38 руб.

I м3 объёма здания 0,97 руб.

Основание : чертежи № ОВI-ОВ5

Составлена в ценах I984 года

70

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукции	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. зарплата
							прямые затраты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		РАЗДЕЛ I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I	Е20-708 I5-0I	Вентиляторы ц/бежные	шт	2,00	2I9,80	440	- I3	I2	I -	

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	п.0I-4I6П 0I-4I7 ЭСН 20-3	Ц4-70 6,3 с электродвигателем 4АI32С4 233-(I25-II3)хI,I							
2	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до I25	шт	4,00	6,09	24	-/I3	II	2/I
3	СI30-735	Калориферы стальные пластинчатые однохо-довые КВБ 7А-П, поверхность нагрева в м2-I8,84	шт	4,00	60,60	242	-/-	-	-/-
4	Е20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером , мм : 200 х 200	I шт	60,00	I,63	98	-/53	50	3/I
5	Е20-476 9-3	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром / периметром / мм, до ØØ 3600	шт	4,00	2,8I	II	-/6	6	-/-

801-4-105.86 71 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	CI30-800	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 800х800	шт	4,00	23,60	94	- -	-	- -
7	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером , мм I250х х500	шт	4,00	I6,20	65	- I0	8	2 I
8	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудования массой, кг до I00	I00 кг	0,24	36,I0	9	- I	I	- -
9	E20-38 I-4	Переход из тонколистовой кровельной стали толщ.I мм сеч. 44I.44I на 800.800	м2	I,50	6,00	9	- I	I	- -
I0	E20-38 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм , периметром , мм до 3600	м2	22,40	6,00	I34	- I0	9	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	Кальк.I	Узел воздухозабора 5CIH000.000.04 (работы строительные)	шт	2,00	7,78	I6	-/-	-	-/-
I2	Кальк.I	Узел воздухозабора 5CIH000.000.04 (работы сантехнические)	шт	2,00	II9,75	240	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I66I	-/I07	98	9/3
		в том числе :							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I6			
		плановые накопления	руб	-	-	I			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I7			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I366			
		материалы	руб	-	-	709			
		эксплуатация машин	руб	-	-	6			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		основная заработная плата	руб	-	-	98				801-4-103.86
		всего заработная плата	руб	-	-	I0I				
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	336				
		пуск и регулировка	руб	-	-	5				
		накладные расходы	руб	-	-	I5I				
		плановые накопления	руб	-	-	I22				
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I644				
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								Тч
I3	EI4-5I I9-2	Устройство вентиляционного воздуховода	м3	0,5I	99,00	50	- I0	I0	- -	
I4	EI0-33 6-2	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми плитами твердыми толщиной 4 мм	м2	I60,42	I,I0	I76	- 20	I6	4 2	СФ 683-03
I5	EI0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады	м3	0,5I	7,5I	4	- I	I	- -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,47	60,50	28	- / I8	I8	- / -
I7	EI4-24 I0-8	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открытием клапана в зданиях с чердачным помещением и внутренним сечением шахт I000xI000 мм	I0м2	22,88	98,80	226I	- / 349	323	26 / 8
I8	E20-502 II-5	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3600 мм	шт	I3,00	3I,90	4I5	- / 76	75	I / -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	3708	- / 474	443	3I / I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	25I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	2I22			
		эксплуатация машин	руб	-	-	20			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I0			
		основная заработная плата	руб	-	-	368			
		всего заработная плата	руб	-	-	378			
		пуск и регулировка	руб	-	-	20			
		накладные расходы	руб	-	-	4I9			
		плановые накопления	руб	-	-	237			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3I95			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	4I5			
		материалы	руб	-	-	327			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	75			
		всего заработная плата	руб	-	-	75			
		пуск и регулировка	руб	-	-	4			

801-4-105.86 76 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	38			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	5I3			
		Всего по смете	руб	-	-	5369	- 58I	54I	40 I3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2535			
		материалы	руб	-	-	2I22			
		эксплуатация машин	руб	-	-	20			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I0			
		основная заработная плата	руб	-	-	368			
		всего заработная плата	руб	-	-	378			
		пуск и регулировка	руб	-	-	20			
		накладные расходы	руб	-	-	4I9			
		плановые накопления	руб	-	-	238			

801-4-105.86 47 СФ 6833-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	32I2			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I78I			
		материалы	руб	-	-	I036			
		эксплуатация машин	руб	-	-	7			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	I73			
		всего заработная плата	руб	-	-	I76			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	336			
		пуск и регулировка	руб	-	-	9			
		накладные расходы	руб	-	-	207			
		плановые накопления	руб	-	-	I60			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2I57			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер Ю.С.Панова
Проверил рук.группы В.М.Макарова
Перфорация :
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-4-105.86 78 СФ 682-03

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I
на узел воздухозабора 5С I Н.000.000.04

Сметная стоимость I27,53 руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Составлена в ценах I984 года Основание : чертежи № ОВ СО 3

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
						В том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Всего	В том числе основной заработной платы	эксплуатации машин / в том числе заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I26 ЭСН 24-7	Обделка проема узла воздухозабора деревянными коробками при площ.проема до 2 м2 (каркас узла)	м2 проема	0,8	0,5I	0,42	0,0I / 0,03	0,4I	0,34	0,0I / 0,02	
2	ц.Iч.П п.3I7	Стоимость коробок сечением 70х50 и 65х50	п.м	4,37	0,73	-	-	3,I9	-	-	-

801-4-105.86 Т9 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ц.Iч.П п.320	Стоимость опорных реек	п.м	I,44	0,27	-	-	0,39	-	-	-
4	20-409 ЭСН 7-I	Заполнение проема неподвижными жалюзийными решетками площ. до 0,I м2	шт	I6	I,05	0,84	0,05 0,02	I6,80	I3,44	0,80 0,32	
5	ц.Iч.Ш п.I473	Стоимость жалюзийных решеток при площ. до 0,25 м2	м2	I,224	I3,6	-	-	I6,65	-	-	-
6	24-383 I06-7	Установка утепленного клапана в проеме	"	I,II	48,I9	6,94	0,09	53,49	7,70	0,I0	
		цена: 32,92xI,25+0,08xI,I5+6,2xI,I2									
7	24-7I7	Установка рычажного устройства	к-т	I	2,64	2,09	0,I7	2,64	2,09	0,I7	
8	ц.Iч.Ш п.I829	Стоимость рычажного устройства (с корректировкой по весу)	шт	I	0,43	-	-	0,43	-	-	-
		4,0I:5,5x0,59									
9	20-66I I6-I	Установка ручной лебедки	"	I	0,54	0,43	0,0I	0,54	0,43	0,0I	

801-4-105.86

80

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ц.Iч.Ш доп.I п.2723	Стоимость лебедки цена: 5,85хI,25	шт	I	7,3I	-	-	7,3I	-	-	
II	I0-28 ЭСН 4-I	Каркас из брусьев для крепления жалюзийных решеток	м3	0,0038	II0	I2,9	I,3 0,39	0,42	0,05	0,0I -	
I2	ц.Iч.I п.344	Стоимость втулок	кг	0,28	0,47	-	-	0,I3	-	-	
I3	I5-6I4 ЭСН I64-8	Окраска жалюзийных решеток	м2	2,448	0,556	0,384	-	I,36	0,94	-	
I4	I5-547 ЭСН I58-4	Окраска деревянной коробки и клапанов	м2	0,8	0,344	0,I86	0,0003	0,28	0,I5	-	
		Итого:	руб					I04,04	25,I4	I,II 0,60	
		Накладные расходы I6,5% по п.п. I,2,3; II-I4 (6.I8)	руб	-	-	-	-	I,02	-	-	
		Накладные расходы I3,3% без п.п. I,2,3; II-I4	руб	-	-	-	-	I3,02	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	II8,08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	9,45			
		Итого:	руб	-	-	-	-	I27,53			
		Пуск и регулировка 5% без п.п. I,2,3; II-I4	руб	-	-	-		-			
		Итого :	руб	-	-	-	-	I27,53			

Составила ст.инженер Панова

Проверила рук. группы Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/6
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)
На водопровод подогретой воды.

801-4-105.86

Сметная стоимость I,34 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.

Основание : чертежи № ВКI-ВК-3

Показатели по смете
Стоимость на :
расчетную единицу - I скотоместо 5,36 руб.
I м2 общей площади здания 0,84 руб.
I м3 объёма здания 0,24 руб.

Составлена в ценах I984 года

83

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция (прямые затраты)	основная зарплата	эксплуатация машин (в т.ч. зарплата)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI6-45 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водо-	м	272,00	I,79	487	- 66	63	3 -

СФ 682-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		газопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм							
2	EI6-7I 8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59 мм, толщиной стенки 4,5мм	м	I,00	5,08	5	-/I	I	-/-
3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	2,72	3,94	II	-/I0	I0	-/-
4	EI6-22I 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200 мм	I00 м	0,0I	5,47	I	-/-	-	-/-
5	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	3,00	2,4I	7	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия /недистанционный/,диаметр условного прохода до 80 мм	шт	I,00	2,55	3	- 3	3	-
7	I7-04 п.5-0482	Стоимость регулятора температуры РТ-25 72xI,I	шт	I,00	79,20	79	-	-	-
8	CI30-II9	Вентили проходные муфтовые I5кч I8р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм : 40	шт	5,00	3,22	I6	-	-	-
9	CI30-II5	Вентили проходные муфтовые I5кч I8Р2 для воды , давлением I,6 мпа, диаметром в мм :I5	шт	I,00	I,3I	I	-	-	-
I0	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды , давлением I,6 мпа, диаметром в мм :25	шт	I,00	2,02	2	-	-	-

801-4-105.86

85

СФ 687-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	CI30-846	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6БIБк для воды и пара давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 40	шт	I,00	2,84	3	-/-	-	-/-
I2	Ц35-4-3	Автопоилка одночашечная для крупного рогатого скота тип ПА-I	шт	I48,00	0,84	I24	-/I20	II8	2/I
I3	2I06-2025	Стоимость автопоилок ПА-IА	шт	I48,00	2,20	3,26	-/-	-	-/-
		2xI,I							
		Всего по разделу I	руб	-	-	I3I3	-/20I	I96	5/I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	450			
		материалы	руб	-	-	3			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			

801-4-105.86

86

СФ683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	II8			
		всего заработная плата	руб	-	-	II9			
		накладные расходы	руб	-	-	95			
		плановые накопления	руб	-	-	I8			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	563			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6I5			
		материалы	руб	-	-	434			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	78			
		всего заработная плата	руб	-	-	78			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	22			
		накладные расходы	руб	-	-	8I			
		плановые накопления	руб	-	-	54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	750			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I4	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	I00м2	0,34	60,50	2I	-/I3	I3	-/-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	26	-/I3	I3	-/-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I			
		материалы	руб	-	-	8			
		основная заработная плата	руб	-	-	I3			
		всего заработная плата	руб	-	-	I3			
		накладные расходы	руб	-	-	3			
		плановые накопления	руб	-	-	2			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	26			

801-4-105.86 88 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего по смете :	руб	-	-	I339	-/2I4	209	5/I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	450			
		материалы	руб	-	-	3			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	II8			
		всего заработная плата	руб	-	-	II9			
		накладные расходы	руб	-	-	95			
		плановые накопления	руб	-	-	I8			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	563			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I			
		материалы	руб	-	-	8			
		основная заработная плата	руб	-	-	I3			

801-4-105.86

89

СФ 6837-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата	руб	-	-	I3			
		накладные расходы	руб	-	-	3			
		плановые накопления	руб	-	-	2			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	26			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6I5			
		материалы	руб	-	-	434			
		эксплуатация машин	руб	-	-	3			
		основная заработная плата	руб	-	-	78			
		всего заработная плата	руб	-	-	78			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	22			
		накладные расходы	руб	-	-	8I			
		плановые накопления	руб	-	-	54			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	750			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер Ю.С.Панова
Проверил рук. группы В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/7

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие- деревянное)

на водопровод хозяйственно-питьевой

801-4-105.86

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.

Нормативно-условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Основание: чертежи № ВК СО П.3.

Составлена в ценах I984 года

Стоимость на расчетную единицу -I скотоместо 2,36 руб.

I м2 общей площади здания 0,37 руб.

I м3 объёма здания 0,II руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	CI30-II9	Вентили проходные муфтовые 15кч 18р2	шт	I,00	3,22	3	-	-	-

СФ 682-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		для воды, давлением I,6 мПа, диаметром в мм :40							
2	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром в мм :25	шт.	4,00	I,87	7	- / -	-	- / -
3	EI6-I85 ЭСН I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт.	3,00	2,07	6	- / I	I	- / -
4	EI6-I85 I6-2	То же, диаметром 20 мм	шт.	3,00	2,07	6	- / I	I	- / -
5	CI30-77	Вентили проходные IБIР с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды, давлением I мпа, диаметром 50мм	шт.	I,00	5,22	5	- / -	-	- / -
6	CI30-845	Клапаны обратные подъёмные муфтовые I6БIБК для воды и пара давлением							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I,6 мпа, диаметром в мм : I5	шт.	I,00	I,20	I	-/-	-	-/-
7	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	I,00	I5,20	I5	-/I	I	-/-
8	EI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром , 65 мм	м	4,00	3,29	I3	-/I	I	-/-
9	EI6-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65 мм	т	0,0I	465,00	5	-/-	-	-/-
I0	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	9,00	2,2I	20	-/3	3	-/-
II	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водо-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		газопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	4,00	I,79	7	– I	I	– –
I2	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	89,00	I,36	I2I	– 2I	20	I –
I3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	I,02	3,94	4	– 4	4	– –
I4	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа, диаметром в мм : 25	м	70,00	2,23	I56	– –	–	– –
I5	CI30-I483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I мпа, диаметром в мм : 20	м	60,00	I,8I	I09	- / -	-	- / -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I6	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	I00м2	0,09	60,50	6	- / 4	4	- / -
		Всего по разделу I:	руб	-	-	594	- / 37	36	I / -
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			
		материалы	руб	-	-	2			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			
		накладные расходы	руб	-	-	I			
		плановые накопления	руб	-	-	I			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	478			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	I65	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	32	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	28I	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	65	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	43	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	586	-	-	-
		всего по смете:	руб	-	-	594	- / 37	36	I / -
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6			
		материалы	руб	-	-	2			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		накладные расходы	руб	-	-	I			
		плановые накопления	руб	-	-	I			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	8			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	478			
		материалы	руб	-	-	I65			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	32			
		всего заработная плата	руб	-	-	32			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	28I			
		накладные расходы	руб	-	-	65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		плановые накопления	руб	-	-	43			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	586			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер Ю.С.Панова

Проверил рук.группы В.М.Макарова

Перфорация:

Подготовил техник М.М.Малина

Проверил инженер О.Е.Разманова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/8

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания (стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на производственную канализацию

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :
расчетную единицу - I скотоместо - 0,56 руб.
I м2 общей площади здания 0,09 руб.
I м3 объёма здания 0,03 руб.

Основание : чертежи № ВКI-ВК3

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е22-2 ЭСН I-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных	м	8,20	2,77	23	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I50 мм	м							801-4-105.86
2	Е22-70 5-7	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм	м	2,00	0,68	I	- I	I	- -	
3	СII3-I97	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ 2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т, дн-273 т-7	м	2,00	7,69	I5	- -	-	- -	I00
4	Е22-I50 I0-7	Устройство усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции стальных труб диаметром 250 мм	м	2,00	2,I2	4	- -	-	- -	СФ 682-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Е22-5II 37-I	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром 800 мм	шт	I,00	I9,40	I9	-/7	5	2/I
6	ЕI4-I6 9-2	Установка трапов бетонных с гидравлическим затвором размером трапа 450х450 мм	шт	I,00	36,40	36	-/I2	I2	-/-
7	Е22-495 36-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром I50 мм	м	2,00	I,34	3	-/I	I	-/-
8	ЕI-936 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	I00м3	0,08	80,80	6	-/6	6	-/-
9	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,08	46,00	4	-/4	4	-/-
		Всего по смете	руб			I39	-/33	3I	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III			
		материалы	руб	-	-	62			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I			
		основная заработная плата	руб	-	-	3I			
		всего заработная плата	руб	-	-	32			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I5			
		накладные расходы	руб	-	-	I9			
		плановые накопления	руб	-	-	9			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I39			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер Ю.С.Панова
Проверил рук.группы В.М.Макарова
Перфорация :
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-4-105.86 I02 СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/9

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации навозоудаления

Основание : чертежи ТХ 4-ТХ5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,86 тыс.руб.
В том числе:
оборудование 3,65 тыс.руб.
монтаж I,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
I.Расчетную единицу -I скотоместо -I9,45 руб.
2.I м2 общей площади здания - руб.
3.I м3 объёма здания - руб.

801-4-105.86 I03

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес брутто нетто: Единицы измерения	Вес брутто нетто: Общий	Сметная стоимость единицы, руб.: Оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажные работы всего	в т.ч.з/плата основ. раб.	в т.ч.з/плата занятых эксп. машин	Общая стоимость, рублей: Оборудования	монтажных работ Всего	в т.ч.з/плата осн. раб.	в т.ч.з/плата зан. эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	2I-06	Транспортер скреб-	шт	2	I,89	-	I234,8	I07	89,7	II,4	2470	2I4	I79	23

СФ 68303

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.5-025 35-3-II	ковый ТСН-I60 Стоим.: I275-40,2												
2	Каталог с/х техники на I983г.	Материалы, поставляемые в к-те с оборудованием	шт	2	-	-	-	42,6	-	-	-	85	-	-
		40,2 х I,062												
3	2I-0I п.I7-002	Прицеп тракторный 2ПТС-4М--785А	шт	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-
4	I7-03-I п.5-283	Весы платформенные РП-IГ-I3М	шт	I	-	-	73	-	-	-	73	-	-	-
5	ц.Iч.П п.2095 9-I22 с накл.	Мелкие м/конструкции	тн	0,009	-	-	-	48I,3	25	4,42	-	4	-	-
		(393+50,2)xI,086												
		23,IxI,086												
		4,07xI,086												
6	-"- п.2I09 9-I52 с накл.	Стойки из труб	тн	I,4I6	-	-	-	562,3	23,2	39,3	-	796	33	56
		(455+62,8)xI,086												
		2I,4xI,086												
		36,2 х I,086												

801-4-105.86 104

СФ683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	ц.Iч.П тех.ч. стр.8	Окраска м/конструкций	тн	I,425	-	-	-	I5,6	-	-	-	22	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	3396	II2I	2I2	79
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб								34I3			
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I02			
		Итого:	руб								35I5			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб								3557			
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Итого:	руб								3628			
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб								3653			

801-4-105.86 I05 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2II		

Сводка по смете

I	Оборудование	руб	3653
2	Монтаж	руб	I2II
	Всего по смете	руб	4864

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составила ст.инженер В.М.Сологубова
Проверила рук.группы В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I0

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования привязи

Сметная стоимость 4,3I тыс.руб.
В т.ч. оборудование 3,87 тыс.руб.
монтаж 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Основание : чертежи № ТХ2-ТХ3
Составлена в ценах I984 года

Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу -I скотоместо - I7,22 руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объёма здания руб.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто: Единицы измерения	Вес брутто нетто: Общий	Сметная стоимость единицы, руб.: Оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажные работы: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч.з/пл. основ. раб.	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажные работы: в т.ч.з/пл. занятых экспл. машин	Общая стоимость, рублей: Оборудования	Общая стоимость, рублей: монтажных работ: Всего	Общая стоимость, рублей: монтажных работ: в т.ч.з/пл. осн.зан. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	2I-06	Сборно-стойловое	шт	I0	0,73	-	I42,I	40,7	3I,8	5,96	I42I	407	3I8	60

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.2-082 35-6-8	оборудование ОСК-25А												
		Стоим.:340-I97,9												
2	Каталог с/х техники на I983г.	Материалы,поставляемые в к-те с оборудованием	шт	I0	-	-	-	2I0,I	-	-	2I0I	-	-	-
		I97,9xI,062												
3	2I-06 п.5-057	Тележка ручная ТУ-300	шт	2	-	-	35	-	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб								3592	407	3I8	60
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	36I0	-	-	
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I08	-	-	
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	37I8	-	-	
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	
		Итого:	руб								3763			

801-4-105.86

108

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого:	руб								3838			
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб								3865			
		Плановые накопления 8%	руб									33		
		Итого:	руб									440		

801-4-10.86 I09

Сводка по смете

I	Оборудование	руб	3865
2	Монтаж	руб	440
	Всего по смете	руб	4305

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составила ст.инженер М.В.Сологубова
Проверила рук.группы В.М.Макарова

СФ 6833-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость 2,82 тыс.руб.
в т.ч. оборудование тыс.руб.
монтаж 2,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,76 тыс.руб.

Основание : чертежи № ЭЛ-3

Составлена в ценах I984 года

Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу -I скотоместо - II,28 руб.
I м2 общей площади здания I,77 руб.
I м3 объёма здания 0,50 руб.

801-1-10.86 II0

№№ пп	№ прейскурантов,УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость,рублей			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	ЦСКЦЗ-84 I-I72	Щиток ОЩВ-6	шт	I,00	4I,30	4I	3 / 2	2	- / -

Сф 6823-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,02	I79,00	4	3/2	2	-/-
3	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2	I00 шт	0,45	I67,00	75	94/54	3I	23/7
4	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00шт	0,I4	II6,00	I6	26/I6	7	9/3
5	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,07	278,00	I9	I4/8	4	4/I
6	Ц8-59I-I	Выключатель герметический и полугерметический	I00шт	0,22	49,80	II	I5/8	8	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	3,00	2,60	8	7 4	4	- -
8	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,06	24,80	2	3 2	I	I -
9	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6 мм2	I00м	0,06	6,02	I	I -	-	- -
I0	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм2	I00м	0,I6	I,38	I	- -	-	- -
II	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	5,50	60,80	334	447 254	I29	I25 46

801-4-105.86

II2

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм2	I00м	0,80	68,00	54	75 42	20	22 7
I3	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса I м до :3 кг	I00м	0,90	48,00	43	49 28	I6	I2 4
I4	Ц8-I53-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением , кв, до I сечение до I6 мм2	шт	8,00	3,55	28	I5 9	9	- -
I5	24-05 доп.I I-950	Стоимость заделок	шт	8,00	3,22	26	- -	-	- -
I6	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	I9	3 2	2	- -
		Всего по разделу I	руб			956	753 43I	235	I96 68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	682			
		материалы	руб	-	-	I86			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I28			
		заработная плата	руб	-	-	68			
		основная заработная плата	руб	-	-	235			
		всего заработная плата	руб	-	-	303			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	26			
		накладные расходы	руб	-	-	203			
		накладные НУЧП	руб	-	-	I40			
		плановые накопления	руб	-	-	7I			
		плановые НУЧП	руб	-	-	I92			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	956			
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	755			

801-4-105.86

414

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 2 .МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
I7	I507-II63	Светильник ЛСПI5х2х40--00IУХЛ4 лада-I	шт	45,00	28,73	I293	-	-	-
I8	CI53-3	Светильник НСП02-I00	шт	4,00	8,70	35	-	-	-
I9	CI53-I9	Светильники подвесные /ОСТ I6-0,535,046-797/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/ Р50-03-02	шт	4,00	3,26	I3	-	-	-
20	CI53-I	Светильник НСП03-60	шт	I2,00	3,62	43	-	-	-
2I	I507-302I	Светильник НС002-I50 Н02-0IУХЛ4	шт	I,00	2,33	2	-	-	-
22	I504-6I56	Выключатель и переключатель пакетный IOАОСТ 5.6063-74	шт	3,00	6,48	I9	-	-	-
23	CI53-I7	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ I6-545,I32-77/ типа РВО-42У2 / длина	шт	2,00	3,24	6	=	-	=

801-4-105.86 ал5 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		кабеля 6 м/							
24	CI53-287	Лампы Г 220-230-300	I0 шт	2,60	I,86	5	—	-	—
25	CI53-23I	Лампы ЛБ 40,ЛД 40, ЛДЦ40,ЛТБ 40,ЛХБ40	I0 шт	9,20	7,20	66	—	-	—
26	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2 2х2,5	I000м	0,32	I66,0	52	—	-	—
27	CI5I-I077	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением , мм2 : 2х6	I000 м	0,08	225,00	I8	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000м	0,04	I9I,00	8	-	-	-
29	CI5I-I09I к=I,3	То же сеч. 4х2,5	I000м	0,2I	248,30	5I	-	-	-
30	CI5I-I093 к=I,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 : 3х6 с заземл. жилой	I000м	0,09	339,60	3I	-	-	-
3I	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	2,00	I3,70	27	-	-	-
32	CI54-87	Выключатель однополюсный	шт	22,00	0,96	2I	-	-	-

801-4-105.86 ч.II

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
33	24-05 доп.6 II-83	Кронштейн	шт	7,00	I,55	II	—	-	—
34	2405-I364	Коробки ответвительные -КОР-73УЗТУ36--УССР 667-75 изм., НРЗ-79	шт	50,00	0,43	22	—	-	—
35	05-03 8-0I22	Труба винипластовая диам. 20	м	6,20	0,22	I	—	-	—
36	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 I6	I000м	0,02	45,60	I	—	-	—
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I852	—	-	—
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I725			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I725			
		плановые накопления	руб	-	-	I37			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I862			
		Всего по смете	руб			28I8	755 43I	235	I96 68
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2407			
		материалы	руб	-	-	I86			
		эксплуатация машин	руб	-	-	I28			
		заработная плата машинистов	руб	-	-	68			
		основная заработная плата	руб	-	-	235			
		всего заработная плата	руб	-	-	303			
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I75I			
		накладные расходы	руб	-	-	203			

801-4-105.86

II9

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП	руб	-	-	I40			
		плановые накопления	руб	-	-	208			
		плановые НУЧП	руб	-	-	I92			
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	28I8			
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	755			

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер С.Ф.Бурцева
Проверил рук.группы С.Ф.Бурцева

Перфорация :
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-4-105.86
I20
СФ 683-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,76 тыс.руб.
в т.ч.оборудование 0,20 тыс.руб.
" монтаж 0,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,56 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - вместимость I скотоместо - 3,04 руб.
I м2 объём площади здания 0,48 руб.
I м3 объёма здания 0,I3 руб.

Основание: чертежи № ЭЛ-2 СЗГСС
Составлена в ценах I984 года

№№ № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей			
					всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
						прямые затраты		в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	СКЦЭ-84 2-548	Шкаф распределительный ШР-II-73504	шт.	I,00	II4,00	II4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц то же	Монтаж и подготовка к включению	шт	I,00	30,80	3I	24 / I3	I2	I / -
3	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6,3 I0 I2,5 I6 20 25-А63-мг А 63-мту I6-522, II0-74	шт	2,00	I,45	3	-	-	-
4	Ц8-525-2	Автомат одно-двух трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	2,00	2,88	6	4 / 2	2	- / -
5	I504-4225	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле -ПМЕ--I320СТ I6.0-536.00I-72	шт	5,00	6,60	33	- / -	-	- / -
6	I504-4236	Пускатель неверсивный с тепловым реле 380В--23А,660В-I4А-ПМЕ--222ГОСТ 5,3.I6.76	шт	2,00	8,60	I7	- / -	-	- / -
7	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	7,00	3,40	24	I9 I0	I0	- -
8	I504I I8-II5	Пост управления ПКЕ-222-2	шт	7,00	3,20	22	- -	-	- -
9	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	7,00	I,99	I4	I4 8	8	- -
I0	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм2	I00м	0,92	64,00	63	86 49	23	26 8
II	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ , П0 с креплением накладными скобами, масса 1м до 3 кг	I00м	0,90	48,00	43	49 28	I6	I2 4
I2	Ц8-I53-5	Заделка кабеля с бумаж-							

801-4-105.86 123 СФ 682-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ной или резиновой изоляцией, напряжением кв. до :I сечение до I6 мм2	шт	8,00	3,55	28	I5 / 9	9	- / -
I3	24-05 доп.I I-950	Стоимость заделок	шт	8,00	3,22	26	- / -	-	- / -
I4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,55	34,80	I9	26 / I5	8	7 / 2
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,60	4,88	3	5 / 2	I	I / -
I6	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм2	I00м	I,55	I,2I	2	3 / 2	2	- / -
I7	Ц8-375-3	Ввод в здание в стальной трубе провод	шт	I,00	6,95	7	5 / 3	5	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		сечением до I6 мм2 количество проводов в линии 4							
I8	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с коротко-замкнутым ротором, масса, до I0,I т	шт	7,90	I,38	I0	I2 7	7	- -
I9	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,I5	377,00	57	I0 5	5	- -
		Всего по разделу I	руб	-	-	664	272 I53	I06	47 I4
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I89	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	203	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	333	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I35	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	33	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I06	-	-	-
		всего заработная плата	руб-	-	-	I20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	26	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	69	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	46I	-	-	-

801-4-105.86

126

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	272	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
20	CI5I-I092-к-I,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой , марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х4 с заземляющей жилой	I000м	0,09	272,40	26	- / -	-	- / -
2I	CI5I-I094 к=I,2	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3хI0 с заземляющей жилой	I000м	0,09	448,50	4I	- / -	-	- / -
22	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой,марки АПВ,	I000м	0,23	28,40	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		сечением, мм2 : 2х5							
23	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением , мм2 I6	I000м	0,02	I05,00	2	— / -	-	— / -
24	CII3-52	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262--75 с изм.I оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-32 т-3,2	м	3,00	0,77	2	- / -	-	- / -
25	05-03 8-0I22	Труба винипластовая	шт	57,00	0,22	I3	- / -	-	- / -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	97	- / -	-	- / -
		в том числе :							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	90	-	-

801-4-105.86 I28

Сб 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	90	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	97	-	-	-
		Всего по смете :	руб	-	-	76I	272 I53	I06	47 I4
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I89	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	3	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	203	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	423			
		материалы	руб	-	-	I35	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I06	-	-	-
		всего заработная плата	руб-	-	-	I20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II6	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	93	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	42	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	69	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	558	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	272	-	-	-

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер С.Ф.Бурцева
Проверил рук.группы С.Ф.Бурцева
Перфорация :
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I3

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем

801-4-105.86

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
В т.ч. оборудование 0,05 тыс.руб.
монтаж 0,20 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция 0,09 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на
Расчетную единицу -I скотоместо I,0 руб.
I м2 общей площади здания 0,I6 руб.
I м3 объёма здания 0,04 руб.

Основание : чертежи ЭЛ4-ЭЛ5
Составлены в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	всего	Общая стоимость, рублей: норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	в т.ч. зарплата
							прямые затраты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
I	I704-I0040	Устройство терморегули-								

СФ 683-03

I3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		рующее дилатометрическое электрическое ТУДЗ-I-5 ТУ 25-02-28I074-78	шт	2,00	20,60	4I	-	-	-
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, электрическое	шт	2,00	0,36	I	I / I	I	- / -
3	I7-06-48 I-457	Термометр ТБ 37	шт	2,00	I,25	2	- / -	-	- / -
4	Тоже С 58.I84	Термометр технический прямой с оправой	шт	2,00	2,35	5	- / -	-	- / -
5	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I	I	I	-	-
6	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	4,00	2,60	I0	9 / 5	5	- / -
7	Ц8-84-2	Монтаж звонка	шт	2,00	0,64	I	2 / I	I	- / -
8	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:I6	шт	2,00	I,04	2	3 / 2	2	- / -

801-4-105.86

I32

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00 м	0,48	60,80	29	39 22	II	II 4
I0	Ц8-I46-I	Кабель до 35кВ с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00 м	0,I0	48,00	5	5 3	2	I -
II	Ц8-I56-I	Заделки с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резьбой или полиэтиленовой изоляцией сечение мм2 до 2,5 количество жил до 7	шт	4,00	I,0I	4	2 I	I	- -
I2	24-05 доп.I I-950	Стоимость заделок	шт	4,00	3,22	I3	- -	-	- -
I3	Ц8-472-II	Заземление коробок и приборов	I0 шт	0,40	2,40	I	I I	I	- -
I4	ЦI2-698--I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм	шт	4,00	6,30	25	28 I6	I3	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		на условное давление до 6,4 мпа диаметр корпуса расширителя I00 мм							
		Всего по разделу I	руб	-	-	I84	9I / 52	37	I5 / 4
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	48	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	I	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	52	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	92	-	-	-
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	II	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		всего заработная плата	руб	-	-	4I	-	-	-	801-4-105.86
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I3	-	-	-	
		накладные расходы	руб	-	-	3I	-	-	-	
		накладные НУЧП	руб	-	-	I6	-	-	-	
		плановые накопления	руб	-	-	9	-	-	-	
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-	
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	I32	-	-	-	135
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	9I	-	-	-	
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I5	I504-6I56	Выключатель и переключатель пакетный I0А ОСТ 3.6063-74	шт	2,00	6,48	I3	-	-	-	СФ 683-03
I6	I504-6276	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50,400Гц,24-500В. I6А3 пакета ПКУ3-58У2 ту I6-526,047-74	шт	2,00	7,02	I4	-	-	-	
I7	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока мз-ITУ 25-05-I045-76	шт	2,00	3,60	7	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	2405-I309	Коробки соединительные КСК-I6ТУ 36-I753-75	шт	2,00	3,73	7	-	-	-
I9	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ, с числом жил и сечением,мм2: 2х2,5	I000м	0,02	I66,0	3	-	-	-
20	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2 : 3х2,5	I000м	0,03	I9I,00	6	-	-	-
2I	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	I000м	0,0I	277,00	3	-	-	-
22	24-I8-29 06-063	Отборные устройства	шт	2,00	3,73	7	-	-	-

801-4-105.86

I36

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего по разделу 2	руб	-	-	66	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	60	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	60	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	66	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	250	91 / 52	37	I5 / 4
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	48	-	-	-
		запасные части	руб	-	-	I	-	-	-
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	52	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	26	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	II	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	37	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	4I	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	73	-	-	-
		накладные расходы	руб-	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	I6	-	-	-
		плановые накопления	руб-	-	-	I5	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего,стоимость монтажных работ	руб	-	-	I98	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	9I	-	-	-

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составил ст.инженер С.Ф.Бурцева
Проверил рук.группы С.Ф.Бурцева
Перфорация :
Подготовил техник М.М.Малина
Проверил инженер О.Е.Рахманова

801-4-105.86 I38 СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены-кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж молниезащиты

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
В т.ч. оборудование - тыс.руб.
монтаж - тыс.руб.
строительные работы 0,46/0,02 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу - I скотоместо -I,92 руб.
I м2 общей площади здания 0,30 руб.
Iм3 объёма здания 0,09 руб.

Основание : чертежи № ЭЛ-6

Составлена в ценах I984 года

801-4-105.86 I39

№№ пп	№ прейскурантов, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, рублей всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из угловой стали диаметр 8 мм	I00м	5,20	5I,80	269	I5I / 86	77	9 / I

Сб 6823-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечение I60мм2	I00м	0,25	27,00	7	3/2	2	-/-
3	Ц8-47I-I	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х 5 мм	I0 шт	I,60	I9,30	3I	I5/8	7	I/-
4	ЦI0-972--I2	Защита спусков токоотвода желобом	м желоба	20,00	0,8I	I6	7/4	3	I/-
5	ЕI-936	Рытье траншей вручную	I00м3	0,I0	III,I0	II	-/II	II	-/-
6	ЕI-968	Обратная засыпка	I00м3	0,I0	46,00	5	-/5	5	-/-
7	Е34-638	Установка молниеприемников	шт	I3,00	I,II	I4	-/8	8	-/-
		Всего по смете	руб	-	-	475	I76/I24	II3	II/I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	337	-	-	-

801-4-105.86 140 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	230	-	-	-
		эксплуатация машин	руб	-	-	I0	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	97	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	98	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	83	-	-	-
		накладные НУЧП	руб	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	руб	-	-	35	-	-	-
		плановые НУЧП	руб	-	-	45	-	-	-
		всего,стоимость монтажных работ	руб	-	-	455	-	-	-
		норматив.условно-чистая продукция	руб	-	-	I76	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	20	-	-	-

Главный инженер проекта — Н.М.Павлов

Начальник сметного отдела — З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер — С.Ф.Бурцева

Проверил рук.группы — С.Ф.Бурцева

Перфорация :

Подготовил техник — М.М.Малина

Проверил инженер — О.Е.Рахманова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания (стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие - деревянное)

№№ пп	Ресурсы	Количество		
		I	2	3
I	2	3	4	5
	Общестроительные работы			
	Подземная часть			
	Затраты труда чел/час	608,07		
	Строительные машины маш/час	I9,76		
	руб	98,I6		
	Надземная часть			
	Затраты труда чел/час	9632,92		
	Строительные машины маш/час	26,86		
	руб	725,54		
	Санитарно-технические работы			
	Затраты труда чел/час	I749,6		
	Строительные машины м/час	-		
	руб	73,65		
	Монтажные работы			
	Технологическое оборудование			
	Затраты труда чел/час	957,3I		
	Заработная плата руб	527,90		
	Строительные машины руб	-		

I	2	3	4	5
	Электрооборудование			
	Затраты труда чел/час	808,7		
	Всего:			
	Затраты труда чел/час	I3756,6		
	Строительные машины чел/час	46,62		
	руб.	897,35		
	Заработная плата руб	527,9		

Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук

Составил ст.инженер Ю.С.Панова

Проверил рук.группы В.М.Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

на вариант с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С

801-4-105.86

Сметная стоимость 9,3I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу - I скотоместо руб.

I м2 общей площади здания руб

I мз объёма здания руб.

Основание : чертежи № АС-6-АСI2

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, рублей			Нормативной условно-чистой продукции
						В том числе:		Всего	В том числе:		
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел -Фундаменты									

Ф 6823-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключается из основной сметы									
I	6-I3 ЭСН-I3	Столбовые фундаменты из бетона "М-I00 "	м3	45,62	34,4	-	-	I569	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I569	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями	руб	-	-	-	-	I974	-	-	-
		К=I,258									
		Добавляется									
2	6-I3 I-I3	Столбовые фундаменты из бетона "М-I00"	м3	47,7	34,4	-	-	I64I	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I64I	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	2064	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	4038	-	-	-

801-4-105.86 146 СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел- Стены									
		исключается из основной сметы									
I	I0-I4 I0-I5 ЭСН (2-4) (2-5)	Заборка стен бревнами диаметром 220 мм при готовом каркасе	м2	455,33	I3,20	-	-	60I0	-	-	-
		цена: I2,5*(I3,9-I2,5)x0,5									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	60I0	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	756I	-	-	-
		Добавляется									
2	I0-I6 ЭСН (2-6)	Заборка стен бревнами диаметром 260 мм при готовом каркасе	м2	455,33	I4,6	-	-	6648	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	6648	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	8363	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	802	-	-	-
		Раздел -перекрытие									
		исключается из основной сметы									
I	ц.Iч.I п.I24	Стоимость минераловатных плит толщиной I60 мм	м3	254,4I	23,4	-	-	5953	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	5953	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	7489	-	-	-
		Добавляется									
2	ц.Iч.I п.I24	Стоимость минераловатных плит толщ. 220 мм	м3	349,8I	23,4	-	-	8I86	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	8I86	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I0298	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	2809	-	-	-

801-4-105.86

148

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел - покрытие									
		Исключается из основной сметы									
I	I0-70 (II-I)	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	55,9I	II2	-	-	6262	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	6262	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	7878	-	-	-
		Добавляется									
2	I0-70 (II-I)	Изготовление и установка стропил из бревен	м3	67,79	II2	-	-	7592	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	7592	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	955I	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	I673	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел - Полы									
		Исключается из основной сметы									
I	II-II т/ч (I-II)	Устройство покрытия из бетона "М-200" толщиной 80 мм	м3	45,23	3I,24	-	-	I4I3	-	-	-
		цена: 29,3+ (28,2--26,3)xI,02									
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	I4I3	-	-	-
		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I778	-	-	-
		Добавляется									
2	II-II т.ч. (I-II)	Устройство покрытия из бетона " М-300" толщиной 80 мм	м3	44,97	3I,24	-	-	I405	-	-	-
		цена: 29,3+(28,2-26,3)x xI,02									
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	I405	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	I767	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-		Всего исключается	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете добавляется	руб	-	-	-	-	93II	-	-	-

Гл. инженер проекта Павлов

Начальник сметного отдела Сидорук

Составила ст.инженер Панова

Проверила рук.см.группы Макарова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены – кирпичные столбы с бревенчатой забиркой , перекрытие-деревянное)

На вариант устройства стен с трехслойной конструкцией

Сметная стоимость II,75 тыс.рублей
Нормативная условно-чистая продукция тыс.рублей

Основание : чертежи № АС-I8
Составлена в ценах I984 года

показатели по смете стоимость на :
расчетную единицу -I скотоместо
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объёма здания руб.

801-4-105.86

I52

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	Стоимость единицы, руб. В том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, рублей Всего	В том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I4 I0-I5 ЭСН (2-4) (2-5)	Заборка стен бревнами диаметром I60 мм при готовом каркасе цена: I2,5-(I3,9-I2,5)	м2	455,33	II,I	-	-	5054	-	-	-

СФ 683-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-28 ЭСН (4-I)	Укладка брусьев под обшивку	м3	I,39	II0	-	-	I53	-	-	-
3	I0-32 (6-I)	Обшивка стен досками	м2	455,33	2,I4	-	-	974	-	-	-
4	I0-30 (5-I)	Утепление стен с наружной стороны фибролитовыми плитами толщиной 75 мм	м2	455,33	6,86	-	-	3I24	-	-	-
		цена: 4,57+4,57х0,5=									
5	I0-28 (4-I)	Укладка доски по периметру проема	м3	0,302	II0	-	-	33	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	9338	-	-	-
		Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,258	руб	-	-	-	-	II747	-	-	-

Гл. инженер проекта Н.М. Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф. Сидорук
Составила ст.инженер Ю.С. Панова
Проверила рук.см.группы В.М. Макарова

801-4-105.86

153

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/3

(локальный сметный расчет)

К типовоум проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены – кирпичные столбы с бревенчатой забиркой, перекрытие-деревянное)
На вариант с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 40°С.

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу – I скотоместо

I м2 общей площади здания руб.

I м3 объёма здания руб.

Основание: чертежи № ОВI-ОВ5

Составлена в ценах I984 года

801-4-105.86

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатации машин, в том числе зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основной заработной платы	В том числе: Эксплуатации машин, в том числе зарплаты	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключается из основной сметы									
I	ц.Iч.Ш	Калорифер сталь-									

154

Ф 682-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.735	ной КВБ-7АП	шт	4	60,6	-	-	242	-	-	-
		Итого исключается	руб	-	-	-	-	242	-	-	-
-		Итого исключается с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,224	руб	-	-	-	-	297	-	-	-
		Добавляется									
2	ц.Iч.III п.760	Калорифер стальной КВС 9А-П	шт	4	59,5	-	-	238	-	-	-
		Итого добавляется	руб	-	-	-	-	238	-	-	-
		Итого добавляется с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,224	руб	-	-	-	-	29I	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	6	-	-	-

Гл. инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
Составила ст.инженер Ю.С.Панова
Проверила рук.см.группы В.М.Макарова

801-4-10586

155

СФ 683-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/4

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту здания на 250 голов молодняка крупного рогатого скота привязного содержания
(стены- кирпичные столбы с бревенчатой забиркой ,перекрытие-деревянное)

На приобретение и монтаж технологического оборудования механизации навозоудаления (вариант с установкой УТН-I0)

Сметная стоимость 7,7 тыс.рублей
в т.ч. оборудование 6,38 тыс.рублей
монтаж I,32 тыс.рублей

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание ; чертежи № ТХ-5

Составлена в ценах I984 года

Показатели по смете
Стоимость на :
Расчетную единицу - I скотоместо -II,35 тыс.рублей
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объёма здания руб.

801-4-105.86

156

№№ пп	Наименование,укрупненных показателей и нормативов пр-нта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес брутто нетто: Единицы измерения	Вес брутто нетто: Общий	Сметная стоимость единицы,руб.: Оборудован.	Сметная стоимость единицы,руб.: монтажные работы всего	Сметная стоимость единицы,руб.: монтажные работы в т.ч.з/плата основ.	Сметная стоимость единицы,руб.: монтажные работы в т.ч.з/плата экспл. машин	Общая стоимость,рублей: Оборудован.	Общая стоимость,рублей: монтажных работ всего	Общая стоимость,рублей: монтажных работ в т.ч.з/плата основ.	Общая стоимость,рублей: монтажных работ в т.ч.з/плата экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Исключить из сметы №I/9												

СФ 688-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	2I-0I п.I7-002	Прицеп тракторный 2ПТС-4М-785А	шт	I	-	-	853	-	-	-	853	-	-	-
		Включить в смету № I/9												
2	Сб.3 2I-06 п.5-082 35-42-6 к-I,6	Установка для транспортирования навоза -УТН-I0	шт	I	2,I5	-	3390	98,5	75,8	I0,4	3390	99	76	I0
		Итого на включение: 3390-853=2537								-	2537	99	76	I0
		Итого по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	5933	I220	288	89
		3396*2537												
	II2I*99													
		2I2*76												
		79*I0												
		Тара и упаковка 0,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	5963	-	-	-
		Транспорт 3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I79	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6I42	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого :	руб	-	-	-	-	-	-	-	62I6	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6340	-	-	-
		Комплектация оборудования 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	6384	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I3I8	-	-
		Сводка по смете												
I		Оборудование	руб	6384										
2		Монтаж	руб	I3I8										
		Всего по смете	руб	7702										

801-4-109.86

158

Главный инженер проекта Н.М.Павлов
Начальник сметного отдела З.Ф.Сидорук
тавила ст. инженер В.М.Сологубова
Проверила рук.см.группы В.М.Макарова

СФ 683-03

gost.e-ecolog.ru