Т И П О В О Й П Р О Е К Т

801-3-79.87

РОДИЛЬНАЯ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ
(СТОЕЧНО - БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)

АЛЬБОМ У

С м е т ы

22980-05
ЦЕНА 11-32

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 22980-05

801-3-79.87

РОДИЛЬНАЯ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)

АЛЬБОМ У

Сметы

Стоимость:

общая	тыс.руб.	126,55
строительно-монтажных работ	тыс.руб.	111,69
1 м3 объема здания	руб.	17,97
1 м2 общей площади	руб.	78,85

Разработан институтом Гипронисельхоз

Утвержден и введен в действие институтом Гипронисельхоз Госагропрома СССР, приказ от 12.10.87 № 218-П

Директор института С.А.Шестаков

Главный инженер проекта О.Л.Левченкова

/Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ

№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
-	Пояснительная записка	4
I	Объектная смета	6
I-I	Общестроительные работы	9
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -20°	38
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -40°	42
-	Расчет стоимости стеновой панели марки ПСТ6,33.23-ТМ-ОК по серии I.832.I-8	46
-	Расчет стоимости стеновой панели марки ПСТ6,33.20-ТМ-ОК по серии I.832.I-8	50
-	Расчет стоимости стеновой панели марки ПСТ6.33.25-ТМ-ОК по серии I.832.I-8	54
I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный	58
I-3	Водопровод горячей воды	6I
I-4	Водопровод подогретой воды	64
I-5	Канализация бытовая	68
I-6	Канализация производственная	7I
I-7	Отопление	73
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -20°	77
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -40°	78

I	2	3
I-8	Вентиляция	79
-	Дополнительная единичная расценка № I	83
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -20°	84
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -40°	85
I-9	Технологическое оборудование	86
I-I0	Тепломеханическое оборудование	93
I-II	Автоматизация вентсистем	99
I-I2	Автоматизация тепломеханических процессов электрокотельной	I06
I-I3	Электросиловое оборудование	II4
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -20°	I24
-	Ведомость изменения объемов и стоимости работ на расчетную зимнюю температуру -40°	I32
I-I4	Электроосвещение	I38
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I44

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта родильной на 48 коров с телятником на 224 головы (стоечно-балочный каркас)

I. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 г. № I4I.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по Сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984 г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания I983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%, металлические конструкции - 8,6%, плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983 г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного спецификациями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с I января I982 г., а стоимость материалов, не учтенных расценками на монтаж оборудования - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I+ У СНиП глава 4 по I и I.I территориальному району и прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с I января I982 г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к Постановлению Совета Министров СССР от 28 марта I983 г. № 249.

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 3%, наценки Союзглавживотноводкомплекта - 0,8%, и заготовительно-складские расходы - I,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а. Производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I800 кг/м3, срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе I200 кг/м3.

б. Фундаменты сборные железобетонные фундаментные плиты, балки, башмаки стаканного типа и бетонные блоки при глубине заложения до 2 м.

в. Стены наружные из трехслойных стеновых панелей по серии I.832.I-8 и кирпича керамического обыкновенного с утеплением минераловатными плитами для расчетной температуры минус 30°.

г. Перегородки из бетонных камней, железобетонных панелей по серии I.030.9-2, кирпичные и утепленные каркасно-щитовые.

д. Полы дощатые, бетонные и из керамических плиток.

е. Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами.

ж. Покрытие сборные железобетонные ребристые плиты.

з. Кровля из асбестоцементных листов унифицированного профиля по деревянной обрешетке для снеговой нагрузки 100 кг/м2.

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры минус 30°.

9. Для расчетной зимней температуры минус 20 и 40°С даны ведомости отклонений объемов и стоимости работ.

Составила Каган

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту родильной на 48 коров с телятником на 224 головы (стоечно-балочный каркас)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	126,55 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция	т.р.
Показатели по смете:	
стоимость на:	
I. Расчетную единицу одно скотоместо	465,26 руб.
2. I м2 общей площади здания	89,34 руб.
3. I м3 объема здания	20,36 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
								основная з/пл.	экспл. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	89,47	-	-	-	89,47				куб.м строит. объема	6215,6	I4,39
2	I-2	Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный	0,47	-	-	-	0,47				-"-	6215,6	0,08
3	I-3	Водопровод горячей воды	0,02	0,05	0,48	-	0,55				-"-	6215,6	0,09
4	I-4	Водопровод подогретой воды	0,66	0,02	0,29	-	0,97				-"-	6215,6	0,I6
5	I-5	Канализация бытовая	0,36	-	-	-	0,36				-"-	6215,6	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I-6	Канализация производственная	0,08	-	-	-	0,08				-"-	62I5,6	0,0I
7	I-7	Отопление	0,6I	0,02	0,34	-	0,97				-"-	62I5,6	0,I6
8	I-8	Вентиляция	4,34	-	-	-	4,34				-"-	62I5,6	0,70
9	I-9	Технологическое оборудование	0,09	6,99	9,5I	-	I6,59				-"-	62I5,6	2,67
I0	I-I0	Тепломеханическое оборудование	0,27	0,65	I,69	-	2,6I				-"-	62I5,6	0,42
II	I-II	Автоматизация вентсистем	-	0,44	I,I3	-	I,57				-"-	62I5,6	0,25
I2	I-I2	Автоматизация тепломеханических процессов электрокотельной	-	0,3I	0,69	-	I,00				-"-	62I5,6	0,I6
I3	I-I3	Электросиловое оборудование	-	2,60	0,73	-	3,33				-"-	62I5,6	0,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	I-I4	Электроосвещение	-	4,24	-	-	4,24				-"-	62I5,6	0,68
		Итого	96,37	I5,32	I4,86	-	I26,55				куб.м строит. объема	62I5,6	20,36

Главный инженер института В.А.Черноярров

Главный инженер проекта О.Л.Левченкова

Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

Составила: инженер Л.А.Баснина

Проверил: рук. группы Л.И.Каган

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РОДИЛЬНАЯ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-9, КЖ1-13

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 89,47 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 10,68 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 10676. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 7,86 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 272.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 328,92 РУБ.
ОБЪЕМ 1416,5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 63,16 РУБ.
ОБЪЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 14,39 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3	0,294	37,18	37,18	11.	11.	11.				
					12,98		4.	18,69		5.		
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,1										
2	1-237 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,294	152,35	152,35	45.	45.	45.				
					53,24		16.	76,67		23.		
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,1										
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,294	161,28	151,67	47.	3.	45.	19,50	6.		
				9,61	59,76			18.	86,05	25.		
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2										
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	352,800	0,29	0,29	102.		102.				
					0,06			20.	0,09	31.		
5	1-194 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,294	11,63	10,19	3.	0.	3.	2,63	1.		
				1,30	3,27			1.	4,70	1.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1								
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	14,700	7,15 7,15		105,	105,		12,90	190,
7	1-65 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,237	204,62 6,50	198,12 78,48	48,	2,	47, 19,	13,20 113,01	3, 27,
		ЦЕНА ЕД.: 143*1,2+165,1*0,2								
8	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3	0,050	89,40 89,40		4,	4,		184,80	9,
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2								
9	1-948 (П1=0,8) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,080	96,00 96,00		8,	8,		182,40	15,
		ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,2								
10	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3	0,250	38,15 13,37	38,15	10,		10, 3,	19,25	5,
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
11	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,250	177,65 62,15	177,65	44,		44, 16,	89,50	22,
		ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1								
12	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,123	20,79 7,25	20,79	3,		3, 1,	10,44	1,
		ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,1								
13	1-268 (П2=1,1) (М=11)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,123	130,68 45,74	130,68	16,		16, 6,	65,86	8,
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+118,8*0,1								
14	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0,127	38,15 13,37	38,15	5,		5, 2,	19,25	2,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11, П.3.48)	ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
15	1-238 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,127	177,65 177,65	177,65 62,15	23,		23, 8,	 89,50	11,
		ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,1								
16	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,527	46,00 46,00		24,	24,		99,30	52,
17	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,230	9,69 6,20	3,49 2,29	12,	8,	4, 3,	11,20 3,30	14, 4,
18	1-184 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ(НЕДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 1000М3	0,295	240,50 14,28	226,22 88,70	71,	4,	67, 26,	29,04 127,73	9, 38,
		ЦЕНА ЕД.: 169*1,2+188,52*0,2								
19	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ Т	531,000	0,29	0,29 0,06	154,		154, 31,	 0,09	 46,
20	1-531 (П2=1,15) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47)	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 1000М3	0,370	44,27	44,27 14,83	16,		16, 5,	 21,36	 8,
		ЦЕНА ЕД.: 38,5+38,5*0,15								
21	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП(ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ) 100М3	3,700	9,69 6,20	3,49 2,29	36,	23,	13, 8,	11,20 3,30	41, 12,
22	1-1187	ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 100М2	3,700	0,44 0,24		2,	1,		6,10	23,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				789,	182,	608,	-	632,
		РУБ.					(790)	187,		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
23	8-10(ДОП. ЧЧ ВЫП.1 М,:0)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	17,500	9,31 0,40	0,32 0,10	163,	7,	6, 2,	0,80 0,13	14, 2,
24	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т ШТ	30,000	3,20 0,75	2,45 0,89	96,	23,	74, 27,	1,32 1,15	40, 34,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ	20,000	4,89	3,69	98,	24,	74,	2,08	42,
		ДО 3,5Т ШТ		1,20	1,33			27,	1,72	34,
26	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 1Ф12.12-1 СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 М3	16,500	59,20		977,				
27	ССЦ МО Т.1 П. 9-123	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 2Ф15.15-2 СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 М3	16,200	59,20		959,				
28	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	1,023	250,00		256,				
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,053	413,00		22,				
30	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,053	178,00		9,				
31	7-2	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.12-1 ШТ	22,000	2,09	1,59	46,	11,	35,	0,86	19,
				0,50	0,57			13,	0,74	16,
32	ССЦ МО Т.3 П. 57	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.12-1 ШТ	22,000	17,30		381,				
33	7-400(ДОП. Ч1 ВЫП.1 МО)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т МАРОК ФБС12.5.3-Т, ФБС12.4.3-Т, ФБС9.4.6-Т ШТ	47,000	1,50	0,79	71,	10,	37,	0,39	18,
				0,22	0,29			14,	0,37	18,
34	7-401(ДОП. Ч1 ВЫП.1 МО)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАРОК ФБС9.5.6-Т ШТ	8,000	1,95	1,09	16,	2,	9,	0,53	4,
				0,30	0,40			3,	0,52	4,
35	7-402(ДОП. Ч1 ВЫП.1 МО)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т МАРКИ ФБС24.4.6-Т ШТ	8,000	2,96	1,63	24,	4,	13,	0,82	7,
				0,47	0,60			5,	0,77	6,
36	7-403(ДОП. Ч1 ВЫП.1 МО)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т МАРКИ ФБС24.5.6-Т ШТ	12,000	3,75	2,03	45,	7,	24,	1,04	12,
				0,61	0,74			9,	0,95	11,
37	ССЦ МО Т.2 П. 12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС24.4.6-Т ШТ	8,000	22,60		181,				
38	ССЦ МО Т.2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ	12,000	28,20		338,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П. 12-3	ФБС24.5.6-Т	ШТ								
39	ССЦ МО Т.2 П. 12-8	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.4.3-Т	ШТ	28.000	5.83		163.				
40	ССЦ МО Т.2 П. 12-9	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.5.3-Т	ШТ	13.000	7.29		95.				
41	ССЦ МО Т.2 П. 12-12	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.4.6-Т	ШТ	6.000	9.01		54.				
42	ССЦ МО Т.2 П. 12-13	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.5.6-Т	ШТ	8.000	11.30		90.				
43	7-15(ССЦ МО Т.1 П. 2-2)	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М МАРКИ ФБ6-1	ШТ	21.000	6.59	2.68	138.	57.	56.	4.51	95.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+0,0042*21,9			2.71	0.96			20.	1.24	26.
44	ССЦ МО Т.1 П. 9-348	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МАРКИ ФБ6-1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ВЕСОМ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	13.020	67.90		884.				
45	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.181	229.00		41.				
46	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.765	250.00		191.				
47	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.059	413.00		24.				
48	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.059	178.00		11.				
49	6-1(1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М50	М3	0.430	27.40	0.28	12.	0.	0.	1.37	1.
					0.70	0.08			0.	0.10	0.
50	6-13	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100	М3	0.720	34.40	0.34	25.	2.	0.	5.07	4.
					2.78	0.10			0.	0.13	0.
51	7-445(ДОП. К ЕР М.О. Ч1 ВЫП.1)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-1	ШТ	3.000	0.29	0.15	1.	0.	0.	0.13	0.
					0.08	0.06			0.	0.08	0.
52	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПБ13-1	М3	0.036	64.40		2.				
53	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	1.230	0.32		0.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5413.	147.	328.	-	407.
			РУБ.					(475)	120.		
		3 КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, МОНОЛИТНЫЕ ТРАПЫ,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИЯМКИ										
54	7-357	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ		5,300	14,57	7,90	77,	26,	42,	8,40	45,
		МАРКИ 1ЛК 298,55,24, 1ЛК73.55,24 СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2	М3		4,95	2,88			15,	3,72	20,
55	ССЦ МО Т.1 П. 10-107 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ МАРКИ 1ЛК 298,55,24, 1ЛК73.55,24 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300, В-6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	5,300	80,48		427,				
		ЦЕНА ЕД.: 76,7+0,92+1,53+1,33									
56	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,134	250,00		34,				
57	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,065	321,00		21,				
58	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,114	413,00		47,				
59	7-761(ДОП. К ЕРЕР ВЫП.2)	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ МАРКИ П8Д-8	ШТ	14,000	2,30	1,67	32,	8,	23,	0,96	13,
					0,58	0,62			9,	0,80	11,
60	ССЦ МО Т.3 П. 1573	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ МАРКИ П8Д-8	ШТ	14,000	6,13		86,				
61	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ П.3,11	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ	М3	1,260	1,33		2,				
62	6-30(ССЦ МО Т.1 П.1-15, П.1-19)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ БЕТОННЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	1,640	45,45	1,20	75,	4,	2,	4,35	7,
					2,34	0,36			1,	0,46	1,
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(32,1-26,3+0,92+1,53)*1,02+1,33									
63	6-238(ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М300 МЕЖДУ ЕМКОСТНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100ММВ6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ КЛ2	М3	3,740	58,73	0,86	220,	31,	3,	14,60	55,
					8,17	0,26			1,	0,34	1,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.11)									
		ЦЕНА ЕД.: 54,9+(0,92+1,53)*1,02+1,33								
64	10-196	УКЛАДКА ДОСОК В КАНАЛАХ М2	29,690	2,22	0,04	66.	4.	1.	0,28	8.
				0,14	0,01			0.	0,01	0.
65	10-318(ДОП.К ЕРЕР ВЫП.2)	УКЛАДКА ЩИТОВ НАД КАНАЛАМИ М2	36,500	0,41	0,05	15.	13.	2.	0,56	20.
				0,36	0,02			1.	0,03	1.
66	СЦМ 2-2-404	СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.50ММ М2	34,000	6,31		215.				
67	СЦМ 2-2-403	СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ М2	2,500	5,14		13.				
68	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,017	355,00	1,30	6.	1.	0.	64,00	1.
				38,00	0,39			0.	0,50	0.
69	6-1-1(ССЦ МО Т.1 П. 1-15,1-16)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ ПРИЯМКОВ ПЯМ1-ПЯМ3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 М3	0,560	29,32	0,28	16.	0.	0.	1,19	1.
				0,70	0,08			0.	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+(27,2-26,3)*1,02								
70	6-127(ССЦ МО Т.1 П. 1-17,1-16)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ПЯМ1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 ТОЛЩИНОЙ СТЕН 200ММ М3	0,640	48,18	0,76	31.	3.	0.	9,09	6.
				4,98	0,23			0.	0,30	0.
		ЦЕНА ЕД.: 49,2-(28,2-27,2)*1,02								
71	6-125(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-28)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ПЯМ2 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 ТОЛЩИНОЙ СТЕН 100ММ М3	0,100	81,88	1,14	8.	1.	0.	21,90	2.
				12,00	0,34			0.	0,44	0.
		ЦЕНА ЕД.: 83-(29,3-28,2)*1,02								
72	6-126(ССЦ МО Т.1 П. 1-29,1-28)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ПЯМ3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 ТОЛЩИНОЙ СТЕН 150ММ М3	0,240	59,68	0,86	14.	2.	0.	13,50	3.
				7,40	0,26			0.	0,34	0.
		ЦЕНА ЕД.: 60,8-(29,3-28,2)*1,02								
73	10-318(ДОП.К ЕРЕР ВЫП.2)	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА НАД ПРИЯМКОМ ПЯМ1 М2	1,440	0,41	0,05	1.	1.	0.	0,56	1.
				0,36	0,02			0.	0,03	0.
74	СЦМ 2-2-404	СТОИМОСТЬ ЩИТА ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.50ММ М2	1,440	6,31		9.				
75	10-132	ОБИВКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ М2	1,440	3,06	0,01	4.	1.	0.	1,33	2.
				0,69						
76	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В ПРИЯМКЕ ПЯМ2 Т	0,021	355,00	1,30	7.	1.	0.	64,00	1.
				38,00	0,39			0.	0,50	0.
77	6-30(ССЦ	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	3,610	36,52	1,20	132.	8.	4.	4,35	16.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МО Т.1 П. 1-4,1-3)	ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 М3		2.34	0,36			1.	0,46	2.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+1,02*(26,6-25,8)								
78	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В ПРИЯМКЕ ПЯМ3 Т	0,012	355,00	1,30	4.	0.	0.	64,00	1.
				38,00	0,39			0.	0,50	0.
79	6-36	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В ФУНДАМЕНТАХ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М3	0,049	0,91	0,43	0.	0.	0.	0,67	0.
				0,38	0,13			0.	0,17	0.
80	14-16	УСТАНОВКА ТРАПОВ БЕТОННЫХ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ РАЗМЕРОМ ТРАПА 450Х450ММ ШТ	5,000	36,40	0,47	182.	62.	2.	22,70	114.
				12,40	0,14			1.	0,18	1.
81	6-1-1	ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 ПОД ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ М3	0,360	28,40	0,28	10.	0.	0.	1,19	0.
				0,70	0,08			0.	0,10	0.
82	8-38	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО М3	0,520	37,90	0,62	20.	2.	0.	6,86	4.
				3,75	0,19			0.	0,25	0.
83	7-760(ДОП. К ЕРЕР ВЫП.2)	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2 МАРКИ П3-15Б ШТ	6,000	0,57	0,03	3.	3.	0.	0,84	5.
				0,51	0,01			0.	0,01	0.
84	ССЦ МО Т.1 П. 9-222	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 МАРКИ П3-15Б М3	0,120	53,30		6.				
85	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,009	250,00		2.				
86	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Т	0,002	321,00		1.				
87	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,002	413,00		1.				
88	6-253	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ М2	42,570	0,22	0,01	9.	8.	0.	0,30	13.
				0,19						
89	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 В ТРАПАХ ТБГ1, ТБГ2 Т	0,015	355,00	1,30	5.	1.	0.	64,00	1.
				38,00	0,39			0.	0,50	0.
90	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 120МКМ М2	3,480	3,73	1,33	13.	5.	5.	1,87	7.
				1,40	0,77			3.	0,99	3.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
91	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0,035	12,00	0,20	0,	0,	0,	3,10	0,
					2,05	0,06			0,	0,08	0,
92	13-159 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0,035	54,00	0,85	2,	0,	0,	7,25	0,
					4,90	0,25			0,	0,32	0,
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1816,	185,	84,	-	366,
			РУБ.					(269)	32,		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8018,	514,	1020,	-	1405,
			РУБ.					(1534)	339,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1323,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	122,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	238,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9341,	752,	1020,	-	1527,
			РУБ.					(1534)	339,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		747,	(675)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				10088,	752,	1020,	-	-
			РУБ.						339,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2209)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1527,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1091,	-	-	-
		.Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		4 КАРКАС									
93	7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	ШТ	30,000	8,67	3,51	260,	75,	105,	4,16	125,
					2,49	1,28			38,	1,65	50,
94	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	20,000	10,60	4,19	212,	60,	84,	5,02	100,
					3,01	1,52			30,	1,96	39,
95	ССЦ МО Т.1 П. 10-247(ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3)	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200, МАРКИ 1К36.2-1	М3	2,800	82,46		231,				
		ЦЕНА ЕД.: 84,1-0,82*2									
96	ССЦ МО Т.1 П. 10-248(	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200, МАРКИ 1К42.3-1,		13,800	75,86		1047,				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.3)	:2К54.3-1 :ЦЕНА ЕД.: 77,5-0,82*2	М3:								
97	: ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.3	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0,972:	413,00:		401,:				
98	: ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.6	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т:	0,240:	321,00:		77,:				
99	: ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.13	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0,427:	413,00:		176,:				
100	: 7-141	:УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬ- :НЫХ БАЛОК МАРКИ БС7,5-4А4-П-А, БС7,5-4А4- :П-Б ПРОЛЕТОМ ДО 9М	20,000: ШТ:	12,80: 4,90:	6,99: 2,56:		256,:	98,:	140,: 51,:	7,29: 3,30:	146, 66,
101	: ССЦ МО Т.1 :П. 10-86	:СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИ- :ЛЬНЫХ БАЛОК МАРКИ БС7,5-4А4-П-А, БС7,5- :4А4-П-Б ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300, ОБ"ЕМОМ :БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3:	8,400:	90,90:		764,:				
102	: ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.1	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	Т:	0,764:	229,00:		175,:				
103	: ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.3	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0,410:	250,00:		103,:				
104	: ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.6	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т:	0,072:	321,00:		23,:				
105	: ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.13	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0,306:	413,00:		126,:				
106	: 7-139	:УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМ МАР- :КИ 1ФТ6-6А3Т-П-А ВЕСОМ ДО 1Т	10,000: ШТ:	10,20: 4,04:	5,25: 1,93:		102,:	40,:	53,: 19,:	5,95: 2,49:	60, 25,
107	: ССЦ МО Т.1 :П. 8-76(:ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.3 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.4)	:СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМ :МАРКИ 1ФТ6-6А3Т-П-А ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,: :ОБ"ЕМОМ ДО 3,2М3	4,000: М3:	117,55:			470,:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 120-(0,82+1,63)									
108	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,078	321,00		25.				
109	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0,029	229,00		7.				
110	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	1,181	250,00		295.				
111	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,201	413,00		83.				
112	7-286	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ПОДВЕСОК ПМ1	Т	0,093	532,00	4,00	31.	2.	0.	26,70	2.
					16,20	1,20			0.	1,55	0.
113	7-287	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС79, МС85, УГОЛКОВ	Т	0,242	293,00		71.	2.		13,30	3.
					8,18						
114	7-285	АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ А1	Т	0,010	362,00	8,00	4.	1.	0.	141,00	1.
					92,00	2,40			0.	3,10	0.
115	7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,004	342,00		1.	0.		34,00	0.
					21,30						
116	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 120МКМ	М2	31,180	3,73	1,33	116.	44.	41.	1,87	58.
					1,40	0,77			24.	0,99	31.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2									
117	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0,312	12,00	0,20	4.	1.	0.	3,10	1.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
118	13-116	ОГРУНТОВКА В ОДИН СЛОЙ ПОДВЕСКИ ГРУНТОМ ХС-010	100М2	0,031	10,30	0,25	0.	0.	0.	2,38	0.
					1,61	0,08			0.	0,10	0.
119	13-159 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0,342	54,00	0,85	18.	2.	0.	7,25	2.
					4,90	0,25			0.	0,32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5078.	325.	423.	-	709.
			РУБ.					(748)	162.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5 СТЕНЫ								
120	7-249	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.23-ТМ-ОК, ПСТ6.33.23-ТМ-ОКА,	21.000	19.40	7.54	407.	104.	158.	8.06	169.
		ПСТ6.33.23-ТМ-ОКБ ШТ		4.93	2.70			57.	3.48	73.
121	РАСЧЕТ ПР-Т Ф6-08 ОБЩ,УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.33.23-ТМ-ОК ШТ	17.000	439.13		7465.				
		ЦЕНА ЕД.: (390+0,8*3,6+6,38*5,9)*1,02								
122	РАСЧЕТ ПР-Т Ф6-08 ОБЩ,УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.23-ТМ-ОКА И ПСТ6.33.23-ТМ-ОКБ ШТ	4.000	384.05		1536.				
		ЦЕНА ЕД.: (336+0,8*3,6+6,38*5,9)*1,02								
123	7-291	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ Т	0,064	342.00		22.	1.		34.00	2.
				21.30						
124	13-335 (M=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ120МКМ М2	1.900	3.73	1.33	7.	3.	3.	1.87	4.
				1.40	0,77			1.	0,99	2.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								
125	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0,019	12.00	0,20	0.	0.	0.	3.10	0.
				2.05	0,06			0.	0,08	0.
126	13-159 (M=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 100М2	0,019	54.00	0,85	1.	0.	0.	7.25	0.
				4.90	0,25			0.	0,32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5								
127	8-31	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	29.300	33.90	0,62	993.	63.	18.	3.93	115.
				2.15	0,18			5.	0,23	7.
128	8-137	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛИТЕЛЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	81,200	40,40	0,81	3280.	255.	66.	5.58	453.
				3.14	0,24			19.	0,31	25.
129	8-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	32.320	34.30	0,81	1109.	68.	26.	3,90	126.
				2.10	0.24			8.	0,31	10.
130	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	0,600	71.10	0.69	43.	25.	0.	73,80	44.
				41.00	0,21			0.	0,27	0.
131	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ	76,000	0,29	0,15	22.	6.	11.	0,13	10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т								
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		0,08	0,06			5,	0,08	6,
132	ССЦ МО Т,1 П, 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М МАРОК 1ПБ13-1, 2ПБ22-3, 8ПБ10-1, 8ПБ13-1 И 1ПБ16-1 М3	0,670	64,40		43,				
133	ССЦ МО Т,1 П, 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МАРКИ 3ПБ34-4 М3	2,490	65,70		164,				
134	ССЦ МО Т,1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3,1, П,3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,060	250,00		15,				
135	ССЦ МО Т,1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3,1, П,6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,040	321,00		13,				
136	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0,595	86,50	1,50	51,	12,	1,	38,10	23,
				19,60	0,45			0,	0,58	0,
137	26-31	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В ЗАДЕЛЫВАЕМЫЕ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М3	1,560	35,90	1,23	56,	20,	2,	21,30	33,
				12,70	0,37			1,	0,48	1,
138	СЦМ 1-4-113	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	1,510	74,90		113,				
139	7-748(ДОП,КЕРЕР ВЫП,1)	ЗАШИВКА ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ С ДВУХ СТОРОН 100М2	0,173	29,40	1,63	5,	2,	0,	1,60	0,
				11,50	5,03			1,	6,49	1,
140	ПР-НТ 06-04 П,313 ССРЦ Ч,1 РАЗДЕЛ 1 П,29	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100 ЛИСТОВ	0,040	910,88		36,				
		ЦЕНА ЕД,: 669*1367:1004								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				15381,	559,	285,	-	1104,
		РУБ.					(844)	97,		
		6 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ								
141	7-177	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	78,000	5,70	1,87	445,	94,	146,	2,04	159,
				1,20	0,68			53,	0,88	68,
142	7-183	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ШТ	40,000	8,02	2,88	321,	67,	115,	2,85	114,
				1,67	1,04			42,	1,34	54,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
143	ССЦ МО Т.1 П. 8-114	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАРКИ 2ПГ-2А4-П	М2	471,700	5,37		2533.				
144	ССЦ МО Т.1 П. 8-119	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАРКИ 1ПГ-2А4Т-ПА	М2	712,800	5,35		3813.				
145	ССЦ МО Т.1 П. 8-140	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАРКИ 2ПВ4-3А4Т-П	М2	97,900	7,17		702.				
146	ССЦ МО Т.1 П. 8-146	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАРКИ 2ПВ7-4А4Т-П	М2	124,600	7,67		956.				
147	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	Т	0,032	413,00		13.				
148	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3,4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ЦЕНА ЕД.: 0,92*2	М3	25,970	1,84		48.				
149	ССЦ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3,4	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 250,300	М3	50,830	0,92		47.				
150	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	25,000 1,01	2,43 0,38	1,03	61. 10.	25.	26. 0,49	1,64	41. 12.
151	ССЦ МО Т.1 П. 8-236	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1, СБ4СТ-П	М3	0,760	90,20		69.				
152	ССЦ МО Т.1 П. 8-237	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 МАРКИ СБ7СТ-П	М3	1,960	75,90		149.				
153	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3,1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0,059	229,00		14.				
154	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3,1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1, ВР1	Т	0,068	321,00		22.				
155	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,114	413,00		47.				
156	10-192	ПРОГОНЫ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯЩИТОВ Щ2, Щ4	М3	1,320	118,00	1,30	156.	11.	2.	14,80	20.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,70	0,41			1.	0,53	1.
157	12-270 (СЦМ1-1-1-24,31)	ОБШИВКА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ С ДВУХ СТОРОН ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ.6ММ 100М2	0,860	247,20 24,70	2,64 0,79	213,	21,	2, 1,	42,90 1,02	37, 1,
		ЦЕНА ЕД.: 195-0,36*212+0,42*306								
158	7-287	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЩИТОВ Ш2, Ш4 Т	0,006	293,00 8,18		2,	0,		13,30	0,
159	7-287	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС2-П, МС2-Л, МС4, МС5, МС23, МН-1 Т	0,205	293,00 8,18		60,	2,		13,30	3,
160	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩ.120МКМ М2	10,350	3,73 1,40	1,33 0,77	39,	14,	14, 8,	1,87 0,99	19, 10,
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								
161	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,104	12,00 2,05	0,20 0,06	1,	0,	0, 0,	3,10 0,08	0, 0,
162	13-159 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,104	54,00 4,90	0,85 0,25	6,	1,	0, 0,	7,25 0,32	1, 0,
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5								
		КРОВЛЯ ПО РАЗРЕЗУ 1-1								
163	12-299	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ МАРКИ 50 ТОЛЩ.15ММ 100М2	14,260	51,60 7,64	0,74 0,22	736,	109,	11, 3,	14,30 0,28	204, 4,
164	12-300 (М=5)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 5ММ 100М2	-14,260	12,65 0,15	0,25 0,10	-180,	-2,	-4, -1,	0,35 0,13	-5, -2,
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*5								
165	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	14,260	49,90 10,70	1,30 0,39	712,	153,	19, 6,	18,90 0,50	270, 7,
166	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ В ОДИН СЛОЙ 100М2	14,260	54,70 28,40	4,00 1,20	780,	405,	57, 17,	48,20 1,55	687, 22,
167	12-285 (ДОП. К ЕРЕР М,О, 8,1)	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ 100М2	14,260	43,10 22,20	3,81 1,14	615,	317,	54, 16,	37,70 1,47	538, 21,
168	СЦМ 1-4-89	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ПРОШИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 М3	228,160	13,90		3171,				
169	12-267	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕ-	14,260	269,65	3,50	3845,	349,	50,	43,90	626,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(СЦМ1-1-14,25)	МЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ 100М2		24,50	1,05			15,	1,35	19,
		ЦЕНА ЕД.: 213-1,22*51,8+0,51*235								
		КРОВЛЯ ПО РАЗРЕЗУ 2-2								
170	12-299	ЗАТИРАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ Р-РОМ МАРКИ 50 ТОЛЩ.15ММ 100М2	0,360	51,60	0,74	19,	3,	0,	14,30	5,
				7,64	0,22			0,	0,28	0,
171	12-300 (М=5)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 5ММ 100М2	-0,360	12,65	0,25	-5,	-0,	-0,	0,35	-0,
				0,15	0,10			-0,	0,13	-0,
		ЦЕНА ЕД.: 2,53*5								
172	12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ В ОДИН СЛОЙ 100М2	0,360	54,70	4,00	20,	10,	1,	48,20	17,
				28,40	1,20			0,	1,55	1,
173	12-285 (ДОПОЛНЕНИЕ К ЕРЕР МО В,1)	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ 100М2	0,360	43,10	3,81	16,	8,	1,	37,70	14,
				22,20	1,14			0,	1,47	1,
174	СЦМ 1-4-116	СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	4,320	43,20		187,				
175	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М	0,360	338,00	15,60	122,	20,	6,	95,20	34,
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2		54,90	4,69			2,	6,05	2,
176	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	4,389	9,43	0,01	41,	10,	0,	4,14	18,
				2,30						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				19796,	1617,	500,	-	3023,
		РУБ.					(2117)	173,		
		7 ПЕРЕГОРОДКИ								
177	8-140	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ СПЛОШНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4-Х М М3	25,160	2,95	0,92	74,	47,	23,	3,36	85,
				1,87	0,28			7,	0,36	9,
178	8-141	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ СПЛОШНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4-Х М М3	2,360	2,70	0,73	6,	4,	2,	3,24	8,
				1,81	0,22			1,	0,28	1,
179	ССЦ МО Т.1 П. 3-111 (ССЦ МО Т.1 П. 2-12)	СТОИМОСТЬ СПЛОШНЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ М3	27,520	44,25		1218,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 3,75:0,09+0,11*23,5								
180	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,429	472,00 62,00	7,59 2,28	202.	27.	3. 1.	115,00 2,94	49. 1.
181	7-280(ДОП.Ч.1 ВЫП. М,0)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 МАРКИ ПГ60.30-1-Т ШТ	9,000	8,28 2,31	1,79 0,55	75.	21.	16. 5.	3,72 0,71	33. 6.
182	7-279(ДОП.Ч.1 ВЫП. М,0)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 МАРКИ ПГ60.12-1-Т ШТ	9,000	6,98 1,95	1,35 0,42	63.	18.	12. 4.	3,12 0,54	28. 5.
183	ССЦ МО Т.1,П. 11-56	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ПГ60.30-1-Т,ПГ60.12-1-Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 4КГ М2	226,800	6,40		1452.				
184	7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ Т	0,245	342,00 21,30		84.	5.		34,00	8.
185	7-287	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ Т	0,789	293,00 8,18		231.	6.		13,30	10.
186	13-225 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОЛЩИНОЙ 120МКМ М2	30,772	2,20 1,01	0,25 0,07	68.	31.	8. 2.	1,68 0,09	52. 3.
		ЦЕНА ЕД.: 1,83*1,2								
187	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	0,229	12,00 2,05	0,20 0,06	3.	0.	0. 0.	3,10 0,08	1. 0.
188	13-159 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	0,229	54,00 4,90	0,85 0,25	12.	1.	0. 0.	7,25 0,32	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5								
189	10-28	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ИЗДЕЛИЯ Д1 М3	0,540	110,00 12,90	1,30 0,39	59.	7.	1. 0.	24,00 0,50	13. 0.
190	9-94	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ ШВЕЛЕРОВ КАРКАСНО-ОБШИВНОГО ЩИТА ШКО-1 Т	0,533	29,20 8,70	14,30 5,00	16.	5.	8. 3.	13,50 6,45	7. 3.
191	ССЦМ 2-1-1924	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ ШВЕЛЕРОВ КАРКАСНО-ОБШИВНОГО ЩИТА ШКО-1 Т	0,533	219,00		117.				
192	7-748(ДОП.К ЕРЕР ВЫП.1)	УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ОБШИВНОГО ЩИТА ШКО-1 ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100М2	1,386	29,40 11,50	16,30 5,03	41.	16.	23. 7.	1,60 6,49	2. 9.
193	ПР-НТ 06-	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ШТ	31,000	9,62		298.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:04 П.312 :(ССРЦ Ч.1 :П.30)										
		ЦЕНА ЕД.: 8,37*(6,4:5,57)									
194	26-36	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В КАРКАСНО-		4,155	7,68	1,08	32.	27.	4.	11,40	47.
		ОБШИВНЫХ ЩИТАХ ШКО-1	М3		6,60	0,32			1.	0,41	2.
195	СЦМ 1-4-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М100	М3	4,223	16,10		68.				
196	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ЩКО-1	М2	15,462	3,73	1,33	58.	22.	21.	1,87	29.
					1,40	0,77			12.	0,99	15.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2									
197	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ЩИТА ШКО-1	100М2	0,155	12,00	0,20	2.	0.	0.	3,10	0.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
198	13-159 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ЩИТА ШКО-1	100М2	0,155	54,00	0,85	8.	1.	0.	7,25	1.
					4,90	0,25			0.	0,32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5									
199	8-194	УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4-Х М	100М2ГП	0,130	71,10	0,69	9.	5.	0.	73,80	10.
					41,00	0,21			0.	0,27	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4196.	243.	121.	-	439.
			РУБ.					(364)	43.		
		8 ПЕРЕКРЫТИЕ									
200	7-204	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДОБОРНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	25,000	1,02	0,56	26.	9.	14.	0,59	15.
					0,34	0,21			5.	0,27	7.
201	ССЦ МО Т.1 П. 9-222	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ П10Д-3, П14Д-3 ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300	М3	2,840	53,30		151.				
202	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,153	250,00		38.				
203	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,015	321,00		5.				
204	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.:	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,012	413,00		5.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13									
205	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т:	11,000	0,29	0,15	3.	1.	2.	0,13	1.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		0,08	0,06			1.	0,08	1.
206	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 3ПБ30-8 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБ"ЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 М3	0,870	64,40		56.				
207	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,029	229,00		7.				
208	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,010	321,00		3.				
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПОД ПОМЕЩЕНИЯМИ 7...14								
209	12-271 (СЦМ1-1-20,30)	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 8ММ 100М2	1,080	303,36	2,75	328.	27.	3.	42,90	46.
				24,70	0,82			1.	1,06	1.
		ЦЕНА ЕД.: 207-0,36*319+0,33*640								
210	26-33	УСТРОЙСТВО УТЕПЛЕНИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА БИТУМЕ М3	5,400	14,00	1,18	76.	36.	6.	11,80	64.
				6,70	0,35			2.	0,45	2.
211	СЦМ 1-4-115	СТОИМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПОЛУЖЕСТКИХ ПЛИТ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ Р=150КГ/М3 М3	5,180	17,40		90.				
212	10-192	УКЛАДКА БРУСА ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ПЕРЕКРЫТИЕ М3	1,300	118,00	1,30	153.	11.	2.	14,80	19.
				8,70	0,41			1.	0,53	1.
213	7-291	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ Т	0,026	342,00		9.	1.		34,00	1.
				21,30						
214	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОЛЩ.120МКМ М2	0,750	3,73	1,33	3.	1.	1.	1,87	1.
				1,40	0,77			1.	0,99	1.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2								
215	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	0,008	12,00	0,20	0.	0.	0.	3,10	0.
				2,05	0,06			0.	0,08	0.
216	13-159 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	0,008	54,00	0,85	0.	0.	0.	7,25	0.
				4,90	0,25			0.	0,32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				953.	86.	28.	-	160.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУБ.					(114)	11.		
		9 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ								
217	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	2,050	2,99 0,74	0,36 0,11	6.	2.	1. 0.	1,38 0,14	3. 0.
218	СЦМ 2-2-172	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД12-18 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ М2	2,050	15,20		31.				
219	10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	1,000	0,24 0,24		0.	0.		0,46	0.
220	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ВРЕЗНЫХ ЗАВЕРТОК ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,25*1,1	2,000	0,28		1.				
221	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,021	242,00 25,20	1,50 0,45	5.	1.	0. 0.	46,90 0,58	1. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				43.	3.	1.	-	4.
		10 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ								
222	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ) М2	2,300	1,45 0,55	0,35 0,11	3.	1.	1. 0.	0,91 0,14	2. 0.
223	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ) М2	9,200	1,45 0,55	0,35 0,11	13.	5.	3. 1.	0,91 0,14	8. 1.
224	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ М2	50,540	2,00 0,67	0,13 0,04	101.	34.	7. 2.	1,16 0,05	59. 3.
225	СЦМ 2-2-217	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-7 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ М2	2,780	15,00		42.				
226	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ М2	22,000	13,50		297.				
227	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-12 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ М2	16,940	13,50		229.				
228	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-10 ОКРАШЕННЫХ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ М2	16,100	13,50		217.				
229	СЦМ 2-2-264	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНО-	4,220	28,30		119.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС15-8Т,ДС18-8Т,ДС20-8Т, ДС20-9ТМАРКИ ПД5	М2								
230	СЦМ 1-1-405	СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	ШТ	2,000	18,50		37,				
231	СЦМ 1-1-446	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	1,000	6,73		7,				
232	СЦМ 1-1-448	ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	28,000	2,97		83,				
233	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,300	1,34 0,20		3,	0,		0,36	1,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1151,	40.	11.	-	74,
			РУБ.					(51)	3,		
		11 ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ									
234	10-145 (ДОП. К ЕРЕР МО Ч.1:8,1)	УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ	М2	72,000	0,62 0,45	0,04 0,01	45,	32,	3, 1,	0,82 0,01	59, 1,
235	СЦМ 2-2-364	СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ ВРГ30Х30	М2	72,000	24,80		1786,				
236	СЦМ 1-1-342	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ	КГ	299,520	0,32		96,				
237	6-13(ССЦ МО Т.1 П. 1-3, 1-5)	БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,F50 ЦЕНА ЕД.: 34,4+(27,4-25,8)*1,02	М3	6,930	36,03 2,78	0,34 0,10	250,	19,	2, 1,	5,07 0,13	35, 1,
238	6-86	УКЛАДКА СЕТКИ	Т	0,048	15,30 6,76	1,40 0,42	1,	0,	0, 0,	12,30 0,54	1, 0,
239	СЦМ 2-4-43:	СТОИМОСТЬ СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,048	392,00		19,				
240	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,495	355,00 38,00	1,30 0,39	176,	19,	1, 0,	64,00 0,50	32, 0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2373,	70,	6,	-	129,
			РУБ.					(76)	2,		
		12 ПОЛЫ									
		ТИП ПОЛА N1									
241	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,760	43,30	0,99	120,	10,	3,	7,19	20,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,57	0,30			1,	0,39	1,
242	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М100 М3	22,070	29,30		647,	36,		2,90	64,
				1,62						
243	11-63	ПРОСМОЛЕННЫЕ ШАГИ, ВТОПЛЕННЫЕ В БЕТОН М100 100М2	2,760	72,90	0,99	201,	39,	3,	25,50	70,
				14,20	0,30			1,	0,39	1,
244	11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	2,760	45,80	3,75	126,	58,	10,	29,50	81,
				20,90	1,12			3,	1,44	4,
245	11-181	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ 100М2	2,760	405,00	3,82	1118,	118,	11,	78,20	216,
				42,80	1,15			3,	1,48	4,
		ТИП ПОЛА N2								
246	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	4,780	43,30	0,99	207,	17,	5,	7,19	34,
				3,57	0,30			1,	0,39	2,
247	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15, 1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3,4 П.3,11)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300, В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3	86,040	39,05		3360,	139,		2,90	250,
				1,62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+1,33+ (0,92+1,53)*1,02								
		ТИП ПОЛА N3								
248	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	6,130	43,30	0,99	265,	22,	6,	7,19	44,
				3,57	0,30			2,	0,39	2,
249	11-11(ССЦ МО Т.1 П. 1-15, 1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3,4 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.11)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300, В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ М3	73,560	39,05		2873,	119,		2,90	213,
				1,62						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+1,33+ (0,92+1,53)*1,02								
		ТИП ПОЛА N4								
250	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М100 М3	3,700	29,30		108,	6,		2,90	11,
				1,62						
251	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕ-	0,370	417,00	4,52	154,	23,	2,	108,00	40,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		61.40	1,36			1.	1,75	1.
252	11-50	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРА-МЗИТА	М3	16,400	16,10	1,08	264.	30.	18.	3,58	59.
					1,80	0,32			5.	0,41	7.
253	11-11	УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100	М3	28,050	29,30		822.	45.		2,90	81.
					1,62						
254	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МАРКИ МН402-2)	Т	0,168	441,00	1,40	74.	21.	0.	210,00	35.
					124,00	0,42			0.	0,54	0.
255	13-335 (М=1,2)	АЛЮМИНИЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 120МКМ	М2	4,870	3,73	1,33	18.	7.	6.	1,87	9.
					1,40	0,77			4.	0,99	5.
		ЦЕНА ЕД.: 3,11*1,2									
256	13-119	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-03К(ЗАКЛАД-НЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0,049	12,00	0,20	1.	0.	0.	3,10	0.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
257	13-159 (М=5)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124(ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ)	100М2	0,049	54,00	0,85	3.	0.	0.	7,25	0.
					4,90	0,25			0.	0,32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				10361.	690.	64.	-	1254.
			РУБ.					(754)	21.		
		13 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
258	15-526	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕТКОВАЯ	100М2	4,091	3,46	0,38	14.	10.	2.	4,27	17.
					2,38	0,11			0.	0,14	1.
259	13-293 (М=2)	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 ЗА ДВА РАЗА	100М2	3,200	16,38	0,90	52.	13.	3.	7,06	23.
					4,20	0,28			1.	0,36	1.
		ЦЕНА ЕД.: 8,19*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				66.	23.	5.	-	42.
			РУБ.					(28)	1.		
		14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
260	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	1,532	215,00	8,00	329.	164.	12.	179,00	274.
					107,00	2,28			3.	2,94	5.
261	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М	100М2	14,034	3,13	0,05	44.	34.	1.	4,60	65.
					2,40	0,02			0.	0,03	0.
262	15-509(	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		22,639	3,44	0,06	78.	60.	1.	5,06	115.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.18) (М=1,1)	СТЕН И ПОТОЛКОВ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	100М2		2.64	0.02			0.	0.03	1.
		ЦЕНА ЕД.: 3,13*1,1									
263	15-662	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2	1.611	58.80	0.80	95.	22.	1.	24.30	39.
					13.80	0.24			0.	0.31	0.
264	15-663	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100М2	1.174	60.80	1.00	71.	18.	1.	27.40	32.
					15.50	0.30			0.	0.39	0.
265	15-82	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		0.889	422.00	2.00	375.	84.	2.	170.00	151.
			100М2		94.70	0.60			1.	0.77	1.
266	13-105 (ПРЕЙСКУРАНТ 05-04 П.1-006 П.3-307 ССЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА НИЗА СТЕН И КОЛОНН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СПП ЗА ОДИН РАЗ	100М2	7.600	11.16	0.22	85.	12.	2.	2.41	18.
					1.57	0.07			1.	0.09	1.
		ЦЕНА ЕД.: 5,72+(580-210)*1,13*0,013									
267	13-106 (ПРЕЙСКУРАНТ 05-04 П.1-006 П.3-307 ССЦ Ч.1 П.202)	ОГРУНТОВКА НИЗА СТЕН И КОЛОНН НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СПП ЗА ВТОРОЙ РАЗ	100М2	7.600	40.47	0.21	308.	10.	2.	2.02	15.
					1.37	0.06			0.	0.08	1.
		ЦЕНА ЕД.: 4,1+(580-210)*1,13*0,087									
268	13-133 (М=2)(ПР-НТ 05-04 П.3-301, П.3-307 ССЦ Ч.1 П.202)	ОКРАСКА НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ ССП НИЗА СТЕН И КОЛОНН ЗА 2 РАЗА	100М2	7.600	19.34	0.26	147.	12.	2.	2.38	18.
					1.62	0.08			1.	0.10	1.
		ЦЕНА ЕД.: (6,94+(580*0,013-610*0,0084) *1,13)*2									
269	15-624	ОКРАСКА ВОРОТ ПЕНТАФТАЛЕВОЙ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	1.440	69.30	0.07	100.	65.	0.	80.00	115.
					45.20	0.03			0.	0.04	0.
270	15-635	ОКРАСКА ЩИТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПРОАЛИФЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	100М2	2.770	35.70		99.	27.		15.50	43.
					9.60						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1731.	508.	24.	-	895.
			РУБ.					(532)	6.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,050	441,00	1,40	22.	6.	0.	210,00	11.
				124,00	0,42			0.	0,54	0.
272	6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,125	329,00	1,30	41.	2.	0.	21,10	3.
				12,40	0,39			0.	0,50	0.
273	10-94	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК РД1 М2	0,039	3,06	0,16	0.	0.	0.	1,73	0.
				0,97	0,05			0.	0,06	0.
274	СЦМ 2-2-312	КОРОБКИ ОКОННЫЕ М	8,640	1,07		9.				
275	14-25	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	13,020	14,00	2,52	182.	146.	33.	19,30	251.
				11,20	0,77			10.	0,99	13.
276	ССЦ МО Т,1 П, 10-105	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБ"ЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 МАРКИ КТ33.52.30 М3	0,240	85,90		21.				
277	ССЦ МО Т,1 П, 10-106	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБ"ЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 МАРКИ КТ118.70.37, КТ173.52.30 М3	12,780	77,70		993.				
278	ССЦ МО Т,1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3.1, П,1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,140	229,00		32.				
279	ССЦ МО Т,1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3.1, П,3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,367	250,00		92.				
280	ССЦ МО Т,1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ,3,1, П,6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,251	321,00		81.				
281	9-46	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ СХ40 С ОГРАЖДЕНИЕМ ОГС-18,4 Т	0,169	58,00	32,10	10.	2.	5.	22,60	4.
				13,80	11,80			2.	15,22	3.
282	СЦМ 2-1-1975	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ СХ40 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА ЕД.: 358-8*1,01	0,132	349,92		46.				
283	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЯ ОГС-18,4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА ЕД.: 327-8*1,01	0,038	318,92		12.				
284	7-291	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,072	342,00		25.	2.		34,00	2.
				21,30						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
285	27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИР-ПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100М2	1,218	230,00 14,00	7,40 1,90	280. 	17. 	9. 2.	25,60 2,45	31. 3.
286	27-174 (М=4)	ИСКЛЮЧАЕТСЯ 4СМ ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ	100М2	-1,218	66,00 1,20		-80. 	-1. 		2,28	-3.
		ЦЕНА ЕД.: 16,5*4									
287	27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФА-ЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	1,218	10,80 8,23		13. 	10. 		14,40	18.
288	27-171-1 (М=2)	ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2СМ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	-1,218	47,76		-58. 				
		ЦЕНА ЕД.: 23,88*2									
289	8-179	КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	М2	3,600	3,66 0,77	0,20 0,06	13. 	3. 	1. 0.	1,49 0,08	5. 0.
290	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ	100М2	0,320	43,30 3,57	0,99 0,30	14. 	1. 	0. 0.	7,19 0,39	2. 0.
291	11-11(ССЦ МО Т,1 П, 1-15, 1-19 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ,3,4 П,3,11)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300,В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ	М3	5,760	39,05 1,62		225. 	9. 		2,90	17.
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+1,33+ (0,92+1,53)*1,02									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. РУБ.				1973.	197. (245)	48. 14.	-	360.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. РУБ.				63102.	4361. (5877)	1516. 533.	-	8193.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ. РУБ.				62901.	4354. (5857)	1503. 528.	-	8176.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ. РУБ.				201.	7. (20)	13. 5.	-	17.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0,00%)		10379.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41,00%)		17.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	956.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1871.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ. РУБ.				73498.	6232. (5885)	1516. 533.	-	9149.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5880.	(2586)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				79378.	6232.	1516.	-	-
			РУБ.						533.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(8471)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	9149.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6765.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				71120.	4875.	2536.	-	9598.
			РУБ.					(7411)	872.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				70919.	4868.	2523.	-	9581.
			РУБ.					(7391)	867.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				201.	7.	13.	-	17.
			РУБ.					(20)	5.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		11702.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		17.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1078.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2109.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				82839.	6984.	2536.	-	10676.
			РУБ.					(7419)	872.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		6627.	(3261)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				89466.	6984.	2536.	-	-
			РУБ.						872.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(10680)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10676.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7856.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../БАСНИНА Л.А.,ИВАНОВА/

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

N П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР.5,7	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН % СУММЫ ПО ГР.7	В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ, % СТОИМОСТИ ПО ГР.10,11	В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ, % СТОИМОСТИ ПО ГР.10,11	ВСЕГО ПО ДАННЫМ ГР.10,11, 12,13	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	789.	1.6	130.	74.	993.	182.	608.	0.	348.	1138.	1.11
										187.				0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	5413.	1.6	893.	504.	6810.	147.	328.	0.	209.	684.	7.61
										120.				0.00
3	КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ, ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, МОНОЛИТНЫЕ ТРАПЫ, ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИЯМКИ		0.0	1816.	1.6	300.	169.	2285.	185.	84.	0.	118.	387.	2.55
										32.				0.00
4	КАРКАС		0.0	5078.	1.6	838.	473.	6389.	325.	423.	0.	329.	1077.	7.14
										162.				0.00
5	СТЕНЫ		0.0	15381.	1.6	2538.	1434.	19353.	559.	285.	0.	371.	1215.	21.63
										97.				0.00
6	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0.0	19796.	1.6	3266.	1845.	24907.	1617.	500.	0.	931.	3048.	27.84
										173.				0.00
7	ПЕРЕГОРОДКИ		0.0	4196.	1.6	681.	390.	5267.	243.	121.	5.	160.	529.	5.89
										43.				0.00
8	ПЕРЕКРЫТИЕ		0.0	953.	1.6	157.	89.	1199.	86.	28.	0.	50.	164.	1.34
										11.				0.00
9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ		0.0	43.	1.6	7.	4.	54.	3.	1.	0.	2.	6.	0.06
10	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ		0.0	1151.	1.6	190.	107.	1448.	40.	11.	0.	22.	73.	1.62
										3.				0.00
11	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ		0.0	2373.	1.6	392.	221.	2986.	70.	6.	0.	33.	109.	3.34

12	ПОЛЫ	0.0	10361.	1.6	1710.	966.	13037.	690.	64.	0.	332.	1086.	14.57
									21.				0.00
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0.0	66.	1.6	11.	6.	83.	23.	5.	0.	12.	40.	0.09
									1.				0.00
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.0	1731.	1.6	286.	161.	2178.	508.	24.	0.	234.	766.	2.43
									6.				0.00
15	ПРОЧИЕ РАБОТЫ	0.0	1973.	1.6	320.	183.	2476.	197.	48.	3.	108.	356.	2.77
									14.				0.00

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Тихо.....КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ.....Иван.....БАСНИНА Л.А.,ИВАНОВА

ПРОВЕРИЛ.....Каган.....КАГАН Л.Н.

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Полу.....ПОЛУНИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1,7'КЖ3,12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	-1,54 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	-62. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	-0,03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		1 ФУНДАМЕНТЫ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	8-10(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	-0,620	9,31 0,40	0,32 0,10	-6. 	-0. 	-0. -0.	0,80 0,13	-0. -0.		
2	7-2	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.12-1 ШТ	22,000	2,09 0,50	1,59 0,57	46. 	11. 	35. 13.	0,86 0,74	19. 16.		
3	ССЦ МО Т.3 П. 57	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.12-1 ШТ	-22,000	17,30		-381.						
4	7-401(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАРКИ ФБС9.5.6-Т ШТ	-8,000	1,95 0,30	1,09 0,40	-16. 	-2. 	-9. -3.	0,53 0,52	-4. -4.		
5	7-403(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т МАРКИ ФБС24.5.6-Т ШТ	-12,000	3,75 0,61	2,03 0,74	-45. 	-7. 	-24. -9.	1,04 0,95	-12. -11.		
6	ССЦ МО Т.2 П. 12-3	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС24.5.6-Т ШТ	-12,000	28,20		-338.						
7	ССЦ МО Т.2 П. 12-13	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.5.6-Т ШТ	-8,000	11,30		-90.						
		ДОБАВИТЬ										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	7-2	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ8.12-1		22.000	2.09	1.59	46.	11.	35.	0.86	19.
			ШТ								
					0.50	0.57			13.	0.74	16.
9	ССЦ МО Т.3П. 55	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ8.12-1	ШТ	22.000	13.30		293.				
10	7-400(ДОП.Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т МАРКИ ФБС9.4.6-Т	ШТ	7.000	1.50	0.79	11.	2.	6.	0.39	3.
					0.22	0.29			2.	0.37	3.
11	7-402(ДОП.Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т МАРКИ ФБС24.6-Т	ШТ	12.000	2.96	1.63	36.	6.	20.	0.82	10.
					0.47	0.60			7.	0.77	9.
12	ССЦ МО Т.2П. 12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС24.4.6-Т	ШТ	12.000	22.60		271.				
13	ССЦ МО Т.2П. 12-12	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.4.6-Т	ШТ	7.000	9.01		63.				
		2 СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
14	7-249	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.23-ТМ-ОК,ПСТ6.33.23-ТМ-ОКА, ПСТ6.33.23-ТМ-ОКБ	ШТ	-21.000	19.40	7.54	-407.	-104.	-158.	8.06	-169.
					4.93	2.70			-57.	3.48	-73.
15	РАСЧЕТ ПР-Т Ф6-Ф8 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.33.23-ТМ-ОК	ШТ	-17.000	439.13		-7465.				
		ЦЕНА ЕД.: (390+0,8*3,6+6,38*5,9)*1,02									
16	РАСЧЕТ ПР-Т Ф6-Ф8 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.23-ТМ-ОКА И ПСТ6.33.23-ТМ-ОКБ	ШТ	-4.000	384.05		-1536.				
		ЦЕНА ЕД.: (336+0,8*3,6+6,38*5,9)*1,02									
17	8-137	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛИТЕЛЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	-21.100	40.40	0.81	-852.	-66.	-17.	5.58	-118.
					3.14	0.24			-5.	0.31	-7.
18	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	-4.000	0.29	0.15	-1.	-0.	-1.	0.13	-1.
					0.08	0.06			-0.	0.08	-0.
19	ССЦ МО Т.1П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МАРКИ 3ПБ34-4	М3	-0.356	65.70		-23.				
20	ССЦ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	-0.008	250.00		-2.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3										
21	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	-0,003	321,00		-1.				
		ДОБАВИТЬ									
22	7-249	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.20-ТМ-ОК,ПСТ6.33.20-ТМ-ОКА,		21,000	19,40	7,54	407.	104.	158.	8,06	169.
		ПСТ6.33.20-ТМ-ОКБ	ШТ		4,93	2,70			57.	3,48	73.
23	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.33.20-ТМ-ОК	ШТ	17,000	430,99		7327.				
		ЦЕНА ЕД.: (383+0,8*3,17+6,38*5,8)*1,02									
24	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.20-ТМ-ОКА И ПСТ6.33.20-ТМ-ОКБ	ШТ	4,000	375,91		1504.				
		ЦЕНА ЕД.: (329+0,8*3,17+6,38*5,8)*1,02									
		3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
25	СЦМ 1-4-89	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ПРОШИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М75	М3	-228,160	13,90		-3171.				
		ДОБАВИТЬ									
26	СЦМ 1-4-91	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ПРОШИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 70ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М75	М3	199,640	14,50		2895.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-1435.	-45.	45.	-	-62.
			РУБ.					(0)	18.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-1435.	-45.	45.	-	-62.
			РУБ.					(0)	18.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		-114.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-1549.	-45.	45.	-	-
			РУБ.						18.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-62.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	-27.	-	-	-

СОСТАВИЛ........../КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ........../БАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1,7'КЖ3,12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1,25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 161, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,09 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		В СМЕТУ N1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ											
		1 ФУНДАМЕНТЫ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
1	7-2	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.12-1 ШТ	-22,000	2,09	1,59	-46,	-11,	-35,	0,86	-19,				
				0,50	0,57			-13,	0,74	-16,				
2	ССЦ МО Т.3 П. 57	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.12-1 ШТ	-22,000	17,30		-381,								
3	7-400(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т МАРОК ФБС12.5.3-Т,ФБС9.4.6-Т ШТ	-17,000	1,50	0,79	-26,	-4,	-13,	0,39	-7,				
				0,22	0,29			-5,	0,37	-6,				
4	7-401(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАРКИ ФБС9.5.6-Т ШТ	-3,000	1,95	1,09	-6,	-1,	-3,	0,53	-2,				
				0,30	0,40			-1,	0,52	-2,				
5	7-402(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т МАРКИ ФБС24.4.6-Т ШТ	-6,000	2,96	1,63	-18,	-3,	-10,	0,82	-5,				
				0,47	0,60			-4,	0,77	-5,				
6	7-403(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т МАРКИ ФБС24.5.6-Т ШТ	-6,000	3,75	2,03	-23,	-4,	-12,	1.04	-6,				
				0,61	0,74			-4,	0,95	-6,				
7	ССЦ МО Т.2 П. 12-2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС24.4.6-Т ШТ	-6,000	22,60		-136,								
8	ССЦ МО Т.2	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ	-6,000	28,20		-169,								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П, 12-3	ФБС24.5.6-Т	ШТ								
9	ССЦ МО Т.2 П, 12-9	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.5.3-Т	ШТ	-13,000	7.29		-95.				
10	ССЦ МО Т.2 П, 12-12	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.4.6-Т	ШТ	-4,000	9,01		-36.				
11	ССЦ МО Т.2 П, 12-13	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС9.5.6-Т	ШТ	-3,000	11.30		-34.				
		ДОБАВИТЬ									
12	8-10(ДОП. Ч.1 ВЫП.М. О.)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,620	9.31	0,32	6.	0.	0.	0.80	0.
					0.40	0.10			0.	0.13	0.
13	7-2	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ12.12-1	ШТ	22,000	2.09	1.59	46.	11.	35.	0.86	19.
					0.50	0.57			13.	0.74	16.
14	ССЦ МО Т.3 П. 54	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ12.12-1	ШТ	22,000	20,10		442.				
15	7-400(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т МАРКИ ФБС12.6.3-Т	ШТ	13,000	1.50	0,79	20.	3.	10.	0.39	5.
					0.22	0.29			4.	0.37	5.
16	7-401(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАРКИ ФБС9.6.6-Т	ШТ	8,000	1.95	1,09	16.	2.	9.	0.53	4.
					0.30	0.40			3.	0.52	4.
17	7-403(ДОП. Ч.1 ВЫП.1 М.О.)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	12,000	3,75	2,03	45.	7.	24.	1.04	12.
					0.61	0.74			9.	0.95	11.
		2 СТЕНЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
18	7-249	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.23-ТМ-ОК,ПСТ6.33.23-ТМ-ОКА, ПСТ6.33.23-ТМ-ОКБ	ШТ	-21,000	19.40	7.54	-407.	-104.	-158.	8.06	-169.
					4.93	2,70			-57.	3.48	-73.
19	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ,УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.33.23-ТМ-ОК ЦЕНА ЕД.: (390+0,8*3,6+6,38*5,9)*1,02	ШТ	-17,000	439.13		-7465.				
20	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ,УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ-	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.23-ТМ-ОКА И ПСТ6.33.23-ТМ-ОКБ	ШТ	-4,000	384.05		-1536.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛОЖ.1 П. 39:										
		ЦЕНА ЕД.: (336+0,8*3,6+6,38*5,9)*1,02									
		ДОБАВИТЬ									
21	7-249	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК		21,000	19,40	7,54	407.	104.	158.	8,06	169.
		ПСТ6.33.25-ТМ-ОК,ПСТ6.33.25-ТМ-ОКА,									
		ПСТ6.33.25-ТМ-ОКБ	ШТ		4,93	2,70			57.	3,48	73.
22	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПСТ6.33.25-ТМ-ОК	ШТ	17,000	446,15		7585.				
		ЦЕНА ЕД.: (396+0,8*3,9+6,38*6,0)*1,02									
23	РАСЧЕТ ПР-Т 06-08 ОБЩ.УКАЗ. П.1.6. ССЦМО ПРИ- ЛОЖ.1 П. 39:	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАРОК ПСТ6.33.25-ТМ-ОКА И ПСТ6.33.25-ТМ-ОКБ	ШТ	4,000	391,07		1564.				
		ЦЕНА ЕД.: (342+0,8*3,9+6,38*6,0)*1,02									
24	8-31	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		7,300	33,90	0,62	247.	16.	5.	3,93	29.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3		2,15	0,18			1.	0,23	2.
25	8-137	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИ- ЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ		21,100	40,40	0,81	852.	66.	17.	5,58	118.
		510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3		3,14	0,24			5.	0,31	7.
26	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т:		12,000	0,29	0,15	3.	1.	2.	0,13	2.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0,08	0,06			1.	0,08	1.
27	ССЦ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ- ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		0,107	64,40		7.				
		ДЛИНОЙ ДО 3М МАРКИ 1ПБ13-1,2ПБ22-3	М3								
28	ССЦ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ- ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		0,356	65,70		23.				
		ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М МАРКИ 3ПБ34-4	М3								
29	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,009	250,00		2.				
30	ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1, П.6	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	0,006	321,00		2.				

3 ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧИТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СЦМ 1-4-89	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ПРОШИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 75 М3	-228.160	13.90		-3171.				
		ДОБАВИТЬ								
32	СЦМ 1-4-87	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТОВ ПРОШИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 90ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 75 М3	256.680	13.40		3440.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1158.	83.	29.	-	161.
			РУБ.				(112)	9.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1158.	83.	29.	-	161.
			РУБ.				(112)	9.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00% (НУЧП - 44,00%)		93.	(49)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1251.	83.	29.	-	-
			РУБ.					9.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(161)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	161.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	92.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Каган/КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Баруздина/БАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ6.33.23-ТМ-ОК ПО СЕРИИ 1.832.1-8

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19,610	11.50		226.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Ь ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	15,310	0.60		9.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 1	0,007	750.00		5.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15,310	0.60		9.						
5	ПР-НТ 06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1,200	17.00		20.						
6	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.Б ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПЕРГАМИНА М2	15,310	0.60		9.						
7	ПР-НТ 06-03 П.3-02	СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА М2	15,310	0.16		2.						
8	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12,160	1.55		19.						
9	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4,100	16,10		66.						
10	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ.Ч.Х	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4,100	3,40		14.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.2 П.4										
11	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ)	ШТ	4.000	0.25		1.				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202	УСТАНОВКА СЛИВА	М	7.320	0.50		4.				
13	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0.002	248.00		0.				
14	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.06		1.				
15	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.25		2.				
16	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 И ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	1.600	1.80		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				390.	0.	0.	-	0.
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				390.	0.	0.	-	0.
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		31.	(0)	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				421.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Каган/КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Полунина/ПОЛУНИНА Л.И. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ6.33.23-ТМ-ОКА И ПСТ6.33.23-ОКБ ПО СЕРИИ 1.832.1-8

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N КЖИ-300

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19,610	11,50		226,						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	15,310	0,60		9,						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0,007	750,00		5,						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15,310	0,60		9,						
5	ПР-НТ 06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1,200	17,00		20,						
6	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,60		9,						
7	ПР-НТ 06-03 П.3-02	СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,16		2,						
8	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	6,080	1,55		9,						
9	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	2,050	16,10		33,						
10	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ.Ч.1	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	2,050	3,40		7,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.2 П.4									
11	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ) ШТ	2.000	0.25		0.				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202	УСТАНОВКА СЛИВА М	3.660	0.50		2.				
13	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА Т	0.001	248.00		0.				
14	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ М	4.260	0.06		0.				
15	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	4.260	0.25		1.				
16	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ВЧ И ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	1.600	1.80		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				336.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				336.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		27.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ,..: РУБ.				363.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА Л.И. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ6.33.20-ТМ-ОК ПО СЕРИИ 1.832.1-8

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.41 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19.610	11.50				226.					
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	15.310	0.60				9.					
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0.007	750.00				5.					
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15.310	0.60				9.					
5	ПР-НТ 06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0.770	17.00				13.					
6	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПЕРГАМИНА М2	15.310	0.60				9.					
7	ПР-НТ 06-03 П.3-02	СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА М2	15.310	0.16				2.					
8	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12.160	1.55				19.					
9	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4.100	16.10				66.					
10	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ.Ч.	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4.100	3.40				14.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.2 П.4										
11	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ)	ШТ	4.000	0.25		1.				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202	УСТАНОВКА СЛИВА	М	7.320	0.50		4.				
13	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0.002	248.00		0.				
14	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.06		1.				
15	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.25		2.				
16	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 И ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	1.600	1.80		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				383.	0.	0.	-	0.
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				383.	0.	0.	-	0.
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		31.	(0)	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				414.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Каган/КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Полунина/ПОЛУНИНА Л.И. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ6.33.20-ТМ-ОКА И ПСТ6.33.20-ТМ-ОКБ ПО СЕРИИ 1.832.1-8

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N КЖИ-300

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	в т.ч. НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19,610	11,50		226.								
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	15,310	0,60		9.								
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0,007	750,00		5.								
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15,310	0,60		9.								
5	ПР-НТ 06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	0,770	17,00		13.								
6	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,60		9.								
7	ПР-НТ 06-03 П.3-02	СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,16		2.								
8	ПР-Т 06-08 ПРИМ, К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	6,080	1,55		9.								
9	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	2,050	16,10		33.								
10	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ.Ч.	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	2,050	3,40		7.								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.2 П.4										
11	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ)	ШТ	2,000	0,25		0,5				
12	ПР-Т 06-08	УСТАНОВКА СЛИВА	М	3,660	0,50		2,5				
	ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202										
13	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0,001	248,00		0,5				
14	ПР-Т 06-08	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	4,260	0,06		0,5				
	ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202										
15	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	4,260	0,25		1,5				
16	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ВН И ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	1,600	1,80		3,5				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			329.	0.	0.	-	0.
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			329.	0.	0.	-	0.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)	26.	(0)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			355.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА Л.И. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ6.33.25-ТМ-ОК ПО СЕРИИ 1.832.1-8

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,43 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19,610	11,50		226,						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	15,310	0,60		9,						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0,007	750,00		5,						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15,310	0,60		9,						
5	ПР-НТ 06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1,500	17,00		26,						
6	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,60		9,						
7	ПР-НТ 06-03 П.3-02	СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,16		2,						
8	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	12,160	1,55		19,						
9	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	4,100	16,10		66,						
10	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ.Ч:Х	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	4,100	3,40		14,						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.2 П.4										
11	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ)	ШТ	4.000	0.25		1.				
12	ПР-Т 06-08	УСТАНОВКА СЛИВА	М	7.320	0.50		4.				
	ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202										
13	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0.002	248.00		0.				
14	ПР-Т 06-08	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.06		1.				
	ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202										
15	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	8.520	0.25		2.				
16	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 И ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	1.600	1.80		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 0.9*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				396.	0.	0.	-	0.
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				396.	0.	0.	-	0.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		32.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				428.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....Каган/КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Полунина/ПОЛУНИНА Л.И. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ6.33.25-ТМ-ОКа И ПСТ6.33.25-ТМ-ОКб ПО СЕРИИ 1.832.1-8

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N КЖИ-300

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.37 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ПР-Т 06-08 П.8.101	СТОИМОСТЬ НЕСУЩЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 3-Х СЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПРОЕМАМИ М2	19,610	11,50		226.						
2	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ М2	15,310	0,60		9.						
3	ПР-НТ 05-02 П.12-564	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ Т	0,007	750,00		5.						
4	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М2	15,310	0,60		9.						
5	ПР-НТ 06-15-01 П.50	СТОИМОСТЬ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	1,500	17,00		26.						
6	ПР-Т 06-08 ТАБЛ.6 ШИФР 221	НАКЛЕЙКА ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,60		9.						
7	ПР-НТ 06-03 П.3-02	СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА М2	15,310	0,16		2.						
8	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-1 СТР.202	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ М	6,080	1,55		9.						
9	ПР-НТ 07-27-01 П.302	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СВД12-18 М2	2,050	16,10		33.						
10	ПР-НТ 07-27-01 ТЕХ.Ч.	ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ М2	2,050	3,40		7.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.2 П.4										
11	ПР-НТ 06-09-01 П.83	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ (ЗАВЕРТКИ ВРЕЗНЫЕ)	ШТ	2,000	0,25		0,				
12	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-15 СТР.202	УСТАНОВКА СЛИВА	М	3,660	0,50		2,				
13	ПР-НТ 01-22 П.102-125	СТОИМОСТЬ СЛИВА	Т	0,001	248,00		0,				
14	ПР-Т 06-08 ПРИМ. К ТАБЛ.1 П.14-16 СТР.202	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	М	4,260	0,06		0,				
15	ПР-НТ 07-27-01 П.1012	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	М	4,260	0,25		1,				
16	ПР-Т 06-08 ТЕХ.Ч ТАБЛ.2	ДОПЛАТА ЗА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В 4 И ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М3	1,600	1,80		3,				
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				342.	0.	0.	-	0.
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				342.	0.	0.	-	0.
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		27.	(0)	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				369.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ...../КАГАН Л.Н. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА Л.И. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ ГА 224 ГОЛОВЫ(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,47 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 54, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 272,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 1,73 РУБ.
ОБЪЕМ 1416,5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,33 РУБ.
ОБЪЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА, 0,08 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ.50ММ ШТ	1,000	1,60	0,13	2,	1,	0,	1,51	2,			
				0,97	0,04			0,	0,05	0,			
2	1-3-0-2250 (ДОП.1)	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ 30Ч47БР2 ДИАМ.50ММ ШТ	1,000	24,00		24,							
3	СЦМ 3-115	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ.	3,000	1,31		4,							
4	СЦМ 3-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ. КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ	5,000	1,87		9,							
5	СЦМ 3-116	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ.	2,000	1,53		3,							
6	СЦМ 3-1485	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 32 М	60,000	3,05		183,							
7	СЦМ 3-522	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ	1,000	0,49		0,							
8	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,000	47,70	0,08	48,	2,	0,	3,14	3,			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ:								
					1,80	0,02			0,	0,03	0,
9	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		9,000	0,91	0,01	8,	2,	0,	0,35	3,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М:		0,21						
10	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		3,000	1,03	0,01	3,	1,	0,	0,35	1,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М:		0,21						
11	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		30,000	1,14	0,01	34,	6,	0,	0,35	11,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М:		0,21						
12	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		7,000	1,29	0,01	9,	1,	0,	0,35	2,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М:		0,21						
13	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		8,000	1,61	0,03	13,	2,	0,	0,43	3,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М:		0,27	0,01			0,	0,01	0,
14	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		5,000	1,20	0,01	6,	1,	0,	0,37	2,
		ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-									
		НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М:		0,23						
15	16-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПО-		4,000	3,29	0,05	13,	1,	0,	0,46	2,
		РНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТ-									
		РОМ,65 ММ	М:		0,27	0,02			0,	0,03	0,
16	16-21	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРН-		0,020	468,00	2,60	9,	1,	0,	46,40	1,
		ЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т:		26,60	0,78			0,	1,01	0,
17	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		0,660	3,94		3,	2,		5,16	3,
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М:		3,73						
18	СЦМ 3-1943	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С		1,000	1,51		2,				
		ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ:								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				373,	20,	0,	-	33,
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		50,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	9,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				423,	29,	0,	-	38,
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		34,	(9)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				457,	29,	0,	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(29)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	38,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	29,	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,095	7,71	0,20	1.	0.	0.	3.10	0.
					2,05	0,06			0.	0,08	0.
20	13-153 (М=3)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 ВЗ СЛОЯ	100М2	0,095	30,90	0,36	3.	0.	0.	6.90	1.
					4,53	0,12			0.	0,15	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*3									
21	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	100М3	0,060	74,50		4.	4.		154,00	9.
					74,50						
22	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ	100М3	0,060	46,00		3.	3.		99,30	6.
					46,00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				11.	7.	0.	-	16.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		2.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				13.	7.	0.	-	16.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		1.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				14.	7.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				384.	27.	0.	-	49.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				11.	7.	0.	-	16.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				373.	20.	0.	-	33.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		2.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		50.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	9.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				436.	36.	0.	-	54.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		35.	(12)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				471.	36.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(39)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	54.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	36.	-	-	-

/НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

Расчет произвел ..... / Иванкова /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,55 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0,02 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,48 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 41. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 272,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 2.02 РУБ.
ОБЪЕМ 1416,5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,39 РУБ.
ОБЪЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,09 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН :ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	1-3-0-2325 (ДОП.1)	ЩЕТКА-ДУШ С КАПРОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ	ШТ	1.000	14,50		15.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				15.	0.	0.	-	0.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		2.	(0)	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				17.	0.	0.	-	0.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		1.	(0)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				18.	0.	0.	-	-		
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
2	Ц35-6-6	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	ШТ	3,000	9,24	1.50	28.	21.	5.	12,00	36.		
					7.14	0,81			2.	1,04	3.		
3	АРТ.А-3092-50	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭВАН-10	ШТ	1,000	72,97		73.						
		ЦЕНА ЕД.: 70*1,03*1,012											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	АРТ.А-3092-54	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭВАН-40	ШТ	1.000	111.53		112.				
		ЦЕНА ЕД.: 107*1,03*1,012									
5	1514-11001	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ САОС-400/90-И1	ШТ	1,000	297,07		297.				
		ЦЕНА ЕД.: 285*1,03*1,012									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				510.	21.	5.	-	39.
			РУБ.					(26)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		17.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				45.	24.	5.	-	41.
			РУБ.					(34)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		4.	(11)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				482.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				482.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				531.	24.	5.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(45)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	26.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				525.	21.	5.	-	39.
			РУБ.					(26)	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				15.	0.	0.	-	0.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				28.	21.	5.	-	39.
			РУБ.					(26)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		2.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		17.	(8)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				62.	24.	5.	-	41.
			РУБ.					(34)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		5.	(11)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				482.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				482.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ,..:	РУБ.				549.	24.	5.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(45)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	26.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ВОДОПРОВОД ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,97 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,66 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	0,29 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	113. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 272,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	3.57 РУБ.
ОБЪЕМ 1416,5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0,68 РУБ.
ОБЪЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0,16 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	СЦМ 3-115	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ.	1,000	1.31		1.			
2	СЦМ 3-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	3,000	1.87		6.			
3	СЦМ 3-118	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	3,000	2,32		7.			
4	СЦМ 3-119	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ. КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ	2,000	3,22		6.			
5	СЦМ 3-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	3,000	1,87		6.			
6	СЦМ 3-1485	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 32 М	60,000	3,05		183.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	4,000	1,20 0,23	0,01	5.	1.	0.	0,37	1.
8	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	67,000	1,35 0,23	0,01	90.	15.	1.	0,37	25.
9	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	87,000	1,36 0,23	0,01	118.	20.	1.	0,37	32.
10	16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	56,000	1,79 0,23	0,01	100.	13.	1.	0,37	21.
11	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,140	3,94 3,73		8.	8.		5,16	11.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				530.	57.	3.	-	90.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		70.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	13.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				600.	70.	3.	-	96.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		48.	(26)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				648.	70.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(86)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	96.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	70.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,348	7,71 2,05	0,20 0,06	3.	1.	0. 0.	3,10 0,08	1. 0.
13	13-153 (М=3)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ХВ-124 В 3 СЛОЯ	100М2	0,348	30,90 4,53	0,36 0,12	11.	2.	0. 0.	6,90 0,15	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				14.	3.	0.	-	3.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		2.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16.	3.	0.	-	3.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		1.	(1)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				17.	3.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3.	-	-	-
		3 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	Ц35-6-6	МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	ШТ:	1,000:	9,24:	1,50:	9.:	7.:	2.:	12,00:	12.
					7,14:	0,81:			1.:	1,04:	1.
15	291002-268	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВЭП-600	ШТ:	1,000:	288,73:		289.:				
		ЦЕНА ЕД.: 277*1,03*1,012									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				298.	7.	2.	-	13.
			РУБ.					(9)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		6.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				15.	8.	2.	-	14.
			РУБ.					(12)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		1.	(4)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				305.	8.	2.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				842.	67.	5.	-	106.
			РУБ.					(72)	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				14.	3.	0.	-	3.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				530.	57.	3.	-	90.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				9.	7.	2.	-	13.
			РУБ.					(9)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		2.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		70.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		6.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				631.	81.	5.	-	113.
			РУБ.					(75)	1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		50.	(32)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				289.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				970.	81.	5.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(107)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	113.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	82.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 114. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 272.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 1.33 РУБ.
ОБЪЕМ 1416.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.26 РУБ.
ОБЪЕМ 6215.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.06 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1.000	23.20 1.49	0.13 0.04	23. 	1. 	0. 0.	2.44 0.05	2. 0.
2	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	1.000	18.60 1.37	0.07 0.02	19. 	1. 	0. 0.	2.19 0.03	2. 0.
3	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1.000	6.31 0.29	0.02 0.01	6. 	0. 	0. 0.	0.46 0.01	0. 0.
4	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	5.000	14.60 1.14	0.03 0.01	73. 	6. 	0. 0.	1.85 0.01	9. 0.
5	16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	9.000	1.92 0.38	 	17. 	3. 	 	0.61 	5.
6	16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	37.500	3.10 0.37	0.01 	116. 	14. 	0. 	0.58 	22.
7	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙЭМАЛИРОВАННОЙ	1.000	9.18	0.04	9.	1.	0.	1.02	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РСТО-2	КОМПЛ.		0.63	0,01			0,:	0,01	0,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				263.	26.	0.	-	41.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		35.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				298.	32.	0.	-	44.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		24.	(11)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				322.	32.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	44.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	32.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3		0,270	74,50		20.	20.		154,00	42.
					74,50						
9	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3		0,270	46,00		12.	12.		99,30	27.
					46,00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				32.	32.	0.	-	69.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		5.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				37.	33.	0.	-	69.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		3.	(14)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				40.	33.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(46)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	69.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	33.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				295.	58.	0.	-	110.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				32.	32.	0.	-	69.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				263.	26.	0.	-	41.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		5.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		35.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	7.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				335.	65.	0.	-	114.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		27.	(26)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				362.	65.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(84)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	114.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	65.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 47. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 272,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 0,28 РУБ.
ОБЪЕМ 1416,5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0,05 РУБ.
ОБЪЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,01 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	23-8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	21,000	2,09 / 0,22				44.	5.			0,38	8.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.						44.	5.	0.	-		8.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)				6.	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092					-	-	-	-		1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18					-	1.	-	-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.						50.	6.	0.	-		9.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)				4.	(2)	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: РУБ.						54.	6.	0.	-		-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.						-	(7)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч						-	-	-	-		9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.						-	6.	-	-		-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
2	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	0,150	74,50 / 74,50				11.	11.			154,00	23.
3	1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	0,150	46,00 / 46,00				7.	7.			99,30	15.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			18.	18.	0.	-	38.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)	3.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			21.	19.	0.	-	38.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)	2.	(8)	-	-	-
		ВСТЖЧ Ч РПЗСТШУ.:	РУЯ.			23.	19.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(26)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	19.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			62.	23.	0.	-	46.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			18.	18.	0.	-	38.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			44.	5.	0.	-	8.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)	3.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)	6.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			71.	25.	0.	-	47.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)	6.	(10)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			77.	25.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(33)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	47.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	25.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ(СТОЕЧНО- БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.97 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.61 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.34 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 112. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 272.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 3.59 РУБ.
ОБЪЕМ 1416.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.69 РУБ.
ОБЪЕМ 6215.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0.16 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,000	1,20		5.					
2	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,000	1,59		3.					
3	СЦМ 3-1034	СТОИМОСТЬ КРАНА ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРДШ ШТ	11,000	1,34		15.					
4	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДИАМ.159ММ ШТ	2,000	7,29	0,12	15.	2.	0.	2,00	4.	
				1,22	0,04			0.	0,05	0.	
5	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	27,280	0,66	0,06	18.	7.	2.	0,45	12.	
				0,25	0,02			1.	0,03	1.	
6	2407-0809 (ДОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140 ЭКМ ЦЕНА ЕД.: 7,47*1,137	27,280	8,49		232.					
7	16-35(СРЦ.	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-	75,000	0,80	0,01	60.	16.	1.	0,35	26.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч1.Р3. П13,0113)	РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.18Х2ММ	М		0,21						
		ЦЕНА ЕД.: 0,86-0,26+0,18*1,089									
8	16-36(СРЦ. Ч1.Р3. П14,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25Х2ММ	М	40,000	0,86 0,21	0,01	34,	8,	0,	0,35	14,
		ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,24*1,089									
9	16-37(СРЦ. Ч1.Р3. П15,130)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32Х2ММ	М	26,000	0,93 0,21	0,01	24,	5,	0,	0,35	9,
		ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,32									
10	16-39(СРЦ. Ч1.Р3. П17,0113)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.38Х2,2ММ	М	6,000	1,02 0,21	0,01	6,	1,	0,	0,35	2,
		ЦЕНА ЕД.: 1,29-0,67+0,37*1,089									
11	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,770	3,94 3,73		7,	7,		5,16	9,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				419,	46,	3,	-	77,
			РУБ.					(49)	1,		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			1,	1,	-	-	2,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		56,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	10,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				476,	57,	3,	-	84,
			РУБ.					(50)	1,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		38,	(22)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				514,	57,	3,	-	-
			РУБ.						1,		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	84,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	58,	-	-	-

2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

12	Ц35-6-5	МОНТАЖ ПРИСТАВКИ ЭЛЕКТРОДНОЙ ВОДОНАГРЕВА-ТЕЛЬНОЙ	ШТ	2,000	3,79 3,49	0,04 0,02	8,	7,	0, 0,	6,00 0,03	12, 0,
13	Ц8-615-2	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ	ШТ	1,000	3,43 2,56		3,	3,		3,00	3,
14	1514-09020	СТОИМОСТЬ ПРИСТАВКИ ПЭВ-2,5	ШТ	2,000	41,69		83,				
		ЦЕНА ЕД.: 40*1,03*1,012									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	1514-0433	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФОО-10/0,4- И1	ШТ	1,000	130,30		130.				
		ЦЕНА ЕД.: 125*1,03*1,012									
16	1514-04034	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОВ СФОО-16/0,4- И1	ШТ	1,000	130,30		130.				
		ЦЕНА ЕД.: 125*1,03*1,012									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				354.	10.	0.	-	15.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		9.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				20.	12.	0.	-	16.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		2.	(4)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				343.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				343.				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				365.	12.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(17)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	12.	-	-	-

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	13-154 (М=2)	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮПФ-837 В 2 СЛОЯ	100М2	1,650	33,20	0,28	55.	5.	0.	4,60	8.
					3,02	0,08			0.	0,10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2									
18	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,130	23,40	0,24	3.	1.	0.	18,80	2.
					11,00	0,07			0.	0,09	0.
19	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	М3	0,130	56,50		7.				
20	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,050	12,60	0,05	1.	1.	0.	21,10	1.
					11,80	0,02			0.	0,03	0.
21	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0,006	1870,00		11.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				77.	7.	0.	-	11.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		13.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				90.	9.	0.	-	12.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		7.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				97.	9.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				850.	63.	3.	-	103.
			----						-------		
			РУБ.					(66)	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				77.	7.	0.	-	11.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				419.	46.	3.	-	77.
			----						-------		
			РУБ.					(49)	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				11.	10.	0.	-	15.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			1.	1.	-	-	2.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		13.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)		56.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		9.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				586.	78.	3.	-	112.
			----						-------		
			РУБ.					(70)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		47.	(29)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОЬОРУДОВАНИЯ	РУБ.				343.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				343.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ,..:	РУБ.				976.	78.	3.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(99)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	112.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	79.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТК РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0,03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-7 НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
1	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	-4,030	0,66		-3,						
2	2407-0809 (ДОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140 ЭКМ	-4,030	8,49		-34,						
		ЦЕНА ЕД.: 7,47*1,137										
3	1514-04043	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-16/0,4-И1 ШТ	-1,000	130,30		-130,						
		ЦЕНА ЕД.: 125*1,03*1,012										
4	13-154(М=2)	ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 В 2 СЛОЯ 100М2	-0,033	33,20		-1,						
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2										
		ДОБАВИТЬ										
5	1514-04033	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-10/0,4-И1 ШТ	1,000	130,30		130,						
		ЦЕНА ЕД.: 125*1,03*1,012										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-38,	0,	0,	-	0,		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-38,	0,	0,	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-38,	0,	0,	-	0,		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				-38,	0,	0,	-	-		

СОСТАВИЛ..... /ИВАНКОВА

Проверил ...../Каган/

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	ВСЕГО	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-7 НА ОТОПЛЕНИЕ НАРАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ										
		ДОБАВИТЬ										
1	8-615-2	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА ШТ	1,000	3.43			3.					
2	1514-04033	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-10/0,4-И1 ШТ	1.000	130.30			130.					
		ЦЕНА ЕД.: 125*1,03*1,012										
3	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	4,030	0.66			3.					
4	2407-0809 (ДОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140 ЭКМ	4.030	8.49			34.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,47*1,137										
5	13-154(М=2)	ОКРАСКА РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 В 2 СЛОЯ 100М2	0,033	33.20			1.					
		ЦЕНА ЕД.: 16,6*2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					171.	0.	0.	-	0.	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: РУБ.					171.	0.	0.	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					171.	0.	0.	-	0.	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					171.	0.	0.	-	-	

СОСТАВИЛ..... /ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /КАГАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ(СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4,34 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,93 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1050, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,69 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 272,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 15,94 РУБ.
ОБЬЕМ 1416,5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 3,06 РУБ.
ОБЬЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,70 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	20-723	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА ШТ	3,000	17,30	0,69	52,	18,	2,	10,40	31,	
				5,98	0,21			1,	0,27	1,	
2	1514-04086	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-60/05-И1 ШТ	1,000	307,50		308,					
		ЦЕНА ЕД.: 295*1,03*1,012									
3	1514-04032	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-40/05-И1 ШТ	2,000	276,23		552,					
		ЦЕНА ЕД.: 265*1,03*1,012									
4	20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНОЙ СТД 301 1ШТ	15,000	1,42	0,05	21,	13,	1,	1,34	20,	
				0,84	0,02			0,	0,03	0,	
5	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	4,000	1,48	0,05	6,	3,	0,	1,34	5,	
				0,84	0,02			0,	0,03	0,	
6	20-490	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 500 ШТ	14,000	9,93	0,02	139,	32,	0,	3,84	54,	
				2,28	0,01			0,	0,01	0,	
7	20-486	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, ММ, 200 ШТ	11,000	3,45	0,01	38,	19,	0,	2,89	32,	
				1,72							
8	20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ	3,000	11,90	0,10	36,	5,	0,	2,87	9,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ								
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1		1,63	0,03			0,	0,04	0,
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ								
9	20-557	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ	8,000	16,14	0,10	129,	13,	1,	2,87	23,
		ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С								
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБО-		1,63	0,03			0,	0,04	0,
		РА КОНДЕНСАТА УП-1-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 200 ШТ								
10	20-562	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ	14,000	29,00	0,16	406,	28,	2,	3,48	49,
		ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С								
		НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБО-		1,99	0,05			1,	0,06	1,
		РА КОНДЕНСАТА УП-6-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА								
		ММ 500 ШТ								
11	СЦМ 3-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	3,000	0,13		0,				
		ШТ								
12	20-461	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ Р500Э 1ШТ	1,000	75,80	0,07	76,	2,	0,	3,40	3,
				1,99	0,02			0,	0,03	0,
13	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	47,100	4,84	0,04	228,	32,	2,	1,19	56,
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2								
				0,67	0,01			0,	0,01	1,
14	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	15,700	10,30	0,06	162,	15,	1,	1,63	26,
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2								
				0,93	0,02			0,	0,03	0,
15	20-79	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	47,100	9,37	0,05	441,	34,	2,	1,29	61,
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2								
				0,73	0,02			1,	0,03	1,
16	16-262	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭ-	170,000	1,39	0,03	236,	150,	5,	1,37	233,
		ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПВД-20С М								
				0,88	0,01			2,	0,01	2,
17	ДОП.РАСЦ.1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	80,000	1,18	0,02	94,	22,	2,	0,52	42,
		ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПЛЕНКИ ДИАМ.ДО 500ММ М								
				0,28						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				2924,	386,	18,	-	650,
		РУБ.					(404)	5,		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ РУБ.	5,00%			20,	20,	-	-	33,
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ РУБ.				-	(20)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(НУЧП = 0,00%)		392,	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	36,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	71,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				3336,	477,	18,	-	719,
		РУБ.					(424)	5,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		267,	(187)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,: РУБ.				3603,	477,	18,	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						5.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(611)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	719.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	482.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
18	7-742	УСТАНОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗАСБОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ	100М2	0,078	151,00	1,80	12.	3.	0.	70,50	5.
					40,80	0,54			0.	0,70	0.
19	13-225	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	171,000	1,83	0,21	313.	144.	36.	1,40	239.
					0,84	0,06			10.	0,08	13.
20	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	1,080	20,40	0,17	22.	9.	0.	13,80	15.
					8,37	0,05			0.	0,06	0.
21	СЦМ 1-4-137	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ-75 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ-21-24-52-73 МЯГКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ М-40	М3	1,110	13,10		15.				
22	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	2,390	12,60	0,05	30.	28.	0.	21,10	50.
					11,80	0,02			0.	0,03	0.
23	СЦМ 1-13-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	263,000	0,73		192.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				584.	184.	36.	-	322.
			РУБ.					(220)	10.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		96.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	17.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				680.	201.	36.	-	331.
			РУБ.					(220)	10.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		54.	(97)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				734.	201.	36.	-	-
			РУБ.						10.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(317)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	331.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	211.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3508.	570.	54.	-	972.
			РУБ.					(624)	15.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				584.	184.	36.	-	322.
			----						-------		
			РУБ.					(220)	10.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				2924.	386.	18.	-	650.
			----						-------		
			РУБ.					(404)	5.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			20.	20.	-	-	33.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(20)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП =	0.00%)	96.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП =	0.00%)	392.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	45.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	88.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4016.	678.	54.	-	1050.
			----						-------		
			РУБ.					(644)	15.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП =	44.00%)	321.	(283)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				4337.	678.	54.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						15.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(927)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1050.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	693.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Л.Н.КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА №I

Воздуховод из полиэтиленовой перфорированной пленки диам. 300-500 мм толщ. 0,2 мм

Инстр. утвержд. Мин. сельского стр-ва I2.I2.74 г.	Стоимость I п.м.	руб.	I,I8
	Общая стоимость	руб.	I,I8
	в том числе:		
	основная зарплата	руб.	0,28
	материалы	руб.	0,88
	машины	руб.	0,0I8
	затраты труда	чел./час	0,52

Примечание: данная единичная расценка принята из приложения к инструкции по расчету, изготовлению, монтажу и эксплуатации воздуховодов из полиэтиленовой пленки.

Составила Иванкова

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-8 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ											
		ИСКЛЮЧИТЬ											
1	1514-04086	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-60/0,5-И1 ШТ	-1.000	307,50			-308.						
		ЦЕНА ЕД.: 295*1,03*1,012											
		ДОБАВИТЬ											
2	1514-04032	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-40/0,5-И1 ШТ	1.000	276,23			276.						
		ЦЕНА ЕД.: 265*1,03*1,012											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-32.	0.	0.	-			0.
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.					-32.	0.	0.	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-32.	0.	0.	-			0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.					-32.	0.	0.	-		-	

СОСТАВИЛ..... /ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 В СМЕТУ НОМЕР 1-8 НА ВЕНТИЛЯЦИЮ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	1514-04032	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-40/0,5-И1 ШТ	-2,000	276,23		-552,				
		ЦЕНА ЕД.: 265*1,03*1,012								
		ДОБАВИТЬ								
2	1514-04086	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-60/0,5-И1 ШТ	2,000	307,50		615,				
		ЦЕНА ЕД.: 295*1,03*1,012								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			63,	0,	0,	-	0,
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			63,	0,	0,	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			63,	0,	0,	-	0,
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			63,	0,	0,	-	-

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../КАГАН /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ-1-ТХ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	16.59 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	3.00 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	9.51 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	4.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1.27 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	1327. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.86 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 272.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	61.00 РУБ.
ОБЪЕМ 1416.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	11.71 РУБ.
ОБЪЕМ 6215.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	2.67 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2106 П.2082	ОБОРУДОВАНИЕ СТОЙЛОВОЕ ОСК-25 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ , ВЕС 0,730 Т КОМ ЦЕНА ЕД.: 340-197,87	2.000	142.13	284.							1.46
2	КАТАЛОГ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ СОЮЗНЫЙ ТРЕСТ ОРГСЕЛЬТЕХМОНТАЖ ОТ21-12-83Г П.1.4.2 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ ЦЕНА ЕД.: 197,87*1,03*1,012	2.000	206.25		413.						
3	35-6-8	ОБОРУДОВАНИЕ СТОЙЛОВОЕ ДЛЯ КОРОВ ТИП ОСК-25А КОМПЛ	2.000	40.70		81.	64.	12.	60.00	120.		
4	2106 П.5024	ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ ТСН-2Б	2.000	460.20	920.			7.	4.23	8.		5.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЛИНОЙ 170М ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МЕТЕРИАЛОВ , ВЕС 2,730 Т КОМ: ЦЕНА ЕД.: 1041-580,8									
5	КАТАЛОГ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ СОЮЗНЫЙ ТРЕСТ ОРГСЕЛЬТЕХМОНТАЖ ОТ21-12-83Г П,1,3,2 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ: ЦЕНА ЕД.: 580,8*1,03*1,012	2,000:	605,40:		1211,:					
6	35-3-3	МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА ТСН-2Б ДЛИНОЙ 170М КОМПЛ:	1,000:	127,00:		127,:	101,:	17,:	178,00:	178,:	
								8,:	10,86:	11,:	
7	Ц35-3-3,35-3-17	МОНТАЖ НАКЛОННОЙ ЧАСТИ ТРАНСПОРТЕРА ТСН-2Б КОМ:	1,000:	9,70:		10,:	3,:	5,:	8,00:	8,:	
								2,:	2,09:	2,:	
8	ПР-Т 2106-4-20-Б	БУНКЕР ХРАНЕНИЯ СУХИХ КОРМОВ БСК-10 , ВЕС 0,7665Т ШТ:	1,000:	285,00:	285,:						0,77
9	35-104-1	БУНКЕР-ХРАНИЛИЩЕ ТИП БСК-10 КОМПЛ:	1,000:	40,50:		41,:	26,:	11,:	47,00:	47,:	
								5,:	5,91:	6,:	
10	ПР-Т 2106-5-57-Б	ТЕЛЕЖКА УНИФИЦИРОВАННАЯ ТУ-300 ,: ВЕС 0,083 Т ШТ:	3,000:	35,00:	105,:						0,25
11	1703 Ч.1 КНИГА 2 П,5283	ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ РП-1Ш13М, ВЕС 0,130 Т ШТ:	1,000:	73,00:	73,:						0,13
12	2106 ДОП,156 П,2221	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕЛЯТ НА 24 КЛЕТКИ ОСТ-Ф-32 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ КОМ: ЦЕНА ЕД.: 1190-321,62	1,000:	868,38:	868,:						
13	КАТАЛОГ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ДОП.1 ССХТ ОТ 29 НОЯБРЯ 1979Г П,1,28 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ: ЦЕНА ЕД.: 1190*439,19: 1625*1,03*1,012	1,000:	335,25:		335,:					
14	Ц35-6-11	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОСТ-Ф-32 КОМ:	1,000:	70,40:		70,:	59,:	10,:	108,00:	108,:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.1							5.	6,93	7.	
15	2106 П.2043	ДОИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДАС-2Б ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ , ВЕС 1.022 Т КОМ	1,000	542,07	542.						1,02
		ЦЕНА ЕД.: 760-217,93									
16	КАТАЛОГ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ СОЮЗНЫЙ ТРЕСТ ОРГСЕЛЬТЕХМОНТАЖ ОТ21-12-83Г П.1.1.3 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ КОМ	1,000	227,16		227.					
		ЦЕНА ЕД.: 217,93*1,03*1,012									
17	35-1-6	МОНТАЖ ДОИЛЬНОГО АГРЕГАТА ДАС-2Б КОМПЛЕКТ	1,000	118,00		118.	94.	15.	165,00	165.	
								8.	10,29	10.	
18	2106 СБ. ДОП.3 П.5082	УСТАНОВКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ НАВОЗА УТН-10 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ , ВЕС 215,0 Т КОМ	1,000	2975,40	2975.						215,00
		ЦЕНА ЕД.: 3390-(60*6,91)									
19	0113 ТАБЛ.3.1 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ М	60,000	7,53		452.					
		ЦЕНА ЕД.: 6,91*1,089									
20	Ц35-3-21 ДОП.1	МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НАВОЗА УТН-10 КОМ	1,000	34,70		35.	21.	9.	35,00	35.	
								4.	4,59	5.	
21	0726 П.114	ФЛЯГА ДЛЯ МОЛОКА ФА-30 ШТ	6,000	9,60	58.						
22	2403 П.12044	ВАННА ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА ВДП-300, ВЕС 0,165 Т ШТ	1,000	250,00	250.						0,17
23	28-520-1	МОНТАЖ ВАННЫ ВДП-300 ШТ	1,000	15,00		15.	13.	2.	22,00	22.	
								1.	1,77	2.	
24	2403 П.12197	ЭЛЕКТРОНАСОС ДЛЯ МОЛОКА 36-1Ц1,8-12, ВЕС 0,030 Т ШТ	1,000	54,00	54.						0,03
25	35-6-7	МОНТАЖ НАСОСА 36-1Ц1,8-12 ШТ	1,000	4,67		5.	4.	0.	7,00	7.	
								0.	0,04	0.	
26	2106 СБ. ДОП.13	УСТАНОВКА СКРЕПЕРНАЯ УС-Ф-170 ЦЕНА БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ,	1,000	1130,98	1131.						1,45

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.2171	ВЕС 1,450 Т ЦЕНА ЕД.: 1260-129,02	КОМ									
27	КАТАЛОГ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И МАТЕРИАЛОВ СОЮЗНЫЙ ТРЕСТ ОРГСЕЛЬТЕХМОНТАЖ П.1,3,5 (К=1,03*1,012)	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ ЦЕНА ЕД.: 1260*138,24: 1350*1,03*1,012	ШТ	1,000	134,49		134,					
28	35-3-9	МОНТАЖ СКРЕПЕРА УС-15	КОМПЛ	1,000	89,80		90,	72,	13,	119,00	119,	
									6,	8,32	8,	
29	Ц35-3-19 ДОП.1	КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ НА ДЛИНУ ТРАНСПОРТЕРА	М	10,000	0,47		5,	4,	1,	1,00	10,	
									0,	0,06	1,	
30	1703 Ч.1 КНИГА 2 П.5297	ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ МОЛОКА ПЕРЕДВИЖНЫЕ РП-150Ц13Т, ВЕС 0,190 Т	ШТ	1,000	190,00	190,						0,19
31	1703 Ч.1 КНИГА 2 П.5288	ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-600Ц13Б ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ВЕС 0,320 Т	ШТ	1,000	240,00	240,						0,32
32	280323 П.306	УСТАНОВКА ДЕЗЕНФЕКЦИОННАЯ УДП-М ПЕРЕДВИЖНАЯ, ВЕС 0,230 Т	ШТ	1,000	680,00	680,						0,23
33	590403 СТР.6	ВЕДРО С ГРАДУИРОВКОЙ ЕМК.9Л	10ШТ	12,000	5,50	66,						
34	12-2-5	МОНТАЖ ТРУБЫ ВЫХЛОПНОЙ ДИАМ.45Х3,5ММ	Т	0,010	168,00		2,	2,	0,	275,00	3,	
									0,	1,75	0,	
35	0113 ТАБЛ10.1 СТР.38 (К=1,034)	СТОИМОСТЬ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.45Х3,5ММ ГГОСТ 8731-74 ЦЕНА ЕД.: 1,04*1,034	М	1,500	1,08		2,					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			8721,	3373,	463,	95,	-	882,	226,48
			РУБ.					(558)	47,			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			8721,						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		174,						
	ИТОГО:		РУБ.			8895,						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		174,						
	ИТОГО:		РУБ.			9069,						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3,00%		262.						
		ИТОГО:	РУБ.			9331.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		112.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,80%		71.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			9514.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2774.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				599.	463.	95.	-	882.	
			----						-------			
			РУБ.					(558)	47.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		403.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	37.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	73.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			9514.	3776.	536.	95.	-	919.	
			----						-------			
			РУБ.					(558)	47.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		302.	(246)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			9514.	4078.	536.	95.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						47.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			13592.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(804)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	919.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	583.	-	-	-	

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

36	ЕРЕР 9-123	МОНТАЖ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,150	45,00		7.	5.	0.	62,60	9.	
									0.	0,39	0.	
37	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ МЕЛКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,150	393,00		59.					
38	ЕРЕР 9-122	МОНТАЖ ВОРОНКИ	Т	0,022	50,20		1.	1.	0.	34,90	1.	
									0.	1,57	0.	
39	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	Т	0,022	441,00		10.					
40	ЕРЕР 14-26 (К=1,05)(НА ОЦИНКОВ. СТАЛЬ)	МОНТАЖ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	4,370	92,72		405.	209.	97.	80,20	350.	
		ЦЕНА ЕД.: 88,3*1,05							10.	2,97	13.	
41	ССЦ Ч.3 П.1548	СТОИМОСТЬ СТОЙЛОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	4,370	458,33		2003.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,1:2,4*1000										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	2485.	215.	97.	-	373.	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(312)	10.			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			0.						
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ..... РУБ.				2485.	215.	97.	-	373.	
							(312)	10.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		214.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	20.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	39.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	2699.	254.	97.	-	393.	
							(312)	10.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		216.	(137)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	2915.	254.	97.	-	-	
								10.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			2915.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(449)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	393.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	264.	-	-	-	

3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

42	ЕРЕР 10-28	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФЛЯГ И ВЕДЕР М3	0,600	110,00		66.	8.	1.	24,00	14.	
								0.	0,50	0.	
43	ЕРЕР 13-160 (М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,050	35,40		2.	0.	0.	2,92	0.	
								0.	0,13	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 17,7*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	68.	8.	1.	-	14.	0.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			0.						
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,..... РУБ.				68.	8.	1.	-	14.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		11.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	79.	10.	1.	-	15.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		6.	(4)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	85.	10.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			85.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(13)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	15.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	10.	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			8721.	5926.	686.	193.	-	1269.	226.48
			РУБ.					(879)	57.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8721.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		174.						
		ИТОГО:	РУБ.			8895.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		174.						
		ИТОГО:	РУБ.			9069.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		262.						
		ИТОГО:	РУБ.			9331.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		112.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		71.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			9514.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2774.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				599.	463.	95.	-	882.	
			РУБ.					(558)	47.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				68.	8.	1.	-	14.	
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				2485.	215.	97.	-	373.	
			РУБ.					(312)	10.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		403.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		11.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 0.00%)		214.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	58.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	113.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			9514.	6554.	799.	193.	-	1327.	
			РУБ.					(879)	57.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		524.	(387)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			9514.	7078.	799.	193.	-	-	
			РУБ.						57.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			16592.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1266)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1327.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	856.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТМ-1-ТМ-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	2,61	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0,27	ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ,.....	1,69	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ,.....	0,65	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,34	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	366,	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0,25	ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

ОБЪЕМ	272,0	СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	9,59 РУБ.
ОБЪЕМ	1416,5	СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	1,84 РУБ.
ОБЪЕМ	6215,6	СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0,42 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1514 ДОП.28 П.04078	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭП3-25-2, ВЕС 0,070 Т	2,000 ШТ	430,00	860,						0,14
2	35-6-6	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭП3-25-2	2,000 ШТ	9,24		18,	14,	3,	12,00	24,	
								2,	1,04	2,	
3	2301 ДОП.7 П.01625	ЭЛЕКТРОНАСОС ЦВЦ6,3-3,5, ВЕС 0,010 Т	2,000 ШТ	300,00	600,						0,02
4	Ц7-281-8 ДОП.1	МОНТАЖ НАСОСА ЦВЦ6,3-3,5	2,000 ШТ	14,70		29,	19,	2,	17,00	34,	
								1,	0,59	1,	
5	230101 П.18	НАСОС РУЧНОЙ "РОДНИК", ВЕС 0,010 Т	1,000 ШТ	10,50	11,						0,01
6	ЕРЕР 18-211	МОНТАЖ НАСОСА "РОДНИК"	1,000 ШТ	4,60		5,	3,	0,	6,03	6,	
								0,	0,05	0,	
7	12-807-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМ.15ММ	4,000 ШТ	0,75		3,	3,		1,00	4,	
8	ССЦ Ч.3	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО	4,000	1,42		6,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.1 П.2035	1548П2 ДИАМ.15ММ	ШТ									
9	12-808-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2 ДИАМ. ДО 32ММ	ШТ	21,000	1,82		38,	32,	1,	2,00	42,	
									0,	0,01	0,	
10	ССЦ Ч.3 ДОП.2 П.2517	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч9П2 ДИАМ.25ММ	ШТ	6,000	2,52		15,					
11	ССЦ Ч.3 ДОП.2 П.2518	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч9П2 ДИАМ.32ММ	ШТ	15,000	3,15		47,					
12	12-803-1	МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОД"ЕМНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ. ДО 32ММ	ШТ	3,000	1,77		5,	5,	0,	3,00	9,	
									0,	0,01	0,	
13	ССЦ Ч.3 ДОП.1 П.2268	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР ДИАМ.25ММ	ШТ	1,000	5,68		6,					
14	ПР-Т 2307-1-768 (К=1,098)	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П, ДУ32,РУ25	ШТ	2,000	5,16		10,					
		ЦЕНА ЕД.: 4,7*1,098										
15	170301 П.98	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВКМС-Г-32	ШТ	1,000	20,40	20,						
16	11-155-4	ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	ШТ	1,000	1,76		2,	2,		3,00	3,	
17	2303 Ч.2 П.01001	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.100Л	Т	0,031	1865,00	58,						
18	18-1-1	МОНТАЖ БАКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО ЕМК.100Л	ШТ	1,000	16,10		16,	9,	1,	17,00	17,	
									1,	0,85	1,	
19	ЕРЕР 18-184	ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ	ШТ	2,000	20,60		41,	5,	0,	3,97	8,	
									0,	0,10	0,	
20	12-698-10	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	17,000	6,30		107,	53,	14,	5,00	85,	
									2,	0,13	2,	
21	241829 П.06053 (К=1,98)	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	17,000	3,47		59,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,98										
22	12-2-2	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ. 18ММ	Т	0,005	262,00		1,	1,	0,	422,00	2,	
									0,	2,45	0,	
23	12-2-3	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ		0,098	221,00		22,	20,	1,	354,00	35,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ. ДО										
		38ММ	Т						0.	2.06	0.	
24	0113 ТАБ.3.1 СТР.14 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ.18*2ММ	М	3,000	0,20		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,18*1,089										
25	0113 ТАБ.3.1 СТР.15 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ.32*2,2ММ	М	17,000	0,38		6.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,35*1,089										
26	0113 ТАБ.3.1 СТР.15 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМ.38*2,2ММ	М	30,000	0,40		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,37*1,089										
27	ССЦ Ч.3 ДОП.1 П.2305	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	КГ	13,040	0,59		8.					
28	12-1-1	МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ. ДО		8,000	0,48		4.	3.	0.	1.00	8.	
		50ММ	М						0.	0.01	0.	
29	СЦМ 1-3-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	2,000	0,26		1.					
30	СЦМ 1-3-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	6,000	0,42		3.					
31	12-758-1	ПРОМЫВКА ТРУБ РЕАКТИВОМ ДИАМ. ДО 38ММ	М	58,000	0,08		5.	3.	1.	0,10	6.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1549.	470.	172.	24.	-	289.	0,17
			РУБ.					(196)	6.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1549.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		31.						
	ИТОГО:		РУБ.			1580.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		31.						
	ИТОГО:		РУБ.			1611.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3,00%		46.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			1657.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		20.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,80%		13.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1690.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				170.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				296.	172.	24.	-	289.	
			----						-------			
			РУБ.					(196)	6.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				4.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 0,00%)		138.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	13.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	25.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1690.	609.	197.	24.	-	302.	
			----						-------			
			РУБ.					(196)	6.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		49.	(86)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1690.	658.	197.	24.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						6.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2348.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(282)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	302.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	203.	-	-	-	

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

32	ЕРЕР 26-16	ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,700	20,40		14.	6.	0.	13,80	10.
		М3						0.	0,06	0.
33	СЦМ 1-4-93	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100 М3	0,720	15,60		11.				
34	ЕРЕР 26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ЦИЛИНДРАМИ М3	0,700	23,40		16.	8.	0.	18,80	13.
								0.	0,09	0.
35	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	0,690	56,50		39.				
36	ЕРЕР 26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,260	80,10		21.	20.	0.	128,00	33.
								0.	0,46	0.
37	СЦМ 1-1-525	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ Т	0,197	294,00		58.				
38	ЕРЕР 26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,220	12,60		3.	3.	0.	21,10	5.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2						0.	0.03	0.	
39	СЦМ 1-4-193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-6-В	1000М2	0,024	1870,00		45.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	207.	37.	0.	-	61.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				207.	37.	0.	-	61.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		34.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	6.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	241.	43.	0.	-	64.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		19.	(16)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,:		РУБ.			0.	260.	43.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:		РУБ.			260.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(53)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	64.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	43.	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1549.	677.	209.	24.	-	350.	0,17
			РУБ.					(233)	6.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1549.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		РУБ.	2,00%		31.						
	ИТОГО:		РУБ.			1580.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ		РУБ.	2,00%		31.						
	ИТОГО:		РУБ.			1611.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3,00%		46.						
	ИТОГО:		РУБ.			1657.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1,20%		20.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ		РУБ.	0,80%		13.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1690.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				170.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				296.	172.	24.	-	289.	
			РУБ.					(196)	6.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				211.	37.	0.	-	61.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80,00%	(НУЧП - 0,00%)		138.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		35.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	16.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	31.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			1690.	850.	240.	24.	-	366.	
			РУБ.					(233)	6.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		68.	(103)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			1690.	918.	240.	24.	-	-	
			РУБ.						6.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			2608.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(336)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	366.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	246.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.БЕНГУС Ю.Ф. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР. КОНОКОТИНА Р/

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ1-АОВ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.57	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.13	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.44	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.22	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	245.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.16	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
ОБЬЕМ 272.0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	5.78	РУБ.
ОБЬЕМ 1416.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	1.11	РУБ.
ОБЬЕМ 6215.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА	0.25	РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	170648-1456	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М ШТ	3.000	0.26	1.						
2	1504-21266	БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ СПР-3-02-2 ШТ	3.000	91.00	273.						
3	11-351-2	МОНТАЖ БЛОКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РЕЛЕЙНОГО СПР-3-02-2 КОМПЛ	3.000	3.42		10.	10.	0.	5.00	15.	
								0.	0.01	0.	
4	1504-12099	РЕЛЕ ТАЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200 ШТ	6.000	2.70	16.						
5	11-627-3	УСТАНОВКА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ТР-200 ШТ	6.000	1.36		8.	8.		2.00	12.	
6	1704-11197 ДОП.9	ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	3.000	3.60	11.						
7	11-4-2	МОНТАЖ ДАТЧИКА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53 ШТ	3.000	0.51		2.	2.		1.00	3.	
8	1704-51219 Д.30	ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ Т419-035-УХЛ4 ШТ	3.000	48.00	144.						
9	11-406-1	МОНТАЖ ДАТЧИКА РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-035-УХЛ4 ШТ	3.000	4.09		12.	12.		6.00	18.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ СФОЦ-40/05-41 В СОСТАВЕ:									
10	ПР-Т 1517-1-35	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА М	2,130	39,00	83.						
11	11-680-1	ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ: 2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	3,000	3,10		9.	8.	1.	5,00	15.	
								0,	0,14	0,	
12	ПР-Т 1504-1-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ , ВЕС 0,0011Т ШТ	3,000	2,25	7,						0,00
13	ПР-Т 1504-1-17	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ТИПА АП50,АП50Б С ОТСЕЧКОЙ 3,5 ИЛИ 10-ТИ КРАТНОЙ НОМИНАЛЬНОМУ ТОКУ РАСЦЕПИТЕЛЯ,3А ОДИН РАСЦЕПИТЕЛЬ ШТ	3,000	0,22	1.						
14	ПР-Т 1517-1-351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ ШТ	3,000	2,70	8,						
15	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	3,000	1,14		3.	2.		1,00	3.	
16	ПР-Т 1504-1-18-11	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА:50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,:КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 :ТУ16-526.407-76, ВЕС 0,0002Т ШТ	6,000	0,80	5.						0,00
17	ПР-Т 1517-1-444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	6,000	1,25	7,						
18	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	6,000	0,45		3.	2.		0,50	3.	
19	ПР-Т 1507-5-56	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ ЛС-53У2 ШТ	15,000	0,65		10.					
20	ПР-Т 1517-1-481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53 ШТ	15,000	0,75	11.						
21	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЛАМПЫ СИГНАЛЬНОЙ ЛС-53 ШТ	15,000	0,55		8.	5.		0,50	7.	
22	ПР-Т 1504-6-286	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКП-10-19 , ВЕС 0,0005Т ШТ	6,000	5,00	30.						0,00
23	ПР-Т 1517-1-414	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ ПКП-10-19 ШТ	6,000	3,30	20.						
24	8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВОГО ПКП-10-	6,000	0,40		2.	1.		0,40	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19 ШТ									
25	ПР-Т 1504-4-37	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПАЕ-411У4 ТУ 16-536.489-75, ВЕС 0,0045Т ШТ	9,000	17,10	154,						0,04
26	ПР-Т 1504-4-113(М=2)	НАДБАВКА К ПУСКАТЕЛЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПАЕ-411 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,85*2	9,000	1,70	15,						
27	ПР-Т 1517-1-386	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПАЕ-411 ШТ	9,000	4,20	38,						
28	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	9,000	1,15		10,	5,		0,90	8,	
29	ПР-Т 1504-4-232	ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-25А,660В-14А ПМЕ-211 ГОСТ 5.3.16.76(ИЗМ.1), ВЕС 0,0011Т ШТ	3,000	5,60	17,						0,00
30	ПР-Т 1517-1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 ШТ	3,000	4,20	13,						
31	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	3,000	1,15		3,	2,		0,90	3,	
32	ПР-Т 1504-4-186	ПУСКАТЕЛЬЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЕ-071 ОСТ 16.0.536.001-72, ВЕС 0,0006Т ШТ	6,000	3,00	18,						0,00
33	ПР-Т 1517-1-386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-071 ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 И ДР. ШТ	6,000	4,20	25,						
34	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	6,000	1,15		7,	3,		0,90	5,	
35	ПР-Т 1504-3-67	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 63А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-25,ПВД-40,ПВД-63 ПРС-63 ТУ 16-522.112-74, ВЕС 0,0005Т ШТ	27,000	0,85	23,						0,01
36	ПР-Т 1517-1-381	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-63 ШТ	27,000	1,30	35,						
37	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	27,000	0,66		18,	9,		0,40	11,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ									
		НА ТОК ДО 250А ШТ									
38	ПР-Т 1504-3-65	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А: С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2, ПВД-4,ПВД-6 ПРС-6 ТУ 16-522.112-74, ВЕС 0,0002Т ШТ	3,000	0,55	2.						0,00
39	ПР-Т 1517-1-379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6 ШТ	3,000	0,65	2.						
40	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	3,000	0,66		2.	1.		0,40	1.	
41	ПР-Т 1504-2-103	РУБИЛЬНИК 250А ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3 РБ32У3 ТУ 16-525.014-75, ВЕС 0,0048Т ШТ	3,000	4,40	13.						0,01
42	ПР-Т 1504-2-123	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА РУБИЛЬНИК ЗА ГЕТИНАКСОВУЮ ПАНЕЛЬ ШТ	3,000	1,50	5.						
43	ПР-Т 1517-1-364	РУБИЛЬНИК РБ-32 ШТ	3,000	2,95	9.						
44	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А: ПОЛЮС	9,000	0,53		5.	2.		0,30	3.	
45	1504-18122, 18011,18029	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2: ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,8+(0,8*2)+0,9	3,000	8,30	25.						
46	8-529-5	МОНТАЖ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ	3,000	1,99		6.	3.	0.	2,00	6.	
								0.	0,01	0.	
47	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	9,000	0,45		4.	3.		0,50	5.	
48	11-582-1	УСТАНОВКА КОРОБОК КП160Х120 ШТ	6,000	0,97		6.	4.	0.	1,00	6.	
								0.	0,01	0.	
49	11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	3,000	1,04		3.	2.	0.	1,00	3.	
								0.	0,01	0.	
50	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,210	32,00		7.	2.	2.	16,00	3.	
								0.	2,94	1.	
51	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,620	54,00		33.	14.	14.	43,00	27.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100М						6.	12.55	8.	
52	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,830	4,88		4.	2.	2.	4,00	3.	
									1.	0,92	1.	
53	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	5,920	1,21		7.	7.		2,00	12.	
54	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	0,300	48,00		14.	5.	4.	31,00	9.	
									1.	5,21	2.	
55	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	18,000	0,49		9.	4.		1,00	18.	
56	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	21,000	0,54		11.	11.		1,00	21.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1012.	216.	129.	23.	-	235.	0,06
			РУБ.					(152)	8.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1012.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		20.						
		ИТОГО:	РУБ.			1032.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		20.						
		ИТОГО:	РУБ.			1052.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7,00%		71.						
		ИТОГО:	РУБ.			1123.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1,00%		10.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1133.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				10.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				206.	129.	23.	-	235.	
			РУБ.					(152)	8.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		112.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	20.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1133.	328.	149.	23.	-	245.	
			РУБ.					(152)	8.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		26.	(67)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1133.	354.	149.	23.	-	-	
			РУБ.						8.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1487.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(219)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	245.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	157.	-	-	-	
	2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ										
57	2405-1378 (К=1,073)	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП160Х120 ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,073	ШТ	6,000	1,45		9.				
58	2405-1390 (К=1,082)	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16 ЦЕНА ЕД.: 3,45*1,082	ШТ	3,000	3,73		11.				
59	241649-1061 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш15 ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,089	М	6,000	0,15		1.				
60	241649-1107 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-АХ-Х-ОЛ-22 ЦЕНА ЕД.: 1,01*1,089	ШТ	16,000	1,10		18.				
61	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,031	195,00		6.				
62	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,678	23,60		16.				
63	1509-5077 Д.14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116	М	15,000	0,02		0.				
64	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 15Х2,5ММ ГОСТ 3262-75 ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,036	М	4,000	0,23		1.				
65	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 20Х2,5ММ ГОСТ 3262-75 ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,036	М	60,000	0,28		17.				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	79.	0.	0.	-	0. 0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				0.					
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					79.				
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				0.	79.	0.	0.	-	0.
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)			6.	(0)	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				0.	85.	0.	0.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.			85.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		1012.	295.	129.	23.	-	235.	0.06
			----				(152)	8.			
			РУБ.								
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1012.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	20.						
		ИТОГО:	РУБ.		1032.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	20.						
		ИТОГО:	РУБ.		1052.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%	71.						
		ИТОГО:	РУБ.		1123.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%	10.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1133.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			89.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			206.	129.	23.	-	235.	
			----				(152)	8.			
			РУБ.								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)	112.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	20.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1133.	407.	149.	23.	-	245.	
			----				(152)	8.			
			РУБ.								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	33.	(67)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1133.	440.	149.	23.	-	-	
			----					8.			
			РУБ.								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1573.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(219)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	245.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	157.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ..... /ИНЖ. ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ..... /РУК.ГР.КОНОКОТИНА Р./

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /БАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АТМ1-АТМ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,00 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,69 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,31 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	167, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,11 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 272,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	3.66 РУБ.
ОБЪЕМ 1416.5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0,70 РУБ.
ОБЪЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0,16 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	170648-1384,1753	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У-5-240-66 С ОПРАВОЙ ЦЕНА ЕД.: 0,9+2	1.000 ШТ	2,90	3.					
2	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,000 ШТ	0,21		0.	0.		0,50	0.
3	170648-1384	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У-5-240-66 ЗАПАСНОЙ	1,000 ШТ	0,90	1.					
4	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1.000 ШТ	0,21		0.	0.		0.50	0.
5	170648-1372,1753	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У-4-240-66 С ОПРАВОЙ ЦЕНА ЕД.: 0,9+2	2,000 ШТ	2,90	6.					
6	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2.000 ШТ	0,21		0.	0.		0.50	1.
7	170648-1372	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ У-4-240-66 ЗАПАСНОЙ	1,000 ШТ	0,90	1.					
8	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ	1.000	0,21		0.	0.		0,50	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ									
9	170648-1456	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	ШТ	2,000	0,26	1,						
10	1704-10197	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ-6114	ШТ	1,000	3,10	3,						
11	11-13-1	МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-6114	ШТ	1,000	0,90		1,	1,	0,	1,00	1,	
									0,	0,01	0,	
12	1704-20081	МАНОМЕТР МТП-160	ШТ	2,000	5,80	12,						
13	11-93-1	МОНТАЖ МАНОМЕТРА МТП-160	ШТ	2,000	0,80		2,	2,		1,00	2,	
14	1704-20088	МАНОВАКУУМЕТР МВТП-160	ШТ	6,000	5,80	35,						
15	11-93-1	МОНТАЖ МАНОВАКУУМЕТРА МВТП-160	ШТ	6,000	0,80		5,	5,		1,00	6,	
16	1704-20016	МАНОМЕТР ЭКМ-1У	ШТ	4,000	7,80	31,						
17	11-93-7	МОНТАЖ МАНОМЕТРА ЭКМ-1У	ШТ	4,000	1,27		5,	5,	0,	2,00	8,	
18	1504-15314	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ: УКС-1,1	ШТ	1,000	40,00	40,						
19	11-630-4	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИЛИ РЕЛЕ С ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ ВЫХОДОМ:С УСТАНОВКОЙ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1,000	1,98		2,	2,		3,00	3,	
20	8-84-1	МОНТАЖ ЗВОНКА ЗВП-220	ШТ	1,000	0,38		0,	0,	0,	1,00	1,	
21	1504-18120, 18126,1507-5046	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21,231,54У2	ШТ	1,000	126,40	126,						
		ЦЕНА ЕД.: 8,5+(0,95*2)+(29*4)										
22	8-529-6	УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,231,54У2	ШТ	1,000	2,43		2,	1,	0,	2,00	2,	
									0,	0,01	0,	
23	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	2,000	0,45		1,	1,		0,50	1,	
24	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ АСТК ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯЩИЙ ИЗ:	ШТ	4,000	0,55		2,	1,		0,50	2,	
25	1504-1923 ДОП,3	ШКАФ ЩИТА ЩШМ-1000Х600	ШТ	1,000	30,00	30,						
26	11-680-3	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	1,000	3,09		3,	2,	0,	3,00	3,	
									0,	0,14	0,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1704-51126 Д.22	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-2 ШТ	1.000	95.00	95.						
28	Ц11-406-7 ВЫП.1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-2 ШТ	1.000	1.72		2.	2.		3.00	3.	
29	1504-15315 (ПРИМЕН.)	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ БКС-1,2 ШТ	1.000	43.00	43.						
30	11-630-4	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ БКС-1,2 ШТ	1.000	1.98		2.	2.		3.00	3.	
31	1504-06416,1517-1445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311-С225 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,15+1,25	2.000	3.40	7.						
32	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО УП5311-С225 ЦЕПЬ	4.000	0.43		2.	1.		0.30	1.	
33	1504-06417,1517-1446	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5312-С29 ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,25+2,5	1.000	5.75	6.						
34	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО УП5312-С29 ЦЕПЬ	4.000	0.43		2.	1.		0.30	1.	
35	1504-18011,1517-1444	КНОПКА КЕ-011 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25	2.000	2.05	4.						
36	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2.000	0.45		1.	1.		0.50	1.	
37	1504-12050,1517-1429	РЕЛЕ РПУ-2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,4+3,75	6.000	9.15	55.						
38	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПУ-2 ШТ	6.000	1.19		7.	4.		1.00	6.	
39	1504-12014 (ПРИМЕН.) ,1517-1428	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-33-112 ШТ	1.000	2.50	2.						
40	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11-33-112 ШТ	1.000	1.19		1.	1.		1.00	1.	
41	1504-01006,1517-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М ШТ	2.000	2.50	5.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:1351	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 1,45+1,05									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
42	: 8-574-18	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕ-:	2,000:	0,23:	:	0,:	0,:	:	0,20:	0,:	
	:	:ЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО А63-М ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
43	:1504-	:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50- :	2,000:	3,97:	8,:	:	:	:	:	:	
	:01008,	:2М ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:01017,1517-:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:1351	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 1,75+0,22+2									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
44	: 8-574-19	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ :	2,000:	1,23:	:	2,:	2,:	:	1,00:	2,:	
	:	:И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- :	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:РОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ :	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
45	:3608-	:ДИОД Д226Б ШТ:	7,000:	0,88:	6,:	:	:	:	:	:	
	:2025,1517-	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:1491	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 0,08+0,8									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
46	: 8-574-56	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДА :	7,000:	0,55:	:	4,:	2,:	:	0,50:	4,:	
	:	:Д226Б ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
47	:3609-	:РЕЗИСТОР МЛТ-0,5А 510КОМ ШТ:	3,000:	0,61:	2,:	:	:	:	:	:	
	:10130,1517-:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:1421	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 0,013+0,6									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
48	: 8-574-56	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЗИСТОРА :	3,000:	0,55:	:	2,:	1,:	:	0,50:	2,:	
	:	:МЛТ-0,5А ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
49	:3605-	:КОНДЕНСАТОР МГБО 2МКФ, 400В ШТ:	3,000:	1,13:	3,:	:	:	:	:	:	
	:11589,1517-:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:1485	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 0,33+0,8									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
50	: 8-574-56	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОНДЕНСА- :	3,000:	0,55:	:	2,:	1,:	:	0,50:	2,:	
	:	:ТОРА МБГО ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
51	:1517-1495	:ЗАЖИМЫ ШТ:	74,000:	0,30:	22,:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
52	:1517-1504	:РАМКА РПМ-66 ШТ:	11,000:	0,10:	1,:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
53	:1504-	:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-10 ШТ:	1,000:	4,20:	4,:	:	:	:	:	:	
	:06002,1517-:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:1414	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 0,9+3,3									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
54	: 8-574-28	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ :	1,000:	0,28:	:	0,:	0,:	:	0,30:	0,:	
	:	:И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- :	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:РОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮ-:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:ЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА :	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:ТОК ДО 25А ШТ:	:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
55	:1517-1507	:КОМПЛЕКТ РЕЕК КРЕПЯЩИХ К-Т:	1,000:	2,85:	3,:	:	:	:	:	:	
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
56	:1517-1502	:ТОЧКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ШТ:	204,000:	0,30:	61,:	:	:	:	:	:	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	12-809-1	МОНТАЖ КРАНА 14М-1	ШТ	1.000	0,81		1.	1.		1,00	1.	
58	12-807-1	МОНТАЖ КРАНА 11Ч6БК	ШТ	10,000	0,75		7.	7.		1,00	10.	
59	12-523-6	ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОГО ТРУБОПРОВОДА	М	10,000	0,22		2.	2.	0.	0,30	3.	
60	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,310	54,00		17.	7.	7.	43,00	13.	
									3.	12,55	4.	
61	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,310	4,88		2.	1.	1.	4,00	1.	
									0.	0,92	0.	
62	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,570	1,21		1.	1.		2,00	1.	
63	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	1,020	48,00		49.	19.	13.	31,00	32.	
									4.	5,21	5.	
64	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	18,000	0,49		9.	4.		1,00	18.	
65	8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	2,000	0,81		2.	1.		1,00	2.	
66	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	11,000	0,54		6.	6.		1,00	11.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			617.	147.	87.	21.	-	160.	0,00
			РУБ.					(108)	7.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			617.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			629.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			641.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7,00%		43.						
	ИТОГО:		РУБ.			684.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	1,00%		6.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			690.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				147.	87.	21.	-	160.	
			РУБ.					(108)	7.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		76.	(0)	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092				-	-	-	-	7.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18				-	14.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				690.	223.	101.	21.	-	167.	
		РУБ.						(108)	7.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)			18.	(48)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				690.	241.	101.	21.	-	-	
		РУБ.							7.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:	РУБ.				931.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(156)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	167.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	108.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

67	СЦМ 5-1-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,006	202,00		1.					
68	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,042	195,00		8.					
69	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,036	277,00		10.					
70	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,020	367,00		7.					
71	СЦМ 5-2-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,090	23,60		2.					
72	ССЦ Ч.3 СТР.78 П.1039(ПРИМЕН.)	КРАН 14М-1	ШТ	1,000	1,07		1.					
73	ССЦ Ч.3 СТР.76 П.1022	КРАН 11Ч6БК	ШТ	10,000	1,00		10.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	0113-1,1 (K=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.15*2,5ММ ГОСТ 3262-75	М	32,000	0,23		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,036										
75	0113-18,1 (K=1,034)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.14*2-20 ГОСТ 8734-75	М	10,000	0,49		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,034										
76	1602-050114 Ч.2 (K=1,082)	ЗВОНОК ЗВП-220	ШТ	1,000	9,41		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 8,7*1,082										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	60.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				60.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	60.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		5.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	65.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			65.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			617.	207.	87.	21.	-	160.	0,00
			----						-------			
			РУБ.					(108)	7.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			617.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			629.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			641.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7,00%		43.						
	ИТОГО:		РУБ.			684.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	1,00%		6.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			690.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				60.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				147.	87.	21.	-	160.	
			----						-------			
			РУБ.					(108)	7.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		76.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	14.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			690.	283.	101.	21.	-	167.	
			----						-------			
			РУБ.					(108)	7.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		23.	(48)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			690.	306.	101.	21.	-	-	
		РУБ.						7.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			996.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(156)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	167.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	108.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ. ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР. КОНОКОТИНА Р/

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВАРИАНТ С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -30)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	3.33	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.73	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	2.60	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1.07	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	974.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.63	ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

ОБЪЕМ	272.0	СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО	12.24 РУБ.
ОБЪЕМ	1416.5	СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	2.35 РУБ.
ОБЪЕМ	6215.6	СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	0.54 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1504-01010, 01014,01017	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ ШТ	2,000	7,52	15.						
		ЦЕНА ЕД.: 3+4,3+0,22									
2	8-525-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50Б-2МТ ШТ	2,000	2,88		6.	2.	0.	2,00	4.	
								0.	0,01	0.	
3	1504-04547 Д.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002 ШТ	2,000	11,30	23.						
4	1504-04548 Д.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002 ШТ	5,000	11,60	58.						
5	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	7,000	3,40		24.	10.	1.	2,00	14.	
								0.	0,01	0.	
6	8-523-3	УСТАНОВКА ЯЩИКА СИЛОВОГО ЯВШ3-25 ШТ	2,000	2,91		6.	3.	0.	2,00	4.	
								0.	0,01	0.	
7	ЦСКЦЭ-84-1-	СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ВВОДНО-РАС-	1,000	197,00		197.	12.	1.	19,36	19.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20	ПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВРУ1-									
		13-20 ШТ						0.	0,46	0.	
8	СКЦЭ-84-2548	СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-	1,000	114,00	114.						
		ГО ШР11-73504-22У3 ШТ									
9	ЦСКЦЭ-84-2548	УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-	1,000	30,80		31.	12.	1.	19,52	20.	
		ГО ШР11-73504-22У3 ШТ						0.	0,57	1.	
10	СКЦЭ-84-2553	СТОИМОСТЬ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-	1,000	120,00	120.						
		ГО ШР11-73509-22У3 ШТ									
11	ЦСКЦЭ-84-2553	УСТАНОВКА ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-	1,000	30,80		31.	12.	1.	19,52	20.	
		ГО ШР11-73509-22У3 ШТ						0.	0,57	1.	
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5107-0382Г В СОСТАВЕ:									
12	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРАТ-	2,000	32,50	65.						
		НОГО Я2 РАЗМЕРОМ 250Х500ММ ШТ									
13	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИ-	2,000	1,08		2.	1.	0.	1,00	2.	
		КА АППАРАТНОГО ШТ						0.	0,04	0.	
14	1504-01009, 01017, 1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-	2,000	5,17	10.						
		3МТ ШТ									
		ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7									
15	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	2,000	1,14		2.	2.		1,00	2.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ									
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ									
16	1504-04220, 1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111 ШТ	2,000	7,20	14.						
		ЦЕНА ЕД.: 3+4,2									
17	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	2,000	1,15		2.	1.		0,90	2.	
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-									
		РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК									
		ДО 40А ШТ									
18	1504-13078, 1517-1433	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-10 ШТ	4,000	3,30	13.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,8+1,5									
19	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТЕП-	4,000	1,19		5.	3.		1,00	4.	
		ЛОВОГО ТРН-10 ШТ									
20	1504-03065, 1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС6-П ШТ	4,000	1,20	5.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
21	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,000	0,66		3.	1.		0,40	2.	
22	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	4,000	2,05	8.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
23	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,000	0,45		2.	1.		0,50	2.	
24	1507-5063,1517-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АСГЛ 200 ШТ	2,000	1,85	4.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,1+0,75									
25	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ШТ	2,000	0,55		1.	1.		0,50	1.	
26	1517-1496	ЗАЖИМЫ ШТ	32,000	0,40	13.						
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5107-0382Н, РУС 5107-0382Р В СОСТАВЕ:									
27	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРАТНОГО Я2 РАЗМ.250Х500ММ ШТ	2,000	32,50	65.						
28	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИКА АППАРАТНОГО ШТ	2,000	1,08		2.	1.	0.	1,00	2.	
								0.	0,04	0.	
29	1504-01009,01017,1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	2,000	5,17	10.						
		ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7									
30	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,000	1,14		2.	2.		1,00	2.	
31	1504-04232,1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 ШТ	2,000	9,80	20.						
		ЦЕНА ЕД.: 5,6+4,2									
32	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,000	1,15		2.	1.		0,90	2.	
33	1504-	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-25 ШТ	4,000	4,00	16.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:13079,1517-:1433	ЦЕНА ЕД.: 2,5+1,5									
34	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТРН-25 ШТ	4,000	1,19		5.	3.		1,00	4.	
35	:1504-03065,1517-:1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС6-П ШТ	4,000	1,20	5.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
36	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,000	0,66		3.	1.		0,40	2.	
37	:1504-18011,1517-:1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	4,000	2,05	8.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
38	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,000	0,45		2.	1.		0,50	2.	
39	:1507-5063,1517-:1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АСГЛ 200 ШТ	2,000	1,85	4.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,1+0,75									
40	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ АСГЛ 200 ШТ	2,000	0,55		1.	1.		0,50	1.	
41	:1517-1496	ЗАЖИМЫ ШТ	32,000	0,40	13.						
42	8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,291	123,00		36.	8.	11.	49,00	14.	
								3.	14,71	4.	
43	8-147-8	МОНТАЖ ПОЛКИ КАБЕЛЬНОЙ К1162 100ШТ	0,430	1,65		1.	1.	0.	2,00	1.	
								0.	0,15	0.	
44	8-147-4	МОНТАЖ СТОЙКИ КАБЕЛЬНОЙ К1150 100ШТ	0,430	27,80		12.	7.	1.	25,00	11.	
								0.	0,31	0.	
45	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	3,000	0,83		2.	1.		1,00	3.	
46	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,970	54,00		52.	23.	22.	43,00	42.	
								9.	12,55	12.	
47	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,360	64,10		23.	10.	10.	52,00	19.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М						4.	12.82	5.	
48	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.210	34.80		7.	3.	3.	26.00	5.	
		100М						1.	4.97	1.	
49	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.040	7.24		0.	0.	0.	10.00	0.	
		100М						0.	0.06	0.	
50	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0.520	4.88		3.	1.	1.	4.00	2.	
		100М						0.	0.92	0.	
51	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0.560	6.02		3.	2.	2.	5.00	3.	
		100М						0.	1.12	1.	
52	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0.350	9.29		3.	1.	2.	7.00	2.	
		100М						1.	1.88	1.	
53	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7.260	1.21		9.	8.		2.00	15.	
		100М									
54	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1.590	1.38		2.	2.		2.00	3.	
		100М									
55	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0.730	2.53		2.	2.		4.00	3.	
		100М									
56	8-409-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 В ТРУБЕ	0.080	9.29		1.	0.	0.	7.00	1.	
		100М						0.	1.88	0.	
57	8-149-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ ПРИ ВЕСЕ 1М ДО 1КГ В ТРУБЕ	0.100	10.00		1.	1.	0.	11.00	1.	
		100М						0.	0.13	0.	
58	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1.110	20.60		23.	10.	1.	15.00	17.	
		100М						0.	0.25	0.	
59	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4.820	37.50		181.	54.	111.	20.00	96.	
		100М						35.	9.44	46.	
60	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ-	2.670	60.80		162.	62.	61.	41.00	109.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М						22.	10,84	29.	
61	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,510	68,00		35.	13.	14.	44,00	22.	
									5.	11,46	6.	
62	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	100М	1,890	48,00		91.	34.	24.	31,00	59.	
									8.	5,21	10.	
63	8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	82,000	1,33		109.	38.		1,00	82.	
64	8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	ШТ	2,000	1,61		3.	1.		1,00	2.	
65	8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	ШТ	6,000	2,17		13.	3.		1,00	6.	
66	8-153-24	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2	ШТ	2,000	2,60		5.	1.		1,00	2.	
67	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	ШТ	19,000	2,62		50.	36.	1.	3,00	57.	
68	8-472-4	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	3,000	33,70		101.	68.	6.	41,00	123.	
									1.	0,39	1.	
69	8-472-5	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100М	0,200	41,40		8.	5.	0.	41,00	8.	
									0.	0,52	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			603.	1267.	466.	274.	-	937.	0,00
			РУБ.					(740)	89.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			603.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			615.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			627.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	7,00%		42.						
	ИТОГО:		РУБ.			669.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0,70%		4.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			673.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1267.	466.	274.	-	937.	
			РУБ.					(740)	89.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		405.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	37.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	73.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			673.	1672.	539.	274.	-	974.	
			РУБ.					(740)	89.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		134.	(326)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			673.	1806.	539.	274.	-	-	
			РУБ.						89.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2479.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1066)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	974.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	628.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

70	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.20Х2,5ММ ГОСТ 3262-75	М	40,000	0,28	11.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,036										
71	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.25Х2,5ММ ГОСТ 3262-75	М	60,000	0,37	22.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,036										
72	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.32Х2,8ММ ГОСТ 3262-75	М	37,000	0,48	18.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,46*1,036										
73	0503-80124 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ	М	21,000	0,33		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,31*1,076										
74	0503-80032 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ	М	4,000	0,15		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,076										
75	1517-23482 (К=1,076)	ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВШ3-25	М	2,000	22,06		44.					
		ЦЕНА ЕД.: 20,5*1,076										
76	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,050	166,00		8.					
77	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО		0,100	191,00		19.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:1091	:660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 : 1000М:									
78	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126	280,000:	0,25:		70,:					
79	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,126	200,000:	0,27:		54,:					
80	: СЦМ 5-1- :1093	:КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО :660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ :ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- :ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С :ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 : 1000М:	0,050:	283,00:		14,:					
81	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 0,294*1,126	120,000:	0,33:		40,:					
82	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 0,396*1,126	170,000:	0,45:		77,:					
83	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 0,918*1,126	95,000:	1,03:		98,:					
84	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х70+1Х25ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 1,608*1,126	65,000:	1,81:		118,:					
85	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х120+1Х35ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 2,328*1,126	5,000:	2,62:		13,:					
86	:1509-3038 :(К=1,126)	:КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 2,772*1,126	5,000:	3,12:		16,:					
87	:1509-5077 :Д.14 :(К=1,116)	:ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 М: ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116	250,000:	0,02:		5,:					
88	: СЦМ 5-2- :167	:ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ :УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ :ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ- :ЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ :ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 : 1000М:	0,220:	29,50:		6,:					
89	: СЦМ 5-2-	:ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	0,110:	63,20:		7,:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	169	УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ- ЖЕНИЕ ДО 38ФВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10									
		1000М									
90	1509-5001 (К=1,116)	ПРОВОД ПВ3Х1ММ2	М: 550.000	0,03		17.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,023*1,116									
91	2405-11337 Д.15 (К=1,073)	ЛОТОК НЛ 40-П2У3	ШТ: 41,000	2,36		97.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,2*1,073									
92	2405-1697 (К=1,073)	ПОЛКА К 1162	ШТ: 43,000	0,20		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,19*1,073									
93	2405-1861 (К=1,073)	СТОЙКА К 1150	ШТ: 43,000	0,24		10.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,073									
94	2405-1010 (К=1,089)	ГИБКИЙ ВВОД К 1080	ШТ: 3,000	1,52		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,4*1,089									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		51.	735.	0.	0.	-	0.	0,00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		51.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ. 2,00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.		52.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ. 2,00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.		53.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ. 7,00%		4.						
		ИТОГО:	РУБ.		57.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		57.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			735.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		57.	735.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8,00%	(НУЧП - 44,00%)		59.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		57.	794.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			851.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		654.	2002.	466.	274.	-	937.	0,00
			РУБ.				(740)	89.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		654.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		13.						
		ИТОГО:	РУБ.			667.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		13.						
		ИТОГО:	РУБ.			680.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	7.00%		46.						
		ИТОГО:	РУБ.			726.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		4.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			730.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				735.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1267.	466.	274.	-	937.	
			----						-------			
			РУБ.					(740)	89.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		405.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	37.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	73.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			730.	2407.	539.	274.	-	974.	
			----						-------			
			РУБ.					(740)	89.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		193.	(326)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			730.	2600.	539.	274.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						89.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3330.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1066)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	974.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	628.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ. ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР. КОНОКОТИНА Р/

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.01 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... -0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В СМЕТУ N НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -20 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5107-032Г В СОСТАВЕ:									
1	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРАТНОГО Я2 РАЗМЕРОМ 250Х500ММ ШТ	-2,000	32,50	-65,						
2	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИКА АППАРАТНОГО ШТ	-2,000	1,08		-2,	-1,	-0,	1,00	-2,	
								-0,	0,04	-0,	
3	1504-01009, 01017, 1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	-2,000	5,17	-10,						
		ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7									
4	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	-2,000	1,14		-2,	-2,		1,00	-2,	
5	1504-04220, 1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111 ШТ	-2,000	7,20	-14,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 3+4,2									
6	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	-2,000	1,15		-2,	-1,		0,90	-2,	
7	1504-13078,1517-1433	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-10 ШТ	-4,000	3,30	-13,						
		ЦЕНА ЕД.: 1,8+1,5									
8	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТЕПЛОВОГО ТРН-10 ШТ	-4,000	1,19		-5,	-3,		1,00	-4,	
9	1504-03065,1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС6-П ШТ	-4,000	1,20	-5,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
10	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	-4,000	0,66		-3,	-1,		0,40	-2,	
11	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	-4,000	2,05	-8,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
12	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	-4,000	0,45		-2,	-1,		0,50	-2,	
13	1507-5063,1517-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АСГЛ 200 ШТ	-2,000	1,85	-4,						
		ЦЕНА ЕД.: 1,1+0,75									
14	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ШТ	-2,000	0,55		-1,	-1,		0,50	-1,	
15	1517-1496	ЗАЖИМЫ ШТ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5107-0382Н, РУС 5107-0382Р В СОСТАВЕ:	-32,000	0,40	-13,						
16	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРАТНОГО Я2 РАЗМ.250Х500ММ ШТ	-2,000	32,50	-65,						
17	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИКА АППАРАТНОГО ШТ	-2,000	1,08		-2,	-1,	-0,	1,00	-2,	
								-0,	0,04	-0,	
18	1504-01009,01017,1517-	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	-2,000	5,17	-10,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:1351										
		ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7									
19	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	-2,000	1,14		-2,	-2,		1,00	-2,	
20	:1504-04232,1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 ШТ	-2,000	9,80	-20,						
		ЦЕНА ЕД.: 5,6+4,2									
21	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	-2,000	1,15		-2,	-1,		0,90	-2,	
22	:1504-13179,1517-1433	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-25 ШТ	-4,000	4,00	-16,						
		ЦЕНА ЕД.: 2,5+1,5									
23	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТРН-25 ШТ	-4,000	1,19		-5,	-3,		1,00	-4,	
24	:1504-03065,1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПФС6-П ШТ	-4,000	1,20	-5,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
25	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	-4,000	0,66		-3,	-1,		0,40	-2,	
26	:1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	-4,000	2,05	-8,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
27	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	-4,000	0,45		-2,	-1,		0,50	-2,	
28	:1504-5063,1517-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АСГЛ200 ШТ	-2,000	1,85	-4,						
		ЦЕНА ЕД.: 1,1+0,75									
29	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ АСГЛ200 ШТ	-2,000	0,55		-1,	-1,		0,50	-1,	
30	:1517-1496	ЗАЖИМЫ ШТ	-32,000	0,40	-13,						
31	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	-0,260	64,10		-17,	-7,	-7,	52,00	-14,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М						-3.	12.82	-3.	
32	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	-0,300	9,29		-3.	-1.	-1.	7,00	-2.	
								-0.	1,88	-1.	
33	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	-0,630	2,53		-2.	-1.		4,00	-3.	
34	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	-0,280	48,00		-13.	-5.	-4.	31,00	-9.	
								-1.	5,21	-1.	
35	8-153-24	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2 ШТ	-2,000	2,60		-5.	-1.		1,00	-2.	
		ДОБАВИТЬ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5115-03В2Г В СОСТАВЕ:									
36	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРАТНОГО Я2 РАЗМЕРОМ 250Х500ММ ШТ	2,000	32,50	65.						
37	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИКА АППАРАТНОГО ШТ	2,000	1,08		2.	1.	0.	1,00	2.	
								0.	0,04	0.	
38	1504-01009, 01017,1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7	2,000	5,17	10.						
39	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,000	1,14		2.	2.		1,00	2.	
40	1504-04220,1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111 ШТ ЦЕНА ЕД.: 3+4,2	2,000	7,20	14.						
41	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,000	1,15		2.	1.		0,90	2.	
42	1504-13078,1517-1433	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-10 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,8+1,5	4,000	3,30	13.						
43	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТРН-10 ШТ	4,000	1,19		5.	3.		1,00	4.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1504-03065,1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6П ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65	ШТ	4,000	1,20	5,						
45	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	4,000	0,66		3,	1,		0,40	2,	
46	1504-06257,1517-1414	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-14 ЦЕНА ЕД.: 2,5+3,3	ШТ	2,000	5,80	12,						
47	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРКЛЮЧАТЕЛЯ ПКУ3-14	ШТ	2,000	0,28		1,	0,		0,30	1,	
48	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25	ШТ	4,000	2,05	8,						
49	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	4,000	0,45		2,	1,		0,50	2,	
50	1504-5063,1517-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АСГЛ220 ЦЕНА ЕД.: 1,1+0,75	ШТ	2,000	1,85	4,						
51	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ АСГЛ220	ШТ	2,000	0,55		1,	1,		0,50	1,	
52	1517-1496	ЗАЖИМЫ КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5101-0382Н В СОСТАВЕ:	ШТ	40,000	0,40	16,						
53	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРАТНОГО Я2 РАЗМЕРОМ 250Х500ММ	ШТ	2,000	32,50	65,						
54	8-573-6	УСТАНОВКА ЯЩИКА АППАРАТНОГО	ШТ	2,000	1,08		2,	1,	0,	1,00	2,	
									0,	0,04	0,	
55	1504-01009,01017,1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7	ШТ	2,000	5,17	10,						
56	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,000	1,14		2,	2,		1,00	2,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1504-04232,1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 ШТ	2,000	9,80	20,						
		ЦЕНА ЕД.: 5,6+4,2									
58	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,000	1,15		2,	1,		0,90	2,	
59	1504-13079,1517-1433	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-25 ШТ	4,000	4,00	16,						
		ЦЕНА ЕД.: 2,5+1,5									
60	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТЕПЛОВОГО ТРН-25 ШТ	4,000	1,19		5,	3,		1,00	4,	
61	1504-03065,1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС6-П ШТ	4,000	1,20	5,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
62	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,000	0,66		3,	1,		0,40	2,	
63	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	4,000	2,05	8,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
64	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,000	0,45		2,	1,		0,50	2,	
65	1517-1496	ЗАЖИМЫ ШТ	32,000	0,40	13,						
66	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,290	54,00		16,	7,	7,	43,00	12,	
								3,	12,55	4,	
67	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,110	4,88		1,	0,	0,	4,00	0,	
								0,	0,92	0,	
68	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0,190	6,02		1,	1,	1,	5,00	1,	
								0,	1,12	0,	
69	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	0,370	1,21		0,	0,		2,00	1,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М									
70	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0,590	1,38		1.	1.		2,00	1.	
71	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	0,090	20,60		2.	1.	0.	15,00	1.	
								0.	0,25	0.	
72	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,240	37,50		9.	3.	6.	20,00	5.	
								2.	9,44	2.	
73	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,120	68,00		8.	3.	3.	44,00	5.	
								1.	11,46	1.	
74	8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	2,000	1,61		3.	1.		1,00	2.	
		2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
75	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х2,8ММ ГОСТ 3262-75 М	-27,000	0,48		-13.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,46*1,036									
76	1509-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х6+1Х4ММ2 М	-59,000	0,33		-19.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,294*1,126									
77	1509-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х70+1Х2,5ММ2 М	-25,000	1,81		-45.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,608*1,126									
78	1509-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2 М	-5,000	3,12		-16.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,772*1,126									
79	СЦМ 5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	-0,095	63,20		-6.					
		ДОБАВИТЬ									
80	0113-1,1 (К=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 25Х2,8ММ ГОСТ 3262-75 М	30,000	0,37		11.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,036									
81	1509-3038	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2 М	10,000	0,25		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,126)	ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126										
82	1509-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,126	М	60,000	0,27		16.					
83	1509-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х35+1Х16М2 ЦЕНА ЕД.: 0,918*1,126	М	35,000	1,03		36.					
84	1509-5077 Д.14 (К=1,116)	ПРОВОД СЕЧ.2ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116	М	50,000	0,02		1.					
85	СЦМ 5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,080	29,50		2.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			11.	-29.	1.	5.	-	0.	0,00
			РУБ.					(6)	2.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			11.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			11.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				-30.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	1.	5.	-	0.	
			РУБ.					(6)	2.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		1.	(2)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			11.	-28.	1.	5.	-	0.	
			РУБ.					(8)	2.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		-1.	(3)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			11.	-29.	1.	5.	-	-	
			РУБ.						2.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			-18.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(11)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3.	-	-	-	

СОСТАВИЛ..... /ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ..... /КОНОКОТИНА Р.Г. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,34 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 21. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В СМЕТУ N НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -40 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ									
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
1	1504-04547 Д.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002 ШТ	-2,000	11,30	-23,						
2	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	-0,580	54,00		-31,	-13,	-13, -6,	43,00 12,55	-25, -7,	
3	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	-0,560	6,02		-3,	-2,	-2, -0,	5,00 1,12	-3, -1,	
4	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	-5,310	1,21		-6,	-6,		2,00	-11,	
5	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	-0,040	1,38		-0,	-0,		2,00	-0,	
6	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	-0,110	48,00		-5,	-2,	-1, -0,	31,00 5,21	-3, -1,	
7	8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА-	-2,000	1,61		-3,	-1,		1,00	-2,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТМАССОВОИ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ									
		ДОБАВИТЬ									
8	1504-04548 Д.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002 ШТ	2,000	11,60	23.						
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5107-03В2Г В СОСТАВЕ:									
9	1517-1290	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРАТНОГО Я2 РАЗМ.250Х500ММ ШТ	1,000	32,50	33.						
10	8-573-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИКА АППАРАТНОГО ШТ	1,000	1,08		1.	1.	0.	1,00	1.	
								0.	0,04	0.	
11	1504-01009, 01017,1517-1351	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ ШТ	1,000	5,17	5.						
		ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7									
12	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,000	1,14		1.	1.		1,00	1.	
13	1504-04220,1517-1386	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111 ШТ	1,000	7,20	7.						
		ЦЕНА ЕД.: 3+4,2									
14	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1,000	1,15		1.	1.		0,90	1.	
15	1504-13078,1517-1433	РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-10 ШТ	2,000	3,30	7.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,8+1,5									
16	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТРН-10 ШТ	2,000	1,19		2.	1.		1,00	2.	
17	1504-03065,1517-1379	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПФС6-П ШТ	2,000	1,20	2.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
18	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	2,000	0,66		1.	1.		0,40	1.	
19	1504-18011,1517-	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	2,000	2,05	4.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:1444	:									
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
	:	:									
20	: 8-574-47	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ :	2,000:	0,45:		1.:	1.:		0,50:	1.:	
	:	:И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- :									
	:	:РОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ- :									
	:	:ЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ:									
	:	:									
21	:1507-	:ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АСГЛ 200 ШТ:	1,000:	1,85:	2.:						
	:5063,1517-	:									
	:1481	:									
		ЦЕНА ЕД.: 1,1+0,75									
	:	:									
22	: 8-574-56	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОСИГ- :	1,000:	0,55:		1.:	0.:		0,50:	0.:	
	:	:НАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ШТ:									
	:	:									
23	:1517-1496	:ЗАЖИМЫ ШТ:	16,000:	0,40:	6.:						
		КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС 5107-03В2Н, РУС 5107-03В2Р В СОСТАВЕ:									
	:	:									
24	:1517-1290	:МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА АППАРА-:	2,000:	32,50:	65.:						
	:	:ТНОГО Я2 РАЗМ.250Х500ММ ШТ:									
	:	:									
25	: 8-573-6	:УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЯЩИ-:	2,000:	1,08:		2.:	1.:	0.:	1,00:	2.:	
	:	:КА АППАРАТНОГО ШТ:						:--------:	:--------:	:--------:	
	:	:						0.:	0,04:	0.:	
	:	:									
26	:1504-	:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50- :	2,000:	5,17:	10.:						
	:01009,	:ЗМТ ШТ:									
	:01017,1517-:	:									
	:1351	:									
		ЦЕНА ЕД.: 2,25+0,22+2,7									
	:	:									
27	: 8-574-23	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ :	2,000:	1,14:		2.:	2.:		1,00:	2.:	
	:	:И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- :									
	:	:РОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ :									
	:	:ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ:									
	:	:									
28	:1504-	:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-211 ШТ:	2,000:	9,80:	20.:						
	:04232,1517-:	:									
	:1386	:									
		ЦЕНА ЕД.: 5,6+4,2									
	:	:									
29	: 8-574-44	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ :	2,000:	1,15:		2.:	1.:		0,90:	2.:	
	:	:И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- :									
	:	:РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК :									
	:	:ДО 40А ШТ:									
	:	:									
30	:1504-	:РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ ТРН-25 ШТ:	4,000:	4,00:	16.:						
	:13079,1517-:	:									
	:1433	:									
		ЦЕНА ЕД.: 2,5+1,5									
	:	:									
31	: 8-574-55	:ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ТРН- :	4,000:	1,19:		5.:	3.:		1,00:	4.:	
	:	:25 ШТ:									
	:	:									
32	:1504-	:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС6-П ШТ:	4,000:	1,20:	5.:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03065,1517-1379	ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,65									
33	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,000	0,66		3,	1,		0,40	2,	
34	1504-18011,1517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	4,000	2,05	8,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,8+1,25									
35	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,000	0,45		2,	1,		0,50	2,	
36	1507-5063,1517-1481	ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АСГЛ 200 ШТ	2,000	1,85	4,						
		ЦЕНА ЕД.: 1,1+0,75									
37	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ ШТ	2,000	0,55		1,	1,		0,50	1,	
38	1517-1496	ЗАЖИМЫ ШТ	32,000	0,40	13,						
39	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,320	64,10		21,	9,	9, 3,	52,00 12,82	17, 4,	
40	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,120	4,88		1,	0,	0, 0,	4,00 0,92	0, 0,	
41	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0,180	9,29		2,	1,	1, 0,	7,00 1,88	1, 0,	
42	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0,700	2,53		2,	2,		4,00	3,	
43	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	0,090	20,60		2,	1,	0, 0,	15,00 0,25	1, 0,	
44	8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,240	37,50		9,	3,	6, 2,	20,00 9,44	5, 2,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,190	60,80		12,	4,	4, 2,	41,00 10,84	8, 2,	
46	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,080	68,00		5,	2,	2, 1,	44,00 11,46	4, 1,	
47	8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	2,000	2,17		4,	1,		1,00	2,	
		2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
48	0113-1,1 (K=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.25Х2,8ММ ГОСТ 3262-75 М ЦЕНА ЕД.: 0,36*1,036	-60,000	0,37		-22,					
49	1509-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 0,918*1,126	-95,000	1,03		-98,					
50	1509-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х150+1Х50ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 2,772*1,126	-5,000	3,12		-16,					
51	1509-5077 Д.14 (K=1,116)	ПРОВОД СЕЧ.2ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,116	-40,000	0,02		-1,					
52	СЦМ 5-2-167	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	-0,060	29,50		-2,					
53	1509-5001 (K=1,116)	ПРОВОД ПВ3Х1ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 0,023*1,116	-495,000	0,03		-15,					
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
54	0113-1,1 (K=1,036)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 32Х2,8ММ ГОСТ 3262-75 М ЦЕНА ЕД.: 0,46*1,036	33,000	0,48		16,					
55	1509-3038 (K=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х2,5ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 0,221*1,126	20,000	0,25		5,					
56	1509-3038	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 М	30,000	0,27		8,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,126)	ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,126										
57	1509-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х70+1Х25М2	М	95.000	1,81		172.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,608*1,126										
58	1509-3038 (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3Х185+1Х50ММ2	М	5,000	3,73		19.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,312*1,126										
59	СЦМ 5-2-169	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,090	63,20		6.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			207.	107.	15.	6.	-	20.	0,00
			РУБ.					(21)	2.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			207.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			207.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				72.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				35.	15.	6.	-	20.	
			РУБ.					(21)	2.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		13.	(7)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			207.	120.	17.	6.	-	21.	
			РУБ.					(28)	2.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		10.	(9)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			207.	130.	17.	6.	-	-	
			РУБ.						2.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				337.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(37)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	21.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	19.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../КОНОКОТИНА Р.Г. /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАРУЗДИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ РОДИЛЬНОЙ НА 48 КОРОВ С ТЕЛЯТНИКОМ НА 224 ГОЛОВЫ
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (СТОЕЧНО-БАЛОЧНЫЙ КАРКАС)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ1-ЭМ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4,24 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 4,24 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,79 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 630, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,42 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 272,0 СТОИМОСТЬ НА 1 СКОТОМЕСТО 15,59 РУБ.
ОБЬЕМ 1416,5 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2,99 РУБ.
ОБЬЕМ 6215,6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 0,68 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-612-11	УСТАНОВКА ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ5802 100ШТ	0,010	472,00		5,	3,	0,	525,00	5,	
								0,	5,88	0,	
2	8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,010	23,80		0,	0,	0,	28,00	0,	
								0,	0,03	0,	
3	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,430	49,80		21,	17,	0,	68,00	29,	
								0,	0,08	0,	
4	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,010	25,10		0,	0,	0,	31,00	0,	
								0,	0,03	0,	
5	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,030	20,80		1,	0,	0,	22,00	1,	
								0,	0,01	0,	
6	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,060	30,00		2,	1,	0,	34,00	2,	
								0,	0,14	0,	
7	8-610-2	УСТАНОВКА ЯЩИКА ЯТП-0,25 100ШТ	0,010	179,00		2,	1,	0,	159,00	2,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0.	1,50	0.	
8	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,070	278,00		19.	4.	4.	103,00	7.	
								1.	23,48	2.	
9	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,020	93,00		2.	1.	1.	57,00	1.	
								0.	20,90	0.	
10	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,140	116,00		16.	7.	8.	81,00	11.	
								3.	23,48	3.	
11	8-603-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НПП03-100 100ШТ	0,050	103,00		5.	2.	0.	63,00	3.	
								0.	0,44	0.	
12	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,770	127,00		98.	42.	27.	97,00	75.	
								9.	14,32	11.	
13	8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100М	3,000	86,10		258.	38.	64.	22,00	66.	
								20.	8,78	26.	
14	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	6,080	60,80		370.	142.	139.	41,00	249.	
								51.	10,84	66.	
15	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	0,880	68,00		60.	22.	25.	44,00	39.	
								8.	11,46	10.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	859.	280.	268.	-	608.	0,00
		РУБ.					(548)	92.			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			0.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				859.	280.	268.	-	608.	
		РУБ.					(548)	92.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 0,00%)		244.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	22.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	44.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	1103.	324.	268.	-	630.	
		РУБ.					(548)	92.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		88.	(241)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	1191.	324.	268.	-	-	
		РУБ.						92.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1191.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(789)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	630.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	416.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

16	1517-02491 ДОП.16 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ850 2	ШТ	1.000	57,03		57.				
		ЦЕНА ЕД.: 53*1,076									
17	1507-1045 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП03-60-01У3	ШТ	19,000	1,35		26.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082									
18	1507-1171 Д.3 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001У3	ШТ	2.000	4,44		9.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
19	1507-1173 Д.3 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП21-200-003У3	ШТ	2.000	4,44		9.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
20	1507-1057 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НПП03-100У3	ШТ	5,000	10,17		51.				
		ЦЕНА ЕД.: 9,4*1,082									
21	1507-3098 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛС002-2Х40	ШТ	3,000	16,83		50.				
		ЦЕНА ЕД.: 15,55*1,082									
22	1507-1137 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х40	ШТ	3,000	17,20		52.				
		ЦЕНА ЕД.: 15,9*1,082									
23	1507-1201 Д.18 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП14-2Х40	ШТ	13,000	25,59		333.				
		ЦЕНА ЕД.: 23,65*1,082									
24	1507-1163 (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ЛСП15-2Х40	ШТ	58.000	28,73		1666.				
		ЦЕНА ЕД.: 26,55*1,082									
25	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С-220	10ШТ	15.400	1,42		22.				
26	СЦМ 5-3-231	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4	10ШТ	3,800	7,20		27.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1515-1046 (K=1,071)	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБР-40 ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,071 ШТ	116,000	0,80		93.					
28	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,050	166,00		8.					
29	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,600	190,00		114.					
30	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,050	191,00		10.					
31	СЦМ 5-1-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,300	227,00		68.					
32	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,900	0,99		2.					
33	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,700	1,08		1.					
34	СЦМ 5-3-284	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-230-200 10ШТ	0,700	1,44		1.					
35	150408-2001 (K=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-02-6/220 ЦЕНА ЕД.: 0,213*1,08 ШТ	1,000	0,23		0.					
36	150401-75 (K=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-7Р44-17-6/220 ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,08 ШТ	43,000	0,35		15.					
37	СЦМ 5-4-164	РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-08-6/220 ШТ	3,000	0,24		1.					
38	СЦМ 5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	1,000	0,24		0.					
39	СЦМ 5-4-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИ-	6,000	0,32		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	159	ТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-										
		10/42У2	ШТ									
40	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,000	13,70		14,					
41	2405-1364 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73	ШТ	30,000	0,43		13,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,4*1,082										
42	2405-1365 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-74	ШТ	50,000	0,44		22,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,41*1,082										
43	2405-11015 Д.12 (К=1,072)	МУФТА НАТЯЖНАЯ	ШТ	4,000	1,29		5,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,072										
44	2405-1956 Д.12 (К=1,072)	ЗАЖИМ СТРУННЫЙ К296	ШТ	55,000	0,10		6,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,094*1,072										
45	2405-1957 Д.12 (К=1,072)	ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К676	ШТ	8,000	0,33		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,305*1,072										
46	2405-1343 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У245	ШТ	55,000	1,14		63,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,082										
47	2405-1002 (К=1,072)	АНКЕР К809Б	ШТ	8,000	0,91		7,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,85*1,072										
48	2405-1779 (К=1,072)	СЕРЬГА К1016У3	ШТ	55,000	0,36		20,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,072										
49	0117-1 (К=1,032)	ПРОВОЛОКА ДИАМ.6ММ	Т	300,000	0,18		54,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,178*1,032										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0,	2824,	0,	0,	-	0,	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0,						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				2824,					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0,	2824,	0,	0,	-	0,	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		226,	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0,	3050,	0,	0,	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				3050,	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	3683.	280.	268.	-	608.	0.00
			РУБ.					(548)	92.			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				2824.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				859.	280.	268.	-	608.	
			РУБ.					(548)	92.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		244.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	22.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	44.	-	-	-	
		ЬТЧЖЧ С ШПЗШІСШЫЭЬ РПСВЧСПЭЬ	РУЯ.			0.	3927.	324.	268.	-	630.	
			РУБ.					(548)	92.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		314.	(241)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	4241.	324.	268.	-	-	
			РУБ.						92.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			4241.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(789)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	630.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	416.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ И.Н. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ. ПАХОМОВА Т.В. /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР. КОНОКОТИНА Р/

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАРУЗДИНА /

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

родильной на 48 коров с телятником на 224 головы (стоечно-балочный каркас)

I	Количество
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	I527
Заработная плата, руб.	752
Строительные машины, руб.	I020
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-ч.	9I49
Заработная плата, руб.	6232
Строительные машины, руб.	I5I6
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	I0676
Заработная плата, руб.	6984
Строительные машины, руб.	2536

I	2
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
Водопровод хозяйственно-питьевой и производственный	
Затраты труда, чел.-ч.	49
Заработная плата, руб.	27
Строительные машины, руб.	-
Водопровод горячей воды	
Затраты труда, чел.-ч.	39
Заработная плата, руб.	26
Строительные машины, руб.	5
Водопровод подогретой воды	
Затраты труда, чел.-ч.	I06
Заработная плата, руб.	72
Строительные машины, руб.	5
Канализация бытовая	
Затраты труда, чел.-ч.	II0
Заработная плата, руб.	58
Строительные машины, руб.	-
Канализация производственная	
Затраты труда, чел.-ч.	46
Заработная плата, руб.	23
Строительные машины, руб.	-

I	2
Отопление	
Затраты труда, чел.-ч.	I03
Заработная плата, руб.	66
Строительные машины, руб.	3
Вентиляция	
Затраты труда, чел.-ч.	972
Заработная плата, руб.	624
Строительные машины, руб.	54
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	I327
Заработная плата, руб.	I266
Строительные машины, руб.	I93
Тепломеханическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	366
Заработная плата, руб.	336
Строительные машины, руб.	24
Автоматизация вентсистем	
Затраты труда, чел.-ч.	245
Заработная плата, руб.	2I9
Строительные машины, руб.	23

I	2
Автоматизация тепломеханических процессов электрокотельной	
Затраты труда, чел.-ч.	167
Заработная плата, руб.	156
Строительные машины, руб.	21
Электросиловое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	974
Заработная плата, руб.	1066
Строительные машины, руб.	274
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	630
Заработная плата, руб.	789
Строительные машины, руб.	268
Всего по зданию	
Затраты труда, чел.-ч.	15810
Заработная плата, руб.	11712
Строительные машины, руб.	3406

Начальник сметного отдела Криницкая

Составила Баснина

Проверил Каган

gost.e-ecolog.ru