ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708-64.91

# ХРАНИЛИЩЕ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ БЕТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ 6 ТЫС.КУБ.М С ОДНИМ ТРАКТОМ ЗАГРУЗКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВЫДАЧИ

АЛЬБОМ 12 ЧАСТЬ I

## СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

25208-13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
708-64.91

# ХРАНИЛИЩЕ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ БЕТОНА ВМЕСТИМОСТЬЮ 6 ТЫС.КУБ.М С ОДНИМ ТРАКТОМ ЗАГРУЗКИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ВЫДАЧИ

АЛЬБОМ I2 ЧАСТЬ I

СМЕТЫ

Стоимость:

| | | |
|---|---|---|
| Общая | 528,66 тыс.руб. | |
| | 822,64 тыс.руб. | |
| Строительно-монтажных работ | 455,0I тыс.руб. | |
| | 7I4,37 тыс.руб. | |
| I куб.м грузооборота | 2,37 руб. | |
| | 3,69 руб. | |

Разработан:
Промтрансниипроект (ведущий)
Харьковский Промстройниипроект
Ч/О ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект"
Магнитогорский ГПКИ "Проектавтоматика"

Введен в действие
Промтрансниипроектом
Приказ от 17.01.92 №3

Зам.директора предприятия В.И.Поляков

Главный инженер проекта В.К.Виноградов

СОДЕРЖАНИЕ


| №№ п/п | №№ смет | Наименование | стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| | | Альбом I2 часть I | |
| I | - | Пояснительная записка | 4 |
| 2 | - | Объектная смета к типовому проекту "Хранилище заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизированной системой выдачи" | 6 |
| 3 | I | Локальная смета на общестроительные работы | 9 |
| 4 | 2 | Локальная смета на отопление и вентилящию | I69 |
| | | Альбом I2 часть 2 | |
| 5 | 3 | Локальная смета на водопровод и канализацию | I96 |
| 6 | 4 | Локальная смета на обогрев заполнителей | 207 |
| 7 | 5 | Локальная смета на автоматизацию управления | 2I6 |
| 8 | - | Калькуляции №№ I-6 и локальной смете № 5 | 230-243 |
| 9 | 6 | Локальная смета на электроосвещение | 247 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I0 | 7 | Локальная смета на силовое электрооборудование..... | 258 |
| II | - | Калькуляция № I-2 к локальной смете № 7..... | 280-286 |
| I2 | 8 | Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования..... | 287 |
| I3 | 9 | Локальная смета на телефонизацию..... | 306 |
| I4 | - | Ведомость потребности в производственных ресурсах..... | 3I0 |

25208-13

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К типовому проекту "Хранилище заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизацией выдачи"

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, СНиП I.02.0I-85 и информационном сборнике ЦИТП Госстроя СССР выпуск I.

В связи с введением в действие с I января I99I г. новых оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения к сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования применены индексы изменения сметной стоимости и территориальные коэффициенты по приложению к письму Госстроя СССР от 6 сентября I990 г. № I4-Д и письму Госстроя СССР от I2 сентября I990 г. № I5-Д.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- сборники единых районных единичных расценок на строительные работы для I территориального района (подрайон IA) в базисных ценах на местные строительные материалы и конструкции для второго пояса Московской области;
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование.

Сметная документация разработана для расчетной зимней температуры минус $30^{\circ}$С. Скоростной напор ветра 450 Па (45 кг/м2), вес снегового покрова I000 Па (I00 кг/м2), для III географического района.

В сметах принято:

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы на строительные работы | - | I6,5%. |
| Накладные расходы на сантехнические работы | - | I3,3%. |
| Накладные расходы на металлические конструкции | - | 8,6%. |
| Плановые накопления | - | 8%. |

Начисление на оборудование принято в размере 9,I%.

Вес стальных конструкций определен по теоретической массе стальных конструкций согласно чертежам КМ с учетом наплавленного металла сварных швов в размере I% и с добавлением 3% к итогу (ССЦ ч.II т.ч.п.I3).

Составил инженер II категории Л.Х.Голубева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту "Хранилище заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизированной системой выдачи"

| | | |
|---|---|---|
| | Сметная стоимость | 528,66 тыс.руб. |
| | | 822,64 тыс.руб. |
| | Нормативная трудоемкость | 58,69 тыс.чел.-ч |
| | Трудозатраты построечные | 47,4I тыс.чел.-ч |
| | Сметная заработная плата | 4I,8I тыс.руб. |
| Составлена в ценах I984г. | I куб.м грузооборота | 2,37 руб. |
| I99Iг. | | 3,69 руб. |

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата, тыс.руб. | Показатели единичной стоимости, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | I | Общестроительные работы | 373,49 | - | - | - | 373,49 | 44,448 | 32,74 | I,67 |
| 2 | 2 | Отопление и вентиляция | 7,55 | 0,I4 | 0,65 | - | 8,34 | I,052 | 0,72 | 0,04 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Водопровод и канализация | I,76 | 0,I9 | 0,26 | - | 2,2I | 0,346 | 0,22 | 0,00I |
| 4 | 4 | Обогрев заполнителей | 3,64 | 40,50 | 0,I5 | - | 44,29 | 4,0I0 | 2,42 | 0,20 |
| 5 | 5 | Автоматизация управления | - | 5,47 | 30,50 | - | 35,97 | I,I47 | 0,8I | 0,I6 |
| 6 | 6 | Электроосвещение | - | 3,48 | - | - | 3,48 | 0,820 | 0,54 | 0,02 |
| 7 | 7 | Силовое электрооборудование | - | II,42 | 5,66 | - | I7,08 | 3,03I | I,90 | 0,08 |
| 8 | 8 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 3,68 | 3,69 | 36,4I | - | 43,78 | 3,828 | 2,46 | 0,20 |
| 9 | 9 | Телефонизация | - | - | 0,02 | - | 0,02 | 0,005 | - | - |
| I0 | - | Итого в ценах I984г. | 390,I2 | 64,89 | 73,65 | - | 528,66 | 58,687 | 4I,8I | 2,37 |
| II | - | Итого в ценах I99I г. | 6I2,49 | I0I,88 | I08,27 | - | 822,64 | - | - | 3,69 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Письмо Госстроя СССР № I4Д от 6.09.90 а) строительные работы

390,I2xI,57xI,0=
= 6I2,49

-"- б) монтажных работ

64,89xI,57xI,0=
=I0I,88

Письмо Госстроя СССР № I5Д от I2.09.90 в) оборудования

73,65xI,47=I08,27

где: I,57 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (промышленность сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий)

I,47 - индекс изменения сметной стоимости оборудования.

Главный инженер проекта В.К.Виноградов

Начальник сметного отдела Е.Б.Ежиков

Составил инженер II категории Л.Х.Голубева

Проверил главный специалист М.В.Романова

Локальная смета № I

к типовому проекту хранилища заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизированной системой выдачи

на строительные работы

Основание : чертежи
альб.2 АРI÷I0
КМI÷34
альб.3 КЖI÷64
альб.4 КЖИ

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 373,487 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 44448 чел.-ч. |
| Трудозатраты построечные | 34345 чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | 32,736 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин | Стоимость единицы, руб. основной заработной | Стоимость единицы, руб. в том числе заработной платы | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. эксплуатации машин | Общая стоимость, руб. основной заработной платы | Общая стоимость, руб. в том числе заработной платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на единицу | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего | Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | I0 | II | |
| | | Примечание. Стоимость водопонижения определяется по проекту организации работ | | | | | | | | | | | | |
| | | Отдел I. Земляные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | I-I69 ЭСНт22-8 т.ч.п.I.II таб.3 п.3 к=I,I5 т.ч.п.3.I9 к=I,I | Разработка мокрого грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы 1000м3 | 7,0I | I40,78 5,52 | I34,99 53,64 | | | 986 | 39 | | 946 376 | II,22 77,24 | 79 54I | |
| | | Цена:II2+(5,02+I06,7I)x0,I+I06,7Ix0,I5 | | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-948 ЭСНт79-2 т.ч.3.72 к=0,8 т.ч. п.3.67 к=I,2 т.ч.п.64 к=I,I5 | Доработка мокрого грунта вручную I00м3 | 2,05 | I32,48 | -- | 272 | 272 | -- | 25I,7I | 5I6 |
| | | Цена:I20х0,8хI,2хI,I5 | | I32,48 | - | | | - | - | - |
| 3 | I-I68 ЭСНт22-7 т.ч. п.I.II таб.3 п.3 к=I,I5 т.ч.п.3.I9 к=I,I | Погрузка доработанного грунта на автосамосвалы I000м3 | 0,2I | II4,64 | I09,92 | 24 | I | 23 | 9,I6 | 2 |
| | | Цена:9I,2+(4,II+86,89)х х0,I+86,89х0,I5 | | 4,52 | 43,77 | | | 9 | 63,03 | I3 |
| 4 | СЦПГ стр.28 | Перевозка грунта до I км т | I2978,00 | 0,29 | -- | 3764 | 779 | -- | 0,09 | II68 |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | I-I95 ЭСНт25-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами I000м3 | 7,I2 | I4,33 | I2,47 | I02 | II | 88 | 3,23 | 23 |
| | | Цена:I3,2+II,34х0,I | | I,59 | 3,99 | | | 28 | 5,75 | 4I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I-I75 ЭСНт22-I4 т.ч. п.I.II таб.3 п.3 к=I,I5 | Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки и обвалования I000м3 | 7,I2 | I78,2I<br>7,64 | I70,30<br>70,6I | I269 | 54 | I2I3<br>503 | I5,50<br>I0I,68 | II0<br>724 |
| | | Цена:I56+I48,09x0,I5 | | | | | | | | |
| 7 | СЦПГ стр.28 | Перевозка грунта до I км т | I28I9,60 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 37I8 | 769 | -<br>- | 0,09<br>- | II54<br>- |
| 8 | I-256 ЭСНт3I-I т.ч. п.I.II таб.3п.5 к=I,I | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами с перемещением грунта до I0 м I000м3 | 4,70 | I6,39<br>- | I6,39<br>5,73 | 77 | - | 77<br>27 | -<br>8,25 | -<br>39 |
| | | Цена:I4,9xI,I | | | | | | | | |
| 9 | I-267 ЭСНт3I-I2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта на расстояние до 25м I000м3 | 4,70 | 40,70<br>- | 40,70<br>I4,2I | I9I | - | I92<br>67 | -<br>20,46 | -<br>96 |
| | | Цена:9,25xI,Ix4 | | | | | | | | |
| I0 | I-II84 ЭСНтII8-I0 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками I00м3 | 47,02 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 456 | 292 | I64<br>I08 | II,20<br>3,30 | 527<br>I55 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | I-967 ЭСНт8I-I | Засыпка вручную пазух котлованов грунтом I00 м3 | 5,30 | 4I,50<br>4I,50 | -<br>- | 220 | 220 | -<br>- | 89,60<br>- | 475<br>- |
| I2 | I-256 ЭСНт3I-I т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Устройство обвалования бульдозерами с перемещением грунта до I0 м I000м3<br>Цена:I4,9xI,I | I,70 | I6,39<br>- | I6,39<br>5,73 | 28 | - | 28<br>I0 | -<br>8,25 | -<br>I4 |
| I3 | I-267 ЭСНт3I-I2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами на расстояние до 25 м I000м3<br>Цена:9,25xI,Ix4 | I,70 | 40,70<br>- | 40,70<br>I4,2I | 69 | - | 69<br>24 | -<br>20,46 | -<br>35 |
| I4 | I-II84 ЭСНтII8-I0 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками I00м3 | I7,00 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | I65 | I05 | 59<br>39 | II,20<br>3,30 | I90<br>56 |
| I5 | I-967 ЭСНт8I-I | Устройство обвалования вручную I00м3 | I,90 | 4I,50<br>4I,50 | -<br>- | 79 | 79 | -<br>- | 89,60<br>- | I70<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | I-I205 ЭСНтI22-3 | Посев многолетних трав механическим способом I00м2 | I2,60 | I0,20 | 9,60 | I29 | - | I2I | -- | -- |
| | | | | - | 3,58 | | | 45 | 5,I6 | 65 |
| I7 | I-256 ЭСНт3I-I т.ч.п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Устройство подушки из песка бульдозерами с перемещением до I0 м I000м3 | I,69 | I6,39 | I6,39 | 28 | - | 28 | -- | -- |
| | | Цена:I4,9xI,I | | - | 5,73 | | | I0 | 8,25 | I4 |
| I8 | I-267 ЭСНт3I-I2 т.ч. п.I.II таб.3 п. к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами на расстояние до 25 м I000м3 | | | | | | | | |
| | | Цена:9,25xI,Ix4 | I,69 | 40,70 | 40,70 | 69 | - | 69 | -- | -- |
| | | | | - | I4,2I | | | 24 | 20,46 | 35 |
| I9 | I-II84 ЭСНтII8-I0 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками I00м3 | I6,90 | 9,69 | 3,49 | I64 | I05 | 59 | II,20 | I89 |
| | | | | 6,20 | 2,29 | | | 39 | 3,30 | 56 |
| 20 | I-967 ЭСНт8I-I | Устройство подушки вручную I00м3 | 2,00 | 4I,50 | -- | 83 | 83 | -- | 89,60 | I79 |
| | | | | 4I,50 | - | | | - | - | - |
| 2I | СССЦп4-20 | Стоимость песка м3 | I890,00 | 7,79 | -- | I4723 | - | -- | -- | -- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по отделу I | руб. | | | 266I6 | 2809 | 3I36 | | 4782 |
| | | | руб. | | | | | I309 | | I884 |
| | | в том числе : | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб. | | | 266I6 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | 439I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в наладных расходах | чел.-ч. | | | - | - | - | | 40I |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | 79I | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 2478 | - | - | | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 33485 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч. | | | - | - | - | | 7067 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 4909 | - | | - |
| | | Итого по отделу I | руб. | | | 33485 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч. | | | - | - | - | | 7067 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 4909 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отдел 2. Хранилище<br>Раздел I. Монолитный тоннель | | | | | | | | |
| 22 | 6-I<br>ЭСНтI | Устройство бетонной подготовки из бетона МI00<br>м3 | 67,95 | 28,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | I930 | 48 | I9<br>5 | I,37<br>0,I0 | 93<br>7 |
| 23 | 6-86<br>ЭСНт9-I0<br>СЦМч2р4пI | Армирование подготовки<br>т<br>Цена:I5,3+270 | 0,8I | 285,30<br>6,76 | I,40<br>0,42 | 23I | 5 | I<br>- | I2,30<br>0,54 | I0<br>- |
| 24 | 6-I6<br>ЭСНтI-I6 | Устройство фундаментных плит плоских из бетона М200 железобетонных<br>м3<br>Цена:30,9+(30,I-28,2)х xI,0I5 | 249,20 | 32,83<br>I,00 | 0,77<br>0,23 | 8,8I | 249 | I92<br>57 | I,87<br>0,30 | 466<br>75 |
| 25 | СЦМч2рIпI | Арматура класса AI<br>т | 2,38 | 270,00 | - | 643 | - | - | - | - |
| 26 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса A3<br>т | 32,6I | 270,00 | - | 8805 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 6-I5I ЭСНтI4-9 | Устройство железобетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона М-250 м3 | I99,50 | 47,03 | I,I5 | 9382 | I099 | 230 | 9,58 | I9II |
| | | Цена:45,2+(29,2-27,4)х | | 5,5I | 0,34 | | | 68 | 0,44 | 88 |
| | | хI,0I5 | | | | | | | | |
| 28 | СЦМч2р4 пI6 | Арматура класса AI т | 0,43 | 270,00 | =- | II6 | - | =- | =- | =- |
| 29 | СЦМч2р4 пI8 | Арматура класса A3 т | I6,38 | 283,00 | =- | 4636 | - | =- | =- | =- |
| 30 | 6-I62 ЭСНтI5-3 | Устройство балок железобетонных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона М-250 м3 | 97,40 | 50,83 | I,I8 | 495I | 722 | II5 | I2,20 | II88 |
| | | Цена:49+(29,2-27,4)х | | 7,4I | 0,35 | | | 34 | 0,45 | 44 |
| | | хI,0I5 | | | | | | | | |
| 3I | 6-I63 ЭСНтI5-4 | Устройство балок железобетонных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок более 800мм из бетона М-250 м3 | 34,70 | 48,03 | I,I5 | I667 | 2I9 | 40 | I0,60 | 368 |
| | | Цена:46,2+(29,2-27,4)х | | 6,32 | 0,34 | | | I2 | 0,44 | I5 |
| | | хI,0I5 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | СЦМч2р4п7 | Арматура класса AI т | 3,95 | 283,00 | -- | 999 | - | -- | -- | -- |
| 33 | СЦМч2р4п9 | Арматура класса A3 т, | 9,I3 | 286,00 | -- | 26II | - | -- | -- | -- |
| 34 | 6-80 ЭСНт9-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании т | 0,34 | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | I63 | 7 | I<br>- | 34,40<br>0,85 | I2<br>- |
| 35 | 6-83 ЭСНт9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | I,25 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 55I | I55 | 2<br>I | 2I0,00<br>0,54 | 262<br>I |
| 36 | 6-84 ЭСНт9-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг т | 0,95 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | 337 | 36 | I<br>- | 64,00<br>0,50 | 6I<br>- |
| 37 | 6-85 ЭСНт9-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг т | 0,97 | 329,00<br>I2,40 | I,30<br>0,39 | 3I9 | I2 | I<br>- | 2I,I0<br>0,50 | 20<br>- |
| 38 | Пр-т 06-08 | Металлизация закладных деталей I00кг | 6,32 | I7,80 | -- | II3 | - | -- | -- | -- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | I3-I2I<br>ЭСНтI5-6.5<br>к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I | I00м2 0,58 | 8,48<br>2,25 | 0,22<br>0,07 | 5 | I | -<br>- | 3,4I<br>0,09 | 2<br>- |
| | | Цена:7,7IxI,I | | | | | | | | |
| 40 | I3-I53<br>ЭСНтI8-6.5<br>к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5 в 2 слоя | I00м2 0,58 | 22,66<br>3,32 | 0,27<br>0,09 | I3 | 2 | -<br>- | 5,06<br>0,I2 | 3<br>- |
| | | Цена:I0,3xI,Ix2 | | | | | | | | |
| 4I | 6-I3<br>ЭСНтI-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М250 | м3 5,I3 | 57,87<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | I94 | I4 | 2<br>I | 5,07<br>0,I3 | 26<br>I |
| | | Цена:34,4+(29,2-25,8)x xI,02 | | | | | | | | |
| 42 | 6-I<br>ЭСНтI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона М50 | м3 I68,59 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 46I9 | II8 | 47<br>I3 | I,37<br>0,I0 | 23I<br>I7 |
| 43 | II-67<br>ЭСНтII-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | I00м2 5,44 | I23,00<br>20,50 | I,74<br>0,52 | 669 | III | I0<br>3 | 40,20<br>0,67 | 2I9<br>4 |
| 44 | II-68<br>ЭСНтII-2 | Уменьшение толщины до 20 мм | I00м2 - 5,44 | 5I,60<br>I,I8 | 0,56-<br>0,I6 | I72-<br>- | 6-<br>- | 3<br>I | 2,I2-<br>0,2I- | I2<br>I |
| | | Цена:I5,8x2 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 6-I5<br>ЭСНтI-I5 | Лотки из бетона М250<br>м3 | I3,77 | 3I,27 | 0,34 | 43I | 7 | 4 | 0,99 | I4 |
| | | Цена:27,8+(29,2-25,8)х<br>хI,02 | | 0,52 | 0,I0 | | | I | 0,I3 | 2 |
| 46 | I5-509<br>ЭСНтI53-2<br>т.п.<br>п.3.I8<br>к=I.I | Известковая окраска внутри помещений высотой до 8 м по кирпичу и бетону<br>I00м2 | 5,52 | 3,37 | 0,05 | I9 | I5 | - | 5,06 | 28 |
| | | Цена:3,I3+(2,4+0,05)х<br>х0,I | | 2,64 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 47 | II-55<br>ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм<br>I00м2 | 6,80 | 70,00 | 0,95 | 476 | 67 | 7 | I8,80 | I28 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | 2 | 0,36 | 2 |
| 48 | II-47<br>ЭСНт3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм<br>I00м2 | 6,80 | 45,80 | 3,75 | 3II | I42 | 26 | 29,50 | 200 |
| | | | | 20,90 | I,I2 | | | 8 | I,44 | I0 |
| 49 | I3-225<br>ЭСНт25-I<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2 | 679,53 | I,74 | 0,20 | II82 | 5I6 | I36 | I,26 | 856 |
| | | Цена:I,83-0,84х0,I | | 0,76 | 0,05 | | | 34 | 0,06 | 4I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | I3-226 ЭСНт25-2 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | 679,53 | 0,66 | 0,0I | 448 | I83 | 7 | 0,45 | 306 |
| | | Цена:0,69-0,3х0,I | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| 5I | II-55 ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2 | 6,80 | 70,00 | 0,95 | 476 | 67 | 7 | I8,80 | I28 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | 2 | 0,36 | 2 |
| 52 | II-56 ЭСНт8-2 | Добавление до толщины 30 мм I00м2 | 6,80 | 27,20 | 0,46 | I85 | 2 | 3 | 0,68 | 5 |
| | | Цена:I3,6х2 | | 0,32 | 0,I4 | | | I | 0,I8 | I |
| 53 | II-47 ЭСНт3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм - шпонка I00м2 | 0,I5 | 45,80 | 3,75 | 7 | 3 | - | 29,50 | 4 |
| | | | | 20,90 | I,I2 | | | - | I,44 | - |
| 54 | II-48 ЭСНт3-6 | Добавление до толщины 30 мм I00м2 | 0,I5 | 397,60 | 45,92 | 59 | 27 | 7 | 255,08 | 38 |
| | | Цена:I4,2х28 | | I82,00 | I3,72 | | | 2 | I7,70 | 3 |
| 55 | II-55 ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2 | 0,74 | 70,00 | 0,95 | 52 | 7 | - | I8,80 | I4 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | I3-225 ЭСНт25-I т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 | 73,85 | I,74 | 0,20 | I28 | 56 | I5 | I,26 | 93 |
| | | Цена:I,83-0,84х0,I | | 0,76 | 0,05 | | | 4 | 0,06 | 4 |
| 57 | I3-226 ЭСНт25-2 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | 73,85 | 0,66 | 0,0I | 49 | 20 | I | 0,45 | 33 |
| | | Цена:0,69-0,3х0,I | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| 58 | II-55 ЭСНт8-I | Затирка цементным раствором I00м2 | 0,74 | 70,00 | 0,95 | 52 | 7 | - | I8,80 | I4 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 59 | I3-240 ЭСНт27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в углах м2 | I85,76 | I,72 | 0,0I | 320 | 63 | 2 | 0,53 | 98 |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| 60 | I3-24I ЭСНт27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме м2 | I85,76 | I,47 | 0,0I | 273 | 37 | 2 | 0,3I | 58 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 6I | I3-225 ЭСНт25-I | Укладка дополнительного слоя в углах м2 | I85,76 | I,83 | 0,2I | 340 | I56 | 39 | I,40 | 260 |
| | | | | 0,84 | 0,06 | | | II | 0,08 | I5 |
| 62 | I5-275 ЭСНт55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2 | 5,30 | 35,80 | I,00 | I90 | I09 | 6 | 37,00 | I96 |
| | | | | 20,60 | 0,30 | | | 2 | 0,39 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 8-27<br>ЭСНт4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя битумная I00м2 | 5,30 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 477 | I03 | 8<br>2 | 33,60<br>0,58 | I78<br>3 |
| 64 | I3-225<br>ЭСНт25-I | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 | 530,34 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 97I | 445 | II2<br>32 | I,40<br>0,08 | 742<br>42 |
| 65 | I3-226<br>ЭСНт25-2 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | 530,34 | 0,69<br>0,30 | 0,0I<br>- | 366 | I59 | 5<br>- | 0,50<br>- | 265<br>- |
| 66 | 8-45<br>ЭСНт5-9 | Защитная кирпичная стенка I00м2 | 5,66 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 2670 | 35I | 43<br>I3 | II5,00<br>2,94 | 65I<br>I7 |
| 67 | II-II<br>ЭСНтI-II | Цементный слив по кирпичным стенам м3<br>Цена:29,3-(26,3-24,4)х хI,02 | 5,54 | 27,36<br>I,62 | -<br>- | I52 | 9 | -<br>- | 2,90<br>- | I6<br>- |
| 68 | 8-27<br>ЭСНТ4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, битумная I00м2 | I,03 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 93 | 20 | I<br>- | 33,60<br>0,58 | 35<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Деформационный шов | | | | | | | | |
| 69 | I2-280<br>ЭСНт8-5 | Компенсатор из оцинкованной стали I00м2 | 0,37 | I92,00<br>45,80 | 0,4I<br>0,I2 | 7I | I7 | -<br>- | 83,00<br>0,I5 | 3I<br>- |
| 70 | I3-240<br>ЭСНт27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме м2 | I4,I3 | I,72<br>0,34 | 0,0I<br>- | 24 | 5 | -<br>- | 0,53<br>- | 7<br>- |
| 7I | I3-24I<br>ЭСНт27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - последующий слой м2 | I4,I3 | I,47<br>0,20 | 0,0I<br>- | 2I | 3 | -<br>- | 0,3I<br>- | 4<br>- |
| 72 | I3-225<br>ЭСНт25-I<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2<br>Цена:I,83-0,84х0,I | 7,52 | I,74<br>0,76 | 0,20<br>0,05 | I3 | 6 | I<br>- | I,26<br>0,06 | 9<br>- |
| 73 | 26-I5<br>ЭСНт4-2<br>СШМиIрI<br>п283 | Укладка жгута из пакли пропитанной битумом м3<br>Цена:22,70+0,72х270 | 0,03 | 2I7,I0<br>2I,80 | 0,33<br>0,I0 | 7 | I | -<br>- | 4I,00<br>0,I3 | I<br>- |
| 74 | 6-I<br>ЭСНтI-I | Защитный слой из бетона М50 м3 | 0,83 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 23 | I | -<br>- | I,37<br>0,I0 | I<br>- |
| 75 | I0-70<br>ЭСНтII-I | Укладка доски м3 | I,06 | II2,00<br>I2,60 | 2,I0<br>0,63 | II9 | I3 | 3<br>I | 23,80<br>0,8I | 25<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | I0-20I<br>ЭСНт37-I | Осмолка доски м3 | I,06 | 3,82<br>0,46 | 0,I3<br>0,04 | 4 | - | -<br>- | 0,87<br>0,05 | I<br>- |
| 77 | II-47<br>ЭСНт3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм I00м2 | 0,02 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | I | -<br>- | 29,50<br>I,44 | I<br>- |
| 78 | II-48<br>ЭСНт3-6 | Добавление до толщины 30 мм I00м2<br>Цена:I4,2х28 | 0,02 | 397,60<br>I82,00 | 45,92<br>I3,72 | I0 | 4 | I<br>- | 255,08<br>I7,70 | 6<br>- |
| 79 | II-55<br>ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2 | 0,0I | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | I | - | -<br>- | I8,80<br>0,36 | -<br>- |
| 80 | II-56<br>ЭСНт8-2 | Увеличение до толщины 30 мм I00м2<br>Цена:I3,6х2 | 0,0I | 27,20<br>0,32 | 0,46<br>0,I4 | I | - | -<br>- | 0,68<br>0,I8 | -<br>- |
| 8I | 6-I6<br>ЭСНтI-I6 | Устройство фундаментных плоских железобетонных из бетона М200 м3<br>Цена:30,9-(28,2-26,3)х хI,0I5 | I,28 | 28,97<br>I,00 | 0,77<br>0,23 | 37 | I | I<br>- | I,87<br>0,30 | 2<br>- |
| 82 | СЦМч2р4пI | Арматура класса AI т | 0,I3 | 270,00<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб. | | | 6I057 | 54I5 | I095 | | 9308 |
| | | | руб. | | | | | 308 | | 397 |
| | | в том числе : | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб. | | | 6I057 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | I0074 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 926 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | I8I3 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 5686 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 768I7 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I063I |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 7536 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | 768I7 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I063I |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 7536 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 2. Закрытая емкость | | | | | | | | |
| 83 | 6-I ЭСНтI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона МI00 м3 | 65,06 | 28,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | I848 | 46 | I8<br>5 | I,37<br>0,I0 | 89<br>7 |
| 84 | 6-8 ЭСНтI-8 | Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 25м3 из бетона М-200 м3 | 388,50 | 33,60<br>I,55 | 0,93<br>0,28 | I3054 | 602 | 362<br>I09 | 2,90<br>0,36 | II27<br>I40 |
| 85 | СЦМч2р4пI | Арматура класса AI т | 0,I9 | 270,00 | - | 5I | - | - | - | - |
| 86 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса A3 т | 6,4I | 270,00 | - | I73I | - | - | - | - |
| 87 | 6-5 ЭСНтI-5 | Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объемом до 3м3 из бетона М-200 м3 | 9,00 | 38,90<br>3,63 | 0,59<br>0,I8 | 350 | 33 | 6<br>2 | 6,66<br>0,23 | 60<br>2 |
| 88 | СЦМч2р4пI | Арматура класса AI т | 0,02 | 270,00 | - | 5 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | СМЦч2р4п3 | Арматура класса А3 т | 0,32 | 270,00 | - | 86 | - | - | - | - |
| 90 | 6-85 ЭСНт9-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг т | 0,40 | 329,00<br>I2,40 | I,30<br>0,39 | I32 | 5 | -<br>- | 2I,I0<br>0,50 | 8<br>- |
| 9I | I3-I2I ЭСН тI5-6.5 к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 | 0,09 | 8,48 | 0,22 | I | - | - | 3,4I | - |
| | | Цена:7,7IxI,I | | 2,25 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 92 | I3-I53 ЭСН тI8-6.5 к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5 в 2 слоя I00м2 | 0,09 | 22,66 | 0,27 | 2 | - | - | 5,06 | - |
| | | Цена:I0,3xI,Ix2 | | 3,32 | 0,09 | | | - | 0,I2 | - |
| 93 | 7-45 ЭСНт3-I5 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м и массе колонн до I5 т шт | 30 | 3I,50 | I5,20 | 945 | 28I | 456 | I5,60 | 468 |
| | | | | 9,36 | 5,53 | | | I66 | 7,I3 | 2I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 7-82 ЭСНт6-4-I.8 | Установка колонн массой более 5 т на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 2I | I3,80<br>6,08 | 3,52<br>I,24 | 290 | I28 | 74<br>26 | I0,20<br>I,60 | 2I4<br>34 |
| 95 | Пр-т 06-08 п.7I | Стоимость колонн прямоугольных весом более 5 т объемом более 4м3 из бетона М300 м3 | II6,6I | 73,90 | — | 86I7 | - | — | — | — |
| 96 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | II,I5 | 22,90 | — | 255 | - | — | — | — |
| 97 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | 89,99 | 25,00 | — | 2250 | - | — | — | — |
| 98 | Пр-т 06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 7,83 | 4I,30 | — | 323 | - | — | — | — |
| 99 | Пр-т 06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 7,83 | 5,58 | — | 44 | - | — | — | — |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00 | Пр-т 06-08 п.7I | Стоимость колонн прямоугольных сплошных весом более 5 т объемом до 4м3 из бетона М250 мм3 | 43,40 | 70,28 | — | 3050 | - | — | — | — |
| | | Цена:7I,I-0,82 | | | | | | | | |
| I0I | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | II,49 | 22,90 | — | 263 | - | — | — | — |
| I02 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | 52,I8 | 25,00 | — | I304 | - | — | — | — |
| I03 | Пр-т 06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 3,49 | 4I,30 | — | I44 | - | — | — | — |
| I04 | Пр-т 06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 3,49 | 5,58 | — | I9 | - | — | — | — |
| I05 | Пр-т 06-08 таб.I | Анкерные детали I00кг | 0,I4 | 57,60 | — | 8 | - | — | — | — |
| I06 | 6-II0 ЭСНтI2-8 | Обетонировка колонн бетоном М400 м3 | 6,00 | 57,24 | 2,40 | 343 | 43 | I4 | I2,80 | 77 |
| | | | | 7,I6 | 0,72 | | | 4 | 0,93 | 6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I07 | 6-95 ЭСНтII-6 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона М-I00 | | | | | | | | |
| | | м3 | 95,20 | 46,44 | I,24 | 442I | 472 | II8 | 8,82 | 840 |
| | | | | 4,96 | 0,37 | | | 35 | 0,48 | 46 |
| I08 | СЦМч2р4 пI6 | Арматура класса AI | | | | | | | | |
| | | т | 0,74 | 270,00 | --- | 200 | - | --- | --- | --- |
| I09 | СЦМч2р4 пI8 | Арматура класса A3 | | | | | | | | |
| | | т | 8,79 | 283,00 | --- | 2488 | - | --- | --- | --- |
| II0 | 7-247 ЭСНтI4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25 м | | | | | | | | |
| | | шт | I26 | I6,63 | 5,72 | 2095 | 5I0 | 72I | 6,60 | 832 |
| | | Цена:I6,3+2I,9x0,0I52 | | 4,05 | 2,06 | | | 260 | 2,66 | 335 |
| III | Пр-т 06-08 п.I376 | Стоимость панелей стеновых длиной до 3м толщиной до 25 мм с расходом стали I5 кг/м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | 242,20 | I8,77 | --- | 45,46 | - | --- | --- | --- |
| | | Цена:23,2+0,22-(30-I5)x x0,3I | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II2 | Пр-т 06-08 п.I376 | Стоимость панелей стеновых плоских длиной до I2 м толщиной 25 см с расходом стали I4 кг/м2 м2 | I08,64 | I9,I6 | =" | 2082 | - | =" | =" | =" |
| | | Цена:23,9+0,22-(30-I4)х х0,3I | | | | | | | | |
| II3 | Пр-т 06-08 п.I376 | То же, с расходом стали 20 кг/м2 м2 | I58,48 | 2I,02 | =" | 333I | - | =" | =" | =" |
| | | Цена:23,9+0,22- -(30-I4)х0,3I | | | | | | | | |
| II4 | Пр-т 06-08 п.I376 | То же, с расходов стали I3,4 кг/м2 м2 | I58,48 | I9,I4 | =" | 3033 | - | =" | =" | =" |
| II5 | Пр-т 06-08 таб.I | Металлизация закладных деталей I00кг | 8,29 | I7,80 | =" | I47 | - | =" | =" | =" |
| II6 | 7-743 ЭСНт59-5 доп.в.I | Стены из асбестоцементных листов I00кг | II,I9 | 2I3,00<br>40,90 | 2,40<br>0,72 | 2383 | 458 | 27<br>8 | 69,53<br>0,93 | 778<br>I0 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II7 | I0-I05 ЭСНт20-I | Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2 м2 | 2,05 | I,45 / 0,55 | 0,35 / 0,II | 3 | I | - / - | 0,9I / 0,I4 | 2 / - |
| II8 | I0-I40 ЭСНт26-I | Конопатка дверных коробок паклей м2 | 2,05 | I,34 / 0,20 | - / - | 3 | - | - / - | 0,36 / - | I / - |
| II9 | СЦМч2р2 п878 | Стоимость дверного блока типа ДГ2I-I0 шт | I | 33,4I | - | 33 | - | - | - | - |
| I20 | СЦМчIрI п446 | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл | I | 6,73 | - | 7 | - | - | - | - |
| I2I | I0-84 ЭСНтI4-I | Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными переплетами площадью проемов до 5м2 м2 | 43,80 | 2,99 / 0,74 | 0,36 / 0,II | I3I | 32 | I6 / 5 | I,38 / 0,I4 | 60 / 6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I22 | СШМч2р2 п956 доп.85 | Стоимость оконного блока ПВО I2-24 шт | I6 | 33,04 | - | 529 | - | - | - | - |
| I23 | I0-87 ЭСНтI5-I | Установка приборов фрамужных шт | 32 | 0,50<br>0,50 | -<br>- | I6 | I6 | -<br>- | 0,7I<br>- | 23<br>- |
| I24 | СШМчIрI п395 | Стоимость приборов фрамужных шт | 32 | I,23 | - | 39 | - | - | - | - |
| I25 | I5-747 ЭСНт202-I | Остекление деревянных переплетов оконным стеклом толщиной 4 мм I00м2<br>Цена:222+(I,79-I,2I)х х 77 | 0,44 | 266,66<br>I3,50 | 0,80<br>0,24 | II7 | 6 | -<br>- | 25,30<br>0,3I | II<br>- |
| I26 | I2-27I ЭСНт6-4 | Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля толщиной 8 мм I00м2 | I7,52 | 207,00<br>24,70 | 2,75<br>0,82 | 3627 | 433 | 48<br>I4 | 42,90<br>I,06 | 752<br>I9 |
| I27 | I0-28 ЭСНт4-I | Каркас ходового настила м3 | 7,42 | II0,00<br>I2,90 | I,30<br>0,39 | 8I6 | 96 | I0<br>3 | 24,00<br>0,50 | I78<br>4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I28 | I0-I97<br>ЭСНт36-5 | Ходовой настил м2 | 98,55 | 2,76<br>0,I7 | 0,05<br>0,02 | 272 | I7 | 5<br>2 | 0,25<br>0,03 | 25<br>3 |
| I29 | I2-283<br>ЭСНт8-8 | Ограждение кровли перилами I00м | I,56 | I07,00<br>6,20 | 0,38<br>0,II | I67 | I0 | -<br>- | I0,60<br>0,I4 | I7<br>- |
| I30 | I3-I2I<br>ЭСНтI5-6.5<br>к=I,I | Огрунтовка ограждения за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 | I,56 | 8,48 | 0,22 | I3 | 4 | - | 3,4I | 5 |
| | | Цена:7,7IxI,I | | 2,25 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| I3I | I3-I53<br>ЭСНтI8-6.5<br>к=I,I | Окраска ограждения эмалями ПФ-II5 в 2 слоя I00м2 | I,56 | 22,66 | 0,27 | 35 | 5 | - | 5,06 | 8 |
| | | Цена:I0,3xI,Ix2 | | 3,32 | 0,09 | | | - | 0,I2 | - |
| I32 | 7-25<br>ЭСНт2-8 | Установка панелей подпорных стен площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт | I32 | II,72<br>2,67 | 4,66<br>I,66 | I547 | 352 | 6I5<br>2I9 | 4,39<br>2,I4 | 579<br>282 |
| I33 | Пр-т 06-08<br>п.I502 | Стоимость панелей типа лотков объемом более I до 2 м3 из бетона М250 м3 | I75,44 | 68,38 | - | II997 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I34 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | 32,23 | 22,90 | - | 738 | - | - | - | - |
| I35 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | 53,84 | 25,00 | - | I346 | - | - | - | - |
| I36 | Пр-т 06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 5,36 | 4I,30 | - | 222 | - | - | - | - |
| I37 | Пр-т 06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 5,36 | 5,58 | - | 30 | - | - | - | - |
| I38 | 7-285 ЭСНтI7-I | Установка стальных накладок т | 0,04 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | I4 | 4 | -<br>- | I4I,00<br>3,I0 | 6<br>- |
| I39 | Пр-т 06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 0,40 | 5,I0 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб. | | | | 8I545 | 3554 | 2490<br>858 | | 6I60<br>II08 |
| | | в том числе : | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость строительных работ | руб. | | | 8I545 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | I345I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч. | | | - | - | - | | I235 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | 2422 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 7600 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | I02596 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч. | | | - | - | - | | 8503 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 6834 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | руб. | | | I02596 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 8503 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 6834 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 2 | руб. | | | I42602 | 8969 | 3585<br>II66 | | I5468<br>I505 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе : | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб. | | | I42602 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | 23525 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч. | | | - | - | - | | 2I6I |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | 4235 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | I3286 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | I794I3 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I9I34 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | I4370 | - | | - |
| | | Итого по отделу 2 | руб. | | | I794I3 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч. | | | - | - | - | | I9I34 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | I4370 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отдел 3. Подштабельная галерея ленточного конвейера №№ 2, 2А | | | | | | | | |
| I40 | 6-I ЭСНтI-I | Устройство бетонной подбутки из бетона М50 м3 | I7,44 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 478 | I2 | 4<br>I | I,37<br>0,I0 | 24<br>2 |
| I4I | 6-I6 ЭСНтI-6 | Устройство фундаментных плоских железобетонных из бетона М-250 м3 | 67,89 | 32,83 | 0,77 | 2229 | 68 | 53 | I,87 | I27 |
| | | Цена:30,9+(30,I-28,2)х хI,0I5 | | I,00 | 0,23 | | | I6 | 0,30 | 20 |
| I42 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса А3 т | 4,80 | 270,00 | =- | I296 | - | =- | =- | =- |
| I43 | СЦМч2р4пI | Арматура класса АI т | 0,45 | 270,00 | =- | I22 | - | =- | =- | =- |
| I44 | 6-I5I ЭСНтI4-9 | Устройство железобетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона М-200 м3 | 36,4I | 45,20<br>5,5I | I,I5<br>0,34 | I646 | 20I | 4I<br>I2 | 9,58<br>0,44 | 349<br>I6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I45 | СЦМч2р4 пI6 | Арматура класса AI т | 0,24 | 270,00 | — | 65 | - | — | — | — |
| I46 | СЦМч2р4 пI8 | Арматура класса A3 т | 2,58 | 283,00 | — | 730 | - | — | — | — |
| I47 | 6-83 ЭСНт9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | —<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| I48 | 6-80 ЭСНт9-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании т | 0,0I | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | 5 | - | —<br>- | 34,40<br>0,85 | —<br>- |
| I49 | 6-I77 ЭСНтI6-5 | Устройство ребристых перекрытий железобетонных на высоте от опорной площадки до 6 м из бетона М-250 м3 | I5,I0 | 54,93<br>7,92 | I,28<br>0,38 | 829 | I20 | 20<br>6 | I3,90<br>0,49 | 2I0<br>7 |
| I50 | СЦМч2р4 пI2 | Арматура класса A3 т | I,34 | 325,00 | — | 435 | - | — | — | — |
| I5I | СЦМч2р4 пI0 | Арматура класса AI т | 0,II | 338,00 | — | 37 | - | — | — | — |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I52 | 6-I<br>ЭСНтI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3 | I8,60 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 5I0 | I3 | 5<br>I | I,37<br>0,I0 | 25<br>2 |
| I53 | II-67<br>ЭСНтII-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00м2 | I,48 | I23,00<br>20,50 | I,74<br>0,52 | I82 | 30 | 3<br>I | 40,20<br>0,67 | 59<br>I |
| I54 | II-68<br>ЭСНтII-2 | Исключение до толщины 20 мм I00м2 | I,48 | 3I,60<br>I,I8 | 0,56-<br>0,I6 | 47- | 2- | I<br>- | 2,I2-<br>0,2I | 3<br>- |
| | | Цена:I5,8x2 | | | | | | | | |
| I55 | 6-I3<br>ЭСНтI-I3 | Бетонные набивные ступени из бетона марки 200 м3 | 0,6I | 36,03<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | 22 | 2 | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | 3<br>- |
| | | Цена:34,4+(27,4-25,8)x xI,02 | | | | | | | | |
| I56 | 6-84<br>ЭСНт9-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг т | 0,I8 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | 64 | 7 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | I2<br>- |
| I57 | I3-I2I<br>ЭСНтI5-6.5<br>к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 | 0,04 | 8,48<br>2,25 | 0,22<br>0,07 | I | - | -<br>- | 3,4I<br>0,09 | -<br>- |
| | | Цена:7,7xI,I | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I58 | I3-I53 ЭСН тI8-6.5 к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5 в 2 слоя | | | | | | | | |
| | | I00м2 | 0,04 | 22,66 | 0,27 | I | - | - | 5,06 | - |
| | | Цена:I0,3xI,Ix2 | | 3,32 | 0,09 | | | - | 0,I2 | - |
| I59 | 6-I5 ЭСНтI-I5 | Лотки из бетона М-300 | | | | | | | | |
| | | м3 | 5,I2 | 33,2I | 0,34 | I70 | 3 | 2 | 0,99 | 5 |
| | | Цена:27,8+(3I,I-25,8)x xI,02 | | 0,52 | 0,I0 | | | I | 0,I3 | I |
| I60 | I5-5C9 ЭСНтI53-2 | Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону высотой до 4 м | | | | | | | | |
| | | I00м2 | 3,80 | 3,I3 | 0,05 | I2 | 9 | - | 4,60 | I7 |
| | | | | 2,40 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| I6I | II-55 ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм | | | | | | | | |
| | | I00м2 | I,74 | 70,00 | 0,95 | I22 | I7 | I | I8,80 | 33 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | I |
| I62 | I3-225 ЭСНт25-I т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой | | | | | | | | |
| | | м2 | I74,36 | I,74 | 0,20 | 303 | I33 | 35 | I,26 | 220 |
| | | Цена:I,83-0,84x0,I | | 0,76 | 0,05 | | | 9 | 0,06 | I0 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I63 | I3-226 ЭСНт25-2 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | I74,36 | 0,66 | 0,0I | II5 | 47 | 2 | 0,45 | 78 |
| | | Цена:0,69-0,3х0,I | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| I64 | II-55 ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2 | I,74 | 70,00 | 0,95 | I22 | I7 | I | I8,80 | 33 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | I |
| I65 | II-56 ЭСНт8-2 | Добавление до толщины 30 мм I00м2 | I,74 | 27,20 | 0,46 | 47 | I | I | 0,68 | I |
| | | Цена:I3,6х2 | | 0,32 | 0,I4 | | | - | 0,I8 | - |
| I66 | II-47 ЭСНт3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм-шпонка I00м2 | 0,05 | 45,80 | 3,75 | 2 | I | - | 29,50 | I |
| | | | | 20,90 | I,I2 | | | - | I,44 | - |
| I67 | II-48 ЭСНт3-6 | Добавление до толщины 30 мм I00м2 | 0,05 | 397,60 | 45,92 | I9 | 9 | 3 | 255,08 | I2 |
| | | Цена:I4,2х28 | | I82,00 | I3,72 | | | I | I7,70 | I |
| I68 | II-55 ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2 | 0,24 | 70,00 | 0,95 | I7 | 2 | - | I8,80 | 5 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I69 | I3-225<br>ЭСНт25-I<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 | 24,30 | I,74 | 0,20 | 42 | I8 | 5 | I,26 | 3I |
| | | Цена:I,83-0,84х0,I | | 0,76 | 0,05 | | | I | 0,06 | I |
| I70 | I3-226<br>ЭСНт25-2<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | 24,30 | 0,66 | 0,0I | I6 | 7 | - | 0,45 | II |
| | | Цена:0,69-0,3х0,I | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| I7I | II-55<br>ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных 20 мм I00м2 | 0,24 | 70,00 | 0,95 | I7 | 2 | - | I8,80 | 5 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| I72 | I3-240<br>ЭСНт27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в углах м2 | 48,60 | I,72 | 0,0I | 84 | I7 | - | 0,53 | 26 |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| I73 | I3-24I<br>ЭСНт27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - последующий м2 | 48,60 | I,47 | 0,0I | 7I | I0 | - | 0,3I | I5 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| I74 | I5-275<br>ЭСНт55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен I00м2 | I,32 | 35,80 | I,00 | 47 | 27 | I | 37,00 | 49 |
| | | | | 20,60 | 0,30 | | | - | 0,39 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I75 | I3-225<br>ЭСНт25-I | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 | I3I,78 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 24I | III | 28<br>8 | I,40<br>0,08 | I84<br>II |
| I76 | I3-226<br>ЭСНт25-2 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | I3I,78 | 0,69<br>0,30 | 0,0I<br>- | 9I | 40 | I<br>- | 0,50<br>- | 66<br>- |
| I77 | I3-225<br>ЭСНт25-I | Дополнительный слой гидроизола по стенам м2 | 5I,20 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 94 | 43 | II<br>3 | I,40<br>0,08 | 72<br>4 |
| I78 | 8-45<br>ЭСНт5-9 | Защитная кирпичная стенка толщиной I20 мм I00м2 | I,32 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 622 | 82 | I0<br>3 | II5,00<br>2,94 | I52<br>4 |
| I79 | 8-27<br>ЭСНт4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя битумная I00м2 | 0,22 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 20 | 4 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 7<br>- |
| I80 | II-II<br>ЭСНтI-II | Цементный слив по кирпичным стенам м3<br>Цена:29,3-(26,3-24,4)x xI,02 | I,I3 | 27,36<br>I,62 | -<br>- | 3I | 2 | -<br>- | 2,90<br>- | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8I | I2-280 ЭСНт8-5 | Компенсатор из оцинкованной стали I00м2 | 0,09 | I92,00<br>45,80 | 0,4I<br>0,I2 | I7 | 4 | -<br>- | 83,00<br>0,I5 | 8<br>- |
| I82 | 26-I5 ЭСНт4-2 СШМчIрI п283 | Укладка жгута из пакли, пропитанной битумом м3<br>Цена:22,7+0,72х270 | 0,03 | 2I7,I0<br>2I,80 | 0,33<br>0,I0 | 7 | I | -<br>- | 4I,00<br>0,I3 | I<br>- |
| I83 | I3-240 ЭСНт27-7 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме горизонтальных поверхностей м2 | 3,I6 | I,69<br>0,3I | 0,0I<br>- | 5 | I | -<br>- | 0,48<br>- | 2<br>- |
| I84 | I3-24I ЭСНт27-8 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - последующий слой м2 | 3,I6 | I,45<br>0,I8 | 0,0I<br>- | 5 | I | -<br>- | 0,28<br>- | I<br>- |
| I85 | I3-240 ЭСНт27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме вертикальных поверхностей м2 | 2,72 | I,72<br>0,34 | 0,0I<br>- | 5 | I | -<br>- | 0,53<br>- | I<br>- |
| I86 | I3-24I ЭСНт27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме м2 | 2,72 | I,47<br>0,20 | 0,0I<br>- | 4 | I | -<br>- | 0,3I<br>- | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I87 | 6-I<br>ЭСНтI-I | Защитный слой из бетона М-50<br>м3 | 0,79 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 22 | I | -<br>- | I,37<br>0,I0 | I<br>- |
| I88 | I0-70<br>ЭСНтII-I | Укладка доски<br>м3 | 0,05 | II2,00<br>I2,60 | 2,I0<br>0,63 | 6 | I | -<br>- | 23,80<br>0,8I | I<br>- |
| I89 | I0-20I<br>ЭСНт37-I | Осмолка доски<br>м3 | 0,05 | 3,82<br>0,46 | 0,I3<br>0,04 | I | - | -<br>- | 0,87<br>0,05 | -<br>- |
| I90 | II-47<br>ЭСНт3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм<br>I00м2 | 0,0I | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | - | -<br>- | 29,50<br>I,44 | -<br>- |
| I9I | II-48<br>ЭСНт3-6 | Увеличение до толщины 30 мм<br>I00м2<br>Цена:I3,6х2 | 0,0I | 397,60<br>I82,00 | 45,92<br>I3,72 | 4 | 2 | -<br>- | 255,08<br>I7,70 | 3<br>- |
| I92 | II-55<br>ЭСНт8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм<br>I00м2 | 0,0I | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | I | - | -<br>- | I8,80<br>0,36 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I93 | 8-30<br>ЭСНт5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, при высоте этажа до 4 м м3 | I5,30 | 34,20<br>2,2I | 0,8I<br>0,24 | 523 | 34 | I3<br>4 | 4,05<br>0,3I | 62<br>5 |
| I94 | 8-I3<br>ЭСНт4-I | Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом I00м2 | 0,07 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | 6 | I | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | 3<br>- |
| I95 | 7-668<br>ЭСНт47-II--I.8 | Укладка бетонных опорных подушек шт | 6,00 | I,40<br>0,59 | 0,I3<br>0,05 | 8 | 4 | -<br>- | I,0I<br>0,06 | 6<br>- |
| I96 | Пр-т 06-08 п.I504 | Стоимость подушек из бетона М-200 м3 | 0,I8 | 54,70<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I97 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | 0,02 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I98 | Пр-т 06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 0,I3 | 4I,30<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I99 | Пр-т 06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 0,I3 | 5,58 | - | I | - | - | - | - |
| 200 | 7-2I4 ЭСН тI3-2-I.8 | Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 2I | 9,83<br>I,67 | I,60<br>0,55 | 206 | 35 | 34<br>I2 | 2,84<br>0,7I | 60<br>I5 |
| 20I | Пр-т 06-08 п.I457 | Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до I200 кгс/м2 м2 | 95,36 | 9,63 | - | 9I8 | - | - | - | - |
| 202 | 6-I ЭСНтI-I | Набетонка из бетона М-50 м3 | 0,02 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | I | - | -<br>- | I,37<br>0,I0 | -<br>- |
| 203 | I2-297 ЭСНт9-I0 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой I00м2 | I,79 | 7,7I<br>2,34 | 0,I9<br>0,06 | I4 | 4 | -<br>- | 4,72<br>0,08 | 8<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | I2-286<br>ЭСНт9-3<br>ССЦп3-I47 | Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона толщиной 60 мм | I00м2 | I,79 | II6,I8<br>I5,50 | I,80<br>0,53 | 208 | 28 | 3<br>I | 28,50<br>0,68 | 5I<br>I |
| 205 | 6-I<br>ЭСНтI-I | Укладка легкого бетона М-50 по плитам покрытия | м3 | 27,73 | 3I,89<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 884 | I9 | 8<br>2 | I,37<br>0,I0 | 38<br>3 |
| 206 | I2-299<br>ЭСНтI0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм | I00м2 | I,87 | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | 97 | I4 | I<br>- | I4,30<br>0,28 | 27<br>I |
| 207 | I2-I76<br>ЭСНт2-6-2 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на бибумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике : из рубероида РМ-350 | I00м2 | 0,99 | 338,00<br>54,90 | I5,60<br>4,69 | 335 | 53 | I6<br>5 | 95,20<br>6,05 | 94<br>6 |
| 208 | I2-289<br>ЭСНт9-6 | Уменьшение до 3-х слоев | I00м2 | 0,99 | 49,90<br>I0,70 | I,30-<br>0,39 | 49- | II- | I<br>- | I8,90-<br>0,50 | I9<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | I2-I79<br>ЭСНт2-6-2 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных на битумной мастике с защитным слоем из гравия на дегтевой мастике из гидроизола<br>I00м2 | 0,78 | 470,00<br>7I,90 | I8,40<br>5,52 | 366 | 56 | I4<br>4 | I25,00<br>7,I2 | 97<br>6 |
| 2I0 | I2-30I | Устройство выравнивающих асфальтовых стяжек толщиной I5 мм<br>I00м2 | 0,78 | 52,20<br>5,00 | 0,4I<br>0,I2 | 4I | 4 | -<br>- | 8,53<br>0,I5 | 7<br>- |
| 2II | I2-302<br>ЭСНтI0-4 | Добавление до толщины 30 мм<br>I00м2<br>Цена:3,64хI5 | 0,78 | 54,60<br>7,50 | 0,30<br>0,I5 | 43 | 6 | -<br>- | I2,30<br>0,I9 | I0<br>- |
| 2I2 | 8-30<br>ЭСНт5-I | Кирпичная стенка на кровле<br>м3 | 0,77 | 54,20<br>2,2I | 0,8I<br>0,24 | 26 | 2 | -<br>- | 4,05<br>0,3I | 3<br>- |
| 2I3 | 8-I3<br>ЭСНт4-I | Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом<br>I00м2 | 0,03 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | 2 | I | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I4 | I2-280 ЭСНт8-5 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали I00м2 | 0,09 | I92,00 | 0,4I | I8 | 4 | - | 83,00 | 8 |
| | | | | 45,80 | 0,I2 | | | - | 0,I5 | - |
| 2I5 | I0-70 ЭСНтII-I | Укладка досок по стенам м3 | 0,II | II2,00 | 2,I0 | I2 | I | - | 23,80 | 3 |
| | | | | I2,60 | 0,63 | | | - | 0,8I | - |
| 2I6 | I2-289 ЭСНт9-6 | Устройство дополнительного слоя оклеечной пароизоляции покрытий из рубероида РМ-350:на битумной мастике I00м2 | 0,02 | 49,90 | I,30 | I | - | - | I8,90 | - |
| | | | | I0,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 2I7 | 6-I ЭСНтI-I | Укладка бетона М-50 вдоль стенки м3 | 0,II | 27,40 | 0,28 | 3 | - | - | I,37 | - |
| | | | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,I0 | - |
| 2I8 | 26-27 ЭСНт7-4 СЦМч2р4п2 | Укладка минеральной ваты в деформационные швы м3 | 0,48 | I7,97 | 0,I4 | 9 | 3 | - | 9,59 | 5 |
| | | Цена:6,2I+II,2xI,05 | | 5,54 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I9 | I-23I ЭСНт29-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0 м под отмостку I000м3 | 0,0I | 44,88 | 44,88 | I | - | --- | --- | --- |
| | | Цена:40,8xI,I | | - | I5,73 | | | - | 22,65 | - |
| 220 | I-238 ЭСНт29-9 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта на расстояние до 20м I000м3 | 0,0I | 35,53 | 35,53 | I | - | --- | --- | --- |
| | | Цена:32,3xI,I | | - | I2,43 | | | - | I7,90 | - |
| 22I | I-I68 ЭСНт22-7 т.ч. п.I.II к=I,I5 | Погрузка грунта на автосамосвалы I000м3 | 0,0I | I04,23 | 99,92 | I | - | --- | 8,33 | --- |
| | | Цена:9I,2+(4,II+86,89)x x0,I5 | | 4,II | 39,79 | | | - | 57,30 | - |
| 222 | СЦПГстр.28 | Перевозка до I км т | II,72 | 0,29 | --- | 3 | I | --- | 0,09 | I |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 223 | 27-I73 ЭСНт43-I | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной I2 см I00м2 | 0,27 | 230,00 | 7,40 | 62 | 4 | 2 | 25,60 | 7 |
| | | | | I4,00 | I,90 | | | I | 2,45 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 27-I69<br>ЭСНт42-I | Устройство покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | | | | | | | |
| | | I00м2 | 0,27 | I56,00<br>8,23 | -<br>- | 42 | 2 | -<br>- | I4,40<br>- | 4<br>- |
| 225 | 27-I72<br>ЭСНт42-2 | Исключение до толщины 25 мм | | | | | | | | |
| | | I00м2 | 0,27 | 25,30<br>I,3I | -<br>- | - | 7 | -<br>- | 2,32<br>- | I<br>- |
| | | Итого прямые затраты по отделу 3 | руб. | | | I4784 | I333 | 3I6 | | 2328 |
| | | | руб. | | | | | 92 | | I2I |
| | | в том числе : | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб. | | | I4784 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | 2440 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч. | | | - | - | - | | 222 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | 437 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | I373 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | I8597 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч. | | | - | - | - | | 267I |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | I862 | - | | - |
| | | Итого по отделу 3 | руб. | | | I8597 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 267I |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | I862 | - | | - |
| | | Отдел 4. Металлоконструкции | | | | | | | | |
| 226 | 9-94 ЭСНтI2-I т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 т.ч. табл.2 п.3 к=I,I к=I,3 | Монтаж арок из стали С235 т<br>Цена:29,2xI,03+8,7x x0,I+I4,3x0,3 | 8,32 | 35,39<br>9,86 | I9,I4<br>6,69 | 294 | 82 | I60<br>56 | I3,50<br>8,63 | II2<br>72 |
| 227 | СЦМч2рI пI903 | Стоимость арок т<br>Цена:273+I3xI,0I | 8,32 | 286,I3<br>= | =<br>= | 238I | - | =<br>= | =<br>= | =<br>= |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 9-94 ЭСНтI2-I т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I п.I-8 к=I,08 т.ч.табл.2 п.3 к=I,I к=I,3 | Монтаж арок из стали С245 т<br>Цена:29,2xI,03xI,08+ +8,7x0,I+I4,3x0,3 | 24,96 | 38,22<br>I0,65 | 20,68<br>7,23 | 954 | 266 | 5I6<br>I80 | I3,50<br>9,33 | 337<br>233 |
| 229 | СЦМч2pI п.I903 | Стоимость арок т<br>Цена:273+2IxI,0I | 24,96 | 294,2I | — | 7343 | - | — | — | — |
| 230 | 9-94 ЭСНтI2-I т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I п.5-8 к=I,I5 т.ч. табл.2 п.3 к=I,I к=I,3 | Монтаж арок из стали С345-3 т<br>Цена:29,2xI,03xI,I5+ +8,7x0,I+I4,3x0,3 | 0,62 | 40,70<br>II,34 | 22,02<br>7,70 | 25 | 7 | I4<br>5 | I3,50<br>9,93 | 8<br>6 |
| 23I | СЦМч2pI | Стоимость арок т<br>Цена:273+(64+3,2x/64,4: :I0/)xI,0I | 0,62 | 358,45 | — | 222 | - | — | — | — |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | ЭСНтII-7 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 | Монтаж связей из стали С235 т<br>Цена:4I,3xI,03 | 0,42 | 42,54<br>I5,86 | II,74<br>4,46 | I8 | 7 | 5<br>2 | 24,60<br>5,75 | I0<br>2 |
| 233 | СЦМч2 пI9I2 | Стоимость одиночных уголков т<br>Цена:298+I3xI,0I | 0,42 | 238,I3 | - | I00 | - | - | - | - |
| 234 | 9-88 ЭСНтII-7 т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч. п.I.6 таб.I пI-9,I0 к=I,05 | Монтаж связей из стали С245 т<br>Цена:4I,3xI,03xI,05 | 0,94 | 44,67<br>I6,66 | I2,33<br>4,68 | 42 | I6 | II<br>4 | 24,60<br>6,04 | 23<br>6 |
| 235 | СЦМч2рI пI9I2 | Стоимость связей из одиночных уголков т<br>Цена:298+2IxI,0I | 0,94 | 246,2I | - | 23I | - | - | - | - |
| 236 | 9-94 ЭСНтI2-I т.ч.п.I.6 таб.I п.I0 к=I,03 | Монтаж рамных конструкций из стали С235 т<br>Цена:29,2xI,03 | I,25 | 30,08<br>8,96 | I4,73<br>5,I5 | 38 | II | I8<br>6 | I3,50<br>6,64 | I7<br>8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | СЦМч2рI пI902 | Стоимость рам с прямолинейными ветвями из листовой стали и прокатных профилей<br>т<br>Цена:26I+I3xI,0I | I,25 | 274,I3 | — | 343 | - | — | — | — |
| 238 | 9-94 ЭСНтI2-I т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I пI-8 к=I,08 | Монтаж рамных конструкций из стали С245<br>т<br>Цена:29,2xI,03xI,08 | I8,I0 | 32,48<br>9,68 | I5,9I<br>5,56 | 588 | I75 | 288<br>I0I | I3,50<br>7,I7 | 244<br>I30 |
| 239 | СЦМч2рI пI902 | Стоимость рам с прямолинейными ветвями из листовой стали и прокатных профилей<br>т<br>Цена:26I+2IxI,0I | I8,I0 | 282,2I | — | 5I08 | - | — | — | — |
| 240 | 9-I84 ЭСНт29-2 т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 | Монтаж пролетных строений галерей горизонтального типа с опорами из стали С235<br>т<br>Цена:67,7xI,03 | 3,33 | 69,73<br>2I,94 | 39,I4<br>I2,57 | 232 | 73 | I30<br>42 | 36,00<br>I6,22 | I20<br>54 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24I | СЦМч2 пI999 | Стоимость пролетных строений галерей масса I м от 0,5I до Iт | | | | | | | | |
| | | т | 3,33 | 265,I3 | -"- | 883 | - | -"- | -"- | -"- |
| | | Цена:252+I3xI,0I | | | | | | | | |
| 242 | 9-I84 ЭСНт29-2 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I п.I.I0 к=I,05 | Монтаж пролетных строений галерей горизонтального типа с опорами из стали С245 | | | | | | | | |
| | | т | 2,60 | 73,22 | 4I,09 | I90 | 60 | I07 | 36,00 | 94 |
| | | Цена:67,7xI,03xI,05 | | 23,04 | I3,I9 | | | 34 | I7,02 | 44 |
| 243 | СЦМч2 пI999 | Стоимость пролетных строений галерей масса I м от 0,5I до I т | | | | | | | | |
| | | т | 2,60 | 273,2I | -"- | 7I0 | - | -"- | -"- | -"- |
| | | Цена:252+2IxI,0I | | | | | | | | |
| 244 | 9-I84 ЭСНт29-2 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 К=I,03 | Монтаж пролетных строений галерей горизонтального типа с опорами из стали С235 | | | | | | | | |
| | | т | 4,78 | 69,73 | 39,I4 | 333 | I05 | I87 | 36,00 | I72 |
| | | Цена:67,7xI,03 | | 2I,94 | I2,57 | | | 60 | I6,22 | 78 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | СЦМч2рI п2005 | Стоимость опор галерей из горячекатаных профилей т<br>Цена:275+I3xI,0I | 4,78 | 288,I3 | - | I377 | - | - | - | - |
| 246 | 9-I84 ЭСНт29-2 т.ч.пI.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I п.I-I0 к=I,05 | Монтаж пролетных строений галерей горизонтального типа с опорами из стали С245 т<br>Цена:67,7xI,03xI,05 | 2,00 | 73,22<br>23,04 | 4I,09<br>I3,I9 | I52 | 48 | 85<br>27 | 36,00<br>I7,02 | 75<br>35 |
| 247 | СЦМч2рI п2005 | Стоимость опор галерей из горякатаных профилей т<br>Цена:275+2IxI,0I | 2,08 | 296,2I | - | 6I6 | - | - | - | - |
| 248 | 9-I84 ЭСНт29-2 т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I п5-9.I0 к=I,I2 | Монтаж пролетных строений галерей горизонтального типа с опорами из стали С345 т<br>Цена:67,7xI,03xI,I2 | 0,42 | 78,I0<br>24,57 | 43,83<br>I4,07 | 33 | I0 | I8<br>6 | 36,00<br>I8,I5 | I5<br>8 |
| 249 | СЦМч2рI п2005 | Стоимость опор галерей т<br>Цена:275+(64+3,2x x/65,3:I0/)xI,0I | 0,42 | 360,74 | - | I52 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 9-I32 ЭСНт20-I т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 | Монтаж бункеров из стали С235 т<br>Цена:67,IxI,03 | 50,I3 | 69,II<br>27,9I | 3I,3I<br>I0,25 | 3464 | I399 | I570<br>5I4 | 43,90<br>I3,22 | 220I<br>663 |
| 25I | СЦМч2pI пI987 | Стоимость бункеров т<br>Цена:299+I3xI,0I | 50,I3 | 3I0,I3<br>= | =<br>= | I5547 | - | =<br>= | =<br>= | =<br>= |
| 252 | 9-I32 ЭСНт20-I т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I п.I-I0 к=I,05 | Монтаж бункеров из стали С245 т<br>Цена:67,IxI,03xI,05 | 6,34 | 72,57<br>29,3I | 32,88<br>I0,76 | 460 | I86 | 208<br>68 | 43,90<br>I3,88 | 278<br>88 |
| 253 | СЦМч2pI пI987 | Стоимость бункеров т<br>Цена:299+2IxI,0I | 6,34 | 3I8,2I<br>= | =<br>= | 20I7 | - | =<br>= | =<br>= | =<br>= |
| 254 | 9-33 ЭСНт4-I0 т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 | Монтаж фахверка из стали С235 т<br>Цена:43xI,03 | I3,3I | 44,29<br>I2,98 | I8,65<br>6,79 | 589 | I73 | 248<br>90 | I9,40<br>8,76 | 258<br>II7 |
| 255 | СЦМч2pI пI790 | Стоимость фахверка из одиночных гнуто-сварных профилей т<br>Цена:299+I3xI,0I | I3,3I | 3I2,I3<br>= | =<br>= | 4I54 | - | =<br>= | =<br>= | =<br>= |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 9-33<br>ЭСНт4-I0<br>т.ч.п.I.6<br>табл.I п.I0<br>к=I,03<br>т.ч.п.I.6<br>таб.I п.9<br>к=I,05 | Монтаж фахверка из стали С245<br>Цена:43хI,03хI,05 | т | I,25 | 46,50<br>I3,63 | I9,58<br>7,I3 | 58 | I7 | 25<br>9 | I9,40<br>9,20 | 24<br>II |
| 257 | СЦМч2рI<br>пI790 | Стоимость фахверка<br>Цена:299+2IхI,0I | т | I,25 | 320,2I<br>- | -<br>- | 400 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 258 | 9-47<br>ЭСНт7-2<br>т.ч.п.I.6<br>табл.I п.I0<br>к=I,03 | Монтаж площадок под сантехническое оборудование из стали С235<br>Цена:46,8хI,03 | т | 26,3I | 48,20<br>I9,57 | I8,I3<br>5,59 | I268 | 5I5 | 477<br>I47 | 30,I0<br>7,2I | 792<br>I90 |
| 259 | СЦМч2рI<br>пI979 | Стоимость площадок<br>Цена:326+I3хI,0I | т | 26,3I | 339,I3<br>- | -<br>- | 8923 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 260 | 9-47<br>ЭСНт7-2<br>т.ч.п.I.6<br>табл.I пI0<br>к=I,03<br>т.ч.п.I.6<br>табл.I<br>п.I-9,I0<br>к=I,05 | Монтаж площадок под сантехническое оборудование из стали С245 | т | I6,64 | 50,6I<br>20,55 | I9,03<br>5,87 | 842 | 342 | 3I7<br>98 | 30,I0<br>7,57 | 50I<br>I26 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26I | СЦМч2рI пI979 | Стоимость площадок<br>Цена:326+2IxI,0I | т | I6,64 | 347,2I | - | 5778 | | | | |
| 262 | 9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.п.I.6 таб.I п.9 к=I,05 | Монтаж площадок под сантехническое оборудование из стали С255<br>Цена:46,8xI,03xI,05 | т | 0,3I | 50,6I<br>20,55 | I9,03<br>5,87 | I6 | 6<br>2 | 6<br>7,57 | 30,I0<br>2 | 9 |
| 263 | СЦМч2рI пI979 | Стоимость площадок<br>Цена:326+35xI,0I | т | 0,3I | 36I,35 | - | II2 | | | | |
| 264 | 9-II6 ЭСНтI6-3 т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.табл.2 п.3 к=I,I к=I,3 | Монтаж балок галереи по ж/б конструкциям из стали С235<br>Цена:3I,2xI,03+I0x x0,4+I4,8x0,3 | т | 0,2I | 37,74<br>II,33 | I9,82<br>6,35 | 8 | 2 | 4<br>I | I5,60<br>8,I9 | 3<br>2 |
| 265 | СЦМч2рI пI955 | Стоимость балок из двутавров с параллельными гранями полок<br>Цена:259+I3xI,0I | т | 0,2I | 273,I3 | - | 57 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 9-II6 ЭСНтI6-3 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I п.I-8 т.ч.табл.2 п.3 к=I,I к=I,3 | Монтаж балок галереи по ж/б конструкциям из стали С245 т<br>Цена:3I,2xI,03xI,08+ +I0x0,I+I4,8x0,3 | 2,9I | 40,76<br>I2,24 | 2I,40<br>6,85 | II9 | 36 | 62<br>20 | I5,60<br>8,84 | 45<br>26 |
| 267 | СЦМч2pI пI955 | Стоимость балок т<br>Цена:259+2IxI,0I | 2,9I | 280,2I | — | 8I5 | - | — | — | — |
| 268 | 9-40 ЭСНт6-I т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 т.ч.п.I.6 таб.I п.I.6 п.I-9,I0 к=I,05 | Монтаж монорельсов на высоте 25 м по металлическим опорам из двутавра № 24 м<br>Цена:3,68xI,03xI,05 | 236,00 | 3,98<br>0,79 | 2,85<br>0,99 | 939 | I86 | 673<br>234 | I,28<br>I,28 | 302<br>302 |
| 269 | СЦМч2pI пI825 | Стоимость монорельсов-звенья прямолинейные из стали С235 т<br>Цена:239+I3xI,0I | 2,I6 | 252,I3 | — | 545 | - | — | — | — |
| 270 | СЦМч2pI пI825 | Стоимость монорельсов-звенья прямолинейные из стали С245 т<br>Цена:239+2IxI,0I | 2,57 | 260,2I | — | 669 | - | — | — | — |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27I | СЦМч2рI пI825 | Стоимость монорельсовзвенья прямолинейные из стали С255 т<br>Цена:239+35xI,0I | 4,94 | 274,35 | — | I355 | - | — | — | — |
| 272 | 9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 | Монтаж конструкций 2-го пола из стали С235 т<br>Цена:46,8xI,03 | 3,22 | 48,20<br>I9,57 | I8,I3<br>5,59 | I55 | 63 | 58<br>I8 | 30,I0<br>7,2I | 97<br>23 |
| 273 | СЦМч2рI пI979 | Стоимость конструкций 2-го пола т<br>Цена:326+I3xI,0I | 3,22 | 339,I3 | — | I092 | - | — | — | — |
| 274 | 9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 т.ч.п.I.6 таб.I п.I-9,I0 к=I,05 | Монтаж конструкций 2-го пола из стали С245 т<br>Цена:46,8xI,03xI,05 | I,04 | 50,6I<br>20,55 | I9,03<br>5,87 | 53 | 2I | 20<br>6 | 30,I0<br>7,57 | 3I<br>8 |
| 275 | СЦМч2рI пI925 | Стоимость конструкций 2-го пола т<br>Цена:326+2IxI,0I | I,04 | 347,2I | — | 36I | - | — | — | — |
| 276 | 9-94 ЭСНтI2-I т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 | Монтаж прогонов кровли из стали С235 т<br>Цена:29,2xI,03 | I2,58 | 30,08<br>8,96 | I4,73<br>5,I5 | 378 | II3 | I86<br>65 | I3,50<br>6,64 | I70<br>84 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | СЦМч2рI пI925 | Стоимость прогонов пролетом 6 м из гнутых профилей<br>Цена:233+I3xI,0I | т I4,77 | 246,I3 | - | 3635 | - | - | - | - |
| 278 | 9-88 ЭСНтII-7 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 | Монтаж связей по кровле из стали С235<br>Цена:4I,3xI,03 | т I,25 | 42,54<br>I5,86 | II,74<br>4,46 | 53 | 20 | I5<br>6 | 24,60<br>5,75 | 3I<br>7 |
| 279 | СЦМч2рI пI9I2 | Стоимость связей из одиночных уголков<br>Цена:298+I3xI,0I | т I,25 | 238,I3 | - | 298 | - | - | - | - |
| 280 | 9-88 ЭСНтII-7 т.ч.п.I.6 табл.I п.I0 к=I,03 т.ч.п.I.6 таб.I п.I-9,I0 к=I,05 | Монтаж связей из стали С245<br>Цена:4I,3xI,03xI,05 | т 0,83 | 44,67<br>I6,66 | I2,33<br>4,68 | 37 | I4 | I0<br>4 | 24,60<br>6,04 | 20<br>5 |
| 28I | СЦМч2рI пI9I2 | Стоимость связей из одиночных уголков<br>Цена:298+2IxI,0I | т 0,83 | 246,2I | - | 204 | - | - | - | - |
| 282 | 9-5I ЭСНт8-I т.ч.п.I.6 табл.Iп.I0 к=I,03 | Монтаж каркаса наружной лестницы из стали С235<br>Цена:I9,2xI,03 | т I,35 | I9,78<br>6,I8 | 9,37<br>3,52 | 27 | 8 | I3<br>5 | 9,I5<br>4,54 | I2<br>6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | СЦМч2рI пI772 | Стоимость каркаса т<br>Цена:274+I3xI,0I | I,35 | 287,I3 | - | 388 | - | - | - | - |
| 284 | 9-5I ЭСНт8-I т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 т.ч.п.I.6 табл.I пI-4 к=I,03 | Монтаж каркаса наружной лестницы из стали С245 т<br>Цена:I9,2xI,03xI,03 | 2,70 | 20,37<br>6,37 | 9,66<br>3,63 | 55 | I7 | 26<br>I0 | 9,I5<br>4,68 | 25<br>I3 |
| 285 | СЦМч2рI пI772 | Стоимость каркаса т<br>Цена:274+2IxI,0I | 2,70 | 295,2I | - | 797 | - | - | - | - |
| 286 | 9-46 ЭСНт7-I т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 | Монтаж лестниц прямолинейных из стали С235 т<br>Цена:58xI,03 | I,46 | 59,74<br>I4,2I | 33,06<br>I2,I5 | 87 | 2I | 49<br>I8 | 22,60<br>I5,67 | 33<br>23 |
| 287 | СЦМч2рI пI975 | Стоимость лестниц со ступенями т<br>Цена:358+I3xI,0I | I,46 | 37I,I3 | - | 542 | - | - | - | - |
| 288 | 9-47 ЭСНт7-2 т.ч.п.I.6 табл.I пI0 к=I,03 | Монтаж ограждения из стали С235 т<br>Цена:46,8xI,03 | 2,50 | 48,20<br>I9,57 | I8,I3<br>5,59 | I20 | 49 | 45<br>I4 | 30,I0<br>7,2I | 75<br>I8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | СЦМч1рI пI98I | Стоимость ограждения т<br>Цена:327+I3xI,0I | 2,50 | 340,I3 | = | 850 | - | = | = | = |
| 290 | СЦМч2 т.ч.таб7 | Доплата за сварку в смеси газов т | 2I2,I6 | 6,56 | = | - | I392 | = | = | = |
| 29I | СЦМч2 т.ч.табI2 | Двухслойное окрашивание эмалью ПФ-II89 т | 2I2,I6 | 3I,4I | = | 6664 | - | = | = | = |
| | | Итого прямые зараты по отделу 4 | руб. | | | 87688 | 4048 | 555I<br>I852 | | 6I34<br>2390 |
| | | в том числе : | | | | | | | | |
| | | стоимость металломонтажных работ | руб. | | | 87688 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | 7546 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел-ч | | | - | - | - | | 693 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | I359 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 7622 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | I02856 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 92I7 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 7259 | - | | - |
| | | Итого по отделу 4 | руб. | | | I02856 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 92I7 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 7259 | - | | - |
| | | Отдел 5. Вентпомещение, электропомещение, помещение КИП и автоматики | | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Фундаменты | | | | | | | | |
| 292 | 6-I ЭСНтI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 м3 | 2,40 | 27,40 | 0,20 | 66 | 2 | - | I,37 | 3 |
| | | | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,I0 | - |
| 293 | 6-5 ЭСНтI-5 | Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3м3 из бетона М-200 м3 | 7,93 | 38,90 | 0,59 | 308 | 29 | 4 | 6,66 | 53 |
| | | | | 3,63 | 0,I8 | | | I | 0,23 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса А3 т | 0,I4 | 270,00 | - | 38 | - | - | - | - |
| 295 | 6-I0 ЭСНтI-I0 | Устройство фундаментов железобетонных с подколонниками при высоте подколонника до 4 м периметром до 5 м из бетона М-200 м3 | 2,I5 | 34,70<br>2,05 | I,0I<br>0,30 | 75 | 4 | 3<br>I | 3,84<br>0,39 | 8<br>I |
| 296 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса А3 т | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| 297 | 6-I3 ЭСНтI-I3 | Бетонные фундаменты под лестницу из бетона М-200 м3<br>Цена:34,4+(27,4-25,8)х xI,02 | 0,23 | 36,03<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | 8 | I | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | I<br>- |
| 298 | 7-I5 ЭСНтI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт | 6 | 6,50<br>2,7I | 2,68<br>0,96 | 39 | I6 | I6<br>6 | 4,5I<br>I,24 | 27<br>7 |
| 299 | Пр-т 06-08 п72I6 | Стоимость балок фундаментных таврового сечения длиной до 6 м из бетона М-400 м3<br>Цена:67,5+0,82х3+I,63 | 2,34 | 7I,59 | - | I68 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | I,00 | 25,00 | — | 25 | - | — | — | — |
| 30I | Пр-т 06-08 таб.I | Проволочная арматура Вр-I I00кг | 0,2I | 32,I0 | — | 7 | - | — | — | — |
| 302 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-4 I00кг | I,69 | 22,90 | — | 39 | - | — | — | — |
| 303 | 6-83 ЭСНт9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,03 | 44I,00 | I,40 | I3 | 4 | — | 2I0,00 | 6 |
| | | | | I24,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 304 | I3-I2I ЭСНтI5-6.5 к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 | 0,0I | 8,48 | 0,22 | I | - | — | 3,4I | — |
| | | Цена:7,7IxI,I | | 2,25 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 305 | I3-I53 ЭСНтI8-6.5 к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ I35 в 2 слоя I00м2 | 0,0I | 22,66 | 0,27 | I | - | — | 5,06 | — |
| | | Цена:I0,3xI,Ix2 | | 3,32 | 0,09 | | | - | 0,I2 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. | | | 796 | 56 | 23 | | 98 |
| | | | | | | | | 8 | | I0 |
| | | в том числе : | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость общестроительных работ | руб. | | | 796 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | I29 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | I3 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | 22 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 76 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | I00I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I2I |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 86 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | руб. | | | I00I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I2I |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 86 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4. Стены кирпичные | | | | | | | | |
| 306 | 8-30<br>ЭСНт5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м3 | 44,63 | 34,20<br>2,2I | 0,8I<br>0,24 | I526 | 99 | 36<br>II | 4,05<br>0,3I | I8I<br>I4 |
| 307 | 8-3I<br>ЭСНт5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, при высоте этажа более 4 м м3 | 44,58 | 33,90<br>2,I5 | 0,62<br>0,I8 | I5II | 96 | 28<br>8 | 3,93<br>0,23 | I75<br>I0 |
| 308 | 8-I89<br>ЭСНт22-I | Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки I00м2 верт.пр. | I,23 | 42,20<br>25,40 | 0,23<br>0,07 | 52 | 3I | -<br>- | 45,80<br>0,09 | 56<br>- |
| 309 | 8-I3<br>ЭСНт4-I | Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом I00м2 | 0,I2 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | II | 2 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | 5<br>- |
| 3I0 | 7-445<br>ЭСНт38-<br>-I0-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 24,00 | 0,29 | 0,I5 | 7 | 2 | 3 | 0,I3 | 3 |
| | | Цена:0,23+24,4х0,0025 | | 0,08 | 0,06 | | | I | 0,08 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3II | Пр-т 06-08 п.76 | Стоимость перемычек прямоугольных объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м из бетона М200 м3 | 0,76 | 64,40 | - | 49 | - | - | - | - |
| 3I2 | Пр-т 06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | 0,07 | 25,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| 3I3 | Пр-т 06-08 таб.I | Проволочная арматура Вр-I I00кг | 0,09 | 32,I0 | - | 3 | - | - | - | - |
| 3I4 | 6-83 ЭСНт9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,03 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | I3 | 4 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 6<br>- |
| 3I5 | I3-I2I ЭСНтI5-6.5 к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00кг | 0,0I | 8,48 | 0,22 | I | - | - | 3,4I | - |
| | | Цена:7,7IxI,I | | 2,25 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 3I6 | I3-I53 ЭСНтI8-6.5 | Окраска поверхностей эмалями ПФ II5 в 2 слоя I00м2 | 0,0I | 22,66 | 0,27 | I | - | - | 5,06 | - |
| | | Цена:I0,3xI,Ix2 | | 3,32 | 0,09 | | | - | 0,I2 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб. | | | 3I76 | 234 | 67 | | 426 |
| | | в том числе : | | | | | | 20 | | 26 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | 3I76 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | 523 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | 93 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 296 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 3995 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 500 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 347 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | руб. | | | 3995 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 500 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 347 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 5. Перекрытие | | | | | | | | |
| 3I7 | 7-2I4 ЭСНтI3-2-I.8 | Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | | | | | | | | |
| | | шт | 6 | 9,83<br>I,67 | I,60<br>0,55 | 59 | I0 | 9<br>3 | 2,84<br>0,7I | I7<br>4 |
| 3I8 | Пр-т 06-08 п.I457 | Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до I200 кгс/м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | 28,5I | 9,63 | - | 275 | - | - | - | - |
| 3I9 | 6-I79 ЭСНтI6-7 | Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до I00мм из бетона М-200 | | | | | | | | |
| | | м3 | I,26 | 58,60<br>8,64 | I,29<br>0,39 | 74 | II | I<br>- | I5,30<br>0,50 | I9<br>I |
| 320 | СЦМч2р4пI0 | Арматура класса AI | | | | | | | | |
| | | т | 0,0I | 338,00 | - | 3 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32I | СЦМч2р4пI2 | Арматура класса А3 т | 0,08 | 325,00 | - | 26 | - | - | - | - |
| 322 | 7-285<br>ЭСНтI7-I | Установка стальных накладок т | 0,08 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 29 | 7 | -<br>- | I4I,00<br>3,I0 | II<br>- |
| 323 | 6-83<br>ЭСНт9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг т | 0,02 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 9 | 2 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 4<br>- |
| 324 | 6-84<br>ЭСНт9-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг т | 0,06 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | 2I | 2 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 4<br>- |
| 325 | I3-I2I<br>ЭСНтI5-6.5<br>к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 | 0,04 | 8,48 | 0,22 | I | - | - | 3,4I | - |
| | | Цена:7,7хI,I | | 2,25 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 326 | I3-I53<br>ЭСНтI8-6.5<br>к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ II5 в 2 слоя I00м2 | 0,04 | 22,66 | 0,27 | I | - | - | 5,06 | - |
| | | Цена:I0,3хI,Iх2 | | 3,32 | 0,09 | | | - | 0,I2 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб.<br>руб. | | | 498 | 32 | I0<br>3 | | 55<br>5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе : | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб. | | | 498 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | 82 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб. | | | - | I5 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб. | | | 46 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 626 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 50 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | руб. | | | 626 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | сметная заработная плата | руб. | | | - | 50 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 6. Покрытие | | | | | | | | |
| 327 | 7-2I4<br>ЭСНтI3-2-I.8 | Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт | 9 | 9,83<br>I,67 | I,60<br>0,55 | 88 | I5 | I4<br>5 | 2,84<br>0,7I | 26<br>6 |
| 328 | Пр-т 06-08 п.I457 | Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до I200 кгс/м2 м2 | 42,77 | 9,63 | - | 4I2 | - | - | - | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 руб. | | | | 500 | I5 | I4 | | 26 |
| | | руб. | | | | | | 5 | | 6 |
| | | в том числе : | | | | | | | | |
| | | стоимость основных работ руб. | | | | 500 | - | - | | - |
| | | накладные расходы руб. | | | | 83 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах чел.-ч | | | | - | - | - | | 7 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах руб. | | | | - | I5 | - | | - |
| | | плановые накопления руб. | | | | 46 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 629 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 35 | - | | - |
| | | Итого по разделу 6 | руб | | | 629 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 35 | - | | - |
| | | Раздел 7. Кровля | | | | | | | | |
| 329 | I2-297 ЭСНт9-I0 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой I00м2 | 0,43 | 7,7I<br>2,34 | 0,I9<br>0,06 | 3 | I | -<br>- | 4,72<br>0,08 | 2<br>- |
| 330 | I2-286 ЭСНт9-3 ССЦ п.3-I47 | Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона толщиной I20 мм I00м2<br>Цена:I7,3+I6x0,I2xI03 | 0,45 | 2I5,06<br>I5,50 | I,80<br>0,53 | 93 | 7 | I<br>- | 28,50<br>0,68 | I2<br>- |
| 33I | I2-299 ЭСНтI0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00м2 | 0,47 | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | 24 | 4 | -<br>- | I4,30<br>0,28 | 7<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | I2-I76 ЭСНт2-6-2 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350 I00м2 | 0,45 | 338,00<br>54,90 | I5,60<br>4,69 | I52 | 25 | 7<br>2 | 95,20<br>6,05 | 43<br>3 |
| 333 | I2-280 ЭСНт8-5 | Устройство мелких покрытий I00м2 | 0,04 | I92,00<br>45,80 | 0,4I<br>0,I2 | 7 | 2 | -<br>- | 83,00<br>0,I5 | 3<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 7 | руб<br>руб | | | 279 | 39 | 8<br>2 | | 67<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 279 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 46 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 9 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 26 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 35I | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 50 | - | | - |
| | | Итого по разделу 7 | руб | | | 35I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 50 | - | | - |
| | | Раздел 8. Перегородки | | | | | | | | |
| 334 | 8-45 ЭСН т5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м | I00м2 | 0,56 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 265 | 35 | 4<br>I | II5,00<br>2,94 | 64<br>2 |
| 335 | 26-35 ЭСНт8-8 СЦМ чI рI п.I2I | Изоляция холодных перегородок минераловатными плитами толщиной 40 мм | м3 | 0,5I | 48,63<br>I2,60 | I,22<br>0,37 | 25 | 6 | -<br>- | 2I,50<br>0,48 | II<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 | руб | | | 290 | 4I | 4 | | 75 |
| | | в том числе: | руб | | | | | I | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 290 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | | | 48 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 9 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 27 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 365 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 8I |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 5I | - | | - |
| | | Итого по разделу 8 | руб | | | 365 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 8I |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 5I | - | | - |
| | | Раздел 9. О к н а | | | | | | | | |
| 336 | I0-84 ЭСНтI4-I | Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий площадью проемов до 5 м2 | 2,I8 | 2,99 | 0,36 | 7 | 2 | I | I,38 | 3 |
| | | м2 | | 0,74 | 0,II | | | - | 0,I4 | - |
| 337 | СЦМ ч2 р2 п.I44 | Стоимость оконных блоков типа ПВДI2-I8 с эмалевыми покрытием | I | I8,60 | - | I9 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | I0-88 ЭСНтI5-2 | Установка приборов оконных шт | I | 0,24<br>0,24 | -<br>- | I | - | -<br>- | 0,46<br>- | -<br>- |
| 339 | СЦМ чI рI п.435 | Стоимость скобяных изделий для блоков оконных компл | I | I.72<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 340 | I0-87 ЭСН тI5-I | Установка приборов фрамужных шт | I | 0,50<br>0,50 | -<br>- | I | I | -<br>- | 0,7I<br>- | I<br>- |
| 34I | СЦМ чI рI п.395 | Стоимость приборов фрамужных шт | I | I,23<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 342 | I5-708 ЭСН т.202-I | Остекление деревянных оконных переплетов оконным стеклом толщиной 4мм I00м2 | 0,02 | 373,00<br>65,50 | I,90<br>0,58 | 8 | I | -<br>- | I22,00<br>0,75 | 3<br>- |
| 343 | 8-I78 ЭСН тI8-2 | Укладка подоконных железобетонных плит гладких I00м2 | 0,0I | 687,00<br>57,00 | 6,67<br>2,00 | 7 | I | -<br>- | 97,00<br>2,58 | I<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 9 | руб | | | 46 | 5 | I | | 8 |
| | | в том числе: | руб | | | | | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 46 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 6 | - | - | | - |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 5 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 57 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 6 | - | | - |
| | | Итого по разделу 9 | руб | | | 57 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 6 | - | | - |
| | | Раздел I0. Двери | | | | | | | | |
| 344 | I0-I05 ЭСНт20-I | Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 6,24 | I,45 | 0,35 | 9 | 3 | 2 | 0,9I | 6 |
| | | м2 | | 0,55 | 0,II | | | I | 0,I4 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | I0-I40 ЭСН т26-I | Конопатка дверных коробок паклей м2 | 6,24 | I,34 / 0,20 | - / - | 8 | I | - / - | 0,36 / - | 2 / - |
| 346 | I0-I07 ЭСН т20-3 | Установка дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2 м2 | 4,3I | 2,00 / 0,67 | 0,I3 / 0,04 | 9 | 3 | - / - | I,I6 / 0,05 | 5 / - |
| 347 | СЦМ ч2 р2 п.877 | Стоимость дверного блока типа ДНГ2I-9 шт | I | 30,73 / - | - / - | 3I | - | - / - | - / - | - / - |
| 348 | СЦМ ч2 р2 п.2I9 | Стоимость дверного блока типа ДГ24-I0 шт | I | 3I,08 / - | - / - | 3I | - | - / - | - / - | - / - |
| 349 | СЦМ ч2 р2 п.23I | Стоимость дверного блока типа ДНГ24-I0 шт | I | 38,07 / - | - / - | 38 | - | - / - | - / - | - / - |
| 350 | СЦМ чI рI п.446 | Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание однопольных компл | 3 | 6,73 / - | - / - | 20 | - | - / - | - / - | - / - |
| 35I | СЦМ чI рI п.448 | Стоимость скобяных изделий для дверей входных в помещение однопольных компл | 2 | 2,97 / - | - / - | 6 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 20-656<br>ЭСН тI5-I | Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500 | I шт | I6,32<br>I,97 | 0,50<br>0,I5 | I6 | 2 | -<br>- | 3,I2<br>0,I9 | 3<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I0 | руб | | | I68 | 9 | 2 | | I6 |
| | | в том числе: | руб | | | | | I | | I |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I68 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 2I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | I |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 3 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | I5 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 204 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I8 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | I3 | - | | - |
| | | Итого по разделу I0 | руб | | | 204 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I8 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | I3 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел II. Жалюзи | | | | | | | | |
| 353 | 20-400 ЭСН т7-I | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50 х 490 Iшт | I5 | I,46 / 0,88 | 0,05 / 0,02 | 22 | I3 | - / - | I,4I / 0,03 | 2I / - |
| 354 | I3-I2I ЭСНтI5-6.5 к=I,I | Огрунтовка поверхностей жалюзи за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 Цена:7,7IхI,I | 0,03 | 8,48 / 2,25 | 0,22 / 0,07 | I | - | - / - | 3,4I / 0,09 | - / - |
| 355 | I3-I53 ЭСН т.I8-6.5 к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5 в 2 слоя I00м2 | 0,03 | 22,66 / 3,32 | 0,27 / 0,09 | I | - | - / - | 5,06 / 0,I2 | - / - |
| 356 | I0-28 ЭСНт4-I | Установка элементов каркасов из брусьев м3 | 0,04 | II0,00 / I2,90 | I,30 / 0,39 | 4 | I | - / - | 24,00 / 0,50 | I / - |
| 357 | I5-548 ЭСНтI58-5 | Простая окраска колером масляным разбеленным по дереву рамки I00м2 | 0,02 | 44,20 / 23,20 | 0,03 / - | I | I | - / - | 42,60 / - | I / - |
| 358 | I2-280 ЭСНт8-5 | Зашивка проема кровельной оцинкованной сталью I00м2 | 0,0I | I92,00 / 45,80 | 0,4I / 0,I2 | I | - | - / - | 83,00 / 0,I5 | - / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу II | руб / руб | | | 30 | I5 | - / - | | 23 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 30 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 5 | - | - | | - |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 2 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 37 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | I6 | - | | - |
| | | Итого по разделу II | руб | | | 37 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | I6 | - | | - |
| | | Раздел I2. Полы по грунту бетонные | | | | | | | | |
| 359 | II-2 ЭСНтI-2 | Уплотнение грунта щебнем I00м2 | 0,32 | 43,30 / 3,57 | 0,99 / 0,30 | I4 | I | - / - | 7,I9 / 0,39 | 2 / - |
| 360 | II-II ЭСНтI-II | Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона М-I50 м3 | 3,20 | 30,22 | - | 97 | 5 | - | 2,90 | 9 |
| | | Цена:29,3+(27,2-26,3)xI,02 | | I,62 | - | | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36I | II-67<br>ЭСНтII-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм из бетона М-200<br>I00м2 | 0,32 | I23,00<br>20,50 | I,74<br>0 52 | 39 | 7 | -<br>- | 40,20<br>0,67 | I3<br>- |
| 362 | II-68<br>ЭСНтII-2 | Уменьшение до толщины 20 мм<br>I00м2<br>Цена:I5,8х2 | -0,32 | 3I,60<br>- I,I8 | 0,56<br>0,I6 | -I0 | - | -<br>- | 2,I2<br>0,2I | - I<br>- |
| 363 | 6-83<br>ЭСНт9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>т | 0,03 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | I3 | 4 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 6<br>- |
| 364 | 6-84<br>ЭСНт9-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг<br>т | 0,03 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | II | I | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 2<br>- |
| 365 | I3-I2I<br>ЭСНтI5-6.5<br>к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I<br>I00м2<br>Цена:7,7хI,I | 0,0I | 8,48<br>2,25 | 0,22<br>0,07 | I | - | -<br>- | 3,4I<br>0,09 | -<br>- |
| 366 | I3-I53<br>ЭСНтI8-6.5<br>к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5 в 2 слоя<br>I00м2<br>Цена:I0,3хI,Iх2 | 0,0I | 22,66<br>3,32 | 0,27<br>0,09 | I | - | -<br>- | 5,06<br>0,I2 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу I2 | руб | | | I66 | I8 | - | | 3I |
| | | | руб | | | | | - | | - |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I66 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 27 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 4 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | I5 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 208 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 22 | - | | - |
| | | Итого по разделу I2 | руб | | | 208 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 22 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I3. Полы по перекрытию из линолеума | | | | | | | | |
| 367 | II-205 ЭСНт28-I | Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове I00м2 | 0,32 | 5I9,00<br>43,60 | 0,75<br>0,22 | I66 | I4 | -<br>- | 75,50<br>0,28 | 24<br>-- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I3 | руб | | | I66 | I4 | - | | 24 |
| | | | руб | | | | | - | | - |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I66 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 27 | - | - | | -- |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 5 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | I5 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 208 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | I9 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу I3 | руб | | | 208 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | I9 | - | | - |
| | | Раздел I4. Отделочные работы | | | | | | | | |
| 368 | I5-2I0 ЭСНт52-3 | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм I00м | 0,30 | 34,60<br>I7,60 | I,I0<br>0,33 | I0 | 5 | -<br>- | 30,00<br>0,43 | 9<br>- |
| 369 | I5-295 ЭСНт59-2 | Отделка поверхностей стен из плит под окраску I00м2 | I,29 | 30,70<br>I6,50 | 0,87<br>0,26 | 39 | 2I | I<br>- | 29,40<br>0,34 | 38<br>- |
| 370 | I5-297 ЭСНт59-4 | Отделка поверхностей потолков из плит под окраску I00м2 | 0,77 | 20,70<br>I8,50 | 0,I5<br>0,04 | I6 | I4 | -<br>- | 29,80<br>0,05 | 23<br>- |
| 37I | I5-254 ЭСН т.55-I-I | Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2 | I,27 | 85,I0<br>37,I0 | 6,20<br>3,85 | I08 | 47 | 8<br>5 | 65,00<br>4,97 | 82<br>6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | I5-298<br>ЭСН т60-I | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен<br>I00м2 | 0,I3 | 386,00<br>66,00 | 5,90<br>I,77 | 49 | 8 | I<br>- | II5,00<br>2,28 | I5<br>- |
| 373 | I5-304<br>ЭСНт6I-I | Устройство каркаса при оштукатуривании стен<br>I00м2 | 0,I3 | 73,00<br>I3,40 | 0,50<br>0,I5 | 9 | 2 | -<br>- | 22,30<br>0,I9 | 3<br>- |
| 374 | I5-658<br>ЭСНтI68-I | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен<br>I00м2 | I,40 | 44,80<br>7,90 | 0,50<br>0,I5 | 63 | II | -<br>- | I4,50<br>0,I9 | 20<br>- |
| 375 | I5-659<br>ЭСНтI68-2 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков<br>I00м2 | 0,39 | 45,90<br>8,70 | 0,70<br>0,2I | I8 | 3 | -<br>- | I6,20<br>0,27 | 6<br>- |
| 376 | I5-277<br>ЭСНт56-I | Штукатурка плоских оконных и дверных откосов по бетону<br>I00м2 | 0,02 | 2I5,00<br>I07,00 | 8,00<br>2,28 | 3 | 2 | -<br>- | I79,00<br>2,94 | 3<br>- |
| 377 | I5-508<br>ЭСНтI53-I | Известковая окраска внутри помещений по штукатурке высотой до 4 м<br>I00м2 | 2,02 | 5,84<br>4,90 | 0,05<br>0,02 | I2 | I0 | -<br>- | 9,70<br>0,03 | 20<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу 14 | руб | | | 327 | 123 | 10 | | 219 |
| | | | руб | | | | | 5 | | 6 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 327 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 56 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 8 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 31 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 414 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 230 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 136 | - | | - |
| | | Итого по разделу 14 | руб | | | 414 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 230 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 136 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I5. Отмостка и крыльца | | | | | | | | |
| 378 | I-23I<br>ЭСНт29-2<br>т.ч.<br>п.I.II<br>таб.3 п.5<br>к=I,I | Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0 м под отмостку<br>I000м3<br>Цена: 40,8х I,I | 0,0I | 44,88<br>- | 44,88<br>I5,73 | I | - | -<br>- | -<br>22,65 | -<br>- |
| 379 | I-238<br>ЭСНт29-9<br>т.ч.<br>п.I.II<br>таб.3 п.5<br>к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами на расстояние до 20 м<br>I000м3<br>Цена: 32,3х I,I | 0,0I | 35,53<br>- | 35,53<br>I2,43 | I | - | -<br>- | -<br>I7,90 | -<br>- |
| 380 | I-I68<br>ЭСНт22-7<br>т.ч.<br>п.I.II<br>таб.3 п.3<br>к=I,I5 | Погрузка грунта на автосамосвалы<br>I000м3<br>Цена:9I,2+(4,II+86,89)х0,I5 | 0,0I | I04,23<br>4,II | 99,92<br>39,79 | I | - | -<br>- | 8,33<br>57,30 | -<br>- |
| 38I | СЦПГ<br>стр.28 | Перевозка до I км<br>т | 9,73 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 3 | I | -<br>- | 0,09<br>- | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 27-I73<br>ЭСНт43-I | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной I2 см<br>I00м2 | 0,22 | 230,00<br>I4,00 | 7,40<br>I,90 | 5I | 3 | I<br>- | 25,60<br>2,45 | 6<br>I |
| 383 | 27-I69<br>ЭСНт42-I | Устройство покрытий и тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3см<br>I00м2 | 0,22 | I56,00<br>8,23 | -<br>- | 35 | 2 | -<br>- | I4,40<br>- | 3<br>- |
| 384 | 27-I72<br>ЭСНт42-2 | Исключение до толщины 25 мм<br>I00м2 | -0,22 | 25,30<br>I,3I | -<br>- | -6 | - | -<br>- | - 2,32<br>- | - I<br>- |
| 385 | 8-I0<br>ЭСНт3-I | Устройство песчаных оснований под фундаменты<br>м3 | I,I5 | 9,32<br>0,40 | 0,32<br>0,I0 | II | - | -<br>- | 0,80<br>0,I3 | I<br>- |
| 386 | 6-2<br>ЭСНтI-2 | Бетонное крыльцо из бетона MI00<br>м3 | I,06 | ---<br>2,45 | 0,37<br>0,II | 38 | 3 | -<br>- | 4,50<br>0,I4 | 5<br>- |
| 387 | II-77<br>ЭСНтII-II | Железнение бетонного покрытия крыльца<br>I00м2 | 0,04 | 9,83<br>7,86 | 0,08<br>0,02 | I | - | -<br>- | I2,60<br>0,03 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 8-28<br>ЭСНт4-8 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, глиняная<br>м3 | 0,40 | II,80<br>3,20 | 2,I6<br>0,65 | 5 | I | I<br>- | 6,50<br>0,84 | 3<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I5 | руб | | | I4I | I0 | 2 | | I8 |
| | | | руб | | | | | - | | I |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I4I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 22 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 4 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | I2 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | I75 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | I4 | - | | - |
| | | Итого по разделу I5 | руб | | | I75 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | I4 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел I6. Каналы** | | | | | | | | |
| 389 | 6-I ЭСНТI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3 | 7,96 | 27,40 / 0,70 | 0,28 / 0,08 | 2I8 | 6 | 3 / I | I,37 / 0,I0 | II / I |
| 390 | II-55 ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм I00м2 | 0,80 | 70,00 / 9,88 | 0,95 / 0,28 | 56 | 8 | I / - | I8,80 / 0,36 | I5 / - |
| 39I | I3-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 Цена: I,83-0,84x0,I | 79,55 | I,74 / 0,76 | 0,20 / 0,05 | I38 | 60 | I6 / 4 | I,26 / 0,06 | I00 / 5 |
| 392 | I3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 Цена: 0,69-0,3x0,I | 79,55 | 0,66 / 0,27 | 0,0I / - | 53 | 2I | I / - | 0,45 / - | 36 / - |
| 393 | II-55 ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм I00м2 | 0,80 | 70,00 / 9,88 | 0,95 / 0,28 | 56 | 8 | I / - | I8,80 / 0,36 | I5 / - |
| 394 | 6-I ЭСНТI-I | Устройство бетонного пригруза из бетона М50 | 2,09 | 27,40 / 0,70 | 0,28 / 0,08 | 57 | I | - / - | I,37 / 0,I0 | 3 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | I3-240<br>ЭСНТ27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в углах<br>м2 | I04,25 | I,72<br>0,34 | 0,0I<br>- | I79 | 35 | I<br>- | 0,53<br>- | 55<br>- |
| 396 | I3-24I<br>ЭСНТ27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | I04,25 | I,47<br>0,20 | 0,0I<br>- | I53 | 2I | I<br>- | 0,3I<br>- | 32<br>- |
| 397 | I3-225<br>ЭСНТ25-I | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2 | I42,97 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 262 | I20 | 30<br>9 | I,40<br>0,08 | 200<br>II |
| 398 | I3-226<br>ЭСНТ25-2 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | I42,97 | 0,69<br>0,30 | 0,0I<br>- | 99 | 43 | I<br>- | 0,50<br>- | 7I<br>- |
| 399 | 8-45<br>ЭСНТ5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м<br>I00м2 | I,43 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 675 | 89 | II<br>3 | II5,00<br>2,94 | I64<br>4 |
| 400 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,55 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 39 | 5 | -<br>- | I8,80<br>0,36 | I0<br>- |
| 40I | II-56<br>ЭСНТ8-2 | Добавление до толщины 35мм<br>I00м2 | 0,55 | 40,80<br>0,48 | 0,69<br>0,2I | 23 | - | -<br>- | I,02<br>0,27 | I<br>- |

Цена: I3,6х3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 13-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2<br>Цена: I,83-0,84х0,I | 55,47 | I,74<br>0,76 | 0,20<br>0,05 | 97 | 42 | II<br>3 | I,26<br>0,06 | 70<br>3 |
| 403 | 13-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2<br>Цена: 0,69-0,3х0,I | 55,47 | 0,66<br>0,27 | 0,0I<br>- | 37 | I5 | I<br>- | 0,45<br>- | 25<br>- |
| 404 | II-55 ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм I00м2 | 0,55 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 39 | 5 | -<br>- | I8,00<br>0,36 | I0<br>- |
| 405 | II-56 ЭСНТ8-2 | Добавление до толщины 30мм I00м2<br>Цена: I3,6х2 | 0,55 | 27,20<br>0,32 | 0,46<br>0,I4 | I5 | - | -<br>- | 0,68<br>0,I8 | -<br>- |
| 406 | II-II ЭСНТI-II | Цементный слив по кирпичной стене м3<br>Цена: 29,3-(26,3-24,4)х хI,02 | I2,90 | 27,36<br>I,62 | -<br>- | 353 | 2I | -<br>- | 2,90<br>- | 37<br>- |
| 407 | 8-27 ЭСНТ4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя битумная I00м2 | 0,09 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 8 | 2 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 6-I6<br>ЭСНТI-I6 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных из бетона МI00<br>м3<br>Цена: 30,9-(28,2-<br>-26,3)xI,0I5 | 0,90 | 28,97<br>I,00 | 0,77<br>0,23 | 26 | I | -<br>- | I,07<br>0,30 | 2<br>- |
| 409 | ОЦМч2р4пI | Арматура класса AI<br>т | 0,03 | 270,00<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4I0 | II-47<br>ЭСНТ3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм<br>I00м2 | 0,0I | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | - | -<br>- | 29,50<br>I,44 | -<br>- |
| 4II | II-48<br>ЭСНТ3-6 | Добавление до толщины 30мм<br>I00м2<br>Цена: I4,2x28 | 0,0I | 397,60<br>I82,00 | 45,92<br>I3,72 | 3 | I | -<br>- | 255,08<br>I7,70 | 2<br>- |
| 4I2 | II-47<br>ЭСНТ3-5 | Битумная грунтовка<br>I00м2 | 0,02 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | - | -<br>- | 29,50<br>I,44 | I<br>- |
| 4I3 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Зачеканка горизонтальных швов цементным раствором<br>I00м2 | - | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | I | - | -<br>- | I8,80<br>0,36 | -<br>- |
| 4I4 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,02 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 2 | - | -<br>- | I8,80<br>0,36 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | II-47<br>ЭСНТ3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм<br>I00м2 | 0,02 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | - | -<br>- | 29,50<br>I,44 | I<br>- |
| 416 | II-48<br>ЭСНТ3-6 | Добавление на последующий слой<br>I00м2 | 0,02 | I4,20<br>6,50 | I,64<br>0,49 | I | - | -<br>- | 9,II<br>0,63 | -<br>- |
| 417 | 26-27<br>ЭСНТ7-4<br>ЦМчIрIп283 | Укладка пакли в деформационные швы<br>м3 | 0,0I | I95,2I<br>5,54 | 0,I4<br>0,04 | 2 | - | -<br>- | 9,59<br>0,05 | -<br>- |
| | | Цена: 6,2I+0,72х250х I,05 | | | | | | | | |
| 418 | I3-24<br>ЭСНТ27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме<br>м2 | 8,40 | I,72<br>0,34 | 0,0I<br>- | I4 | 3 | -<br>- | 0,53<br>- | 4<br>- |
| 419 | I3-24I<br>ЭСНТ27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | 8,40 | I,47<br>0,20 | 0,0I<br>- | I2 | 2 | -<br>- | 0,3I<br>- | 3<br>- |
| 420 | II-47<br>ЭСНТ3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм<br>I00м2 | 0,0I | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | - | -<br>- | 29,59<br>I,44 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42I | II-48<br>ЭСНТ3-6 | Добавление до толщины 30мм<br>I00м2 | 0,0I | 397,60<br>I82,00 | 45,92<br>I3,72 | 4 | 2 | -<br>- | 255,08<br>I7,70 | 3<br>- |
| | | Цена: I4,2х28 | | | | | | | | |
| 422 | 8-45<br>ЭСНТ5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м<br>I00м2 | 0,08 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 40 | 5 | -<br>- | II5,00<br>2,94 | I0<br>- |
| 423 | 6-I6<br>ЭСНТI-I6 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных из бетона М200<br>м3 | 3,29 | 30,90<br>I,00 | 0,77<br>0,23 | I02 | 3 | 3<br>I | I,87<br>0,30 | 6<br>I |
| 424 | СЦМч2р4пI | Арматура класса AI<br>т | - | 270,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 425 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса A3<br>т | 0,07 | 270,00<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 426 | 6-I85<br>ЭСНТI6-I3 | Устройство перекрытий каналов железобетонных из бетона М200<br>м3 | 2,53 | 46,50<br>4,6I | 0,80<br>0,25 | II8 | I2 | 2<br>I | 8,46<br>0,32 | 2I<br>I |
| 427 | СЦМч2р4пI0 | Арматура класса AI<br>т | - | 338,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | СЦМч2р4пI2 | Арматура класса А3 т | 0,05 | 325,00 | - | I6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 429 | 6-I44 ЭСНТI4-2 | Устройство железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до I50мм из бетона М200 м3 | 7,90 | 65,20 | I,23 | 5I5 | 75 | I0 | I6,80 | I33 |
| | | | | 9,53 | 0,37 | | | 3 | 0,48 | 4 |
| 430 | СЦМч2р4пI6 | Арматура класса АI т | - | 270,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 43I | СЦМч2р4пI8 | Арматура класса А3 т | 0,I6 | 283,00 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 432 | 7-723 ЭСНТ54-I | Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых плитами м3 | 5,38 | 6,93 | 2,99 | 37 | I0 | I6 | 2,96 | I6 |
| | | | | I,80 | I,06 | | | 6 | I,37 | 7 |
| 433 | 7-724 ЭСНТ54-2 | Устройство непроходных одноячейковых каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3 | 4,I4 | 5,97 | 2,87 | 25 | 6 | I2 | 2,46 | I0 |
| | | | | I,52 | I,02 | | | 4 | I,32 | 5 |
| 434 | ПР-Т06-08 п.I50I | Стоимость лотков объемом более 0,5 до Iм3 из бетона М200 м3 | 8,I2 | 69,86 | - | 567 | - | - | - | - |
| | | Цена: 7I,5-0,82х2 | | - | - | | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | 0,35 | 22,90 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| 436 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | 2,87 | 25,00 / - | - / - | 72 | - | - / - | - / - | - / - |
| 437 | ПР-Т06-08 таб.I | Проволочная арматура ВР-I I00кг | 0,33 | 32,I0 / - | - / - | I0 | - | - / - | - / - | - / - |
| 438 | ПР-Т06-08 п.I490 | Стоимость плит плоских размером до 3м2 из бетона М200 м3 Цена: 60,8-0,82х2 | I,40 | 59,I6 / - | - / - | 83 | - | - / - | - / - | - / - |
| 439 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | 0,06 | 22,90 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 440 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | I,02 | 25,00 / - | - / - | 25 | - | - / - | - / - | - / - |
| 44I | ПР-Т06-08 таб.I | Проволочная арматура ВР-I I00кг | 0,I4 | 32,I0 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 442 | 7-285 ЭСНТI7-I | Установка стальных накладок т | 0,08 | 362,00 / 92,00 | 6,00 / 2,40 | 29 | 7 | - / - | I4I,00 / 3,I0 | II / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | I3-I2I ЭСНТI5-6.5 к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 | 0,02 | 8,48 | 0,22 | I | - | - | 3,4I | - |
| | | | | 2,25 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | Цена: 7,7xI,I | | | | | | | | |
| 444 | I3-I53 ЭСНТI8-6.5 | Окраска поверхностей эмалями ПФII5 в 2 слоя I00м2 | 0,02 | 22,66 | 0,27 | I | - | - | 5,06 | - |
| | | Цена: I0,3xI,Ix2 | | 3,32 | 0,09 | | | - | 0,I2 | - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I6 | руб | | | 4353 | 629 | I2I | | I08I |
| | | | руб | | | | | 35 | | 42 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 4353 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 7I3 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | I26 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | | | 402 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 5468 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | II87 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 790 | - | | - |
| | | Итого по разделу I6 | руб | | | 5468 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | II87 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 790 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 5 | руб | | | I0936 | I240 | 262 | | 2I67 |
| | | | руб | | | | | 80 | | I02 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I0936 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | I788 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | I59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | | | 1014 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 13738 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 2428 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 1635 | - | | - |
| | | Итого по отделу 5 | руб | | | 13738 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 2428 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 1635 | - | | - |
| | | Отдел 6. Натяжной пункт | | | | | | | | |
| | | Раздел 17. Натяжной пункт | | | | | | | | |
| 445 | 6-1 ЭСНТI-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона М50 | м3 | 6,65 | 27,40 / 0,70 | 0,28 / 0,08 | 182 | 5 | 2 / 1 | 1,37 / 0,10 | 9 / 1 |
| 446 | 6-16 ЭСНТI-16 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных из бетона М250 | м3 | 27,30 | 32,83 / 1,00 | 0,77 / 0,23 | 896 | 27 | 21 / 6 | 1,87 / 0,30 | 51 / 8 |
| | | Цена: 30,9+(30,1--28,2)x1,015 | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | СЦМч2р4п1 | Арматура класса AI т | 0,26 | 270,00<br>- | -<br>- | 70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 448 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса A3 т | 1,82 | 270,00<br>- | -<br>- | 491 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 449 | 6-100<br>ЭСНТ11-11 | Устройство железобетонных стен высотой более 6м, толщиной до 500мм из бетона М250 м3<br>Цена: 40,9+(29,2-<br>-27,4)x1,015 | 30,10 | 42,75<br>3,87 | 1,21<br>0,36 | 1287 | 116 | 37<br>11 | 6,84<br>0,46 | 206<br>14 |
| 450 | СЦМч2р4п16 | Арматура класса AI т | 0,10 | 270,00<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 451 | СЦМч2р4п18 | Арматура класса A3 т | 1,61 | 283,00<br>- | -<br>- | 456 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 452 | 22-362<br>ЭСНТ22-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250мм т | 0,01 | 777,00<br>190,00 | 162,00<br>48,60 | 8 | 2 | 1<br>- | 305,00<br>60,69 | 3<br>1 |
| 453 | 16-223<br>ЭСНТ23-1 | Заделка сальников при проходе труб через стены сальник | 1 | 3,33<br>1,22 | -<br>- | 3 | 1 | -<br>- | 2,06<br>- | 2<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,67 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 47 | 7 | -<br>- | I8,80<br>0,36 | I3<br>- |
| 455 | I3-225<br>ЭСНТ25-I | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2 | 66,50 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | I22 | 56 | I4<br>4 | I,40<br>0,08 | 93<br>5 |
| 456 | I3-226<br>ЭСНТ25-2 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | 66,50 | 0,69<br>0,30 | 0,0I<br>- | 46 | 20 | I<br>- | 0,50<br>- | 33<br>- |
| 457 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,67 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 47 | 7 | -<br>- | I8,80<br>0,36 | I3<br>- |
| 458 | II-56<br>ЭСНТ8-I | Добавление до толщины 30мм<br>I00м2<br>Цена: I3,6х2 | 0,67 | 27,20<br>0,32 | 0,46<br>0,I4 | I8 | - | -<br>- | 0,68<br>0,I8 | -<br>- |
| 459 | I3-240<br>ЭСНТ27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в углах<br>м2 | 2I,00 | I,72<br>0,34 | 0,0I<br>- | 36 | 7 | -<br>- | 0,53<br>- | II<br>- |
| 460 | I3-24I<br>ЭСНТ27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | 2I,00 | I,47<br>0,20 | 0,0I<br>- | 3I | 4 | -<br>- | 0,3I<br>- | 7<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 11-47<br>ЭСНТ3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм - шпонка<br>100м2 | 0,21 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>1,12 | 10 | 4 | 1<br>- | 29,50<br>1,44 | 6<br>- |
| 462 | 11-48<br>ЭСНТ3-6 | Добавление до толщины 30мм<br>100м2 | 0,21 | 397,60<br>182,00 | 45,92<br>13,72 | 83 | 38 | 10<br>3 | 255,08<br>17,70 | 54<br>4 |
| | | Цена: 14,2х28 | | | | | | | | |
| 463 | 13-225<br>ЭСНТ25-1 | Наклейка дополнительно 1 слоя гидроизола на нефтебитуме<br>м2 | 21,00 | 1,83<br>0,84 | 0,21<br>0,06 | 38 | 18 | 4<br>1 | 1,40<br>0,08 | 29<br>2 |
| 464 | 15-275<br>ЭСНТ55-13 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен<br>100м2 | 0,75 | 35,80<br>20,60 | 1,00<br>0,30 | 27 | 15 | 1<br>- | 37,00<br>0,39 | 28<br>- |
| 465 | 13-225<br>ЭСНТ25-1 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой<br>м2 | 74,55 | 1,83<br>0,84 | 0,21<br>0,06 | 136 | 63 | 15<br>4 | 1,40<br>0,08 | 104<br>6 |
| 466 | 13-226<br>ЭСНТ25-2 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | 74,55 | 0,69<br>0,30 | 0,01<br>- | 51 | 22 | 1<br>- | 0,50<br>- | 37<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,I3 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 9 | I | -<br>- | I8,80<br>0,36 | 2<br>- |
| 468 | I3-225-<br>ЭСНТ25-I<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2<br>Цена: I,83-0,84x0,I | I2,60 | I,74<br>0,76 | 0,20<br>0,05 | 22 | I0<br>I | 3<br>I | I,26<br>0,06 | I6<br>I |
| 469 | I3-226<br>ЭСНТ25-2<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой<br>м2<br>Цена: 0,69-0,3x0,I | I2,60 | 0,66<br>0,27 | 0,0I<br>- | 8 | 3 | -<br>- | 0,45<br>- | 6<br>- |
| 470 | 8-45<br>ЭСНТ5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м<br>I00м2 | 0,87 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 4II | 54 | 7<br>2 | II5,00<br>2,94 | I00<br>3 |
| 47I | II-II<br>ЭСНТI-II | Цементный слив по кирпичным стенам<br>м3<br>Цена: 29,3-(26,3-<br>-24,4)xI,02 | 0,44 | 27,36<br>I,62 | -<br>- | I2 | I | -<br>- | 2,90<br>- | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | II-47<br>ЭСНТ3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм<br>I00м2 | 0,09 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | 4 | 2 | -<br>- | 29,50<br>I,44 | 3<br>- |
| 473 | II-48<br>ЭСНТ3-6 | Добавление на последующий слой толщиной Iмм<br>I00м2 | 0,09 | I4,20<br>6,50 | I,64<br>0,49 | I | I | -<br>- | 9,II<br>0,63 | I<br>- |
| 474 | 6-I77<br>ЭСНТI6-5 | Устройство ребристых перекрытий железобетонных на высоте от опорной площадки до 6м из бетона М250<br>м3<br>Цена: 52,9+(3I,3-<br>-29,3)xI,0I5 | 6,85 | 54,93<br>7,92 | I,28<br>0,38 | 376 | 54 | 9<br>3 | I3,90<br>0,49 | 95<br>3 |
| 475 | СЦМч2р4пI0 | Арматура класса AI<br>т | 0,09 | 338,00<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 476 | СЦМч2р4пI2 | Арматура класса A3<br>т | 0,72 | 325,00<br>- | -<br>- | 234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 477 | 6-83<br>ЭСНТ9-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг<br>т | 0,03 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | I3 | 4 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 6<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 6-84<br>ЭСНТ9-8 | Установка закладных деталей весом до 20кг<br>т | 0,09 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | 32 | 3 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 6<br>- |
| 479 | 6-80<br>ЭСНТ9-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании<br>т | 0,I0 | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | 48 | 2 | -<br>- | 34,40<br>3,85 | 3<br>- |
| 480 | I3-I2I<br>ЭСНТI5-6.5<br>к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I<br>I00м2<br>Цена: 7,7IxI,I | 0,03 | 8,48<br>2,25 | 0,22<br>0,07 | I | - | -<br>- | 3,4I<br>0,09 | -<br>- |
| 48I | I3-I53<br>ЭСНТI8-6.5<br>к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФII5 в 2 слоя<br>I00м2<br>Цена: I0,3xI,Ix2 | 0,03 | 22,66<br>3,32 | 0,27<br>0,09 | I | - | -<br>- | 5,06<br>0,I2 | -<br>- |
| 482 | 6-I09<br>ЭСНТI2-7 | Устройство железобетонных колонн высотой до 6м, периметром до 2мм из бетона М250<br>м3<br>Цена: 57,8+(30,I-<br>- 28,2)xI.0I5 | I,28 | 59,73<br>I0,90 | 3,2I<br>0,96 | 76 | I4 | 4<br>I | I9,50<br>I,24 | 25<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | СЦМч2р4п4 | Арматура класса AI т | 0,0I | 257,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 484 | СЦМч2р4п6 | Арматура класса A3 т | 0,I0 | 3I8,00<br>- | -<br>- | 32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 485 | 7-209 ЭСНТI2-7 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 25м шт | I | 2,43<br>I,0I | I,03<br>0,38 | 2 | I | I<br>- | I,64<br>0,49 | 2<br>- |
| 486 | ПР-Т06-08 п.I359 | Стоимость стаканов для крепления объемом более 0,Iм3 из бетона М200 м3 | 0,I2 | 75,90<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 487 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура класса AI I00кг | 0,0I | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 488 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура класса A3 I00кг | 0,03 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 489 | ПР-Т06-08 таб.I | Анкерные детали I00кг | 0,03 | 57,60<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 490 | ПР-Т06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 0,06 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49I | ПР-T06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 0,06 | 5,58<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 492 | 7-285 ЭСНТI7-I | Установка стальных накладок т | 0,02 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 7 | 2 | -<br>- | I4I,00<br>3,I0 | 3<br>- |
| 493 | I3-I2I ЭСНТI5-6.5 к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2<br>Цена: 7,7IxI,I | 0,46 | 8,48<br>2,25 | 0,22<br>0,07 | 4 | I | -<br>- | 3,4I<br>0,09 | 2<br>- |
| 494 | I3-I53 ЭСНТI8-6.5 к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФII5 в 2 слоя I00м2<br>Цена: I0,3xI,Ix2 | 0,46 | 22,66<br>3,32 | 0,27<br>0,09 | I0 | 2 | -<br>- | 5,06<br>0,I2 | 2<br>- |
| 495 | I2-286 ЭСНТ9-3 ССЦп3-I47 | Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона I00м2<br>Цена: I7,3+I6x0,06xI03 | 0,22 | II6,I8<br>I5,50 | I,80<br>0,53 | 26 | 3 | -2<br>- | 28,50<br>0,68 | 6<br>- |
| 496 | I2-299 ЭСНТI0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I00м2 | 0,22 | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | II | 2 | -<br>- | I4,30<br>0,28 | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | I2-I76<br>ЭСНТ2-6-2 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350<br>I00м2 | 0,22 | 358,00<br>54,90 | I5,60<br>4,69 | 75 | I2 | 3<br>I | 95,20<br>6,05 | 2I<br>I |
| 498 | II-83<br>ЭСНТI3-I | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм<br>I00м2 | 0,22 | I2I,00<br>I8,20 | I,39<br>0,40 | 27 | 4 | -<br>- | 3I,I0<br>0,52 | 7<br>- |
| 499 | II-84<br>ЭСНТI3-2 | Добавление до толщины 30мм<br>I00м2 | 0,22 | I8,80<br>I,34 | 0,I5<br>0,04 | 4 | - | -<br>- | 2,35<br>0,05 | I<br>- |
| 500 | 6-I79<br>ЭСНТI6-7 | Устройство железобетонных перекрытий площадью до 5м2 и приведенной толщине до I00мм из бетона М200<br>м3 | 0,46 | 58,60<br>8,64 | I,29<br>0,39 | 27 | 4 | -<br>- | I5,30<br>0,50 | 7<br>- |
| 50I | СЦМч2р4пI0 | Арматура класса AI<br>т | 0,0I | 338,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | СЦМч2р4пI2 | Арматура класса А3<br>т | 0,02 | 325,00<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 503 | 8-30<br>ЭСНТ5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, при высоте этажа 4м<br>м3 | 26,25 | 34,20<br>2,2I | 0,8I<br>0,24 | 898 | 58 | 2I<br>6 | 4,05<br>0,3I | I06<br>8 |
| 504 | 8-I3<br>ЭСНТ4-I | Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом<br>I00м2 | 0,09 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | 8 | 2 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | 3<br>- |
| 505 | 7-445<br>ЭСНТ38-I0-I-8 | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м<br>шт<br>Цена: 0,23+24,4х0,0025 | 6 | 0,29<br>0,08 | 0,I5<br>0,06 | 2 | - | I<br>- | 0,I3<br>0,08 | I<br>- |
| 506 | ПР-Т06-08<br>п.76 | Стоимость перемычек прямоугольных объемом до 0,5м3 из бетона М200 | 0,26 | 64,00<br>- | -<br>- | I7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 507 | ПР-Т06-08 | Арматура А-3<br>I00кг | 0,05 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | ПР-Т06-08 таб.I | Проволочная арматура ВР-I I00 кг | 0,03 | 32,I0 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 509 | 7-2I4 ЭСНТI3-2-I-8 | Укладка пролетных плит при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт | 5 | 9,83 / I,67 | I,60 / 0,55 | 49 | 8 | 8 / 3 | 2,84 / 0,7I | I4 / 4 |
| 5I0 | ПР-Т06-08 п.I457 | Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до I200 кгс/м2 м2 | 23,45 | 9,63 / - | - / - | 226 | - | - / - | - / - | - / - |
| 5II | I2-297 ЭСНТ9-I0 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой I00м2 | 0,29 | 7,7I / 2,34 | 0,I9 / 0,06 | 2 | I | - / - | 4,72 / 0,08 | I / - |
| 5I2 | I2-286 ЭСНТ9-3 СЦПЗ-I47 | Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона толщиной 60мм I00м2 Цена: I7,3+I6x0,06xI03 | 0,02 | II6,I8 / I5,50 | I,80 / 0,53 | 2 | - | - / - | 28,50 / 0,68 | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5I3 | I2-299 ЭСНТI0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I00м2 | 0,36 | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | I9 | 3 | -<br>- | I4,30<br>0,28 | 5<br>- |
| 5I4 | I2-I76 ЭСНТ2-6-2 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350 I00м2 | 0,37 | 338,00<br>54,90 | I5,60<br>4,69 | I26 | 20 | 6<br>2 | 95,20<br>6,05 | 35<br>2 |
| 5I5 | I2-280 ЭСНТ8-5 | Устройство мелких покрытий I00м2 | 0,II | I92,00<br>45,80 | 0,4I<br>0,I2 | 2I | 5 | -<br>- | 83,00<br>0,I5 | 9<br>- |
| 5I6 | I0-84 ЭСНТI4-I | Установка оконных блоков в каменных стенах площадью проемов м2 до 5 м2 | 2,I8 | 2,99<br>0,74 | 0,36<br>0,II | 7 | 2 | I<br>- | I,38<br>0,I4 | 3<br>- |
| 5I7 | СЦМч2р2 п.I44 | Стоимость оконных блоков типа ПВДI2-I8 с эмалевым покрытием шт | I | I8,60<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 10-87<br>ЭСНТ15-1 | Установка приборов фрамужных<br>шт | 1 | 0,50<br>0,50 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 0,71<br>- | 1<br>- |
| 519 | ЦМч1р1<br>п.395 | Стоимость фрамужных приборов<br>компл | 1 | 1,23<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 520 | 10-88<br>ЭСНТ15-2 | Установка приборов оконных<br>шт | 1 | 0,24<br>0,24 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 0,46<br>- | -<br>- |
| 521 | ЦМч1р1<br>п.432 | Стоимость скобяных изделий для блоков оконных<br>компл | 1 | 0,86<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 522 | 15-708<br>ЭСНТ202-1 | Остекление деревянных оконных переплетов оконным стеклом толщиной 4мм<br>100м2 | 0,02 | 373,00<br>65,50 | 1,90<br>0,58 | 8 | | 1<br>- | 122,00<br>0,75 | 3<br>- |
| 523 | 8-178<br>ЭСНТ18-2 | Укладка подоконных железобетонных плит гладких<br>100м2 | 0,01 | 687,00<br>57,00 | 6,67<br>2,00 | 7 | 1 | -<br>- | 97,00<br>2,58 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 10-105 ЭСНТ20-1 | Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2 м2 | 2,06 | 1,45<br>0,55 | 0,35<br>0,11 | 23 | 1 | -<br>- | 0,91<br>0,14 | 2<br>- |
| 525 | 10-140 ЭСНТ26-1 | Конопатка дверных коробок паклей м2 | 2,06 | 1,34<br>0,20 | -<br>- | 3 | - | -<br>- | 0,36<br>- | 1<br>- |
| 526 | СЦМч2р2 п.219 | Стоимость дверного блока типа ДНГ-21-10 с эмалевым покрытием шт | 1 | 27,81<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 527 | СЦМч1р1 п.446 | Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание однополных компл | 1 | 6,73<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 528 | 11-67 ЭСНТ11-1 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из бетона М200 100м2 | 0,24 | 123,00<br>20,50 | 1,74<br>0,52 | 30 | 5 | -<br>- | 40,20<br>0,67 | 10<br>- |
| 529 | 11-68 ЭСНТ11-2 | Уменьшение до толщины 20мм 100м2 | 0,24 | 51,60<br>1,18 | 0,56<br>0,16 | 8 | - | -<br>- | 2,12<br>0,21 | 1<br>- |
| | | Цена: 15,8х2 | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | I5-2I0 ЭСНТ52-3 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм I00м | 0,I0 | 34,60 / I7,60 | I,I0 / 0,33 | 3 | 2 | - / - | 30,00 / 0,43 | 3 / - |
| 53I | I5-297 ЭСНТ59-4 | Отделка поверхностей потолков из плит под окраску I00м2 | 0,24 | 20,70 / I8,50 | 0,I5 / 0,04 | 5 | 4 | - / - | 29,80 / 0,05 | 7 / - |
| 532 | I5-295 ЭСНТ59-2 | Отделка поверхностей стен из плит под окраску I00м2 | 0,66 | 30,70 / I6,50 | 0,87 / 0,26 | 20 | II | - / - | 29,40 / 0,34 | I9 / - |
| 533 | I5-508 ЭСНТI53-I | Известковая окраска внутри помещений по штукатурке высотой до 4м I00м2 | 2,34 | 5,84 / 4,90 | 0,05 / 0,02 | I4 | II | - / - | 9,70 / 0,03 | 23 / - |
| 534 | I-23I ЭСНТ29-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0м под отмостку I000м3 | - | 44,88 / - | 44,88 / I5,73 | I | - | - / - | - / 22,65 | - / - |
| | | Цена: 40,8хI,I | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | I-238 ЭСНТ29-9 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами на расстояние до 20м I000м3<br>Цена: 32,3xI,I | - | 35,53<br>- | 35,53<br>I2,43 | I | - | -<br>- | -<br>I7,90 | -<br>- |
| 536 | I-I68 ЭСНТ22-7 т.ч. п.I.II таб.3 п.3 к=I,I5 | Погрузка грунта на автосамосвалы I000м3<br>Цена: 9I,2+(4,II+ +86,89)x0,I5 | - | I04,23<br>4,II | 99,92<br>39,79 | I | - | -<br>- | 8,33<br>57,30 | -<br>- |
| 537 | ЦЦПГстр28 | Перевозка до Iкм т | 4,89 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | I | - | -<br>- | 0,09<br>- | -<br>- |
| 538 | 27-I73 ЭСНТ43-I | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной I2см I00м2 | 0,II | 230,00<br>I4,00 | 7,40<br>I,90 | 26 | 2 | I<br>- | 25,60<br>2,45 | 3<br>- |
| 539 | 27-I60 ЭСНТ42-I | Устройство покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3см I00м2 | 0,II | I56,00<br>8,23 | -<br>- | I7 | I | -<br>- | I4,40<br>- | 2<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 27-I72<br>ЭСНТ42-2 | Исключение до толщины 25мм I00м2 | 0,II | 25,30<br>I,3I | - -<br>- | 3 | - | -<br>- | 2,32<br>- | -<br>- |
| 54I | 8-I0<br>ЭСНТ3-I | Устройство песчаных оснований под фундаменты м3 | I,62 | 9,32<br>0,40 | 0,32<br>0,I0 | I5 | I | -<br>- | 0,80<br>0,I3 | I<br>- |
| 6542 | 6-2<br>ЭСНТI-2 | Бетонное кольцо из бетона MI00 м3 | 3,75 | 35,90<br>2,45 | 0,37<br>0,II | I35 | 9 | I<br>- | 4,50<br>0,I4 | I7<br>I |
| 543 | II-77<br>ЭСНТII-II | Железнение бетонного покрытия крыльца I00м2 | 0,02 | 9,83<br>7,86 | 0,08<br>0,02 | I | - | -<br>- | I2,60<br>0,03 | -<br>- |
| 544 | 8-28<br>ЭСНТ4-8 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя,глиняная м3 | 0,I4 | II,80<br>3,20 | 2,I6<br>0,65 | 2 | - | -<br>- | 6,50<br>0,84 | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I7 руб<br>руб | | | | 7364 | 74I | I74<br>49 | | I287<br>66 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 7364 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 1208 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 215 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 686 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 9258 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 1457 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 1005 | - | | - |
| | | Итого по разделу 17 | руб | | | 9258 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 1457 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 1005 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I8. Эвакуационный выход | | | | | | | | |
| 545 | 6-I<br>ЭСНТI-I | - устройство бетонной подготовки из бетона М50<br>м3 | 2,II | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 58 | I | -<br>- | I,37<br>0,I0 | 3<br>- |
| 546 | 6-I6<br>ЭСНТI-I6 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных из бетона М-250<br>м3<br>Цена: 30,9+(30,I-28,2)х хI,0I5 | 7,20 | 32,83<br>I,00 | 0,77<br>0,23 | 236 | 7 | 6<br>2 | I,87<br>0,30 | I3<br>2 |
| 547 | СЦМч2р4пI | Арматура класса AI<br>т | 0,07 | 270,00<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 548 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса A3<br>т | 0,48 | 270,00<br>- | -<br>- | I30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 549 | 6-95<br>ЭСНТII-6 | Устройство железобетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 300 мм м2 из бетона М-I00<br>м3<br>Цена: 46,4+( 30,I-28,2)х хI,0I5 | 20,40 | 48,37<br>4,96 | I,24<br>0,37 | 987 | I0I | 26<br>8 | 8,82<br>0,48 | I80<br>I0 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | СЦМч2р4пI6 | Арматура класса AI т | 0,08 | 270,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 55I | СЦМч2р4пI8 | Арматура класса A3 т | I,08 | 283,00 | - | 306 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 552 | I3-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 | 2I,00 | I,74 | 0,20 | 37 | I6 | 4 | I,26 | 26 |
| | | | | 0,76 | 0,05 | | | I | 0,06 | I |
| | | Цена: I,83-0,84x0,I | | | | | | | | |
| 553 | I3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | 2I,00 | 0,66 | 0,0I | I4 | 6 | - | 0,45 | 9 |
| | | | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| | | Цена: 0,69-0,3x0,I | | | | | | | | |
| 554 | II-55 ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм I00м2 | 0,2I | 70,00 | 0,95 | I5 | 2 | - | I8,80 | 4 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 555 | II-56 ЭСНТ8-2 | Добавление до толщины 30 мм I00м2 | 0,2I | 27,20 | 0,46 | 6 | - | - | 0,68 | - |
| | | | | 0,32 | 0,I4 | | | - | 0,I8 | - |
| | | Цена: I3,6x2 | | | | | | | | |
| 556 | I3-240 ЭСНТ27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в углах м2 | I5,00 | I,72 | 0,0I | 26 | 5 | - | 0,53 | 8 |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | I3-24I<br>ЭСНТ27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | I5,00 | I,47<br>0,20 | 0,0I<br>- | 22 | 3 | -<br>- | 0,3I<br>- | 5<br>- |
| 558 | II-47<br>ЭСНТ3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм - шпонка<br>I00м2 | 0,02 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | - | -<br>- | 29,50<br>I,44 | -<br>- |
| 559 | II-48<br>ЭСНТ3-6 | Добавление до толщины 30 мм<br>I00м2<br>Цена: I4,2х28 | 0,02 | 397,60<br>I82,00 | 45,92<br>I3,72 | 6 | 3 | -<br>- | 255,08<br>I7,70 | 4<br>- |
| 560 | I3-225<br>ЭСНТ25-I | Наклейка дополнительно на битуме I слоя гидроизола<br>м2 | I5,00 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 27 | I3 | 3<br>I | I,40<br>0,08 | 2I<br>I |
| 56I | I5-275<br>ЭСНТ55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен<br>I00м2 | 0,53 | 35,80<br>20,60 | I,00<br>0,30 | I9 | II | -<br>- | 37,00<br>0,39 | 20<br>- |
| 562 | I3-225<br>ЭСНТ25-I | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2 | 53,25 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 97 | 45 | II<br>3 | I,40<br>0,08 | 75<br>4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | I3-226<br>ЭСНТ25-2 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме-последующий слой<br>м2 | 53,25 | 0,69<br>0,30 | 0,0I<br>- | 37 | I6 | I<br>- | 0,50<br>- | 27<br>- |
| 564 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм<br>I00м2 | 0,09 | 70,00<br>9.88 | 0,95<br>0,28 | 6 | I | -<br>- | I8,80<br>0,36 | 2<br>- |
| 565 | I3-225<br>ЭСНТ25-I<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2<br>Цена:I,83-0,84x0,I | 9,00 | I,74<br>0,76 | 0,20<br>0,05 | I6 | 7 | I<br>- | I,26<br>0,06 | II<br>I |
| 566 | I3-226<br>ЭСНТ25-2<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме последующий слой<br>м2<br>Цена: 0,69-0,3x0,I | 9,00 | 0,66<br>0,27 | 0,0I<br>- | 6 | 2 | -<br>- | 0,45<br>- | 4<br>- |
| 567 | 8-45<br>ЭСНТ5-9 | Защитная кирпичная стенка толщиной I20 мм<br>I00м2 | 0,62 | 472,00<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 294 | 39 | 4<br>I | II5,00<br>2,94 | 72<br>2 |
| 568 | II-II<br>ЭСНТI-II | Цементный слив по кирпичным стенам<br>м3<br>Цена: 29,3-(26,3-24,4)x xI,02 | 0,38 | 27,36<br>I,62 | -<br>- | I0 | I | -<br>- | 2,90<br>- | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 8-27<br>ЭСНТ4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, битумная I00м2 | 0,I5 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | I3 | 3 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 5<br>- |
| 570 | 8-30<br>ЭСНТ5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, при высоте этажа до 4м м3 | 9,90 | 34,20<br>2,2I | 0,8I<br>0,24 | 339 | 22 | 8<br>2 | 4,05<br>0,3I | 40<br>3 |
| 57I | 8-I3<br>ЭСНТ4-I | Горизонтальная гидроизоляция, цементная с жидким стеклом I00м2 | 0,04 | 86,50<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 3 | I | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | I<br>- |
| 572 | 7-445<br>ЭСНТ38-I0-<br>-I-8 | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт | 4 | 0,29<br>0,08 | 0,I5<br>0,06 | I | - | -<br>- | 0,I3<br>0,08 | I<br>- |
| 573 | ПР-Т06-08<br>п.76 | Стоимость перемычек прямоугольных длиной до 3м объемом до 0,5м3 из бетона М200 м3 | 0,I5 | 64,40<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 574 | ПР-Т06-08<br>ТАБI | Арматура А-3 I00кг | 0,03 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | ПР-Т06-08 ТАБI | Проволочная арматура ВР-I I00кг | 0,02 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 576 | 7-2I4 ЭСНТI3-2--I-8 | Укладка пролетных плит при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт | 4 | 9,83<br>I,67 | I,60<br>0,55 | 39 | 7 | 6<br>2 | 2,84<br>0,7I | II<br>3 |
| 577 | ПР-Т06-08 п.I457 | Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до I200 кгс/м2 м2 | I5,I7 | 9,63<br>- | -<br>- | I46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 578 | I2-299 ЭСНТI0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I00м2 | 0,2I | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | II | 2 | -<br>- | I4,30<br>0,28 | 3<br>- |
| 579 | I2-I76 ЭСНТ2-6-2 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 I00м2 | 0,I9 | 338,00<br>54,90 | I5,60<br>4,69 | 63 | I0 | 3<br>I | 95,20<br>6,05 | I8<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | I2-297<br>ЭСНТ9-I0 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой<br>I00м2 | 0,I6 | 7,7I<br>2,34 | 0,I9<br>0,06 | I | - | -<br>- | 4,72<br>0,08 | I<br>- |
| 58I | I2-280<br>ЭСНТ8-5 | Устройство мелких покрытий<br>I00м2 | 0,06 | I92,00<br>45,80 | 0,4I<br>0,I2 | I2 | 3 | -<br>- | 83,00<br>0,I5 | 5<br>- |
| 582 | I0-84<br>ЭСНТI4-I | Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий площадь проемов до 5м2<br>м2 | 2,I8 | 2,99<br>0,74 | 0,36<br>0,II | 7 | 2 | I<br>- | I,38<br>0,I4 | 3<br>- |
| 583 | СЦМч2р2пI44 | Стоимость оконных блоков типа ПВДI2-I8 с эмалевым покрытием<br>шт | I | I8,60<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 584 | I0-88<br>ЭСНТI5-2 | Установка приборов оконных<br>шт | I | 0,24<br>0,24 | -<br>- | I | - | -<br>- | 0,46<br>- | -<br>- |
| 585 | СЦМчIрIп435 | Стоимость скобяных изделий для блоков оконных<br>компл | I | I,72<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 585 | I0-87<br>ЭСНТI5-I | Установка приборов фрамужных<br>шт | I | 0,50<br>0,50 | -<br>- | I | I | -<br>- | 0,7I<br>- | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | СЦМч1р1п395 | Стоимость приборов фрамужных шт | I | I,23<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 588 | I5-708 ЭСНТ202-I | Остекление деревянных оконных переплетов стеклом толщиной 4мм I00м2 | 0,02 | 373,00<br>65,50 | I,90<br>0,58 | 8 | I | -<br>- | I22,00<br>0,75 | 3<br>- |
| 589 | 8-I78 ЭСНТI8-2 | Укладка подоконных железобетонных плит гладких I00м2 | 0,0I | 687,00<br>57,00 | 6,67<br>2,00 | 7 | I | -<br>- | 97,00<br>2,58 | I<br>- |
| 590 | I0-I05 ЭСНТ20-I | Установка наружных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2 м2 | 2,06 | I,45<br>0,55 | 0,35<br>0,II | 3 | I | -<br>- | 0,9I<br>0,I4 | 2<br>- |
| 59I | I0-I40 ЭСНТ26-I | Конопатка дверных коробок м2 | 2,06 | I,34<br>0,20 | -<br>- | 3 | - | -<br>- | 0,36<br>- | I<br>- |
| 592 | I0-I05 ЭСНТ20-I | Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2 м2 | 2,0I | I,45<br>0,55 | 0,35<br>0,II | 3 | I | -<br>- | 0,9I<br>0,I4 | 2<br>- |
| 593 | СЦМч2р2п2I9 | Стоимость дверного блока типа ДГ2I-I0 шт | I | 27,I3<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | СЦМч2р2п230 | Стоимость дверного блока типа ДНГ2I-I0 шт | I | 34,8I<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 595 | СЦМчIрIп446 | Стоимость скобяных изделий для дверных в здание однопольных компл | I | 6,73<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 596 | СЦМчIрIп448 | Стоимость скобяных изделий для дверей входных в помещение однопольных компл | I | 2,97<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 597 | II-II<br>ЭСНТI-II | Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00 м3 | 4,5I | 29,30<br>I,62 | -<br>- | I32 | 7 | -<br>- | 2,90<br>- | I3<br>- |
| 598 | 6-I3<br>ЭСНТI-I3 | Набетонка из бетона М-I00 м3 | 0,58 | 3I,23<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | I8 | 2 | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | 3<br>- |
| 599 | II-67<br>ЭСНТII-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из М-200 I00м2 | 0,I4 | I23,00<br>20,50 | I,74<br>0,52 | I7 | 3 | -<br>- | 40,20<br>0,67 | -<br>- |
| 600 | II-68<br>ЭСНТII-2 | Уменьшение до толщины 20 мм I00м2 | 0,I4 | 3I,60<br>I,I8 | 0,56<br>0,I6 | 4 | - | -<br>- | 2,I2<br>0,2I | -<br>- |

Цена: I5,8х2

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60I | 7-298 ЭСНТI8-3--I-8 | Установка лестничных маршей с площадками шт | 2 | 4,28<br>I,66 | 2,44<br>0,92 | 9 | 3 | 5<br>2 | 2,86<br>I,I9 | 6<br>2 |
| 602 | ПР-Т06-08 п.92337 | Стоимость лестничных маршей с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующими дополнительной отделки м2 | 27,52 | I0,20<br>- | -<br>- | 28I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 603 | 6-I33 ЭСНТI3-9 | Заделка зазоров в примыкании лестниц бетоном М-200 м3<br>Цена:40,5+(27,4-25,8)х хI,02 | 0,03 | 42,I3<br>3,6I | 0,70<br>0,2I | I | - | -<br>- | 6,58<br>0,27 | -<br>- |
| 604 | 7-736 ЭСНТ58-2 Доп.I | Ограждение лестничных маршей и площадок I00м | 0,07 | 85I,00<br>87,00 | 3,60<br>I,08 | 63 | 6 | -<br>- | I47,90<br>I,39 | II<br>- |
| 605 | I3-I2I ЭСНТI5-6.5 К=I,I | Огрунтовка ограждения за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2<br>Цена:7,7IхI,I | 0,08 | 8,48<br>2,25 | 0,22<br>0,07 | I | - | -<br>- | 3,4I<br>0,09 | -<br>- |
| 606 | I3-I53 ЭСНТI8-6.5 К=I,I | Окраска ограждения эмалями ПФII5 в 2 слоя I00м2<br>Цена: I0,3хI,Iх2 | 0,08 | 22,66<br>3,32 | 0,27<br>0,09 | 2 | - | -<br>- | 5,06<br>0,I2 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | I5-210<br>ЭСНТ52-3 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм<br>100м | 0,10 | 34,60<br>17,60 | 1,10<br>0,33 | 3 | 2 | -<br>- | 30,00<br>0,43 | 3<br>- |
| 608 | I5-297<br>ЭСНТ59-4<br>т.ч.<br>п.3.10<br>к=0,9 | Отделка поверхностей потолков из плит под окраску высотой более 4м<br>100м2 | 0,14 | 18,83<br>16,65 | 0,14<br>0,04 | 3 | 2 | -<br>- | 26,82<br>0,05 | 4<br>- |
| 609 | I5-295<br>ЭСНТ59-2<br>т.ч.<br>п.3.10<br>к=0,9 | Отделка поверхностей стен из плит под окраску высотой более 4м<br>100м2<br>Цена: 0,217-0,165х0,1 | 0,94 | 28,96<br>14,85 | 0,78<br>0,23 | 27 | 14 | 1<br>- | 26,46<br>0,30 | 25<br>- |
| 610 | I5-509<br>ЭСНТ153-2<br>т.ч.<br>п.3.18<br>к=1,1 | Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону высотой до 8м<br>100м2<br>Цена: 0,0313+(0,024+<br>+0,0005)х0,1 | 1,08 | 3,37<br>2,64 | 0,05<br>0,02 | 4 | 3 | -<br>- | 5,06<br>0,03 | 5<br>- |
| 611 | I5-509<br>ЭСНТ153-2 | Известковая окраска внутри помещений по кирпичу и бетону высотой до 4м<br>100м2 | 0,12 | 3,13<br>2,40 | 0,05<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 4,60<br>0,03 | 1<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I2 | 8-I94 ЭСНТ22-6 | Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м I00м2ПП | 0,I4 | 7I,I0<br>4I,00 | 0,69<br>0,2I | I0 | 6 | -<br>- | 73,80<br>0,27 | I0<br>- |
| 6I3 | I-23I ЭСНТ29-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0м под отмостку I000м3<br>Цена: 40,8хI,I | - | 44,88<br>- | 44,88<br>I5,73 | I | - | -<br>- | -<br>22,65 | -<br>- |
| 6I4 | I-238 ЭСНТ29-9 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами на расстояние до 20м I000м3<br>Цена: 32,3хI,I | - | 35,53<br>- | 35,53<br>I2,43 | I | - | -<br>- | -<br>I7,90 | -<br>- |
| 6I5 | I-I68 ЭСНТ22-7 т.ч. п.I.II таб.3 п.3 к=I,I5 | Погрузка грунта на автосамосвалы I000м3<br>Цена: 9I,2+(4,II+86,89)х х0,I5 | - | I04,23<br>4,II | 99,92<br>39,79 | I | - | -<br>- | 8,33<br>57,30 | -<br>- |
| 6I6 | СЦПГстр28 | Перевозка до I км т | 5,82 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 2 | - | -<br>- | 0,09<br>- | I<br>- |
| 6I7 | 27-I73 ЭСНТ43-I | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной I2см I00м2 | 0,I3 | 230,00<br>I4,00 | 7,40<br>I,90 | 3I | 2 | I<br>- | 25,60<br>2,45 | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I8 | 27-I69 ЭСНТ42-I | Устройство покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3см I00м2 | 0,I3 | I56,00 / 8,23 | - / - | 2I | I | - / - | I4,40 / - | 2 / - |
| 6I9 | 27-I72 ЭСНТ42-2 | Исключение до толщины 25 мм I00м2 | -0,I3 | 25,30 / I,3I | - / - | 3 | - | - / - | 2,32 / - | - / - |
| 620 | 8-I0 ЭСНТ3-I | Устройство песчаных оснований под фундаменты м3 | 0,54 | 9,32 / 0,40 | 0,32 / 0,I0 | 5 | - | - / - | 0,80 / 0,I3 | - / - |
| 62I | 6-2 ЭСНТI-2 | Бетонное крыльцо из бетона MI00 м3 | 0,29 | 35,90 / 2,45 | 0,37 / 0,II | I0 | I | - / - | 4,50 / 0,I4 | I / - |
| 622 | II-77 ЭСНТII-II | Железнение бетонного покрытия крыльца I00м2 | 0,02 | 9,83 / 7,86 | 0,08 / 0,02 | I | - | - / - | I2,60 / 0,03 | - / - |
| 623 | 8-28 ЭСНТ4-8 | Боковая обмазочная гидроизоляция в 2 слоя глиняная м3 | 0,I0 | II,80 / 3,20 | 2,I6 / 0,65 | I | - | - / - | 6,50 / 0,84 | I / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I8 | руб. / руб. | | | 3803 | 386 | 8I / 23 | | 677 / 30 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | | | 3803 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 6I9 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 5I |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | I09 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 353 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 4775 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 758 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 5I8 | - | | - |
| | | Итого по разделу I8 | руб | | | 4775 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 758 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 5I8 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по отделу 6 | руб | | | III67 | II27 | 255<br>72 | | I964<br>96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 11167 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 1827 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 155 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 324 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 1039 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимостб общестроительных работ | руб | | | 14033 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 2215 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 1523 | - | | - |
| | | Итого по отделу 6 | руб | | | 14033 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 2215 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 1523 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отдел 7. Перегрузочный узел | | | | | | | | |
| 624 | 6-I ЭСНТI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3 | 6,00 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | I64 | 4 | I<br>- | I,37<br>0,I0 | 8<br>I |
| 625 | 6-I6 ЭСНТI-I6 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных из бетона М200 м3 | 32,90 | 30,90<br>I,00 | 0,77<br>0,23 | I0I7 | 33 | 26<br>8 | I,87<br>0,30 | 62<br>I0 |
| 626 | СЦМч2р4пI | Арматура класса AI т | 0,25 | 270,00<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 627 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса A3 т | I,I6 | 270,00<br>- | -<br>- | 3I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 628 | 6-92 ЭСНТII-3 | Устройство железобетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300мм из бетона МI00 м3 | I4,50 | 45,34<br>4,73 | I,I0<br>0,33 | 657 | 69 | I6<br>5 | 8,44<br>0,43 | I22<br>6 |
| 629 | СЦМч2р4пI6 | Арматура класса AI т | 0,II | 270,00<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 630 | СЦМч2р4пI8 | Арматура класса A3 т | 0,5I | 283,00<br>- | -<br>- | I44 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63I | 6-83<br>ЭСНТ9-7 | Установка закладных деталей до 4кг<br>т | 0,05 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 22 | 6 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | II<br>- |
| 632 | 6-84<br>ЭСНТ9-8 | Установка закладных деталей весом до 20кг<br>т | 0,02 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | 7 | I | -<br>- | 64,00<br>0,50 | I<br>- |
| 633 | I3-I2I<br>ЭСНТI5-6.5<br>к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I<br>I00м2<br>Цена: 7,7хI,I | 0,0I | 8,48<br>2,25 | 0,22<br>0,07 | I | - | -<br>- | 3,4I<br>0,09 | -<br>- |
| 634 | I3-I53<br>ЭСНТI8-6.5<br>к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5 в 2 слоя<br>I00м2<br>Цена: I0,3хI,Iх2 | 0,0I | 22,66<br>3,32 | 0,27<br>0,09 | I | - | -<br>- | 5,06<br>0,I2 | -<br>- |
| 635 | 22-363<br>ЭСНТ22-6 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800мм<br>т | 0,02 | 634,00<br>83,90 | I29,00<br>38,70 | I3 | 2 | 3<br>I | I34,00<br>49,92 | 3<br>I |
| 636 | I6-226<br>ЭСНТ23-4 | Заделка сальников при проходе труб через стены диаметром труб до 400мм<br>сальник | 2 | I8,30<br>2,38 | 0,02<br>0,0I | 37 | 5 | -<br>- | 4,04<br>0,0I | 8<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,59 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 4I | 6 | -<br>- | I8,80<br>0,36 | II<br>- |
| 638 | I3-225<br>ЭСНТ25-I<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2<br>Цена: I,83-0,84х0,I | 59,I8 | I,74<br>0,76 | 0,20<br>0,05 | I03 | 45 | I2<br>3 | I,26<br>0,06 | 75<br>4 |
| 639 | I3-226<br>ЭСНТ25-2<br>т.ч.<br>п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой<br>м2<br>Цена: 0,69-0,3х0,I | 59,I8 | 0,66<br>0,27 | 0,0I<br>- | 39 | I6 | I<br>- | 0,45<br>- | 27<br>- |
| 640 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,59 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 4I | 6 | -<br>- | I8,80<br>0,36 | II<br>- |
| 64I | II-56<br>ЭСНТ8-2 | Увеличение до толщины 30мм<br>I00м2<br>Цена: I3,6х2 | 0,59 | 27,20<br>0,32 | 0,46<br>0,I4 | I6 | - | -<br>- | 0,68<br>0,I8 | -<br>- |
| 642 | I3-240<br>ЭСНТ27-7 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме в углах<br>м2 | 32,36 | I,72<br>0,34 | 0,0I<br>- | 56 | II | -<br>- | 0,53<br>- | I7<br>- |
| 643 | I3-24I<br>ЭСНТ27-8 | Оклейка стеклотканью на нефтебитуме<br>м2 | 32,36 | I,47<br>0,20 | 0,0I<br>- | 48 | 6 | -<br>- | 0,3I<br>- | I0<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644 | II-47<br>ЭСНТ3-5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм - шпонка<br>I00м2 | 0,03 | 45,80<br>20,90 | 3,75<br>I,I2 | I | I | -<br>- | 29,50<br>I,44 | I<br>- |
| 645 | II-48<br>ЭСНТ3-6 | Добавление до толщины 30мм<br>I00м2<br>Цена: I4,2х28 | 0,03 | 397,60<br>I82,00 | 45,92<br>I3,72 | I3 | 6 | I<br>- | 255,08<br>I7,70 | 8<br>I |
| 646 | I3-225<br>ЭСНТ25-I | Наклейка дополнительно I слоя гидроизола на нефтебитуме<br>м2 | 32,36 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 59 | 27 | 7<br>2 | I,40<br>0,08 | 45<br>3 |
| 647 | I5-275<br>ЭСНТ55-I3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен<br>I00м2 | 0,49 | 35,80<br>20,60 | I,00<br>0,30 | I7 | I0 | -<br>- | 37,00<br>0,39 | I8<br>- |
| 648 | I3-225<br>ЭСНТ25-I | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой<br>м2 | 48,54 | I,83<br>0,84 | 0,2I<br>0,06 | 89 | 4I | I0<br>3 | I,40<br>0,08 | 68<br>4 |
| 649 | I3-226<br>ЭСНТ25-2 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой<br>м2 | 48,54 | 0,69<br>0,30 | 0,0I<br>- | 33 | I5 | -<br>- | 0,50<br>- | 24<br>- |
| 650 | II-55<br>ЭСНТ8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм<br>I00м2 | 0,I9 | 70,00<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | I3 | 2 | -<br>- | I8,80<br>0,36 | 4<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65I | I3-225 ЭСНТ25-I т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме в I слой м2 | I9,I8 | I,74 | 0,20 | 33 | I5 | 4 | I,26 | 24 |
| | | | | 0,76 | 0,05 | | | I | 0,06 | I |
| | | Цена: I,83-0,84х0,I | | | | | | | | |
| 652 | I3-226 ЭСНТ25-2 т.ч. п.3.2.3 | Оклейка гидроизолом на нефтебитуме - последующий слой м2 | I9,I8 | 0,66 | 0,0I | I3 | 5 | - | 0,45 | 9 |
| | | | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| | | Цена: 0,69-0,3х0,I | | | | | | | | |
| 653 | 8-45 ЭСНТ5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м I00м2 | 0,6I | 472,00 | 7,59 | 287 | 38 | 4 | II5,00 | 70 |
| | | | | 62,00 | 2,28 | | | I | 2,94 | 2 |
| 654 | II-II ЭСНТI-II | Цементный слив по кирпичным стенам м3 | 6,27 | 27,36 | - | I72 | I0 | - | 2,90 | I8 |
| | | | | I,62 | - | | | - | - | - |
| | | Цена: 29,3-(26,3-24,4)х I,02 | | | | | | | | |
| 655 | 7-2I4 ЭСНТI3-2-I.8 | Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий при наибольшей массе монтажных элеметнов до 5тн и высоте здания до 30м шт | 9 | 9,83 | I,60 | 88 | I5 | I4 | 2,84 | 26 |
| | | | | I,67 | 0,55 | | | 5 | 0,7I | 6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | ПР-Т06-08 п.I457 | Стоимость плит перекрытий многопустотных с расчетной нагрузкой до I200 кгс/м2 м2 | 42,59 | 9,63 / - | - / - | 4I0 | - | - / - | - / - | - / - |
| 657 | ПР-Т06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 0,05 | 4I,30 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| 658 | ПР-Т06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 0,05 | 5,58 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 659 | 7-209 ЭСНТI2-7 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м шт | I | 2,43 / I,0I | I,03 / 0,38 | 2 | I | I / - | I,64 / 0,49 | 2 / - |
| 660 | ПР-Т06-08 п.I359 | Стоимость стаканов для крепления объемов более 0,Iм3 из бетона М-200 м3 | 0,I2 | 75,90 / - | - / - | 9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 66I | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | 0,0I | 22,90 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | ПР-Т06-08 таб.I | Проволочная арматура В-I I00кг | 0,03 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 663 | ПР-Т06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 0,06 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 664 | ПР-Т06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 0,06 | 5,58<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 665 | ПР-Т06-08 таб.I | Анкерные детали из круглых стержней с резьбой и гайкой I00кг | 0,03 | 57,60<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 666 | 7-668 ЭСНТ47-II--I-8 | Укладка опорных подушек шт | I2 | 0,72<br>0,59 | 0,I3<br>0,05 | 9 | 7 | 2<br>I | I,0I<br>0,06 | I2<br>I |
| 667 | ПР-Т06-08 п.I504 | Стоимость опорных подушек из бетона М200 м3 | 0,I4 | 54,70<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 668 | ПР-Т06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 0,36 | 4I,30<br>- | -<br>- | I5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | ПР-Т06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 0,36 | 5,58 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| 670 | 7-285 ЭСНТI7-I | Установка стальных накладок т | - | 362,00 / 92,00 | 8,00 / 2,40 | - | - | - / - | I4I,00 / 3,I0 | - / - |
| 67I | I3-I2I ЭСНТI5-6.5 к=I,I | Огрунтовка решетчатых поверхностей за первый раз грунтовкой ГФ-02I I00м2 | - | 8,48 / 2,25 | 0,22 / 0,07 | I | - | - / - | 3,4I / 0,09 | - / - |
| | | Цена: 7,7xI,I | | | | | | | | |
| 672 | I3-I53 ЭСНТI8-6.5 к=I,I | Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5 в 2 слоя I00м2 | - | 22,66 / 3,32 | 0,27 / 0,09 | I | - | - / - | 5,06 / 0,I2 | - / - |
| | | Цена: I0,3xI,Ix2 | | | | | | | | |
| 673 | 6-I82 ЭСНТI6-I0 | Устройство железобетонных перекрытий площадью более 5м2 и приведенной толщиной I00мм из бетона М200 м3 | 0,57 | 53,80 / 5,9I | 0,89 / 0,27 | 3I | 3 | - / - | I0,80 / 0,35 | 6 / - |
| 674 | СЦМч2р4пI0 | Арматура класса AI т | 0,00I | 338,00 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | СЦМч2р4пI2 | Арматура класса А3<br>т | 0,02 | 325,00<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 676 | 8-3I<br>ЭСНТ5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, при высоте этажа более 4м<br>м3 | 54,22 | 33,90<br>2,I5 | 0,62<br>0,I8 | I838 | II7 | 34<br>I0 | 3,93<br>0,23 | 2I3<br>I2 |
| 677 | 8-I89<br>ЭСНТ22-I | Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки<br>I00м2ВП | I,68 | 42,20<br>25,40 | 0,23<br>0,07 | 7I | 43 | -<br>- | 45,80<br>0,09 | 77<br>- |
| 678 | 8-I3<br>ЭСНТ4-I | Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом<br>I00м2 | 0,I2 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | I0 | 2 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | 4<br>- |
| 679 | 7-445<br>ЭСНТ38-I0--I-8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м<br>шт | 24 | 0,23<br>0,08 | 0,I5<br>0,06 | 6 | 2 | 3<br>I | 0,I3<br>0,08 | 3<br>2 |
| 680 | 7-I30<br>ЭСНТ9-2--I-8 | Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м<br>шт | I | I,84<br>0,53 | I,24<br>0,45 | 2 | I | I<br>- | 0,94<br>0,58 | I<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | ПР-Т06-08 п.76 | Стоимость перемычек прямоугольных объемом до 0,5м3 из бетона М200 м3 | I,69 | 64,40 / - | - / - | I09 | - | - / - | - / - | - / - |
| 682 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-I I00кг | 0,05 | 22,90 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 683 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-3 I00кг | 0,36 | 25,00 / - | - / - | 9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 684 | ПР-Т06-08 таб.I | Проволочная арматура ВР-I I00кг | 0,I2 | 32,I0 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| 685 | ПР-Т06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 0,22 | 4I,30 / - | - / - | 9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 686 | ПР-Т06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 0,22 | 5,58 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 687 | I2-297 ЭСНТ9-I0 | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой I00м2 | 0,50 | 7,7I / 2,34 | 0,I9 / 0,06 | 4 | I | - / - | 4,72 / 0,08 | 2 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | I2-286<br>ЭСНТ9-3<br>ССЦп3-I47 | Утепление покрытий плитами из ячеистого бетона<br>I00м2<br>Цена: I7,3+I6x0,06x xI03 | 0,50 | II6,I8<br>I5,50 | I,80<br>0,53 | 58 | 8 | I<br>- | 28,50<br>0,68 | I4<br>- |
| 689 | I2-299<br>ЭСНТI0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм<br>I00м2 | 0,59 | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | 30 | 5 | -<br>- | I4,30<br>0,28 | 8<br>- |
| 690 | I2-I76<br>ЭСНТ2-6-2 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике из рубероида РМ-350<br>I00м2 | 0,63 | 338,00<br>54,90 | I5,60<br>4,69 | 2I3 | 35 | I0<br>3 | 95,20<br>6,05 | 60<br>4 |
| 69I | I2-280<br>ЭСНТ8-5 | Устройство мелких покрытий<br>I00м2 | 0,I3 | I92,00<br>45,80 | 0,4I<br>0,I2 | 25 | 6 | -<br>- | 83,00<br>0,I5 | II<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | I0-84 ЭСНТI4-I | Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий площадью проемов м2 до 5 м2 | 4,32 | 2,99<br>0,74 | 0,36<br>0,II | I3 | 3 | I<br>- | I,38<br>0,I4 | 6<br>I |
| 693 | СЦМч2р2пI60 | Стоимость оконных блоков типа ПВДI2-I8.I шт | 2 | 28,08<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 694 | I0-88 ЭСНТI5-2 | Установка приборов оконных шт | 2 | 0,24<br>0,24 | -<br>- | I | - | -<br>- | 0,46<br>- | I<br>- |
| 695 | СЦМчIрIп432 | Стоимость скобяных изделий для блоков оконных компл | 2 | 0,86<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 696 | I0-87 ЭСНТI5-I | Установка приборов фрамужных шт | 2 | 0,50<br>0,50 | -<br>- | I | I | -<br>- | 0,7I<br>- | I<br>- |
| 697 | СЦМчIрIп395 | Стоимость приборов фрамужных шт | 2 | I,23<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 698 | I5-708 ЭСНТ20I-2-33 | Остекление деревянных оконных переплетов стеклом толщиной 4мм I00м2 | 0,04 | 373,00<br>65,50 | I,90<br>0,58 | I6 | 3 | -<br>- | I22,00<br>0,75 | 5<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 8-I78<br>ЭСНТI8-2 | Укладка подоконных железобетонных плит гладких<br>I00м2 | 0,0I | 687,00<br>57,00 | 6,67<br>2,00 | 7 | I | -<br>- | 97,00<br>2,58 | I<br>- |
| 700 | I0-I05<br>ЭСНТ20-I | Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2<br>м2 | 2,06 | I,45<br>0,55 | 0,35<br>0,II | 3 | I | -<br>- | 0,9I<br>0,I4 | 2<br>- |
| 70I | I0-I40<br>ЭСНТ26-I | Конопатка дверных коробок паклей<br>м2 | 2,06 | I,34<br>0,20 | -<br>- | 3 | - | -<br>- | 0,36<br>- | I<br>- |
| 702 | СЦМч2р2п878 доп в4 | Стоимость дверных блоков типа ДНТ2I-I0<br>шт | I | 38,52<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 703 | СЦМч1р1п446 | Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание однопольных<br>компл | I | 6,73<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 704 | II-II<br>ЭСНТI-II | Устройство подстилающих слоев из бетона М100<br>м3 | I6,50 | 29,30<br>I,62 | -<br>- | 483 | 27 | -<br>- | 2,90<br>- | 48<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | II-67 ЭСНТII-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм из бетона М200 I00м2 | 0,44 | I23,00 | I,74 | 54 | 9 | I | 40,20 | I8 |
| | | | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| 706 | II-68 ЭСНТII-2 | Исключение до толщины 20мм I00м2 | -0,44 | 3I,60 | 0,56 | -I4 | -I | - | -2,I2 | -I |
| | | Цена: I4,93х2 | | I,I8 | 0,I6 | | | - | -0,2I | - |
| 707 | I5-2I0 ЭСНТ52-3 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм I00м | 0,43 | 34,60 | I,I0 | I5 | 8 | - | 30,00 | I3 |
| | | | | I7,60 | 0,33 | | | - | 0,43 | - |
| 708 | I5-297 ЭСНТ59-4 т.ч. п.3.I0 к=0,9 | Отделка поверхностей потолков из плит под окраску высотой более 4м I00м2 | 0,44 | I8,83 | 0,I4 | 8 | 7 | - | 26,82 | I2 |
| | | Цена: 20,7-I8,5х0,I | | I6,65 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 709 | I5-295 ЭСНТ59-2 т.ч. п.3.I0 к=0,9 | Отделка поверхностей стен из плит под окраску высотой более 4м I00м2 | I,84 | 28,96 | 0,78 | 53 | 27 | I | 26,46 | 49 |
| | | Цена: 30,7-I6,5х0,I | | I4,85 | 0,23 | | | - | 0,30 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7I0 | I5-508<br>ЭСНТI53-I<br>т.ч.<br>п.3.I8<br>к=I,I | Известковая окраска внутри помещений по штукатурке высотой до 8м<br>I00м2 | 2,43 | 6,33<br>5,39 | 0,05<br>0,02 | I5 | I3 | -<br>- | I0,67<br>0,03 | 26<br>- |
| 7II | 8-I94<br>ЭСНТ22-6 | Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м<br>I00м2ГП | 0,44 | 7I,I0<br>4I,00 | 0,69<br>0,2I | 3I | I8 | -<br>- | 73,80<br>0,27 | 32<br>- |
| 7I2 | I-23I<br>ЭСНТ29-2<br>т.ч.<br>п.I.II<br>таб.3 п.5<br>к=I,I | Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0м под отмостку<br>I000м3<br>Цена: 40,8xI,I | 0,0I | 44,88<br>- | 44,88<br>I5,73 | I | - | -<br>- | -<br>22,65 | -<br>- |
| 7I3 | I-238<br>ЭСНТ29-9<br>т.ч.<br>п.I.II<br>таб.3 п.5<br>к=I,I | Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами на расстояние до 20м<br>I000м3<br>Цена: 32,3xI,I | 0,0I | 35,53<br>- | 35,53<br>I2,43 | I | - | -<br>- | -<br>I7,90 | -<br>- |
| 7I4 | I-I68<br>ЭСНТ22-7<br>т.ч.<br>п.I.II<br>таб.3 п.3<br>к=I,I5 | Погрузка грунта в автосамосвалы<br>I000м3<br>Цена: 9I,2+(4,II+<br>+86,89)x0,I5 | 0,0I | I04,23<br>4,II | 99,92<br>39,79 | I | - | -<br>- | 8,33<br>57,30 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7I5 | СЦПГстр28 | Перевозка до I км<br>т | 9,36 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 3 | I | -<br>- | 0,09<br>- | I<br>- |
| 7I6 | 27-I73<br>ЭСНТ43-I | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной I2см<br>I00м2 | 0,2I | 230,00<br>I4,00 | 7,40<br>I,90 | 48 | 3 | I<br>- | 25,60<br>2,45 | 5<br>I |
| 7I7 | 27-I69<br>ЭСНТ42-I | Устройство покрытий тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3см<br>I00м2 | 0,2I | I56,00<br>8,23 | -<br>- | 32 | 2 | -<br>- | I4,40<br>- | 3<br>- |
| 7I8 | 27-I72<br>ЭСНТ42-2 | Исключение до толщины 25мм<br>I00м2 | -0,2I | 25,30<br>I,3I | -<br>- | 5 | - | -<br>- | 2,32<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по отделу 7<br>руб | | | | 7407 | 749 | I55<br>44 | | I3I7<br>62 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ<br>руб | | | | 7407 | - | - | | - |
| | | накладные расходы<br>руб | | | | I2I6 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах<br>чел.-ч | | | | - | - | - | | I09 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 2I4 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 687 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 93I0 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I488 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | I007 | - | | - |
| | | Итого по отделу 7 | руб | | | 93I0 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I488 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | I007 | - | | - |
| | | Отдел 8. Площадки под циклоны | | | | | | | | |
| 7I9 | 6-I ЭСНТI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3 | 2,3I | 27,40 / 0,70 | 0,28 / 0,08 | 63 | 2 | - / - | I,37 / 0,I0 | 3 / - |
| 720 | 6-5 ЭСНТI-5 | Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3м3 из бетона М200 м3 | 9,60 | 38,90 / 3,63 | 0,59 / 0,I8 | 373 | 35 | 6 / 2 | 6,66 / 0,23 | 64 / 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72I | СЦМч2р4пI | Арматура класса AI т | 0,44 | 270,00 / - | - / - | II9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 722 | СЦМч2р4п3 | Арматура класса A3 т | 0,II | 270,00 / - | - / - | 30 | - | - / - | - / - | - / - |
| 723 | 6-2 ЭСНТI-2 | Устройство бетонных фундаментов под колонны, объемом до 3м3 под лестницу из бетона М200 м3 Цена: 35,9+(27,4-25,8)xI,02 | 2,28 | 37,53 / 2,45 | 0,37 / 0,II | 86 | 6 | I / - | 4,50 / 0,I4 | I0 / - |
| 724 | 6-80 ЭСНТ9-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании т | 0,0I | 478,00 / 20,20 | 2,20 / 0,66 | 5 | - | - / - | 34,40 / 0,85 | - / - |
| 725 | 7-32 ЭСНТ3-2 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т шт | 8 | I0,60 / 3,0I | 4,I9 / I,52 | 85 | 24 | 33 / I2 | 5,02 / I,96 | 40 / I6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | ПР-Т06-08 п.7I | Стоимость колонн прямоугольных сплошных длиной до I2м объемом до Iм3 из бетона М250 м3 | 4,00 | 79,78 / - | - / - | 3I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Цена: 80,6-0,82 | | | | | | | | |
| 727 | ПР-Т06-08 таб.I | Арматура А-3 I00 кг | 4,00 | 25,00 / - | - / - | I00 | - | - / - | - / - | - / - |
| 728 | ПР-Т06-08 таб.I | Закладные детали I00кг | 5,2I | 4I,30 / - | - / - | 2I5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 729 | ПР-Т06-08 таб.I | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия I00кг | 5,2I | 5,58 / - | - / - | 29 | - | - / - | - / - | - / - |
| 730 | 7-743 ЭСНТ59-5 доп.вI | Ограждение площадок из асбестоцементных листов I00м2 | 0,98 | 2I3,00 / 40,9 | 2,40 / 0,72 | 208 | 40 | 3 / I | 69,53 / 0,93 | 68 / I |
| | | Итого прямые затраты по отделу 8 | руб / руб | | | I632 | I07 | 43 / I5 | | I85 / I9 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | I632 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 27I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 49 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | I52 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 2055 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 228 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | I7I | - | | - |
| | | Итого по отделу 8 | руб | | | 2055 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 228 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | I7I | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 302832 | 20382 | I3303 | | 34345 |
| | | | руб | | | | | 4630 | | 6I79 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 215144 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 35458 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | руб | | | - | - | - | | 3231 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 6365 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 20029 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 270631 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 35231 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 25477 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб | | | 87688 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 7546 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 693 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 1359 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 7622 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб | | | 102856 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 9217 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 7259 | - | | - |
| | | Итого по смете | руб | | | 373487 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 44448 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 32736 | - | | - |

Составила ведущий инженер В.А. Григорьева

Проверила главный специалист отдела Г.И. Щербакова

# С В О Д К А

## объемов и стоимости работ к локальной смете № I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб. | | | | | в том числе | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Прямые затраты | Накладные расходы % | Накладные расходы сумма | Плановые накопления % от стоимости по гр. 5,7 | Всего по гр. 5,7,8 | основная заработная плата | эксплуатация машин в том числе заработная плата | стоимость единицы измерения, руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | Отдел I | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | м3 | 72I0 | 266I6 | I6,5 | 439I | 2478 | 33485 | 2809 | 3I36<br>I309 | 8,97<br>5 |
| | Отдел 2 | | | | | | | | | | |
| | Хранилище | | | | | | | | | | |
| I. | Монолитный тоннель | м3 | 833,2 | 6I057 | I6,5 | I0074 | 5686 | 768I7 | 54I5 | I095<br>308 | 20,56<br>92 |
| 2. | Закрытая емкость | руб. | | 8I545 | I6,5 | I345I | 7600 | I02596 | 3554 | 2490<br>858 | 27,47<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по отделу 2 | руб. | | 142602 | 16,5 | 23525 | 13286 | 179413 | 8969 | 3585<br>1166 | - |
| | Отдел 3 | | | | | | | | | | |
| | Подштабельная галерея ленточного конвейера № 2 и № 2А | п.м. | 24,3 | 14784 | 16,5 | 2440 | 1373 | 18597 | 1333 | 316<br>92 | 4,98<br>765 |
| | Отдел 4 | | | | | | | | | | |
| | Металлоконструкции | тн | 221,8 | 87688 | 8,6 | 7546 | 7622 | 102856 | 4048 | 5551<br>1852 | 27,54<br>463 |
| | Отдел 5 | | | | | | | | | | |
| | Вентпомещение, электропомещение, помещение КИП и автоматики | | | | | | | | | | |
| 3. | Фундаменты | м3 | 15,1 | 796 | 16,5 | 129 | 76 | 1001 | 56 | 23<br>8 | 0,27<br>66 |
| 4. | Стены кирпичные | м3 | 90 | 3176 | 16,5 | 523 | 296 | 3995 | 234 | 67<br>20 | 1,07<br>44 |
| 5. | Перекрытие | м2 | 41,1 | 498 | 16,5 | 82 | 46 | 626 | 32 | 10<br>3 | 0,17<br>15 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Покрытие | м2 | 42,8 | 500 | I6,5 | 83 | 46 | 629 | I5 | I4/5 | 0,I7/I4 |
| 7. | Кровля | м2 | 44,9 | 279 | I6,5 | 46 | 26 | 35I | 39 | 8/2 | 0,09/7 |
| 8. | Перегородки | м2 | 56,I | 290 | I6,5 | 48 | 27 | 365 | 4I | 4/I | 0,I0/6 |
| 9. | Окна | м2 | 2,2 | 46 | I6,5 | 6 | 5 | 57 | 5 | I/- | 0,02/26 |
| I0. | Двери | м2 | II,2 | I68 | I6,5 | 2I | I5 | 204 | 9 | 2/I | 0,05/I8 |
| II. | Жалюзи | м2 | I,I | 30 | I6,5 | 5 | 2 | 37 | I5 | -/- | 0,0I/33 |
| I2. | Полы по грунту бетонные | м2 | 32,I | I66 | I6,5 | 27 | I5 | 208 | I8 | -/- | 0,06/6 |
| I3. | Полы по перекрытию из линолеума | м2 | 32,0 | I66 | I6,5 | 27 | I5 | 208 | I4 | -/- | 0,06/6 |
| I4. | Отделочные работы | м2 | 734,6 | 327 | I6,5 | 56 | 3I | 4I4 | I23 | I0/5 | 0,II/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | Отмостка и крыльца | м2 | 26,I | I4I | I6,5 | 22 | I2 | I75 | I0 | 2 / - | 0,05 / 6 |
| I6. | Каналы | м3 | I5I,2 | 4353 | I6,5 | 7I3 | 402 | 5468 | 629 | I2I / 35 | I,46 / 36 |
| | Итого по отделу 5 | руб. | - | I0936 | I6,5 | I788 | I0I4 | I3738 | I240 | 262 / 80 | - |
| | Отдел 6 | | | | | | | | | | |
| I7. | Натяжной пункт | м3 здания | 320,8 | 7364 | I6,5 | I208 | 686 | 9258 | 74I | I74 / 49 | 2,47 / 29 |
| I8. | Эвакуационный выход | м3 | II9,5 | 3803 | I6,5 | 6I9 | 353 | 4775 | 386 | 8I / 23 | I,28 / 39 |
| | Итого по отделу 6 | руб. | - | III67 | I6,5 | I827 | I039 | I4033 | II27 | 255 / 72 | - |
| | Отдел 7 | | | | | | | | | | |
| | Перегрузочный узел | м3 здания | 394,9 | 7407 | I6,5 | I2I6 | 687 | 93I0 | 749 | I55 / 44 | 2,49 / 23 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Отдел 8 | | | | | | | | | | |
| | Площадки под циклоны | м3 | I5,9 | I632 | I6,5 | 27I | I52 | 2055 | I07 | 43<br>I5 | 0,55<br>I29 |
| | Итого по смете | руб. | - | 2I5I44<br>87688 | I6,5<br>8,6 | 35458<br>7546 | 20029<br>7622 | 270631<br>I02856 | 20382 | I3303<br>4630 | I00 |

Примечание: В числителе стоимость строительных работ
в знаменателе стоимость металломонтажных работ.

Локальная смета № 2

к типовому проекту хранилища заполнителей бетона вместимостью 6 тыс.куб.м с одним трактом загрузки и автоматизированной системой выдачи

На отопление, вентиляцию

Основание: чертежи ОВ I-9

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 8,337 тыс.руб. |
| в т.ч. оборудования | 0,647 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | I052 чел.-ч |
| Трудозатраты построечные | 973 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,7I6 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | эксплуатации машин в том числе заработной платы | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | эксплуатации машин в том числе заработной платы | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин на единицу | обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Отопление | | | | | | | | | |
| I | I6-69 ЭСН-84 т.8-3 ЦIчIр3 п.I6I Пр-т0I-I3 стр.I9I доп.8 т.3.I | Регистры без колонок из стальных электросварных термообработанных труб диаметром I08х2,8 мм<br>Цена:3,I2-I,76+I,372хI,07х хI,089+(0,53+0,07)х0,02 | 20,00 м | 2,97<br>0,54 | 0,07<br>0,02 | | 59 | II | I<br>- | 0,92<br>0,03 | I8<br>I |

| I | 2 | 3 | | | | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I6-66<br>ЭСН-84<br>т.8-I<br>ЦIчIр3<br>п.I39<br>Пр-т 0I-I3<br>стр.I9I<br>доп.8<br>т.3.I | Трубопроводы из стальных электросварных термообработанных труб диаметром 20х2 мм<br>м<br>Цена: I,78-0,82+0,209хI,07х хI,089+(0,4I+0,05)х 0,02 | 60,00 | I,2I<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 73 | 25 | 3<br>I | 0,7I<br>0,03 | 43<br>2 |
| 3 | I6-66<br>ЭСН-84<br>т.8-I<br>ЦIчIр3<br>п.I39<br>Пр-т 0I-I3<br>стр.I9I<br>доп.8<br>т.3.I | То же, д 26х2,2 мм<br>м<br>Цена:I,78-0,82+0,286хI,07х хI,089+(0,4I+0,05)х0,02 | 20,00 | I,30<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 26 | 8 | I<br>- | 0,7I<br>0,03 | I4<br>I |
| 4 | ЦIч3<br>п.2305<br>доп.I | Стоимость креплений<br>кг | 37,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | I6-35<br>ЭСН-84<br>т.7-I | Трубопроводы из стальных водогазопроводных обыкновенных труб диаметром I5 мм<br>м<br>Цена:0,86+(0,2I+0,0I)х0,02 | 5,00 | 0,86<br>0,2I | 0,0I<br>- | 4 | I | -<br>- | 0,36<br>- | 2<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I6-36 ЭСН-84 т.7-I | То же, д 20 мм<br>Цена:0,9I+(0,2I+0,0I)x0,02 м | 4,00 | 0,9I<br>0,2I | 0,0I<br>- | 4 | I | -<br>- | 0,36<br>- | I<br>- |
| 7 | I6-2I9 ЭСН-84 т.22 | Гидравлическое испытание труб<br>Цена: 3,94+3,73x0,02 I00м | 0,89 | 4,0I<br>3,80 | -<br>- | 4 | 3 | -<br>- | 5,26<br>- | 5<br>- |
| 8 | I6-220 ЭСН-84 т.22 | То же, регистров<br>Цена:4,22+3,73x0,02 I00м | 0,20 | 4,29<br>3,80 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,26<br>- | I<br>- |
| 9 | ЦIч3 п.I03 | Стоимость вентилей муфтовых типа I5кчI8п2 диаметром I5 мм<br>шт | II | I,47<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | I8-205 ЭСН-84 т.I3-I | Конденсатоотводчики термодинамические типа 45чI2нж диаметром I5 мм<br>Цена:I2,2+(I,67+0,09)x0,02 шт | I | I2,24<br>I,70 | 0,09<br>0,03 | I2 | 2 | -<br>- | 2,89<br>0,04 | 3<br>- |
| II | I5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8 | Масляная окраска труб и нагревательных приборов за 2 раза<br>I00м2 | 0,I4 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 8 | 5 | -<br>- | 68,00<br>- | I0<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | 46-7I ЭСН-84 т.22-3 | Заделка отверстий в стенах и перекрытиях м3 | 0,09 | 60,70<br>38,90 | I,I0<br>0,33 | 5 | 4 | -<br>- | 74,60<br>0,43 | 7<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб | | | | 234 | 6I | 5 | | I04 |
| | | руб | | | | | | I | | 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ руб | | | | I3 | - | - | | - |
| | | накладные расходы руб | | | | 2 | - | - | | - |
| | | плановые накопления руб | | | | 2 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб | | | | I7 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость чел.-ч | | | | - | - | - | | I7 |
| | | сметная заработная плата руб | | | | - | 9 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ руб | | | | 22I | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание руб | | | | I | - | - | | - |
| | | накладные расходы руб | | | | 29 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах чел.-ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах руб | | | | - | 5 | - | | - |
| | | плановые накопления руб | | | | I8 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 268 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 93 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 58 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб | | | 285 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | II0 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 67 | - | | - |
| | | Раздел 2. Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| I3 | I6-66 ЭСН-84 т.8-I ЦIчIр3 п.I39 Пр-т 0I-I3 стр.I9I доп.8 т.3.I | Трубопроводы из стальных электросварных термообработанных труб диаметром 20х2 мм<br>Цена: I,78-0,82+0,209 (м) xI,07x xI,089+(0,4I+0,05)x0,02 | 25,00 | I,2I<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 30 | II | 2<br>I | 0,7I<br>0,03 | I8<br>I |
| I4 | I6-66 ЭСН-84 т.8-I ЦIчIр3 п.I39 Пр-т 0I-I3 стр.I9I доп.8 т.3.I | То же, д 26х2,2 мм<br>Цена: I,78-0,82+0,286 (м) xI,07x xI,089+(0,4I+0,05)x0,02 | 5,00 | I,30<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 7 | 2 | -<br>- | 0,7I<br>0,03 | 4<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | I6-66<br>ЭСН-84<br>т.8-I<br>ЦIчIр3<br>п.I39<br>Пр-т 0I-I3<br>стр.I9I<br>доп.8<br>т.3.I | То же, д 32х2,2 мм<br>м<br>Цена:I,78-0,82+0,355хI,07х<br>хI,089+(0,4I+0,05)х0,02 | I5,00 | I,38<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 2I | 6 | -<br>- | 0,7I<br>0,03 | II<br>- |
| I6 | I6-66<br>ЭСН-84<br>т.8-I<br>ЦIчIр3<br>п.I39<br>Пр-т 0I-I3<br>стр.I9I<br>доп.8<br>т.3.I | То же, д 40х2,5 мм<br>м<br>Цена:I,78-0,82+0,444хI,07х<br>хI,089+(0,4I+0,05)х 0,02 | I0,00 | I,49<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | I5 | 4 | -<br>- | 0,7I<br>0,03 | 7<br>- |
| I7 | I6-67<br>ЭСН-84<br>т.8-2<br>ЦIчIр3<br>п.I44<br>Пр-т 0I-I3<br>стр.I9I<br>доп.8<br>т.3.I | То же, д 76х2,8 мм<br>м<br>Цена:2,2I-I,09+0,956хI,07х<br>хI,089+(0,47+0,05)х0,02 | 20,00 | 2,24<br>0,48 | 0,05<br>0,02 | 45 | I0 | I<br>- | 0,82<br>0,03 | I6<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 | I6-68 ЭСН-84 т.8-3 ЦIчIр3 п.I54 Пр-т 0I-I3 стр.I9I доп.8 т.3.I | То же, д 89х2,8 мм<br>Цена:2,62-I,27+I.I25хI,07х хI,089+(0,53+0,07)х0,02 | 20,00 | 2,67<br>0,54 | 0,07<br>0,02 | 53 | II | I<br>- | 0,92<br>0,03 | I8<br>I |
| I9 | ЦIч3 п.2305 доп.I | Стоимость креплений кг | 73,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | I6-35 ЭСН-84 т.7-I | Трубопроводы из стальных водогазопроводных обыкновенных труб диаметром I5 мм<br>Цена:0,86+(0,2I+0,0I)х0,02 | 3,00 | 0,86<br>0,2I | 0,0I<br>- | 3 | I | -<br>- | 0,36<br>- | I<br>- |
| 2I | I6-36 ЭСН-84 т.7-I | То же, д 20 мм<br>Цена:0,9I+(0,2I+0,0I)х0,02 | I,00 | 0,9I<br>0,2I | 0,0I<br>- | I | - | -<br>- | 0,36<br>- | -<br>- |
| 22 | I6-37 ЭСН-84 т.7-I | То же, д 25 мм<br>Цена:I,03+(0,2I+0,0I)х0,02 | I,00 | I,03<br>0,2I | 0,0I<br>- | I | - | -<br>- | 0,36<br>- | -<br>- |
| 23 | I6-38 ЭСН-84 т.7-I | То же, д 32 мм<br>Цена:I,I4+(0,2I+0,0I)х0,02 | I,00 | I,I4<br>0,2I | 0,0I<br>- | I | - | -<br>- | 0,36<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | I6-2I9 ЭСН-84 т.22 | Гидравлическое испытание труб диаметром до 50 мм<br>Цена:3,94+3,73х0,02 I00м | 0,6I | 4,0I<br>3,80 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 5,26<br>- | 3<br>- |
| 25 | I6-220 ЭСН-84 т.22 | То же, до I00 мм<br>Цена:4,22+ 3,73х 0,02 I00м | 0,40 | 4,29<br>3,80 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 5,26<br>- | 2<br>- |
| 26 | I8-I80 ЭСН-84 т.I0-I | Коллектор из труб диаметром I59 мм<br>Цена: 32,I+(5,55+0,22)х0,02 шт | 2 | 32,22<br>5,66 | 0,22<br>0,07 | 64 | II | -<br>- | 9,35<br>0,09 | I9<br>- |
| 27 | ЦIч3 п.I03 | Стоимость вентилей муфтовых типа I5кчI8п2 диаметром I5 мм шт | I5 | I,47<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | ЦIч3 п.I04 | То же, д 20 мм шт | I | I,69<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | ЦIч3 п.I05 | То же, д 25 мм шт | 2 | 2,02<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | ЦI ч3 п.I06 | То же, д 32 мм шт | 2 | 2,53<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | I6-I36<br>ЭСН-84<br>т.I2-2<br>ЦIч3<br>п.2240<br>п.I795 | Задвижки стальные типа 30с4Iнж диаметром 80 мм<br>шт<br>Цена:2,98+43,7+I,54х2<br>+(I,7I+0,29)х0,02 | 2 | 49,80<br>I,74 | 0,29<br>0,09 | I00 | 3 | -<br>- | 2,72<br>0,I2 | 5<br>- |
| 32 | I6-II8<br>ЭСН-84<br>т.I2-2 | Задвижки чугунные типа 30ч6БР диаметром 80 мм<br>шт<br>Цена:24,8+(I,7I+0,29)х0,02 | 2 | 24,84<br>I,74 | 0,29<br>0,09 | 50 | 3 | -<br>- | 2,72<br>0,I2 | 5<br>- |
| 33 | I8-205<br>ЭСН-84<br>т.I3-I | Конденсатоотводчики термодинамические типа 45чI2нж диаметром I5 мм<br>шт<br>Цена:I2,2+(I,67+0,09)х0,02 | 2 | I2,24<br>I,70 | 0,09<br>0,03 | 24 | 3 | -<br>- | 2,89<br>0,04 | 6<br>- |
| 34 | I6-I36<br>ЭСН-84<br>т.I2-2<br>Пр-т 23-07<br>п.I-0824<br>ЦI ч3<br>п.I795 | Клапаны обратные типа I9ч2IБР диаметром 80 мм<br>шт<br>Цена:2,98+I3хI,098+I,54х2<br>+(I,7I+ 0,29)х 0,02 | I | 20,37<br>I,74 | 0,29<br>0,09 | 20 | 2 | -<br>- | 2,72<br>0,I2 | 3<br>- |
| 35 | ЦI ч3<br>п.I039 | Краны трехходовые типа II6I8БК диаметром I5 мм<br>шт | 6 | I,07<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | СМО I2-698-II | Расширители с бобышками<br>Цена:4,62+(2,7+0,67)х0,02 шт | I | 4,69<br>2,75 | 0,68<br>0,08 | 5 | 3 | I<br>- | 4,08<br>0,I0 | 4<br>- |
| 37 | I5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8 | Масляная окраска поверхностей за 2 раза I00м2 | 0,26 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | I6 | I0 | -<br>- | 68,00<br>- | I8<br>- |
| 38 | I3-I68 ЭСН-84 т.I8-2I | Окраска поверхностей краской БТ-I77 за 2 раза I00м2<br>Цена: 7,I3 х 2 | 0,06 | I4,26<br>I,96 | 0,30<br>0,08 | I | - | -<br>- | 2,90<br>0,I0 | -<br>- |
| 39 | 26-7 ЭСН-84 т.2-7 | Изоляция труб цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем м3 | 0,40 | I6,80<br>II,00 | 0,24<br>0,07 | 7 | 4 | -<br>- | I8,80<br>0,09 | 8<br>- |
| 40 | ЦIчIр4 п.207 | Стоимость цилиндров м3 | 0,39 | 56,70<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4I | 26-62 ЭСН-84 т.II-6 | Покровный слой из стали оцинкованной I00м2 | 0,I5 | 80,I0<br>78,30 | I,2I<br>0,36 | I2 | I2 | -<br>- | I28,00<br>0,46 | I9<br>- |
| 42 | Пр-т 0I-I0 стр.I39 | Стоимость стали оцинкованной толщиной 0,5 мм т<br>Цена: 297 х I,07 | 0,07 | 3I7,79<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 46-7I ЭСН-84 т.22-3 | Заделка отверстий в стенах и перекрытиях м3 | 0,23 | 60,70<br>38,90 | I,I0<br>0,33 | I4 | 9 | -<br>- | 74,60<br>0,43 | I7<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб | | | 620 | I09 | 5 | | I84 |
| | | в том числе: | руб | | | | | I | | 3 |
| | | Стоимость монтажных работ | руб | | | 5 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 2 | - | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб | | | 8 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 3 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 94 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | I6 | - | - | | - |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 2 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 8 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | II8 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 37 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | 52I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 70 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | II | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 47 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 638 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I27 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 83 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | руб | | | 764 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I93 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | I23 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 3. Вентиляция | | | | | | | | |
| | | Агрегат приточно-рециркуляционный типа АПР-2 с фильтром (I компл.): | | | | | | | | |
| 44 | 20-704<br>ЭСН-84<br>т.20-I<br>доп.3<br>Пр-т I5-0I<br>п.I0-059<br>п.0I-394 | Вентагрегат радиальный типа В-Ц4-75-2.5 с электродвигателем 4А7IА2<br>шт<br>Цена:54,4+(34-23)хI,I+<br>+(I,48+0,I3)х0,05 | I | 66,58<br>I,55 | 0,I3<br>0,04 | 67 | 2 | -<br>- | 2,63<br>0,05 | 3<br>- |
| 45 | 20-I002<br>ЭСН-84<br>т.47-I<br>доп.I | Виброизоляторы типа ДО-38<br>I0шт<br>Цена:9,I4+(2,I3+0,0I)х0,05 | 0,40 | 9,25<br>2,24 | 0,0I<br>- | 4 | I | -<br>- | 3,8I<br>- | 2<br>- |
| 46 | СМО<br>8-48I-I9 | Присоединение к сети электродвигателей<br>шт | I | I,38<br>0,94 | 0,04<br>- | I | I | -<br>- | I,00<br>- | I<br>- |
| 47 | СМО<br>8-50 | Ревизия электродвигателей<br>шт | I | I,83<br>I,47 | 0,I2<br>0,06 | 2 | I | -<br>- | 2,00<br>0,08 | 2<br>- |
| 48 | СМО<br>8-I45 | Сушка электродвигателей<br>шт | I | 5,43<br>5,03 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 7,00<br>- | 7<br>- |
| 49 | 20-760<br>ЭСН-84<br>т.25-I<br>ЦI ч3<br>п.686 | Калориферы типа КПЗ6-СК<br>шт<br>Цена:6,09+49,I+(2,83+0,43)х<br>х 0,05 | I | 55,35<br>2,97 | 0,46<br>0,I4 | 55 | 3 | -<br>- | 5,38<br>0,I8 | 5<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20-442 ЭСН-84 т.9-2 | Встроенная заслонка с ручным приводом<br>I шт<br>Цена: II+(I,22+0,05)x0,05 | I | II,06<br>I,28 | 0,05<br>0,02 | II | I | -<br>- | 2,I7<br>0,03 | 2<br>- |
| 5I | 20-764 ЭСН-84 т.27-I | Установка фильтров металлических ячейковых<br>м2<br>Цена: 3,46+(2,82+0,I)x0,05 | 0,48 | 3,6I<br>2,96 | 0,I0<br>0,03 | 2 | I | -<br>- | 4,67<br>0,04 | 2<br>- |
| 52 | ЦI ч3 п.2696 доп.2 | Стоимость фильтров<br>шт | I | 4,36<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | 20-399 ЭСН-84 т.6-8 ЦI ч3 п.2645 доп.2 | Корпус для АПР-2<br>I00кг<br>Цена: 4,83+5I+(2,56+0,3)x0,05 | 2,8I | 55,97<br>2,69 | 0,3I<br>0,I0 | I57 | 8 | I<br>- | 4,66<br>0,I3 | I3<br>- |
| 54 | 20-697 ЭСН-84 т.I8-2 | Подставки под вентоборудование<br>I00кг<br>Цена: 36,I+(3,5+0,25)x0,05 | 0,40 | 36,29<br>3,67 | 0,26<br>0,08 | I5 | I | -<br>- | 6,02<br>0,I0 | 2<br>- |
| 55 | 26-9 ЭСН-84 т.2-9 ЦIчIр4 п.I25 | Утеплитель для АПР-2<br>м3<br>Цена: I9+25,6x0,92 | 0,20 | 42,55<br>I2,00 | 0,79<br>0,24 | 9 | 2 | -<br>- | 22,00<br>0,3I | 4<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Агрегат приточно-рециркуляционный типа АПР-I0 с резервным вентилятором и фильтром (I компл.) | | | | | | | | |
| 56 | 20-723<br>ЭСН-84<br>т.20-3<br>доп.3<br>ЦIч3<br>п.2789<br>доп.3<br>Пр-т I5-0I<br>п.0I-4I7<br>п.0I-4I3 | Вентагрегат радиальный типа В-Ц4-75-6:3 с электродвигателем 4АII2М4<br>шт<br>Цена:7,29+2I5-(I25-84)xI,I+<br>+(4,78+0,69)x0,05 | 2 | I77,46<br>5,02 | 0,72<br>0,22 | 355 | I0 | I<br>- | 8,53<br>0,28 | I7<br>I |
| 57 | 20-I005<br>ЭСН-84<br>т.47-4<br>доп.I | Виброизоляторы типа ДО-4I<br>I0шт<br>Цена:I9,3+(3,I5+0,04)x0,05 | 0,80 | I9,46<br>3,3I | 0,04<br>0,0I | I6 | 3 | -<br>- | 5,63<br>0,0I | 5<br>- |
| 58 | СМО<br>8-48I-I9 | Присоединение к сети электродвигателей<br>шт | 2 | I,38<br>0,94 | 0,04<br>- | 3 | 2 | -<br>- | I,00<br>- | 2<br>- |
| 59 | СМО<br>8-5I | Ревизия электродвигателей<br>шт | 2 | 2,77<br>2,39 | 0,I2<br>0,07 | 6 | 5 | -<br>- | 4,00<br>0,09 | 8<br>- |
| 60 | СМО<br>8-I46 | Сушка электродвигателей<br>шт | 2 | 6,30<br>5,89 | -<br>- | I3 | I2 | -<br>- | 8,00<br>- | I6<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I | 20-760 ЭСН-84 т.25-I ЦI ч3 п.687 | Калориферы типа КПЗ7-СК<br>Цена:6,09+56,7+(2,83+0,43)х0,05 шт | 2 | 62,95<br>2,97 | 0,46<br>0,I4 | I26 | 6 | I<br>- | 5,38<br>0,I8 | II<br>- |
| 62 | 20-468 ЭСН-84 т.9-7 | Клапаны воздушные утепленные типа ПI000х600Э<br>Цена:I04+(2,47+0,09)х0,05 Iшт | I | I04,I3<br>2,59 | 0,09<br>0,03 | I04 | 3 | -<br>- | 4,4I<br>0,04 | 4<br>- |
| 63 | 20-764 ЭСН-84 т.27-I | Установка фильтров металлических ячейковых<br>Цена:3,46+(2,82+0,I)х0,05 м2 | I,22 | 3,6I<br>2,96 | 0,I0<br>0,03 | 4 | 4 | -<br>- | 4,67<br>0,04 | 6<br>- |
| 64 | ЦI ч3 п.2696 доп.2 | Стоимость фильтров<br>шт | I | 4,36<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | 20-399 ЭСН-84 т.6-8 ЦI ч3 п.2645 доп.2 | Корпус для АПР-I0<br>Цена:4,83+5I+(2,56+0,3)х0,05 I00кг | 4,40 | 55,97<br>2,69 | 0,3I<br>0,I0 | 246 | I2 | I<br>- | 4,66<br>0,I3 | 2I<br>I |
| 66 | 20-697 ЭСН-84 т.I8-2 | Подставки под вентоборудование<br>Цена:36,I+(3,5+0,25)х0,05 I00кг | 0,57 | 36,29<br>3,67 | 0,26<br>0,08 | 2I | 2 | -<br>- | 6,02<br>0,I0 | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 26-9<br>ЭСН-84<br>т.2-9<br>ЦIчIр4<br>п.I25 | Утеплитель для АПР-I0<br>м3<br>Цена:I9 + 25,6х0,92 | 0,50 | 42,55<br>I2,00 | 0,79<br>0,24 | 2I | 6 | -<br>- | 22,00<br>0,3I | II<br>- |
| 68 | 20-725<br>ЭСН-84<br>т.20-5<br>ЦI ч3<br>п.2I5<br>Пр-т I5-0I<br>п.0I-42I<br>п.0I-4I9 | Вентилятор пылевой типа В-ЦП6-45-8 с электродвигателем 4АI60М4<br>шт<br>Цена:I3,3+779-(270-I95)х<br>хI,I+(7,9I+2,75)х0,05 | I | 7I0,33<br>8,3I | 2,89<br>0,86 | 7I0 | 8 | 3<br>I | I4,I3<br>I,II | I4<br>I |
| 69 | 20-723<br>ЭСН-84<br>т.20-3<br>ЦI ч3<br>п.2I6 | То же, типа В-ЦП6-45-5 с электродвигателем 4АI32М4<br>шт<br>Цена:7,29+278+(4,78+0,69)х0,05 | I | 285,56<br>5,02 | 0,72<br>0,22 | 286 | 5 | I<br>- | 8,53<br>0,28 | 9<br>- |
| 70 | СМО<br>8-48I-I9 | Присоединение к сети электродвигателей весом до 0,I т<br>шт | I | I,38<br>0,94 | 0,04<br>- | I | I | -<br>- | I,00<br>- | I<br>- |
| 7I | СМО<br>8-48I-20 | То же, весом до 0,25т<br>шт | I | 2,04<br>I,44 | 0,04<br>- | 2 | I | -<br>- | 2,00<br>- | 2<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | СМО 8-5I | Ревизия электродвигателей весом до 0,I т<br>шт | I | 2,77<br>2,39 | 0,I2<br>0,07 | 3 | 2 | -<br>- | 4,00<br>0,09 | 4<br>- |
| 73 | СМО 8-52 | То же, весом до 0,25 т<br>шт | I | 4,57<br>4,I0 | 0,I6<br>0,08 | 5 | 4 | -<br>- | 7,00<br>0,I0 | 7<br>- |
| 74 | СМО 8-I46 | Сушка электродвигателей<br>шт | 2 | 6,30<br>5,89 | -<br>- | I3 | I2 | -<br>- | 8,00<br>- | I6<br>- |
| 75 | СМО 28-У-7936 письмо Госстроя ВА-386I-4 | Монтаж конционеров автономных типа БК-2500<br>шт<br>Цена:(I0,8xI,I2+0,I5xI,I5)x xI,05+ 2,97x I,25 | I | I6,59<br>I2,70 | 0,I8<br>- | I7 | I3 | -<br>- | 20,32<br>- | 20<br>- |
| 76 | Пр-т23-08 общ.указ. п.I9 к=I,05 | Стоимость<br>шт<br>Цена:560xI,05xI,I | I | 646,80<br>- | -<br>- | 647 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | 20-774 ЭСН-84 т.29-I | Установка циклонов весом до 0,5 т<br>шт<br>Цена:9,58+(8,46+0,74)x0,05 | 6 | I0,04<br>8,88 | 0,78<br>0,23 | 60 | 53 | 4<br>I | I5,0I<br>0,30 | 90<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ЦI ч3 п.I842 | Стоимость группы из 4-х циклонов типа ЦН-I5 д 600 мм гр | I | 863,00 - | - - | 863 | - | - - | - - | - - |
| 79 | ЦI ч3 п.I839 | То же, из 2-х циклонов гр | I | 573,00 - | - - | 573 | - | - - | - - | - - |
| 80 | 20-2 ЭСН-84 т.I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200мм м2 Цена:5,35+(0,88+0,04)х0,05 | 6,00 | 5,40 0,92 | 0,04 0,0I | 32 | 6 | - - | I,62 0,0I | I0 - |
| 8I | 20-6 ЭСН-84 т.I-2 | То же, толщиной 0,7 мм диаметром 500 мм м2 Цена:4,84+(0,67+0,04)х0,05 | 5,00 | 4,88 0,70 | 0,04 0,0I | 24 | 4 | - - | I,25 0,0I | 6 - |
| 82 | 20-7 ЭСН-84 т.I-3 | То же, диаметром до 630 мм м2 Цена:4,87+(0,58+0,04)х0,05 | 27,00 | 4,90 0,6I | 0,04 0,0I | I32 | I6 | I - | I,07 0,0I | 29 - |
| 83 | 20-8 ЭСН-84 т.I-4 | То же, диаметром 7I0 мм м2 Цена:4,67+(0,39+0,04)х0,05 | 25,00 | 4,69 0,4I | 0,04 0,0I | II7 | I0 | I - | 0,74 0,0I | I8 - |
| 84 | 20-3 ЭСН-84 т.I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 900 мм м2 Цена:5,35+(0,88+0,04)х0,05 | 7,00 | 5,40 0,92 | 0,04 0,0I | 38 | 6 | - - | I,62 0,0I | II - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 20-II<br>ЭСН-84<br>т.I-2 | То же, толщиной 0,7 мм периметром I600 мм<br>Цена:5,3+(0,67+0,04)x0,05 м2 | 4,00 | 5,34<br>0,70 | 0,04<br>0,0I | 2I | 3 | -<br>- | I,25<br>0,0I | 5<br>- |
| 86 | 20-I3<br>ЭСН-84<br>т.I-3 | То же, периметром 2000 мм<br>Цена:5,72+(0,58+0,04)x0,05 м2 | I2,00 | 5,75<br>0,6I | 0,04<br>0,0I | 69 | 7 | -<br>- | I,07<br>0,0I | I3<br>- |
| 87 | 20-I4<br>ЭСН-84<br>т.I-4 | То же, периметром 3200 мм<br>Цена:5,53+(0,39+0,04)x0,05 м2 | I0,00 | 5,55<br>0,4I | 0,04<br>0,0I | 56 | 4 | -<br>- | 0,74<br>0,0I | 7<br>- |
| 88 | 20-72<br>ЭСН-84<br>т.2-4 | То же, толщиной I,4 мм периметром 2400 мм<br>Цена:7,78+(0,44+0,05)x0,05 м2 | 7,00 | 7,80<br>0,46 | 0,05<br>0,02 | 55 | 3 | -<br>- | 0,83<br>0,03 | 6<br>- |
| 89 | 20-293<br>ЭСН-84<br>т.2-I-2 | Прокладка воздуховодов систем аспирации из листовой стали толщиной I,4 мм диаметром 3I5 мм<br>Цена:9,58+(I,02+0,05)x0,05 м2 | I0,00 | 9,63<br>I,07 | 0,05<br>0,02 | 96 | II | -<br>- | I,88<br>0,03 | I9<br>- |
| 90 | 20-294<br>ЭСН-84<br>т.2-2-2 | То же, диаметром до 500 мм<br>Цена:8,02+(0,8+0,05)x0,05 м2 | 24,00 | 8,06<br>0,84 | 0,05<br>0,02 | I93 | 20 | I<br>- | I,49<br>0,03 | 36<br>I |
| 9I | 20-295<br>ЭСН-84<br>т.2-3-2 | То же, диаметром 630 мм<br>Цена:7,72+(0,69+0,05)x0,05 м2 | I0,00 | 7,76<br>0,72 | 0,05<br>0,02 | 78 | 7 | -<br>- | I,27<br>0,03 | I3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 20-293<br>ЭСН-84<br>т.2-I-2<br>т.ч.<br>п.3.I | То же, диаметром 3I5 мм на высоте до 5 м<br>м2<br>Цена:9,58+I,02x0,06+<br>+(I,02+0,05)x0,05 | I0,00 | 9,70<br>I,I4 | 0,05<br>0,02 | 97 | II | -<br>- | I,99<br>0,03 | 20<br>- |
| 93 | 20-294<br>ЭСН-84<br>т.2-2-2<br>т.ч.<br>п.3.I | То же, диаметром до 500 мм<br>м2<br>Цена:8,02+0,8x0,06+<br>+(0,8+0,05)x0,05 | 23,00 | 8,II<br>0,89 | 0,05<br>0,02 | I87 | 20 | I<br>- | I,58<br>0,03 | 36<br>I |
| 94 | 20-295<br>ЭСН-84<br>т.2-3-2<br>т.ч.<br>п.3.I | То же, диаметром 630 мм<br>м2<br>Цена:7,72+0,69x0,06+<br>+(0,69+0,05)x0,05 | I0,00 | 7,80<br>0,77 | 0,05<br>0,02 | 78 | 8 | -<br>- | I,35<br>0,03 | I3<br>- |
| 95 | 20-I0<br>ЭСН-84<br>т.I-I | Переходы<br>м2<br>Цена:5,59+(0,88+0,04)x0,05 | 3,00 | 5,64<br>0,92 | 0,04<br>0,0I | I7 | 3 | -<br>- | I,62<br>0,0I | 5<br>- |
| 96 | 20-523<br>ЭСН-84<br>т.II-7 | Установка зонтов над оборудованием из листовой стали<br>м2<br>Цена:9,09+(0,77+0,06)x0,05 | 5,00 | 9,I3<br>0,8I | 0,06<br>0,02 | 46 | 4 | -<br>- | I,4I<br>0,03 | 7<br>- |
| 97 | 20-528<br>ЭСН-84<br>т.I2-2 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм<br>шт<br>Цена:I9,3+(2,95+0,09)x0,05 | I | I9,45<br>3,I0 | 0,09<br>0,03 | I9 | 3 | -<br>- | 5,35<br>0,04 | 5<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ЦI ч3 п.640 | Стоимость лючков питометражных шт | I0 | 0,I3 – | – – | I | – | – – | – – | – – |
| 99 | ЦI ч3 п.I876 | Стоимость чисток для воздуховодов шт | 5 | 2,73 – | – – | I4 | – | – – | – – | – – |
| I00 | ЦI ч3 п.I487 | Стоимость сеток металлических в рамках площадью до 0,2 м2 м2 | I,00 | 3,75 – | – – | 4 | – | – – | – – | – – |
| I0I | 20-447 ЭСН-84 т.9-3 | Заслонки воздушные Р600х600Р с ручным приводом Iшт<br>Цена:I8,9+(I,5+0,07)х0,05 | I | I8,98<br>I,57 | 0,07<br>0,02 | I9 | 2 | –<br>– | 2,69<br>0,03 | 3<br>– |
| I02 | 20-424 ЭСН-84 т.8-9<br>ЦI ч3 п.2959 доп.4 к- по весу | Клапаны обратные общего назначения типа КОП-04 Iшт<br>Цена:I,46+36,7 : I9,8хI0,3 +(0,9I+0,05)х0,05 | 2 | 20,60<br>0,96 | 0,05<br>0,02 | 4I | 2 | –<br>– | I,62<br>0,03 | 3<br>– |
| I03 | 9-I22 ЭСН-84 т.I7-5<br>ЦIч2рI п.I9I8 | Затворы 3 т т<br>Цена: 50,2 + 342 | 0,I2 | 392,20<br>23,I0 | 4,I0<br>I,22 | 47 | 3 | –<br>– | 34,90<br>I,57 | 4<br>– |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I04 | 24-7I7 ЦI ч3 п.I829 письмо Госстроя ВА-386I-4 | Блоки открывания<br>Цена:(I,87xI,I2+0,I5xI,I5)x x I,05+4,3Ix I,25 компл | 2 | 7,76<br>2,I9 | 0,I8<br>- | I6 | 4 | -<br>- | 3,72<br>- | 7<br>- |
| I05 | 20-69I ЭСН-84 т.I7-3 | Установка гибких вставок диаметром до 630 мм<br>Цена:I,25+(0,67+0,02)x0,05 шт | I | I,28<br>0,70 | 0,02<br>0,0I | I | I | -<br>" | I,28<br>0,0I | I<br>- |
| I06 | 20-692 ЭСН-84 т.I7-4 | То же, диаметром до 900мм<br>Цена:I,84+(0,85+0,05)x0,05 шт | I | I,88<br>0,89 | 0,05<br>0,02 | 2 | I | -<br>- | I,62<br>0,03 | 2<br>- |
| I07 | ЦI ч3 п.5I6 | Стоимость гибких вставок м2 | 0,72 | I0,60<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I08 | СМО I2-698-I | Бобышки<br>Цена:I,I6+(0,52+0,I)x0,05 шт | 2 | I,I9<br>0,55 | 0,II<br>- | 2 | I | -<br>- | I,05<br>- | 2<br>- |
| I09 | 26-I9 ЭСН-84 т.4-6 ЦIчIр4 п.688 доп.I | Изоляция воздуховодов плитами теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем<br>Цена:8,05+I5,4xI,03 м3 | I,50 | 23,9I<br>4,73 | 0,I5<br>0,05 | 36 | 7 | -<br>- | 7,90<br>0,06 | I2<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II0 | 26-62 ЭСН-84 т.II-6 | Покровный слой из стали оцинкованной I00м2 | 0,35 | 80,I0<br>78,30 | I,2I<br>0,36 | 28 | 27 | -<br>- | I28,00<br>0,46 | 45<br>- |
| III | Пр-т0I-I0 стр.I39 | Стоимость стали оцинкованной толщиной 0,5 мм т<br>Цена: 297 х I,07 | 0,I6 | 3I7,79<br>- | -<br>- | 5I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II2 | I3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 | Окраска поверхностей эмалью ПФ-II5 в I слой I00м2 | 2,90 | I0,30<br>I,5I | 0,I2<br>0,04 | 30 | 4 | -<br>- | 2,30<br>0,05 | 7<br>- |
| II3 | I3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 | Нанесение надписей на вентоборудовании и воздуховодах I00м2 | 0,02 | I0,30<br>I,5I | 0,I2<br>0,04 | I | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| II4 | 8-I94 ЭСН-84 т.22-6 | Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00м2ГП | 0,40 | 7I,I0<br>4I,00 | 0,69<br>0,2I | 28 | I6 | -<br>- | 73,80<br>0,27 | 30<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб | | | 6II5 | 404 | I6 | | 685 |
| | | | руб | | | | | 2 | | 7 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб | | | 647 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ | руб | | | 73 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание | руб | | | I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 5I | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 9 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 9 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб | | | I33 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 9I |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 69 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | 204 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 34 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | 7 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 20 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | 258 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | III |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 69 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб | | | 47 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 4 | - | - | | - |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | I | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 4 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб | | | 55 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 4 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб | | | 5I44 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание | руб | | | I2 | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб | | | 596 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость в накладных расходах | чел.-ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | сметная заработная плата в накладных расходах | руб | | | - | I03 | - | | - |
| | | плановые накопления | руб | | | 455 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб | | | 6I95 | - | - | | - |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 543 |
| | | сметная заработная плата | руб | | | - | 384 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | руб | | | 7288 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 749 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 526 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб | | | 6969 | 574 | 26 | | 973 |
| | | | руб | | | | | 4 | | I4 |
| | | Итого по смете | руб | | | 8337 | - | - | | - |
| | | в т.ч. строительные работы | руб | | | 7549 | - | - | | - |
| | | монтажные работы | руб | | | I4I | - | - | | - |
| | | оборудование | руб | | | 647 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I052 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | - | 7I6 | - | | - |

Составил инженер Ш категории Л.Д.Ронзик

Проверил заведующий группой С.И.Лобойченко

gost.e-ecolog.ru