ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-55.94

КОРПУС СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

Ц 00410-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-55.94

КОРПУС СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

А Л Ь Б О М 4

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:		
Общая	тыс.руб.	I23,I3/I90,02
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	I00,76/I56,9I
I куб.м здания	руб.	I2,80/I9,94
I кв.м общей площади	руб.	86,I2/I34,II

РАЗРАБОТАН
Гипроавтотрансом

Утвержден и введен в действие департаментом автомобильного транспорта Минтранса России
Протокол № 5 от 24.II.94 г.

Главный инженер института Б.Н.Крюков

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

© ГУП ЦПП, 1999

СОДЕРЖАНИЕ

N П/П	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	N СМЕТ	N СТР
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	-	3
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА СТОЯНКИ	1	4
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1-1	6
4	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	1-2	29
5	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	1-3	33
6	ОТОПЛЕНИЕ	1-4	36
7	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	1-5	40
8	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	1-6	45
9	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1-7	49
10	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1-8	55
11	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1-9	58
12	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	1-10	61
13	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1-11	69
14	КИП И АВТОМАТИКА	1-12	77
15	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	1-13	87
16	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1-14	91
17	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	-	95

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ОБЪЕМЕ И ПО ФОРМАМ,ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82 И ИНФОРМАЦИОННОГО СБОРНИКА ЦИТП ,1ВЫП.1989г.

ОСНОВНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ ЯВИЛИСЬ:

- ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИКИ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ЧАСТИ 1,2,3 В ЦЕНАХ 1984г
- СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ,УТВЕРЖДЕННЫЙ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ В ЦЕНАХ 1984г
- ПРЕЙСКУРАНТЫ,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982г
- ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗДАНИЯ 1983г

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К "1а" ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТИПОВЫХ СМЕТ (16,5 % - НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ; 13,3 % - НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ; 8,6 % - НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ; 8 % - ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ)

ДЛЯ ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 1991г ПРИНЯТЫ ОТРАСЛЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ : Kсмр=1,55 ; Kоб=1,48

ИТОГ ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЫ ПОКАЗАН ДРОБЬЮ.В ЧИСЛИТЕЛЕ - СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 1984г, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ - 1991г

СОСТАВИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.Г.ПОСТНОВА

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	123,13/190,02	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	17,88	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	16,72	ТЫС.ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	11,84	ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ	1	АВТОМОБИЛЬ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984/1991г

п пп.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб.					нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимость руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	78,08	-	-	-	78,08	12,85	-	1561,60
2.1-2		-ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	1,33	-	0,20	-	1,53	0,20	-	30,60
3.1-3		-ВЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	0,17	-	-	-	0,17	0,02	-	3,40
4.1-4		-ОТОПЛЕНИЕ	3,86	-	-	-	3,86	0,57	-	77,20
5.1-5		-ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0,75	0,01	0,60	-	1,36	0,21	-	27,20
6.1-6		-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	1,16	-	-	-	1,16	0,21	-	23,20
7.1-7		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	6,96	-	-	-	6,96	0,79	-	139,20
8.1-8		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	0,10	17,94	-	18,04	0,07	-	360,80
9.1-9		-НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	0,20	1,59	-	1,79	0,16	-	35,80
10.1-10		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	5,38	0,37	-	5,75	1,45	-	115,00
11.1-11		-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1,85	0,47	-	2,32	0,77	-	46,40
12.1-12		-КИП И АВТОМАТИКА	-	0,37	0,39	-	0,76	0,19	-	15,20
13.1-13		-СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0,07	0,67	-	0,74	0,06	-	14,80
14.1-14		-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0,47	0,14	-	0,61	0,33	-	12,20

п пп.	п смет и расчетов	наименование работ и затрат	сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	сметная заработная плата тыс.руб.	показатели единичной стоимость руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.		-ИТОГО	92,31	8,45	22,37	-	123,13	17,88	-	2462,60
			143,08	13,83	33,11		190,02			3800,40

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.Л.ТЕМКИН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Т.Г.РОДИОНОВА

СОСТАВИЛ Т.А.ШИРОКОВА

ПРОВЕРИЛ Л.Г.ПОСТНОВА

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ АВТОТРНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: КЖ(1-4),АР(1-3)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	78,803 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	12851 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	11928 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8,570 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,18	21,00 - 6,53	21,00 - 6,53	4 - 1	- - -	4 - 1	- - 9,40	- - 2
2	Е1-1617 1-29-11	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 40М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА 1000М3	0,18	74,40 - 23,08	74,40 - 23,08	13 - 4	- - -	13 - 4	- - 33,24	- - 6
3	Е1-1591 1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,18	144,00 6,41	137,39 56,10	26 10	1 -	25 10	13,00 80,78	2 15
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	249,20	0,29 0,06	- -	72 -	15 -	- -	0,06 -	15 -
5	Е1-1603 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,18	11,50 1,30	10,06 3,12	2 1	- -	2 1	2,63 4,49	- 1
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,83	145,00	130,47	265	12	254	13,20	24

ТП503-2-55.94 Ал.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		6,53	56,70			104	81,65	149
7	Е1-1592 1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,11	172,00	164,09	19	1	18	15,50	2
				7,64	66,90			7	96,34	11
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	185,50	0,29	-	54	11	-	0,06	11
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-948 1-79-2 ТЧП.3.67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,76	144,00	-	109	109	-	273,60	208
				144,00	-			-	-	-
10	Е1-1611 1-29-5 ТЧП.3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3	3,81	22,10	22,10	84	-	84	-	-
				-	6,85			26	9,86	38
11	Е1-1618 1-29-12	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 40М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА 1000М3	3,81	84,00	84,00	320	-	321	-	-
				-	26,12			100	37,61	143
12	Е1-1637 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,71	15,10	15,10	26	-	26	-	-
				-	4,68			8	6,74	12
13	Е1-1184 1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	17,13	9,69	3,49	166	106	60	11,20	192
				6,20	2,29			39	2,95	51
14	Е1-968 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,90	46,00	-	87	87	-	99,30	189
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1247	342	807		643
			РУБ.					300		428
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	680	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУВ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУВ.			-	680	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 (М50)	16,20	27,40 0,70	0,28 0,08	444	11	4 1	1,37 0,10	22 2
		М3								
16	Е6-5 6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЬЕМОМ ДО 3М3 (М150)	75,08	37,89 3,63	0,59 0,18	2845	273	45 14	6,66 0,23	500 17
		М3								
17	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,12	270,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		Т								
18	С124-3-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,39	270,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
		Т								
19	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,46	270,00 -	- -	124	-	- -	- -	- -
		Т								
20	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,58	270,00 -	- -	157	-	- -	- -	- -
		Т								
21	С124-3-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ	0,81	270,00 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Т								
22	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,12	478,00 20,20	2,20 0,66	57	2	- -	34,40 0,85	4 -
		Т								
23	Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 (М150)	2,00	36,52 2,34	1,20 0,36	73	5	3 1	4,35 0,46	9 1
		М3								
24	Е6-36 6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	2,00	0,91 0,38	0,43 0,13	2	1	1 -	0,67 0,17	1 -
		М3								
25	Е7-15 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	26,00	6,50 2,71	2,68 0,96	169	70	70 25	4,51 1,24	117 32
		ШТ								
26	ССЦМСМ МО ТОМ1П.9-34	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ	7,02	67,90	-	477	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 6М		-	-			-	-	-
		М3								
27	ТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А3	0,26	250,00	-	65	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБЛ.3	Т								
	-1П.3			-	-			-	-	-
28	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВР1	0,06	321,00	-	19	-	-	-	-
	П.6	Т								
				-	-			-	-	-
29	Е6-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ	5,50	35,22	0,34	194	15	2	5,07	28
	6-1-13	БЕТОНА М150								
		М3		2,78	0,10			1	0,13	1
30	Е6-84	-ТРУБА ДИАМ.50ММ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	6-9-8	Т								
				38,00	0,39			-	0,50	-
31	Е6-85	-ТРУБА ДИАМ.70ММ	0,14	329,00	1,30	46	2	-	21,10	3
	6-9-9	Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
32	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,34	86,50	1,50	29	7	-	38,10	13
	8-4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ								
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
33	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	4,21	90,00	1,50	379	82	6	33,60	141
	8-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2		19,50	0,45			2	0,58	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	5443	469	131		839
	РУБ.			44		55
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5443	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	897	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		82
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	163	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	507	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6847	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		976
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	676	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	6847	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		976
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	676	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	6690	811	938		1482
	РУБ.			344		483
В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6690	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	201	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			623	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1356	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			8415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1356	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
34	Е7-32 7-3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	28,00	10,60 3,01	4,19 1,52	297	84	118 43	5,02 1,96	141 55
35	ССЦ МСМ МО ТОМ1П.9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 М3	18,36	78,96 -	- -	1450	-	- -	- -	- -
36	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1 Т	0,13	229,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
37	ТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ,А3 Т	1,00	250,00 -	- -	250	-	- -	- -	- -
38	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ,ВР1 Т	0,06	321,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
39	ТО ЖЕ П.П.13,18	-ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т	0,50	591,00 -	- -	296	-	- -	- -	- -
40	Е7-126 7-8-6-1.8	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М ШТ	12,00	21,90 7,97	13,40 4,82	263	96	161 58	12,40 6,22	149 75
41	ССЦ МСМ МО ДОП.1 К ТОМУ 1	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК 2БДР18-3А5 ШТ	12,00	480,00 -	- -	5760	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.8-668										
42	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1П.П.13,18	-СТОИМОСТЬ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ		0,22	591,00	-	130	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
43	Е9-51 9-8-1 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1	-МОНТАЖ СТОЕК СФ2		0,16	19,80	9,10	3	1	2	10,07	2
			Т		6,60	3,42			1	4,41	1
44	С121-1754	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СФ2		0,16	267,00	-	43	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
45	Е7-290 7-17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ		0,22	358,00	3,30	79	9	1	66,60	15
			Т		42,50	0,99			-	1,28	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				8620	190	282		307
			РУБ.						102		131
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				8574	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				1413	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	255	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				799	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				10786	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		563
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	545	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				46	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				54	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				10840	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		566
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	548	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ										
46	Е7-184 7-11-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО		66,00	8,02	2,88	529	110	190	2,85	188
			Т		1,67	1,04			69	1,34	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ								
47	ССЦМСММО ТОМ.1П.8-1 21	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ 3ПГ6-3АТ5-60ШТ М2	1067,40	6,18 - -	- - -	6597	-	- - -	- - -	- - -
48	ТО ЖЕ П.8-152	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ 3ПВ6-3АТ5-4-4ШТ.,3ПВ6-3АТ5-7-2ШТ М2	106,74	7,73 - -	- - -	825	-	- - -	- - -	- - -
49	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1П.П.13,18	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т	0,19	591,00 - -	- - -	112	-	- - -	- - -	- - -
50	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	5,00	2,43 1,01	1,03 0,38	12	5	5 2	1,64 0,49	8 2
51	ССЦМСММО ТОМ1П.8-23 6	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 М3	0,18	90,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
52	ТО ЖЕ П.8-237	-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	0,24	75,90 -	- -	18	-	- -	- -	- -
53	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1 Т	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
54	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ,В1 Т	0,01	321,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
55	ТО ЖЕ П.П.13,18	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т	0,03	591,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
56	Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 (М150) М3	1,20	36,52 2,34	1,20 0,36	44	3	1 -	4,35 0,46	5 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ. РУБ.				8179	118	196 71		201 91
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8179	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1352	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		120
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	239	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			766	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	428	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
57	Е8-30 8-5-1	-КЛАДКА ЦОКОЛЯ ТОЛЩ.0,38М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	1,09	34,20 2,21	0,81 0,24	37	2	1 -	4,05 0,31	4 -
		М3								
58	Е8-31 8-5-1	-КЛАДКА УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.0,38М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	8,21	33,90 2,15	0,62 0,18	278	18	5 1	3,93 0,23	32 2
		М3								
59	Е8-189 8-22-1	-ЛЕСА НАРУЖНЫЕ 100М2ВП	0,50	42,20 25,40	0,23 0,07	21	13	- -	45,80 0,09	23 -
60	Е7-247 7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	58,00	16,63 4,05	5,72 2,06	965	235	331 119	6,60 2,66	383 154
		ШТ								
61	Е7-249 7-14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	44,00	19,73 4,93	7,54 2,70	868	217	332 119	8,06 3,48	355 153
		ШТ								
62	Е7-261 7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	20,00	11,30 3,33	4,03 1,44	226	67	81 29	5,38 1,86	108 37
		ШТ								
63	ССЦМСММО ТОМ1П.8-34 3	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩ.20СМ	887,80	12,20 -	- -	10831	-	- -	- -	- -
		М2								
64	ТО ЖЕ П.8-323	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	52,84	11,80 -	- -	624	-	- -	- -	- -
65	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1П.13,18	-СТОИМОСТЬ ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ Т	0,81	591,00 -	- -	479	-	- -	- -	- -
66	Е7-667 7-47-10-1.	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ ВЫСОТЕ	22,00	2,79	0,65	61	21	14	1,55	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М		0,97	0,23			5	0,30	7
		ШТ								
67	ССЦ МСМ МО ТОМ1П.8-36 0	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ КАРНИЗНЫХ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М150 ПК60.6,5-Л	16,50	58,90	-	972	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МЗ								
68	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1	0,23	229,00	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	ТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ,А3	0,69	250,00	-	173	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
70	ТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ,ВР1	0,31	321,00	-	100	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
71	ТО ЖЕ П.П.13,18	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ	0,30	591,00	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
72	Е7-767 7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,39	489,00	6,00	191	11	3	40,50	16
		Т		27,80	1,80			1	2,32	1
73	Е7-447 7-38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	6,00	0,40	0,26	2	-	2	0,13	1
				0,08	0,09			1	0,12	1
		ШТ								
74	Е7-138 7-9-4-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	2,00	3,01	2,20	6	1	5	1,19	2
				0,69	0,80			2	1,03	2
		ШТ								
75	ССЦ МСМ МО ТОМ1П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,06	64,40	-	4	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
76	ТО ЖЕ П.9-95	-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	1,97	63,10	-	124	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
77	ТО ЖЕ Т.Ч.ТАБЛ.3 -1П.6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ	333,66	0,32	-	107	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ.			16299	585	774		958
			РУБ.					277		357
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16299	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2683	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	482	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1523	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1344	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			20505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1344	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
78	Е12-289 12-9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	11,88	49,90 10,70	1,30 0,39	593	127	16 5	18,90 0,50	225 6
79	Е12-286 12-9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ГАЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ 100М2	11,88	17,30 15,50	1,80 0,53	206	184	21 6	28,50 0,68	339 8
80	ССЦ МСММО ТОМ1П.3-14 7	-СТОИМОСТЬ ГАЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ М3	97,89	16,00 -	- -	1566	-	- -	- -	- -
81	Е12-299 12-10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	11,88	51,60 7,64	0,74 0,22	613	91	9 3	14,30 0,28	170 3
82	Е12-38 12-1-1-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	11,88	252,00 44,50	11,10 3,34	2994	529	132 40	76,30 4,31	906 51
83	Е12-280 12-8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,84	192,00 45,80	0,41 0,12	161	38	- -	83,00 0,15	70 -
84	Е12-277 12-8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	12,10	9,43 2,30	0,01 -	114	28	- -	4,14 -	50 -
85	Е6-86 6-9-10	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ ИЗ АРМАТУРЫ А1 ДИАМ.6ММ Т	0,07	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,54	1 -
86	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,07	338,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6272	997	178		1761
			РУБ.					54		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6272	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	187	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			584	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1238	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1238	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
87	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,35	472,00	7,59	165	22	3	115,00	40
	8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			1	2,94	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
88	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,19	457,00	7,59	544	55	9	85,00	101
	8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		46,50	2,28			3	2,94	4
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
89	Е8-189	-ЛЕСА ВНУТРЕННИЕ	1,24	42,20	0,23	52	32	-	45,80	57
	8-22-1	100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			761	109	12		198
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			761	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			958	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫЕ								
90	Е10-85 10-14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	52,50	1,96 0,52	0,28 0,08	103	27	14 4	0,96 0,10	50 5
91	Е10-88 10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	10,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	5 -
92	С122-154 ПРИМ.	-ТО ЖЕ,ПНД18-30 М2	52,50	11,80 -	- -	619	-	- -	- -	- -
93	С122-323	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ М	148,58	0,18 -	- -	27	-	- -	- -	- -
94	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ	10,00	3,87 -	- -	39	-	- -	- -	- -
95	Е15-708 15-201-2-3 3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,53	373,00 65,50	1,90 0,58	198	35	1 -	122,00 0,75	65 -
96	С419-521	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРОСЕЧНОРАСТЯЖНОЙ СЕТКОЙ М2	1,50	0,63 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ДВЕРНЫЕ								
97	Е10-107 10-20-3 Т.Ч.ТАБЛ.1 П.3.1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ) М2	8,07	2,18 0,85	0,13 0,04	18	7	1 -	1,42 0,05	11 -
98	С122-870 ДОП.4	-СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ19-9 М2	4,89	14,10 -	- -	69	-	- -	- -	- -
99	С122-218	-ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ ДГ21-8 М2	3,18	14,20 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		ВОРОТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е9-49 9-7-4 ТЧП.2 ТАБЛ2 К=1,1	-УСТАНОВКА МЕТАЛ.РАСПАШНЫХ ВОРОТ РАЗМЕРОМ 3,6Х3,6М	1,29	105,24 Т 24,64	55,20 15,60	136	32	71 20	38,61 20,12	50 26
101	ПР-НТ 01-22-1980 /18П.102-8 14 К=1,045	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛ.ВОРОТ ШТ -	2,00	704,33 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ. РУБ.		2666	103	87 24		181 31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1545	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		134	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		3220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	183	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
		ТИП1								
102	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	11,64	43,30 3,57	0,99 0,30	504	42	11 3	7,19 0,39	84 5
103	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (М300) М3	116,40	35,22 1,62	- -	4100	189	- -	2,90 -	338 -
104	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	11,64	123,00	1,74	1432	239	20	40,20	468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,50	0,52			6	0,67	8
105	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	11,64	91,10	1,30	1060	555	16	81,10	944
	11-11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			5	0,50	6
		ТИП2								
106	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕВНЕМ	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-
	11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
107	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,48	31,24	-	15	1	-	2,90	1
	11-1-11	БЕТОННЫХ (М200)								
		М3		1,62	-			-	-	-
108	Е13-225	-СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ	6,00	1,75	0,21	10	5	1	1,26	8
	13-25-1	МАСТИКЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	М2		0,76	0,06			-	0,08	-
109	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	417,00	4,52	25	4	-	108,00	6
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				7149	1035	48		1849
		РУБ.						14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7149	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1178	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	212	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				665	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8992	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1976
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1261	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				8992	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1976
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1261	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
110	Е15-297	-ЗАТИРКА РЕБРИСТЫХ ПОТОЛКОВ	18,72	20,70	0,15	388	346	3	29,80	558
	15-59-4	ПОКРЫТИЯ								
		100М2		18,50	0,04			1	0,05	1
111	Е15-663	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА	18,72	60,80	-1,00	1138	290	19	27,40	513
	15-168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		15,50	0,30			6	0,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ РЕБРИСТЫХ 100М2								
112	Е8-57	-ЗАТИРКА СТЕН	11,10	13,10	-	145	145	-	21,00	233
	8-7-1	100М2		13,10	-			-	-	-
113	Е15-662	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА	11,10	58,80	0,80	653	153	9	24,30	270
	15-168-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2		13,80	0,24			3	0,31	3
114	Е8-57	-ЗАТИРКА НИЗА СТЕН ИЛИ	4,20	13,10	-	55	55	-	21,00	88
	8-7-1	ПЕРЕГОРОДОК 100М2		13,10	-			-	-	-
115	Е15-570	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	4,20	59,70	0,69	251	78	3	32,60	137
	15-159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2		18,50	0,21			1	0,27	1
116	Е15-100	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С	0,20	551,00	2,00	110	22	-	191,00	38
	15-15-5	КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ 100М2		109,00	0,60			-	0,77	-
117	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ	11,70	71,10	0,69	832	480	8	73,80	863
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП		41,00	0,21			2	0,27	3
118	Е8-195	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ	11,70	4,00	0,03	47	31	-	52,50	614
	8-22-7	0,34М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ 100М2ГП		2,63	0,01			-	0,01	-
119	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	0,03	85,30	4,90	3	1	-	57,40	2
	15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
120	Е15-201	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ	0,22	85,30	4,90	19	8	2	57,40	13
	15-51-1	КИРПИЧНЫХ СТЕН 100М2		35,60	2,33			1	3,01	1
121	Е15-523	-ОКРАСКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ	0,22	56,80	0,70	13	2	-	13,90	3
	15-156-4	КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ 100М2		8,70	0,21			-	0,27	-
122	Е15-523	-ТО ЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	9,41	56,80	0,70	534	82	7	13,90	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-156-4	100М2		8,70	0,21			2	0,27	3
123	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛ.ИЗДЕЛИЙ	0,31	21,20	0,48	7	1	-	2,39	1
	ДОП.3	ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ								
	13-54-2	100М2		3,24	0,14			-	0,18	-
124	Е13-153	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В	0,31	20,60	0,24	6	1	-	2,30	1
	13-18-6	2 СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			4201	1695	51		3465
			РУБ.					16		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4201	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			692	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	124	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			392	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5285	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3548
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1835	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			5285	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3548
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1835	-		-

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА

125	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	1,68	230,00	7,40	386	24	12	25,60	43
	27-43-1	ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.12СМ								
		100М2		14,00	1,90			3	2,45	4
126	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ 2СМ	-1,68	-18,12	-	-30	-1	-	-0,57	-1
	27-43-2	ОСНОВАНИЯ								
		100М2		-0,60	-			-	-	-
127	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО	1,68	156,00	-	262	14	-	14,40	24
	27-42-1	ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.3СМ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
128	Е27-172	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ 1СМ	1,68	50,60	-	85	4	-	2,32	4
	27-42-2	ПОКРЫТИЯ								
		100М2		2,62	-			-	-	-

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ КАМЕРА

129	Е34-318	-КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСА	0,32	276,00	1,48	88	38	-	206,00	66
	34-59-2	100М2								
				119,00	0,44			-	0,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ М3	2,45	35,50 12,60	1,22 0,37	87	31	3 1	21,50 0,48	53 1
131	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	2,40	43,60 -	- -	105	-	- -	- -	- -
132	Е7-745 7-60-1	-ПЕРЕКРЫТИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР ПЛОСКИМИ А/Ц ЛИСТАМИ 100М2	0,06	112,00 22,00	24,20 7,45	7	1	1 -	41,10 9,61	2 1
133	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ М2	5,98	2,15 -	- -	13	-	- -	- -	- -
134	Е26-33 26-8-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ М3	0,48	14,00 6,70	1,18 0,35	7	3	- -	11,80 0,45	6 -
135	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	0,46	43,60 -	- -	20	-	- -	- -	- -
136	Е6-84 6-9-8	-УСТАНОВКА МЕТАЛ.РАМКИ МР1 ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
		ПАНДУСЫ ВОРОТ								
137	Е11-2 11-11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,15	43,30 3,57	0,99 0,30	7	1	- -	7,19 0,39	1 -
138	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩ.0,15М М3	2,25	31,24 1,62	- -	70	4	- -	2,90 -	7 -
139	Е11-83 11-13-1	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 100М2	0,15	121,00 18,20	1,39 0,40	18	3	- -	31,10 0,52	5 -
		ФРАГМЕНТ1								
140	Е7-745 7-60-1	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОСКИМИ А/Ц ЛИСТАМИ 100М2	0,08	112,00 22,00	24,20 7,45	9	2	2 1	41,10 9,61	3 1
141	С111-30	-СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ М2	7,51	2,15	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		КОЛЕСООТБОЙ								
142	Е27-78 27-19-2	-УКЛАДКА БЕТОННОГО КОЛЕСООТБОЙНОГО БРУСА ВЫСОТОЙ 250ММ	1,36	551,00 40,10	0,71 0,21	749	55	1 -	74,00 0,27	101 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1906	180	19		315
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1906	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			56053	5012	1647		9235
			РУБ.					567		728
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54462	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1610	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5084	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68522	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7135	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1591	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			70388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7214	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			62743	5823	2585		10717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					911		1211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		911
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1811	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5707	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12760
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8491	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1591	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			78803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12851
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8570	-		-

СОСТАВИЛ КАЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ АВТОТРНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ по п/п	Наименование Разделов	Единица измерения	объем	сметная стоимость, руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	в т.ч. прогрессивных видов работ	норматив трудоемкость, чел.-ч	сметная заработная плата, руб.	показатели единичной стоимости, руб.	удельный показатель в % к итогу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2187	1568				1568		1087	680		1,99
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	105,8	6847				6847		976	676		8,69
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			8415				8415		2063	1356		10,68
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
3	КАРКАС	М3	68,28	10840				10840		566	548		13,76
4	ПОКРЫТИЕ	М2	1174,14	10297				10297		412	428		13,07
5	СТЕНЫ	М3/М2	9,3/940,64	20505				20505		1558	1344		26,02
6	КРОВЛЯ	М2	1188	7891				7891		1923	1238		10,01
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	154,48	958				958		215	136		1,22
8	ПРОЕМЫ	М2	86,49	3220				3220		241	183		4,09
9	ПОЛЫ	М2	1170	8992				8992		1976	1261		11,41
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	4416	5285				5285		3548	1835		6,71
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2400				2400		349	241		3,05
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			70388				70388		10788	7214		89,32
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			78803				78803		12851	8570		100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35246017'Н8В1Г1'''1.1'''''*
 2 Ю''АВТОТРНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕША
       ННОГО ПАРКА'5246''СТОЯНКА АВТОМОБИЛЕЙ'РАБОЧИЙ ПРОЕ
       КТ'''ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'КЖ(1-4),АР(1-3)'ТЕМКИ
       Н*
 3 Н10=16,5*
 4 А*
 5 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е1-1610#1-29-4'178''СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДО
       ЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
 7 Е1-1617#1-29-11(А1.4)'178''ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 40М ПЕРЕМЕЩЕ
       НИЯ ГРУНТА*
 8 Е1-1591#1-22-13'178*
 9 С310-1'178.1,4*
10 Е1-1603#1-25-1'178*
11 Е1-1550#1-11-14'1827*
12 Е1-1592#1-22-14'106*
13 С310-1'106.1,75*
14 Е1-948#1-79-2(136Ж)'76''СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА
       2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
15 Е1-1611#1-29-5(134И)'1903.2''ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУП
       ПЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ И ОБРАТНО НА РА
       ССТОЯНИЕ 10М*
16 Е1-1618#1-29-12(А1.4)'1903.2''ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 40М ПЕРЕМ
       ЕЩЕНИЯ ГРУНТА*
17 Е1-1637#1-31-5'1713*
18 Е1-1184#1-118-10'1713*
19 Е1-968#1-81-2'190*
20 РФУНДАМЕНТЫ*
21 Е6-1#6-1-1(А1=27,4)'16,2''+ (М50)*
22 Е6-5#6-1-5(А1=37,89)'75,08''+ (М150)*
23 С124-3-6'0,12*
24 С124-3-8'0,39*
25 С124-3-10'0,46*
26 С124-3-12'0,58*
27 С124-3-14'0,81*
28 Е6-80#6-9-4(А1=478)'0,12*
29 Е6-30#6-3-1(А1=36,52)'2,0''+ (М150)*
30 Е6-36#6-3-7(А1=0,91)'2,0*
31 Е7-15#7-1-15(А1=6,5)'26*
32 ТССЦМСМ МО#ТОМ1П.9-348(=1)'7,02'67,9'СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕ
       НТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М20
       0 ДЛИНОЙ ДО 6М'М3*
33 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.3(=1)'0,26'250'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ
       А3'Т*
34 ТТО ЖЕ#П.6(=1)'0,06'321'ТО ЖЕ,ВР1'Т*
35 Е6-13#6-1-13(А1=35,22)'5,5''УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕ
       ТОНА М150*
36 Е6-84#6-9-8(А1=355)'0,02''ТРУБА ДИАМ.50ММ*
37 Е6-85#6-9-9(А1=329)'0,14''ТРУБА ДИАМ.70ММ*
38 Е8-13#8-4-1(А1=86,5)'33,6*
39 Е8-27#8-4-7(А1=90)'421*
40 Б*
41 РКАРКАС*
42 Е7-32#7-3-2(А1=10,6)'28*
43 ТССЦ МСМ МО#ТОМ1П.9-5(=1)'18,36'78,96'СТОИМОСТЬ ПРОЧНУ
       ГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М О
       БЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3'М3*
44 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.1(=1)'0,13'229'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ
       А1'Т*
45 ТТО ЖЕ#П.3(=1)'1,0'250'ТО ЖЕ,А3'Т*
46 ТТО ЖЕ#П.6(=1)'0,06'321'ТО ЖЕ,ВР1'Т*
47 ТТО ЖЕ#П.П.13,18(=1)'0,5'591'ТО ЖЕ,ДОП.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛ
       ЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'Т*
48 Е7-126#7-8-6-1.8'12*
49 ТССЦ МСМ МО#ДОП.1 К ТОМУ 1#П.8-668(=1)'12'480'СТОИМОСТ
       Ь СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК 2БДР18-3А5'ШТ*
50 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.П.13,18(=1)'0,22'591'СТОИМОСТЬ ДО
       П.ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'Т*
51 Е9-51#9-8-1(903)'0,16''МОНТАЖ СТОЕК СФ2*
52 С121-1754'0,16''СТОИМОСТЬ СТОЕК СФ2*
53 Е7-290#7-17-6'0,22*
54 РПОКРЫТИЕ*
55 Е7-184#7-11-5(А1=8,02)'66*
56 ТССЦМСММО#ТОМ.1П.8-121(=1)'1067,4'6,18'СТОИМОСТЬ РЕБРИ
       СТЫХ ПЛИТ 3ПГ6-3АТ5-60ШТ'М2*
57 ТТО ЖЕ#П.8-152(=1)'106,74'7,73'ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ 3ПВ
       6-3АТ5-4-4ШТ.,3ПВ6-3АТ5-7-2ШТ'М2*
58 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.П.13,18(=1)'0,19'591'СТОИМОСТЬ ДО
       ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'Т*
59 Е7-209#7-12-7'5*
60 ТССЦМСММО#ТОМ1П.8-236(=1)'0,18'90,2'СТОИМОСТЬ Ж/Б СТАК
       АНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3'М3*
61 ТТО ЖЕ#П.8-237(=1)'0,24'75,9'ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3
       'М3*
62 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.1(=1)'0,02'229'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ
       А1'Т*
63 ТТО ЖЕ#П.6(=1)'0,01'321'ТО ЖЕ,В1'Т*
64 ТТО ЖЕ#П.П.13,18(=1)'0,03'591'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
       С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'Т*
65 Е6-30#6-3-1(А1=36,52)'1,2''+ (М150)*
66 РСТЕНЫ*
67 Е8-30#8-5-1(А1=34,2)'1,09''КЛАДКА ЦОКОЛЯ ТОЛЩ.0,38М ИЗ
       КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО*
68 Е8-31#8-5-1(А1=33,9)'8,21''КЛАДКА УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТ
       ЕН ТОЛЩ.0,38М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ВЫСОТОЙ БОЛ
       ЕЕ 4М*
69 Е8-189#8-22-1'50,4''ЛЕСА НАРУЖНЫЕ*
70 Е7-247#7-14-1(А1=16,63)'58*
71 Е7-249#7-14-2(А1=19,73)'44*
72 Е7-261#7-14-8'20*
73 ТССЦМСММО#ТОМ1П.8-343(=1)'887,80'12,2'СТОИМОСТЬ КЕРАМЗ
       ИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩ.20СМ'М
       2*
74 ТТО ЖЕ#П.8-323(=1)'52,84'11,8'ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М'М2*
75 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.13,18(=1)'0,81'591'СТОИМОСТЬ ДОП.
       ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'Т*
76 Е7-667#7-47-10-1.8(А1=2,79)'22*
77 ТССЦ МСМ МО#ТОМ1П.8-360(=1)'16,5'58,9'СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕ
       И КАРНИЗНЫХ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М150 ПК60
       .6,5 Л'М3*
78 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.1(=1)'0,23'229'СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ
       А1'Т*
79 ТТО ЖЕ#П.3(=1)'0,67'250'ТО ЖЕ,А3'Т*
80 ТТО ЖЕ#П.6(=1)'0,31'321'ТО ЖЕ,ВР1'Т*
```

```
 81 ТТО ЖЕ#П.П.13,18(=1)'0,30'591'ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
       С МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ'Т*
 82 Е7-767#7-17-4'0,39*
 83 Е7-447#7-38-10-1.8(А1=0,4)'6*
 84 Е7-138#7-9-4-1.8(А1=3,01)'2*
 85 ТССЦ МСМ МО#ТОМ1П.9-92(=1)'0,06'64,4'СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧ
       ЕК ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М'М3*
 86 ТТО ЖЕ#П.9-95(=1)'1,97'63,1'ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3
       ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М'М3*
 87 ТТО ЖЕ#Т.Ч.ТАБЛ.3-1П.6(=1)'333,66'0,321'СТОИМОСТЬ АРМА
       ТУРЫ'КГ*
 88 РКРОВЛЯ*
 89 Е12-289#12-9-6'1188*
 90 Е12-286#12-9-3'1188''УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ГАЗОБЕТОННЫМИ
       ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ*
 91 ТССЦ МСММО#ТОМ1П.3-147(=1)'1188.1,03.0,08'16'СТОИМОСТЬ
       ГАЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ'М3*
 92 Е12-299#12-10-1(А1=51,6)'1188*
 93 Е12-38#12-1-1-1'1188*
 94 Е12-280#12-8-5'84*
 95 Е12-277#12-8-2'1209,6*
 96 Е6-86#6-9-10'0,07''УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ ИЗ АРМ
       АТУРЫ А1 ДИАМ.6ММ*
 97 С124-10-6'0,07*
 98 РПЕРЕГОРОДКИ*
 99 Е8-45#8-5-9(А1=472)'35,19*
100 Е8-46#8-5-9(А1=457)'119,29*
101 Е8-189#8-22-1'124,27''ЛЕСА ВНУТРЕННИЕ*
102 РПРОЕМЫ*
103 П2#ОКОННЫЕ#*
104 Е10-85#10-14-2'52,5*
105 Е10-88#10-15-2'10*
106 С122-154#ПРИМ.'52,5''ТО ЖЕ,ПНД18-30*
107 С122-323'148,58''СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ*
108 С111-439'10*
109 Е15-708#15-201-2-33'52,5*
110 С419-521'1,5''ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРОСЕЧНОРАСТЯЖ
       НОЙ СЕТКОЙ*
111 П2#ДВЕРНЫЕ#*
112 Е10-107#10-20-3#Т.Ч.ТАБЛ.1П.3.1(А5.1,27)(Р1.1,22)'8,07
       ''+ (В КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ)*
113 С122-870#ДОП.4(=1)'1,63.3'14,1'СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ В
       НУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ19-9'М2*
114 С122-218'1,59.2''ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ ДГ21-8*
115 П2#ВОРОТА#*
116 Е9-49#9-7-4(903)'1,29''УСТАНОВКА МЕТАЛ.РАСПАШНЫХ ВОРОТ
       РАЗМЕРОМ 3,6Х3,6М*
117 ТПР-НТ 01-22-1980/18П.102-814#К=1,045(=20)'2'704,33'СТ
       ОИМОСТЬ МЕТАЛ.ВОРОТ'ШТ*
118 РПОЛЫ*
119 П2#ТИП1#*
120 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'1164*
121 Е11-11#11-1-11(А1=35,22)'1164.0,1''+ (М300)*
122 Е11-67#11-11-1(А1=123)'1164*
123 Е11-78#11-11-12'1164*
124 П2#ТИП2#*
125 Е11-2#11-1-2(А1=43,3)'6*
126 Е11-11#11-1-11(А1=31,24)'6.0,08''+ (М200)*
127 Е13-225#13-25-1#Т.Ч.П.3.2В(А5.0,9)(Р1.0,9)'6''СЛОЙ ГИД
       РОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
128 Е11-135#11-20-3(А1=417)'6*
129 РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
130 Е15-297#15-59-4(А1=20,7)'1170.1,6''ЗАТИРКА РЕБРИСТЫХ П
       ОТОЛКОВ ПОКРЫТИЯ*
131 Е15-663#15-168-6'1170.1,6''+ РЕБРИСТЫХ*
132 Е8-57#8-7-1(А1=13,1)'1110''ЗАТИРКА СТЕН*
133 Е15-662#15-168-5'1110*
134 Е8-57#8-7-1(А1=13,1)'420''ЗАТИРКА НИЗА СТЕН ИЛИ ПЕРЕГО
       РОДОК*
135 Е15-570#15-159-10'420*
136 Е15-100#15-15-5'20*
137 Е8-194#8-22-6'1170*
138 Е8-195#8-22-7(А1.0,09)'1170''ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИ
       Е 0,34М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ*
139 Е15-201#15-51-1(А1=85,3)'2,88''ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕН
       ТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
140 Е15-201#15-51-1(А1=85,3)'21,6''ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ УЧА
       СТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН*
141 Е15-523#15-156-4'21,6''ОКРАСКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИ
       ЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ*
142 Е15-523#15-156-4'940,64''ТО ЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
143 Е13-393#ДОП.3#13-54-2(А1.2)'31''ОГРУНТОВКА МЕТАЛ.ИЗДЕЛ
       ИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119 В 2 СЛОЯ*
144 Е13-153#13-18-6(А1.2)'31''ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       В 2 СЛОЯ*
145 РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
146 П2#ОТМОСТКА*
147 Е27-173#27-43-1(А1=230)'168''УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОС
       НОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.12СМ*
148 Е27-174#27-43-2(А1=9,06)(А1.2)(ВП)'168''ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА
       ТОЛЩИНУ 2СМ ОСНОВАНИЯ*+
149 Е27-169#27-42-1(А1=156)'168''УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОНН
       ОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.3СМ*
150 Е27-172#27-42-2(А1=25,3)(А1.2)'168''ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛ
       ЩИНУ 1СМ ПОКРЫТИЯ*
151 П2#ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ КАМЕРА#*
152 Е34-318#34-59-2'32,4''КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БРУСА*
153 Е26-35#26-8-8'2,45''УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ЖЕСТКИМИ МИН
       ЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ*
154 С114-116'2,45.0,98*
155 Е7-745#7-60-1'5,98''ПЕРЕКРЫТИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ КАМЕР П
       ЛОСКИМИ А/Ц ЛИСТАМИ*
156 СТ111-30(=1)'5,98'2,15'СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ'М2*
157 Е26-33#26-8-3'0,48''УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ
       КАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ*
158 С114-116'0,48.0,96*
159 Е6-84#6-9-8'0,02''УСТАНОВКА МЕТАЛ.РАМКИ МР1 ВЕСОМ ДО 2
       0КГ*
160 П2#ПАНДУСЫ ВОРОТ#*
161 Е11-2#11-11-2(А1=43,3)'15*
162 Е11-11#11-1-11(А1=31,24)'15.0,15''УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАП
       ЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩ.0,15М*
163 Е11-83#11-13-1(А1=121)'15''УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГ
       О ПОКРЫТИЯ*
164 П2#ФРАГМЕНТ1#*
165 Е7-745#7-60-1'7,51''ПЕРЕКРЫТИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОСКИМИ А/Ц
       ЛИСТАМИ*
166 СТ111-30(=1)'7,51'2,15'СТОИМОСТЬ А/Ц ЛИСТОВ'М2*
```

```
167 П2#КОЛЕСООТБОЙ#*
168 Е27-78#27-19-2(А1=551)'136,2''УКЛАДКА БЕТОННОГО КОЛЕСО
        ОТБОЙНОГО БРУСА ВЫСОТОЙ 250ММ*
169 К'КАЗЬМИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,531 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 204 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 192 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,140 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-119 16-2-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00	0,29	29	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
2	Е16-184 16-16-1 ДОП.23-07 ТЕХН.Ч. ЕР16 П.1.9	-УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО Д.65ММ	6,00	65,57	0,08	393	11	-	3,14	19
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
3	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 66ММ	60,00	2,43	-	146	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
4	2402-3018	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ =ОП-5-01	12,00	15,45	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	2407-1905 К=1,098	-КРАН ПИССУАРНЫЙ КП-2	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	1,82 -	- -	11	-	- -	- -	- -
9	Е16-4 16-1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	8,00	4,82 0,38	0,06 0,02	39	3	- -	0,70 0,03	6 -
10	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15,00	1,20 0,23	0,01 -	18	3	- -	0,37 -	6 -
11	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5,00	1,35 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
12	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10,00	1,36 0,23	0,01 -	14	2	- -	0,37 -	4 -
13	Е16-67 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	60,00	2,21 0,47	0,05 0,02	133	28	3 1	0,77 0,03	46 2
14	Е16-68 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	90,00	2,62 0,53	0,07 0,02	236	48	7 2	0,86 0,03	77 3
15	Е16-69 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	6,00	3,12 0,53	0,07 0,02	19	3	- -	0,86 0,03	5 -
16	Е16-220 16-22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	1,86	4,22 3,73	- -	8	7	- -	5,16 -	10 -
17	Е13-125 13-15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,05	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,52	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
19	Е13-153	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,04	10,30	0,12	11	2	-	2,30	2
	13-18-6	100М2								
	К=2 К			1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
20	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,10	73,69	0,33	7	2	-	41,00	4
	26-4-2	МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ								
	С114-349	М3		21,80	0,10			-	0,13	-
21	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,01	322,26	1,21	3	1	-	128,00	1
	26-11-6	СТАЛЬЮ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ								
	С114-1063	ТОЛЩ.0,55ММ		78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1270	114	10	187
	РУБ.			3	5
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	185	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	4	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	4	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	202	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	26	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	33	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	6	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1059	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	139	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	23	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	98	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1296	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	195
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	134	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1531	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	204
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	140	-	-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 35246015'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА УСТРОЙСТВО ХОЗ-ПИТЬЕВО
       ГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА'ЧЕРТ.ВК'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 Е16-119#16-2-2'1*
 5 Е16-184#16-16-1#ДОП.23-07#ТЕХН.Ч.#ЕР16#П.1.9(А1=65,57)
       '6''УСТАНОВКА КРАНА ПОЖАРНОГО Д.65ММ*
 6 С130-2323'60*
 7 2402-3018'12*
 8 2407-1905#К=1,098(А1.1,098)'1''КРАН ПИССУАРНЫЙ КП-2*
 9 С130-2035'3*
10 С130-86'1*
11 С130-87'6*
12 Е16-4#16-1-3'8*
13 Е16-41#16-7-3'15*
14 Е16-42#16-7-3'5*
15 Е16-43#16-7-3'10*
16 Е16-67#16-8-2'60*
17 Е16-68#16-8-3'90*
18 Е16-69#16-8-1'6*
19 Е16-220#16-22'186*
20 Е13-125#13-15-10'5*
21 Е13-121#13-15-6'52*
22 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ'104''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115
       ЗА 2 РАЗА*
23 Е26-15#26-4-2#С114-349(А2+49,5.1,03#)'0,1''ИЗОЛЯЦИЯ ТР
       УБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.30ММ*
24 Е26-62#26-11-6#С114-1063(А2+201,8.1,2#)'1,2''ПОКРЫТИЕ
       ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬЮ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ
       ТОЛЩ.0,55ММ*
25 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,169 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	23 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-57 17-4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1,00	23,20 1,49	0,13 0,04	23	1	- -	2,44 0,05	2 -
2	Е17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	1,00	19,00 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -
3	Е17-75 17-5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1 КОМПЛ.	1,00	6,80 0,73	0,05 0,02	7	1	- -	1,19 0,03	1 -
4	Е16-33 16-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5,00	1,92 0,38	- -	10	2	- -	0,61 -	3 -
5	Е16-34 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	20,00	3,10 0,37	0,01 -	62	7	- -	0,58 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
6	Е17-104	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2	1,00	10,80	0,04	11	1	-	1,02	1
	17-6-4	СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С		---	---			---	---	---
		ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ		0,63	0,01			-	0,01	-
		ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ								
		КОМПЛ								
7	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ	0,01	484,00	2,60	5	-	-	64,60	1
	16-3-1	4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ		---	---			---	---	---
		50ММ		37,20	0,78			-	1,01	-
		Т								
8	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,08	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			138	13	-	22
	----					---	---
	РУБ.					-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			169	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-	-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 35246016'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
      ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАН
      АЛИЗАЦИИ'ЧЕРТ.ВК'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3*
 4 Е17-57#17-4-1'1*
 5 Е17-23#17-1-5'1*
 6 Е17-75#17-5-1'1*
 7 Е16-33#16-6-1'5*
 8 Е16-34#16-6-2'20*
 9 Е17-104#17-6-4'1*
10 Е16-20#16-3-1'0,01*
11 Е13-125#13-15-10'8*
12 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-2-55.94 ал.4

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,862 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	566 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	530 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,401 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	18,00	1,47	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	2,53	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	267,53	8,80	0,06	2354	70	16	0,46	123
	18-5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140								
	С130-3002			0,26	0,02			5	0,03	8
		ЭКМ								
4	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	4,00	7,31	0,12	29	5	-	2,04	8
	18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
5	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	214,00	0,86	0,01	184	45	2	0,36	77
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	46,00	0,91	0,01	42	10	-	0,36	17
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
7	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	213,00	1,02	0,05	217	89	10	0,67	143
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			4	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
8	Е16-234	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	85,00	1,08	0,05	92	36	5	0,67	57
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			2	0,03	3
		38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
9	Е16-235	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	22,00	1,19	0,05	26	9	1	0,67	15
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
		ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		0,42	0,02			-	0,03	1
		45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ								
		М								
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	5,80	4,01	-	23	22	-	5,26	31
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
11	Е13-125	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И	3,43	4,38	0,25	15	6	1	2,38	8
	13-15-10	НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ								
		БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
12	Е13-153	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	6,86	10,30	0,12	71	10	1	2,30	16
	13-18-6	100М2								
	К=2 К			1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
13	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,70	52,90	0,24	37	8	-	18,80	13
	26-2-7	ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ								
	С114-149	МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
14	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,20	123,70	0,05	25	2	-	21,10	4
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-190	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3151	312	36		512
			РУБ.					11		18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			148	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			185	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	30	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3003	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			401	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	74	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			273	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	371	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		566
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	401	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-2-55.94 АЛ.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 1 35246031'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ'Ч
       ЕРТ.ОВ'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=2*
 4 С130-103'18*
 5 С130-106'4*
 6 Е18-112#18-5-1#С130-3002(А2+8,13)'267,53''УСТАНОВКА РА
       ДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140*
 7 Е18-196#18-11-6'4*
 8 Е16-35#16-7-1'214*
 9 Е16-36#16-7-1'46*
10 Е16-233#16-8-1'213*
11 Е16-234#16-8-1'85*
12 Е16-235#16-8-1'22*
13 Е16-219#16-22'580*
14 Н21=0*
15 Е13-125#13-15-10'343''ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТ
       ЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-577*
16 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЬЕМУ'686''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-133
       ЗА 2 РАЗА*
17 Е26-7#26-2-7#С114-149(А2+30,1.0,98#)'0,7''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУ
       БОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
18 Е26-73#26-13-9#С114-190(А2+101,0.1,1#)'20''ОБЕРТЫВАНИЕ
       ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ
       *
19 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,362 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	208 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	202 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,143 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	1,47 / -	- / -	12	-	- / -	- / -	- / -
2	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,00	2,02 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
3	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	3,54 / -	- / -	14	-	- / -	- / -	- / -
4	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	7,00	4,32 / -	- / -	30	-	- / -	- / -	- / -
5	ДОП.20 2307-12787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ Д.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ЕСПА-02ПВ ШТ	3,00	185,00 / -	- / -	555	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:50 ШТ	3,00	1,74 / 1,52	0,01 / -	5	5	- / -	3,06 / -	9 / -
7	Е18-215 18-14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	3,00	34,92 / 0,79	0,23 / 0,07	105	2	- / -	1,25 / 0,09	4 / -
8	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	0,86	0,01	2	-	-	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	-			-	-	-
9	Е16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	6,00	1,03 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,36 -	2 -
10	Е16-39 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	4,00	1,29 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,36 -	1 -
11	Е16-40 16-7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	9,00	1,62 0,28	0,03 0,01	15	3	- -	0,44 0,01	4 -
12	Е16-235 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	36,00	1,19 0,42	0,05 0,02	43	15	2 1	0,67 0,03	24 1
13	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	92,00	1,79 0,42	0,05 0,02	165	39	5 2	0,67 0,03	62 3
14	Е16-67 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	6,00	2,22 0,48	0,05 0,02	13	3	- -	0,79 0,03	5 -
15	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,55	4,01 3,80	- -	6	6	- -	5,26 -	8 -
16	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ШТ	11,00	4,68 2,75	0,68 0,08	51	30	8 1	4,08 0,10	45 1
17	Ц12-698-16	-ТО ЖЕ,ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	6,00	1,35 0,80	0,10 -	8	5	1 -	1,02 -	6 -
18	24-16-46 П.6-054	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШИРИТЕЛЕЙ ШТ	17,00	1,90 -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,28	4,38	0,25	1	-	-	2,38	1
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
20	Е13-168	-ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,56	7,13	0,15	4	1	-	1,45	1
	13-18-21	ЗА 2 РАЗА								
	К=2 К	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ									
21	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,90	52,90	0,24	48	10	-	18,80	17
	26-2-7	ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ								
	С114-149	МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
22	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	123,70	0,05	40	4	-	21,10	7
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-190	РУЛОННЫМ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1166	125	16	197
	РУБ.			4	5
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	555	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	11	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	11	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	17	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	7	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	4	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	605	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	10	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	6	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	93	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	16	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	8	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	117	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	17	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	513	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	2	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	70	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	47	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	630	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ --	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 1 35246032'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
      ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕ
      НИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=2'Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 С130-103'8*
 5 С130-105'3*
 6 С130-107'4*
 7 С130-108'7*
 8 ТДОП.20#2307-12787(=14)'3'185'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 2549
      40НЖ Д.25ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ ЕСПА-02ПВ'ШТ*
 9 Ц11-540-13'3*
10 Е18-215#18-14-2'3*
11 Е16-35#16-7-1'2*
12 Е16-37#16-7-1'6*
13 Е16-39#16-7-1'4*
14 Е16-40#16-7-2'9*
15 Е16-235#16-8-1'36*
16 Е16-66#16-8-1'92*
17 Е16-67#16-8-2'6*
18 Е16-219#16-22'155*
19 Ц12-698-11(=3)'11''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
       ТЕРМОМЕТРА*
20 Ц12-698-16(=3)'6''ТО ЖЕ,ДЛЯ МАНОМЕТРА*
21 Т24-16-46#П.6-054(=3)'17'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШ
      ИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
22 Н21=0*
23 Е13-125#13-15-10'28*
24 Е13-168#13-18-21#К=2 К ОБЬЕМУ'56''ТО ЖЕ,БИТУМНОЙ КРАСК
      ОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
25 Е26-7#26-2-7#С114-149(А2+30,1.0,98#)'0,9''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУ
      БОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
26 Е26-73#26-13-9#С114-190(А2+101,0.1,1#)'32''ОБЕРТЫВАНИЕ
       ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ РСТ
      *
27 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА УСТРОЙСТВО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,161 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	209 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	198 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,149 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-136 16-12-2 С130-2240	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1 Д.80ММ ШТ	2,00	46,71 1,74	0,29 0,09	93	3	- -	2,72 0,12	5 -
2	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	10,00	2,02 -	- -	20	-	- -	- -	- -
3	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,53 -	- -	5	-	- -	- -	- -
4	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	3,54 -	- -	7	-	- -	- -	- -
5	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	4,32 -	- -	9	-	- -	- -	- -
6	Е16-136 16-12-2 2307-10420	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ЗАПОРНОГО 15К41611 Д.65ММ ШТ	2,00	22,77 1,74	0,29 0,09	46	3	- -	2,72 0,12	5 -
7	Е16-118 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,00	24,83 1,74	0,29 0,09	50	3	- -	2,72 0,12	5 -
8	Е18-227 18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МП3-У КОМПЛ	15,00	14,00	0,01	210	3	-	0,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1704-20001			0,20	-			-	-	-
	1704-21391									
9	Е18-228 18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	13,00	2,41 0,20	- -	31	3	- -	0,32 -	4 -
10	Е18-186 18-11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	2,00	40,57 3,24	0,52 0,15	81	6	1 -	5,36 0,19	11 -
11	Е16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20,00	1,03 0,21	0,01 -	21	4	- -	0,36 -	7 -
12	Е16-234 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	15,00	1,08 0,42	0,05 0,02	16	6	- -	0,67 0,03	10 -
13	Е16-235 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	15,00	1,19 0,42	0,05 0,02	18	6	- -	0,67 0,03	10 -
14	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	15,00	1,79 0,42	0,05 0,02	27	6	- -	0,67 0,03	10 -
15	Е16-67 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	15,00	2,22 0,48	0,05 0,02	33	7	- -	0,79 0,03	12 -
16	Е16-68 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	16,00	2,63 0,54	0,07 0,02	42	9	1 -	0,88 0,03	14 -
17	Е16-220 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,96	4,29 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц12-698-16	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА	15,00	1,35	0,10	20	12	2	1,02	15
		ШТ		0,80	-			-	-	-
19	Ц12-698-11	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	13,00	4,68	0,68	61	36	9	4,08	53
		ШТ		2,75	0,08			1	0,10	1
20	24-16-46	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И	28,00	1,90	-	53	-	-	-	-
	П.6-054	РАСШИРИТЕЛЕЙ								
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,16	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
22	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	1,00	52,90	0,24	53	11	-	18,80	19
	26-2-7	ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ								
	С114-149	МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
23	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,35	123,70	0,05	43	4	-	21,10	7
	26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
	С114-190	РУЛОННЫХ РСТ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			944	126	13		197
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			847	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	149	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1 35246030'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА УСТРОЙСТВО УЗЛА УПРАВЛ
       ЕНИЯ'ЧЕРТ.ОВ'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=2*
 4 Е16-136#16-12-2#С130-2240(А2+43,7)'2''УСТАНОВКА ЗАДВИЖ
       КИ 30С41НЖ1 Д.80ММ*
 5 С130-105'10*
 6 С130-106'2*
 7 С130-107'2*
 8 С130-108'2*
 9 Е16-136#16-12-2#2307-10420(А2+18.1,098#)'2''УСТАНОВКА
       КЛАПАНА ЗАПОРНОГО 15КЧ16П1 Д.65ММ*
10 Е16-118#16-12-2'2*
11 Е18-227#18-15-3#1704-20001#1704-21391(А1=14,0)'15''УСТ
       АНОВКА МАНОМЕТРА МП3-У*
12 Е18-228#18-15-4'13*
13 Е18-186#18-11-2'2*
14 Е16-37#16-7-1'20*
15 Е16-234#16-8-1'15*
16 Е16-235#16-8-1'15*
17 Е16-66#16-8-1'15*
18 Е16-67#16-8-2'15*
19 Е16-68#16-8-3'16*
20 Е16-220#16-22'96*
21 Ц12-698-16(=3)'15''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
       МАНОМЕТРА*
22 Ц12-698-11(=3)'13''ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА*
23 Т24-16-46#П.6-054(=3)'28'1,9'СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ И РАСШ
       ИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
24 Н21=0*
25 Е13-125#13-15-10'16*
26 Е26-7#26-2-7#С114-149(А2+30,1.0,98#)'1''ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБО
       ПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
27 Е26-73#26-13-9#С114-190(А2+101,0.1,1#)'35''ОБЕРТЫВАНИЕ
       ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫХ РСТ
       *
28 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-2-55.94 ал.4

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,956 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	793 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	731 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,560 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-722 20-2-2 ДОП.45 23-08-01 П.312 15-01	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР4-75.1-4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 ШТ	2,00	92,22 3,57	0,31 0,09	184	7	- -	6,17 0,12	12 -
2	Е20-722 20-20-2 ДОП.27 23-08-01 П.263 15-01	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75.1-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4 ШТ	2,00	114,22 3,57	0,31 0,09	228	7	- -	6,17 0,12	12 -
3	Е20-723 20-20-3 ДОП.27 23-08-01 П.264	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 ШТ	4,00	173,66 5,02	0,72 0,22	695	20	3 1	8,59 0,28	34 1
4	Е20-723 20-20-3 ДОП.47 23-08-01 П.313 15-01	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75-8 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6 ШТ	1,00	337,56 5,02	0,72 0,22	338	5	1 -	8,59 0,28	9 -
5	Е20-482 20-9-9 ДОП.65 2308-6002	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ П1000Х1600 С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО40/63-0,63-80 ШТ	1,00	215,32 3,89	0,41 0,13	215	4	- -	6,70 0,17	7 -

ЦССУК-64 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-14									
6	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА	8,00	72,75	0,45	582	24	3	5,38	43
	20-25-1	БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-8-02								
	С130-712	ШТ		2,97	0,14			1	0,18	1
7	Е20-760	-ТО ЖЕ,КСК4-9-02	2,00	96,75	0,45	193	6	1	5,38	11
	20-25-1	ШТ								
	С130-725			2,97	0,14			-	0,18	-
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,00	12,93	0,02	13	3	-	4,22	4
	20-47-2	39								
		10 ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
10	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,00	15,54	0,02	16	3	-	4,70	5
	20-47-3	40								
		10 ШТ		2,96	0,01			-	0,01	-
11	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	2,00	19,46	0,04	39	7	-	5,27	11
	20-47-4	41								
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
12	Е20-1006	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,40	29,38	0,06	12	2	-	6,09	2
	20-47-5	42								
		10ШТ		3,81	0,02			-	0,03	-
13	Е20-693	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА	10,00	2,70	0,07	27	12	1	2,26	23
	20-17-5	В И Н								
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
14	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА	2,70	11,20	-	30	-	-	-	-
		В И Н								
		М2		-	-			-	-	-
15	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
16	Е20-696	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,08	36,24	0,49	3	1	-	10,32	1
	20-18-1	КАЛОРИФЕРЫ								
		100 КГ		6,41	0,15			-	0,19	-
17	Е20-696	-КОНСТРУКЦИИ ПРИТОЧНОЙ	1,62	36,24	0,49	59	10	1	10,32	17
	20-18-1	КАМЕРЫ(КОНФУЗОРЫ,ПАТРУБКИ,ФЛАН								
		ЦЫ)		6,41	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
18	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ	27,00	0,13	-	4	-	-	-	-
		ЛЮЧКАМ СТД 8281								
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-698-11	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ	2,00	4,79	0,70	10	6	1	4,20	8
		КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,84	0,08			-	0,10	-
20	24-16-46 П.6-054	-СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ ШТ	2,00	1,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
21	E20-535 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	2,00	11,98 1,71	0,10 0,03	24	3	- -	3,01 0,04	6 -
22	E20-537 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315 ШТ	2,00	13,28 1,71	0,10 0,03	27	3	- -	3,01 0,04	6 -
23	E20-540 20-13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 500 ШТ	2,00	21,01 2,09	0,17 0,05	42	4	- -	3,65 0,06	7 -
24	E20-526 20-12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280 ШТ	2,00	9,37 2,50	0,03 0,01	19	5	- -	4,31 0,01	9 -
25	E20-419 20-8-4 C130-2948	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО КО-03 Д.500ММ 1ШТ	1,00	29,08 0,96	0,03 0,01	29	1	- -	1,62 0,01	2 -
26	E20-420 20-8-5 C130-2950	-ТО ЖЕ,КО-05 Д.800ММ 1ШТ	1,00	37,11 1,20	0,09 0,03	37	1	- -	2,07 0,04	2 -
27	E20-393 20-6-2 C130-2799	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ВСП-1 ШТ	3,00	209,49 1,96	0,13 0,04	628	6	- -	3,14 0,05	9 -
28	C130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2	3,50	3,75 -	- -	13	-	- -	- -	- -
29	E20-438 20-9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ Р200Р 1ШТ	4,00	8,95 0,75	0,02 0,01	36	3	- -	1,28 0,01	5 -
30	E20-438 20-9-1	-ТО ЖЕ,Р250Р 1ШТ	8,00	8,95 0,75	0,02 0,01	72	6	- -	1,28 0,01	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е20-442	-ТО ЖЕ,Р400Р	3,00	11,06	0,05	33	4	-	2,17	7
	20-9-2	1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
32	Е20-485	-УСТАНОВКА НАСАДКОВ С	0,38	57,44	0,27	22	1	-	4,04	2
	20-10-2	ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ ТИПА								
	С130-2670	НВК		2,47	0,09			-	0,12	-
		100КГ								
33	Е20-696	-КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ	6,53	36,24	0,49	237	42	3	10,32	67
	20-18-1	ЗАВЕСЫ(КОНФУЗОРЫ,ПАТРУБКИ,КОРО								
		Б)		6,41	0,15			1	0,19	1
		100 КГ								
34	Е20-399	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНЫХ	7,36	55,97	0,31	412	20	3	4,66	34
	20-6-8	КОРОБОВ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ								
	С130-2645	ЗАВЕСЫ(8ШТ)		2,69	0,10			1	0,13	1
		100КГ								
35	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,00	7,35	0,04	15	2	-	1,62	3
	20-20-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
36	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	28,30	5,39	0,04	153	26	1	1,62	46
	20-20-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
37	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	87,40	5,25	0,04	459	80	4	1,62	142
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО								
		315		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
38	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	24,50	4,72	0,04	116	17	1	1,25	31
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО								
		450		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
39	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	47,10	4,87	0,04	229	33	1	1,25	59
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
40	Е20-8	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	55,70	4,69	0,04	261	23	3	0,74	41
	20-1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710		0,41	0,01			1	0,01	1
		М2								
41	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	20,10	4,59	0,04	92	8	1	0,74	15
	20-1-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е13-121	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	2,65	7,71	0,20	20	5	-	3,10	8
	13-15-6	ГРУНТОВКОЙ ГФ-021								
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
43	Е13-153	-ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	5,30	10,30	0,12	55	8	-	2,30	12
	13-18-6	100М2								
	К=2 К			1,51	0,04			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5705	420	28		725
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5630	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			506	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	544	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6956	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		793
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	560	-		-

СОСТАВИЛ ЦЫБИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 1 35246033'Н8Г1'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
     СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
     ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ'
     ЧЕРТ.ОВ'ТЕМКИН*
 3 Н10=16,5'Н12=13,3'Н21=5*
 4 Е20-722#20-2-2#ДОП.45#23-08-01#П.312#15-01(А2+79.1,1#)
     '2''УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР4-75.1-4 С
     ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
 5 Е20-722#20-20-2#ДОП.27#23-08-01#П.263#15-01(А2+99.1,1#
     )'2''ТО ЖЕ,ВЦ4-75.1-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4*
 6 Е20-723#20-20-3#ДОП.27#23-08-01#П.264(А2+151.1,1#)'4''
     ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4*
 7 Е20-723#20-20-3#ДОП.47#23-08-01#П.313#15-01(А2+300.1,1
     #)'1''ТО ЖЕ,ВЦ4-75-8 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6*
 8 Е20-482#20-9-9#ДОП.65#2308-6002#15-14(А2+189,7.1,1#)'1
     ''УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ П1000Х16
     00 С ЭЛ.ПРИВОДОМ М3040/63-0,63-80*
 9 Е20-760#20-25-1#С130-712(А2+66,5)'8''УСТАНОВКА КАЛОРИФ
     ЕРА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КСК3-8-02*
10 Е20-760#20-25-1#С130-725(А2+90,5)'2''ТО ЖЕ,КСК4-9-02*
11 С130-103'4*
12 Е20-1003#20-47-2'10*
13 Е20-1004#20-47-3'10*
14 Е20-1005#20-47-4'20*
15 Е20-1006#20-47-5'4*
16 Е20-693#20-17-5'10''УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И
     Н*
17 С130-515'2,7''СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ТИПА В И Н*
18 Е20-656#20-15-1'1*
19 Е20-696#20-18-1'8,4''УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕР
     Ы*
20 Е20-696#20-18-1'162''КОНСТРУКЦИИ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ(КОНФ
     УЗОРЫ,ПАТРУБКИ,ФЛАНЦЫ)*
21 С130-640'27*
22 Ц12-698-11(=3)'2''УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ
     ТЕРМОМЕТРА*
23 Т24-16-46#П.6-054(=3)'2'1,9'СТОИМОСТЬ РАСШИРИТЕЛЕЙ'ШТ*
24 Е20-535#20-13-1'2*
25 Е20-537#20-13-1'2*
26 Е20-540#20-13-2'2*
27 Е20-526#20-12-1'2*
28 Е20-419#20-8-4#С130-2948(А2+27,6)'1''УСТАНОВКА КЛАПАНА
     ОБРАТНОГО КО-03 Д.500ММ*
29 Е20-420#20-8-5#С130-2950(А2+35,2)'1''ТО ЖЕ,КО-05 Д.800
     ММ*
30 Е20-393#20-6-2#С130-2799(А2+207)'3''УСТАНОВКА ВОЗДУХОР
     АСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ДЛЯ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В
     СП-1*
31 С130-1407'3,5*
32 Е20-430#20-9-1'4''УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УНИФИЦИ
     РОВАННОЙ Р200Р*
33 Е20-430#20-9-1'8''ТО ЖЕ,Р250Р*
34 Е20-442#20-9-2'3''ТО ЖЕ,Р400Р*
35 Е20-485#20-10-2#С130-2670(А2+53)'38''УСТАНОВКА НАСАДКО
     В С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ ТИПА НВК*
36 Е20-696#20-18-1'653''КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВ
     ЕСЫ(КОНФУЗОРЫ,ПАТРУБКИ,КОРОБ)*
37 Е20-399#20-6-8#С130-2645(А2+51)'736''УСТАНОВКА ВОЗДУХО
     РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОВ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ(8
     ШТ)*
38 Е20-1#20-20-1'2,0*
39 Е20-2#20-20-1'28,3*
40 Е20-4#20-1-1'87,4*
41 Е20-5#20-1-2'24,5*
42 Е20-6#20-1-2'47,1*
43 Е20-8#20-1-4'55,7*
44 Е20-9#20-1-4'20,1*
45 Н21=0*
46 Е13-121#13-15-6'265''ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ Г
     Ф-021*
47 Е13-153#13-18-6#К=2 К ОБЪЕМУ'530''ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115
     ЗА 2 РАЗА*
48 К'ЦЫБИНА'ПОСТНОВА*
```

ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: 5246-03-ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	18,033 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	17,937 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	69 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,043 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КАТАЛОГ ЦНИИЭСТРОЙМАШ 1990Г. СТР.198 П.2А	-МАШИНА КОМБИНИРОВАННАЯ КО-713 ШТ	1,00	16000,00 -	16000	-	-	-	-	-	-	-
2	ДОП.23 24-10 П.05-016	-МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ВАКУУМНАЯ КУ-411 620,00 КГ ШТ	1,00	480,00 -	480	-	-	-	-	-	0,06	-
3	ДОП.116 24-04-01 П.78	-КОМПРЕССОР С412 750,00 КГ ШТ	2,00	178,00 -	356	-	-	-	-	-	0,15	-
4	Ц7-57-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ШТ	2,00	- 30,30	-	61	35	7 3	31,00 1,94	62 4	-	-
5	240401-76	-НАКОНЕЧНИКИ С МАНОМЕТРОМ=458М1,458М2 7,50 КГ ШТ	2,00	13,55 -	27	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		16863	61	35	7		62	6,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					--------		--------	
			РУБ.					3		4	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.						42				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1074	-	-	-	-	-	-	
ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.			-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.			17937	-	-	-		-	-	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.				-						
ИТОГО:			РУБ.		61	35	7			66	6,02
			----				--------				
			РУБ.				3				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				28	-	-			-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	-	-			-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.				-	-	-			3	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-			-	-
ИТОГО:			РУБ.		17937	89	40	7		69	6,02
			----					--------			
			РУБ.					3			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					7	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		17937	96	40	7		69	6,02
			----					--------			
			РУБ.					3			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				18033	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		69	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	43	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР САВИНА Н.И.

ПРОВЕРИЛ ГЛ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА Л.Г.

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1 35246005'0'''1.1'''''*
2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРА
     НСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГ
     О ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
      ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ'5246-03-
     ТХ.СО'ТЕМКИН*
3 Н23=2'Н24=2'Н26=10,2'Н27=1,2'Н28=0,7*
4 ТКАТАЛОГ ЦНИИЭСТРОЙМАШ 1990Г.#СТР.198#П.2А(=15)'1'1600
     0'МАШИНА КОМБИНИРОВАННАЯ#КО-713'ШТ'5,81*
5 ТДОП.23#24-10#П.05-016(=15)'1'480'МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ
     ВАКУУМНАЯ#КУ-411'ШТ'0,062*
6 ТДОП.116#24-04-01#П.78(=15)'2'178'КОМПРЕССОР#С412'ШТ'0
     ,075*
7 Ц7-57-1'2''МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
8 240401-76(=15)'2*
9 К'ВЕД.ИНЖЕНЕР САВИНА Н.И.'ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА Л.Г.*
```

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: 5246-03-ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,789 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,589 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	163 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	157 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,110 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	24-18-38 П.09-068	-ПРИВОД ВОРОТ НАРУЖНЫЙ СЕРИЯ 1.435.2-23 ШТ	2,00	604,00 -	1208	-	-	-	-	-	-	0,50
2	Ц25-555-1М	-МОНТАЖ ПРИВОДА Т	2,00	- 57,50	-	115	87	20 10	72,00 6,71	144 13	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		1208	115	87	20		144		0,50
			РУБ.					10		13		
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.				107					
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		45	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		336	-	-	-	-	-	-	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.		1589	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО:			РУБ.			-						
						115	87	20		157	0,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----					--------			
			РУБ.					10			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				70	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		6	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	13	-		-	-
ИТОГО:		РУБ.			1589	185	100	20		163	0,50
			----					--------			
			РУБ.					10			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				15	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:		РУБ.			1589	200	100	20		163	0,50
			----					--------			
			РУБ.					10			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1789	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		163	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	110	-		-	-

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР САВИНА Н.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА Л.Г.

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
1 35246006'0'''1.1'''''*
2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРА
      НСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГ
      О ПАРКА##НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВ
      АННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА СТОЯН
      КИ АВТОМОБИЛЕЙ'5246-03-ТХ.СО'ТЕМКИН*
3 Н24=2'Н26=10,2'Н27=1,2*
4 Т24-18-38#П.09-068(=15)'2'604'ПРИВОД ВОРОТ НАРУЖНЫЙ#СЕ
      РИЯ 1.435.2-23'ШТ'0,25*
5 Ц25-555-1М'2''МОНТАЖ ПРИВОДА*
6 К'ВЕД.ИНЖЕНЕР САВИНА Н.И.'ЗАВ.ГРУППОЙ ПОСТНОВА Л.Г.*
```

ФОРМА 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,748 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,366 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	5,382 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1445 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	1394 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,855 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	3,00	- / 2,60	-	8	4	- / -	2,00 / 0,01	6 / -	- / -
		ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1054-1У3-1ШТ;1045-1У3-1ШТ									
2	1517-1250	-ШКАФЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПУНКТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕРИИ ПР-21,ПР-22,ПР-24 1100Х1000Х280ММ= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74 670,00 КГ ШТ	2,00	60,00 / -	120	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,13
3	1504/118 П.1780	-ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31-1 ШТ	13,00	15,60 / -	203	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -
4	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	13,00	1,05 / -	14	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
5	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	13,00	–	–	3	1	–	0,20	3	–
				0,23				–	–	–	–
		ШТ									
6	Ц8-573-7	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ	2,00	–	–	2	1	–	1,00	2	–
				1,20				–	0,10	–	–
		ШТ									
7	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	24,00	–	–	56	24	1	2,00	48	–
				2,32				–	0,01	–	–
		КОМПЛ									
8	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	–	–	4	1	–	63,00	3	–
		100ШТ		103,00				–	0,44	–	–
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,06	–	–	6	2	3	57,00	3	–
		100ШТ		93,00				1	20,90	1	–
10	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,12	–	–	33	7	7	103,00	12	–
		100ШТ		278,00				2	23,48	3	–
11	Ц8-617-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ МАРКИ К290-К292 НА МОСТИКАХ ДЛЯ ЛАМП РТУТНЫХ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	0,36	–	–	352	29	24	208,00	75	–
		100ШТ		978,00				7	25,93	9	–
12	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН	0,36	–	–	45	11	–	44,00	16	–
		100ШТ		126,00				–	0,03	–	–
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	–	–	5	2	1	97,00	4	–
		100ШТ		127,00				–	14,32	1	–
14	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,05	–	–	2	2	–	74,00	4	–
				42,50				–	0,01	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
15	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,05	-	-	18	2	1	62,00	3	-
				368,00				-	12,68	1	-
		100ШТ									
16	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	10,29	-	-	626	241	234	41,00	422	-
				60,80				86	10,84	112	-
		100М									
17	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,20	-	-	10	4	3	31,00	6	-
				48,00				1	5,21	1	-
		100М									
18	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	520,00	-	-	692	239	-	1,00	520	-
				1,33				-	-	-	-
		ШТ									
19	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,01	-	-	1	-	-	20,00	-	-
		100ШТ		15,40				-	0,01	-	-
20	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	-	-	2	1	-	28,00	3	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
21	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	-	-	2	1	-	159,00	2	-
		100ШТ		179,00				-	1,50	-	-
22	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,42	-	-	18	5	-	17,00	7	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
23	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	6,10	-	-	204	65	5	17,00	104	-
		100ШТ		33,40				1	0,15	1	-
24	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,18	-	-	17	2	13	19,00	3	-
		100М		92,30				4	28,51	5	-
25	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,08	-	-	2	1	-	25,00	2	-
				27,80				-	0,31	-	-
		100ШТ									
26	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,36	-	-	13	6	1	26,00	9	-
				37,00				-	0,48	-	-
		100ШТ									
27	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	0,08	-	-	32	2	-	41,00	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СВАРНАЯ									
		Т		395,00				-	1,32	-	-
28	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 3ОМ1Ь ПВ3-16У33 =	3,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		ШТ		2,06				-	-	-	-
29	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 700,00 КГ ШТ	24,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
30	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = 900,00 КГ ШТ	24,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				0,24				-	-	-	-
31	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3 33,00 КГ ШТ	4,00	-	-	41	-	-	-	-	-
				10,17				-	-	-	-
32	1507/ДОП К=1,082	-ТО ЖЕ,НСП11Х100 ШТ	18,00	-	-	90	-	-	-	-	-
				4,98				-	-	-	-
33	1507/ДОП К=1,082	-ТО ЖЕ,С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ЛПБ07-2Х18 ШТ	4,00	-	-	128	-	-	-	-	-
				31,92				-	-	-	-
34	1507/14 П.1196 К=1,082	-ТО ЖЕ,ЛСП18-2Х40 ШТ	5,00	-	-	92	-	-	-	-	-
				18,39				-	-	-	-
35	1507/73 П.1279 К=1,082	-ТО ЖЕ,РСП21-125-111УХЛ3 ШТ	36,00	-	-	798	-	-	-	-	-
				22,18				-	-	-	-
36	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100 10ШТ	2,20	-	-	4	-	-	-	-	-
				1,78				-	-	-	-
37	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	1,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				7,20				-	-	-	-
38	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,Л Б30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 ЛБ18 = 10ШТ	0,80	-	-	4	-	-	-	-	-
				5,38				-	-	-	-
39	С153-240	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ16354-77ТИПА ДРЛ125/6/ДРЛ-125/10/ 10ШТ	3,60	-	-	163	-	-	-	-	-
				45,20				-	-	-	-
40	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВ0С-220	1,80	-	-	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10ШТ		1,42				-	-	-	-
41	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,30	-	-	49	-	-	-	-	-
		1000М		163,00				-	-	-	-
42	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,25	-	-	48	-	-	-	-	-
		1000М		191,00				-	-	-	-
43	С151-1091	-ТО ЖЕ,-4Х2,5	0,50	-	-	124	-	-	-	-	-
		1000М		248,30				-	-	-	-
44	С151-1093	-ТО ЖЕ,-4Х6	0,01	-	-	4	-	-	-	-	-
		1000М		367,90				-	-	-	-
45	С151-1096	-ТО ЖЕ,-4Х25	0,01	-	-	9	-	-	-	-	-
		1000М		891,80				-	-	-	-
46	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,05	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
47	С152-481	-ПРОВОДА МАРКИ ПРКА,СЕЧЕНИЕМ,М2:1,5	0,25	-	-	20	-	-	-	-	-
		1000М		79,80				-	-	-	-
48	150408 П.2025 К=1,082	-ПАТРОН СТЕННОЙ Е27ФП-02	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,15				-	-	-	-
49	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	9,00	-	-	9	-	-	-	-	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
50	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	-	-	14	-	-	-	-	-
		ШТ		13,70				-	-	-	-
51	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	150,00	-	-	245	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ШТ		1,63				-	-	-	-
52	2405/3 П.11065 К=1,072	-УГОЛОК УСЭК55У3	ШТ	24,00	- 1,29	-	31	-	- -	- -	- -	- -
53	2405/3 П.11066 К=1,072	-ПОЛОСА УСЭК56У3	ШТ	12,00	- 0,54	-	6	-	- -	- -	- -	- -
54	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 7,90 КГ	ШТ	610,00	- 0,47	-	287	-	- -	- -	- -	- -
55	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80 33,70 КГ	ШТ	6,00	- 0,96	-	6	-	- -	- -	- -	- -
56	2405-1856	-СТОЙКИ=К121У3 ТУ36-1454-78 15,00 КГ	ШТ	8,00	- 0,86	-	7	-	- -	- -	- -	- -
57	2405-1855	-СТОЙКИ=К120У3 ТУ36-1454-78 24,60 КГ	ШТ	36,00	- 1,45	-	52	-	- -	- -	- -	- -
58	2405-1691	-ПОДВЕСЫ ТРУБ4АТЫЕ=К980У3 ТУ36-1459-77ИЗМ.НР2-79 6,90 КГ	ШТ	6,00	- 0,51	-	3	-	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			337	2154	653	293		1260	0,13
			РУБ.						102		134	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.					946				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.			29	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.			366	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.				2263					
	ИТОГО:		РУБ.				4417	653	293		1394	0,13
			РУБ.						102			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				569	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.				-	-	-		51	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	100	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ.			366	4986	753	293		1445	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					102			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				396	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.		366	5382	753	293		1445	0,13
			РУБ.					102			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5748	-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1445	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	855	-		-	-

СОСТАВИЛ СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1 35246008'0'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
       ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ'СПЕЦИФИКАЦИЯ'ТЕМКИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 Ц8-522-1'3*
 5 П2##ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПР8501-1054-1У3-1ШТ;1045-
       1У3-1ШТ##*
 6 1517-1250'2*
 7 Т1504/118#П.1780(=14)'13'15,6'ФИДЕРНЫЙ АВТОМАТ ВА51-31
       -1'ШТ*
 8 1517-1351-1'13*
 9 Ц8-574-18(=6)'13*
10 Ц8-573-7(=6)'2*
11 Ц8-522-5'24*
12 Ц8-603-1'4*
13 Ц8-593-1'6*
14 Ц8-594-1'12*
15 Ц8-617-2'36*
16 Ц8-618-1'36*
17 Ц8-599-1'4*
18 Ц8-601-1'5*
19 Ц8-601-2'5*
20 Ц8-400-1'1029*
21 Ц8-146-1'20*
22 Ц8-153-21'520*
23 Ц8-592-1'1*
24 Ц8-591-1'9*
25 Ц8-610-2'1*
26 Ц8-147-13'42*
27 Ц8-147-12'610*
28 Ц8-398-1'18*
29 Ц8-147-4'8*
30 Ц8-147-6'36*
31 Ц8-405-2'0,078*
32 С154-30'3''+ ПВ3-16У33 = =*
33 С154-163'24*
34 С154-164'24''+ РШ-Ц-20-0-55-10/220УХЛ4 = =*
35 1507-1057(А1.1,082)'4*
36 Т1507/ДОП(=13)#К=1,082'18'4,6.1,082'ТО ЖЕ,НСП11Х100'ШТ
       *
37 Т1507/ДОП(=13)#К=1,082'4'29,5.1,082'ТО ЖЕ,С ЛЮМИНИСЦЕН
       ТНЫМИ ЛАМПАМИ ЛПБ07-2Х18'ШТ*
38 Т1507/14#П.1196(=13)#К=1,082'5'17.1,082'ТО ЖЕ,ЛСП18-2Х
       40'ШТ*
39 Т1507/73#П.1279(=13)#К=1,082'36'20,5.1,082'ТО ЖЕ,РСП21
       -125-111УХЛ3'ШТ*
40 С153-277'22*
41 С153-231'10*
42 С153-230'8''+ ЛБ18 = =*
43 С153-240'36*
44 С153-251'18*
45 С151-1075'300*
46 С151-1091'250*
47 С151-1091(А1.1,3)'500''ТО ЖЕ,-4Х2,5*
48 С151-1093(А1.1,3)'10''ТО ЖЕ,-4Х6*
49 С151-1096(А1.1,3)'10''ТО ЖЕ,-4Х25*
50 С152-166'50*
51 С152-481'250*
52 Т150408#П.2025(=13)#К=1,082'1'0,141.1,082'ПАТРОН СТЕНН
       ОЙ Е27ФП-02'ШТ*
53 С154-87'9''ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
54 С156-240'1*
55 С154-207'150*
56 Т2405/3#П.11065(=13)#К=1,072'24'1,2.1,072'УГОЛОК УСЭК5
       5У3'ШТ*
57 Т2405/3#П.11066(=13)#К=1,072'12'0,5.1,072'ПОЛОСА УСЭК5
       6У3'ШТ*
58 2405-1709(А1.1,072)'610*
59 2405-1722(А1.1,072)'6*
60 Н9=1,072*
61 2405-1856'8*
62 2405-1855'36*
63 2405-1691'6*
64 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 5246-ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,322 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,470 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,852 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	767 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	739 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,476 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1504-1010	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 10,00 КГ ШТ	1,00	3,00	3	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-
2	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
				2,88				-	0,01	-	-
3	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ	8,00	-	-	19	8	-	2,00	16	-
				2,32				-	0,01	-	-
4	1504-4548 ДОП.12 12237	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1220 С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ2004 10,40 КГ ШТ	4,00	13,30	53	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-
5	1504-4555	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	4,00	22,30	89	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП.12	РЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ									
		С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ,С		-				-	-	-	0,01
		ПРИСТАВКОЙ ПМЛ-1611									
		21,50 КГ ШТ									
6	1504-4550	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	1,00	17,20	17	-	-	-	-	-	-
	ДОП.12	НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ									
	12241	РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ		-				-	-	-	-
		ПМЛ-2210 С ПРИСТАВКОЙ									
		КОНТАКТНОЙ ПКЛ2204									
		12,00 КГ ШТ									
7	1504-4551	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	4,00	14,80	59	-	-	-	-	-	-
	ДОП.12	НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ									
		РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ		-				-	-	-	-
		ПМЛ-2220									
		12,00 КГ ШТ									
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	13,00	-	-	44	19	1	2,00	26	-
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА									
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО		3,40				-	0,01	-	-
		40А									
		ШТ									
9	1504/53	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	1,00	27,00	27	-	-	-	-	-	-
	П.4777	ПМЛ411002В									
		ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	1,00	-	-	5	2	-	3,00	3	-
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА									
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК		4,93				-	0,03	-	-
		100А									
		ШТ									
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.13154У2-4ШТ									
11	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	4,00	5,80	23	-	-	-	-	-	-
		ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ									
		50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А		-				-	-	-	-
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ									
		90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,									
		ПКУ15-19131-40У3									
		ТУ16-526.333-74,АА3614-77									
		ШТ									
12	1507-5056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ	4,00	0,65	3	-	-	-	-	-	-
		АСТК;АСТЖ =									
		0,50 КГ ШТ		-				-	-	-	-
13	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	4,00	0,75	3	-	-	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,									
		УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-				-	-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ									
		СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ									
14	1504-10019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	8,00	0,90	7	-	-	-	-	-	-
		КЕ,500В,4АСТОТА 50И									
		60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-				-	-	-	-
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76 2,00 КГ ШТ									
15	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	8,00	1,25 -	10	-	-	- -	- -	- -	- -
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	- 1,99	-	8	4	- -	2,00 0,01	8 -	- -
17	Е85-2546 СКЦ3-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73702-22У3,54У2 ШТ	1,00	- 22,20	-	22	8	1 -	13,84 0,57	14 1	- -
18	185-2558 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73513-22У3,54У2 ШТ	1,00	139,00 -	139	-	-	- -	- -	- -	- -
19	Е85-2558 СКЦ3-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФУ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕРИИ ШР11-73513-22У3,54У2 ШТ	1,00	- 33,90	-	34	14	1 -	22,95 0,57	23 1	- -
20	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	6,47	- 60,80	-	393	151	147 54	41,00 10,84	265 70	- -
21	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,88	- 48,00	-	42	16	12 4	31,00 5,21	27 5	- -
22	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	2,65	- 20,60	-	55	23	2 1	15,00 0,25	40 1	- -
23	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,55	- 4,88	-	3	1	1 -	4,00 0,92	2 1	- -
24	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1,87	- 1,21	-	2	2	- -	2,00 -	4 -	- -
25	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	160,00	-	-	213	74	-	1,00	160	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,33				-	-	-	-
		ШТ									
26	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	-	-	3	1	-	1,00	2	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									
27	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	25,00	-	-	17	5	-	1,00	25	-
				0,68				-	-	-	-
		ШТ									
28	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	7,00	-	-	6	3	-	1,00	7	-
				0,85				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	25,00	-	-	35	23	1	1,00	25	-
				1,38				-	-	-	-
		ШТ									
30	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,05	-	-	2	1	-	17,00	1	-
				33,40				-	0,15	-	-
		100ШТ									
31	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,05	-	-	2	1	-	17,00	1	-
				43,90				-	0,36	-	-
		100ШТ									
32	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				0,97				-	0,01	-	-
		ШТ									
33	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	-	-	2	1	-	30,00	2	-
				29,90				-	1,90	-	-
		100М									
34	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	-	-	4	3	-	10,00	5	-
				7,24				-	0,06	-	-
		100М									
35	1504-17003 17002 К=1,082	-РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РП25;ВК25=РПС-25-4 ТУ16-526.105-75 3,30 КГ	8,00	-	-	114	-	-	-	-	-
				14,28				-	-	-	-
		ШТ									
36	185-2546 СКЦ3-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73702-22У3,54У2	1,00	-	-	101	-	-	-	-	-
				101,14				-	-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,20	-	-	33	-	-	-	-	-
				163,00				-	-	-	-
38	С151-1092	-ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5 1000М	0,08	-	-	22	-	-	-	-	-
				272,40				-	-	-	-
39	С151-1096	-ТО ЖЕ,3Х25+1Х16 1000М	0,01	-	-	8	-	-	-	-	-
				823,20				-	-	-	-
40	С151-1091	-ТО ЖЕ,4Х2,5 1000М	0,46	-	-	114	-	-	-	-	-
				248,30				-	-	-	-
41	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,02	-	-	4	-	-	-	-	-
				195,00				-	-	-	-
42	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,20	-	-	42	-	-	-	-	-
				211,00				-	-	-	-
43	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				277,00				-	-	-	-
44	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,22	-	-	8	-	-	-	-	-
				38,10				-	-	-	-
45	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,03	-	-	2	-	-	-	-	-
				51,50				-	-	-	-
46	2405-1709	-ПОЛОСЫ	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 7,90 КГ ШТ		0,47				-	-	-	-
47	2405-1721	-ПРОФИЛИ К241У2 = 30,90 КГ ШТ	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				0,86				-	-	-	-
48	2405/22 П.11467 К=1,082	-КОРОБКА КС-10 ШТ	2,00	-	-	8	-	-	-	-	-
				4,11				-	-	-	-
49	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 15,00 КГ М	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,30				-	-	-	-
50	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	5,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				1,83				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		433	916	362	166		660	0,01
			РУБ.					59		79	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					528				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			37	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.			470	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.				487					
	ИТОГО:		РУБ.			1403	362	166		739	0,01
			РУБ.					59			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				312	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.				-	-	-		28	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	55	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ.		470	1715	417	166		767	0,01
			РУБ.					59			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				137	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	-	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ.		470	1852	417	166		767	0,01
			РУБ.					59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				2322	–	–	–	–	–
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ –		РУБ.					–	–	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч					–	–	–	767	–
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.					–	476	–	–	–

СОСТАВИЛ СУХИНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
 1 35246049'0'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
       СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ'5246-ЭМ.СО'ТЕМКИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 1504-1010'1*
 5 Ц8-525-2(=6)'1*
 6 Ц8-522-5'8*
 7 1504-4548#12237'4'13,3'+ С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ20
       04*
 8 1504-4555'4*
 9 1504-4550#12241'1'17,2'+ С ПРИСТАВКОЙ КОНТАКТНОЙ ПКЛ22
       04*
10 1504-4551'4*
11 Ц8-531-4(=6)'13*
12 Т1504/53#П.4777(=14)'1'27'ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ41100
       2В'ШТ*
13 Ц8-531-5(=6)'1*
14 П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.13154У2-4ШТ###*
15 1504-18122'4*
16 1507-5056(=14)'4''+ АСТК;АСТЖ = =*
17 1517-1481-1'4*
18 1504-18019'8*
19 1517-1444-1'8*
20 Ц8-529-5(=6)'4*
21 Е85-2546(=7)'1*
22 185-2558'1*
23 Е85-2558'1*
24 Ц8-400-1'647*
25 Ц8-146-1'88*
26 Ц8-148-9'265*
27 Ц8-409-1'55*
28 Ц8-409-11'187*
29 Ц8-153-21'160*
30 Ц8-153-22'2*
31 Ц8-156-8'25*
32 Ц8-156-9'7*
33 Ц8-481-19'25*
34 Ц8-147-12'5*
35 Ц8-147-13'5*
36 Ц11-582-1'2*
37 Ц8-406-6'5*
38 Ц8-418-4'50*
39 1504-17003#17002(=13)#К=1,082'8'13,2.1,082'РАЗЬЕМ ШТЕП
       СЕЛЬНЫЙ РП25;ВК25*
40 185-2546(=13)(А1.1,076)'1*
41 С151-1075'200*
42 С151-1092(А1.1,2)'80''ТО ЖЕ,3Х4+1Х2,5*
43 С151-1096(А1.1,2)'10''ТО ЖЕ,3Х25+1Х16*
44 С151-1091(А1.1,3)'460''ТО ЖЕ,4Х2,5*
45 С151-2280'20*
46 С151-2281'200*
47 С151-2282'50*
48 С152-242'220*
49 С152-243'30*
50 2405-1709(А1.1,072)'5*
51 2405-1721(А1.1,072)'5''+ К241У2 = =*
52 Т2405/22#П.11467(=13)#К=1,082'2'3,8.1,082'КОРОБКА КС-1
       0'ШТ*
53 С113-2(=13)'5*
54 С159-481(=13)'50*
55 К'СУХИНИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ

ОБОСНОВАНИЕ: ТП-А.С01;С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,764 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,394 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,370 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	194 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	190 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,091 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	17064-1342 1753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ=ПНОМ.10-240-253 ШТ	2,00	3,35	7	-	-	-	-	-	-	
2	17064-1342	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ=ПНОМ.10-240-253 ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-	-	-	-	
3	17064-1257 1752	-ТО ЖЕ,ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ=ПНОМ.2-240-103 ШТ	6,00	2,35	14	-	-	-	-	-	-	
4	17064-1257	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ=ПНОМ.2-240-103 ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-	-	-	-	
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	11,00	- 0,21	-	2	2	-	0,50	6	-	
6	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЗ-1-5 ТУ25-02-281074-78 15,00 КГ ШТ	2,00	20,60	41	-	-	-	-	-	-	
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-	

Ц 00410-04 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ		0,36				-	-	-	-
		ШТ									
8	1704/50 П1375	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭЧП3	1,00	38,00	38	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
9	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,ТИП РТ ИЛИ РАЗНОСТИ ТЕМПЕРАТУР,ТИП РРТ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
				3,10				-	-	-	-
		ШТ									
10	1704-10181	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ1088 = 1,40 КГ	1,00	4,10	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,90				-	0,01	-	-
		ШТ									
12	1704-11197 ДОП.9	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ=ДТКБ	2,00	3,60	7	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-4-2	-ДАТ4ИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
				0,51				-	-	-	-
		ШТ									
14	150408 П1011	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У2	1,00	2,05	2	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
				1,99				-	0,01	-	-
		ШТ									

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-1ШТ

16	1504-10120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2 ,ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	1,00	8,50	9	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ШТ									
17	1507-5043	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕ123;АЕ121 = 0,58 КГ	4,00	1,00	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
18	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	4,00	0,75	3	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ		-				-	-	-	-
19	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526.407-76 2,00 КГ ШТ	2,00	0,90 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
20	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 ШТ	2,00	1,25 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
21	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	1,00	- 2,43	-	2	1	- -	2,00 0,01	2 -	- -
22	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	- 2,60	-	5	3	- -	2,00 0,01	4 -	- -
23	1504-4543 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ПМЛ-1100 ПМА-0128У3Б = 3,20 КГ ШТ	4,00	5,00 -	20	-	-	- -	- -	- -	- -
24	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	- 3,40	-	14	6	- -	2,00 0,01	8 -	- -
25	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	1,81	- 20,60	-	37	16	1 -	15,00 0,25	27 -	- -
26	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	75,00	- 0,68	-	51	15	- -	1,00 -	75 -	- -
27	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	18,00	- 0,85	-	15	6	- -	1,00 -	18 -	- -
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,19	-	-	1	-	-	4,00	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		4,88				–	0,92	–	–
		100М									
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,63	–	–	1	1	–	2,00	1	–
		100М		1,21				–	–	–	–
30	Ц11--582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	–	–	1	1	–	1,00	1	–
		ШТ		0,97				–	0,01	–	–
31	Ц11--582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	3,00	–	–	3	2	–	1,00	3	–
		ШТ		1,04				–	0,01	–	–
32	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,24	–	–	8	3	–	17,00	4	–
		100ШТ		33,40				–	0,15	–	–
33	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,05	–	–	2	1	–	17,00	1	–
		100ШТ		43,90				–	0,36	–	–
34	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	–	–	–	–	–	–	73,00	–	–
		Т		445,00				–	3,07	–	–
35	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,19	–	–	10	4	5	43,00	8	–
		100М		54,00				2	12,55	2	–
36	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	–	–	8	1	–	41,00	1	–
		Т		395,00				–	1,32	–	–
		ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ АД13,РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500ММ--1ШТ									
37	1517-1104	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200Х500Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	21,00	21	–	–	–	–	–	–
		ШТ		–				–	–	–	–
38	1504-1006	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ --1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ	1,00	1,45	1	–	–	–	–	–	–
				–				–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А63-М ТУ 16-522.110-74 2,70 КГ ШТ									
39	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1,00	1,05 ------- -	1	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
40	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524.074-75 9,00 КГ ШТ	1,00	2,15 ------- -	2	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
41	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	1,00	1,25 ------- -	1	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
42	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 12,50 КГ ШТ	1,00	3,25 ------- -	3	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
43	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	1,00	2,50 ------- -	3	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
44	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ УП5314-Л254У3 = 19,00 КГ ШТ	1,00	5,10 ------- -	5	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
45	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	1,00	4,95 ------- -	5	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
46	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ ПВ1-16У300Б = 1,50 КГ ШТ	1,00	0,75 ------- -	1	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
47	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1,00	3,30 ------- -	3	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
48	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3	3,00	0,80 ------- -	2	-	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУ16-526.407-76									
		2,00 КГ ШТ									
49	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	3,00	1,25 - -	4	-	-	- - -	- - -	- - -	- - -
50	17142-8027	-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-2М=РПВ4.33	1,00	80,00 -	80	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
		82,00 КГ ШТ									
51	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕН4АТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	1,00	1,50 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
52	1504/87 П.15753	--РЕЛЕ ВЛ--56-УХЛ4 ШТ	1,00	33,10 -	33	-	-	- -	- -	- -	- -
53	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	1,00	2,50 -	3	-	-	- -	- -	- -	- -
54	1504/72 П12272	-РЕЛЕ ПЭ-37 ШТ	5,00	5,10 -	25	-	-	- -	- -	- -	- -
55	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	5,00	2,50 -	13	-	-	- -	- -	- -	- -
56	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	2,00	0,33 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
		0,17 КГ ШТ									
57	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,75 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
58	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В=ПР-2 ТУ 16-522.091-72	2,00	0,11 -	-	-	-	- -	- -	- -	- -
		0,35 КГ ШТ									
59	1517-1479-1	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ ТЭЧПЗ НА ЩИТЕ=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ШТ	1,00	1,70 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
60	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ ШТ	1,00	- 3,09	-	3	2	- -	3,00 0,14	3 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	6,00	-	-	3	3	-	1,00	6	-
		ВВОД		0,54				-	-	-	-
62	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	6,00	-	-	6	6	-	1,00	6	-
		ВВОД		1,05				-	-	-	-
63	Ц11-585-3	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ПРЕРЫВАТЕЛЯ РИП-2М	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		0,59				-	-	-	-
64	С154-21	-ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ ПВ,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3В ПП2-16/Н2 =	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ШТ		1,05				-	-	-	-
65	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,09	-	-	2	-	-	-	-	-
		1000М		23,60				-	-	-	-
66	С151-1874	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	0,03	-	-	9	-	-	-	-	-
		1000М		308,00				-	-	-	-
67	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,08	-	-	16	-	-	-	-	-
		1000М		195,00				-	-	-	-
68	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,04	-	-	11	-	-	-	-	-
		1000М		277,00				-	-	-	-
69	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,04	-	-	15	-	-	-	-	-
		1000М		367,00				-	-	-	-
70	2405/22	-КОРОБКА КС-10	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П11467		ШТ									
	К=1,082				4,11				-	-	-	-
71	2405/23	-КОРОБКА КС-20		3,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	П.11481		ШТ									
	К=1,082				6,87				-	-	-	-
72	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		24,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		6,50 КГ	1М		0,15				-	-	-	-
73	2405/10	-ПРОФИЛЬ ZП2000		5,00	-	-	6	-	-	-	-	-
	П11256		ШТ									
	К=1,072				1,29				-	-	-	-
74	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5		20,00	-	-	6	-	-	-	-	-
		15,00 КГ	М		0,30				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		370	181	81	6			188	0,01
			РУБ.					2			2	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.				87					
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.		24	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.		394	-	-	-			-	-
						96						
	ИТОГО:		РУБ.			277	81	6			190	0,01
			РУБ.					2				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			69	-	-			-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-			-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.			-	-	-			4	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	8	-			-	-
	ИТОГО:		РУБ.		394	346	89	6			194	0,01
			РУБ.					2				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			24	-	-			-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	-	-			-	-
	ИТОГО:		РУБ.		394	370	89	6			194	0,01
			РУБ.					2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				764	–	–	–	–	–
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ –		РУБ.					–	–	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ –		ЧЕЛ.-Ч					–	–	–	194	–
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА –		РУБ.					–	91	–	–	–

СОСТАВИЛ ПАНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП503-2-55.94 Ал.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
 1 35246046'0'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
       КИП И АВТОМАТИКИ'ТП-А.С01;С02'ТЕМКИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 17064-1342#1753'2'3,35'ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В
       ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
 5 17064-1342'1''ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ*
 6 17064-1257#1752'6'2,35'ТО ЖЕ,ПРЯМОЙ В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ*
 7 17064-1257'2''ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ*
 8 Ц11-1-1'11*
 9 1704-10040'2*
10 Ц11-4-3'2*
11 Т1704/50#П1375(=14)'1'38'РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИ
       ЧЕСКИЙ ТЭЧП3'ШТ*
12 Ц11-405-4'1*
13 1704-10181'1''+ ТСМ1088 = =*
14 Ц11-13-1'1*
15 1704-11197'2*
16 Ц11-4-2'2*
17 Т150408#П1011(=14)'1'2,05'ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПК
       Е222-2У2'ШТ*
18 Ц8-529-5(=6)'1*
19 П2##ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.231-54У2-1ШТ###
20 1504-18120'1*
21 1507-5043(=14)'4''+ АЕ123;АЕ121 = =*
22 1517-1481-1'4*
23 1504-18019'2*
24 1517-1444-1'2*
25 Ц8-529-6(=6)'1*
26 Ц8-522-1'2*
27 1504-4543'4''+ ПМА-0128У3Б = =*
28 Ц8-531-4(=6)'4*
29 Ц8-148-9'181*
30 Ц8-156-8'75*
31 Ц8-156-9'18*
32 Ц8-409-1'19*
33 Ц8-409-11'63*
34 Ц11-582-1'1*
35 Ц11-582-2'3*
36 Ц8-147-12'24*
37 Ц8-147-13'5*
38 Ц8-405-1'0,002*
39 Ц8-406-1'19*
40 Ц8-405-2'0,016*
41 П2##ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ АД13,РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500ММ-1ШТ
       ##*
42 1517-1104'1*
43 1504-1006'1*
44 1517-1351-1'1*
45 1504-6416'1*
46 1517-1445-1'1*
47 1504-6417'1*
48 1517-1446-1'1*
49 1504-6412'1''+ УП5314-Л254У3 = =*
50 1517-1448-1'1*
51 1504-6001'1''+ ПВ1-16У300Б = =*
52 1517-1414-1'1*
53 1504-18011'3*
54 1517-1444-1'3*
55 17142-8027'1''РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ РИП-
       2М*
56 1517-1484-1'1*
57 Т1504/87#П.15753(=14)'1'33,10'РЕЛЕ ВЛ-56-УХЛ4'ШТ*
58 1517-1428-1'1*
59 Т1504/72#П12272(=14)'5'5,10'РЕЛЕ ПЭ-37'ШТ*
60 1517-1428-1'5*
61 1507-5047(=14)'2*
62 1517-1481-1'2*
63 1504-3001'2''ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4-2В*
64 1517-1479-1'1''МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРО
       В ТЭЧП3 НА ЩИТЕ*
65 Ц11-680-3'1*
66 Ц11-711-1'6*
67 Ц11-711-2'6*
68 Ц11-585-3'1''МОНТАЖ РЕГУЛИРУЕМОГО ИМПУЛЬСНОГО ПРЕРЫВАТ
       ЕЛЯ РИП-2М*
69 С154-21'2''+ ПП2-16/Н2 = =*
70 С152-178'85*
71 С151-1874'30*
72 С151-2280'80*
73 С151-2282'40*
74 С151-2283'35*
75 Т2405/22#П11467(=13)#К=1,082'1'3,8.1,082'КОРОБКА КС-10
       'ШТ*
76 Т2405/23#П.11481(=13)#К=1,082'3'6,35.1,082'КОРОБКА КС-
       20'ШТ*
77 2405-1711(А1.1,072)'24*
78 Т2405/10#П11256(=13)#К=1,072'5'1,2.1,072'ПРОФИЛЬ ZП200
       0'ШТ*
79 С113-2(=13)'20*
80 К'ПАКИНА'ПОСТНОВА*
```

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,744 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,668 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,076 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	64 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	62 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1601/ДОП	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ ЗК3-3	6,00	60,00	360	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
2	1601/ДОП	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ГР-1Л	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
3	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ	7,00	-	-	19	16	-	4,00	28	-		
		ШТ		2,73				-	-	-	-		
4	1703 42 ДСП	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06М	2,00	111,00	222	-	-	-	-	-	-		
		ШТ		-				-	-	-	-		
5	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	7,00	-	-	3	3	-	1,00	7	-		
		ШТ		0,41				-	-	-	-		
6	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО: 1	0,10	-	-	3	2	-	35,00	4	-		
		100М		31,60				-	2,48	-	-		
7	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	1,00	-	-	11	11	-	19,00	19	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М		11,20				-	-	-	-
8	Ц10-50-1	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬ		0,50	-	-	2	2	-	7,00	4	-
		ЕМКОСТЬЮ:5Х2			4,94				-	-	-	-
9	290220/223	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	10КОНЦ ШТ	7,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	П1004 К=1,32				0,32				-	-	-	-
10	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ		0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
		СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9			49,60				-	-	-	-
11	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С	1000М	0,10	-	-	2	-	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М		22,90				-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			611	38	34	-		62	-
			РУБ.						-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.						34				
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.				57	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.				-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.				668	-	-	-		-	-
							5					
	ИТОГО:		РУБ.				43	34	-		62	-
			РУБ.						-			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.					28	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.					-	-	-		2	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					-	4	-		-	-
	ИТОГО:		РУБ.			668	71	38	-		64	-
			РУБ.						-			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.					5	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.					-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		668	76	38	-		64	-
			РУБ.					-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			744	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		64	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	38		-	-

СОСТАВИЛ ПАНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ТП 503-2-55.94 Ал.4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
 1 35246041'0'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
       СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ'ТП-СС.СО'ТЕМКИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 Т1601/ДОП(=14)'6'60'КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ ЗК3-3'ШТ*
 5 Т1601/ДОП(=14)'1'29'ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ ГР-1Л'ШТ
       *
 6 Ц10-397-7'7*
 7 Т1703#Ч2#ДОП(=14)'2'111'ЧАСЫ ЭЛЕКТРОНИКА 7-06М'ШТ*
 8 Н18=77*
 9 Ц10-975-12'7*
10 Ц10-54-7'10*
11 Ц10-54-12'100*
12 Ц10-50-1'5*
13 Н18=1*
14 Т290220/223#П1004#К=1,32(=13)'7'0,24.1,32'КОРОБКА УНИВ
       ЕРСАЛЬНАЯ УК-П'ШТ*
15 С151-2728'10*
16 С152-495'100*
17 К'ПАНИНА'ПОСТНОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП-ПС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,612 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,138 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,474 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	325 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	311 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,248 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2402/14 П30140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 ШТ	120,00	0,80 / -	96	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -		
2	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	120,00	- / 0,97	-	116	106	- / -	1,00 / -	120 / -	- / -		
3	3609 П10136	-РЕЗИСТОР МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ МЛТ-0,25-11 ШТ	122,00	0,01 / -	1	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -		
4	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	122,00	- / 0,14	-	17	17	- / -	0,22 / -	27 / -	- / -		
5	2402/ДОП.	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ	2,00	14,00 / -	28	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -		
6	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	2,00	- / 0,97	-	2	2	- / -	1,00 / -	2 / -	- / -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	15,00	– 0,41	–	6	6	– –	1,00 –	15 –	– –
8	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ 10,00 КГ ШТ	1,00	– 2,42	–	2	2	– –	3,00 –	3 –	– –
9	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,50	– 31,60	–	16	9	3 1	35,00 2,48	18 1	– –
10	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2 10КОНЦ	2,50	– 8,26	–	21	20	– –	12,00 –	30 –	– –
11	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	5,00	– 11,20	–	56	54	– –	19,00 –	95 –	– –
12	ЕОБЩ.ЧАСТЬ К ЦЕН.НА МОНТ. ПРИЛ.3 П.20	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПРОКЛАДКУ ПРОВОДА ЛТВ-П НА Н=9М ТН	0,02	– 1,10	–	1	–	– –	1,40 0,21	– –	– –
13	290220/223 П1004 К=1,32	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П ШТ	15,00	– 0,32	–	5	–	– –	– –	– –	– –
14	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10 ШТ	1,00	– 1,50	–	2	–	– –	– –	– –	– –
15	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,05	– 158,00	–	8	–	– –	– –	– –	– –
16	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2 1000М	0,50	– 23,10	–	12	–	– –	– –	– –	– –
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ. РУБ.			125	237	216	3 1		310 1	–

НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ – РУБ. 219
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА и УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВАНИЯ -		РУБ.				13	-	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.				138	-	-	-		-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.					27					
ИТОГО:			РУБ.				264	216	3		311	-
			РУБ.						1			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.					176	-	-		-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.					-	-	-		14	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.					-	31	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			138	440	247	3		325	-
			РУБ.						1			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.					34	-	-		-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.					-	-	-		-	-
ИТОГО:			РУБ.			138	474	247	3		325	-
			РУБ.						1			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			612		-	-	-		-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.					-	-	-		-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		325	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.					-	248	-		-	-

СОСТАВИЛ ПАНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОСТНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 35246039'0'''1.1'''''*
 2 Ю'''5246'''РАБОЧИЙ ПРОЕКТ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА
       СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМ
       ОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА##НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ
       ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ'ТП-ПС.СО'ТЕМКИН*
 3 Н23=2'=2'=3'Н27=1,2'=0,7*
 4 Т2402/14#П30140(=14)'120'0,8'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛО
       ВОЙ ИП105-2/1'ШТ*
 5 Ц10-743-2'120*
 6 Т3609#П10136(=14)'122'0,01'РЕЗИСТОР МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ
       МЛТ-0,25-11'ШТ*
 7 Ц11-580-11'122*
 8 Т2402/ДОП.(=14)'2'14'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР'ШТ
       *
 9 Ц10-743-2'2*
10 Н18=77*
11 Ц10-975-12'15*
12 Ц10-381-6'1*
13 Ц10-54-7'50*
14 Ц10-50-3'25*
15 Ц10-54-12'500*
16 ЕТОВЩ.ЧАСТЬ#К ЦЕН.НА МОНТ.#ПРИЛ.3#П.20(=7)'0,016'1,1#0
       ,7#0,4#0,16'ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПРОКЛАДКУ ПРОВОДА ЛТВ-П
       НА Н=9М'ТН''1.1,4*
17 Н18=1*
18 Т290220/223#П1004#К=1,32(=13)'15'0,24.1,32'КОРОБКА УНИ
       ВЕРСАЛЬНАЯ УК-П'ШТ*
19 С155-16'1*
20 С151-2526'50*
21 С152-501'500*
22 К'ПАНИНА'ПОСТНОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА СТОЯНКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 50 АВТОМОБИЛЕЙ СМЕШАННОГО ПАРКА

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	1965
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	1356
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	102
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	9963
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	7214
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	517
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	11928
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	8570
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	619
ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	192
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	140
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	12
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	22
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	1
ОТОПЛЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	530
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	401
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	37
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	202
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	143
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	8
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	198
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	149
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	7
ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, РУБ.	731
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	560
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	30
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	62
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	43
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	157
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	110
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	1394
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	855
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	739
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	476
КИП И АВТОМАТИКА	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	190
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	91
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	62
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	38
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	311
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	248
ВСЕГО	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч.	16718
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	11839
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	714

gost.e-ecolog.ru

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОС И СМЕТ — Т.Г.РОДИОНОВА
СОСТАВИЛ — Т.А.ШИРОКОВА
ПРОВЕРИЛ — Л.Г.ПОСТНОВА