ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П- 450-264.84

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ

АЛЬБОМ УI, ВЫПУСК 2

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ И СМЕТЫ К АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ЧЕРТЕЖАМ ДЛЯ ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ.

20132-09

gost.e-ecolog.ru

20132-09

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А_П-450-264.84

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ

АЛЬБОМ УI, ВЫПУСК 2

ОБЪЕКТНЫЕ СМЕТЫ И СМЕТЫ К АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ЧЕРТЕЖАМ ДЛЯ ВАРИАНТА РЕШЕНИЯ В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТАХ.

Сметная стоимость :

общая – I46,77 тыс.руб.

в т.ч.:

строительно-монтажные работы I35,88 тыс.руб.

стоимость IмЗ строительного объема здания 73,05 руб.

Разработан институтом "Киевский Промстройпроект "

Утвержден Госстроем СССР /протокол от II.II.83г./

Введен в действие ГПИ Киевский Промстройпроект с 0I.0I.I984г. /приказ № 85 от I2.I2.83г./

Главный инженер института И.Г.Харитонов

Главный инженер проекта В.Д.Альшиц

Начальник сметного отдела В.Г.Шлихта

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Стр.
I.	Пояснительная записка	4
2.	Объектная смета .	6
3.	Локальная смета № I-I на общестроительные работы подвала .	9
4.	Локальная смета № I_2 на общестроительные работы входа I. Вариант решения в сборных железобетонных конструкциях.	50
5.	Локальная смета № I_3 на общестроительные работы входа 2. Вариант решения в сборных ж.б. конструкциях.	82
6.	Локальная смета № I_4 на оборудование металлическими нарами.	99
7.	Локальная смета № I_5 на общестроительные работы входа №I. Вариант в монолитных ж.б.конструкциях.	I0I
8.	Локальная смета № I_6 на общестроительные работы входа № 2, Вариант в монолитных ж.б. конструкциях .	I28
9.	Ведомость потребности производственных ресурсов.	I43

В разработке проектной документации принимали участие :

Начальник отдела	В.Г.Шлихта
Главные специалисты	Н.В.Черевашко
	А Г.Пидченко
Руководители группы :	С.И.Могилевская
	А.Л.Сулима
Ведущие инженеры :	О К.Сахненко
	М.Ш.Жигинас
Стагший инженер	З.Ф.Скоробогатая
	Л.И.Бабий
Корректор	Л.Д.Михлик

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту строительства склада материалов составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена в нормах и ценах введенных в действие с 0I.0I.69г. с учетом дополнений, изменений и поправок, действующих по состоянию на 0I.0I.82г.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с 0I.0I.82г. в соответствии с указанием от 27.02.8Iг. № 20-Д в порядке, установленном п.3.8 СН-227-82.

Стоимость металлоконструкций определена по прейскуранту №0I-09 оптовых цен на строительные стальные конструкции изд. I975г. с учетом дополнений №№ I÷ I3 к нему и ценнику № I ч. П средних, районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции в соответствии с письмом Госстроя СССР от 30.06.80г. № 70 Д " О порядке определения сметных цен на строительные стальные конструкции ".

Для составления локальных смет приняты :

- единые районные едничные расценки на строительные работы для I-го территориального района / подрайон Iа/;
- ценники на монтаж оборудования ;
- ценник № I средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции ;
- ценник сметных цен на местные строительные материалы и изделия для второго пояса Московской области / ценник на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам/ .

Стоимость транспортных расходов по оборудованию исчислена исходя из расстояния перевозки по безрельсовым дорогам на I5км и по железной дороге на 500 км в соответствии с п.3.8 СН-227-82.

Заготовительно-складские расходы приняты в размере I,2%, затраты на запасные части в размере 2%.и затраты на комплектацию

в размере 0,7%.

В сметах учтены накладные расходы :
- на общестроительные работы в размере I6,5%;
- на сантехнические работы I4,9%;
- на металлоконструкции 8,3%.

Плановые накопления учтены в размере 6%.

Сметная стоимость строительства определена для варианта решения в мокрых грунтах, при выполнении входов из сборных ж/б конструкций и строительстве во II климатической зоне при расчетной температуре - 30°.

Для определения сметной стоимости строительства склада в I, II и_III климатических зонах, при расчетной температуре -20°, и -40°, следует пользоваться поправками, приведенными в соответствующих локальных сметах.

При выполнении входов в монолитных конструкциях из объектной сметы необходимо исключить затраты по локальным сметам №№ I_2, I_3 и включить стоимость работ по локальным сметам №№ I_5, I_6.

Составила : Н.В.Черевашко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту склада материалов

Сметная стоимость	I46,77	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.
Показатели по смете		
стоимость на:		
I. Расчетную единицу/ мощность, вместимость, производительность/	326,I6	руб.
2. Iм2 общей площади здания	34I,33	руб.
3. Iм3 объема здания	78,9I	руб.

Составлена в ценах I969 г

Главный инженер проектной организации — И.Г.Харитонов

Главный инженер проекта — В.Д.Альшиц

Начальник сметного отдела — В.Г.Шлихта

Составили: ведущий инженер — О.К.Сахненко

руководитель группы — В.Д.Нежинский

Проверил руководитель группы — С.И.Могилевская

6

20132-09

N.N п.п.	N.N. сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономические показатели.		
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование приспособление и инвентарь	Прочие затраты	Всего	в том числе		НУЧП	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб
								Основная зарплата	Эксплуатация машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	I_I	Общестроительные работы подвала	82,48	-	-	-	82,48				м3	I340	6I,55
2.	I-2	Общестроительные работы входа № I	2I,97	-	-	-	2I,97				"	350	62,77
3.	I_3	Общестроительные работы входа № 2	I3,I4	-	-	-	I3,I4				"	I20	I09,50
4.	I-4	Оборудование металлическими нарами	-	-	2,32	-	2,32				"	I340	I,73
5.	2_I	Отопление	0,20	-	-	-	0,20				"	I340	0,I5
6.	2_2	Вентиляция	I3,90	-	0,03	-	I3,93				"	I340	I0,40
7.	2_3	Водопровод хозяйственно-питьевой	I,3I	-	-	-	I,3I				"	I340	0,98
8.	2-4	Трубопровод воздуха	0,05	-	-	-	0,05				"	I340	0,04

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	2-5	Канализация бытовая	0,42	0,02	0,I2	-	0,56				м3	I340	0,42
I0.	2_6	Канализация случайных вод	0,I2	-	-	-	0,I2				м3	I340	0,09
II.	3_I	Технологическое оборудование	-	0,82	8,I9	-	9,0I				м3	I340	6,72
I2.	3_2	Силовое электрооборудование	-	0,30	0,07	-	0,37				"	"	0,28
I3.	3_5	Электроосвещение	-	I,0I	-	-	I,0I				"	"	0,75
I4.	3_7	КИП и автоматика	"	0,04	0,I0	-	0,I4				"	"	0,I0
I5.	3_8	Связь	-	0,I0	0,06	-	0,I6				"	"	0,I2
		Всего по объектной смете	I33,59	2,29	I0,89		I46,77						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту склада материалов

На общестроительные работы подвала

Сметная стоимость	82,48	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.

Основание: чертежи № АР, КЖ

Составлена в ценах I969 г

Показатели по смете

стоимость на:

I. Расчетную единицу / мощность, вместимость, производительность/	I83,29	руб
2. Iм2 общей площади здания	257,75	руб
3. Iм3 объема здания	6I,55	руб

Главный инженер проекта В.Д.Альшиц

Начальник сметного отдела В.Г.Шлихта

Составил ведущий инженер О.К.Сахненко

Проверил руководитель группы С.И.Могилевская

9

20132-09

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарабо-тная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарабо-тная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I. Земляные работы.									
I.	I-289 I0-38-е	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I00 м3	33,85	II,60			393			
2.	I-289 I0-38-е	То же в мокрых грунтах неналипающих	I00 м3	I4,47	II,60			I68			
3.	I-289 I8-38-е	То же, в мокрых неналипающих грунтах на глубине более 4 м	I00 м3	I2,07	I2,67			I53			
		Цена: II,6+I0,72х0,I= I2,67									
4.	I-335 I0-42-ж	Механизированная доработка в мокрых неналипающих грунтах	I00 м3	3,40	4I,20			I40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	I-635 I0-II4-б т.ч.п.I3	Доработка вручную мокрого неналипающего грунта 2 группы Цена:I,06xI,2= I,27	м3	78,00	I,27			99			
6.	I-635 I0-II4-б т.ч.п.I3	То же, сухого грунта Цена:I,06xI,2= I,27	м3	33,00	I,27			4I			
7.	Ц3ч.I	Транспорт грунта на расстояние до 2 км	т	I2007,00	0,30			3602			
8.	I-347 I0-43-е	Ремонт и содержание дороги при транспортировании грунта I группы автомобилями - самосвалами на расстояние до I км и погрузке экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 -I,75 м3	I00 м3	64,90	I,82			II8			
9.	I-348 I0-43-е	Добавляется при транспортировании грунта на последующий I км Цена:0,9x2= I,8	I00 м3	64,90	I,80			II7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0.	I-368 I0-44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями -самосвалами грузоподъемностью до I0 т	I00 м3	64,90	I,64			I06			
II.	I-432 I0-49-б	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00 м3	32,20	2,42			78			
I2:	I-433 I0-49-б	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке 432 добавлять	I00 м3	32,20	I,64			53			
I3.	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	I382,00	0,43			594			
I4.	I-824 I0-I56-л	Уплотнение грунта 2 и 3 групп пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	32,20	I2,40			399			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5.	I_740 I0-2-б	Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 при притоке воды до 60 м3/час	м3	2548,00	0,94			2395			
		Примечание: Грунт для обратной засыпки подвозится с других объектов .									
		Всего по разделу I :	руб.					8457			
		Раздел 2. Фундаменты									
I6.	I2_I97 20-I-ф	Монолитное железобетонное днище из бетона М_300,ФМ-I	м3	343,4	3I,85			I0937			
		Цена:4,65+26,8хI,0I5= 3I,85									
I7.	ЦIч.2 р.2п.I	Арматура товарная из стали класса AI	т	2,28	I54,00			35I			
I8.	-"- п.3	Арматура товарная из стали класса A3	т	II,24	I80,00			2023			
I9.	I2_42 20_5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,06	309,00			I9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	20-62 27.I-5-а	Окраска битумным лаком НРI77	I00 м2	0,05	0,02			I			
		Цена:4,0Iх2= 8,02									
2I.	I2-305 20-I-х	Подбетонка из бетона М-50	м3	48,77	20,II			98I			
		Цена:I,85+I7,9хI,02= 20,II									
		Всего по разделу 2 :	руб.					I43II			
		Раздел 3. Стены .									
22.	I3_39 т.2I_7-г	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	м3	I0,37	25,I0			260			
23.	I3-58 2I-9-а	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	0,94	I0,30			I0			
24.	II_385 I9-2I_б	Панели стен подвалов, устанавливаемые вертикально	шт.	32,00	I2,69			406			
25.	Прейск. 06_08 п.II94 ЦСЦп.4640	Стоимость панелей весом более 5 т из обычного бетона М-400	м3	8I,92	73,07			5986			
		Цена:69-0,77х2+I,53х3+I,02=73,07									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Щч.4 р.7п.I	Арматура из стали класса А-I	I00 кг	7,39	I7,30			I28			
27.	-"-п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	72,00	I9,40			I397			
28.	-"-п.I7	Закладные и накладные детали	I00 кг	3,52	3I,00			I09			
29.	I2-47 20-7-в	Наружные стены и углы подвала из бетона М-300, СТМI, СТМ2, СТМ3, СТМ4, монолитные углы	м3	72,72	37,57			2732			
		Цена:32,6+/26,8-2I,9/xI,0I5= 37,57									
30.	I2-90 20-II-к	Внутренние стены толщиной до 200 мм из бетона М-300, УМI,УМ3, УМ4	м3	II,I5	43,37			484			
		Цена:38,4+/26,8-2I,9/xI,0I5= 43,37									
3I.	Щч.2 р.4п.4I	Арматура товарная из стали класса AI	т	I,0I	I6I,00			I63			
32.	-"-п.43	Арматура товарная из стали класса А3	т	22,85	I87,00			4273			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	I2_42 20_5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,75	309,00			232			
34.	20_62 27.I_5_а	Окраска битумным лаком НР177	I00 м2	0,56	8,02			5			
		Цена: 4,0Iх2= 8,02									
35.	II_446 I9_25-а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м	I44,0	0,I0			I4			
36.	II_448 I9_25_в	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладками насухо в I ряд	М шва	I44,0	0,06			9			
37.	Цч.I р.Iп.464	Пароизол круглого сечения диаметром 40 мм	I000 м	0,I4	264,00			38			
38.	II-447 I9_25_б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	I44,00	0,46			66			
39.	II_45I I9-25_е	Солнцезащита герметизации стыков наружных стеновых панелей / окраской /	м	I44,00	0,07			I0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	II-33 I9-3-г	Установка прямоугольных колонн весом до I0 т в стаканы фундаментов	м3	8,56	7,I5			6I			
4I.	Прейск: 06-08 п.II2I ЦСЦ-4404	Стоимость колонн из бетона М-400 Цена: 55,3+I,53х2= 58,36	м3	8,56	58,36			500			
42.	Щч.4 р.7п.I	Арматура из стали класса А-I	I00 кг	0,64	I7,30			II			
43.	-"- п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	3,74	I9,40			73			
44.	-"- п.I7	Закладные и накладные детали	I00 кг	0,30	3I,00			9			
45.	II-89 I9-5-з	Монтаж капителей	м3	4,04	4,86			20			
46.	Прейск. 06-08 п.II25 тр-т по прил.I	Стоимость капителей из бетона М-400 Цена: /47+3,66х2,5/хI,02+I,53х2= 60,33	м3	4,04	60,33			244			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	ЦIч.4 р.7 п.I	Арматура из стали класса А-I	I00 кг	3,39	I7,30			59			
48.	-"- п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	I,72	I9,40			33			
49.	-"- п.I7	Закладные и накладные детали	I00 кг	0,I0	3I,00			3			
50.	I2_I73 20-24-в	Замоноличивание капителей из бетона М-400	м3	0,80	35,70			29			
		Цена: 25,3+/33-22,8/xI,02= 35,7									
		Утепление форкамер									
5I.	I9_I03-в 28_7-г	Уплотнение стен форкамер плитным пенобетоном	м3	2,I7	2,80			6			
52.	I9_II8_в 28-7-к	Утепление потолков плитным пенобетоном	м3	0,76	33,50			25			
53.	ЦСЦ Доп.Iстр. 43 п.9	Стоимость утеплителя	м3	2,93	26,80			79			
		Всего по разделу 3 :	руб.					I7474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 . Перекрытие .									
54.	II_299 I9-I4-д	Укладка надколонных плит безбалочных при гладких потолках	м2	324,00	I,77			573			
55.	Прейск. 06_08 п.2295 ЦСЦ прил.I п.25	Стоимость плоских плит из бетона М_400 Цена: /29+4,5х2,5/хI,02+I,02+ + I,53х3= 46,66	м3	I9,32	46,66			90I			
56.	Прейск. 06-08 п.2295 ЦСЦ прил.I п.25	Стоимость плоских плит из бетона М_300 Цена:/29+4,5х2,5/хI,02+ +I,02+I,53= 43,6	м3	I4,52	43,60			633			
57.	Щч.4 р.7.п.I	Арматура из стали класса А_I	I00 дкг	I9,80	I7,30			342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	-"- п.4	Арматура из стали класса А_3	I00 кг	50,4I	I9,40			978			
59.	-"-п. 7	Закладные и накладные детали	I00 кг	3,38	3I,00			I05			
60.	I2_I7I 20-24-а	Плита замоноличивания приведенная толщина 450 мм ПМI из бетона М_300	I00 м2	3,44	3II,I2			I070			
		Цена:254+/28,4-22,8/хI0,2= 3II,I2									
6I.	I2_I72 20-24-б	Добавляется на толщину слоя 350 мм	I00 м2	3,44	I044,4			3592			
		Цена:/24+/28,4-22,8/хI,02/х35= I044,4									
62.	ЕРЕРII т.ч.п.4	Укладка арматуры	т	I0,64	25,30			269			
63.	ЦIч.2 р.4п.2I	Арматура товарная из стали класса АI	т	2,00	I66,00			332			
64.	-"-п.23	Арматура товарная из стали класса А3	т	8,64	I94,00			I676			
		Всего по разделу 4 :	руб.					I0456			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Проемы .									
65.	I5-I88 23-35_а	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	2,06	I,33			3			
66.	I5_I90 23_35-в	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов	м2	8,25	2,I5			I8			
67.	ЦIч.2 р.2п.450	Блоки дверные глухие однопольные высота полотен 2000 мм	м2	2,06	I3,70			28			
68.	-"- п.423	Блоки дверные однопольные высота полотен 2000 мм	м2	8,25	I2,I0			I00			
69.	ЦIч.I р.Iп.540	Скобяные изделия для дверей входных в комнаты общественных зданий однопольных	компл.	I,00	4,34			4			
70.	-"-п.533	Скобяные изделия для дверей входных в санузлы	компл.	5,00	I,53			8			
7I.	24-446 33-I4-д	Двери герметические стальные неутепленные	шт.	2,00	I3,70			27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.	I4-77 22-I2-г	Металлические двери и ставни	т	2,99	5I,20			I53			
73.	ЦIч.2 р.IП.388	Стоимость дверей ДУ_I-8, весом I083 кг	шт.	I,00	585,90			586			
		Цена:54IxI,083= 585,9									
74.	-"-п.388	Стоимость дверей ДУ_I_7, весом 948 кг	шт.	I,00	5I2,87			5I3			
		Цена:54Ix0,948= 5I2,87									
75.	-"-п.388	Стоимость дверей ДУ_4-3, весом 28Iкг	шт.	I,00	I52,02			I52			
		Цена:54Ix0,28I= I52,02									
76.	-"-п.388	Стоимость ставен СУ-4-I, весом 84,3 кг	шт.	8,00	45,6I			365			
		Цена:54Ix0,0843= 45,6I									
77.	I7-703 97-60_3	Масляная окраска металлических дверей и ставен за два раза	I00 м2	0,25	54,80			I4			
		Всего по разделу 5 :	руб.					I97I			

22
20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					I75			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					I769			
		Стоимость сантехнических работ	руб.					27			
		Раздел 6. Полы.									
78.	I6_39-I 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	297,70	0,37			II0			
79.	I6_40 25_6-б	Засыпка днища песком	м3	238,I6	7,05			I679			
80.	I6_43 25_6-д	Подстилающий слой из бетона М_I00 по грунту	м3	43,53	23,60			I027			
8I.	I6_44 25_7-а	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	2,92	92,00			269			
82.	I6_45 25_7-б	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике последующий слой	I00 м2	2,92	6I,00			I78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	I6-82 25-I0-а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	29I,94	0,58			I69			
		Цена:0,54+/I9,6-I7,9/х0,02I= 0,58									
84.	I6-229 25-I7-д письмо Госстроя СССР от 30.II-73г. НР4-2806	Покрытия из плиток керамических без красителя на цементном растворе полы в лотках	м2	46,20	4,00			I85			
		Цена: 2,9I+/I9,6-I7,9/х0,02I+ + I,05 = 4,0									
85.	I6-I0I 25-I2-е	Бетонные полы толщиной 25мм из бетона М-300	м2	258,70	I,23			3I8			
		Цена:I,II+/28,4-24,6/х0,03I= I,23									
86.	I6-I02-I 25-I2-ж	На 5 мм исключается	I00 м2	2,59	I5,43			40			
		Цена:/27+/28,4-24,6/хI,02/х х0,5= I5,43									
87.	2I-I25 29-25-в	Мостики через пороги	м2	2I,00	3,6I			76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.	I4-79 22-I2-е	Перекрытие лотка просечно-вытяжным настилом	т	0,2I	40,80			9			
89.	Ш ч.2 р.Iп.468	Индивидуальные сварные листовые конструкции весом каждый до 0,I т	т	0,2I	303,00			64			
90	Пр-т0I-09 доп.I	Огрунтовка за 2-й раз грунтом ГФ-020	тн	0,2I	5,04			I			
		Цена: 5xI,0075= 5,04									
9I.	20-3I7 27.I-32-е	Окраска металлических конструкций эмалью за первый и каждый последующий раз	I00 м2	0,I2	29,00			3			
		Цена:I4,5x2									
		Всего по разделу 6	руб.					408I			
		в том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					4007			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Перегородки .									
92.	I4_30 22_7-з	Металлический каркас перегородок в санузлах	т	0,I0	47,80			5			
93.	Пр-т 0I_09 п.I64а	Стоимость каркаса Цена: /270+/I8,96/xI,0075= 29I,I3	т	0,I0	29I,I3			29			
94.	I8_9 24-2-г	Заполнение каркаса асбоцементными плоскими листами с толщиной I0 мм	м2	II,56	I,82			2I			
95.	ЦIч.I р.Iп.44	Исключаются волнистые асбоцементные листы учтенные в расценке I8_9	м2	II,56	0,88			I0			
96.	-"-п.47	Плитки асбестоцементные плоские облицовочные размером I200x800x8мм	м2	II,56	0,87			I0			
97.	п.49 ЦIч.I п.49	Добавляется поправка на толщину листа Цена:0,64-0,43= 0,2I	м2	II,56	0,2I			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.	20-3I4 27.I_32 -г т.ч.п.5	Огрунтовка ВЛ-08 за два раза Цена: 23,5х2= 47,0	I00 м2	0,3I	47,00			I4			
99.	20_78 27.I_5-м	Окраска эмалью ХСЭ-23 за два раза	I00 м2	0,3I	27,2			8			
		Цена:I3,6х2= 27,2									
I00.	I3_47 2I_7-з	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	95,3I	3,69			352			
I0I.	I3_49 2I_8-а	Столбы прямоугольные армированные из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,68	30,I0			20			
I02.	I3_58 2I-9_а	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	2,I0	I0,30			22			
		Всего по разделу 7 :	руб.					469			
		В том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					435			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8. Внутренняя отделка .									
I03.	I7_326 27-29_а	Улучшенная штукатурка по сетке стен без карнизов и тяг, без устройства каркаса	м2	27,I7	2,2I			60			
I04.	I7-328 27_29_б	Улучшенная штукатурка по сетке потолков без карнизов и тяг, без устройства каркаса	м2	9,50	2,28			22			
I05.	I7_775 27-75-в	Внутренняя водоэмульсионная поливинилацетатная улучшенная окраска стен	м2	30I,98	0,64			I93			
I06.	I7_592 27-49_дска	Внутренняя силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	I00 м2	3,20	II,80			38			
I07.	I7_647 27-66_е	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	22,74	0,23			5			
I08.	I7_645 27-66-г	Окраска проолифленной поверхности	м2	2,48	0,74			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I09.	I7-576 27-48-б	Клеевая улучшенная окраска потолков	I00 м2	2,56	9,42			24			
		Всего по разделу 8 :	руб.					344			
		Раздел 9. Разные работы .									
II0.	ЦIч.I р.Iп.5I0	Стоимость металлической решетки для вытирания ног	шт.	I,00	3,27			3			
III.	ЦI3-279	Укладка металлических крышек	т	0,I0	62,70			6			
II2.	ЦIч.2 р.Iп.468	Стоимость крышек	т	0,I0	303,00			30			
II3.	I7-703 27-60-3	Масляная окраска крышек	I00 м2	0,07	54,80			4			
		9. Фундаменты под оборудование .									
II4.	I2-20 20-3-а	Монолитные бетонные фундаменты под оборудование из бетона М-I00 - /+ФОМ7, ФОМ8/	м3	2,88	25,70			74			
		Приямки									
II5.	I6-43 25-6-д	Бетонное днище приямков из бетона М-I00	м3	I,7I	23,60			40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II6.	I2_8I 20-II-б	Стены приямков	м3	2,4I	34,60			83			
II7.	I2_43 20-6-а	Цементная подливка в приямках средней толщиной I00мм	м2	II,84	0,55			7			
II8.	I2_44 25-I0_б	Добавляется на толщину 80мм	м2	II,84	I,68			20			
		Цена:0,24х7 = I,68									
II9.	I2_42 20-5_в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,03	309,00			9			
I20.	I4-79 22-I2-е	Перекрытие приямков 2,3 металлическими щитами	т	0,I2	40,80			5			
I2I.	Щч.2 р.Iп.468	Стоимость конструкций	т	0,I2	303,00			36			
I22.	20_3I3 27.I_32-г	Нанесение на металлические конструкции грунта ВЛ-08	I00 м2	0,II	I9,I0			2			
I23.	20_3I7 27.I-32_е	Окраска металлических конструкций эмалью за 2 раза	I00 м2	0,II	29,00			3			
		Цена:I4,5х2= 29									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I24.	ЦIч.2 т.ч.тб.5	Исключается стоимость огрунтовки, утепленной в поз. 468 Ц.Iч.2	т	0,I2	4,66			I			
I25.	II-3I5 I9-I4-н	Перекрытие приямка I	шт.	6,00	I,84			II			
I26.	Прейск. 06-08 п.586 тр-т по прил.I	Стоимость плит из бетона М-200 Цена:/33,8+6,62х2,5/хI,02-I,53-I,02= 48,8I	м3	0,54	48,8I			26			
I27.	ЦСЦп.20 ЦIч.4 р.7п.I	Арматура из стали класса А-I	I00 кг	0,II	I7,30			2			
I28.	-"-п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	0,4I	I9,40			8			
I29.	-"-п.7	Закладные детали	I00 кг	0,03	3I,0			I			
		Всего по разделу 9 :	руб.					368			
		в том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					29I			
		Стоимость металломонтажных работ	руб					77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I0. Вентшахты.									
I30.	I3_I 2I_5-а	Основания песчаные под фундаменты	м3	8,90	5,84			52			
I3I.	I2_305 20_I-х	Подстилающие слои под фундаменты из бетона М_50 по грунту	м3	I,I4	20,II			23			
		Цена:I,85+I7,9xI,02= 20,II									
I32.	I2_I35 20-20-б	Монолитная ж/б вентшахта из бетона М_300 при толщине стен до I5 см	м3	7,64	44,20			338			
I33.	Цч.2 р.4п.4I	Арматура товарная из стали класса AI	т	0,07	I6I,00			II			
I34.	-"- 43	Арматура товарная из стали класса A3	т	0,46	I87,00			86			
I35.	I6_82 25_I0_а	Заполнение козырьков и оголовков вентшахт цементным раствором и устройство слива	м2	I0,80	0,54			6			
I36.	I4_82 22_I2_и	Установка колпаков над вентшахтами	т	I,I6	42,I3			49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I37.	ЦIч.2 р.Iп.469	Стоимость конструкции весом каждый до 0,5 т	т	I,I6	270,00			3I3			
I38.	-"-5I9	Стоимость сетки проволочной плетеной, одинарной из проволоки, диаметром I,4 с квадратной ячейкой в свету I2мм	м2	I8,20	0,70			I3			
I39.	I7_703 27-60-д	Масляная окраска стальных изделий	I00 м2	0,3I	54,80			I7			
		Всего по разделу I0:	руб.					908			
		в том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					546			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					362			
		Раздел II.Компенсационное устройство.									
I40.	I2_305 20_I-х	Бетонная подготовка из бетона М_50	м3	4,00	20,II			80			
		Цена:I,85+I7,9xI,02= 20,II									
I4I.	I2_2I0 20_33-л	Канал при отношении высоты к ширине более I при толщине стен до 300 мм	м3	I3,60	4I,33			562			
		Цена:I2,5+20,4xI,0I5= 4I,33									
I42.	ЦIч.2 р.4п.57	Арматура товарная из стали класса AI	т	0,40	I72,00			69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I43.	-"- 59	Арматура товарная из стали класса А3	т	I,32	202,00			267			
I44.	II_3I4 I9-I4-м	Укладки плит покрытий площадью до I м2	шт.	I6,00	0,64			I0			
I45.	Прейск. 06_08 п.586 тр-т ЦСЦ п.20 прил.I	Стоимость плоских плит Цена:/33,8+6,62х2,5/хI,02=5I,36	м3	2,77	5I,36			I42			
I46.	Цч.4 р.7,п.I	Арматура из стали класса AI	I00 кг	3,I2	I7,30			54			
I47.	-"-п.4	Арматура из стали класса А_3	I00 кг	2,80	I9,40			54			
		Всего по разделу II :	руб.					I238			
		Раздел I2.Изоляционные работы . а/Гидроизоляция днища .									
I48.	I2_305 20-I-х	Подстилающие слои под фундаменты из бетона М_50 по грунту Цена:I,85+I7,9хI,02= 20,II	м3	37,64	20,II			757			
I49.	I6_82 25_I0-а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	397,9I	0,54			2I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I50.	I6_83_I 25_I0-б	На 5 мм толщины стяжки исключается	I00 м2	3,98	I0,I0			40			
I5I.	I6_60 25_7-ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00 м2	3,98	29,60			II8			
I52.	I6_48 25_7-в	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике, первый слой	I00 м2	3,98	90,00			358			
I53.	I6-49 25-7-г	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике, последующий слой	I00 м2	3,98	59,00			235			
I54.	I6_82 25_I0_а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	397,9I	0,54			2I5			
I55.	I6_83 26-I0-б	На толщину 30 мм добавляется	I00 м2	3,98	60,60			24I			

Цена: I0,Iх 6= 60,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б/Гидроизоляция стен по узлу I, серия 03.005_2									
I56.	I3_23 2I-6-г	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора	м2	I,40	0,80			I			
I57.	I3_30 2I-6-ж	Пароизоляция -обмазка битумом за два раза	м2	I, 40	0,56			I			
I58.	I9-I03 28-7-г	Изоляция стен блоками пенобетонными на битумной мастике	м3	0,II	2,80			I			
I59.	ЦСЦ доп.Iп 9 стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	0,II	26,80			3			
I60.	I3_23 2I_6-г	Выравнивающий слой	м2	I,40	0,80			I			
		Гидроизоляция стен обмазочная по чертежу АРI0.									
I6I.	I3_30 2I_6-ж	Боковая изоляция битумно-наиритовая в 6 слоев с предварительной грунтовкой	м2	96,3I	I,68			I62			
		Цена:0,56х3=									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I62.	ЦIч.I р.Iп.327	Исключается 65 проц.мастики	т	0,77	8I,00			62			
I63.	ЦIч.I р.I3п.7I	Добавляется 50 проц.наирита	т	0,59	832,00			49I			
I64.	ЦIч.I р.Iп.835	Добавляется I5 проц.толуола	т	0,I8	I56,00			28			
		Оклеечная изоляция стен .									
I65.	I8-I52 24-II-а	Оклеечная изоляция изолом на битумной мастике, первый слой	I00 м2	2,82	I27,00			358			
I66.	I8-I53 24-II-б	Последующие 3 слоя изола Цена:8Iх3= 243	I00 м2	2,82	243,00			684			
I67.	I3-23 2I-6-г	Боковая гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2	28I,5I	0,80			225			
I68.	I3-4I 2I-7-д	Защитная кирпичная стенка толщиной I20 мм на растворе М-I00	м3	33,78	27,49			929			
		Цена:26,6+/I7,9-I4,2/х0,24= 27,49									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В/ Гидроизоляция перекрытия .									
I69.	I6_626 26_II-в	Сливная призма из цементно-песчаного раствора -I00 по уклону средней толщиной 75 мм	I00 м2	3,66	33,33			I22			
		Цена:30,6+/77,9-I5,8/xI,3= 33,33									
I70.	I6_683 26_II-и	Добавляется на толщину 65 мм к расценке I6-626	I00 м2	3,66	I28,70			47I			
		Цена:/0,4I+I7,9x0,53/xI3= I28,7									
I7I.	I6_626 26_II-в	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М_I00, толщиной 20мм	I00 м2	3,60	33,33			I20			
		Цена: 30,6+/77,9-I5,8/xI,3= 33,33									
I72.	I6_683 26_II-и	Добавляется на толщину I0мм к расценке I6_626	I00 м2	3,60	I9,80			7I			
		Цена: /0,4I+I7,9 x0,53/x2= I9,8									
I73.	I6_600 26-I0-в	Теплоизоляция из пенобетонных плит	I00 м2	0,05	I4,50			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I74.	ЦСЦ Доп.I стр.43 п.9	Стоимость плит	м3	0,44	26,80			I2			
I75.	I6-625 26-II-б	Выравнивающие стяжки покрытий цементные по плитным утеплителям	I00 м2	0,06	48,3I			3			
		Цена: 43,9+ /I7,9-I5,8/х2,I= 48,3I									
I76.	I6-628 26-II-д	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по легкобетонным или плитным утеплителям общей толщиной с грунтовкой 30 мм	I00 м2	0,06	69,00			4			
I77.	I6-629 26-II-е	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по бетону или железобетону общей толщиной с грунтовкой 30 мм	I00 м2	3,60	46,I0			I66			
I78.	I6-684 26-II-к	Добавляется на толщину I0 мм к расценкам I6_628, I6_629	I00 м2	7,26	35,24			256			
		Цена: /0,37+I4,5хI,I9/х2= 35,24									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Г. Гидроизоляция по узлам .									
I79.	I8_I6I 24_I8_а	Оклеечная изоляция фундаментов рулонной стеклотканью на битумной мастике	I00 м2	2,94	I95,00			573			
I80.	I8_I52 24_II-а	Оклеечная изоляция фундаментов изолом на битумной мастике	I00 м2	0,07	I27,00			8			
I8I.	I3_30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	2I7,I2	0,56			I22			
I82.	I7_284 27-23 -а прим. 2	Штукатурка по песку, вкрапленному в жидкий битум	м2	2I7,I2	0,59			I28			
		Деформационный шов									
I83.	II_448 I9-25-а	Уплотнение деформационного шва жгутом	м шва	9,20	0,06			I			
I84.	ЦIчI р.Iп.92	Стоимость жгута	кг	9,20	2,53			23			
I85.	II_448 I9_25-а	Уплотнение шва паклей	м шва	9,20	0,06			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I86.	Щч.I р.Iп.367	Стоимость пакли	кг	2,76	0,68			2			
I87.	II_446	Расшивка шва раствором	м	9,20	0,I0			I			
		Всего по разделу I2 :	руб.					6879			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы.	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.						Н у ч п			Удельный вес стоимости конструктивного элемента в % к общей стоимости / стоимость единицы в руб.
				Прямые затраты	Накладные расходы ..... % / сумма	Плановые накопления ..... % стоимости по графам 5,6	Всего по графам 5,6,7	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	в накладных расходах от суммы по графам 6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,10.	Всего по данным графам 9,10,11,12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Земляные работы	м3	6490	8457	I395	59I	I0443						I2,66 I,6I
2.	Фундаменты	м3	392,2	I43II	236I	I000	I7672						2I,45 45,06
3.	Стены	м3	I92,5	I7474	2883	I22I	2I578						26,I6 II8,24
4.	Перекрытие	м3	I88,6	I0456	I725	73I	I29I3						I5,66 68,47
5.	Проемы	м2	20,7	-	-	-	-						- II0,I4
	а/ строительные работы	руб.	-	I75	29	I2	2I6						0,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	б/металлоконструкции	руб.	-	I769	I47	II5	203I						2,42
	б/сантехнические работы	руб.	-	27	4	2	33						0,04
6.	Полы	м2	326	-	-	-	-						-
	а/ строительные работы	руб.	-	4007	66I	280	4948						I5,43
	б/ металлоконструкции	руб.	-	74	6	3	83						5,99
7.	Перегородки	м2	I06,9	-									0,I0
	а/строительные работы	руб.	-	435	72	30	537						-
	б/металлоконструкции	руб.	-	34	3	2	39						5,39
8.	Внутренняя отделка	м2	878	344	57	24	425						0,65
9.	Разные работы	руб.	-	-	-	-	-						-
	а/строительные работы	руб.	-	29I	48	20	359						0,05
	б/металлоконструкции	руб.	-	77	6	5	88						-
													0,52
													0,48
													-
													0,44
													-
													0,II
													-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I0.	Вентшахты	руб.	-	-									-
	а/строительные работы	руб.	-	546	90	38	674						0,82
	б/ металлоконструкции	руб.	-	362	30	24	416						- 0,50
II.	Компенсационное устройство	м3	20,37	I235	204	87	I529						- I,86 75,06
I2.	Изоляционные работы	м2	II42	6879	II35	48I	8495						I0,30 7,44
	Итого :			66957	I0856	4666	82479						I00%

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поправки по климатическим зонам .									
		При строительстве подвала в 3,4 климатических зонах.									
		Исключается : 3. Стены .									
I.	I2-47 20-7-в	Наружные стены из бетона М-300	м3	0,I7	37,57			6,4			
		Цена:32,6+/26,8-2I,9/xI,0I5= 37,57									
		5. Проемы.									
2.	I4-77 22-I2-г	Металлические ставни	т	0,I7	5I,20			8,7			
3.	ЦIч.II п.388	Стоимость ставен СУ-4-I, весом 84,3 кг	шт.	2	45,6I			9I,2			
		Цена: 54Ix0,0843= 45,6I									
4.	I7-703 97-60-3	Окраска ставен	I00 м2	0,03	54,8			I,6			
		Итого исключается :						I08			
		в том числе :									
		а/строительные работы	руб.					8			
		б/металлоконструкции						I00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляется :									
		2. Фундаменты									
	Щч.2 р.4 п. 3	Стоимость арматуры класса Аз для днища	т	0,I2	I80			2I,6			
		3. Стены .									
	I2_90 20-II-к	Внутренние стены толщиной до 200 мм из бетона М_300 /УМ2+УМ5,УМI, УМ3, УМ4/	м3	3,I0	43,37			I34,4			
		Цена:38,4+/26,8-2I,9/xI,0I5= 43,37									
	Щч.2 р.4п.4I	Стоимость арматуры класса А_I	т	0,08	I6I			I29			
	Щч.2 р.4п.43	Стоимость арматуры класса А3 к наружным и внутренним стенам	т	0,49	I87			9I,6			
	I2_42 20_5-в	Закладные детали к наружным и внутренним стенам	т	0,39	309			I20,5			
		5. Проемы.									
	24-446 33_I4-а	Двери герметические стальные неутепленные	шт.	I	I3,7			I3,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I7-703 97-60-з	Окраска дверей	I00 м2	0,0I	54,8			I			
		Итого добавляется :						396			
		Поправки на плитный утеплитель . При расчетной температуре наружного воздуха - 20°НС									
		Исключается : Изоляция перекрытия и стен по узлу серии 03.005.2									
I.	I3-23 2I-6-г	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора	м2	I,4	0,8			I			
2.	I3-30 2I-6-ж	Пароизоляция - обмазка битумом за 2 раза	м2	I,4	0,56			I			
3.	I9-I03 28-7-г	Изоляция стен блоками пенобетонными	м3	0,II	2,8			I			
4.	ЦСЦ доп.Iп.9 стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	0,II	26,8			3			
5.	I3-23 2I-6-г	Выравнивающий слой	м2	I,4	0,8			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	I6_600 26-I0_в	Теплоизоляция перекрытия	I00 м2	0,05	I4,5			I			
7.	ЦСЦ-доп.I стр.43	Стоимость плит	м3	0,4I	26,8			I2			
8.	I6_625 26_II-б	Выравнивающие стяжки цемент-ные по утеплителю	I00 м2	0,06	48,3I			3			
		Цена: 43,9+/I7,I-I5,8/x2,I= 48,3I									
		Итого исключается :	руб.					23			
		При расчетной температуре наружного воздуха - 40ОНС									
		Добавляется :									
		Изоляция стен / на Н= 900_300мм/									
I.	I3_23 2I_6-г	Выравнивающий слой из цемент-но -песчаного раствора	м2	2,8	0,8			2			
2.	I3_30 2I_6-ж	Пароизоляция - обмазка битумом за 2 раза	м2	2,8	0,56			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I9-I03 28-7-г	Изоляция стен пенобетонными плитами	м3	0,22	2,8			I			
4.	ЦСЦ доп.I стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	0,22	26,8			6			
5.	I3-23 2I-6-г	Выравнивающий слой	м2	2,8	0,8			2			
		Итого добавляется :						I3			

20132-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту склада материалов

На общестроительные работы входа I. Вариант решения в сборных ж.б. конструкциях

Основание: чертежи № АР, КЖ

Составлена в ценах 1969 г

Сметная стоимость	2I,97	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.
Показатели по смете		
стоимость на:		
I. Расчетную единицу / мощность, вместимость, производительность/	48,8I	руб.
2. Iм2 общей площади здания	3I3,8I	руб.
3. Iм3 объема здания	62,76	руб

Главный инженер проекта В.Д.Альшиц

Начальник сметного отдела В.Г.Шлихта

Составил ведущий инженер О.К.Сахненко

Проверил руководитель группы С.И.Могилевская

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин — в т.ч. зарабатная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин — в т.ч. зарабатная плата	Н у ч п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I. Земляные работы .									
I.	I_289 I0_38-е	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	7,47	II,60			87			
2.	I-289 I0_38_е	То же, в мокрых неналипающих грунтах	I00 м3	3,I9	II,60			37			
3.	I_289 I0_38-е	То же, в мокрых неналипающих грунтах на глубине более 4 м	I00 м3	2,66	I2,67			34			
		Цена: II,6+I0,72х0,I= I2,67									
4.	I_335 I0_42_ж	Механизированная доработка в мокрых неналипающих грунтах	I00 м3	0,75	4I,20			3I			

51

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	I_635 I0-II4_б т.ч.п.I3	Доработка вручную мокрого неналипающего грунта 2 группы Цена: I,06xI,2= I,27	м3	I7,00	I,27			22			
6.	I_635 I0-II4_б т.ч.п.I3	То же, сухого грунта Цена:I,06xI,2= I,27	м3	8,00	I,27			I0			
7.	Ц№3,ч.I	Транспорт грунта на расстояние до 2 км	т	2649,00	0,30			795			
8.	I-347 I0-43-е	Ремонт и содержание дороги при транспортировании грунта I группы автомобилями - самосвалами на расстояние до I км и погрузке экскаваторами с ковшом емкостью 0,5-I,75 м3	I00 м3	I4,32	I,82			26			
9.	I-348 I0-43_е	Добавляется при транспортировке грунта на последующий I км Цена: 0,9x2= I,80	I00 м3	I4,32	I,80			26			
I0.	I_368 I0-44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями -самосвалами грузоподъемностью до I0 т	I00 м3	I4,32	I,64			23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	I-432 I0-49-б	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00 м3	6,90	2,42			I7			
I2.	I-433 I0-49-б	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке 432 добавлять	I00 м3	6,90	I,64			II			
I3.	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	297,00	0,43			I28			
I4.	I-824 I0-I56-л	Уплотнение грунта 2и 3 групп пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	6,90	I2,40			86			
I5.	I-740 I0-2-б	Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 при притоке воды до 60 м3/ч	м3	548,00	0,94			5I5			
		Примечание: Грунт для обратной засыпки подвозится с других объектов .									
		Всего по разделу I :	руб.					I848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции .									
I6.	II_I3 I9-I_ж	Укладка железобетонных блоков весом более 3 т	м3	3I,90	3,00			96			
I7.	II_I9 I9-I прим. 2	При укладке фундаментов под колонны весом более 3 т,на бетонное основание добавляется	I00 м3	0,32	58,30			I9			
I8.	II_I0 I9-I-е	Укладка железобетонных блоков до 3 т	м3	6,I2	3,66			22			
I9.	II_I2 I9_I	При укладке фундаментов весом до 3 т на бетонное основание добавляется	I00 м3	0,08	I09,00			9			
20.	Прейск. 06_08 п.I036 тр-тЦСЦ п.35	Стоимость блоков БТ_I из бетона М_300 весом более 5 т Цена: /86+3,06х2,5/хI,02= II2,38	м3	22,I2	II2,38			2486			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I.	Прейск. 06_08 п.I036 тр-т по ЦСЦп.34	Стоимость блоков весом до 5 т Цена:/ 86+2,59х2,5/хI,02	м3	I7,94	94,32			I692			
22	Ц ч.4 п.I	Арматура из стали класса А_I	I00 кг	2,4I	I7,30			42			
23.	-"-п.2	Арматура из стали класса А_2	I00 кг	I2,83	I8,40			236			
24.	-"-п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	45,99	I9,40			892			
25.	-"- п.I7	Закладные и накладные детали	I00 кг	I2,30	3I,00			38I			
26.	II_II6 I9-8_г	Укладка балок перекрытий весом до I т при свободном опирании в зданиях высотой до I5 м	шт.	I,00	2,33			2			
27.	Прейск. 06_08 п.523 тр-т ЦСЦI8	Стоимость балок Цена:/37,3+2,55х2,5/хI,02= 44,55	м3	0,I9	44,55			8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	ЦIч.4 п.I	Арматура из стали класса А_I	I00 кг	0,02	I7,30			I			
29.	-"- п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	0,56	I9,40			II			
30.	II-3I5 I9_I4-н	Укладка плит покрытий площадью до 5 м2	шт.	I2,00	I,84			22			
3I.	Прейск. 06_08 п.586 тр-т прил.I ЦСЦ 20	Стоимость плоских плит из бетона М_300	м3	4,05	5I,36			208			
		Цена:/33,8+6,62х2,5/хI,02= 5I,36									
32.	Ц .Iч.4 п.I	Арматура из стали класса AI	I00 кг	0,65	I7,30			II			
33.	-"-п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	2,I5	I9,40			42			
34.	II_322 I9_I6_г	Укладка пустотных плит площадью до 5 м2, толщиной 220 мм	шт.	3,00	2,35			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Прейск. 06_08 п.I899 прим.4 тр-т	Стоимость плит П42_I2 Цена:/5,55+0,04х7-0,Iх4+ + 4,I6х0,3I/хI,02= 6,85	м2	I4,64	6,85			I00			
36.	II_463 I9-30-а	Монтаж ступеней	м3	2,24	I0,I0			23			
37.	Прейск. 06_08 п.I928 тр-т	Стоимость ступеней Цена:/ 3,9+2,93х0,II/хI,02= 4,3I	м	57,60	4,3I			248			
38.	II_I99 I9_II_и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,42	9,30			2			
39.	Прейск. 06_08 п.II26	Стоимость перемычек	м3	0,42	52,70			22			
40.	Щч.4 п.4	Арматура из стали класса А_3	I00 кг	0,06	I9,40			I			
4I.	-"-п.I0	Проволока низкоуглеродистая холоднотянутая В_I	I00 кг	0,03	2I,40			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42..	II_28 I9-2-а	Установка фундаментов блоков в помещении подъемника объемом до 0,4м3	м3	0,53	6,I0			3			
43.	ЦСЦ п.I54	Стоимость блоков объемом менее 0,3 м3	м3	0,53	35,90			I9			
44.	II_29 I9-2-б	Установка фундаментных блоков в помещении подъемника объемом более 0,4м3	м3	3,26	3,59			I2			
45.	ЦСЦ п.I52	Стоимость блоков объемом более 0,5 м3	м3	3,26	33,20			I08			
46.	II_474 I9-30-м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,0I	259,00			3			
47.	ЦIч.2 т.I4	Стоимость крепежных элементов	тн	0,0I	268,00			3			
48.	20_62 27.I-5_а	Окраска БЛ-I77	I00 м2	0,0I	4,0 I			I			
49.	ЕРЕРII т.ч.	Стержневая арматура для перемычек	т	0,05	I79,00			9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	I2-208 20-33-и	Монолитные участки УМ8,УМ9, УМI0, УМII, УМI2 из бетона М_300	м3	74,07	39,63			2935			
		Цена:I0,8+28,4xI,0I5= 39,63									
5I.	Ц Iч.2 р.4п.57	Арматура товарная из стали класса AI	т	0,96	I72,00			I65			
52.	-"-п.59	Арматура товарная из стали класса A3	т	6,6I	202,00			I335			
53.	I2_42 20_5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,05	309,00			I6			
		Всего по разделу 2:	руб.					III93			
		Раздел 3. Изоляционные работы .									
		А. Гидроизоляция днища .									
54.	I2_305 20-I_х	Подстилающие слои под фундаменты из бетона по грунту из бетона М_50	м3	II,I0	20,II			223			
		Цена:I,85+I7,9xI,02= 20,II									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	I6_82 25-I0_а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	II0,94	0,54			60			
56.	I6_83-I 25-I0_б	На 5 мм толщины стяжки исключается	I00 м2	I,II	I0,I0			II			
57.	I6_60 25-7-ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00 м2	I,II	29,60			33			
58.	I6_48 25_7-в	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	I,II	90,00			I00			
59.	I6_49 25_7-г	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике последующий слой	I00 м2	I,II	59,00			65			
60.	I6-82 25_I0_а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	II0,94	0,54			60			
6I.	I6_83 25-I0-б	На толщину 30 мм добавляется	I00 м2	I,II	60,60			67			
		Цена: I0,I×6= 60,60									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидроизоляция стен по узлу I, серия 03.005-2.									
62.	I3_23 2I_6-г	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора	м2	9,84	0,80			8			
63.	I3_30 2I_6-ж	Пароизоляция - обмазка битумом за два раза	м2	9,84	0,56			6			
64.	I9-I03-в 28_7-г	Изоляция стен блоками пенобетонными на битумной мастике	м3	0,79	2,80			2			
65.	ЦСЦ доп.I п.9, стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	0,79	26,80			2I			
66.	I3_23 2I_6-г	Выравнивающий слой	м2	9,84	0,80			8			
		Обмазочная гидроизоляция по чертежу АР-I0									
67.	I3_30 2I_6-ж	Боковая изоляция битумно-наиритовая в 6 слоев с предварительной грунтовкой	м2	226,43	I,68			380			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: 0,56х3= I,68									
68.	ЦIч.I р.Iп.327	Исключается 65 проц.мастики	т	0,I8	8I,00			I5			
69.	ЦIч.I р.I3п.7I	Добавляется 50 проц.наирита	т	0,I4	832,00			II6			
70.	ЦIч.I р.Iп.835	Добавляется I5 проц.толуола	т	0,04	I56,00			6			
		Оклеечная изоляция стен									
7I.	I8_I52 24_II_а	Оклеечная изоляция изолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,76	I27,00			97			
72.	I8_I53 т.24-II_б	Последующие три слоя изолом	I00 м2	0,76	243,00			I85			
		Цена: 8Iх3= 243									
73.	I3_23 2I_6-г	Боковая гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2	76,33	0,80			6I			
74.	I3_4I 2I-7-д	Защитная кирпичная стенка толщиной I20мм на растворе М_I00	м3	9,I6	27,49			252			
		Цена: 26,6+/I7,9-I4,2/х0,24= 27,49									

62

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В/ Гидроизоляция перекрытия .									
75.	I6_626 26_II_в	Сливная призма из цементно-песчаного раствора М_I00 по уклону средней толщины 75 мм	I00 м2	0,53	33,33			I8			
		Цена:30,6+/I7,9-I5,8/xI,3= 33,33									
76.	6-683 26_II_и	Добавляется на толщину 65мм к расценке I6-626	I00 м2	0,53	I28,70			69			
		Цена:/0,4I+I7,9x0,53/xI3= I28,70									
77.	I6-626 26_II-в	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М_I00 толщиной 20 мм	I00 м2	0,53	33,33			I8			
		Цена:30,6+/I7,9-I5,8/xI,3= 33,33									
78.	I6_683 26_II-и	Добавляется на толщину I0мм к расценке I6_626	I00 м2	0,53	I9,80			II			
		Цена:/0,4I+I7,9x0,53/x2= I9,80									
79.	I6_600 26-I0-в	Теплоизоляция из пенобетонных плит	I00 м2	0,53	I4,50			8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.	ЦСЦ Доп. I стр.43 п.9	Стоимость плит	м3	4,40	26,80			II8			
8I.	I6-625 26-II-б	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по легкобетонным или плитным утеплителям	I00 м2	0,53	48,3I			26			
		Цена: 43,9+/I7,9-I5,8/х2,I= 48,3I									
82.	I6-628 26-II-д	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по легкобетонным или плитным утеплителям общей толщиной с грунтовкой 30 мм	I00 м2	0,53	69,00			37			
83.	I6-629 26-II-е	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по бетону или железобетону общей толщиной с огрунтовкой 30мм	I00 м2	0,53	46,I0			24			
84.	I6-694 26-II-к	Добавляется на толщину I0 мм к расценке I6-628, I6-629	I00 м2	I,06	35,24			38			
		Цена: /0,37+I4,5хI,I9/х2= 35,24									
		Дополнительная гидроизоляция по узлам .									
85.	I8-I6I 24-I3-а	Оклеечная изоляция фундаментов рулонной стеклотканью на битумной мастике	I00 м2	0,22	I95,00			43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	I3_30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция по выроненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	2I,8I	0,56			I2			
87.	I7_284 27-23-а прим.2	Штукатурка по песку, вкрапленному в жидкий битум	м2	2I,8I	0,59			I3			
88.	II_448	Уплотнение шва жгутом	м шва	II,48	0,06			I			
89.	ЦIч.I р.Iп.92	Стоимость жгута	кг	II,48	2,53			29			
90.	II-448	Уплотнение шва паклей	м шва	II,48	0,06			I			
9I.	ЦIч.I р.Iп.367	Стоимость пакли	кг	3,44	0,68			2			
92.	II_447 I9-25-б	Герметизация шва мастикой	м	II,48	0,46			5			
93.	II_446 I9-25-а	Чеканка и расшивка швов раствором	м	II,48	0,I0			I			
		Всего по разделу 3 :	руб.					2I79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Металлоконструкции									
94.	I4_2I 22_6_к	Каркас из стальных труб	т	I,32	I9,I0			25			
95.	ЦIч.2 р.Iп.462	Стоимость конструкций	т	I,32	272,00			359			
96.	Пр-т 0I_09 доп.вI	Огрунтовка за второй раз Цена: 5хI,0075		I,32	5,04			7			
97.	20_3I8 27.I-32-е	Окраска эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I7,2х2= 34,40	I00 м2	0,38	34,40			I3			
		Всего по разделу 4 :	руб.					404			
		в том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					20			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Стены .									
98.	I8_223 24-34_г	Стены из профильного стекла	м2	66,60	5,06			337			
99.	I3_33 I9_3-2	Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	м3	5,44	26,00			I4I			
I00.	I3_58 2I-9_а	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	0,39	I0,30			4			
I0I.	I6_59I 26-9-е, прим.I	Покрытие свесов из оцинкованной стали	I00 м2	0,20	I52,00			3I			
		Всего по разделу 5 :	руб.					5I3			
		Раздел 6. Кровля .									
I02.	I6_600 26_I0-в	Утепление покрытий пенобетонными или пеносиликатными плитами, укладываемыми насухо	I00 м2	0,I5	I4,50			2			
I03.	ЦСЦ Доп.Iп.9 стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	2,35	26,80			63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I04.	I6_625 26-II_б	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по легкобетонным или плитным утеплителям	I00 м2	0,2I	II,4I			2			
I05.	I6_683-I 26_II-и	На 5 мм изменения толщины исключается по расценке I6_625	I00 м2	0,2I	8,78			2			
		Цена: 0,4I+I5,8х0,53= 8,78									
I06.	I6_556 26-6-г прим.2	Кровли рулонные плоские четырехслойные из гнилостойкого рубероида на битумной мастике, с защитным слоем из гравия на битумной мастике , по готовому основанию из бетона или раствора, для зданий шириной до I2 м	м2	20,58	3,08			53			
I07.	I6_59I 26-9-е прим.I	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,09	I52,00			I4			
I08.	I6_506 26-3-в	Кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов усиленного профиля по готовым прогонам	м2	42,07	2,05			86			
		Всего по разреду 6 :	руб.					228			

89
20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7 . Двери .									
I09.	I5_I89 23-35_б	Установка наружных дверных блоков площадью более 3м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	3,09	I,03			I			
II0.	I5_I88 23-35_а	Установка дверей площадью до 3м2	м2	8,24	I,33			II			
III.	I5_I9I 23-35_а	Добавляется стоимость пакли	м2	II,33	0,90			I0			
II2.	Щч.2 р.2п.448	Блоки дверные глухие двупольные высота полотен 2000 мм	м2	3,09	I3,40			4I			
II3.	-"-п.450	Блоки дверные глухие однопольные высота полотен 2000 мм	м2	8,24	I3,70			II3			
II4.	Щч.I р.Iп.340	Скобяные изделия для дверей, входных в помещения ,комнаты общественных зданий, однопольных	компл.	2,00	4,34			9			
II5.	-"-п.527	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных	компл.	2,00	5,23			I0			

69
20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II6.	-"- п.528	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двух польных	компл.	I,00	6,44			6			
II7.	I4_77 22_I2-г	Монтаж металлических дверей	т	I,08	5I,20			55			
II8.	ЦIч.2 р.Iп.388	Стоимость стальных дверей ДУ-I_8, весом I083кг	шт.	I,00	585,90			586			
		Цена:54IхI,083= 367,88									
II9.	I7_703 27_60-з	Масляная окраска металлических дверей за два раза	I00 м2	0,06	54,80			3			
		Итого по разделу 7 :	руб.					847			
		В том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					206			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					64I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8 . Окна									
I20.	I5-I57 23-28-а	Заполнение оконных проемов блоками в каменных стенах со спаренными переплетами при площади проема до 5 м2	м2	I,70	2,89			5			
I2I.	Щч.2 р.2п.I78	Блоки оконные одностворчатые	м2	I,70	II,70			20			
I22.	Щч.I р.Iп.568	Скобяные изделия для оконных панелей промышленных зданий	компл.	I,00	0,I8			I			
I23.	I7-856 доп.I т.ч.п.I/8/ 27-69-в	Остекление оконных спаренных переплетов оконным 3мм стеклом на штапиках по замазке	м2	I,70	2,25			4			
		Цена: 2,03xI,II= 2,25									
		Всего по разделу 8 :	руб.					30			
		Раздел 9. Полы.									
I24.	I6-39-I 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I4,20	0,37			5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25.	I6_43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона по грунту	м3	I,70	23,60			40			
I26.	I6_44 25_7-а	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,I4	92,00			I3			
I27.	I6_45 25_7-б	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике последующий слой	I00 м2	0,I4	6I,00			9			
I28.	I6_82 25-I0-а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	I4,20	0,58			8			
		Цена:0,54+/I9,6-I7,9/0,02I= 0,58									
I29.	I6_I0I 25_I2-е	Бетонные полы толщиной 25мм из бетона М_300	м2	I4,20	I,23			I7			
		Цена:I,II+/28,4-24,6/х0,03I= I,23									
I30.	I6_I02_I 25-I2_ж	На 5 мм толщины пола исключается	I00 м2	0,I4	I5,43			2			
		Цена: /27+/28,4-24,6/хI,02/х0,5= I5,43									
I3I.	I6_I0I 25_I2-е	Покрытия бетонные толщиной 30 мм	м2	59,50	I,II			66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I32.	I6_I02 25-I2-ж	На каждые I0 мм изменения толщины бетонных покрытий добавлять по расценке I0I	I00 м2	0,39	27			I0			
I33.	I6_I02 25-I2-ж	На 20 мм добавляется к расценке I6-I0I	I00 м2	0,20	54			I0			
		Цена:27 х 2= 54									
		Всего по разделу 9 :	руб.					I59			
		Раздел I0. Отделочные работы .									
I34.	I7_592 27-49_д	Внутренняя силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	I00 м2	4,I8	II,80			49			
I35.	I7_647 27-66-е	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	27,20	0,23			6			
I36.	I7-668 27-66-ж	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	3,74	0,29			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I37.	I7-233 27_20-а	Штукатурка цоколя	м2	6,64	I,04			7			
		Всего по разделу I0 :	руб.					63			
		Раздел II . Разные работы .									
I38.	32_200 45-53_а	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм	I00 м2	0,30	I47,00			43			
I39.	32_I99 45-52-в	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	I00 м2	0,30	83,00			25			
I40.	Примеч. к расцен. 32_I99	На толщину 5 мм добавляется	I00 м2	0,30	I3,70			4			
I4I.	Цч.I р.Iп.5I0	Стоимость металлических решеток для вытирания ног	шт.	4,00	3,27			I3			
I42.	I6_43 25-6-д	Бетонная набивная площадка из бетона М_I00	м3	0,37	23,60			9			
I43.	I2_I60 20-23-в	Железнение площадки	I00 м2	0,03	I8,00			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I44.	32_42 45_I6_е	Устройство корыта под грузовую площадку	I00 м2	0,24	I0,I0			2			
I45.	Ц3ч.I	Транспорт грунта на расстояние до 2 км	т	28,00	0,30			8			
I46.	I_347 I0_43_е	Ремонт и содержание дороги при транспортировании грунта I группы автомобилями - самосвалами на расстояние до I км и погрузке экскаваторами с ковшом емкостью 0,5 - I,75 м3	I00 м3	0,I5	I,82			I			
I47.	I_348 I0_43_е	При дальности транспортирования грунта превышающей I км на каждые последующие 0,5 км к расценке 347 добавлять	I00 м3	0,I5	I,80			I			
I48.	I6_40 26_6_б	Устройство песчаной подушки под грузовую платформу	м3	I0,90	7,05			77			
I49.	I6_43 25_6_д	Бетонная подготовка толщиной I70 мм из бетона М_I50	м3	4,I0	25,64			I05			

Цена:23,6+/22,8-20,8/xI,02= 25,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I50.	I6-I0I 25-I2-е	Бетонное покрытие толщиной 25 мм из бетона М-300	м2	24,00	I,23			30			
		Цена: I,II+/29,6-25,6/x0,03I= I,23									
I5I.	I6-I02-I 25-I2-ж	На 5 мм толщины покрытия исключается	I00 м2	0,24	I5,43			3			
		Цена: /27+/28,4-24,6/xI,02/x0,5= I5,43									
I52.	Щч.I р.I3п.I98	Стоимость поручней поливинилхлоридных	м	4I,00	0,84			34			
		Всего по разделу II :	руб.					352			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-2

№№ п.п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы.	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.						Н у ч п			Удельный вес стоимости конструктивного элемента в % к общей стоимости / стоимость единицы в руб
				Прямые затраты	Накладные расходы 16,5... % сумма	Плановые накопления ..... % стоимости по графам 5,6	Всего по графам 5,6,7	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	В накладных расходах от суммы по графам 6	В плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,10.	Всего по данным графам 9,10,11,12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Земляные работы	м3	I432	I848	305	I29	2282						I0,38 / I,59
2.	Бетонные и железобетонные конструкции	м3	I25,86	III93	I847	782	I3822						62,92 / I09,82
3.	Изоляционные работы	м2	476,4	2I79	360	I52	269I						I2,25 / 5,65
4.	Металлоконструкции	т	I,32	-	-	-	-						- / 352,28
	а/строительные работы	руб.	-	20	3	I	24						0,II / -
	б/металлоконструкции	руб.	-	384	32	25	44I						2,0I / -
5.	Стены	м2	8I	5I3	85	36	634						2,89 / 7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Кровля	м2	72	228	38	I6	282						I,28 3,92
7.	Двери	м2	I4	-									- 74,7I
	а/ строительные работы	руб.	-	206	34	I4	254						I,I6
	б/ металлоконструкции	руб.	-	64I	I06	45	792						- 3,6I
8.	Окна	м2	I,7	30	5	2	37						- 0,I7 2I,76
9.	Полы	м2	73,6	I59	26	II	I96						0,88 2,66
I0.	Отделочные работы	м2	425	63	I0	4	77						0,36 0,I8
II.	Разные работы	руб.	-	352	58	25	435						I,98 -
	Итого :	руб.		I78I6	2909	I242	2I967						I00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поправки на плитный утеплитель к сметам №I_2, №I_5.									
		При расчетной температуре наружного воздуха - 20оНС									
		Исключается :									
		Изоляция перекрытия и стен по узлу I серии 03.005_2									
I.	I3_23 2I-6-г	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора	м2	9,84	0,80			9			
2.	I3_30 2I_6-ж	Пароизоляция - обмазка битумом за 2 раза	м2	9,84	0,56			6			
3.	I9_I03 28-7_г	Изоляция стен блоками пенобетонными на битумной мастике	м3	0,79	2,8			2			
4.	ЦСЦдоп.I стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	0,79	26,8			2I			
5.	I3_23 2I_6-г	Выравнивающий слой	м2	9,84	0,8			8			
6.	I6_626 6-II-в	Выравнивающий слой по перекрытию толщиной 20 мм	I00 м2	0,58	33,33			I8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	I6-683 26-II-н К=2	Добавляется на толщину I0мм к расценке I6-626 Цена:/0,4I+I7,9х0,53/х2= I9,8	I00 м2	0,53	I9,8			II			
8.	I6-600 26-I0-в	Теплоизоляция из пенобетонных плит	I00 м2	0,53	I4,50			8			
9.	ЦСЦ доп.I стр.43	Стоимость плит	м3	4,40	26,8			II8			
I0.	I6-625 26-II-б	Выравнивающие стяжки цементные по плитному утеплителю Цена: 4,9+ /I7,9-I5,8/х2,I= 48,3I	I00 м2	0,53	48,3I			26			
		Итого исключается :	руб.					226			
		При расчетной температуре наружного воздуха - 40оНС Добавляется : Изоляция стен /на Н=900-300 мм/									
I.	I3-23 2I-6-г	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора	м2	I9,68	0,8			I6			
2.	I3-30 2I-6-ж	Пароизоляция - обмазка битумом за 2 раза	м2	I9,68	0,56			II			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I9-I03 28-7-г	Изоляция стен пенобетонными плитами	м3	I,57	2,8			4			
4.	ЦСЦ, доп.I, стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	I,57	26,8			42			
5.	I3-23 2I-6-г	Выравнивающий слой	м2	I9,68	0,8			I6			
		Итого добавляется :						89			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту склада материалов
На общестроительные работы входа 2. Вариант решения в сборных ж.б. конструкциях

	Сметная стоимость	I3,I4 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	- тыс. руб.

Основание: чертежи № АР, КЖ

Составлена в ценах I969 г

Показатели по смете стоимость на:

I.Расчетную единицу / мощность, вместимость, производительность/	29,2I руб.
2.Iм2 общей площади здания	328,58 руб
3.Iм3 объема здания	77,3I руб.

Главный инженер проекта В.Д.Альшиц
Начальник сметного отдела В.Г.Шлихта
Составил ведущий инженер О.К.Сахненко
Проверил руководитель группы С.И.Могилевская

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			Нучп
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I. Земляные работы .									
I.	I-289 I0-38-е	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	2,26	II,60			26			
2.	I-289 I0-38-е	То же, в мокрых неналипающих грунтах	I00 м3	0,72	II,60			8			
3.	I-335 I0-42-ж	Механизированная доработка в мокрых грунтах неналипающих	I00 м3	0,I8	4I,20			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I_635 I0_II4_б т.ч.п.I3	Доработка вручную мокрого грунта 2 группы Цена:I,06xI,2= I,27	м3	4,00	I,27			5			
6.	I-635 I0_II4-б т.ч.п.I3	То же, сухого грунта Цена:I,06xI,2= I,27	м3	2,00	I,27			3			
6.	ЦЗчI	Транспорт грунта на расстояние до 2 км	т	595,00	0,30			I79			
7.	I_347 I0_43_е	Ремонт и содержание дороги при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние до Iкм и погрузке экскаваторами с ковшом емкостью 0,5-I,75м3	I00 м3	3,22	I,82			6			
8.	I_348 I0_43-е	Добавляется при транспортировании грунта на последующий I км Цена:0,9x2= I,8	I00 м3	3,22	I,80			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	I_368 I0_44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до I0т	I00 м3	3,22	I,64			5			
I0.	I_432 I0_49_б	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00 м3	I,70	2,42			3			
II.	I-433 I0_49-б	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке 432 добавлять	I00 м3	I,70	I,64			3			
I2.	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	70,00	0,43			30			
I3.	I_824 I0_156_л	Уплотнение грунта 2 и 3 групп пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	I,70	I2,40			2I			
I4.	I_740 I0-2-б	Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 при притоке воды до 6 м3/ч	м3	I29,00	0,94			I2I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Примечание: Грунт для обратной засыпки подвозится с других объектов									
		Всего по разделу I :	руб.					424			
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции .									
I5.	II_I3 I9_I-ж	Укладка блоков весом более 3 т	м3	50,40	3,00			I5I			
I6.	II_I9 I9_I прим.2	При укладке фундаментов под колонны весом более 3т, на бетонное основание добавляется	I00 м3	0,50	58,30			29			
I7.	Прейск. 06_08 п.I036 тр-т по ЦСЦ 35 стр.I98	Стоимость блоков БТI из бетона М_300 весом 6,4 т Цена: /86+3,06х2,5/хI,02= 95,52	м3	50,40	95,52			48I4			
I8.	ШIч.4 р.7п.I	Арматура из стали класса A_I	I00 кг	2,62	I7,30			45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I9.	-"-п.2	Арматура из стали класса А_2	I00 кг	I5,32	I8,40			282			
20.	-"-п.4	Арматура из стали класса А_3	I00 кг	II4,44	I9,40			2220			
2I.	-"-п.I7	Закладные и накладные детали	I00 кг	6,36	3I,00			I97			
22.	I2_2I0 20-33-л	Монолитный участок МУ_6 из бетона М_300 Цена:I2,5+28,4xI,0I5= 4I,33	м3	I2,80	4I,33			529			
23.	ЦIч.2 р.4п.57	Арматура товарная из стали класса AI	т	0,3I	I72,00			53			
24.	-"-п.59	Арматура товарная из стали класса A3	т	I,39	202,00			28I			
25.	I2_42 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,I3	309,00			40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	20_62 27.I-5-а	Окраска закладных деталей битумным лаком № I77	I00 м2	0,03	4,0I			I			
27.	II-474 I9-30_м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,24	259,00			62			
28.	ЦIч.2 т.I4	Стоимость соединительных изделий	т	0,02	268,00			5			
29.	20_62 27.I-5-а	Окраска соединительных деталей	I00 м2	0,02	4,0I			I			
		Всего по разделу 2 :	руб.					87I0			
		Раздел 3. Изоляционные работы .									
		а/Гидроизоляция днища .									
30.	I2-305 20-I-х	Подстилающие слои под фундаменты из бетона М_50 по грунту	м3	5,27	20,II			I06			
		Цена:I,85+I7,9xI,02 = 20,II									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3I.	I6_82 25-I0_а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	40,00	0,54			22			
32.	I6_83-I 25_I0-б	На 5 мм толщины стяжки исключается	I00 м2	0,40	I0,I0			-4			
33.	I6_60 25_7-ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00 м2	0,40	29,60			I2			
34.	I6_48 25_7-в	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,40	90,00			36			
35.	I6_49 25-7_г	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике последующий слой	I00 м2	0,40	59,00			24			
36.	I6_82 25-I0-а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	40,00	0,54			22			
37.	I6_83 25-I0_б	На толщину 30 мм добавляется	I00 м2	0,40	60,60			24			
		Цена: I0,IxI,6= 60,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обмазочная гидроизоляция стен.									
38.	I3_30 2I_6-ж	Боковая изоляция битумно-наиритовой смесью в шесть слоев с предварительной грунтовкой	м2	97,94	I,68			I65			
		Цена: 0,56х3= I,68									
39.	Цч.I р.Iп.327	Исключается 65 процентов мастики	т	0,78	8I,00			-63			
40.	Цч.I р.I3п.7I	Добавляется 50 проц.наирита	т	0,60	832,00			499			
4I.	Цч.I р.Iп.835	Добавляется I5 проц.толуола	т	0,I8	I56,00			28			
		Оклеечная изоляция стен.									
42.	I8_I52 24_II-а	Оклеечная изоляция изодом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,28	I27,00			36			
43.	I8_I54 24_II-б	Последующий слой — три слоя изола	I00 м2	0,28	240,00			67			
		Цена:80х3= 240									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	I3_23 2I-6-г	Боковая гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2	28,00	0,80			22			
45.	I3-4I 2I_7-д	Защитная кирпичная стена толщиной I20 мм на растворе М_I00	м3	3,36	27,49			92			
		Цена: 26,6+/I7,9-I4,2/х0,24= 27,49									
		в/Гидроизоляция перекрытия .									
46.	I6_626 26_II-в	Сливная призма из цементно-песчаного раствора М_I00 по уклону средней толщиной 75 мм	I00 м2	0,36	33,33			I2			
		Цена:30,6+/I7,9-I5,8/хI,3= 33,33									
47.	I6_683 26-II-и	Добавляется на толщину 65мм к расценке I6_626	I00 м2	0,36	I28,70			46			
		Цена/ 0,4I+ I7,9х0,53/хI3= I28,70									
48.	I6_626 25-II-в	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М_I00 толщиной 20 мм	I00 м2	0,36	33,33			I2			
		Цена: 30,6+/I7,9-I5,8/хI,3= 33,33									

16
20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	I6-683 26-II-и	Добавляется на толщину I0мм к расценке I6_626	I00 м2	0,36	I9,80			7			
		Цена: /0,4I+I7,9x0,53/x2= I9,80									
50.	I6_629 26_II-е	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по бетону или железобетону	I00 м2	0,36	46,I0			I7			
5I.	I6_684 26-II-к	Добавляется на толщину I0мм к расценке I6_629	I00 м2	0,72	35,24			26			
		Цена: 0,37+I4,5xI,I9/x2= 35,24									
		г/ Дополнительная гидроизоляция по узлам .									
52.	I8_I6I 24_I3_а	Оклеечная изоляция фундаментов рулонной стеклотканью на битумной мастике, первый слой	I00 м2	0,I8	I95,00			36			
53.	I8_I63 24-I3_в	Оклеечная изоляция стеклотканью последующие 2 слоя	I00 м2	0,I2	302,00			36			
		Цена:I5Ix2= 302									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	I8-I52 24_II-а	Оклеечная изоляция фундаментов изолом на битумной мастике	I00 м2	0,I2	I27,00			I5			
		Всего по разделу 3 :	руб.					I258			
		Раздел 4. Металлоконструкции									
55.	I4_2I 22-6-к	Каркас из стальных труб	т	0,39	I9,I0			7			
56.	Iч2р.I п.462	Стоимость конструкций	т	0,39	272,00			I06			
57.	Пр-т 0I_09 доп.BI	Огрунтовка конструкций за второй раз		0,39	5,04			2			
		Цена: 5х I,0075									
58.	20_3I8 27.I-32_е	Окраска за два раза эмалью ПФ-II5	I00 м2	0,II	34,40			4			
		Цена: I7,2 х 2= 34,4									
		Всего по разделу 4 :	руб.					II9			
		в том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					6			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					II3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Стены .									
59.	I8-223 24-34_г.	Стены из профильного стекла	м2	23,35	5,06			II8			
		Всего по разделу 5	руб.					II8			
		Раздел 6. Кровля .									
60.	I6_506 26_3-в	Кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов усиленного профиля по готовым прогонам	м2	I3,44	2,05			28			
		Всего по разделу 6 :	руб.					28			
		Раздел 7. Проемы .									
6I.	I5_I88 23-35_а	Установка дверей наружных площадью до 3 м2	м2	2,06	I,33			3			
62.	I5_I9I 23-35_а	При заполнении дверных проемов блоками добавляется стоимость пакли	м2	2,06	0,90			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	Шч.2р.2 п.450	Блоки дверные глухие однопольные высота полотен 2000мм	м2	2,06	I3,70			28			
64.	Шч.I р.Iп.527	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных	компл.	I,00	5,23			5			
		Всего по разделу 7 :	руб.					38			
		Раздел 8. Внутренняя отделка .									
65.	I7_592 27-47_д	Внутренняя силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	I00 м2	0,62	II,80			7			
66.	I7_647 27-66-е	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	4,94	0,23			I			
		Всего по разделу 8 :	руб.					8			
		Раздел 9. Разные работы									
67.	32_200 45-53_а	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм	I00 м2	0,07	I47,00			I0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.	32_I99 45_52_в	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30мм	I00 м2	0,07	83,00			6			
69.	Примеч. к расцен. 32-I99	На толщину 5 мм добавляется	I00 м2	0,07	I3,70			I			
70.	ЦIч.I р.Iп.5I0	Стоимость металлических решеток для вытирания ног	шт.	I,00	3,27			3			
7I.	I6_43 25_6-д	Бетонная набивная площадка из бетона М_I00	м3	0,26	23,60			6			
72.	I2_I60 20_23-в	Железнение площадки	I00 м2	0,03	I8,00			I			
73.	ЦIч.I р.I3п.I98	Стоимость поручней поливинилхлоридных	м	I3,00	0,84			II			
		Всего по разделу 9 :	руб.					38			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-3

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы.	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.						НУЧП			Удельный вес стоимости конструктивного элемента в % к общей стоимости / стоимость единицы в руб
				Прямые затраты	Накладные расходы ..... % / сумма	Плановые накопления ..... % стоимости по графам 5,6	Всего по графам 5,6,7	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	В накладных расходах от суммы по графам 6	В плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,10.	Всего по данным графам 9,10,11,12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Земляные работы	м3	322	424	70	30	524						3,99 / I,63
2.	Бетонные и железобетонные конструкции	м3	63,2	8623	I423	603	I0649						80,99 / I68,6
3.	Изоляционные работы	м2	202	I258	208	88	I554						II,82 / 7,69
4.	Металлоконструкции	т	0,37										- / 372,97
	а/строительные работы	руб.	-	6	I	I	8						0,05
	б/металлоконструкции	руб.	-	II3	I0	7	I30						0,99
5.	Стены	м3	23,35	II8	I9	8	I45						- / I,I0 / 6,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Кровля	м2	I3,44	28	5	2	35						0,27 2,60
7.	Проемы	м2	2,06	38	6	3	47						0,36 22,82
8.	Внутренняя отделка	м2	62	8	I	I	I0						0,07 0,I6
9.	Разные работы	руб.	-	38	6	3	47						0,36 -
	Итого :			I0654	I749	746	I3I49						I00%

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту склада материалов

На оборудование металлическими нарами

Основание: чертежи № АР

Составлена в ценах 1969 г

Сметная стоимость	2,32	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.
Показатели по смете стоимость на:		
I. Расчетную единицу / мощность, вместимость, производительность/	5,I6	руб.
2. Iм2 общей площади здания	7,25	руб
3. Iм3 объема здания	I,73	руб

Главный инженер проекта В.Д.Альшиц

Начальник сметного отдела В.Г.Шлихта

Составил Л.И.Бабий

Проверил С.И.Могилевская

99

20132-09

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нуч п
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарабо-тная плята		Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарабо-тная плята	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование металлическими нарами .									
I.	У_02_03 калькуляция № I	Двухярусные металлические нары	шт.	42	22			924			
2.	-"- К=I,35	Трехярусные металлические нары	шт.	40	29,7			II88			
		Цена: 22xI,35= 29,7									
		Итого :	руб.					2II2			
		Транспортные расходы с учетом расходов на тару и упаковку оборудования, наценок снабженческо-сбытовых организаций и заготовительно-складских расходов									
		2II2 x I,I= 2323 руб.	руб.					2323			
			руб.					2323			

100

20132-09

А-П-450-264.84
Альбом УI, Выпуск 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту склада материалов

На общестроительные работы входа № I, монолитный вариант

Сметная стоимость	I9,05	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:		
I.Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность/	42,32 272,09	руб. руб.
2.Iм2 общей площади здания		руб.
3.Iм3 объема здания	54,44	руб.

Основание: чертежи № АР, КЖ

Составлена в ценах I9 69г.

Главный инженер проекта		В.Д.Альшиц
Начальник сметного отдела		В.Г Шлихта
Составил	ведущий инженер	О.К.Сахненко
Проверил	руководитель группы	С.И.Могилевская

101

20132-09

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нч п
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин — в т.ч. зарабатная плята		Основная заработная плата	Эксплуатация машин — в т.ч. зарабатная плята	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I. Земляные работы .									
I.	I-289 I0-38_е	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	7,47	II,60			87			
2.	I-289 I0-38_е	То же, в мокрых неналипающих грунтах	I00 м3	3,I9	II,60			37			
3.	I-289 I0-38_е	То же, в мокрых неналипающих грунтах на глубине более 4 м	I00 м3	2,66	I2,67			34			
		Цена: II,6+I0,72х0,I= I2,67									
4.	I-335 I0-42-	Механизированная доработка в мокрых неналипающих грунтах	I00 м3	0,75	4I,20			3I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	I_635 I0-II4-б т 4п.I3	Доработка вручную мокрого неналипающего грунта 2 группы Цена:I,06xI,2= I,27	м3	I7,00	I,27			22			
6.	I_635 I0-II4_б т.4п.I3	То же, сухого грунта Цена:I,06xI,2= I,27	м3	8,00	I,27			I0			
7.	ЦЗч.I	Транспорт грунта на расстояние до 2 км	т	2649,00	0,30			795			
8.	I_347 I0-43_е	Ремонт и содержание дороги при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами на расстояние до I км и погрузке экскаваторами с ковшом емкостью 0,5м3	I00 м3	I4,32	I,82			26			
9.	I_348 I0-43-е	Добавляется при транспортировке грунта на последующий I км Цена: 0,9x2= I,80	I00 м3	I4,32	I,80			26			
I0.	I_368 I0_44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до I0 т	I00 м3	I4,32	I,64			23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	I-432 I0-49-б	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 75л. с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 км	I00 м3	6,90	2,42			I7			
I2.	I-433 I0-49-б	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке 432 добавлять	I00 м3	6,90	I,64			II			
I3.	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	297,00	0,43			I28			
I4.	I-824 I0-I56-л	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	6,90	I2,40			86			
I5.	I-740 I0-2-б	Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 при притоке воды до 60м3/час	м3	548,00	0,94			5I5			

Примечание: Грунт для обратной засыпки подвозится с других объектов .

Всего по разделу I : руб. I848

104
20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции .									
I6.	II-II6 I9-8-г	Укладка балок перекрытий весом до I т при свободном опирании в зданиях высотой до I5 м	шт.	I,00	2,33			2			
I7.	Пр-т 06-08 п.523	Стоимость балок	м3	0,I9	44,55			8			
	тр-т ЦСЦI8	Цена:/ 37,3+2,55х2,5/хI,02= 44,55									
I8.	ЦIч.4 р.7п.I	Арматура из стали класса А-I	I00 кг	0,02	I7,30			I			
I9.	-"- п.4	Арматура из стали класса А-3	I00 кг	0,56	I9,40			II			
20.	II-3I5 I9-I4-н	Укладка плит покрытий площадью до 5 м2	шт.	I2,00	I,84			22			
2I.	Пр-т06-08 п.586	Стоимость плоских плит из бетона М-300	м3	4,05	5I,36			208			
	Тр-т прилож.I ЦСЦ 20	Цена:/33,8+6,62.2.5/хI,02= 5I,36									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	ЦIч.П р.7 п.I	Арматура из стали класса А_I	I00 кг	0,65	I7,30			II			
23.	-"-п.4	Арматура из стали класса А_3	I00 кг	2,I5	I9,40			42			
24.	II_322 I9-I6_I	Укладка пустотных плит площадью до 5 м2, толщиной 220 мм	шт.	3,00	2,35			7			
25.	Пр-т 06_08 п.I899 примеч. тр-т	Стоимость плит П42-I2 Цена:/5,55+0,04х7-0,Iх4+ + 4,I6х0,3I/хI 02= 6,85	м2	I4,64	6,85			I00			
26.	II_463 I9-30-а	Монтаж ступеней	м3	2,24	I0,I0			23			
27.	Пр-т06_08 п.I928 тр-т	Стоимость ступеней Цена:/3,9+2,93х0,II/хI,02= 4,3I	м	57,60	4,3I			248			
28.	II-I99 I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,42	9,30			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Пр-т 06_08 п.II26	Стоимость перемычек	м3	0,42	52,70			22			
30.	ЦIч.4 р.7п.4	Арматура из стали класса А_3	I00 кг	0,06	I9,40			I			
3I.	-"-п.I0	Проволока низкоуглеродистая холоднотянутая В_I	I00 кг	0,03	2I,40			I			
32.	II_28 I9_2-а	Установка фундаментных блоков в помещении подъемника объемом до 0,4м3	м3	0,53	6,I0			3			
33.	ЦСЦI54	Стоимость блоков объемом менее 0,3 м3	м3	0,53	35,90			I9			
34.	II_29 I9-2-б	Установка фундаментных блоков в помещении подъемника объемом более 0,4м3	м3	3,26	3,59			I2			
35.	ЦСЦ-I52	Стоимость блоков объемом более 0,5м3	м3	3,26	33,20			I08			
36.	II_474 I9_30-м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,0I	259,00			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	ЦIч.2 т.I4	Стоимость крепежных изделий	тн	0,0I	268,00			3			
38.	20_62 27.I-5_а	Окраска БЛ-I77	I00 м2	0,0I	4,0I			I			
39.	ЕРЕРII т.ч.	Стержневая арматура для перемычек	т	0,05	I79,00			9			
40.	I2-208 20-33-и	Монолитные участки УМ8, УМ9, УМI0, УМI1, УМI2	м3	74,07	39,65			2935			
4I.	I2_200	Монолитные участки УМ-I3, I4,I5 из бетона М-300	м3	46,30	37,74			I747			
		Цена: 8,9I+ 28,4 хI,0I5= 37,74									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	ЦIч.2 р.4п.57	Арматура товарная из стали класса AI	т	I,I9	I72,00			205			
43.	-"- п.59	Арматура товарная из стали класса A3	т	I5,08	202,00			3046			
44.	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,08	309,00			25			
		Всего по разделу 2 :	руб.					8827			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Изоляционные работы . а/Гидроизоляция днища .									
45.	I2-305 2_I-х	Подстилающие слои под фундаменты из бетона по грунту Цена:I,85+I7,9xI,02= 20,II	м3	II,I0	20,II			223			
46.	I6_82 25_I0-а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	II0,94	0,54			60			
47.	I6_83-I 25_I0-б	На 5 мм толщины стяжки исключается	I00 м2	I,II	I0,I0			-II			
48.	I6_60 25_7-ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00 м2	I,II	29,60			33			
49.	I6_48 25_7-в	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	I,II	90,00			I00			
50.	I6_49 25_7-г	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике последующий слой	I00 м2	I,II	59,00			65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5I.	I6_82 25_I0-а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	II0,94	0,54			60			
52.	I6_83 25-I0-б	На толщину 30 мм добавляется	I00 м2	I,II	60,60			67			
		Цена: I0,Iх6= 60,60									
		Гидроизоляция стен по узлу I, серия 03.005-220									
53.	I3_23 2I_6-г	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора	м2	9,84	0,80			8			
54.	I3-30 2I-6-ж	Пароизоляция -обмазка битумом за два раза	м2	9,84	0,56			6			
55.	I9-I03-в 28_7-г	Изоляция стен блоками пенобетонными на битумной мастике	м3	0,79	2,80			2			
56.	ЦСЦ доп.Iп.9 стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	0,79	26,80			2I			
57.	I3_23 2I_6-г	Выравнивающий слой из цементного раствора	м2	9,84	080			8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Обмазочная гидроизоляция по чертежу АР_I0									
58.	I3-30 2I-6-и	Боковая изоляция битумно-наиритовая в 6 слоев с предварительной грунтовкой Цена: 0,56х3= I,68	м2	226,43	I,68			380			
59.	ЦIч.I р.Iп.327-I	Исключается 65 процент. мастики	т	0,I8	8I,00			-I5			
60.	ЦIч.I р.I3п.7I	Добавляется 50 проц. наирита	т	0,I4	832,00			II6			
6I.	ЦIч.I р.Iп.835	Добавляется I5 проц.толуола	т	0,04	I56,00			6			
		Оклеечная изоляция стен.									
62.	I8_I52 24_II_а	Оклеечная изоляция изолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,76	I27,00			97			
63.	I8-I53 24-II-б	Последующие три слоя изола Цена:8Iх3= 243	I00 м2	0,76	243,00			I85			
64.	I3-23 2I_6-г	Боковая гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2	76,33	0,80			6I			

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.	I3_4I 2I_7-д	Защитная кирпичная стенка толщиной I20мм на растворе М_I00	м3	9,I6	27,49			252			
		Цена: 26,6+/I7,9-I4,2/х0,24= 27,49									
		В/ Гидроизоляция перекрытия .									
66.	I6-626 26-II-в	Сливная призма из цементно-песчаного раствора М_I00 по уклону средней толщины 75мм	I00 м2	0,53	33,33			I8			
		Цена:30,6+/I7,9-I5,8/хI,3= 33,33									
67.	I6_683 26-II-и	Добавляется на толщину 65мм к расценке I6_626	I00 м2	0,53	I28,70			69			
		Цена:/0,4I+I7,9х0,53/хI3 = I28,70									
68.	I6_626 26_II-в	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М_I00 толщиной 20 мм	I00 м2	0,53	33,33			I8			
69.	I6_683 26_II-и	Добавляется на толщину I0мм к расценке I6_626	I00 м2	0,53	I9,80			II			
		Цена: /0,4I+I7,9х0,53/х2= I9,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	I6_600 26-I0-в	Теплоизоляция из пенобетонных плит	I00 м2	0,53	I4,50			8			
7I.	ЦСЦ доп.I стр.43 п.9	Стоимость плит	м3	4,40	26,80			II8			
72.	I6_625 26-II-б	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по плитным утеплителям Цена:43,9+/I7,9-I5,8/x2,I= 48,3I	I00 м2	0,53	48,3I			26			
73.	I6_628 26_II-д	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по легкобетонным утеплителям общей толщиной с грунтовкой 30 мм	I00 м2	0,53	69,00			37			
74.	I6_629 26_II-е	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по бетону или железобетону общей толщиной с огрунтовкой 30 мм	I00 м2	0,53	46,I0			24			
75.	I6_684 26-II-к	Добавляется на толщину I0 мм к расценке I6-628,I6_629 Цена: 0,37+I4,5xI,I9x 2= 35,24	I00 м2	I,06	35,24			37			

II4
20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная гидроизоляция по узлам .									
76.	I8_I6I 24_I3-а	Оклеечная изоляция фундаментов рулонной стеклотканью на битумной мастике, первый слой	I00 м2	0,22	I95,00			43			
77.	I3_30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	2I,8I	0,56			I2			
78.	I7_284 27_23-а прим. 2	Штукатурка по песку, вкрапленному в жидкий битум	м2	2I,8I	0,59			I3			
79.	II_448	Уплотнение шва жгутом	м шва	II,48	0,06			I			
80.	Цч.I р.Iп.92	Стоимость жгута	кг	II,48	2,53			29			
8I.	II_448	Уплотнение шва паклей	м шва	II,48	0,06			I			
82.	Цч.I Р.Iп.367	Стоимость пакли	кг	3,44	0,68			2			
83.	II_447 I2_25-б	Герметизация шва мастикой	м	II,48	0,46			5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	II-446 I9-25-а	Чеканка и расшивка швов раствором	м	II,48	0,I0			I			
		Всего по разделу 3 :	руб.					479			
		Раздел 4. Металлоконструкции .									
85.	I4-2I 22-6-к	Каркас из стальных труб	т	I,32	I9,I0			25			
86.	ЦIч.2 р.Iп.462	Стоимость конструкции	т	I,32	272,00			359			
87.	Пр-т 0I-09 доп.В.I	Огрунтовка конструкций за второй раз Цена: 5,I Х0,075=		I,32	5,04			7			
88.	20-3I8 27.I-32-е	Окраска за два раза эмалью ПФ-II5 Цена: I7,2х2=	I00 м2	0,38	34,40			I3			
		Всего по разделу 4 :	руб.					404			
		в том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					20			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Стены .									
89.	I8-223 24_34-г	Стены из профильного стекла	м2	66,60	5,06			337			
90.	I3_33 I9-3-е	Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	м3	5,44	26,00			I4I			
9I.	I3_58 2I_9-а	Расшивка швов кладки из кирпича	I00 м2	0,39	I0,30			4			
92.	I6_59I 26-9-е прим.I	Покрытие свесом из оцинкованной стали	I00 м2	0,20	I52,00			3I			
		Всего по разделу 5	руб.					5I3			
		Раздел 6. Кровля .									
93.	I6_600 26_I0-в	Утепление покрытий пенобетонными плитами, укладываемыми насухо	I00 м2	0,I5	I4,50			2			
94.	ЦСЦ Доп.Iп.9 стр.43	Стоимость плитного пенобетона	м3	2,35	26,80			63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.	I6_625 26-II-б	Выравнивающие стяжки покрытий литые цементные по плитным утеплителям	I00 м2	0,2I	II,4I			2			
96.	I6_683-I 26_II-и	На 5 мм изменения толщины исключается по расценке I6_625 Цена:0,4I+I5,8x0,53= 8,78	I00 м2	0,2I	8,78			-2			
97.	I6_556 26-6-г прим.2	Кровли рулонные плоские четырехслойные из гнилостойкого рубероида на битумной мастике, с защитным слоем из гравия на битумной мастике, по готовому основанию из раствора, для зданий шириной до I2 м	м2	20,58	3,08			63			
98.	I6_59I 26_9-е прим.I	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,09	I52,00			I4			
99.	I6-506 26-3-в	Кровли из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля по готовым прогонам	м2	42,07	2,05			86			
		Всего по разделу 6 :	руб.					228			

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7. Двери .									
I00.	I5_I89 23-35_б	Установка наружных дверей блоков площадью более 3м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	3,09	I,03			3			
I0I.	I5_I88 23-35_а	Установка дверей площадью до 3 м2	м2	8,24	I,33			II			
I02.	I5_I9I 23_35_а	Добавляется стоимость паклИ	м2	II,33	0,90			I0			
I03.	ЦIч.2 р.2п.448	Блоки дверные глухие двухпольные высота полотен 2000 мм	м2	3,09	I3,40			4I			
I04.	-"-п.450	Блоки дверные глухие однопольные высота полотен 2000 мм	м2	8,24	I3,70			II3			
I05.	ЦIч.I р.Iп.540	Скобяные изделия для дверей,входных в помещения, однопольных	компл.	2,00	4,34			9			
I06.	-"-п.527_I	Скобяные изделия для дверей,входных в здание, однопольных	компл.	2,00	5,23			I0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I07.	Цч.I р.Iп.528_I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных	компл.	I,00	6,44			6			
I08.	I4_77 22-I2_г	Монтаж металлических дверей	т	I,08	5I,20			55			
I09.	Цч.2 р.Iп.888	Стоимость стальных дверей, Ду-I_8, весом I083кг	шт.	I,00	585,90			586			
		Цена: 54Iх0,68									
II0.	I7_703 27_60-з	Окраска металлических дверей за два раза	I00 м2	0,06	54,80			3			
		Всего по разделу 7 :	руб.					847			
		В том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					206			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					64I			
		Раздел 8. Окна .									
III.	I5-I57 23- 28-а	Заполнение оконных проемов блоками в каменных стенах со спаренными переплетами при площади проема до 5м2	м2	I,70	2,89			5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II2.	Щч.2 р.2п.I78	Блоки оконные одностворчатые	м2	I,70	II,70			20			
II3.	Щч.I р.Iп.568_I	Скобяные изделия для оконных панелей промышленных зданий	компл.	I,00	0,I8			I			
II4.	I7-856 СДРШ-I т.4п.I/8/ 27_69_в	Остекление оконных спаренных переплетов оконным 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	I,70	2,25			4			
		Всего по разделу 8 :	руб.					30			
		Раздел 9. Полы .									
II5.	I6_39-I 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I4,20	0,37			5			
II6.	I6_43 25_6-д	Подстилающий слой из бетона по грунту	м3	I,70	23,60			40			
II7.	I6_44 25_7-а	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,I4	92,00			I3			
II8.	I6_45 25_7-б	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике последующий слой	I00 м2	0,I4	6I,00			9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II9.	I6-82 25-I0_а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	I4,20	0,58			8			
		Цена:0,54+/I9,6-I7,9/х0,02I= 0,58									
I20.	I6_I0I 25_I2-е	Бетонные полы толщиной 25мм из бетона М_300	м2	I4,20	I,23			I7			
		Цена:I;II+/28,4-24,6/х0,03I= I,23									
I2I.	I6_I02_I 25-I2_ж	На 5 мм толщины пола исключается	I00 м2	0,I4	I5,43			2			
		Цена / 27+/28,4-24,6/хI,02/х0,5= I5,43									
I22.	I6_I0I 25-I2-е	Покрытия бетонные толщиной 30 мм	м2	59,50	I,II			66			
I23.	I6-I02 25-I2-ж	На каждые I0 мм изменения толщины бетонных покрытий добавлять по расценке I0I	I00 м2	0,39	27			I0			
I24.	I6_I02 25-I2_ж	На 20 мм добавляется к расценке I6_I0I	I00 м2	0,20	54			I0			
		Цена:27х2= 54									
		Всего по разделу 9 :	руб.					I59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I0. Отделочные работы .									
I25.	I7_592 27-49-д	Внутренняя силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	I00 м2	4,I8	II,80			49			
I26.	I7_647 27_66-е	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков,подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	27,20	0,23			6			
I27.	I7_648 27-66-ж	Улучшенная масляная окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	3,74	0,29			I			
I28.	I7-233 27-20-а	Штукатурка цоколя	м2	6,64	I,04			7			
		Всего по разделу I0:	руб.					63			
		Раздел II. Разные работы .									
I29.	32-200 45-53_а	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм	I00 м2	0,30	I47,00			43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I30.	32_I99 45_52_в	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	I00 м2	0,30	83,00			25			
I3I.	Примеч. к расцен. 32-I99	На толщину 5 мм добавляется	I00 м2	0,30	I3,70			4			
I32.	ЦIч.I р.Iп.5I0	Стоимость металлических решеток доя вытирания ног	шт.	4,00	3,27			I3			
I33.	I6_43 25_6-д	Бетонная набивная площадка из бетона М_I00	м3	0,37	23_60			9			
I34.	I2-I60 20_23-в	Железнение площадки	I00 м2	0,03	I8,00			I			
I35 .	32_42 45_I6_е	Устройство корыта под грузовую площадку	I00 м2	0,24	I0,I0			2			
I36.	ЦЗч.I	Транспорт грунта на расстояние до 2 км	т	28,00	0,30			8			
I37.	I-347 I0-43-е	Ремонт и содержание дороги при транспортировании грунта I группы автомобилями - самосвалами на расстояние до I км и погрузке экскаваторами с ковшом емкостью 0,5м3	I00 м3	0,I5	I,82			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I38.	I_348 I0-43_е	При дальности транспортирования грунта превышающей I км на каждые последующие 0,5 м к расценке 347 добавлять	I00 м3	0,I4	I,80			I			
I39.	I6_40 26_6-б	Устройство песчаной подушки под грузовую платформу	м3	I0,90	7,05			77			
I40.	I6_43 25_6-д	Бетонная подготовка толщиной I70 мм из бетона М_I50	м3	4,I0	25,64			I05			
		Цена:23,6+/22,8-20,8/xI,02= 25,64									
I4I.	I6_I0I 25-I2-е	Бетонное покрытие толщиной 25 мм из бетона М_300	м2	24,00	I,23			30			
		Цена:I,II+/29,6-25,6/x0,03 = I,23									
I42.	I6_I02-I 25-I2_ж	На 5 мм толщины покрытия исключается	I00 м2	0,24	I5,43			-I			
		Цена: / 27,0+ /28,4-24,6/xI,02/x0,5= I5,43									
I43.	Цч.I р.I3п.I98	Стоимость поручней поливинилхлоридных	м	4I,00	0,84			34			
		Всего по разделу II :	руб.					352			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы.	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб						Н У Ч П			Удельный вес стоимости конструктивного элемента в % к общей стоимости / стоимость единицы в руб
				Прямые затраты	Накладные расходы ..... % / сумма	Плановые накопления ..... % стоимости по графам 5,6	Всего по графам 5,6,7	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	В накладных расходах от суммы по графам 6	В плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,10.	Всего по данным графам 9,10,11,12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Земляные работы	м3	I432	I848	305	I29	2282						II,98
													I,59
2.	Бетонные и железобетонные конструкции	м3	I32,86	8827	I456	6I8	I090I						57,23
													82,05
3.	Изоляционные работы	м2	476,4	2I79	360	I52	269I						I4,I3
													5,65
4.	Металлоконструкции	т	I,32										-
													352,97
	а/ строительные работы	руб.	-	20	3	I	24						0,I3
	б/металлоконструкции	руб.	-	384	32	25	44I						-
													2,32
													-
													3,33
5.	Стены	м2	8I	5I3	85	36	634						7,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Кровля	м2	72	228	38	I6	282						I,48 3,92
7.	Двери	м2	I4	-									-
	а/строительные работы	руб.	-	206	34	I4	254						74,7I I,34
	б/металлоконструкции	руб.	-	64I	I06	45	792						- 4,I6
8.	Окна	м2	I,7	30	5	2	37						- 0,I9
9.	Полы	м2	73,6	I59	26	II	I96						2I,76 I,03
I0.	Отделочные работы	м2	425	63	I0	4	77						2,66 0,40
II.	Разные работы	руб.	-	352	58	25	435						0,I8 2,28
	Итого :			I5450	25I8	I078	I9046						- I00%

20132-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту склада материалов

На общестроительные работы входа № 2, монолитный вариант

Основание: чертежи № АР, КЖ

Составлена в ценах I969 г

Сметная стоимость	II,53	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.
Показатели по смете		
стоимость на:		
I. Расчетную единицу / мощность, вместимость, производительность/	25,63	руб.
2. Iм2 общей площади здания	288,35	руб.
3. Iм3 объема здания	67,84	руб.

Главный инженер проекта В.Д.Альшиц

Начальник сметного отдела В.Г.Шлихта

Составил ведущий инженер О.К.Сахненко

Проверил руководитель группы С.И.Могилевская

№№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			Нучп
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I. Земляные работы .									
I.	I-289 I0-38-е	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0 5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	2, 6	II,60			26			
2.	I_289 I0-38_е	То же, в мокрых неналипающих грунтах	I00 м3	0,72	II,60			8			
3.	I_335 I0-42-ж	Механизированная доработка в мокрых грунтах неналипающих	I00 м3	0,I8	4I,20			7			
4.	I_635 I0-II4-б т.4п.I3	Доработка вручную мокрого грунта 2 группы	м3	4,00-	I,27			5			
		Цена:I,06xI,2= I,27									

129

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	I-635 I0-II4-б т.4,п.I3	То же, сухого грунта Цена: I,06xI,2= I,27	м3	2,00	I,27			3			
6.	Ц3ч.I	Транспорт грунта на расстояние до 2 км	т	595,00	0,30			I79			
7.	I-347 I0-43-е	Ремонт и содержание дороги при транспортировании грунта I группы автомобилями -самосвалами на расстояние до I км и погрузке экскаваторами с ковшом емкостью 0,5м3	I00 м3	3,22	I,82			6			
8.	I-348 I0-43-е	Добавляется при транспортировании грунта на последующий I км Цена: 0,9x2= I,80	I00 м3	3,22	I,80			6			
9.	I-368 I0-44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до I0т	I00 м3	3,22	I,64			5			
I0.	I-432 I0-49-б	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00 м3	I,70	2,42			4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	I-433 I0-49-б	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке 432 добавлять	I00 м3	I,70	I,64			3			
I2.	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка вручную грунта 2 группы	м3	70,00	0,43			30			
I3.	I-824 I0-I56-л	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	I,70	I2,40			2I			
I4	I-740 I0-2-б	Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 при притоке воды до 60 м3/час	м3	I29,00	0,94			I2I			
		Примечание: Грунт для обратной засыпки подвозится с других объектов .									
		Всего по разделу I :	руб.					424			
		Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
I5.	I2-2I0 20-33-л	Монолитный участок УМ-6 из бетона М-300	м3	I2,80	4I,33			529			
		Цена: I2,5+28,4xI,0I5= 4I,33									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I6.	I2-20I	Монолитный участок УМ7 из бетона М_300	м3	68,I0	35,98			2450			
		Цена:7,I5+28,4xI,0I5= 35,98									
I7.	ЦIч.2 р.4п.57	Арматура товарная из стали класса AI	т	0,3I	I72,00			53			
I8.	-"-п.59	Арматура товарная из стали класса A3	т	20,67	202,00			4I75			
I9.	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,I3	309,00			40			
20.	20-62 27.I-5-а	Окраска закладных деталей битумным лаком № I77	I00 м2	0,03	4,0I			I			
2I.	II_474 I9-30-м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,24	259,00			62			
22.	ЦIч2 т. I4	Стоимость соединительных изделий	т	0,02	268,00			5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	20-62 27.I-5-а	Окраска соединительных деталей	I00 м2	0,02	4,0I			I			
		Всего по разделу 2:	руб.					73I6			
		Раздел 3. Изоляционные работы .									
		а/ Гидроизоляция днища .									
24.	I2_305 20-I-х	Подстилающие слои под фундаменты из бетона по грунту									
		Цена:I,85+I7,9xI,02= 20,II									
25.	I6_82 25-I0_а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	40,00	0,54			22			
26.	I6_83-I 25-I0_б	На 5 мм толщины стяжки исключается	I00 м2	0,40	I0,I0			-4			
27.	I6_60 25_7-ж, 40,0	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	I00 м2	0,40	29,60			I2			
28.	I6_48 25-7- в	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,40	90,00			36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	I6_49 25-7-г	Гидроизоляция оклеечная изолом на битумной мастике последующий слой	I00 м2	0,40	39,00			24			
30.	I6_82 25-I0_а	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2	40,00	0,54			22			
3I.	I6_83 25-I0-б	На толщину 30 мм добавляется	I00 м2	0,40	60,60			24			
		Цена: I0,Iх6= 60,60									
		Обмазочная гидроизоляция стен.									
32.	I3-30 2I_6-ж	Боковая изоляция битумно-наириттовой смесью в шесть слоев с предварительной грунтовкой	м2	97,94	I,68			I65			
		Цена:0,56х3= I,68									
33.	Ш ч.I р.Iп.327-I	Исключается 65 проц. мастики	т	0,78	8I,00			-63			
34.	Ш ч.Iр.I3 п.7I	Добавляется 50 проц.наирита	т	0,60	832,00			499			
35.	Ш ч.I р.Iп.835	Добавляется I5 проц.толуола	т	0,I8	I56,00			28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оклеечная изоляция стен.									
36.	I8_I52 24_II_а	Оклеечная изоляция изолом на битумной мастике первый слой	I00 м2	0,28	I27,00			36			
37.	I8_I54 24_II-б	Последующие три слоя изола	I00 м2	0,28	240,00			67			
		Цена: 80 х3 = 240									
38.	I3-23 2I-6-г	Боковая гидроизоляция цементная с жидким стеклом	м2	28,00	0,80			22			
39.	I3-4I 2I-7-д	Защитная кирпичная стена толщиной I20 мм на растворе М_I00	м3	3,36	27,49			92			
		Цена:26,6 + /I7,9-I4,2/х0,24 = 27,49									
		в/ Гидроизоляция перекрытия .									
40.	I6_626 26_II-в	Сливная призма из цементно-песчаного раствора М-I00 по уклону средней толщиной 75 мм	I00 м2	0,36	33_33			I2			
		Цена: 30,6+/I7,9-I5,8/хI,3 = 33,33									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4I.	I6_683 26_II-и	Добавляется на толщину 65мм к расценке I6_626	I00 м2	0,36	I28,70			46			
		Цена:/0,4I+I7,9x0,53/xI3= I28,70									
42.	I6_626 25_II_в	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М_I00 толщиной 20мм	I00 м2	0,36	33,33			I2			
43.	I6_683 26_II-и	Добавляется на толщину I0 мм к расценке I6_626	I00 м2	0,36	I9,80			7			
		Цена:/0,4I+I7,9 x0,53/x2= I9,80									
44.	I6_629 26-II-е	Выравнивающие стяжки покрытий литые асфальтовые по бетону или железобетону	I00 м2	0,36	46,I0			I7			
45.	I6_684 26-II-к	Добавляется на толщину I0мм к расценке I6_629	I00 м2	0,36	35,24			I3			
		Цена:0,37+I4,5xI,I9x2= 35,24									
		г/ Дополнительная гидроизоляция по узлам.									
46.	I8-I6I 24-I3-а	Оклеечная изоляция фундаментов рулонной стеклотканью на битумной мастике, первый слой	I00 м2	0,I5	I95,00			36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	I8-I63 24_I3-в	Оклеечная изоляция стеклотканью последующие 2 слоя	I00 м2	0,I2	302,00			36			
		Цена:I5I.2= 302									
48.	I8-I52 24_II-а	Оклеечная изоляция фундаментов изолом на битумной мастике	I00 м2	0,I2	I27,00			I5			
		Всего по разделу 3 :	руб.					I258			
		Раздел 4. Металлоконструкции									
49.	I4_2I 22-6-к	Каркас из стальных труб	т	0,39	I9,I0			7			
50.	ЦIч.2 р.Iп.462	Стоимость конструкций	т	0,39	272,00			I06			
5I.	Пр-т0I-04 доп.BI	Огрунтовка за второй раз	т	0,39	5,04			2			
		Цена:5.I,0075= 5,04									
52.	20-3I8 27.I-32-е	Окраска эмалью за два раза	I00 м2	0,II	34,40			4			
		Цена:I7,2.2= 34,40									
		Всего по разделу 4 .	руб.					II9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе :									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					6			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.					II3			
		Раздел 5. Стены .									
53.	I8_223 24_34_г	Стены из профильного стекла	м2	23,35	5,06			II8			
		Всего по разделу 5 :	руб.					II8			
		Раздел 6. Кровля .									
54.	I6_506 26-3-в	Кровли из волнистых асбесто-цементных листов усиленного профиля по готовым прогонам	м2	I3,44	2,05			28			
		Всего по разделу 6 .	руб.					28			
		Раздел 7. Проемы .									
55.	I5-I88 23-35_а	Установка дверей наружных площадью до 3 м2	м2	2,06	I,33			3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	I5-I9I 23-35-а	Добавляется стоимость пакли	м2	2,06	0,90			2			
57.	Щч.I р.Iп.527_I	Блоки дверные глухие однопольные высота полотен 2000 мм	м2	2,06	I3,70			28			
58.	Щч.I р.Iп.527_I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных	компл.	I,00	5,23			5			
		Всего по разделу 7	руб.					38			
		Раздел 8. Внутренняя отделка .									
59.	I7_592 27_47-д	Внутренняя силикатная окраска по штукатурке и кирпичу	I00 м2	0,62	II,80			7			
60.	I7_647 27-66-е	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами с добавлением колера	м2	4,94	0,23			I			
		Всего по разделу 8 :	руб.					8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9. Разные работы .									
6I.	32_200 45-53_а	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм	I00 м2	0,07	I47,00			I0			
62.	32_I99 45-52-в	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	I00 м2	0,07	83,00			6			
63.	Примеч. к расцен. 32-I99	На толщину 5 мм добавляется	I00 м2	0,07	I3,70			I			
64.	ЦIч.I р.Iп.5I0	Стоимость металлических решеток для вытирания ног	шт.	I,00	I3,27			3			
65.	I6_43 25-6-д	Бетонная набивная площадка из бетона М-I00	м3	0,26	23,60			6			
66.	I2_I60 20-23-в	Железнение площадки	I00 м2	0,03	I8,00			I			
67.	ЦIч.I р.I3п.I98	Стоимость поручней поливинилхлоридных	м	I3,00	0,84			II			
		Всего по разделу 9 :	руб.					38			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-5

№№ п.п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы.	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.						НУЧП			Удельный вес стоимости конструктивного элемента в % к общей стоимости / стоимость единицы в руб
				Прямые затраты	Накладные расходы ..... % / сумма	Плановые накопления ..... % стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6,7	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	в накладных расходах от суммы по графам 6	в плановых накоплениях % от стоимости по графам 9,10.	всего по данным графам 9,10,11,12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Земляные работы	м3	322	424	70	30	524						4,54 / I,63
2.	Бетонные и железобетонные конструкции	м3	80,9	73I6	I207	5II	9034						78,35 / III,67
3.	Изоляционные работы	м2	202	I258	208	88	I554						I3,46 / 7,69
4.	Металлоконструкции	т	0,37	-									- / 372,97
	а/строительные работы	руб.	-	6	I	I	8						0,07
	б/металлоконструкции	руб.	-	II3	I0	7	I30						- / I,I3
5.	Стены	м2	23,35	II8	I9	8	I45						- / I,26 / 6,2I

141

20132-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Кровля	м2	I3,44	28	5	2	35						0,30 2,60
7.	Проемы	м3	2,06	38	6	3	47						0,40 22,82
8.	Внутренняя отделка	м2	62	8	I	I	I0						0,09 0,I6
9.	Разные работы	руб.	-	38	6	3	47						0,40 -
	Итого :			9347	I533	654	II534						I00%

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада материалов

Наименование ресурсов	Количество		
	Варианты		
	I	2	3
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел-ч	I3695		
Заработная плата, руб.	8657		
Строительные машины, м.с/руб	947/I492		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел-ч	2352		
Заработная плата, руб.	I3I7		
Строительные машины, м.с/руб	35/457		
Монтажные работы			
Затраты труда, чел-ч	I599		
Заработная плата, руб.	I304		
Строительные машины, м.с/руб	28/366		
Прочие работы			
Затраты труда, чел-ч	58		
Заработная плата, руб.	30		
Строительные машины, м.с/руб	-		

Начальник сметного отдела В.Г.Шлихта
Составил старший инженер Т.Ф.Миндрул
Проверил главный специалист А.Г.Пидченко

gost.e-ecolog.ru