ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

4-этажная рядовая блок-секция на I2 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ 3

(вариантные решения)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Локальная смета № I - Вариантные решения общестроительных работ неизменяемой части	3
2	Локальная смета № 2 - Вариантные решения общестроительных работ элементов блокировки	28
3	Локальная смета № 3 - Вариантное решение на сантехнические работы 4-этажной торцевой левой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами	68
4	Локальная смета № 4 - Вариантное решение на сантехнические работы 4-этажной торцевой правой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами	I04
5	Локальная смета - Вариантные решения 4-этажной торцевой левой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)	I4I
6	Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 4-этажной торцевой правой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)	I55
7	Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)	I67
8	Локальная смета - Вариантные решения на электроосвещение 4-этажной торцевой левой и правой блок-секции на I2 квартир	I80
9	Локальная смета - на электроосвещение (вариант с подвалом) 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами	I92
I0	Локальная смета - Вариантные решения на устройства связи 4-этажной торцевой блок-секции правой и левой на I2 квартир	I98
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	2I8

24062-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на вариантные решения общестроительных работ, неизменяемая часть

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-секции на I2 квартир с I-2-3 комнатными квартирами

Основание: АСI-АС74

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксплуат. маш. в т.ч з/пл	не занятых обслс.машин обсл.машины на един	не занятых обслс.машин обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

Отдел I. Вариант с подвалом

Незименяемая часть

Раздел I. Фундаменты

Исключается:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5т, шт	-I,00	I,52 -0,37	I,I5 0,42	-2	-	-I -	0,65 0,54	-I -I
2	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т, шт	-3,00	2,09 0,50	I,59 0,57	-6	-2	-5 -2	0,86 0,74	-3 -2
3	E7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т, шт	-I2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	-36	-9	-26 -9	I,29 I,02	-I5 -I2
4	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-I4,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-2I	-3	-II -4	0,39 0,37	-5 -5
5	ССМЦ Доп. ЗП.73	Стоимость фундаментных плит ФЛ,I2,24,2, шт	-I2,00	4I,70 -	- -	-500	-	- -	- -	- -
6	ССМЦ Доп. ЗП-74	Стоимость фундаментных плит ФЛ,I2,I2,2, шт	-4,00	20,70 -	- -	-83	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	ССМЦ Доп. ЗП.I75	Стоимость фундаментных работ ФЛ.I0,I2,3, шт	3,00	I5,60 -	- -	47	-	- -	- -	- -
8	ССМЦ Доп. ЗП.I75	Стоимость фундаментных плит ФЛ.6,I2.4	I,00	I2,00 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
9	ССМЦ П.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБСI2,4,3 т, шт	4I,00	5,83 -	- -	239	-	- -	- -	- -
		Добавляется								
I0	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т,шт	8,00	2,96 0,47	I,63 0,60	24	4	I3 5	0,82 0,77	7 6
II	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	5,00	I,95 0,30	I,09 0,40	I0	2	5 2	0,53 0,52	3 3
I2	Е6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных, м3	2,I0	35,30 2,78	0,34 0,I0	74	6	I -	5,07 0,I3	II -
I3	Е7-445 38-I	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м; шт	II,00	0,29 0,00	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	I I

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м, м3	0,57	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I9	I	- -	4,05 0,3I	2 -
I5	E8-70 8-5	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной I20 мм, неармированные, при высоте этажа до 4 м, I00 м2	0,86	574,62 40,80	7,82 2,35	495	35	7 2	75,20 3,03	65 3
		Стоимость изделий								
I6	ССМЦ п.77	Плиты фундаментные марки ФЛ.I0.I2.2, шт	4,00	I7,30 -	- -	69	-	- -	- -	- -
I7	ССМЦ п.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБ024,4,6 т, шт	8,00	22,60 -	- -	I8I	-	- -	- -	- -
I8	ССМЦ п.I2-5	Блоки фундаментные марки ФБСI2,4,6 т, шт	2,00	I2,I0 -	- -	24	-	- -	- -	- -
I9	ССМЦ п.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС9,4,6 т, шт	22,00	9,0I -	- -	I98	-	- -	- -	- -
20	ССМЦ п.I2-I ь	Блоки фундаментные марки ФБС24,3,6 т, шт	3,00	I7,60 -	- -	53	-	- -	- -	- -

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ССМЦ п.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС9,3,6 т, шт	I,00	6,76 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
22	ССМЦ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБСI2,5,3, шт	4,00	7,29 / -	- / -	29	-	- / -	- / -	- / -
23	ССМЦ п.5I5	Стоимость перемычек, м3	I,2I	85,30 / -	- / -	I03	-	- / -	- / -	- / -
24	ССМЦ табл.I	Арматура А-I, кг	I,I8	0,22 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
25	ССМЦ табл,I	Арматура А-3, кг	47,70	0,25 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	356	35	-I5 / -5	-	65 / -7
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	356	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	60	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего, чтоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	449	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	449	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Раздел 2. Двери								
26	EI0-I07 20-5	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2, м2	I3,70	2,00 0,67	0,I3 0,04	27	9	2 I	I,I6 0,05	I6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	CI22-267	Стоимость дверных блоков марки ДП2,07 и ДСI8-9ТТ,м2	I3,70	24,00 -	- -	329	-	- -	- -	- -
28	CIII-448 -I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных, копл.	I2,00	2,97 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	392	9	2 I	-	I6 I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	392	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р. чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	494	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	494	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	748	44	I3 4	-	8I 6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	748	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	70	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	943	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	943	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		Отдел 2. Вариант Т-40								
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:								
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		А. Подземная часть								
		Раздел 3. Фундаменты								
29	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	I4,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-2I	-3	-II 4	0,39 0,37	-5 -5

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	22,00	2,96 0,47	I,63 0,60	-65	-I0	-36 I3	0,82 0,77	-I8 -I7
		Стоимость изделий								
3I	ССМЦ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,4,6 т, шт	22,00	22,60 -	- -	-497	-	- -	- -	- -
32	ССМЦ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,6 т, шт	I0,00	I2,I0 -	- -	-I2I	-	- -	- -	- -
33	ССМЦ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	22,00	9,0I -	- -	-I98	-	- -	- -	- -
34	ССМЦ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,3, шт	I2,00	5,83 -	- -	-70	-	- -	- -	- -
		Добавляется								
35	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	20,00	I,95 0,30	I,09 0,40	39	6	22 8	0,53 0,52	II I0
36	Е7-403 36-2	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т, шт	22,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	83	I3	44 I6	I,84 0,95	23 2I

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий								
37	ССМЦ П.I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	22,00	28,20 / -	- / -	620	-	- / -	- / -	- / -
38	ССМЦ П.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,6 т, шт	I0,00	I4,60 / -	- / -	I46	-	- / -	- / -	- / -
39	ССМЦ П.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9,5,6 т, шт	20,00	II,30 / -	- / -	226	-	- / -	- / -	- / -
40	ССМЦ П.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,3 т, шт	I8,00	7,29 / -	- / -	I3I	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	273	6	I9 / 7	-	II / 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	273	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб.	-	-	-	273	6	I9 7	-	II 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	273	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость,руб.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого по подземной части I, руб.	-	-	-	344	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
		Исключается								
4I	E7-5I6 42-4	Установка блоков наружных стен массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	2,86 0,78	0,95 0,36	-II	-3	-3 -I	I,36 0,46	-5 -2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	ССМЦ Прейск. 06-08 п.96I	Блоки наружных стен толщиной 400 м, м2	-2I2,96	22,63 -	- -	-48I9	-	- -	- -	- -
43	ССМЦ П.II-00	То же толщиной 320 м, м2	-2I,06	2I,50 -	- -	-453	-	- -	- -	- -
44	Е7-5I9	Добавляется								
	42-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	3,98 I,20	I,56 0,58	8	2	3 I	2,03 0,75	4 I
45	ССМЦ Прейск. 06-08 п.9,63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	2I2,96	24,64 -	- -	5247	-	- -	- -	- -
46	ССМЦ Прейск. 06-08 п.9,6I	То же толщиной 42 см, м2	2I,96	23,03 -	- -	506	-	- -	- -	- -
		Окна								
		Исключается								
47	СI22-27 Доп.III.29	Стоимость оконных блоков ОР I5-I2 , м2	-6I,56	24,04 -	- -	-I480	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	CI22-30 Доп.III.22	Стоимость оконных блоков ОР I5-2I, м2	-36,24	2I,72 -	- -	-787	-	- -	- -	- -
49	CI22-206 Доп.III.I5I	Стоимость оконных блоков БР22-7,5 , м2	-I8,84	26,68 -	- -	-503	-	- -	- -	- -
50	EI5-70I 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	-0,I9	229,00 23,50	I,50 0,45	-43	-4	- -	-43,I0 0,58	-8 -
5I	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, I00 м2	-0,I9	I5I,00 I7,40	0,90 0,47	-28	-3	- -	-3I,60 -0,35	-6 -
		Добавляется								
52	CI22-82 Доп.Iп.9I	Стоимость оконных блоков ОРСI5-I2 с маслянной окраской, м2	6I,56	32,I6 -	- -	I980	-	- -	- -	- -
53	CI22-86 Доп.Iп.90	Стоимость оконных блоков ОРСI5-2I с маслянной окраской, м2	36,24	28,68 -	- -	I039	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	CI22-2I2 Доп.III. I55	Стоимость оконных блоков БРС22-7,5, м2	I8,84	33,38 -	- -	629	-	- -	- -	- -
55	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм, I00 м2	0,98	366,00 40,30	2,30 0,66	358	39	3 I	75,00 0,85	73 I
56	EI5-727 20I-2-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен, I00 м2	0,I9	2I0,00 25,50	I,30 0,39	40	5	- -	47,00 0,50	9 -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	88II	36	3 I	-	67 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	8358	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I380	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	778	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I05I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	I0969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	59
		Сметная заработаня плата, руб.	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Раздел 5. Покрытия								
		Добавляются								
57	ССЦМЦ П.3-I47		23,87	-	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Отдел 3. Вариант 2 Т=20								
		Раздел 6. Окна								
		Исключаются								
58	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2, м2	-36,24	3,25 I,I5	0,27 0,08	-II8	-42	-I0 3	I,93 0,I0	70 -4
59	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2, М2	-6I,56	4,47 I,49	0,34 0,I0	-275	-92	-2I 6	2,56 0,I3	-I58 8
60	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3 м2, м2	-I8,84	4,24 I,34	0,33 0,I0	-80	-25	-6 2	2,33 0,I3	-44 -2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	EI5-70I 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	-0,98	229,00 23,50	I,50 0,45	-224	-23	-I -	43,I0 0,58	-42 -I
62	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, I00 м2	-0,I9	I5I,00 I7,40	0,90 0,27	-28	-3	- -	3I,60 0,35	-6 -
		Стоимость изделий								
63	CI22-27 Доп.I п.29	Блоки оконные марки ОРI5-I2 С масляной окраской, м2	-6I,56	24,04 -	- -	-I480	-	- -	- -	- -
64	CI22-206 Доп.I п.I5I	То же, балконных блоков БР22-7,5 , м2	-I8,84	26,68 -	- -	-503	-	- -	- -	- -
65	CI22-30 Доп.I п.22	То же, марки ОРI5-2I, м 2	-36,24	2I,72 -	- -	-787	-	- -	- -	- -
66	EI0-73 I3-I	Добавляется Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2, м2	36,24	2,I8 0,7I	0,24 0,07	79	26	9 3	I,2I 0,09	44 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	EI0-72 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2, м2	6I,56	3,0I / 0,93	0,30 / 0,09	I85	57	I9 / 6	I,60 / 0,I2	98 / 7
68	EI0-II6 23-I	Установка блоков балконных в деревянных рубленных стенах с полотнами спаренными площадь проема до 3 м2, м2	I8,84	4,25 / 2,6I	0,I4 / 0,04	80	49	3 / I	4,26 / 0,05	80 / I
69	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,98	229,00 / 23,50	I,50 / 0,45	224	23	I / -	43,I0 / 0,58	42 / I
70	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,I9	I60,00 / I8,20	I,00 / 0,30	30	3	- / -	33,60 / 0,39	6 / -
		Стоимость изделий								
7I	CI22-I2 Доп.I п.9	Блоки оконные марки 0PI5-I2 С масляной окраской, м2	6I,56	I9,56 / -	- / -	I204	-	- / -	- / -	- / -
72	CI22-I5 Доп.I п.I5	То же, марки 0CI5-2I, м2	6I,56	I7,75 / -	- / -	I093	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
73	CI22-204 Доп.I п.I48	То же, балконных блоков БР22-7,5, м2	-I8,84	22,34 -	- -	-42I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	-I02I	-27	-6 -I	-	-50 -3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I02I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	96	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	I284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	-I02I	-27	-6 / I	-	50 / 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I02I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	96	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	I284	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	68
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части:, руб.	-	-	-	-9832	9	-3 -	-	I7 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	9379	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I547	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	277	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	874	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	II800	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	268	-	-	-
		Стоимость прочих работ,руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по надземной части,руб.	-	-	-	I2253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	268	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	88II	59	3 3	-	I09 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	8358	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-.ч	-	-	-	-	-	-	-	I28
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	777	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I05I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I85	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	I0966	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I85	-	-	-

Начальник отдела Черкасов

Составил Форафонова

Проверил Мильман

Перфорация Сорокина

24062-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на вариантные решения общестроительных работ, элементы блокировки

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-секции на I2 квартир с I-2-3 комнатными квартирами

Основание:

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего основ. з/пл	Стоимость единицы, руб: экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость руб: всего	Общая стоимость руб: осн. з/пл	Общая стоимость руб: эксп маш. в тч з/пл	Затраты труда рабочих, чел/ч не занятых обсл.машин обсл.машины: на един	Затраты труда рабочих, чел/ч не занятых обсл.машин обсл.машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант Т=40								
		ЭБ-I								
		Раздел I. Фундаменты								
		Исключается								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т, шт	-8,00	I,50	0,79	-I2	-2	-6	0,39	-3
				0,22	0,29			-2	0,37	-3
2	ССМЦ п.I2-I	Стоимость изделий Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4,6 т, шт	-I4,00	22,60	-	-3I6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ССМЦ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,6 т, шт	-2,00	I2,I0	-	-24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	ССМЦ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	9,0I	-	-I8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	ССМЦ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,3 т, шт	-II,00	5,83	-	-64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Добавляется								
6	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95	I,09	4	I	2	0,53	I
				0,30	0,40			I	0,52	I
		Стоимость изделий								
7	ССМЦ п.I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	I4,00	28,20	-	395	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ССМЦ п.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,6 т, шт	2,00	I4,60 -	- -	29	-	- -	- -	- -
9	ССМЦ п.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9,5,6 т, шт	2,00	II,30 -	- -	23	-	- -	- -	- -
I0	ССМЦ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,3 т, шт	4,00	7,29 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	46	-I	-4 -I	-	2 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	46	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.ч	-	-	-	-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	46	-I	-4 / I	-	2 / 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	46	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., чел.-ч.руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Надземная часть								
		Раздел 2. Стены								
		Исключается								
II	E7-5I6 42-4-I	Установка блоков наружных стен массой до I т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	-4,00	3,03 0,78	0,95 0,36	-I2	-3	-3 -I	I,36 0,46	-5 -2
		Стоимость изделий								
I2	ССМЦ Прейск. 06-08	Блоки наружных стеновых толщиной 50 см из легкого бетона объемной массой I000 кг м2: м2	-I78,07	22,63 -	- -	-4030	-	- -	- -	- -
		Добавляется								
I3	E7-5I9 42-5-I	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	74,00	3,90 I,20	I,56 0,58	295	09	II6 43	2,03 0,75	I50 56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	ССМЦ Прейск 06-08 п.9,7I	Стоимость изделий Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	I78,07	24,64 -	- -	4388	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	64I	86	II3 42	-	I45 54
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	64I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	209
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	209
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Отдел 2. ЭЮ-2								
		Раздел 3. Фундаменты								
		Исключается								
I5	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт.	-2,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-3	-	-2 -I	0,39 0,37	-I -I
I6	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	-2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	-4	-I	-2 -I	0,53 0,52	-I -I
I7	Е7-402 36-3	Установка стен блоков подвалов массой до I,5 т, шт	-I5,00	2,66 0,47	I,63 0,60	-40	-7	-24 -9	0,82 0,77	-I2 -I2
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	ССМЦ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,4,6 т, шт	-I5,00	22,60 / -	- / -	-339	-	- / -	- / -	- / -
I9	ССМЦ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,6 т, шт	-I,00	I2,I0 / -	- / -	-I2	-	- / -	- / -	- / -
20	ССМЦ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	9,0I / -	- / -	-I8	-	- / -	- / -	- / -
2I	ССМЦ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,3 т, шт	-II,00	5,83 / -	- / -	-64	-	- / -	- / -	- / -
		Добавляется								
22	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 / 0,30	I,09 / 0,40	4	I	2 / I	0,53 / 0,52	I / I
23	Е7-403 36-2	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т, шт	I5,00	3,50 / 0,6I	2,03 / 0,74	53	9	30 / II	I,04 / 0,95	I6 / I4
		Стоимость изделий								
24	ССМЦ п.I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	I5,00	28,20 / -	- / -	423	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	ССМЦ п.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,6 т, шт	I,00	I4,60 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
26	ССМЦ пI2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,3 т, шт	II,00	7,29 / -	- / -	80	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	95	2	4 / I	-	3 / I
		в том числе:								
	Стоимость	общестроительных работ, руб.	-	-	-	95	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	95	2	4 / I	-	3 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	95	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	II7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.	-	-	-	736	88	II7 43	-	I48 55
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	736	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	923	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I53	-	-	-
		Итого по надземной части, руб.	-	-	-	923	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I53	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
		Исключается								
27	Е7-5I6 42-4-I	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	-4,00	3,03 0,76	0,95 0,36	-I2	-3	-3 -I	I,36 0,46	-5 -2
		Стоимость изделий								
28	ССМЦ Прейск. 06-08 п.96I	Блоки наружных стен из легкого бетона толщиной 40 см, м2	-I7I,87	22,63 -	- -	-3889	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавляется								
29	Е7-5I9 42-5-I	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	3,98 I,20	I,56 0,58	I6	5	6 2	2,03 0,75	8 3
		Стоимость изделий								
30	ССМЦ Прейск. 06-08 п.9,7I	Стоимость наружных стен из легкого бетона массой I000 кг/м2 толщиной 50 см, м2	I7I,87	24,64 -	- -	4235	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	350	~~3~~	3 I	-	3 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	350	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	58	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	44I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	44I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Отдел 3. ЭБ-3								
		Раздел 5. Фундаменты								
		Исключается								
3I	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-3	-	-3 -I	0,39 0,37	-I -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий,шт	-2,00	I,95 / 0,30	I,09 / 0,40	-4	-I	-2 / -I	0,53 / 0,52	-I / -I
33	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5, шт	-I,00	2,96 / 0,47	I,63 / 0,60	-3	-	-2 / -I	0,82 / 0,77	-I / -I
		Стоимость изделий								
34	ССМЦ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,4,6 т, шт	-I,00	22,60 / -	- / -	-23	-	- / -	- / -	- / -
35	ССМЦ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	9,0I / -	- / -	-I8	-	- / -	- / -	- / -
36	ССМЦ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,4,3 т, шт	-3,00	5,83 / -	- / -	-I7	-	- / -	- / -	- / -
		Добавляется								
37	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т, в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 / 0,30	I,09 / 0,40	4	I	2 / I	0,53 / 0,52	I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т,шт	I,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	4	I	2 I	I,04 0,95	I I
		Стоимость изделий								
39	ССМЦ п.I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24,5,6 т, шт	I,00	28,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -
40	ССМЦ п.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС9,5,6 т, шт	2,00	II,30 -	- -	23	-	- -	- -	- -
4I	ССМЦ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,3 т, шт	3,00	7,29 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	I3	I	-2 -I	-	-I -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	I3	I	-2 -I	-	-I -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.	-	-	-	363	3	I -	-	2 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	363	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	34	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	459	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по надземной части, руб.	-	-	-	459	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Стоимость изделий								
43	ССМЦ прейск. 06-08 п.96I	Блоки наружных стеновых толщиной 40 см, м2	-70,I2	22,63 -	- -	-I587	-	- -	- -	- -
		Добавляется								
44	Е7-5I9 42-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	I2,00	4,04 I,20	I,56 0,58	48	I4	I9 7	2,03 0,75	24 9
45	ССМЦ Прейск. 06-08 П.9,63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	70,I2	24,64 -	- -	I728	-	- -	- -	- -
		Транспорт 2I,5-I8,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	I55	5	8 3	-	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	I95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 4. ЭБ-4								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключается								
46	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-3	-	-2 -I	0,39 0,37	-I -I
		Стоимость изделий								
47	ССМЦ II.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,6 т, шт	-I,00	I2,I0 -	- -	-I2	-	- -	- -	- -
48	ССМЦ II.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9,4,6 т, шт	-2,00	9,0I -	- -	-I8	-	- -	- -	- -
49	ССМЦ II.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,3 т, шт	-I,00	5,83 -	- -	-6	-	- -	- -	- -
		Добавляется								
50	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий								
5I	ССМЦ II.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,6 т, шт	I,00	I4,60 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
52	ССМЦ II.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9,5,6 т, шт	2,00	II,30 / -	- / -	23	-	- / -	- / -	- / -
53	ССМЦ II.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2,5,3 т, шт	I,00	7,29 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб.	-	-	-	I0	I	- / -	-	- / -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 7, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	I0	I	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.	-	-	-	I65	6	8 3	-	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I65	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.,чел.-.ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.,руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления,руб.	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по надземной части,руб.	-	-	-	207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Надземная часть								
		Раздел 8. Стены								
		Исключается								
54	Е7-5I6 42-4-I	Установка блоков наружных стен массой до I т, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	-8,00	2,86 0,78	0,95 0,36	-23	-6	-8 -3	I,36 0,46	-II -4
		Стоимость изделий								
55	ССМЦ Прейск. 06-08 П.96I	Блоки наружных стеновых толщиной 40 см, м2	-73,20	22,63 -	- -	-I657	-	- -	- -	- -
56	Е7-5I9 42-5	Добавляется Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	8,00	4,04 I,20	I,56 0,58	32	I0	I3 5	2,03 0,75	I6 6
		Стоимость изделий								
57	ССМЦ Прейск. 06-08 П.9,63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, шт	73,20	24,64 -	- -	I804	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант 2 с подвалом-элемент блокировки								
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб.	-	-	-	I56	4	5 2	-	5 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I56	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ,руб.	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8, руб.	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 5. ЭБ-I								
		Раздел 9. Фундаменты								
		Добавляется								
58	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
59	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	4,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I2	2	6 2	0,82 0,77	3 3
		Стоимость изделий								
60	ССМЦ II.I2-I	Стоимость блоков марки ФБС 24,4,6 т, шт	4,00	22,60 -	- -	90	-	- -	- -	- -
6I	ССМЦ II.I2-5	Блоки фундаментные марки ФБС I2,4,6 т, шт	2,00	I2,I0 -	- -	24	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	ССМЦ П.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9,4,6 т, шт	2,00	9,0I -	- -	I8	-	- -	- -	- -
63	ССМЦ П.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	I,00	6,76 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Исключается								
64	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-8,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-I2	-2	-6 -2	0,39 0,37	-3 -3
		Стоимость изделий								
65	СЦМЦ П.I2-8	Стоимость блоков марки ФБС I2,4,3, шт	-II,00	5,83 -	- -	-64	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб.	-	-	-	79	I	2 I	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб.	-	-	-	79	I	2 I	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 6 ЭБ-2								
		Добавляется								
66	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	I,00	I,95 0,30	I,09 0,40	2	-	I -	0,53 0,52	I I
67	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	3,00	2,96 0,47	I,63 0,60	9	I	5 2	0,82 0,77	2 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
68	ССМЦ П.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24,4,6 т, шт	3,00	22,60 / -	- / -	68	-	- / -	- / -	- / -
69	ССМЦ П.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС9,4,6 т, шт	6,00	9,0I / -	- / -	54	-	- / -	- / -	- / -
70	ССМЦ П.I2-5	Блоки фундаментные марки ФБС I2,4,6 т, шт	I,00	I2,I0 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
7I	ССМЦ П.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	3,00	6,76 / -	- / -	20	-	- / -	- / -	- / -
		Исключается								
72	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-4,00	I,50 / 0,22	0,79 / 0,29	-6	-I	-3 / -I	0,39 / 0,37	-2 / -I
		Стоимость изделий								
73	ССМЦ П.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,3 т, шт	-I3,00	5,83 / -	- / -	-76	-	- / -	- / -	- / -
74	ССМЦ П.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24,3,6 т, шт	-I,00	I7,60 / -	- / -	-I8	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб.	-	-	-	65	-	3 / I	-	I / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	65	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 7. ЭБ-3								
		Добавляется								
75	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
76	Е7-402 36-2-	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	I,00	2,96 0,47	I,63 0,60	3	-	2 I	0,82 0,77	I I
		Стоимость изделий								
77	ССМЦ П.I2-2	Блоки фундаментные марки ФБС 24,4,6 т, шт	I,00	22,60 -	- -	23	-	- -	- -	- -
78	ССМЦ П.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9,4,6 т, шт	2,00	9,0I -	- -	I8	-	- -	- -	- -
79	ССМЦ П.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24,3,6 т, шт	2,00	I7,60 -	- -	35	-	- -	- -	- -
80	ССМЦ П.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	7,00	6,76 -	- -	47	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	E7-400 36-I	Исключается Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-3,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-5	-I	-3 -I	0,39 0,37	-I -I
		Стоимость изделий								
82	ССМЦ П.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2,4,3 т, шт	-I2,00	5,83 -	- -	-70	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб.	-	-	-	55	-	I I	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	55	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Отдел 8. ЭБ-4								
		Добавляется								
83	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	4,00	I,50 0,22	0,79 0,29	6	I	3 I	0,39 0,37	2 I
84	Е-7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	7,00	I,95 0,30	I,09 0,40	I4	2	8 3	0,53 0,52	4 4
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
85	ССМЦ П.I2-5	Блоки фундаментные марки ФБС I2,4,6 т, шт	I,00	I2,I0	-	I2	-	-	-	-
86	ССМЦ П.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9,4,6 т, шт	4,00	9,0I	-	36	-	-	-	-
87	ССМЦ П.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24,3,6 т, шт	6,00	I7,60	-	I06	-	-	-	-
88	ССМЦ П.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9,3,6 т, шт	9,00	6,76	-	6I	-	-	-	-
		Исключается стоимость изделий								
89	СЗСЦ П.I2-8	Фундаментные блоки ФБС I2,4,3 т, шт	-9,00	5,83	-	-52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб.	-	-	-	I83	3	II 4	-	6 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I83	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы , руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб.	-	-	-	229	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная пата,руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб.	-	-	-	538	8	22 9	-	I4 II

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	538	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	48	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого по надземной части, руб.	-	-	-	672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	I848	I04	I44 54	-	I70 67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I848	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата в н.р.,руб.	-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I68	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	2320	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	262
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	2I2	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	2320	-	-	-	-

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	262
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2I2	-	-	-

Начальник отдела Черкасов

Составил Форафонова

Проверил Мильман

Перфорация Сорокина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

на санитарно-технические работы (вариантное решение)

к типовому проекту 4-х этажной торцевой левой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		чел.-час
Сметная заработная плата	I,8II	тыс.руб.
Строительный объем	772,60	м2
Цена единицы	9,73	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб: экспл. машин в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб: всего	Общая стоимость, руб: осн. з/пл.	Общая стоимость, руб: эксп маш. в тч з/пл	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин: на един.	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	II4,I5	0,26 0,22	0,03 0,0I	30	25	3 I	0,39 0,0I	44 I
2	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	II4,I5	7,8I -	- -	892	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм, м	I70,00	0,86 0,2I	0,0I -	I46	36	2 -	0,35 -	60 -
4	E-I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм, м	65,00	0,9I 0,2I	0,0I -	59	I4	I -	0,35 -	23 -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	30,00	I,03 0,2I	0,0I -	3I	6	- -	0,35 -	I0 -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	I5,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I7	3	- -	0,35 -	5 -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, м	55,00	I,29 0,2I	0,0I -	7I	I2	I -	0,35 -	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм, м	40,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	64	II	I -	0,43 0,0I	I7 -
9	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II46 БК для воды нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: I5, шт	I6,00	I,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I0	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5, шт	I6,00	I,47 -	- -	24	-	- -	- -	- -
II	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторов, компл.	I3,00	0,49 0,08	- -	6	I	- -	0,I3 -	2 -
I2	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм, шт	2,00	I5,20 0,68	0,08 0,02	30	I	- -	I,06 0,03	2 -
I3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	3,75	3,94 3,73	- -	I5	I4	- -	5,I6 -	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Раздел I.								
		Строительные работы								
I4	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных трую за 2 раза, I00 м2	0,25	37,I0 35,00	- -	9	9	- -	63,90 -	I6 -
I5	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,50	22,70 2I,80	0,33 0,I0	34	33	- -	4I,00 0,I3	62 -
I6	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79, м3	I,50	49,50 -	- -	74	-	- -	- -	- -
I7	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,73	8I,I0 28,40	I,33 0,40	59	2I	I -	47,20 0,52	34 -
I8	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	73,00	0,47 -	- -	34	-	- -	- -	- -
I9	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов, I00 м2	0,30	60,50 38,40	0,03 -	I8	I2	- -	68,00 -	20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	228	75	I -	-	I32 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	228	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ,руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная палата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	I629	I98	9 I	-	333 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	228	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I40I	-	-	-	-
		Сдача и испытание,руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I7I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I8
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I58	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	2003	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	354

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	240	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
20	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4А7IА6, шт	6,00	65,38 3,76	0,I2 0,04	392	23	- -	6,24 0,05	37 -
2I	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм, до 900, м2	I8,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	97	I7	I -	I,62 0,0I	29 -
22	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые I20х200, 200х200, I шт,	30,00	I,67 0,88	0,05 0,02	50	26	2 I	I,4I 0,03	42 I
23	E20-407 7-I	Вентилятор электрический ВК-6-УЧ самал, I шт	8,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I2	7	- -	I,4I 0,03	II -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	55I	73	3 I	-	II9 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб.	-	-	-	55I	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	55I	73	3 I	-	II9 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	55I	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость,руб. чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 3.								
		Холодное водоснабжение								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
24	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, м	88,00	I,20 0,23	0,0I -	I06	20	I -	0,37 -	03 -
25	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметр 20 мм, м	50,00	I,35 0,23	0,0I -	67	I2	I -	0,37 -	I8 -
26	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводной из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	I6,00	I,36 0,23	0,0I -	22	4	- -	0,37 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм, м	7,00	I,58 0,23	0,0I -	II	2	- -	0,37 -	3 -
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм, I5, шт	34,00	I,25 -	- -	43	-	- -	- -	- -
29	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20, шт	5,00	I,48 -	- -	7	-	- -	- -	- -
30	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 32, шт	7,00	2,22 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
3I	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25, шт	3,00	I,82 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД (Т) диаметром I6 мм, м Цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	6,00	I,49 0,38	- -	9	2	- -	0,6I -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
34	ФI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25, м	40,00	2,23 -	- -	89	-	- -	- -	- -
35	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	I,6I	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,I6 -	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	385	46	2 -	- -	73 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Раздел 4.								
		Строительные работы								
36	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,I3	37,I0 35,00	- -	5	4	- -	63,90 -	8 -
37	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,52	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I2	II	- -	4I,00 0,I3	2I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79, м3	0,52	49,50 -	- -	26	-	- -	- -	- -
39	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,32	8I,I0 28,40	I,33 0,40	26	9	- -	47,20 0,52	-I5 -
40	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	3I,82	0,47 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	84	24	- -	-	- -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы,руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	469	70	2 -	-	II7 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Сантехнических работ стоимость, руб.	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата,руб.	-	-	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	575	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I2I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Отдел 4.								
		Горячее водоснабжение								
		Раздел 5.								
		Сантехнические работы								
4I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, м	I20,00	I,20 0,23	0,0I -	I44	28	I -	0,37 -	44 -
42	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм, м	I25,00	I,35 0,23	0,0I -	I69	29	I -	0,37 -	46 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	20,00	I,36 0,23	0,0I -	27	5	- -	0,37 -	7 -
44	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм, м	7,00	I,58 0,23	0,0I -	II	2	- -	0,37 -	3 -
45	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	2,72	3,94 3,73	- -	II	I0	- -	5,I6 -	I4 -
46	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУуШ, шт	I2,00	II,90 0,5I	0,0I -	I43	6	- -	0,82 -	I0 -
47	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	I2,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	3I	4	- -	0,63 0,0I	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП.ДУI5.РУI6, шт	22,00	0,99	-	22	-	-	-	-
49	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУ20,РУI6, шт	5,00	I,2I	-	6	-	-	-	-
50	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУ25,РУI6, шт	3,00	I,7I	-	5	-	-	-	-
5I	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП.ДУ32,РУI6, шт	I,00-	2,20	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	57I	84	2	-	I32
		в том числе:								
		Стоимость санетехнических работ, руб.	-	-	-	57I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Раздел 6.								
		Строительные работы								
52	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,I9	37,I0 35,00	- -	7	7	- -	63,90 -	I2 -
53	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,79	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I8	I7	- -	4I,00 0,I3	32 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродной общего назначения ТУ-36-I695--79, м3	0,79	49,50 -	- -	39	-	- -	- -	- -
55	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,49	8I,I0 28,40	I,33 0,40	40	I4	- -	47,20 0,52	23 -
56	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	49,00	0,47 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	I27	38	- -	-	- -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42			
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	698	I22	2 -	-	I99 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	57I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого по отделу, руб. 4	-	-	-	858	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	207
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I39	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7.								
		Сантехнические работы								
57	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм, м	98,00	I,92 0,38	- -	I88	37	- -	0,6I -	60 -
58	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм, м	II8,00	3,I0 0,37	0,0I -	366	44	I -	0,58 -	68 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50, компл.	I2,00	I3,90 0,97	0,06 0,02	I67	I2	- -	I,56 0,03	I9 -
60	EI7-57 4-I	Установка унитазов фансовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл.	I2,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	278	I8	I -	2,44 0,05	29 I
6I	EI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-I500, компл.	I2,00	47,60 I,84	0,3I 0,09	57I	22	4 I	3,09 0,I2	37 I
62	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I, компл.	I2,00	I6,40 I,I4	0,05 0,02	I97	I4	- -	I,83 0,03	22 -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб.	-	-	-	I767	I47	6 I	-	235 2
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	235	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I60	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб.	-	-	-	I767	I47	6 / I	-	235 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	235	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I60	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная палата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8.								
		Сантехнические работы								
63	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I8х2 мм, м	I8,00	0,79 0,4I	0,05 0,02	I4	7	I -	0,66 0,03	I2 I
64	EI6-232 8-I	То же диам. 25х2 мм, м	45,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	40	I8	2 I	0,66 0,03	30 I
65	EI6-233 8-I	То же, диам. 32х2 мм, м	2,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	2	I	- -	0,66 0,03	I -
66	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорных, шт	I2,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	20	8	3 I	I,I2 0,06	I3 I
67	CI30-I00I	Кран муфтовый газовый IIБ I2БК, диам, I5 мм, шт	I2,00	0,92 -	- -	II	-	- -	- -	- -
68	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	65,00	0,29 0,25	- -	I9	I6	- -	0,35 -	23 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	CI30-I4I6 Письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие повышенной комфортности четырехгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт Цена: 77,2-70+50=57,2	I2,00	57,20 -	- -	686	-	- -	- -	- -
70	Письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт Цена: 70-50=20	I2,00	2I,96 -	- -	264	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб.	-	-	-	I056	50	6 2	-	79 3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	792	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб.	-	-	-	I233	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы								
7I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00 м2	0,I0	60,50 38,40	0,03 -	6	4	- -	68,00 -	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб.	-	-	-	6	4	- -	-	6 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб.	-	-	-	I062	54	6 2	-	85 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	792	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р.,руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	969	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб.	-	-	-	I240	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	96
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	6I76	664	28 5	-	I088 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	445	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления,руб.	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	560	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	255
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I54	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5467	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	727	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I29	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	496	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	6690	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	907
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	657	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	75I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	II62
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	8II	-	-	-

Перфорация:

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

на санитарно-технические работы (вариантное решение)

к типовому проекту 4-этажной торцевой правой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	7,472	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II6I	чел.-час
Сметная заработная плата	0,8I0	тыс.руб.
Строительный объем	772,60	м2
Цена единицы	9,67	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	на един.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	I09,94	0,26 0,22	0,03 0,0I	29	24	3 I	0,39 0,0I	43 I
2	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	I09,94	7,8I	-	859	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм, м	I70,00	0,86 0,2I	0,0I -	I46	36	2 -	0,35 -	60 -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм, м	65,00	0,9I 0,2I	0,0I -	59	I4	I -	0,35 -	23 -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	30,00	I,03 0,2I	0,0I -	3I	6	- -	0,35 -	I0 -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	I5,00	I,I4 0,2I	0,0I -	I7	3	- -	0,35 -	5 -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, М	55,00	I,29 0,2I	0,0I -	7I	I2	I -	0,35 -	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм, м	40,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	64	II	I -	0,43 0,0I	I7 -
9	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметр в мм: I5,шт	I6,00	I,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I0	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5, шт	I6,00	I,47 -	- -	24	-	- -	- -	- -
II	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл.	I3,00	0,49 0,08	- -	6	I	- -	0,I3 -	2 -
I2	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм, шт	2,00	I5,20 0,68	0,08 0,02	30	I	- -	I,06 0,03	2 -
I3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	3,75	3,94 3,73	- -	I5	I4	- -	5,I6 -	I9 -
		Раздел I.								
		Строительные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,25	37,I0 35,00	- -	9	9	- -	63,90 -	I6 -
I5	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,50	22,70 2I,80	0,33 0,I0	34	33	- -	4I,00 0,I3	62 -
I6	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695--79, м3	I,50	49,50 -	- -	74	-	- -	- -	- -
I7	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,73	8I,I0 28,40	I,33 0,40	59	2I	I -	47,20 0,52	34 -
I8	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	73,00	0,47 -	- -	34	-	- -	- -	- -
I9	EI5-6I4	Окраска неизолированных труб и радиаторов, I00 м2	0,30	60,50 38,40	0,03 -	I8	I2	- -	68,00 -	20 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	228	75	I -	-	I32 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	228	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	I595	I97	9 I	-	332 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	228	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I367	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I24	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I672	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I57	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	I96I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	353
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	239	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4А7IА6, шт	6,00	65,38 3,76	0,I2 0,04	392	23	- -	6,24 0,05	37 -
2I	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм, до 900, м2	I8,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	97	I7	I -	I,62 0,0I	29 -
22	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые I20х200, 200х200, I шт	30,00	I,67 0,88	0,05 0,02	50	26	2 I	I,4I 0,03	42 I
23	E20-407 7-I	Вентилятор электрический ВК-6-У4 самал, шт	8,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I2	7	- -	I,4I 0,03	II -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	55I	73	3 I	-	II9 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	55I	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел,-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	55I	73	3 I	-	II9 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	55I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	676	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 3.								
		Холодное водоснабжение								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
24	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, м	88,00	I,20 0,23	0,0I -	I06	20	I -	0,37 -	33 -
25	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 200мм, м	50,00	I,35 0,23	0,0I -	67	I2	I -	0,37 -	I8 -
26	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	I6,00	I,36 0,23	0,0I -	22	4	- -	0,37 -	6 -
27	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм, м	7,00	I,58 0,23	0,0I -	II	2	- -	0,37 -	3 -
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	34,00	I,25 -	- -	43	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:20, шт	5,00	I,48 -	- -	7	-	- -	- -	- -
30	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:32, шт	7,00	2,22 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
3I	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:25, шт	3,00	I,82 -	- -	5	-	- -	- -	- -
32	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД (Т) диаметром I6 мм, м Цена: I,54-0,55I0,I2=I,II	6,00	I,49 0,38	- -	9	2	- -	0,6I -	4 -
33	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
34	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25, м	40,00	2,23 -	- -	89	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	I,6I	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,I6 -	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	385	46	2 -	-	73 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Раздел 4.								
		Строительные работы								
36	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,I3	37,I0 35,00	- -	5	4	- -	63,90 -	8 -
37	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,52	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I2	II	- -	4I,00 0,I3	2I -
38	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчаткой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79, м3	0,52	49,50 -	- -	26	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,32	8I,I0 28,40	I,33 0,40	26	9	- -	47,20 0,52	I5 -
40	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	3I,82	0,47 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	84	24	- -	-	44 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	469	70	2 -	-	II7 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	469	70	2 -	-	II7 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	84	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	52	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	77
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	575	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I2I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Отдел 4.								
		Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм, м	I20,00	I,20 0,23	0,0I -	I44	28	I -	0,37 -	44 -
42	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм, м	I25,00	I,35 0,23	0,0I -	I69	29	I -	0,37 -	46 -
43	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводов оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм, м	20,00	I,36 0,23	0,0I -	27	5	- -	0,37 -	7 -
44	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм, м	7,00	I,58 0,23	0,0I -	II	2	- -	0,37 -	3 -
45	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм, I00 м	2,72	3,94 3,73	- -	II	I0	- -	5,I6 -	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	I2,00	II,90 0,5I	0,0I -	I43	6	- -	0,82 -	I0 -
47	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	I2,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	3I	4	- -	0,63 0,0I	8 -
48	2307-I0I I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУI5,РУI6, шт	22,00	0,99 -	- -	22	-	- -	- -	- -
49	2307-I0I I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУ20,РУI6, шт	5,00	I,2I -	- -	6	-	- -	- -	- -
50	2307-I0I I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУ25,РУI6, шт	3,00	I,7I -	- -	5	-	- -	- -	- -
5I	2307-I0I 87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП,ДУ32,РУI6, шт	I,00	2,20 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	57I	84	2 -	-	I32 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	57I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6.								
		Строительные работы								
52	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,I9	37,I0 35,00	- -	7	7	- -	63,90 -	I2 -
53	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,79	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I8	I7	- -	4I,00 0,I3	32 -
54	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79, м3	0,79	49,50 -	- -	39	-	- -	- -	- -
55	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,49	8I,I0 28,40	I,33 0,40	40	I4	- -	47,20 0,52	23 -
56	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	49,00	0,47 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	-	-	-	I27	38	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	698	I22	2 -	-	I99 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	I6I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	69
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	42	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	57I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	697	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I38
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	97	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	858	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	207
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I39	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7.								
		Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм, м	98,00	I,92 0,38	- -	I88	37	- -	0,6I -	60 -
58	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм, м	II8,00	3,I0	0,0I	366	44	I	0,58	68
59	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50, компл.	I2,00	I3,90 0,97	0,06 0,02	I67	I2	- -	I,56 0,03	I9 -
60	EI7-57 4-I	Установка унитазов фансовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл.	I2,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	278	I8	I -	2,44 0,05	29 I
6I	EI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-I500, компл.	I2,00	47,60 I,84	0,3I 0,09	57I	22	4 I	3,09 0,I2	37 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I, компл.	I2,00	I6,40 I,I4	0,05 0,02	I97	I4	- -	I,83 0,03	22 -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб.	-	-	-	I767	I47	6 I	-	235 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	235	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I60	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб.	-	-	-	I767	I47	6 I	-	235 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I767	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	235	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I60	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб.	-	-	-	2I62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	257
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I92	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8.								
		Сантехнические работы								
63	E16-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I8х2 мм,м	I8,00	0,79 0,4I	0,05 0,02	I4	7	I -	0,66 0,03	I2 I

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	EI6-232 8-I	То же, диам. 25х2 мм, м	45,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	40	I8	2 I	0,66 0,03	30 I
65	EI6-233 8-I	То же, диам. 32х2 мм, м	2,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	2	I	- -	0,66 0,03	I -
66	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорных, шт	I2,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	20	8	3 I	I,I2 0,06	I3 I
67	CI30-I00I	Кран муфтовый газовый IIБI2БК диаметром I5 мм, шт	I2,00	0,92 -	- -	II	-	- -	- -	- -
68	EI9-73 I2	Пневматическое испытание за газопроводов, м	65,00	0,29 0,25	- -	I9	I6	- -	0,35 -	23 -
69	CI30-I4I6 Письмо Госстроя СССР 63Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие повышенной комфортности четырехгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт Цена: 77,2-70+50=57,2	I2,00	57,20 -	- -	686	-	- -	- -	- -
70	Письмо Госстроя СССР 63Д	Компенсация, шт Цена: 70-50=20	I2,00	2I,96 -	- -	264	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб.	-	-	-	I056	50	6 2	-	79 3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	792	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость прочих работ,руб.	-	-	-	264	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб.	-	-	-	I233	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		Раздел 9.								
		Строительные работы								
7I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00 м2	0,I0	60,50 38,40	0,03 -	6	4	- -	68,00 -	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб.	-	-	-	6	4	- -	-	6 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата,руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб.	-	-	-	I062	~~54~~	6 2	-	85 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	792	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I05	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	969	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	90
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	69	-	-	-

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость прочих работ,руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб.	-	-	-	I240	-	-	-	-
		Нормативная трудемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	96
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	73	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	6I42	663	28 5	-	I087 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	445	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-.ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	4I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ, руб.	-	-	-	560	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	255
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I54	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5433	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	722	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I29	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	493	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	6648	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	906
		Сметная заработная плата руб.	-	-	-	656	-	-	-	-

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ, руб.	-	-	-	264	-	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	7472	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	II6I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	8I0	-	-	-

Перфорация

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

на санитарно-технические работы

к типовому проекту 4-этажной торцевой левой блок-секции на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,626 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3I чел/час
Сметная заработная плата 0,027 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл.	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		Отдел I. Отопление при температуре наружного воздуха -20								
		Раздел I. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-35,57	0,26 0,22	0,03 0,0I	-9	-8	-I -	0,39 0,0I	-I4 -
2	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-35,57	7,8I -	- -	-278	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	287	-8	-I -	-	-I4 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	287	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	287	-8	-I -	-	-I4 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	287	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	38	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха - 25								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI8-I20	Установка конвекторов ото-	-I7,I8	0,26	0,03	-4	-4	-	0,39	-7
	5-2	пительных, экм		0,22	0,0I			-	0,0I	-
4	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I7,I8	7,8I	-	-I34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	-I38	-4	-	-	-7
								-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I38	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	I38	-4	-	-	-7
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I38	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	I69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
5	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I3,4I	0,26 0,22	0,03 0,0I	-3	-3	- -	0,39 0,0I	-5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I3,4I	7,8I	-	-I05	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	-I08	-3	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	-I08	-3	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I3I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40								
		Раздел 4.								
		Сантехнические работы								
		Добавить								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,46	0,26 0,22	0,03 0,0I	I	I	- -	0,39 0,0I	I -
8	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	2,46	7,8I -	- -	I9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	20	I	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	20	I	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	5I3	I4	I -	-	25 -
		в том числе:								

24062-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	68	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Плановые накопления,руб.	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	626	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата руб.	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	626	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-.ч.	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	27	-	-	-

Перфорация:

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные: И.А.Иванова

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

на санитарно-технические работы

к типовому проекту 4-этажной торцевой правой блок-секции на 12 квартир с I-2-3-комнатными квартирами (температурные варианты)

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,544 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 27 чел/час
Сметная заработная плата 0,023 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего	в т.ч. основ. з/пл.	в т.ч. экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб: всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. эксп маш. з/пл	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.машин: на един.	обсл.машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	

ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Отдел I. Отопление

При температуре наружного воздуха -20

Раздел I.
Сантехнические работы

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-30,66	0,26 0,22	0,03 0,0I	-8	-7	-I -	0,39 0,0I	-I2 -
2	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-30,66	7,8I -	- -	-239	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	-247	-7	-I -	-	-I2 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	247	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	23	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу, I, руб.	-	-	-	-247	-7	-I	-	-I2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	247	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха -25								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I4,8I	0,26 0,22	0,03 0,0I	-4	-3	- -	0,39 0,0I	-6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I4,8I	7,8I -	- -	-II6	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	-I20	-3	- -	-	-4 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	-I20	-3	-	-	-6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	I46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
5	ЕI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I0,I2	0,26 0,22	0,03 0,0I	-3	-2	- -	0,39 0,0I	-4 -
6	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I0,I2	7,8I -	- -	-79	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	-82	-2	-	-	-4
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	82	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	I00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	82	-2	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	82	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	I00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха - 40								
		Раздел 4.								
		Сантехнические работы								
		Добавить								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	0,46	0,26 0,22	0,03 0,0I	I	-	- -	0,39 0,0I	- -
8	2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	0,46	7,8I -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	5	-	- -	-	- -
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	444	I2	I	-	22
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	444	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	60	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	544	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	544	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	23	-	-	-

Перфорация: Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

24062-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

на санитерно-технические работы

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-секции на I2 квартир с I-2-3 комнатными квартирами (температурные варианты)

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,429 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	23 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,0I6 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 м2
Цена единицы	0,55 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т ч основ. з/пл	в т ч эксп. машин з/пл	Общая стоимость руб. всего	в т ч основ. з/пл	в т ч эксп. маш. з/пл	Затраты труда, рабочих, чел/ч не занятых обсл.машин на един.	Затраты труда, рабочих, чел/ч не занятых обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		Отдел I. Отопление									
		Раздел I. При температуре наружного воздуха -20С Сантехнические работы									
		Исключить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-27,45	0,26 0,22	0,03 0,0I	-7	-6	-I -	0,39 0,0I	-II -
2	C2407 Дос.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-27,45	7,8I -	- -	-2I4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	-22I	-6	-I -	-	-II -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	-22I	-6	-I	-	-II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических, работ, руб.	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	27I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха -25								
		Раздел 2.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I2,20	0,26 0,22	0,03 0,0I	-3	-3	- -	0,39 0,0I	-5 -
4	C2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-I2,28	7,8I -	- -	-96	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	-99	-3	-	-	-5
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	99	3	-	-	5
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	I2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3.								
		Сантехнические работы								
		Исключить								
5	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-6,67	0,26 0,22	0,03 0,0I	-2	-I	- -	0,39 0,0I	-3 -
6	C2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	-6,67	7,8I -	- -	-52	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	-54	-I	- -	-	-3 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	-54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, чел.-ч.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	-54	-I	-	-	-3
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4.								
		Сантехнические работы								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,99	0,26 0,22	0,03 0,0I	I	I	- -	0,39 0,0I	I -
8	C2407 Доп.3I	Стоимость конвекторов универсал, экм	2,99	7,8I -	- -	23	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	24	I	- -	-	- -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	24	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	350	-9	-I	-	-I8
								-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	350	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановыи накопления, руб.	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ, руб.	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-

Перфорация:

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

24062-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение (вариантные решения)

к типовому проекту 4-х этажной торцевой
левой и правой блок-секции на I2 квартир

Основание: Э0-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,8I8 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	429 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,264 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 квм
Цена единицы	2,35 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб.			Затраты труда, рабочих, чел/ч не занятых обсл.машин обсл.машины	
				всего основ. з/пл	эксп. машин в т ч з/пл	всего	осн. з/пл	эксп. маш. в т ч з/пл	на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I.								
		Монтажные работы								
I	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква, I00 шт	0,02	I24,00 86,00	5,00 3,27	2	2	- -	I38,00 4,22	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦСКЦЭ-84III2 6	Панель вводно-распределительная ВРУI-25-66УХЛ4	I,00	235,00 I4,80	0,98 0,36	235	I5	I -	23,68 0,46	24 -
3	E2I-I46 27-I	Щиток этажный ЩЭ33OIУХЛ4, , I00 шт	0,04	238,00 206,00	8,20 5,62	I0	8	- -	3I7,00 7,25	I3 -
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические, шт	2,00	I,I9 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
5	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной, I00 шт	0,I2	35,40 I9,20	0,I0 0,05	4	2	- -	34,50 0,06	4 -
6	E2I-I32 25-8	Патрон настенный, I00 шт	0,08	28,70 I7,90	0,I0 0,05	2	I	- -	32,20 0,06	3 -
7	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки, I00 шт	0,36	35,40 I9,20	0,I0 0,05	I3	7	- -	34,50 0,06	I2 -
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00 шт	0,26	85,20 3I,40	I,40 0,95	22	8	- -	56,60 I,23	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях, I00 шт.	0,08	I20,00	62,70	I0	4	5	88,20	7
				46,50	I9,50			2	25,I5	2
I0	E2I-67 I2	Номерной указатель дома,шт	I,00	2,55	-	3	2	-	3,3I	3
				I,84	-			-	-	-
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00 шт.	0,72	I2,90	-	9	8	-	I9,20	I4
				I0,60	-			-	-	-
I2	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная, I00 шт	0,36	I2,90	-	5	4	-	I9,20	7
				I0,60	-			-	-	-
I3	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом, компл.	24,00	2,32	0,05	56	24	I	2,00	48
				I,02	0,0I			-	0,0I	-
I4	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 3, I00 шт.	0,I2	23,00	-	3	2	-	32,00	4
				I7,70	-			-	-	-
I5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00 шт	0,40	I3,30	-	5	4	-	I9,20	8
				I0,60	-			-	-	-
I6	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой, I00 шт	0,20	37,30	0,04	7	6	-	27,00	5
				29,80	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00 шт	0,I0	33,60 20,80	- -	3	2	- -	37,20 -	4 -
I8	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220, шт	I2,00	0,38 0,33	0,0I -	5	4	- -	I,00 -	I2 -
I9	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами кабель сечением до 6 мм2, I00 м	0,80	39,80 28,80	8,53 2,67	32	23	7 2	5I,60 3,44	4I 3
20	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00 м	I7,60	6,60 5,40	- -	II6	95	- -	9,70 -	I7I -
2I	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующие провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2, I00 м	0,43	3,08 2,83	- -	I	I	- -	4,86 -	2 -
22	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2, I00 м	0,25	6,67 4,87	I,37 0,45	2	I	- -	8,67 0,58	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм, I00 м	0,I7	8,94 5,46	0,23 0,I6	2	I	- -	9,80 0,2I	2 -
24	E34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами, I00 м	0,06	209,78 I0,30	- -	I3	I	- -	I8,60 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу № I, руб.	-	-	-	562	226	I4 4	-	407 5
		в том числе:								
		Стоимость с монтажных работ, руб.	-	-	-	562	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	59	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ,	-	-	-	8I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	8I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
		Раздел 2.								
		Материалы, не учтенные сборником								
25	I507-7019	Патрон подвесной =Е27ЦКБ-04 I000шт	0,0I	0,I2 -	- -	I	-	- -	- -	- -
26	I507-7020	Патрон стенной =Е27ФП-0I I000 шт	0,0I	0,28 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27	CI53-I37	Светильник НБО-07х80, шт	I4,00	I,9I -	- -	27	-	- -	- -	- -
28	CI53-I40	Светильник НПО-20х60, шт	I2,00	2,22 -	- -	27	-	- -	- -	- -
29	CI53-I	НСП02хI00, шт	6,00	3,62 -	- -	22	-	- -	- -	- -
30	CI53-I9	Светильник НСП09х200, шт	2,00	3,26 -	- -	7	-	- -	- -	- -
3I	2405-I099	Клеммные колодки, I00 шт	0,36	2,49 -	- -	I	-	- -	- -	- -
32	CI54-I64	Розетка РШ-20,шт	I2,00	0,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
33	CI54-I63	Вилка РШ-20, шт	I2,00	0,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
34	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки, шт	72,00	0,2I -	- -	I5	-	- -	- -	- -
35	CI54-I37	То же, сдвоенная, шт	36,00	0,54 -	- -	I9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	I504-I7075	Блок выключателя до 220 в, частотой 50 Гц=2В-РК, ТУ I6-536,I62-75,шт	I2,00	0,87 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
37	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки =ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78, шт	40,00	0,43 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
38	I504-6I63	То же, сдвоенный = ВКII-I940 ТУ I6-526.294-78,шт	20,00	I,30 -	- -	26	-	- -	- -	- -
39	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78, шт	I0,00	0,97 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 в укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	I2,00	I,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
4I	CI53-226	Номерной указатель дома, шт	I,00	2,7I -	- -	3	-	- -	- -	- -
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	I3,70 -	- -	27	-	- -	- -	- -
43	I5I7-2406	Щиток этажный ЩЭ33ОIУХЛ4,шт	4,00	I40,96 -	- -	564	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44	CI53-265	Лампы Б220-230-60, I0 шт	0,I0	0,99 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
45	CI53-276	Лампы Б220-230-I00, I0 шт	0,60	I,08 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
46	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50, I0 шт	0,20	I,I9 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
47	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки, АПВ, сечением, мм2:4, I000 м	0,56	34,90 / -	- / -	20	-	- / -	- / -	- / -
48	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением, ММ2:I6, I000м	0,07	I05,00 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
49	503-	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000 пм	0,02	430,40 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	CI52-I96	Провод сеч. 2х2 кв.мм, I000м	0,90	49,20	-	44	-	-	-	-
5I	CI52-I99	То же, АППВ сеч. 3х2 кв.мм I000 м	0,30	7I,00	-	2I	-	-	-	-
52	CI52-I52	Кабели силовые с алюминиевыжилами трехжильные на напряжение до 660 ВВ резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением в мм2:3х2,5, I000 м,	0,02	238,00	-	5	-	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2,2,5 мм2=АНРГ, I000 м	0,06	209,95	-	I3	-	-	-	-
		Итого мрямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	925	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	925	-	-	-	-
		Плановые накопления,руб.	-	-	-	75	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I000	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	I487	226	I4 4	-	407 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I487	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	I97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I34	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I8I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете, руб.	-	-	-	I8I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	429
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	264	-	-	-

Перфорация:

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение (вариант с подвалом)

к типовому проекту 4-х этажной рядовой блок-секции
на I2 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I09 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 23 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,0I3 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т ч основ. з/пл	в т ч эксп. машин з/пл	Общая стоимость руб. всего	в т ч осн. з/пл	в т ч эксп. маш. з/пл	Затраты труда, рабочих, чел/ч не занятых обсл. машин на един.	обсл. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Отдел I. Электроосвещение									
		При варианте с подвалом									
		Раздел I.									
		Монтажные работы									
		Добавить									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях, I00 шт	0,I6	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I9	7	I0 3	88,20 25,I5	I4 4
2	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00 шт	0,II	33,60 20,80	- -	4	2	- -	37,20 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	23	9	I0 3	-	I8 4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ,руб.	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.,чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработаня плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
		Добавить								
3	CI53-258	Лампы Б220-230-40, I0 шт	I,30	0,97	-	I	-	-	-	-
4	CI53-265	Лампы Б220-230-60, I0 шт	0,90	0,99	-	I	-	-	-	-
5	CI53-I	Светильник НСП02хI00, шт	I6,00	3,62	-	58	-	-	-	-
6	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный=ВКII-I930 ТУ I6-526,294-78, шт	II,00	0,97	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить								
7	I53-276	Лампы Б220-230-I00, I0 шт	-0,40	I,00	-	-I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	70	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	70	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	76	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	76	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб.	-	-	-	93	9	I0	-	I8
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	93	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	93	9	I0 3	-	I8 4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	93	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по смете, руб.	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-

Перфорация: Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Исходные данные: Составил инженер 2 категории И.А.Иванова
Проверил руководитель группы Т.А.Осипова

24062-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на устройства связи (вариантные решения)

к типовому проекту 4-х этажной торцевой правой и левой блок-секции на I2 квартир

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,4II тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I58 чел.-ч.
Сметная заработная плата	0,I07 тыс.руб.
Строительный объем	772,60 квм
Цена единицы	0,53 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	основ. з/пл	эксп. машин в т ч з/пл	Общая стоимость руб. всего	осн. з/пл	эксп. маш. в тч з/пл	Затраты труда, рабочих, чел/ч не занятых обсл.машин на един.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация									
		Раздел I. Монтажные работы									
I	Ц8-534-I3	Шкаф распределительный устройств связи ЩЭСУ-I, кг	56,00	0,39	0,0I		22	2	I	0,I0	6
				0,04	-				-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная , коробка	2,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	8	3	I -	3,00 0,23	6 -
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм, I00 м	0,20	I5,90 7,65	0,22 0,08	3	2	- -	I4,00 0,I0	3 -
4	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм, I00 м	0,30	I5,60 9,46	0,75 0,29	5	3	- -	I7,00 0,37	5 -
5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до; 2,5мм2, I00 м	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб.	-	-	-	39	I0	2 -	-	20 -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по разделу I, руб.	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Раздел 2.								
		Материалы, не учтенные сборником								
6.	503-80I24 -I	Трубы Д=25мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000 пм	0,02	333,56 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	503-80I24 -I-I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,02	333,56 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм2, I000 м	0,02	II,40 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб.	-	-	-	I8	-	- / -	-	- / -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Плановые накопления,руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	57	I0	2 / -	-	20 / -
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	57	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по отделу I, руб.	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3, Монтажные работы								
I	E34-64I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В, шт	I,00	I8,65 7,99	- -	I9	8	- -	7,I2 -	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ЦI0-397--5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке, шт	I,00	I,49 I,24	- -	I	I	- -	2,00 -	2 -
II	ЦI0-972--I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	3,I7 I,53	0,4I 0,I3	3	2	- -	2,00 0,I7	2 -
I2	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	I9,00	0,58 0,46	- -	II	9	- -	0,80 -	I5 -
I3	ЦI0-38I--II	Розетка микрофонная, шт	28,00	0,36 0,33	- -	I0	9	- -	I,00 -	28 -
I4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетонном внутренний диаметр до 25 мм, I00 м	0,60	I5,90 7,65	0,22 0,08	I0	5	- -	I4,00 0,I0	8 -
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5 мм2, I00 м	0,70	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	2	I -	4,00 0,92	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке, I00 м	I,70	I2,70 7,55	3,7I I,I8	22	I3	6 2	I3,00 I,52	22 3
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб.	-	-	-	79	49	7 2	-	87 4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	79	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб.	-	-	-	I27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I7	290220-I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т=ТАМУ-I0Т,шт	I,00	3,6I -	- -	4	-	- -	- -	- -
I8	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт	7,00	0,I5	-	I	-	-	-	-
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО, шт	28,00	0,I6 -	- -	4	-	- -	- -	- -
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6 мм2, I000м	0,20	I6,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I,8 мм2, I000 м	0,04	28,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
22	503-80I24	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000пм	0,06	333,56 -	- -	20	-	- -	- -	- -
23	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	I2,00	0,I7 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб.	-	-	-	35	-	- -	-	- -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	35	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	37	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб.	-	-	-	37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб.	-	-	-	II4	49	7 2	-	87 4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб.	-	-	-	I64	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	57	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5.								
		Монтажные работы								
24	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей, шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
25	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек, шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	I,00	2,26 I,3I	- -	2	I	- -	2,00 -	2 -
27	I60I-2395	Стоимость усилителя=УТТО-2 АБВО,220,000 ТУ, компл.	I,00	58,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
28	ЦI0-606--I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного, размер.	I,00	I2,20 I2,00	- -	I2	I2	- -	5,00 -	5 -
29	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	4,00	0,58 0,46	- -	2	2	- -	0,80 -	3 -
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах блоках и коробках, масса Iм до I кг, I00 м	0,25	I0,00 6,24	0,27 0,I0	3	2	- -	II,00 0,I3	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб.	-	-	-	I0I	26	I4 5	-	28 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.	-	-	-	58	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Транспортные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования, руб.	-	-	-	64	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	43	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб.	-	-	-	I33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
3I	I60I-2484	Антенна АТКГ=АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ, компл.	I,00	I0,28 –	– –	I0	–	– –	– –	– –
32	I60I Доп.I0 -2549	Коробка УАР-6	4,00	0,98 –	– –	4	–	– –	– –	– –
33	I60I-2493	Коробка антенная=АК-I 27-20-2I90-78 ТУ компл.	I,00	I,90 –	– –	2	–	– –	– –	– –
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326,I2-79, марки РК75-9-I3, I000 м	0,03	3I5-00 –	– –	8	–	– –	– –	– –
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб.	–	–	–	24	–	–	–	–
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб.	–	–	–	24	–	–	–	–
		Плановые накопления, руб.	–	–	–	2	–	–	–	–
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	–	–	–	26	–	–	–	–

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб.	-	-	-	26	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб.	-	-	-	I25	26	I4 5	-	28 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб.	-	-	-	58	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготов.-складские расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования, руб.	-	-	-	64	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	67	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб.	-	-	-	I59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8мм, I00 м	0,25	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	I3	4	- -	26,00 0,I3	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб.	-	-	-	I3	4	- -	-	- -
		в том числе:								

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб.	-	-	-	I3	4	-	-	6
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, в н.р., руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб.	-	-	-	309	89	23 / 7	-	I4I / II
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования, руб.	-	-	-	58	-	-	-	-
		Тара и упаковка, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Заготов. складские расходы, руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования, руб.	-	-	-	64	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	25I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р., чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р., руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб.	-	-	-	24	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ, руб.	-	-	-	347	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	I07	-	-	-	-

24062-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете, руб.	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб.	-	-	-	-	I07			

Перфорация:

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Всего	Количество		
		Варианты		
		ЭБ-I 50%	ЭБ-2 50%	ЭБ-3
I	2	3	4	5
Общестроительные работы:				
Подземная часть				
Затраты труда, чел/ч	634	30	27,5	
Заработная плата, руб	364	I7	I6	
Строительные машины, руб	I60	II	II	
Надземная часть				
Затраты труда, чел/ч	6819	I62	I76	
Заработная плата, руб	3933	96	I03	
Строительные машины, руб	407	23	23	
Итого общестроительные работы:				
Затраты труда, чел/ч	7458	I92	203,5	
Заработная плата, руб	4297	II3	II9	
Строительные машины, руб	567	34	34	

I	2	3	4	5
Санитарно-технические работы:				
Затраты труда, чел/ч	I074	-	-	
Заработная плата, руб	659	-	-	
Строительные машины, руб	7	-	-	
Монтажные работы:				
Затраты труда, чел"час	407	-	-	
Заработная плата, руб	226	-	-	
Строительные машины, руб	5	-	-	
Прочие работы (связь, радиофикация и др.):				
Затраты труда, чел/ч	I4I	-	-	
Заработная плата, руб	II	-	-	
Строительные машины, руб	7	-	-	
Итого с ЭБ:				
Затраты труда, чел/ч	9470,5	-	-	
Заработная плата, руб	5425	-	-	
Строительные машины, руб	654	-	-	

gost.e-ecolog.ru

Составила инженер Ш категории И.А. Иванова
Проверила начальник группы Р.А. Форафонова