ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I38.89

4-этажная рядовая блок-секция на I2 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ 2

(стр. I59 - 2I9)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

24062-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на санитарно-технические работы

Сметная стоимость	7,294 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	II52 чел.час
Сметная заработная плата	0,802 тыс.руб
Строительный объём	772,60 м3
Цена единицы	9,44 руб

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Эксплм. машин	Всего	Основ. з/пл	Эксплм. машин	обслуж.машины	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	92,00	0,26 0,22	0,03 0,0I	24	20	3 I	0,39 0,0I	36 I
2	2407 доп 3I	Стоимость конвекторов "универсал" экм	92,00	7,8I	-	7I9	-	-	-	-

24062-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм м	I70,00	0,86 / 0,2I	0,0I	I46	36	2	0,35	60
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	65,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	59	I4	I	0,35	23
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	30,00	I,03 / 0,2I	0,0I	3I	6	-	0,35	I0
6	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	I5,00	I,I4 / 0,2I	0,0I	I7	3	-	0,35	5
7	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм	55,00	I,29 / 0,2I	0,0I	7I	I2	I	0,35	I9
8	EI6-40 7-2	То же, диам. 50 мм м	40,00	I,6I / 0,27	0,03 / 0,0I	64	II	I	0,43 / 0,0I	I7
9	CI30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II4б6к для воды, нефти и масла давлением I мпа диам. I5 мм шт	I6,00	I,00	-	I6	-	-	-	-
I0	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч18П2 для воды, давлением I,6 мпа диам. I5 мм шт	I6,00	I,47	-	24	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл	I3,00	0,49 / 0,08	-	6	I	-	0,I3	2
I2	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 30ч6бр диам. 50 мм шт	2,00	I5,20 / 0,68	0,08 / 0,02	30	I	-	I,06 / 0,03	2
I3	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	3,75	3,94 / 3,73	-	I5	I4	-	5,I6	I9
		Раздел I. Строительные работы								
I4	EI5-647	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,25	37,I0 / 35,00	-	9	9	-	63,90	I6
I5	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	I,50	22,70 / 2I,80	0,33 / 0,I0	34	33	-	4I,00 / 0,I3	62
I6	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки сталь-	I,50	49,50	-	74	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3								
I7	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,73	8I,I0 28,40	I,33 0,40	59	2I	I	47,20 0,52	34
I8	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	73,00	0,47	-	34	-	-	-	-
I9	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов I00м2	0,30	60,50 38,40	0,03	I8	I2	-	68,00	20
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			228	75	I		I32
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			228	-	-		-
		накладные расходы	"			39	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			22	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб			289	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I36
		сметная зарплата	руб			-	82	-		-
		Итого по разделу I	"			289	-	-		-
		сметная зарплата	руб			-	82	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"			I450	I93	9/I		325/I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			228	-	-		-
		накладные расходы	"			39	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			22	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			289	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I36
		сметная зарплата	руб			-	82	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб			I222	-	-		-
		накладные расходы	"			I62	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	30	-		-
		плановые накопления	"			II0	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			I494	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		208
		сметная зарплата	руб			-	I49	-		/
		Итого по отделу I	руб			I783	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		344
		Сметная зарплата	руб			-	23I	-		-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
20	E20-737 22-2	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси	6,00	65,38 3,76	0,I2 0,04	392	23	-	6,24 0,05	37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В-06-300 Н 6 с электродвигателем 4А7I46 шт								
2I	Е20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 900 мм м2	I8,00	5,40 0,92	0,04 0,0I	97	I7	I	I,62 0,0I	29
22	Е20-408 7-I	Решётки пластмассовые I20х200, 200х200 Iшт	30,00	I,67 0,88	0,05 0,02	50	26	2 I	I,4I 0,03	42 I
23	Е20-407 7-I	Вентилятор электрический ВК-6-У4 "Самал" Iшт	8,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I2	7	-	I,4I 0,03	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			55I	73	3 I		II9 I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			55I	-	-		-
		сдача и испытание	"			3	-	-		-
		накладные расходы	"			74	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			5I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			676	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I27
		сметная зарплата	руб			-	86	-		-
		Итого по разделу 2	"			676	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I27
		Сметная зарплата	руб			-	86	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"			55I	73	3 I		II9 I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			55I	-	-		-
		сдача и испытание	"			3	-	-		-
		накладные расходы	"			74	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата	руб			-	I2	-		-
		плановые накопления	"			5I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб			676	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I27
		сметная зарплата	руб			-	86	-		-
		Итого по отделу 2	"			676	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I27
		сметная зарплата	руб			-	86	-		-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
24	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм м	88,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	I06	20	I	0,37	33
25	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	50,00	I,35 / 0,23	0,0I	67	I2	I	0,37	I8
26	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	I6,00	I,36 / 0,23	0,0I	22	4	-	0,37	6
27	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	7,00	I,58 / 0,23	0,0I	II	2	-	0,37	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм шт	34,00	I,25	-	43	-	-	-	-
29	CI30-86	То же, диам. 20 мм шт	5,00	I,48	-	7	-	-	-	-
30	CI30-88	То же, диам. 32 мм шт	7,00	2,22	-	I6	-	-	-	-
3I	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	3,00	I,82	-	5	-	-	-	-
32	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т) диам. I6 мм м цена I,54-0,55-0,I2=I,II	6,00	I,49	-	9	2	-	0,6I	4
33	EI6-I85 I6-2	Установка кранов приливочных диам. 25 мм шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I	4	-	-	0,3I	I
34	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I,6 мпа диам. 25 мм м	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	I,6I	3,94 / 3,73	-	6	6	-	5,I6	8
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			385	46	2		73
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			385	-	-		-
		накладные расходы	"			52	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	9	-		-
		плановые накопления	"			35	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			472	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		77
		сметная зарплата	руб			-	55	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб			472	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		77
		Сметная зарплата	руб			-	55	-		-
		Раздел 4. Строительные работы								
36	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,I3	37,I0 35,00	-	5	4	-	53,90	8
37	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,52	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I2	II	-	4I,00 0,I3	2I
38	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,52	49,50	-	26	-	-	-	-
39	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,32	8I,I0 28,40	I,33 0,40	26	9	-	47,20 0,52	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	3I,82	0,47	-	I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			84	24	-		44
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			84	-	-		-
		накладные расходы	"			I3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"			-	2	-		-
		плановые накопления	"			6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I03	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		44
		сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		Итого по разделу 4	"			I03	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		44
		сметная зарплата	руб			-	26	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб			469	70	2		II7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			84	-	-		-
		накладные расходы	"			I3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"			-	2	-		-
		плановые накопления	"			6	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I03	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		44
		сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		стоимость сантехнических работ	"			385	-	-		-
		накладные расходы	"			52	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			35	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			472	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		77
		сметная зарплата	руб			-	55	-		-
		Итого по отделу 3	"			575	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I2I
		Сметная зарплата	руб			-	8I	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
4I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	I20,00	I,20 / 0,23	0,0I	I44	28	I	0,37	44
42	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	I25,00	I,35 / 0,23	0,0I	I69	29	I	0,37	46
43	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	20,00	I,36 / 0,23	0,0I	27	5	-	0,37	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44	EI6-44 7-3	То же, диам. 32 мм м	7,00	I,58 / 0,23	0,0I	II	2	-	0,37	3
45	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм I00м	2,72	3,94 / 3,73	-	II	I0	-	5,I6	I4
46	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШI шт	I2,00	II,90 / 0,5I	0,0I	I43	6	-	0,82	I0
47	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	I2,00	2,62 / 0,37	0,02 / 0,0I	3I	4	-	0,63 / 0,0I	8
48	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I56Iп, Ду I5, Ру I6 шт	22,00	0,99	-	22	-	-	-	-
49	2307-I0I85	То же, I56Iп, Ду 20, Ру I6 шт	5,00	I,2I	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	2307-I0I86	То же, I56Iп, Ду 25, Ру I6 шт	3,00	I,7I	-	5	-	-	-	-
5I	2307-I0I87	То же, I56Iп, Ду 32, Ру I6 шт	I,00	2,20	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			57I	84	2		I32
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			57I	-	-		-
		накладные расходы	"			75	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I3	-		-
		плановые накопления	"			5I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			697	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I38
		сметная зарплата	руб			-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. Строительные работы								
52	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решёток и печных труб за 2 раза I00м2	0,I9	37,I0 35,00	-	7	7	-	63,90	I2
53	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,79	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I8	I7	-	4I,00 0,I3	32
54	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,79	49,50	-	39	-	-	-	-
55	E26-69 I3-5	Обёртывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,49	8I,I0 28,40	I,33 0,40	40	I4	-	47,20 0,52	23
56	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	49,00	0,47	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			I27	38	-		67
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I27	-	-		-
		накладные расходы	"			2I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		69
		сметная зарплата	руб			-	42	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"			698	I22	2		I99
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I27	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			I3	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I6I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-			69
		сметная зарплата	руб			-	42	-		-
		стоимость сантехнических работ	"			57I	-	-		-
		накладные расходы	"			75	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I3	-		-
		плановые накопления	"			5I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			697	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб			-	97	-		-
		Итого по отделу 4	"			858	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		207
		сметная зарплата	руб			-	I39	-		-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
57	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 50 мм м	98,00	I,92 0,38	-	I88	37	-	0,6I	60
58	EI6-34 6-2	То же, диам. I00 мм м	II8,00	3,I0 0,37	0,0I	366	44	I	0,58	68
59	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером 550x420xI50 мм компл	I2,00	I3,90 0,97	0,06 0,02	I67	I2	-	I,56 0,03	I9
60	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых	I2,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	278	I8	I	2,44 0,05	29 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл								
6I	EI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-I500 компл	I2,00	47,60 / I,84	0,3I / 0,09	57I	22	4 / I	3,09 / 0,I2	37 / I
62	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем на кронштейнах МСэI В-I компл	I2,00	I6,40 / I,I4	0,05 / 0,02	I97	I4	-	I,83 / 0,03	22
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I767	I47	6 / I		235 / 2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			I767	-	-		-
		накладные расходы	"			235	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		20
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	44	-		-
		плановые накопления	"			I60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			2I62	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		257
		сметная зарплата	руб			-	I92	-		-
		Итого по разделу 7	"			2I62	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2I57
		Сметная зарплата	руб			-	I92	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	руб			I767	I47	6 I		235 2
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			I767	-	-		-
		накладные расходы	"			235	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб			-	44	-		-
		плановые накопления	"			I60	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			2I62	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		257
		сметная зарплата	руб			-	I92	-		-
		Итого по отделу 5	"			2I62	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		257
		Сметная зарплата	руб			-	I92	-		-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
63	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. I8х2 мм м	I8,00	0,79 / 0,4I	0,05 / 0,02	I4	7	I	0,66 / 0,03	I2 / I
64	EI6-232 8-I	То же, диам. 25х2 мм м	45,00	0,89 / 0,4I	0,05 / 0,02	40	I8	2 / I	0,66 / 0,03	30 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
65	EI6-233 8-I	То же, диам.32х2 мм м	2,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	2	I	-	0,66 0,03	I
66	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырёх-конфорочных шт	I2,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	20	8	3 I	I,I2 0,06	I3 I
67	CI30-I00I	Кран муфтовый газовый II6бI26к диам. I5 мм шт	I2,00	0,92	-	II	-	-	-	-
68	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов м	65,00	0,29 0,25	-	I9	I6	-	0,35	23
69	CI30-I4I6 Письмо Госстроя СССР № 63-Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие повышенной комфортности четырёх-горелочные ПГ4-К с духовым шкафом шт цена 77,2-70-50=57,2	I2,00	57,20	-	686	-	-	-	-
70	Письмо Госстроя СССР № 63-Д	Компенсация шт цена 70-50=20	I2,00	2I,96	-	264	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			I056	50	6 2		79 3

24062-05

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	В том числе:								
	стоимость сантехнических работ	руб			792	-	-		-
	накладные расходы	"			I05	-	-		-
	нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		8
	сметная зарплата в н.р.	руб			-	I7	-	-	-
	плановые накопления	"			72	-	-		-
	всего стоимость сантехнических работ	"			969	-	-		-
	нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		90
	сметная зарплата	руб			-	69	-		-
	стоимость прочих работ	"			264	-	-		-
	всего стоимость прочих работ	"			264	-	-		-
	Итого по разделу 8	"			I233	-	-		-
	нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		90
	сметная зарплата	руб			-	69	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. Строительные работы								
7I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,I0	60,50 / 38,40	0,03	6	4	-	68,00	6
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб			6	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			6	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	4	-		-
		Итого по разделу 9	"			7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб			-	4	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"			I062	54	6 2		85 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			6	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	4	-		-
		стоимость сантехнических работ	"			792	-	-		-
		накладные расходы	"			I05	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		8
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I7	-		-
		плановые накопления	"			72	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость сантехнических работ	руб			969	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		90
		сметная зарплата	руб			-	69	-		-
		стоимость прочих работ	"			264	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"			264	-	-		-
		Итого по отделу 6	"			I240	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		96
		сметная зарплата	руб			-	73	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			5997	659	28 5		I080 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			445	-	-		-
		накладные расходы	"			74	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			4I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			560	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		255
		сметная зарплата	руб			-	I54	-		-
		стоимость сантехнических работ	"			5288	-	-		-
		сдача и испытание	"			3	-	-		-
		накладные расходы	"			703	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		59
		сметная заработная плата в н.р.	"			-	I25	-		-
		плановые накопления	"			479	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			6470	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		897
		сметная заработная плата	руб			-	648	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		II52
		сметная заработная плата	руб			-	802	-		-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

24062-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на электроосвещение

Сметная стоимость	I,8I8 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	429 чел.час
Сметная заработная плата	0,264 тыс.руб
Строительный объём	772,60 м2
Цена единицы	2,35 руб

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего / основ. з/пл	Экспл. машин / в т.ч. з/пл	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин / в т.ч. з/пл	обслуж.машины На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква I00шт	0,02	I24,00 / 86,00	5,00 / 3,27	2	2	-	I38,00 / 4,22	3
2	ЦСКЦ-84 п I2-6	Панель вводно-распределительная ВРУ-I-25--66УХЛ4 I00шт	I,00	235,00 / I4,80	0,98 / 0,36	235	I5	I	23,68 / 0,46	24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E2I-I46	Щиток этажный ЩЭ33OIУХЛ4 I00шт	0,04	238,00 206,00	8,20 5,62	I0	8	-	3I7,00 7,25	I3
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счётчик, частотомер, реле электрические шт	2,00	I,I9 0,73	-	2	I	-	I,00	2
5	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной I00шт	0,I2	35,40 I9,20	0,I0 0,05	4	2	-	34,50 0,06	4
6	E2I-I32 25-8	Патрон настенный I00шт	0,08	28,70 I7,90	0,I0 0,05	2	I	-	32,20 0,06	3
7	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки I00шт	0,36	35,40 I9,20	0,I0 0,05	I3	7	-	34,50 0,06	I2
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 I00шт	0,26	85,20 3I,40	I,40 0,95	22	8	-	56,60 I,23	I5
9	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях I00шт	0,08	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I0	4	5 2	88,20 25,I5	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	E2I-67 I2	Номерной указатель дома шт	I,00	2,55 / I,84	-	3	2	-	3,3I	3
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утеплённого типа при скрытой проводке I00шт	0,72	I2,90 / I0,60	-	9	8	-	I9,20	I4
I2	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная I00шт	0,36	I2,90 / I0,60	-	5	4	-	I9,20	7
I3	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-им заземляющим контактом компл	24,00	2,32 / I,02	0,05 / 0,0I	56	24	I	2,00 / 0,0I	48
I4	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 3 I00шт	0,I2	23,00 / I7,70	-	3	2	-	32,00	4
I5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке I00шт	0,40	I3,30 / I0,60	-	5	4	-	I9,20	8
I6	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой I00шт	0,20	37,30 / 29,80	0,04 / 0,0I	7	6	-	27,00 / 0,0I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических I00шт	0,I0	33,60 / 20,80	-	3	2	-	37,20	4
I8	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220 шт	I2,00	0,38 / 0,33	0,0I	5	4	-	I,00	I2
I9	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сеч. до 6 мм2 I00м	0,80	39,80 / 28,80	8,53 / 2,67	32	23	7 / 2	5I,60 / 3,44	4I / 3
20	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00м	I7,60	6,60 / 5,40	-	II6	95	-	9,70	I7I
2I	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в положенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до I6 мм2 I00м	0,43	3,08 / 2,83	-	I	I	-	4,86	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный в общей оплётке суммарным сеч. до I6 мм2 I00м	0,25	6,67 4,87	I,37 0,45	2	I	-	8,67 0,58	2
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм I00м	0,I7	8,94 5,46	0,23 0,I6	2	I	-	9,80 0,2I	2
24	E34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами I00м	0,06	209,78 I0,30	-	I3	I	-	I8,60	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			562	226	I4 4		407 5
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость монтажных работ	руб			562	-	-		-
		накладные расходы	"			I97	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I7
		плановые накопления	руб			59	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	34	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			8I8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		429
		сметная зарплата	руб			-	264	-		-
		Итого по разделу I	"			8I8	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		429
		Сметная зарплата	руб			-	264	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
25	I507-70I9	Патрон подвесной 27ЦКБ-04 I00шт	0,0I	0,I2	-	I	-	-	-	-

24062-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	I507-7020	Патрон стенной Е27ФП-0I I00шт	0,0I	0,28	-	I	-	-	-	-
27	CI53-I37	Светильник НБО-07х80 шт	I4,00	I,9I	-	27	-	-	-	-
28	CI53-I40	То же, НПО-20х60 шт	I2,00	2,22	-	27	-	-	-	-
29	CI53-I	То же, НСП02хI00 шт	6,00	3,62	-	22	-	-	-	-
30	CI53-I9	То же, НСП09х200 шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
3I	2405-I099	Клеммные колодки I00шт	0,36	2,49	-	I	-	-	-	-
32	CI54-I64	Розетка РШ-20 шт	I2,00	0,24	-	3	-	-	-	-
33	CI54-I63	Вилка РШ-20 шт	I2,00	0,24	-	3	-	-	-	-
34	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	72,00	0,2I	-	I5	-	-	-	-
35	CI54-I37	То же, сдвоенная шт	36,00	0,54	-	I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	I504-I7075	Блок выключателя до 220В, частотой 50 гц 2В-РК ТУ I6-536.I62-75 шт	I2,00	0,87	-	I0	-	-	-	-
37	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	40,00	0,43	-	I7	-	-	-	-
38	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУ I6-526.294-78 шт	20,00	I,30	-	26	-	-	-	-
39	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	I0,00	0,97	-	I0	-	-	-	-
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП шт	I2,00	I,80	-	22	-	-	-	-
4I	CI53-226	Номерной указатель дома шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	2,00	I3,70	-	27	-	-	-	-
43	I5I7-2406	Щиток этажный ЩЭ33ОIУХЛ4 шт	4,00	I40,96	-	564	-	-	-	-
44	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0шт	0,I0	0,99	-	I	-	-	-	-
45	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0шт	0,60	I,08	-	I	-	-	-	-
46	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50 I0шт	0,20	I,I9	-	I	-	-	-	-
47	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 4 мм2 I000м	0,56	34,90	-	20	-	-	-	-
48	CI52-232	То же, сеч. I6 мм2 I000м	0,07	I05,00	-	7	-	-	-	-
49	503-80I25-I	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,02	430,40	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	CI52-I96	Провод сеч. 2х2 мм2 I000м	0,90	49,20	-	44	-	-	-	-
5I	CI52-I99	Провод АППВ сеч. 3х2 мм2 I000м	0,30	7I,00	-	2I	-	-	-	-
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение марки АНРГ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2 I000м	0,02	238,00	-	5	-	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель двухжпльный напряжением до 660 В сеч. 2х2,5 мм2 АНРГ I000м	0,06	209,95	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			925	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			925	-	-		-
		плановые накопления	"			75	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I000	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб			I000	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			I487	226	I4 4		407 5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			I487	-	-		-
		накладные расходы	"			I97	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I7
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	34	-		-
		плановые накопления	"			I34	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I8I8	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		429
		сметная заработная плата	руб			-	264	-		-
		Итого по смете	"			I8I8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		429
		Сметная заработная плата	руб			-	264	-		-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на устройства связи

Сметная стоимость	0,4II тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	I58 чел.час
Сметная заработная плата	0,I07 тыс.руб
Строительный объём	772,60 м3
Цена единицы	0,53 руб

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	обслуж.машины	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	На ед.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-534-I3	Шкаф распределительных устройство связи ШРСУ-I кг	56,00	0,39 0,04	0,0I	22	2	I	0,I0	6
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	2,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	8	3	I	3,00 0,23	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм I00м	0,20	I5,90 7,65	0,22 0,08	3	2	-	I4,00 0,I0	3
4	Ц8-4I7-7	То же, диам. до 50 мм I00м	0,30	I5,60 9,46	0,75 0,29	5	3	-	I7,00 0,37	5
5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сеч. до 2,5 мм2 I00м	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			39	I0	2		20
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			39	-	-		-
		накладные расходы	"			8	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"			-	I	-		-
		плановые накопления	"			4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб			5I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		сметная зарплата	руб			-	II	-		-
		Итого по разделу I	"			5I	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб			-	II	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником								
6	503-80I24-I-I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-I573-77 I000пм	0,02	333,56	-	7	-	-	-	-
7	503-80I24-I-I	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-I573-77 I000пм	0,03	333,56	-	I0	-	-	-	-
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам.жилы 0,4 мм2 I000м	0,02	II,40	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			I8	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			I8	-	-		-
		плановые накопления	"			2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			20	-	-		-
		Итого по разделу 2	"			20	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"			57	I0	2		20
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			57	-	-		-
		накладные расходы	"			8	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"			-	I	-		-
		плановые накопления	"			6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			7I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		сметная зарплата	руб			-	II	-		-
		Итого по отделу I	"			7I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		сметная зарплата/	руб			-	II	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
9	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В шт	I,00	I8,65 / 7,99	-	I9	8	-	7,I2	7
I0	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке шт	I,00	I,49	-	I	I	-	2,00	2
II	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод	I,00	3,I7 / I,53	0,4I / 0,I3	3	2	-	2,00 / 0,I7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	Ц I0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	I9,00	0,58 0,46	-	II	9	-	0,80	I5
I3	Ц I0-38I-II	Розетка микрофонная шт	28,00	0,36	-	I0	9	-	I,00	28
I4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм I00м	0,60	I5,90 7,65	0,22 0,08	I0	5	-	I4,00 0,I0	8
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сеч. до 2,5 мм2 I00м	0,70	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	2	I	4,00 0,92	3 I
I6	Ц8-402-2	Провод ППВ, АППВ при скрытой проводке I00м	I,70	I2,70 7,55	3,7I I,I8	22	I3	6 2	I3,00 I,52	22 3
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			79	49	7 2		87 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб			79	-	-		-
		накладные расходы	"			40	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-		-
		плановые накопления	"			8	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I27	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		сметная зарплата	руб			-	57	-		-
		Итого по разделу 3	"			I27	-	-	-	-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		сметная зарплата	руб			-	57	-		-

Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	290220-I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т, ТАМУ-I0Т шт	I,00	3,6I	-	4	-	-	-	-
I8	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	7,00	0,I5	-	I	-	-	-	-
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	28,00	0,I6	-	4	-	-	-	-
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией жил и диам. 2х0,6 мм2 I000м	0,20	I6,30	-	3	-	-	-	-
2I	CI52-49I	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диам. I,8 мм2 I000м	0,04	28,I0	-	I	-	-	-	-
22	503-80I24-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000пм	0,06	333,56	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
23	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	I2,00	0,I7	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			35	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			35	-	-		-
		плановые накопления	"			2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			37	-	-		-
		Итого по разделу 4	"			37	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"			II4	49	7		87
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			II4	-	-		-
		накладные расходы	"			40	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата	руб			-	6	-		-

№	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плановые накопления	руб			I0	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I64	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		сметная зарплата	руб			-	57	-		-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Монтажные работы								
24	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
25	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приёма телевидения или УКВ ЧМ вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле бетонной или металлической м одним ярусом оттяжек шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	-	2	I	-	2,00	2
27	I60I-2395	Стоимость усилителя УТТО-2 АБВО, 220,000 ТУ компл	I,00	58,00	-	58	-	-	-	-
28	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер	I,00	I2,20	-	I2	I2	-	5,00	5
29	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	4,00	0,58 0,46	-	2	2	-	0,80	3
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг I00м	0,25	I0,00 6,24	0,27 0,I0	3	2	-	II,00 0,I3	3
		Итого прямые затраты	руб			I0I	26	I4 5		28 7
		В том числе:								

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	стоимость оборудования	руб			58	-	-		-
	тара и упаковка	"			I	-	-		-
	транспортные расходы	"			4	-	-		-
	загот.-складские расходы	"			I	-	-		-
	всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-
	стоимость монтажных работ	"			43	-	-		-
	накладные расходы	"			2I	-	-		-
	норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
	сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-
	плановые накопления	"			5	-	-		-
	всего стоимость монтажных работ	"			69	-	-		-
	нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		37
	сметная зарплата	руб			-	34	-		-
	Итого по разделу 5	"			I33	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		37
		сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником								
3I	I60I-2484	Антенна АТКГ=АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
32	I60I доп I0 п 2549	Коробка УАР-6 шт	4,00	0,98	-	4	-	-	-	-
33	I60I-2493	Коробка антенная 27-20-2I90-78 ТУ компл	I,00	I,90	-	2	-	-	-	-
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79 марки РК75-9-I3 I000м	0,03	3I5,00	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			24	-	-		-
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость монтажных работ	руб			24	-	-		-
		плановые накопления	"			2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			26	-	-		-
		Итого по разделу 6	"			26	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"			I25	26	I4		28
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-
		тара и упаковка	"			I	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"			I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"			67	-	-		-
		накладные расходы	"			2I	-	-		-
		нормативная трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			95	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		37
		сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Итого по отделу 3	"			I59	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		37
		Сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам. 8 мм I00м	0,25	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	I3	4	-	26,00 0,I3	6
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I3	4	-		6
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость монтажных работ	руб			I3	-	-		-
		накладные расходы	"			3	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"			-	I	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	5	-		-
		Итого по разделу 7	"			I7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб			-	5	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"			I3	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			I3	-	-		-
		накладные расходы	"			3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I	-	-	-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I7	-	-		-
		нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	5	-		-
		Итого по отделу 4	"			I7	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	5	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			309	89	23		I4I
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-
		тара и упаковка	"			I	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"			I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость оборудования	руб			64	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"			25I	-	-		-
		накладные расходы	"			72	-	-		-
		норматив.трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	II	-		-
		плановые накопления	"			24	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			347	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I58
		сметная зарплата	руб			-	I07	-		-
		Итого по смете	"			4II	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I58
		сметная зарплата	руб			-	I07	-		-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

одные данные:

Составила инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

gost.e-ecolog.ru