ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I37.89

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ 3

(вариантные решения)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

24061-06

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Локальная смета № I - Вариантные решения на общестроительные работы неизменяемой части	3
2	Локальная смета № 2 - Вариантные решения на общестроительные работы элементов блокировки	23
3	Локальная смета № 3 - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной торцевой левой блок-секции на 6 квартир	57
4	Локальная смета № 4 - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной торцевой правой блок-секции на 6 квартир	84
5	Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции торцевой левой на 6 квартир (температурные варианты)	III
6	Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции торцевой правой на 6 квартир (температурные варианты)	I2I
7	Локальная смета - Вариантные решения на сантехнические работы 2-этажной блок-секции рядовой на 6 квартир (температурные варианты)	I32
8	Локальная смета - Вариантные решения на электроосвещение 2-этажной торцевой левой и правой блок-секции на 6 квартир	I43
9	Локальная смета на электроосвещение (вариант с подвалом) 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир	I53
I0	Локальная смета - Вариантные решения на устройства связи 2-этажной торцевой левой и правой блок-секции на 6 квартир	I58
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I74

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на вариантные решения общестроительных работ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Основание: неизменяемая часть

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.-ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел-ч	
				всего основ. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл	эксплуат. маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин	обсл.машины
									на един	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

Отдел I. Вариант I. Т=40

А. Подземная часть

Раздел I. Фундаменты

Исключается:

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-I4,00	I,50 -0,22	0,79 0,29	-2I	-3	-II -4	0,39 0,37	-5 -5
2	Е7-402 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	-23,00	2,96 -0,47	I,63 0,60	-68	-II	-38 -I4	0,82 0,77	-I9 -I8
3	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	-23,00	22,60	-	-520	-	-	-	-
4	ССЦМ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.6Т, шт	-I0,00	I2,I0	-	-I2I	-	-	-	-
5	ССЦМ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-I7,00	9,0I	-	-I53	-	-	-	-
6	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т, шт	-8,00	5,83	-	-47	-	-	-	-
		Добавляется:								
7	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	I7,00	I,95 0,30	I,09 0,40	33	5	I9 7	0,53 0,52	9 9
8	Е7-403 36-3	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т, шт	23,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	86	I4	47 I7	I,04 0,95	24 22
		Стоимость изделий:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ССЦМ п.I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Т, шт	23,00	28,20	—	649	-	—	—	—
I0	ССЦМ п.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.6Т, шт	I0,00	I4,60	—	I46	-	—	—	—
II	ССЦМ п.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	I7,00	II,30	—	I92	-	—	—	—
I2	ССЦМ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.3Т, шт	II,00	7,29	—	80	-	—	—	—
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	256	5	I7 6	-	9 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	256	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	256	5	I7 6	-	9 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	256	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	323	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	323	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 2. Стены								
		Исключается:								
I3	Е7-5I6 42-4	Установка блоков наружных стен массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-2,00	2,86 -0,78	0,95 0,36	-6	-2	-2 -I	I,36 0,46	-3 -I
I4	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружных стен толщиной 400 м, м2	-II2,65	22,63	-	-2549	-	-	-	-
I5	ССЦМ п.II-80	То же, толщиной 32 см, м2	-2I,06	2I,50	-	-453	-	-	-	-
		Добавляется:								
I6	Е7-5I9 42-5	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	3,98 I,20	I,56 0,58	8	2	3 I	2,03 0,75	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	E7-543 42-I3	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	I,00	I,62 0,75	0,68 0,25	2	I	- -	I,I7 0,32	I -
I8	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	-II2,65	24,64	-	-2776	-	-	-	-
I9	ССЦМ пт-т 06-08 п.9.6I	То же, толщиной 42 см, м2	2I,96	23,03	-	506	-	-	-	-
		Транспорт 2I,5-I8,3=2,97								
		Окна								
		Исключается:								
20	CI22-27 д.I п.29	Стоимость оконных блоков ОР I5-I2, м2	-30,70	24,04	-	-740	-	-	-	-
2I	CI22-30 д,I п.22	Стоимость оконных блоков ОР I5-2I, м2	-I8,I2	2I,72	-	-394	-	-	-	-
22	CI22-206 д.I п.I5I	Стоимость оконных блоков БР 22-7,5, м2	-9,42	26,68	-	-25I	-	-	-	-
23	EI5-70I 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,49	229,0 -23,50	I,50 0,45	-II2	-II	-I -	43,I0 0,58	-2I -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных двреных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,09	I5I,0 -I7,40	0,90 0,27	-I4	-2	- -	3I,60 0,35	-3 -
		Добавляется:								
25	CI22-82 д.I п.9I	Стоимость оконных блоков ОРС I5-I2 с масляной окраской, м2	30,72	32,I6 -	- -	988	-	- -	- -	- -
26	CI22-86 д.I п.90	Стоимость оконных блоков ОРС I5-2I с масляной окраской, м2	I8,I2	28,68 -	- -	520	-	- -	- -	- -
27	CI22-2I2 д.I п.I55	Стоимость оконных блоков БРС 22-7.5, м2	9,42	33,38 -	- -	3I4	-	- -	- -	- -
28	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм, I00м2	0,49	366,0 40,30	2,30 0,66	I79	20	I -	75,00 0,85	37 -
29	EI5-727 20I-2-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен, I00м2	0,09	2I0,0 25,50	I,30 0,39	20	2	- -	47,00 0,50	4 -
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	-4758	I0	I -	-	I9 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-4305	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	65
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I28	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-402	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-54I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	-453	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	-453	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-5870	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Раздел 3. Покрытия								
		Добавляются:								
30	ССЦМ п.3-I47	-	23,87	-	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Вариант 2. Т=20								
		Раздел 4. Окна								
		Исключаются:								
3I	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2, м2	-I8,I2	3,25 -I,I5	0,27 0,08	-59	-2I	-4 -I	I,93 0,I0	-35 -2
32	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2, м2	-30,78	4,47 -I,49	0,34 0,I0	-I38	-46	-I0 -3	2,56 0,I3	-79 -4
33	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадью проема до 3 м2, м2	-9,42	4,24 -I,34	0,33 0,I0	-40	-I3	-3 -I	2,33 0,I3	-22 -I
34	EI5-70I 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00м2	-0,49	229,0 -23,50	I,50 0,45	-II2	-II	-I -	43,I0 0,58	-2I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, I00 м2	-0,09	I5I,0 -I7,40	0,90 0,27	-I4	-2	- -	3I,60 0,35	-3 -
		Стоимость изделий:								
36	CI22-27 д.I п.29	Блоки оконные марки ОР I5-I2 с масляной окраской, м2	-30,78	24,04	-	-740	-	-	-	-
37	CI22-30 д.I п.22	То же, марки ОР I5-2I, м2	-I8,I2	2I,72	-	-394	-	-	-	-
38	CI22-206 д.I п.I5I	То же, балконных блоков БР 22-7,5, м2	-9,42	26,68	-	-25I	-	-	-	-
		Добавляется:								
39	EI0-73 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадью проемов более 2 м2, м2	I8,I2	2,I8 0,7I	0,24 0,07	40	I3	4 I	I,2I 0,09	22 2
40	EI0-72 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	38,78	3,0I 0,93	0,30 0,09	93	29	9 3	I,60 0,I2	49 4
4I	EI0-II6 23-I	Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2, м2	9,42	4,25 2,6I	0,I4 0,04	40	25	I -	4,26 0,05	40 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,49	229,0 23,50	I,50 0,45	II2	II	I -	43,I0 0,58	2I -
43	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,09	I60,0 I8,20	I,00 0,30	I5	2	- -	23,60 0,39	3 -
		Стоимость изделий:								
44	CI22-I2 д.I п.9	Блоки оконные марки ОР I5-I2 с масляной окраской, м2	30,78	I9,56 -	- -	602	-	- -	- -	- -
45	CI22-I5 д.I п.I5	То же, марки ОС I5-2I, м2	30,78	I7,75 -	- -	546	-	- -	- -	- -
46	CI22-204 д.I п.I48	То же, балконных блоков БР 22-7.5, м2	-9,42	22,34 -	- -	-2I0	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	-5I0	-I3	-3 -I	-	25 -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-5I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-5I0	-I3	-3 -I	-	-25 -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-5I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-29	-	-	-
		Отдел 3. Вариант с подвалом								
		Вариант 3								
		Добавляется:								
47	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до It в жилых и общественных зданиях и административ-но-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	I4,00	I,95 0,30	I,09 0,40	27	4	I6 6	0,53 0,52	7 7
48	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	7,00	2,96 0,47	I,63 0,60	2I	3	II 4	0,82 0,77	6 5
49	Е6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных, м3	2,I0	35,30 2,78	0,34 0,I0	74	6	I -	5,07 0,I3	II -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	E7-445 38-I	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	II,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	I I
5I	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,29	90,00 I9,50	I,50 0,45	26	6	- -	33,60 0,38	I0 -
52	E8-70 8-5	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной I20 мм, неармированные, при высоте этажа до 4м, I00м2	0,86	574,62 40,80	7,82 2,35	495	35	7 2	75,20 3,03	65 3
53	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	7,00	22,60 -	- -	I58	-	- -	- -	- -
54	ССЦМ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	9,00	9,0I -	- -	8I	-	- -	- -	- -
55	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т, шт	26,00	5,83 -	- -	I52	-	- -	- -	- -
56	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.3.6Т, шт	4,00	22,60 -	- -	90	-	- -	- -	- -
57	ССЦМ п.79	Стоимость фундаментных плит ФЛ 8.24.3, шт	I,00	3I,60 -	- -	32	-	- -	- -	- -
58	ССЦМ п.5I5	Стоимость перемычек, шт	I,2I	85,30 -	- -	I03	-	- -	- -	- -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	ССЦМ табл.I	Арматура AI, кг	I,I8	0,22	=	I	-	=	=	=
60	ССЦМ табл.I	Арматура, A3, кг	47,70	0,25	=	I2	-	=	=	=
		Исключается:								
6I	E7-400 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-I6,00	I,50 -0,22	0,79 0,29	-24	-4	-I3 -5	0,39 0,37	-6 -6
		Стоимость изделий:								
62	ССЦМ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС I2.4.6Т, шт	-I0,00	I2,I0	=	-I2I	-	=	=	=
63	ССЦМ п.I2-II	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС 9.3.6Т, шт	-I,00	6,76	=	-7	-	=	=	=
64	ССЦМ п.80	То же, фундаментных плит марки ФЛ 8.I2.3Т, шт	-I,00	I5,70	=	-I6	-	=	=	=
		Раздел 5. Двери								
		Добавляется:								
65	EI0-I07 20-5	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	I3,70	2,00 0,67	0,I3 0,04	27	9	2 I	I,I6 0,05	I6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66	CI22-267	Стоимость дверных блоков марки ДП 2.07 и ДС I8-9ТГ, м2	I3,70	24,00	-	329	-	-	-	-
67	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	I2,00	2,97	-	36	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	392	9	2 I	-	I6 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	392	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	494	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	494	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I499	60	26 9	-	II0 II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I499	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I887	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	3769	57	24 8	-	I04 I0

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	33I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	548	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	52
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	97	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	308	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4I72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	4625	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	35I3	62	4I I4	-	II3 I8
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3060	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	506	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	90	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3849	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	453	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4302	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила Р.А. Форафонова
Перфорация И.М. Сорокина

24061-06

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов ивидов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость руб		Удельн. показатель веса констр. элемен. и видов работ
				прямых затрат	с накладн. расх.и план. накоп.	прямых затрат	с накладн. расх.и план. накоп.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты			256	323	-	-	7,50
2	Стены			4758	5870	-	-	I36,45
3	Покрытия			-	-	-	-	-
4	Окна			597	75I	-	-	I7,45
5	Двери			392	494	-	-	II,48
	Итого:			35I3	4302	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: Элементы блокировки
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел/ч
Сметная заработная плата тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп машин в т.ч з/пл	обл.маш. обсл.маш. на един.	обл.маш. обсл.маш. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Вариант I. Т=40								
		Отдел I. ЭБ-I								
		Раздел I. Фундаменты								
		Исключается:								
I	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	I,50 -0,22	0,79 0,29	-3	-	-2 -I	0,39 0,37	-I -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий:								
2	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	-I4,00	22,60	-	-3I6	-	-	-	-
3	ССЦМ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.6Т, шт	-2,00	I2,I0	-	-24	-	-	-	-
4	ССЦМ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-2,00	9,0I	-	-I8	-	-	-	-
5	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т,шт	-I8,00	5,83	-	-I05	-	-	-	-
		Добавляется:								
6	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
		Стоимость изделий:								
7	ССЦМ п.I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Т, шт	I4,00	28,20	-	395	-	-	-	-
8	ССЦМ п.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.6Т, шт	2,00	I4,60	-	29	-	-	-	-
9	ССЦМ п.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	2,00	II,30	-	23	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	ССЦМ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.3Т, шт	I8,00	7,29	-	I3I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	II6	I	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	II6	I	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 2. Стены								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается:								
		Стоимость изделий								
II	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружных стеновых панелей толщиной 40 см, м2	-93,8I	22,63	-	-2I23	-	-	-	-
		Добавляется:								
		Стомость изделий:								
I2	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	93,8I	24,64	-	23II	-	-	-	-
		Транспорт 2I,5-I8,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I88	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	I88	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	/	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	236	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Отдел 2. ЭБ-2								
		Раздел 3. Фундаменты								
		Исключается:								
I3	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	I,50 -0,22	0,79 0,29	-3	-	-2 -I	0,39 0,37	-I -I
I4	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	-2,00	I,95 -0,30	I,09 0,40	-4	-I	-2 -I	0,53 0,52	-I -I
I5	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	-I5,00	2,66 -0,47	I,63 0,60	-40	-7	-24 -9	0,52 0,77	-I2 -I2

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость изделий:								
I6	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	-I5,00	22,60	-	-339	-	-	-	-
I7	ССЦМ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.6Т, шт	-2,00	I2,I0	-	-24	-	-	-	-
I8	ССЦМ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-2,00	9,0I	-	-I8	-	-	-	-
I9	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т	-I0,00	5,83	-	-58	-	-	-	-
		Добавляется:								
20	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до IТ в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
2I	Е7-403 36-2	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т, шт	I5,00	3,50 0,6I	2,03 0,74	53	9	30 II	I,04 0,95	I6 I4
		Стоимость изделий:								
22	ССЦМ п.I2-3	Блоки фундаментные марки ФБС 24.5.6Т, шт	I5,00	28,20	-	423	-	-	-	-
23	ССЦМ п.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.6Т, шт	I,00	I4,60	-	I5	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	ССЦМ п.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	2,00	II,30	-	23	-	-	-	-
25	ССЦМ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.3Т, шт	I9,00	7,29	-	I39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	I7I	2	4 I	-	3 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I7I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I7I	2	4 / I	-	3 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	I7I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	359	2	4 / I	-	3 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	359	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по надщемной части, руб	-	-	-	450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	450	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
26	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружных стеновых плит толщиной 40 см, шт/м2	-90,07	22,63	---	-2038	-	---	---	---
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
27	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	90,07	24,64	---	22I9	-	---	---	---
		Транспорт 2I,5-I8,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I8I	-	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 3. ЭБ-3								
		Раздел 5. Фундаменты								
		Исключается:								
28	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-2,00	I,50 0,22	0,79 0,29	-3	-	-2 -I	0,39 0,37	-I -I
29	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	-2,00	2,96 0,47	I,63 0,60	-6	-I	-3 -I	0,82 0,77	-2 -2
		Стоимость изделий:								
30	ССЦМ п.I2-I	Стоимость фундаментных блоков ФБС 24.4.6Т, шт	-I,00	22,60 -	- -	-23	-	- -	- -	- -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	ССЦМ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-2,00	9,0I -	- -	-I8	-	- -	- -	- -
32	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т, шт	-3,00	5,83 -	- -	-I7	-	- -	- -	- -
		Добавляется:								
33	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
34	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т, шт	I,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	4	I	2 I	I,04 0,95	I I
		Стоимость изделий:								
35	ССЦМ п.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	2,00	II,30 -	- -	23	-	- -	- -	- -
36	ССЦМ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.3Т, шт	3,00	7,29 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Итого прямыез затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I4	I	I -	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I4	I	I -	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	--	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I8	-	--	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	I67	I	I -	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I67	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. Надземная часть								
		Раздел 6. Стены								
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
37	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружные стеновые толщиной 40 см, м2	-37,34	22,63	-	-845	-	-	-	-
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
38	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	37,34	24,64	-	920	-	-	-	-
		Транспорт 2I,5-I8,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 4. ЭБ-4								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключается:								
39	Е7-400 36-I	Установка блоковс стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-3,00	I,50 -0,22	0,79 0,29	-5	-I	-3 -I	0,39 0,37	-I -I
		Стоимость изделий:								
40	ССЦМ п.I2-5	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.6Т, шт	-I,00	I2,I0 =	= =	-I2	-	= =	= =	= =
4I	ССЦМ п.I2-I2	Стоимость фундаментных блоков ФБС 9.4.6Т, шт	-3,00	9,0I =	= =	-27	-	= =	= =	= =

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т, шт	-I,00	5,83	-	-6	-	-	-	-
		Добавляется:								
43	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	3,00	I,95 0,30	I,09 0,40	6	I	3 I	0,53 0,52	2 2
		Стоимость изделий:								
44	ССЦМ п.I2-6	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.6Т, шт	I,00	I4,60	-	I5	-	-	-	-
45	ССЦМ п.I2-I3	Блоки фундаментные марки ФБС 9.5.6Т, шт	3,00	II,30	-	34	-	-	-	-
46	ССЦМ п.I2-9	Блоки фундаментные марки ФБС I2.5.3Т, шт	I,00	7,29	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I2	-	-	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	I2	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	87	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	II0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 8. Стены								

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
47	ССЦМ пр-т 06-08 п.96I	Блоки наружные стеновые толщиной 40 см, м2	-39,74	22,63	-	-899	-	-	-	-
		Добавляется:								
		Стоимость изделий:								
48	ССЦМ пр-т 06-08 п.9.63	Стоимость наружных стен из легкого бетона толщиной 50 см, м2	39,74	24,64	-	979	-	-	-	-
		Транспорт 2I,5-I8,3=2,97								
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестрительных работ, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I0I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I0I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 5. ЭБ-I								
		Раздел 9. Фундаменты								
		Добавляется:								
49	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
50	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массо й до I,5 т, шт	4,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I2	2	6 2	0,82 0,77	3 3
5I	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,06	90,00 I9,50	I,50 0,45	5	I	- -	33,60 0,58	2 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	ССЦМ п.I2-I	Стоимость блоков марки ФБС 24.4.6Т, шт	4,00	22,60	-	90	-	-	-	-
53	ССЦМ п.I2-5	Блоки фундаментные марки ФБС I2.4.6Т, шт	4,00	I2,I0	-	40	-	-	-	-
54	ССЦМ п.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Т, шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
55	ССЦМ п.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Т, шт	I,00	6,76	-	7	-	-	-	-
		Исключается:								
		Стоимость изделий:								
56	ССЦМ п.I2-5	Стоимость блоков марки ФБС I2.4.3, шт	-II,00	I2,I0	-	-I33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	5I	4	8 3	-	6 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, рцб	-	-	-	5I	4	8 3	-	6 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Отдел 6. ЭБ-2								
		Добавляется:								
57	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовыъ зданиях промышленных предприятий, шт	I,00	I,95 0,30	I,09 0,40	2	-	I -	0,53 0,52	I I
58	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т, шт	3,00	2,96 0,47	I,63 0,60	9	I	5 2	0,82 0,77	2 2
59	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, I00м2	0,06	90,00 I9,50	I,50 0,45	5	I	- -	33,60 0,58	2 -
		Стоимость изделий:								
60	ССЦМ п.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24.4.6Т, шт	3,00	22,60 -	- -	68	-	- -	- -	- -
6I	ССЦМ п.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Т, шт	6,00	9,0I -	- -	54	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	ССЦМ п.I2-5	Блоки фундаментные марки ФБС I2.4.6Т, шт	I,00	I2,I0	-	I2	-	-	-	-
63	ССЦМ п.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Т, шт	3,00	6,76	-	20	-	-	-	-
		Исключается:								
64	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т, шт	-I3,00	I,50 -0,22	0,79 0,29	-20	-3	-II -4	0,39 0,37	-5 -5
		Стоимость изделий:								
65	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т, шт	-I3,00	5,83	-	-76	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	74	I	5 2	-	- 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 7. ЭБ-3								
		Добавляется:								
66	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массрй до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	I,95 0,30	I,09 0,40	4	I	2 I	0,53 0,52	I I
67	Е7-402 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т, шт	I,00	2,96 0,47	I,63 0,60	3	-	2 I	0,02 0,77	I I
		Стоимость изделий:								
68	ССЦМ п.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24.4.6Т, шт	I,00	28,20 -	- -	28	-	- -	- -	- -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	ССЦМ п.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Т, шт	2,00	9,0I	-	I8	-	-	-	-
70	ССЦМ п.I2-III	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Т, шт	7,00	6,76	-	47	-	-	-	-
7I	ССЦМ п.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24.3.6Т, шт	I,00	I,60	-	2	-	-	-	-
		Исключается:								
72	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	-3,00	I,50 -0,22	0,79 0,29	-5	-I	-3 -I	0,39 0,37	-I -I
		Стоимость изделий:								
73	ССЦМ п.I2-8	Стоимость фундаментных блоков ФБС I2.4.3Т, шт	-I2,00	5,83	-	-70	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	27	-	I I	-	I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-27	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 8. ЭБ-4								
		Добавляется:								
74	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	32,00	I,50 0,22	0,79 0,29	48	7	25 9	0,39 0,37	I2 I2
75	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	7,00	I,95 0,30	I,09 0,40	I4	2	8 3	0,53 0,52	4 4
		Стоимость изделий:								
76	ССЦМ п.I2-2	Блоки фундаментные марки ФБС I2.4.6Т, шт	I,00	I2,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
77	ССЦМ п.I2-I2	Блоки фундаментные марки ФБС 9.4.6Т, шт	3,00	9,0I	-	27	-	-	-	-
78	ССЦМ п.I2-8	Блоки фундаментные марки ФБС I2.4.3Т, шт	20,00	5,83	-	II7	-	-	-	-
79	ССЦМ п.I2-I	Блоки фундаментные марки ФБС 24.3.6Т, шт	6,00	I7,60	-	I06	-	-	-	-
80	ССЦМ п.I2-II	Блоки фундаментные марки ФБС 9.3.6Т, шт	9,00	6,76	-	6I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	385	9	33 I2	-	I6 I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	385	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	36	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	483	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	483	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	6I7	I2	37 I4	-	23 I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	6I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I00	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	773	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	773	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I346	I6	40 I5	-	26 20
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I346	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	224	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I69I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	65
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	68	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	I69I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	68	-	-	-

Начальник отдела	Черк	Б.Е. Черкасов
Составила	Форафон	Р.А. Форафонова
Проверила	Мильман	Б.М. Мильман
Перфорация	Сорокин	И.М. Сорокина

24061-06

СВОДКА

объемов и стоимости работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стоимость, руб		Удельный вес конструктив. элемен. и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты	-	-	II6	I48	-	-	0,75
2	Стены	-	-	I88	236	-	-	I3,96
3	Фундаменты	-	-	I7I	2I4	-	-	I2,66
4	Стены	-	-	I8I	228	-	-	I,06
5	Фундаменты	-	-	I4	I8	-	-	I,06
6	Стены	-	-	75	95	-	-	5,62
7	Фундаменты	-	-	I2	I5	-	-	0,89
8	Стены	-	-	80	I0I	-	-	5,97
9	Фундаменты	-	-	537	672	-	-	39,74
	Итого:	-	-	I346	I69I	-	-	I00,00

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажеой торцевой левой блок-секции на 6 квартир

Санитарно-технические работы
(вариантные решения)

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	4,I96	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	736	чел/ч
Сметная заработная плата	0,500	тыс.руб.
Строительный объем	386,30	м2
Цена единицы	I0,86	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	эксплмашин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин на един.	обсл.машины все-го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	63,48	0,26 0,22	0,03 0,0I	I7	I4	2 I	0,39 0,0I	25 I
2	2407-908 доп.3I	Стоимость конвектора "универсаль", экм	63,48	7,8I -	- -	496	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм, м	65,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	56	I4	I / -	0,35 / -	23 / -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм, м	20,00	0,9I / 0,2I	0,0I / -	I8	4	- / -	0,35 / -	7 / -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	40,00	I,03 / 0,2I	0,0I / -	4I	8	- / -	0,35 / -	I4 / -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	80,00	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	9I	I7	I / -	0,35 / -	28 / -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, м	50,0	I,29 / 0,2I	0,0I / -	39	6	- / -	0,35 / -	I0 / -
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм, м	25,00	I,6I / 0,27	0,03 / 0,0I	40	7	I / -	0,43 / 0,0I	II / -
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	I3,00	0,49 / 0,08	- / -	6	I	- / -	0,I3 / -	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм, шт	2,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	35	2	- -	I,5I 0,05	3 -
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2 для воды, давлением I,6 МПа, диаметром I5 мм, шт	I0,00	I,47	-	I5	-	-	-	-
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм, I00м	2,60	3,94 3,73	- -	I0	I0	- -	5,I6 -	I3 -
		Раздел I. Строительные работы								
I3	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,25	37,I0 35,00	- -	9	9	- -	63,90 -	I6 -
I4	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,50	22,70 2I,80	0,33 0,I0	34	33	- -	4I,00 0,I3	62 -
I5	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79, м3	I,50	49,50	-	74	-	-	-	-
I6	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,7I	8I,I0 28,40	I,33 0,40	58	20	I -	47,20 0,52	I4 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	7I,00	0,47	-	33	-	-	-	-
I8	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов, I00 м2	0,I5	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	68,00 -	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	2I7	68	I	-	I22
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	I08I	I5I	6 / I	-	258 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	864	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I057	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I45
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I33I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
I9	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые I20xI20+200x200, Iшт	22,00	I,67 0,88	0,05 0,02	37	I9	I -	I,4I 0,03	3I I
20	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером I00x200 мм, Iшт	I0,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I5	9	- -	I,4I 0,03	I4 -
2I	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	9,40	5,40 0,92	0,04 0,0I	5I	9	- -	I,62 0,0I	I5 -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I03	37	I -	-	60 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I03	37	I -	-	60 I
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 3. Сантехнические работы								

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	56,00	I,20 0,23	0,0I -	67	I3	I -	0,37 -	2I -
23	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	I7,00	I,35 0,25	0,0I -	23	5	- -	0,37 -	6 -
24	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	I6,00	I,36 0,23	0,8I -	22	4	- -	0,37 -	6 -
25	CI30-85	Вентили проводные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I7,00	I,25	-	2I	-	-	-	-
26	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	6,00	I,48	-	9	-	-	-	-
27	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм, шт	3,00	I,82	-	5	-	-	-	-
28	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая проводка к унитазу из труб ПНД(Т) диаметром I6 мм, м цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	3,00	I,49 0,38	- -	4	I	- -	0,6I -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
30	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм, м	40,00	2,23 -	- -	89	-	- -	- -	- -
3I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,89	3,94 3,73	- -	4	3	- -	5,I6 -	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	248	25	I -	-	4I -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
32	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,07	37,I0 35,00	- -	2	2	- -	63,90 -	4 -
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,27	22,70 2I,80	0,33 0,I0	6	6	- -	4I,00 0,I3	II -
34	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минераловаты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79, м3	0,27	49,50 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,I6	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I3	5	- -	47,20 0,52	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	I6,49	0,47	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	42	I3	-	-	23
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	290	38	I	-	64
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	355	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	75,00	I,20 0,23	0,0I -	90	I7	I -	0,37 -	28 -
38	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	80,00	I,35 0,23	0,0I -	I08	I8	I -	0,37 -	30 -
39	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	I8,00	I,36 0,23	0,0I -	24	4	- -	0,37 -	7 -
40	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	I,73	3,94 3,73	- -	7	6	- -	5,I6 -	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУI5, РУI6, шт	II,00	0,99 -	- -	II	-	- -	- -	- -
42	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ20, РУI6, шт	7,00	I,2I -	- -	8	-	- -	- -	- -
43	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ25, РУI6, шт	2,00	I,7I -	- -	3	-	- -	- -	- -
44	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	6,00	II,90 0,5I	0,0I -	7I	3	- -	0,82 -	5 -
45	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	6,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	I6	2	- -	0,63 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	338	50	2 -	-	83 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
46	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,I3	37,I0 35,00	- -	5	5	- -	63,90 -	8 -
47	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,54	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I2	I2	- -	4I,00 0,I3	22 -
48	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79, м3	0,54	49,50	-	27	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
49	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,33	8I,I0 28,40	I,33 0,40	27	9	- -	47,20 0,52	I6 -
50	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	33,2I	0,47	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	87	26	-	-	46
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	425	76	2	-	I29
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	5I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
5I	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	58,00	I,92 / 0,38	- / -	III	22	- / -	0,6I / -	35 / -
52	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм, м	96,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	298	36	I / -	0,58 / -	56 / -
53	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды, полукруглых, без спинки, размером 550х420хI50, компл	6,00	I3,90 / 0,97	0,06 / 0,02	83	6	- / -	I,56 / 0,03	9 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	EI7-I I-I	Ванна ПВ-I, компл	6,00	47,60 I,84	0,3I 0,09	286	II	2 I	3,09 0,I2	I9 I
55	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	6,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	I39	9	I -	2,44 0,05	I5 -
56	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МОЭI-В-I, компл	6,00	I6,40 I,I4	0,05 0,02	98	7	- -	I,83 0,03	II -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I0I5	9I	4 I	-	I45 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I0I5	9I	4 / I	-	I45 / I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
57	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов ищ стальных электросварных труб диаметром I8х2 мм, м	8,00	0,79 0,4I	0,05 0,02	6	3	- -	0,66 0,03	5 -
58	EI6-232 8-I	То же, диаметром 25х2 мм, м	25,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	22	I0	2 I	0,66 0,03	I7 I
59	EI6-233 8-I	То же, диаметром 32х2 мм, м	2,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	2	I	- -	0,66 0,03	I -
60	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные II8I0БКI для газа давлением 9,8 кПа, диаметром I5 мм, шт	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
6I	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	35,00	0,29 0,25	- -	I0	9	- -	0,35 -	I2 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт	6,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	I0	4	I -	I,I2 0,06	7 -
63	CI30-I4I6 письмо Госстроя СССР 53Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, четырехгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт цена: 77,2-70+50=57,2	6,00	57,20 -	- -	343	-	- -	- -	- -
64	письмо Госстроя СССР 53Д	Компенсация, шт цена: 70-50=20	6,00	2I,96 -	- -	I32	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	53I	27	3 I	-	42 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ,руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	62I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	53I	27	3 I	-	42 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	62I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	3445	420	I7 / 3	-	698 / 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	346	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	434	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	2967	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	393	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	270	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3630	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	54I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	385	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ,руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4I96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	736

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	500	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер 2 категории И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой блок-секции на 6 квартир

Санитарно-технические работы (вариантные решения)

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	4,I93	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	736	чел/ч
Сметная заработная плата	0,500	тыс.руб.
Строительный объем	386,30	м2
Цена единицы	I0,85	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб: экспл. машин в т.ч з/пл.	Общая стоимость руб: всего	Общая стоимость руб: осн. з/пл.	Общая стоимость руб: эксп маш. в тч з/пл	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.маш. обсл.маш.: на един.	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.маш. обсл.маш.: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	63,25	0,26 0,22	0,03 0,0I	I6	I4	2 I	0,39 0,0I	25 I
2	2407 п.9-08	Стоимость конвектора "универсал", экм	63,25	7,8I -	- -	494	-	- -	- -	- -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм, м	65,00	0,86 0,2I	0,0I -	56	I4	I -	0,35 -	23 -
4	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	20,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I8	4	- -	0,35 -	7 -
5	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм, м	40,00	I,03 0,2I	0,0I -	4I	8	- -	0,35 -	I4 -
6	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм, м	80,00	I,I4 0,2I	0,0I -	9I	I7	I -	0,35 -	28 -
7	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм, м	30,00	I,29 0,2I	0,0I -	39	6	- -	0,35 -	I0 -
8	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм, м	25,00	I,6I 0,27	0,03 0,0I	40	7	I -	0,43 0,0I	II -
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных, компл	I3,00	0,49 0,08	- -	6	I	- -	0,I3 -	2 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм, шт	2,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	35	2	- -	I,5I 0,05	3 -
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кмI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I0,00	I,47	-	I5	-	-	-	-
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	2,60	3,94 3,73	- -	I0	I0	- -	5,I6 -	I3 -
		Раздел I. Строительные работы								
I3	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,25	37,I0 35,00	- -	9	9	- -	63,90 -	I6 -
I4	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	I,50	22,70 2I,80	0,33 0,I0	34	33	- -	4I,00 0,I3	62 -
I5	CII4-349	Шнурт теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79, м3	I,50	49,50	-	74	-	-	-	-
I6	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,7I	8I,I0 28,40	I,33 0,40	58	20	I -	47,20 0,52	34 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	7I,00	0,47	-	33	-	-	-	-
I8	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиторов, I00м2	0,I5	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	68,00 -	I0 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	2I7	68	I	-	I22
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	I078	I5I	6 I	-	258 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	86I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	80	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I054	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I45
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I328	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	27I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I77	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
I9	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые I20xI20+200x200, шт	22,00	I,67 0,88	0,05 0,02	37	I9	I -	I,4I 0,03	3I I
20	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером I00x200 мм, Iшт	I0,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I5	9	- -	I,4I 0,03	I4 -
2I	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2	9,40	5,40 0,92	0,04 0,0I	5I	9	- -	I,62 0,0I	I5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I03	37	I	-	60 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	I03	37	I	-	60 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I03	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 3. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	56,00	I,20 0,23	0,0I -	67	I3	I -	0,37 -	2I -
23	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	I7,00	I,35 0,23	0,0I -	23	4	- -	0,37 -	6 -
24	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	I6,00	I,36 0,23	0,0I -	22	4	- -	0,37 -	6 -
25	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I7,00	I,25	-	2I	-	-	-	-
26	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм, шт	6,00	I,48	-	9	-	-	-	-
27	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм, шт	3,00	I,82	-	5	-	-	-	-
28	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т) диаметром I6 мм, м цена: I,54-0,55+0,I2=I,II	3,00	I,49 0,38	- -	4	I	- -	0,6I -	2 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I -	4	-	- -	0,3I -	I -
30	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм, м	40,00	2,23 -	- -	89	-	- -	- -	- -
3I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	0,89	3,94 3,73	- -	4	3	- -	5,I6 -	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	248	25	I -	-	4I -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость с работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы								
32	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,07	37,I0 35,00	- -	2	2	- -	63,90 -	4 -
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,27	22,70 2I,80	0,33 0,I0	6	6	- -	4I,00 0,I3	II -
34	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79, м3	0,27	49,50 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,I6	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I3	5	- -	47,20 0,52	8 -
36	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистыми посыпками С-РК, м2	I6,49	0,47 -	- -	8	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	42	I3	-	-	23
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	--	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	290	38	I	-	64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	355	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	45	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	75,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	90	I7	I / -	0,37 / -	28 / -
38	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм, м	80,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	I08	I8	I / -	0,37 / -	30 / -
39	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм, м	I8,00	I,36 / 0,23	0,0I / -	24	4	- / -	0,37 / -	7 / -
40	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00м	I,73	3,94 / 3,73	- / -	7	6	- / -	5,I6 / -	9 / -
4I	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ15, РУI6, шт	II,00	0,99 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
42	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ20, РУI6, шт	7,00	I,2I / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
43	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ25, РУI6, шт	2,00	I,7I	-	3	-	-	-	-
44	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ--ШЛ, шт	6,00	II,90 0,5I	0,0I -	7I	3	- -	0,82 -	5 -
45	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 0,2 м2, шт	6,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	I6	2	- -	0,63 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	338	50	2	-	83
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы								
46	Е15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00 м2	0,I3	37,I0 35,00	- -	5 -	5	- -	63,90 -	8 -
47	Е26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3	0,54	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I2	I2	- -	4I,00 0,I3	22 -
48	СII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79, м3	0,54	49,50 -	- -	27	-	- -	- -	- -
49	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00м2	0,33	8I,I0 28,40	I,33 0,40	27	9	- -	47,20 0,52	I6 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	33,2I	0,47	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	87	26	-	-	46
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	425	76	2	-	I29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	46
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	338	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	4II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	86
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	5I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	86	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
5I	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	58,00	I,92 0,38	- -	III	22	- -	0,6I -	35 -
52	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм, м	96,00	3,I0 0,37	0,0I -	298	36	I -	0,58 -	56 -
53	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды, полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм, компл	6,00	I3,90 0,97	0,06 0,02	83	6	- -	I,56 0,03	9 -
54	EI7-I I-I	Ванна ПВ-I, компл	6,00	47,60 I,84	0,3I 0,09	286	II	2	3,09	I9 I

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
55	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	6,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	I39	9	I -	2,44 0,05	I5 -
56	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах М09I В-I, компл	6,00	I6,40 I,I4	0,05 0,02	98	7	- -	I,83 0,03	II -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	I0I5	9I	4 I	-	I45 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	I244	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I0I5	9I	4 I	-	I45 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	I0I5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I36	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I244	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I58
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II6	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
57	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I8х2 мм, м	8,00	0,79 0,4I	0,05 0,02	6	3	- -	0,66 0,03	5 -
58	EI6-232 8-I	То же, диаметром 25х2 мм, м	25,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	22	I0	2 I	0,66 0,03	I7 I
59	EI6-233 8-I	То же, диаметром 32х2 мм, м	2,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	2	I	- -	0,66 0,03	I -
60	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБI0БКI для газа давлением 9,8 кПа, диаметром I5 мм, шт	6,00	0,92 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6I	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов, м	35,00	0,29 0,25	- -	I0	9	- -	0,35 -	I2 -
62	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт	6,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	I0	4	I -	I,I2 0,06	7 -

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63	CI30-I4I6 письмо Госстроя СССР 53Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, повышенной комфортности, четырехгорелочные ПГ4-К с духовым шкафом, шт цена: 77,2-70+50=57,2	6,00	57,20	-	343	-	-	-	-
64	письмо Госстроя СССР 53Д	Компенсация, компл цена: 70-50=20	6,00	2I,96	-	I32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	53I	27	3 I	-	42 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ,руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	62I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	53I	27	3 I	-	42 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	399	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	38	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	489	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ,руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	62I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	3442	420	I73	-	6984
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	346	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	434	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II5	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	2964	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	393	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	270	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3627	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	54I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	385	-	-	-
		Стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Всего стоимость прочих работ, руб	-	-	-	I32	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	4I93	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	736

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	500	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила инженер 2 категории И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной блок-секции торцевой левой на 6 квартир

Санитарно-технические работы
(температурные варианты)

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,293	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I5	чел/ч
Сметная заработная плата	0,0I3	тыс.руб
Строительный объем	772,60	м2
Цена единицы	0,37	руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обс.маш.	
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в т.ч з/пл	на един	все-го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I6,53	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-4	-4	- -	0,39 0,0I	-6 -
2	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-I6,53	7,8I -	- -	-I29	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-I33	-4	- -	-	-6 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-I33	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I33	-4	-	-	-6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-I33	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-7	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-8,67	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-2	-2	- -	0,39 0,0I	-3 -
4	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-8,67	7,8I -	- -	-68	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-70	-2	- -	-	-3 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-70	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-70	-2	-	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-70	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-4
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-85	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-5,60	0,26 0,22	0,03 0,0I	-I	-I	- -	0,39 0,0I	-2 -
6	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-5,60	7,8I -	- -	-44	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-45	-I	- -	-	-2 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-45	I	-	-	-2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	ЕI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	0,92	0,26 0,22	0,03 0,0I	I	-	- -	0,39 0,0I	- -
8	С2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	0,92	7,8I -	- -	7	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	8	-	- -	-	- -
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	240	7	-	-	II
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	240	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I3	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер 2 категории И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной блок-секции торцевой правой
на 6 квартир

Санитарно-технические работы
(температурные варианты)

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,245	тыс.руб
Нормативная трудоемкость	I2	чел/ч
Сметная заработная плата	0,009	тыс.руб
Строительный объем	772,60	м2
Цена единицы	0,3I	руб

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб: экспл. машин в т.ч з/пл.	Общая стоимость руб: всего	Общая стоимость руб: онс. з/пл.	Общая стоимость руб: эксп маш. в тч з/пл	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.маш.: на един.	Затраты труда рабочих, чел/ч, не занятых обсл.маш.: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II

Вариантные решения

Отдел I. Отопление

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I5,6I	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-4	-3	- -	0,39 0,0I	-6 -
2	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-I5,6I	7,8I	-	-I22	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-I26	-3	-	-	-6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-I26	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-II	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-I54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I26	-3	-	-	-6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-I26	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-II	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I54	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		При температуре наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-7,29	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-2	-2 -	- 0,0I	0,39	-3 -
4	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-7,29	7,8I -	- -	-57	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-59	-2	- -	-	-3 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Всего стоимость сантезнических работ, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-59	-2	-	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-59	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-72	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-4,9I	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-I	-I	- -	0,39 0,0I	-2 -
6	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-4,9I	7,8I -	- -	-38	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-39	-I	- -	-	-2 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-39	-I	-	-	-2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-39	-	-	-	-
		Накладные расходы,руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40С								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,76	0,26 0,22	0,03 0,0I	I	I	- -	0,39 0,0I	I -
8	C2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	2,76	7,8I -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	23	I	- -	-	I -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	23	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб	-	-	-	20I	5	-	-	I0
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Исходные данные:

Составила инженер 2 категории И.А. Иванова

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Санитарно-технические работы
(температурные варианты)

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,22I	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	II	чел/ч
Сметная заработная плата	0,009	тыс.руб.
Строительный объем	772,60	м2
Цена единицы	0,28	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб эксплмашин в т.ч з/пл.	Общая стоимость руб всего	Общая стоимость руб осн. з/пл.	Общая стоимость руб эксп маш. в тч з/пл	Затраты труда рабочих, чел/ч не занятых обсл.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел/ч не занятых обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		Отдел I. Отопление								
		При температуре наружного воздуха -20								
		Раздел I. Сантехнические работы								

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить:								
I	EI0-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-I4,46	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-4	-3	- -	-0,39 0,0I	-6 -
2	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-I4,46	7,8I -	- -	-II3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-II7	-3	- -	-	-6 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-II7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-II7	-3	-	-	-6
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-II7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I43	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-6	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Отопление I								
		При температуре наружного воздуха -25								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
3	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-7,06	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-2	-2	- -	0,39 0,0I	-3 -
4	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-7,06	7,8I -	- -	-55	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-57	-2	- -	-	-3 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-57	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкостб, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	-57	-2	-	-	-3
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-57	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	-69	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-3	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2								
		При температуре наружного воздуха -35								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
		Исключить:								
5	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	-3,76	0,26 -0,22	0,03 0,0I	-I	-I	- -	0,39 0,0I	-I -
6	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	-3,76	7,8I -	- -	-29	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-30	-I	- -	-	-I -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	-30	-I	-	-	-I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3								
		При температуре наружного воздуха -40								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
7	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных, экм	2,76	0,26 0,22	0,03 0,0I	I	I	- -	0,39 0,0I	I -
8	2407 доп.3I	Стоимость конвекторов "универсал", экм	2,76	7,8I -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	23	I	- -	-	I -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нор ативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	23	I	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	-I8I	-5	-	-	-9
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	-I8I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I6	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	-22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	-22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-9	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АIP Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер П категории И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой и левой блок-секции на 6 квартир

Электроосвещение
(вариантное решение)

Основание: ЭСI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,I47	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	258	чел/ч
Сметная заработная плата	0,I62	тыс.руб.
Строительный объем	306,30	м2
Цена единицы	2,97	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	эксплмашин в т.ч з/пл	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин обсл.машины на един.	все-го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква, I00шт	0,02	I24,00 86,00	5,00 3,27	2	2	- -	I38,00 4,22	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦСКЦЭ-84 п.I26	Панель вводно-распределительная ВРУI-25-66УХЛ4	I,00	235,00 I4,80	0,98 0,36	235	I5	I -	23,68 0,46	24 -
3	E2I-I46 27-I	Щиток этажный ЩЭ330IУХЛ4, I00шт	0,02	238,00 206,00	8,20 5,62	5	4	- -	3I7,0 7,25	6 -
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт	2,00	I,I9 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
5	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной, I00шт	0,06	35,40 I9,20	0,I0 0,05	2	I	- -	34,50 0,06	2 -
6	E2I-I32 25-8	Патрон настенный, I00шт	0,04	28,70 I7,90	0,I0 0,05	I	I	- -	32,20 0,06	I -
7	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки, I00шт	0,I8	35,40 I9,20	0,I0 0,05	6	3	- -	34,50 0,06	6 -
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00шт	0,I4	85,20 3I,40	I,40 0,95	I2	4	- -	56,60 I,23	8 -
9	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях, I00шт	0,08	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I0	4	5 2	88,20 25,I5	7 2

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	E2I-67 I2	Номерной указатель дома, шт	I,00	2,55 / I,84	- / -	3	2	- / -	3,3I / -	3 / -
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00шт	0,36	I2,90 / I0,60	- / -	5	4	- / -	I9,20 / -	7 / -
I2	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная, I00шт	0,I8	I2,90 / I0,60	- / -	2	2	- / -	I9,20 / -	3 / -
I3	Ц8-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом, компл	I2,00	2,32 / I,02	0,05 / 0,0I	28	I2	- / -	2,00 / 0,0I	24 / -
I4	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов - 3, I00шт	0,06	23,00 / I7,70	- / -	I	I	- / -	32,00 / -	2 / -
I5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой прокладке, I00шт	0,20	I3,30 / I0,60	- / -	3	2	- / -	I9,20 / -	4 / -
I6	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой, I00шт	0,I0	37,30 / 29,80	0,04 / 0,0I	4	3	- / -	27,00 / 0,0I	3 / -
I7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00шт	0,I0	33,60 / 20,80	- / -	3	2	- / -	37,20 / -	4 / -
I8	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220, шт	6,00	0,38 / 0,33	0,0I / -	2	2	- / -	I,00 / -	6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,80	39,80 28,80	0,53 2,67	32	23	7 2	5I,60 3,44	4I 3
20	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00м	8,80	6,60 5,40	- -	58	48	- -	9,70 -	85 -
2I	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий проводо, одножильный или многожильный, в общей оплетке, суммарным сечением до I6 мм2, I00м	0,I7	3,08 2,83	- -	I	-	- -	4,86 -	I -
22	E2I-95	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный, в общей оплетке, суммарным сечением до I6 мм2, I00м	0,I5	6,67 4,87	I,37 0,45	I	I	- -	8,67 0,58	I -
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовыфх труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном, диаметром условного прохода до 32 мм, I00м	0,08	8,94 5,46	0,23 0,I6	I	-	-	9,80 0,2I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	E34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами, I00м	0,06	209,78 / I0,30	- / -	I3	I	- / -	I8,60 / -	I / -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	432	I38	I3 / 4	-	245 / 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	432	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	596	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I62	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	596	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
25	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04, I000шт	0,0I	0,I2	-	I	-	-	-	-
26	I507-7020	Патрон стенной Е27ФП-0I, I000шт	-	0,28	-	I	-	-	-	-
27	CI53-I37	Светильник НБО-07х80, шт	8,00	I,9I	-	I5	-	-	-	-
28	CI53-I40	Светильник НПО-20х60, шт	6,00	2,22	-	I3	-	-	-	-
29	CI53-I	Светильник НСП02хI00, шт	6,00	3,62	-	22	-	-	-	-
30	CI53-I9	Светильник НСП09х200, шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
3I	2805-I099	Клеммные колодки, I00шт	0,I8	2,49	-	I	-	-	-	-
32	CI54-I64	Розетка РШ-20, шт	6,00	0,24	-	I	-	-	-	-
33	CI54-I63	Вилка РШ-20, шт	6,00	0,24	-	I	-	-	-	-
34	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установка, шт	36,00	0,2I	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	CI54-I37	То же, сдвоенная, шт	I8,00	0,54	-	I0	-	-	-	-
36	I504-I7075	Блок выключателя дл 220В, частотой 50гц 2В-РК ТУ I6-536. I62-75, шт	6,00	0,87	-	5	-	-	-	-
37	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78, шт	20,00	0,43	-	9	-	-	-	-
38	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУ I6-526.294-78, шт	I0,00	I,30	-	I3	-	-	-	-
39	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78, шт	I0,00	0,97	-	I0	-	-	-	-
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа 3П, шт	6,00	I,80	-	II	-	-	-	-
4I	CI53-226	Номерной указатель дома, шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25, шт	2,00	I3,70	-	27	-	-	-	-
43	I5I7-2406	Щиток этажный ШЭ33OIУХЛ4,шт	2,00	I40,96	-	282	-	-	-	-
44	CI53-265	Лампы Б220-230-60, I0 шт	0,I0	0,99	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	CI53-276	Лампы Б220-230-I00, I0 шт.	0,60	I,08	-	I	-	-	-	-
46	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50, I0 шт.	0,20	I,I9	-	I	-	-	-	-
47	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением в мм2 4 I000 м	0,20	34,90	-	I0	-	-	-	-
48	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением в мм2 6, I000 м	0,03	I05,00	-	3	-	-	-	-
49	503-80I25-I--I	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000 пм	0,0I	430,40	-	3	-	-	-	-
50	CI52-I96	Провод сеч. 2х2 кв, мм, I000м	0,45	49,20	-	22	-	-	-	-
5I	CI52-I99	То же, АППВ сеч. 3х2 кв, мм I000м	0,I5	7I,00	-	II	-	-	-	-
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой малостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением в мм2 3х2,5, I000м	0,02	238,00	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	I5092-05033	Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2,2,5 мм2 АНРГ, I000 м	0,06	209,95 / -	- / -	I3	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб / руб			5I0	-	- / -	- / -	- / -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			5I0	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб			4I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			55I	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб			55I	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб			942	I38	I3 / 4		245 / 5
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			942	-	-		-
		Накладные расходы	руб			I22	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб			83	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			II47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб		-	-	I62	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб			II47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб			-	I62	-		-

Начальник отдела Черкасов

Составил Иванова

Проверил Осипова

Перфорация Арсентьева

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной рядовой левой и правой блок-секции на 6 квартир

Электроосвещение (вариант с подвалом)

Основание: ЭОI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,063 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I3 чел/ч
Сметная заработная плата 0,009 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	эксп машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп маш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин на един.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Электроснабжение								
		При варианте с подвалом								
		Раздел I. Монтажные работы								
		Добавить:								
I	Е2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях, I00шт	0,I0	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I2	5	6 2	88,20 25,I5	9 3

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	E2I-II5 23-3	Установка включателей герметических и полугерметических, I00шт	0,04	33,60 / 20,80	- / -	I	I	- / -	37,20 / -	I / -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I3	6	6 / 2	-	I0 / 3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить:								
3	CI53-258	Лампы Б220-230-40, I0шт	0,70	0,97	---	I	-	---	---	---
4	CI53-265	Лампы Б220-230-60, I0шт	0,50	0,99	---	I	-	---	---	---
5	CI63-I	Светильник НСП02хI00, шт	I0,00	3,62	---	36	-	---	---	---
6	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78,шт	4,00	0,97	---	4	-	---	---	---
		Исключить:								
7	CI53-276	Лампы Б220-230-I00, I0шт	-0,30	I,08	---	-I	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	4I	-	---	-	---
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	44	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	54	6	6 2	-	I0 3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	54	6	6 2	-	I0 3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5	-	-	-	-

24061-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д. Добролюбова
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Исходные данные:
Составила инженер П категории И.А. Иванова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

24061-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной торцевой правой и левой блок-секции на 6 квартир

Устройства связи
(вариантное решение)

Основание: ССI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,3I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I02 чел/ч
Сметная заработная плата	0,076 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м2
Цена единицы	0,8I руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции нормативов	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабочих, чел/ч	
				всего основ. з/пл.	эксплмашин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксплмаш. в тч з/пл	не занятых обсл.машин на един.	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-534-I3	Шкаф распределительных устройств связи ЩЭСУ-I, кг	28,0	0,39 0,04	0,0I -	II	I	- -	0,I0 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная, коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм, I00 м	0,I0	I5,90 7,65	0,22 0,08	2	I	- -	I4,00 0,I0	I -
4	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм I00 м	0,30	I5,60 9,46	0,75 0,29	5	3	- -	I7,00 0,37	5 -
5	У8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 I00 м	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			23	7	-		I2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			23	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого по разделу I	руб			30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
6	503-80I24--I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000 п.м	0,0I	333,56 -	- -	3	-	- -	- -	- -
7	503-80I24--I-I	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000 п.м	0,03	333,56 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 4 мм2, I000 м	0,0I	II,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб / руб			I4	-	- / -		- / -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I5	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб			I5	-	-		-
		Итого прмямые затраты по отделу I	руб / руб			37	7	- / -		I2 / -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			37	-	-		-
		Накладные расходы	руб			5	-	-		-
		Плановые накопления	руб			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-
		Итого по отделу I	руб			45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
9	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В,шт	I,00	I8,65 / 7,99	- / -	I9	8	- / -	7,I2 / -	7 / -
I0	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25ВТ на столбе или трубостойке, шт	I,00	I,49 / I,24	- / -	I	I	- / -	2,00 / -	2 / -
II	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену, ввод	I,00	3,I7 / I,53	0,4I / 0,I3	3	2	- / -	2,00 / 0,I7	2 / -
I2	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	9,00	0,58 / 0,46	- / -	5	4	- / -	0,80 / -	7 / -
I3	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная, шт	I4,00	0,36 / 0,33	- / -	5	5	- / -	I,00 / -	I4 / -
I4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,30	I5,90 / 7,65	0,22 / 0,08	5	2	- / -	I4,00 / 0,I0	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 I00 м	0,40	4,88 2,36	2,33 0,7I	2	I	I -	4,00 0,92	2 -
I6	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке, I00 м	0,80	I2,70 7,55	3,7I I,I8	I0	6	3 I	I3,00 I,52	I0 I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб руб			50	29	4 I		48 I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			50	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб			80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Раздел 4. Материалы, неучтенные сборником								
I7	290220--I25I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т шт	I,00	3,6I / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
I8	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	3,00	0,I5 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШС, шт	I4,00	0,I6 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6, мм2 I000м	0,I0	I6,30 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
2I	CI52-49I	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диаметром I,8 мм2, I000м	0,02	28,I0 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22	503-80I24--I-I	Трубы д.=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000 п.м	0,03	333,56	-	I0	-	-	-	-
23	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р, шт	6,00	0,I7	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб руб			2I	-	- -	-	- -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			2I	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			22	-	-		-
		Итого по разделу 4	руб			22	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	руб руб			7I	29	4 I		48 I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			7I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I02	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Итого по отделу 2	руб			I02	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		50
		Сметная заработная плата	руб			-	34	-		-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Монтажные работы								
24	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
25	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	- -	2	I	-	2,00	2 -
27	I60I-2395	Стоимость усилителя УТТО-2 АБВО,220,000 ТУ компл.	I,00	58,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
28	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного, измер.	I,00	I2,20 I2,00	- -	I2	I2	- -	5,00 -	5 -
29	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная распределительная или фильтров сложения шт	2,00	0,58 0,46	- -	I	I	- -	0,80 -	2 -
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг, I00 м	0,20	I0,00 6,24	0,27 0,I0	2	I	- -	II,00 0,I3	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб руб			99	24	I4 5		26 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб			I	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб			64	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб			4I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			5	-	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Итого по разделу 5	руб			I3I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные ценником								
3I	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТКГ- 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	I0,20	-	I0	-	-	-	-
32	I60I доп.I0 -2549	Коробка УАР-6 шт	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
33	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ компл	I,00	I,90	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326,I2-79 марки РК75--9-I3, I000 м	0,02	3I5,00 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб / руб			20	-	- / -		- / -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			20	-	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			22	-	-		-
		Итого по разделу 6	руб			22	24	I4		26
		Итого прямые затраты по отделу 3	руб / руб			II0	24	I4 / 5		26 / 7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб			I	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб			64	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб			6I	-	-		-
		Накладные расходы	руб			2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			89	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Итого по отделу 3	руб			I53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб			-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм I00 м	0,20	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	I0	3	- -	26,00 0,I3	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб руб			I0	3	- -		5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого по разделу 7	руб			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	руб руб			I0	3	- -		5 -
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб			I	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			I4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого по отделу 4	руб			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб руб			237	63	I8 6		9I 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			58	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			4	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			64	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			I79	-	-		-
		Накладные расходы	руб			53	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб			I8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I02
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-
		Итого по смете	руб			3I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I02
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

24061-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с I-2-3-комнатными квартирами

Наименование ресурсов	Основной	ЭБ-I (50%)	ЭБ-2 (50%)
I	2	3	4
Общестроительные работы:			
Подземная часть			
Затраты труда, чел/ч	530	27	28,5
Заработная плата, руб	308	37	I6,5
Строительные машины, руб	I39	I3	I4,5
Надземная часть			
Затраты труда, чел/ч	396I	I06,5	II6,5
Заработная плата, руб	229I	63	68
Строительные машины, руб	238	I5	I5
Итого общестроительные работы:			
Затраты труда, чел/ч	449I	I33,5	I45
Заработная плата, руб	2599	I00	84,5
Строительные машины, руб	377	28	29,5
Санитарно-технические работы:			
Затраты труда, чел/ч	694	-	-
Заработная плата, руб	4I8	-	-

I	2	3	4
Строительные машины, руб	4	-	-
Монтажные работы:			
Затраты труда, чел/ч	I7I	-	-
Заработная плата, руб	I38	-	-
Строительные машины, руб	5	-	-
Прочие работы (связь, радиофикация и др.):			
Затраты труда, чел/ч	9I	-	-
Заработная плата, руб	63	-	-
Строительные машины, руб	8	-	-
Итого:			
Затраты труда, чел/ч	5729,5	-	-
Заработная плата, руб	2984,5	-	-
Строительные машины, руб	45I,5	-	-

gost.e-ecolog.ru

Составила И.А. Иванова

Проверила Р.А. Форафонова