ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0I37.89

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ 2

(стр. I7I - 228)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

24061-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на санитарно-технические работы

Сметная стоимость	4,098 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	73I чел.час
Сметная заработная плата	0,496 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м2
Цена единицы	I0,6I руб.

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.,руб. Всего / основ. з/пл	Стоим.ед.,руб. Экспл. машин / в т.ч. з/пл	Общая стоим., руб. Всего	Общая стоим., руб. Основ.	Общая стоим., руб. Экспл. машин / в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих,ч/ч, не занятых обслуж.машин / обслуж.машины на ед.	Затраты труда рабочих,ч/ч, не занятых обслуж.машин / обслуж.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
I	EI8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных экм	53,59	0,26 / 0,22	0,03 / 0,0I	I4	I2	2 / I	0,39 / 0,0I	2I / I
2	2407 п 9-08 доп 3I	Стоимость конвектора универсал экм	53,59	7,8I	-	4I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм м	65,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	56	I4	I	0,35	23
4	EI6-36 7-I	То же, диам. 20 мм м	20,0	0,9I / 0,2I	0,0I	I8	4	-	0,35	7
5	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм м	40,00	I,03 / 0,2I	0,0I	4I	8	-	0,35	I4
6	EI6-38 7-I	То же, диам. 32 мм м	80,00	I,I4 / 0,2I	0,0I	9I	I7	I	0,35	28
7	EI6-39 7-I	То же, диам. 40 мм м	30,00	I,29 / 0,2I	0,0I	39	6	-	0,35	I0
8	EI6-40 7-2	То же, диам. 50 мм м	25,00	I,6I / 0,27	0,03 / 0,0I	40	7	I	0,43 / 0,0I	II
9	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных компл.	I3,00	0,49 / 0,08	-	6	I	-	0,I3	2
I0	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диам. 50 мм шт	2,00	I7,40 / 0,97	0,I3 / 0,04	35	2	-	I,5I / 0,05	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8II2 для воды давлением I,6 мпа диам. I5 мм, шт	I0,00	I,47	-	I5	-	-	-	-
I2	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм I00 м	2,60	3,94 3,73	-	I0	I0	-	5,I6	I3
		Раздел I. Строительные работы								
I3	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза I00 м2	0,25	37,I0 35,00	-	9	9	-	63,90	I6
I4	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	I,50	22,70 2I,80	9,33 0,I0	34	33	-	4I,00 0,I3	62
I5	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ36-I695-79 м3	I,50	49,50	-	74	-	-	-	-

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00 м2	0,7I	8I,I0 28,40	I,33 0,40	58	20	I	47,20 0,52	34
I7	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	7I,00	0,47	-	33	-	-	-	-
I8	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов I00 м2	0,I5	60,50 38,40	0,03	9	6	-	68,00	I0
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			2I7	68	I		I22
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2I7	-	-		-
		накладные расходы	"			37	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-		-
		плановые накопления	"			20	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			274	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I26
		сметная зарплата	руб			-	74	-		-
		Итого по разделу I	"			274	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I26
		Сметная зарплата	руб			-	74	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"			I00I	I49	6 / I		254 / I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2I7	-	-		-
		накладные расходы	"			37	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-		-
		плановые накопления	"			20	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			274	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I26
		сметная зарплата	руб			-	74	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб			784	-	-		-
		накладные расходы	"			I03	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	I7	-		-
		плановые накопления	"			72	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			959	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I40
		сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Итого по отделу I	"			I233	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		266
		Сметная зарплата	руб			-	I73	-		-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
I9	Е20-408 7-I	Решетки пластмассовые I20хI20-200х200	22,00	I,67 0,88	0,05 0,02	37	I9	I	I,4I 0,03	3I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200 мм I шт	I0,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I5	9	-	I,4I 0,03	I4
2I	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 0,5 мм периметром до 900 мм м2	9,40	5,40 0,92	0,04 0,0I	5I	9	-	I,62 0,0I	I5
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			I03	37	I		60 I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			I03	-	-		-
		сдача и испытание	"			I	-	-		-
		накладные расходы	"			I4	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		плановые накопления	"			9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			I26	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		62
		сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Итого по разделу 2	"			I26	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч		-	-	-	-		62
		Сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"			I03	37	I		60
		В том числе:								I
		стоимость сантехнических работ	руб			I03	-	-		-
		сдача и испытание	"			I	-	-		-
		накладные расходы	"			I4	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			9	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	/"			I26	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Итого по отделу 2	"			I26	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		62
		Сметная зарплата	руб			-	39	-		-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
22	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазоводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	56,00	I,20 / 0,23	0,0I	67	I3	I	0,37	2I
23	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	I7,00	I,35 / 0,23	0,0I	23	4	-	0,37	6
24	EI6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	I6,00	I,36 / 0,23	0,0I	22	4	-	0,37	6
25	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением 1,6 мпа диаметром I5 мм шт	I7,00	I,25	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	CI30-86	То же, диам. 200 мм шт	6,00	I,48	-	9	-	-	-	-
27	CI30-87	То же, диам. 25 мм шт	3,00	I,82	-	5	-	-	-	-
28	EI6-33 6-I CI59-547 CI59-503	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т) диам. I6 мм м цена I,54-0,55+0,I2=I,II	3,00	I,49	-	4	I	-	0,6I	2
29	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диам. 25 мм шт	2,00	2,07 0,I9	0,0I	4	-	-	0,3I	I
30	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа диам. 25 мм м	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
3I	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм I00м	0,89	3,94 3,73	-	4	3	-	45,I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			248	25	I		4I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			248	-	-		-
		накладные расходы	"			34	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб.			-	7	-	-	-
		плановые накопления	"			2I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			303	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		43
		сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Итого по разделу 3	"			303	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		43
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 4. Строительные работы								
32	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза I00м2	0,07	37,I0 35,00	-	2	2	-	63,90	4
33	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,27	22,70 2I,80	0,33 0,I0	6	6	-	4I,00 0,I3	II
34	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695--79 м3	0,27	49,50	-	I3	-	-	-	-
35	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00 м2	0,I6	8I,I0 28,40	I,33 0,40	I3	5	-	47,20 0,52	8
36	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	I6,49	0,47	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		И т о г о прямые затраты по разделу 4	руб			42	I3	-		23
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			42	-	-		-
		накладные расходы	"			6	-	-		-
		плановые накопления	"			4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			52	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		сметная зарплата	руб			-	I3	-		-
		Итого по разделу 4	"			52	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		Сметная зарплата	руб			-	I3	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"	"		290	38	I		64
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			42	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб			6	-	-		-
		плановые накопления	"			4	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			52	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		23
		сметная зарплата	руб			-	I3	-		-
		стоимость сантехнических работ	"			248	-	-		-
		накладные расходы	"			34	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			2I	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			303	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		43
		сметная зарплата	руб.			-	32	-		-
		Итого по отделу 3	"			355	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб			-	45	-		-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								
37	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм м	75,00	I,20 0,23	0,0I	90	I7	I	0,37	28
38	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм м	80,00	I,35 0,23	0,0I	I08	I8	I	0,37	30
39	E-I6-43 7-3	То же, диам. 25 мм м	I8,00	I,36 0,23Я	0,0I	24	4	-	0,37	7
40	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм I00 м	I,73	3,94 3,73	-	7	6	-	5,I6	9
4I	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5б1II, ДуI5, РуI6 шт	II,00	0,99	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	2307-I0I85	То же, I5бIп, ДУ20, РуI6 шт	7,00	I,2I	-	8	-	-	-	-
43	2307-I0I86	То же, I5бIп,Ду25, РуI6 шт	2,00	I,7I	-	3	-	-	-	-
44	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге См-Ву-Шл шт	6,00	II,90 0,5I	0,0I	7I	3	-	0,82	5
45	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2 шт	6,00	2,62 0,37	0,02 0,0I	I6	2	-	0,63 0,0I	4
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			338	50	2		83
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			338	-	-		-
		накладные расходы	"			43	-	-		-

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0	II
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч				-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб				-	8	-		-
		плановые накопления	"				30	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"				4II	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч				-	-	-		86
		сметная зарплата	руб				-	58	-		-
		Итого по разделу 5	"				4II	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч				-	-	-		86
		Сметная зарплата	руб				-	58	-		-
		Раздел 6. Строительные работы									
46	EI5-647 I66-3_3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза I00 м2	0,I3	37,I0 / 35,00	-		5	5	-	63,90	8
47	E26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,54	22,70 / 2I,80	0,33 / 0,I0		I2	I2	-	4I,00 / 0,I3	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	CII4-349 -79	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-I695-79 м3	0,54	49,50	-	27	-	-	-	-
49	E26-69 I3-I5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,33	8I,I0 28,40	I,33 0,40	27	9	-	47,20 0,52	I6
50	CIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК м2	33,2I	0,47	-	I6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			87	26	-		46
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			87	-	-		-
		накладные расходы	"			I4	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб			I08	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		46
		сметная зарплата	руб			-	28	-		-
		Итого по разделу 6	"			I08	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		46
		Сметная зарплата	руб			-	28	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 4	"			425	76	2		I29
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			87	-	-		-
		накладные расходы	"			I4	-	-		-
		сметная зарплата в н.р.	"			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I08	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		46
		сметная зарплата	руб			-	28	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб			338	-	-		-
		накладные расходы	"			43	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	8	-		-
		плановые накопления	"			30	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			4II	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		86
		сметная зарплата	руб			-	58	-		-
		Итого по отделу 4	руб			5I9	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I32
		Сметная зарплата	руб			-	86	-		-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 7. Сантехнические работы								
5I	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	58,00 м	I,92 / 0,38	-	III	22	-	0,6I	35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	EI6-34 6-2	То же, диам.I00 мм м	96,00	3,I0 0,37	0,0I	298	36	I	0,58	56
53	EI7-I0 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки размером 550х420хI50 мм компл	6,00	I3,90 0,97	0,06 0,02	83	6	-	I,56 0,03	9
54	EI7-I I-I	Ванна ПВ-I компл	6,00	47,60 I,84	0,3I 0,09	286	II	2 I	3,09 0,I2	I9 I
55	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком, непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском компл	6,00	23,20 I,49	0,I3 0,04	I39	9	I	2,44 0,05	I5
56	EI7-8I 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем, на кронштейнах МСЭI В-I компл	6,00	I5,40 I,I4	0,05 0,02	98	7	-	I,83 0,03	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I0I5	9I	4/I		I45/I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			I0I5	-	-		-
		накладные расходы	"			I36	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч		-	-	-	-		-I2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	24	-		-
		плановые накопления	"			93	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			I244	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-
		сметная зарплата	руб			-	II6	-		-
		Итого по разделу 7	"			I244	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I58
		Сметная зарплата	руб			-	II6	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 5	"			I0I5	9I	4/I		I45/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб			I0I5	-	-		-
		накладные расходы	"			I36	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	24	-		-
		плановые накопления	"			93	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			I244	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч		-	-	-	-		I58
		сметная зарплата	руб			-	II6	-	-	-
		Итого по отделу 5	"			I244	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I58
		сметная зарплата	руб			-	II6	-		-
		Отдел 6. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								

I	2	3 4	4	5	6	7	8	9	I0	II
57	EI6-23I 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I8х2 мм м	8,00	0,79 0,4I	0,05 0,02	6	3	-	0,66 0,03	5
58	EI6-232 8-I	То же, диам.25х2 мм	25,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	22	I0	2	0,66 0,03	I7 I
59	EI6-233 8-I	То же, диам.32х2 мм м	2,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	2	I	-	0,66 0,03	I
60	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБI0бкI для газа давлением 9,8 кпа диаметром I5 мм шт	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
6I	EI9-73 I2	Пневматическое испытание газопроводов м	35,00	0,29 0,25	-	I0	9	-	0,35	I2
62	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых 4-конфорочных шт	6,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	I0	4	I	I,I2 0,06	7
63	CI30-I4I6 Письмо Госстроя СССР 63-Д	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие повышенной комфортные 4-горелочные ПГ4-К с духовым шкафом шт цена 77,2-70+50=57,2	6,00	57,2Д	-	343	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
64	Письмо Госстроя СССР 63-Д	Компенсация шт цена 70-50=20	6,00	2I,96	-	I32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			53I	27	3/I		42/I
		В том числе:								
		стоимость сантехнических работ	"			399	-	-		-
		накладные расходы	"			53	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб		-	-	9	-		-
		плановые накопления	"			37	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			489	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		стоимость прочих работ	"			I32	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"			I32	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 8	руб			62I	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		Сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 6	"			53I	27	3		42
								I		I
		В том числе:								
		стоимость сантехни-чееких работ	"			399	-	-		-
		накладные расходы	"			53	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	9	-		-
		плановые накопления	"			37	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			489	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		стоимость прочих работ	"			I32	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость прочих работ	руб			I32	-	-		-
		Итого по отделу 6	"			62I	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		47
		Сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			3365	4I8	I7 3		694 4
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			346	-	-		-
		накладные расходы	"			57	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	8	-		-
		плановые накопления	"			3I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			434	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I95
		сметная зарплата	руб			-	II5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость сантехнических работ	руб			2887	-	-		-
		сдача и испытание	"			I	-	-		-
		накладные расходы	"			383	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		29
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	67	-		-
		плановые накопления	"			262	-	-		-
		всего стоимость сантехнических работ	"			3532	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		536
		сметная зарплата	руб			-	38I	-		-
		стоимость прочих работ	"			3I32	-	-		-
		всего стоимость прочих работ	"			I32	-	-		-
		Итого по смете	"			4098	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		73I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата	руб			-	496	-		-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами на электроосвещение

Основание: ЭО-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,I47 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	258 чел.час
Сметная заработная плата	0,I62 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м3
Цена единицы	2,97 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб. Всего	Стоим.ед.руб. Экспл. машин	Общая стоим.руб. Всего	Общая стоим.руб. Основ. з/пл	Общая стоим.руб. Экспл. машин	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машины на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощн. до 0,25 ква I00 шт	0,02	I24,00	5,00	2	2	-	I38,00	3
				86,00	3,27				4,22	-
2	ЦСКЦЭ-84 п I26	Панель вводно-распределительная ВРУI-25-66УХЛ4	I,00	235,00	0,98	235	I5	I	23,68	24
				I4,80	0,36				0,46	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	E2I-I46 27-I	Щиток этажный ШЭ33ОIУХЛ4 I00 шт	0,02	238,00 206,00	8,20 5,62	5	4	-	3I7,00 7,25	6
4	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические шт	2,00	I,I9 0,73	-	2	I	-	I,00	2
5	E2I-I33 25-9	Патрон подвесной I00 шт	0,06	35,40 I9,20	0,I0 0,05	2	I	-	34,50 0,06	2
6	E2I-I32 25-8	Патрон настенный I00 шт	0,04	28,70 I7,90	0,I0 0,05	I	I	-	32,20 0,06	I
7	E2I-I33 25-9	Клеммные колодки I00 шт	0,I8	35,40 I9,20	0,I0 0,05	6	3	-	34,50 0,06	6
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	0,I4	85,20 3I,40	I,40 0,95	I2	4	-	56,60 I,23	8
9	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях I00 шт	0,08	I20,00 46,50	62,70 I9,50	I0	4	5 2	88,20 25,I5	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I 0	Е 2 I -67 I2	Номерной указатель дома шт	I,00	2,55 / I,84	-	3	2	-	3,3I	3
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке I00 шт	0,36	I2,90 / I0,60	-	5	4	-	I9,20	7
I2	E2I-II9 23-7	Розетка сдвоенная I00 шт	0,I8	I2,90 / I0,60	-	2	2	-	I9,20	3
I3	ЦВ-522-5	Розетка штепсельная 2-полюсная с 3-м заземляющим контактом компл	I2,00	2,32 / I,02	0,05 / 0,0I	28	I2	-	2,00 / 0,0I	24
I4	E2I-I2I 23-9	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 3 I00 шт	0,06	23,00 / I7,70	-	I	I	-	32,00	2
I5	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке I00 шт	0,20	I3,30 / I0,60	-	3	2	-	I9,20	4
I6	ЦВ-59I-I0	Выключатель 2-клавишный для проводки скрытой I00 шт	0,I0	37,30 / 29,80	0,04 / 0,0I	4	3	-	27,00 / 0,0I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических I00 шт	0,I0	33,60 / 20,80	-	3	2	-	37,20	4
I8	Ц8-84-I	Звонок ЗП-220 шт	6,00	0,38 / 0,33	0,0I	2	2	-	I,00	6
I9	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сеч. до 6 мм2 I00 м	0,80	39,80 / 28,80	8,53 / 2,67	32	23	7	5I,60 / 3,44	4I
20	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок I00 м	8,80	6,60 / 5,40	-	58	48	-	9,70	85
2I	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2 I00 м	0,I7	3,08 / 2,83	-	I	-	-	4,86	I
22	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый	0,I5	6,67 / 4,87	I,37 / 0,45	I	I	-	8,67 / 0,58	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сеч. до I6 мм2 I00 м								
23	E2I-9I I6-II	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм I00 м	0,08	8,94 / 5,46	0,23 / 0,I6	I	-	-	9,80 / 0,2I	I
24	E34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением дасбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами I00 м	0,06	209,78 / I0,30	-	I3	I	-	I8,60	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			432	I38	I3 / 4		245 / 5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			432	-	-		-
		накладные расходы	"			I22	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		плановые накопления	руб			42	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			596	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		258
		сметная зарплата	руб			-	I62	-		-
		Итого по разделу I	"			596	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-
		Сметная зарплата	руб			-	I62	-		-
		Раздел 2. Материалы, неучтенные сборником								
25	I507-70I9	Патрон подвесной Е27ЦКБ-04 I000 шт	0,0I	0,I2	-	I	-	-	-	-
26	I507-7020	Патрон стенной Е27ФП-0I I000 шт	-	0,28	-	I	-	-	-	-
27	CI53-I37	Светильник НБО-07х80 шт	8,00	I,9I	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28	CI53-I40	Светильник НПО-20х60 шт	6,00	2,22	-	I3	-	-	-	-
29	CI53-I	НСП02хI00 шт	6,00	3,62	-	22	-	-	-	-
30	CI53_I9	Светильник НСП09х200 шт	2,00	3,26	-	7	-	-	-	-
3I	2405-I099	Клеммные колодки I00 шт	0,I8	2,49	-	I	-	-	-	-
32	CI54-I64	Розетка РШ-20 шт	6,00	0,24	-	I	-	-	-	-
33	CI54-I63	Вилка РШ-20 шт	6,00	0,24	-	I	-	-	-	-
34	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки шт	36,00	0,2I	-	8	-	-	-	-
35	CI54-I37	То же, сдвоенная шт	I8,00	0,54	-	I0	-	-	-	-
36	I504-I7075	Блок выключателя до 220В частотой 50 Гц 2В-РК ТУ I6-536.I62-75 шт	6,00	0,87	-	5	-	-	-	-
37	I504-6I60	Выключатель однополюсный для скрытой установки ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78 шт	20,00	0,43	-	9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	I504-6I63	То же, сдвоенный ВКII-I940 ТУ I6-526.294-78 шт	I0,00	I,30	-	I3	-	-	-	-
39	I504-6I62	Выключатель герметический ВКII-I930 ТУ I6-526.294-78 шт	I0,00	0,97	-	I0	-	-	-	-
40	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый 2-цветный типа ЗП шт	6,00	I,80	-	II	-	-	-	-
4I	CI53-226	Номерной указатель дома шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
42	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	2,00	I3,70	-	27	-	-	-	-
43	I5I7-2406	Щиток этажный ЩЭ33OIУХЛ4, шт	2,00	I40,96	-	282	-	-	-	-
44	CI53-265	Лампы Б220-230-60 I0 шт	0,I0	0,99	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	CI53-276	Лампы Б220-230-I00 I0 шт	0,60	I,08	-	I	-	-	-	-
46	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50 I0 шт	0,20	I,I9	-	I	-	-	-	-
47	CI52-229 6323-7	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сеч. 4мм2 I000 м	0,28	34,90	-	I0	-	-	-	-
48	CI52-232	То же, сеч.I6 мм2 I000 м	0,03	I05,00	-	3	-	-	-	-
49	503-80I25-II	Трубы Д=32 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000мп	0,0I	430,40	-	3	-	-	-	-
50	CI52-I96	Провод сеч.2х2 мм2 I000м	0,45	49,20	-	22	-	-	-	-
5I	CI52-I99	То же, АППВ сеч. 3х2 мм2 I000м	0,I5	7I,00	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
52	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660 В в резиновой маслостойкой оболочке,не распространяющей горение марки АНРГ с числом жил и сеч. 3х2,5 мм2 I000 м	0,02	238,00	-	5	-	-	-	-
53	I5092-05033	Кабель л2-жильный напряжением до 660В сечением 2х2,5 мм2 АНРГ I000 м	0,06	209,95	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			5I0	-	-	-	-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб			5I0	-	-	-	-
		плановые накопления	"			4I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			55I	-	-		-
		Итого по разделу 2	"			55I	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			942	I38	I3 4		245 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб			942	-	-		-
		накладные расходы				I22	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		8
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	20	-		-
		плановые накопления	"			83	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			II47	-	-		-
		нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		258
		сметная заработная плата	руб			-	I62	-		-
		Итого по смете	"			II47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата	руб			-	I62	-		-

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов
Составил инженер 2 категории И.А.Иванова
Проверил нач.группы Т.А.Осипова

24061-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 6 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на устройства связи

Сметная стоимость	0,3I4 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I02 чел.час
Сметная заработная плата	0,076 тыс.руб.
Строительный объем	386,30 м3
Цена единицы	0,8I руб.

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.ед.руб. Всего	в т.ч. основ. з/пл	Экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоим.руб. Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих,ч/ч, не занятых обслуж.машин / обслуж.машины на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Отдел I. Телефонизация									
		Раздел I. Монтажные работы									
I	ЦВ-534-I3	Шкаф распределительных устройство связи ШЭСУ-I кг	28,00	0,39 / 0,04	0,0I		II	I	-	0,I0	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	-	3,00 0,23	3
3	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам. до 25 мм I00 м	0,I0	I5,90 7,65	0,22 0,08	2	I	-	I4,00 0,I0	I
4	Ц8-4I7-7	То же, диам.до 50 мм I00 м	0,30	I5,60 9,46	0,75 0,29	5	3	-	I7,00 0,37	5
5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2 I00 м	0,I0	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	-	4,00 0,92	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			23	7	-		I2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			23	-	-		-
		накладные расходы	"			5	-	-		-
		плановые накопления	"			2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		всего стоимость монтажных работ	руб			30	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу I	"			30	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I2
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								
6	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000мп	0,0I	333,56	-	3	-	-	-	-
7	503-80I24-II I000	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77 I000 пм	0,03	333,56	-	I0	-	-	-	-
8	CI52-488	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам.жилы 0,4 мм2 I000 м	0,0I	II,40	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			I4	-	-		-
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			I4	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I5	-	-		-
		Итого по разделу 2	"			I5	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	"			37	7	-		I2
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			37	-	-		-
		накладные расходы	"			5	-	-		-
		плановые накопления	"			3	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			45	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I2
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу I	руб			45	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I2
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
9	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В шт	I,00	I8,65 7,99	-	I9	8	-	7,I2	7
I0	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке шт	I,00	I,49 I,24	-	I	I	-	2,00	2
II	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену ввод	I,00	3,I7 I,53	0,4I 0,I3	3	2	-	2,00 0,I7	2
I2	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	9,00	0,58 0,46	-	5	4	-	0,80	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная шт	I4,00	0,36 0,33	-	5	5	-	I,00	I4
I4	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,30	I5,90 7,65	0,22 0,08	5	2	-	I4,00 0,I0	4
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2 I00 м	0,40	4,88 2,36	2,33 0,7I	2	I	I	4,00 0,92	2
I6	Ц8-402-2	Провод ПВ, АПВ при скрытой проводке I00 м	0,80	I2,70 7,55	3,7I I,I8	I0	6	3 I	I3,00 I,52	I0 I
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			50	29	4 I		48 I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			50	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0I	II
		нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			6	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			80	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		50
		сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Итого по разделу 3	"			80	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		50
		Сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I7	290220-I25I -	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т-ТАМУ--I0Т шт	I,00	3,6I	-	4	-	-	-	-
I8	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	3,00	0,I5	-	I	-	-	-	-
I9	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для	I4,00	0,I6	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		р а диотрансляционной сети РШО								
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам. 2х0,6 мм2 I000 м	0,I0	I6,30	-	2	-	-	-	-
2I	CI52-49I	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с поливинилхлоридной изоляцией одножильные марки ПВЖ диам. I,8 мм2 I000 м	0,02	28,I0	-	I	-	-	-	-
22	503-80I24-II	Трубы Д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ 6-05-I573-77 I000 мп	0,03	333,56	-	I0	-	-	-	-
23	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	6,00	0,I7	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			2I	-	-		-
		В том числе:								

I	2	3 4	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость монтажных работ	руб			2I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			22	-	-		-
		Итого по разделу 4	"			22	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 2	"			7I	29	4 I		48 I
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			7I	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I02	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		50
		сметная зарплата	руб			-	34	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 2	руб			I02	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		50
		Сметная зарплата	руб			-	34	-		-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Монтажные работы								
24	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтров сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
25	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство шт	I,00	2,26 I,3I	-	2	I	-	2,00	2
27	I60I-2395	Стоимость усилителя УТТО-2 АБВ0.220.000ТУ компл	I,00	58,00	-	58	-	-	-	-
28	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного измер	I,00	I2,20 I2,00	-	I2	I2	-	5,00	5
29	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения шт	2,00	0,58 0,46	-	I	I	-	0,80	2
30	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах масса I м идо I кг I00 м	0,20	I0,00 6,24	0,27 0,I0	2	I	-	II,00 0,I3	2
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			99	24	I4 5		26 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		т а р а и упаковка	руб			I	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"			I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"			4I	-	-		-
		накладные расходы	"			2I	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-
		плановые накопления	"			5	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	руб			67	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Итого по разделу 5	"			I3I	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5	руб			I3I	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч		-	-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
3I	I60I-2484	Антенна АТКГ-АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ компл	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
32	I60I доп I0 -2549	Коробка УАР-6 шт	2,00	0,98	-	2	-	-	-	-
33	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ компл	I,00	I,90	-	2	-	-	-	-
34	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой ГОСТ II326.I2-79 марки РК 75-9-I3 I000 м	0,02	3I5,00	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			20	-	-		-
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		стоимость монтажных работ	руб			20	-	-		-
		плановые накопления	"			2	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			22	-	-		-
		Итого по разделу 6	"			22	-	-		-
		Итого прямые затраты по отделу 3	"			II9	24	I4 5		26 7
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-
		тара и упаковка	"			I	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготов.-складские расходы	"			I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"			6I	-	-		-
		накладные расходы	"			2I	-	-		-
		норматив.трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			89	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Итого по отделу 3	"			I53	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	32	-		-
		Отдел 4. Молниезащита								
		Раздел 7. Монтажные работы								
35	ЦВ-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам.8 мм I00 м	0,20	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	I0	3	-	26,00 0,I3	5
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I0	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость монтажных работ	"			I0	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		накладные расходы	руб			3	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	"			I4	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		5
		сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Итого по отделу 4	"			I4	-	-		-
		Норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб			-	3	-		-
		Итого прямые затраты по смете	/"			237	63	I8 6		9I 8
		В том числе:								
		стоимость оборудования	"			58	-	-		-
		тара и упаковка	"			I	-	-		-
		транспортные расходы	"			4	-	-		-
		заготовительно-складские расходы	"			I	-	-		-
		всего стоимость оборудования	"			64	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		с т о и м о с т ь монтажных работ	руб			I79	-	-		-
		накладные расходы	"			53	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			I8	-	-		-
		всего стоимость монтажных работ	руб			250	-	-		-
		норматив.трудоемкость	ч/ч			-	-	-		I02
		сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Итого по смете	"			3I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	ч/ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб			-	76	-		-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

Составил инженер 2 категории И.А.Иванова

Проверил рук.группы Т.А.Осипова

gost.e-ecolog.ru